

Kopia.

Registrernummer.



Bollerups socken			Hannas socken		
Aaa	Bollerup	26 ³	Abc	Bollerup	(27 ⁴) 39 ⁴
Aab	"	26 ⁴	Abd	"	(27 ⁴) 39 ⁶
Aac	"	26 ⁵	Ba	Hannas	17
Aad	"	26 ⁶	Bb	"	10'
Aae	"	26 ⁷	Bc	"	14'
Abc	"	(27 ⁴) 39 ²	Bd	"	16'
Abb	"	(27 ⁴) 39 ³			

Skedda med den av
Kungl. Maj: den 29 juni 1928
författade anordningen
beträffande


Hannas socken

gatorna i Bollerup

Förslag till anordning



Skala = 1:50



Gruv Kungl. Maj: rådiga brev
den 29 juni 1928 författad till
afskedelsen vid arbets utförande
Hannas socken den 8 augusti 1928
På Kungl. Lantbrukshögskolan i Uppsala
Albert Smith.



Förslag
till nygrävning av floddiken
för torrläggning av mark till

Bollerup Hannas


i Bollerups socken och
i Hannas socken
Kristianstads län;

upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1927 av

Hannas sockens
Statens lantbruksingenjör.



Längd-skala = 1:4000



Höjd-och sektionsskala = 1:100

NTH.Nr 001

L 1:0380

An 387 Kristianstad län

An 387 Kristianstad län

L _____ 1*0380

3653

8 FEB. 1928

29 JUN 1928

i und. anm.

DIARIE Nr

21727

LANTBRUKSTYRELSEN

29 OKT. 1928

Handlingar
rörande

Hannas-Bollerups

djrningsföretag

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1927.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrätt-

ning enligt vattenlagen angående dikning inom

Bollerup i Bollerups socken och Hannas i Han-

nas socken av Kristianstads län.

År 1927 den 15 juni inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör i Hannas folkskola för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen avseende dikning inom Bollerup i Bollerups socken och Hannas i Hannas socken, Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig

Janne Lembke, Bollerup

Axel Andersson, "

Ola Larssons sterbhus, Hannas, genom sterbhusdelägaren Henry Larsson;

Gustaf Eriksson, Bollerup

Nils Nilsson, "

Axel Jönsson, "

Johan Nilsson, "

Axel Bengtsson, "

Axel Olsson, Hannas

Artur Jonsson, " /Jonsdala/, jämväl såsom ombud för sin syster Elsa.

Lagman Tage Sylvans lantbruksinstitut genom direktören Victor Jonsson enligt förevisad fullmakt.

såsom gode män: Lars Åkesson, Hannas, och Johan Nilsson, Västratorp, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad lantbruksingenjör utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes /bil.1/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken Axel Olsson, Hannas n:o 14, och Artur Johnsson, Hannas n:o 16, förenade sig med sökandena. Denna skrivelse upplästes och vidhölls vid förfrågan därom av undertecknarna, vilket bestyrktes genom synemännens underskrift. /bil.2/.

§ 4.

Sökandena yrkade dikens upptagande till sådant djup och dimensioner, att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att alla, som av företaget hade nytta, skulle deltaga i kostnaderna enligt lag. Vidare yrkades täckta ledningar.

§ 5.

Det upplystes att omkring år 1910 verkställdes syn enligt dikningslagen av dåvarande lantbruksingenjören E.W. Ewe avseende utloppsdike för Hannas n:o 10, 14 och 16 över Bollérup^s då ostyckade egendom ; att öppet dike då anlades på Bollérups ägor invid rågången mot Hannas för att undvika flyttning av det stora rågångs-

gårdet samt att Bollerup ej blev betalningsskyldig till detta företag om man frånser upplåtelse av mark.

§ 6.

Axel Bengtsson i Bollerup förmenade sig ej hava någon nytta av dikningsföretaget.

§ 7.

Ombudet för Bollerups lantbruksinstitut yrkade täckt ledning till punkt 14+60 men avstod från ersättning för markupplåtelse.

§ 8.

Förrättningsmännen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet skulle verkställa för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal fredagen den 8 juli 1927 kl. 2 e.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 9.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör.

Lars Åkesson

Johan Nilsson.

År 1927 den 8 juli.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän i Hannas folkskola varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Janne Lembke,

Bollerup

Axel Andersson,	Bollerup
Henry Larsson,	Hannas
Gustaf Eriksson,	Bollerup
Nils Nilsson,	"
Axel Jönsson,	"
Johan Nilsson,	"
Axel Bengtsson,	"
Axel Ohlsson,	Hannas
Artur Johnsson,	"
Direktör Victor Jonsson, Bollerup.	

§ 10.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget och uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.3/, kostnadsberäkning /bil.4/, och kostnadsfördelningslängd /bil.5/.

§ 11.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande /bil.6/.

§ 12.

Det beslöts att arbetsstyrelsen skulle bestå av tre ordinarie medlemmar och två suppleanter. Till ordinarie medlemmar valdes Artur Johnsson, Jonsdala, Axel Andersson, Bollerup och Johan Nilsson, Bollerup. Till suppleanter valdes Axel Ohlsson, Hannas, och Janne Lembke, Bollerup.

§ 13.

Till arbetsstyrelsens ordförande utsågs Artur Johnsson, Jonsdala, pr Hammenhög, och uppdroge synemännen åt Johnsson att

enligt vattenlagens bestämmelser om så behövs utfärda kallelse till sammanträde för styrelseval samt att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar.

§ 14.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet/bil.7/.

§ 15.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström.

statens lantbruksingenjör.

Lars Åkesson

Johan Nilsson.

Bil. 1.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om förordnande för en statens lantbruksingenjör att företaga syn å dike, som genomflyter n:o 14 och 16 Hannas inom Hannas socken och n:o 26 och 27 Bollерup inom Bollерups socken, och som avleder vatten från oss tillhörig vattenskadad mark å n:o 26 och 27 Bollерup i Bollерups socken. Dessutom kommer en del mark å n:o 1 Hannas i Hannas socken att beröras av företaget.

Bollерup n:o 26 pr Bollерup den 15.11 1926.

Johan Nilsson, n:o 27 Bollерup

Axel Jönsson, 27 Bollерup

Janne Lembke, n:o 26

"

Axel Andersson 26 Bollерup

Bevittnas:

Anders Persson, Olofsberg

Wils Nilsson, Bollерup n:o 27

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 35 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillstålla förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 17 november 1926.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer

Thom Ehrenborg.

Bil. 2.

Härigenom förena vi oss med Johan Nilsson, Axel Jönsson, Janne Lembke och Axel Andersson i Bollerup i deras den 15.11 1926 dagtecknade begäran om syneförrättning för torrläggning av vattenskad ad mark inom Hannas och Bollerup.

Hannas och Bollerup 1 maj 1927.

Axel Olsson, Hannas 14 $\frac{1}{2}$ mtl.

Artur Johnsson, Hannas 16 $\frac{1}{2}$ mtl.

Forestående föreningskrivelse är uppläst vid laga syneförrättning den 15 juni 1927 och vidhölls då av undertecknarna betyga

Lennart Holmström.

statens lantbruksingenjör.

Lars Åkesson

Johan Nilsson.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofigursnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
<u>Bollnups socken.</u>					
Bollnups	26 ³	Aaa	13/200		farme hembete.
				1 2 3 4 5	äker väg äker " " " " imp. <u>Lomma.</u>
Bollnups.	26 ⁴	Aab	11/200		Oxel Andersson.
				6 7 8	äker " " <u>Lomma.</u>
Bollnups	26 ⁵	Aac	33/200		Ola Larssons skottlös.
				9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	väg äker " " " " " " " " " " " imp. <u>invärdas</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1 25.0						0 01.0		840	210	-	1400	350	-	560	140	-
0 06.3								840	52	92	1400	88	20	560	35	28
0 07.3								1120	81	76	1400	102	20	280	20	44
0 22.5								1120	252	-	1400	315	-	280	63	-
0 61.1						0 01.0			596	68		855	40		258	72
1 24.0								1120	1 388	80	1600	1 984	-	480	595	20
0 94.6								960	908	16	1600	1 513	60	640	605	44
0 52.0								1120	582	40	1600	832	-	480	249	60
2 70.6									2 879	36		4 329	60		1 450	24
2 41.8						0 15.0		1080	2 611	44	1800	4 352	40	720	1 740	96
2 26.6								1600	3 785	60	2000	4 732	-	400	946	40
1 67.0								1200	2 004	-	2000	3 340	-	800	1 336	-
1 61.0								1200	1 932	-	2000	3 220	-	800	1 288	-
1 38.1								1260	1 740	06	1800	2 485	80	540	745	74
0 58.0								1400	812	-	2000	1 160	-	600	348	-
0 35.0								1600	560	-	2000	700	-	400	140	-
0 60.7								1200	728	40	2000	1 214	-	800	485	60
0 62.1								1000	621	-	2000	1 242	-	1000	621	-
0 35.1								1400	491	40	2000	702	-	600	210	60
0 45.4								1400	635	60	2000	908	-	600	272	40
12 40.8						0 15.0			15 921	50		24 056	20		8 134	70

Socken, by och hemman	Registrationsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
				21	äker morföt
				22	äker, höglärd mark, förb. ij omp. <u>Lamma</u>
Bollnäs	266	Aaa	1/20		Lustar Eriksson.
				23	äker
				24	grusbackar omp.
				25	äker
				26	"
				27	"
				28	äker, höglärd mark, förb. ij omp. <u>Lamma</u>
Bollnäs.	267	Aae	9/200		Lustar Eriksson.
				29	äker
				30	"
				31	"
				32	"
				33	tomt <u>Lamma</u>
Bollnäs	(277)392	Aba	4/57		Pils Eriksson.
				34	äker
				35	gräs omp.
				36	"
				37	tomt
				38	äker <u>Lamma</u>

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Bollnäs.	(27)39 ³	A62	1/8		Arvid Jönsson
				39	äker
				40	väg
				41	äker
				42	väg
				43	"
				44	dike
					ömp. ömp. " " <u>Samma.</u>
Bollnäs.	(27)39 ⁴	A6c	1/8		Johan Nilsson.
				45	äker
				46	väg
				47	äker
				48	väg
				49	dike
					ömp. ömp. " <u>Samma.</u>
Bollnäs.	(27)39 ⁶	A6a	3/50		Arvid Bengtsson.
				50	äker
				51	torvt
				52	väg
				53	dike
					ömp. " <u>Samma.</u>
<u>Hamnas socken.</u>					
Hamnas.	17	Ba	1/3		Ola Larssons storbarn.
				54	äker
				55	"
					överskrif

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k s r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
134.7						004.5		1200	1.616	40	2000	2.694	-	800	1.077	60
142.6						009.0		1200	1.711	28	2000	2.852	-	800	1.140	80
						003.0										
						004.0										
277.3						020.5			3.327	60		5.546	-		2.218	40
105.5						002.7		1200	1.266	-	2000	2.110	-	800	844	-
085.8						007.1		1200	1.029	60	2000	1.716	-	800	686	40
						009.4										
191.3						019.2			2.295	60		3.826	-		1.530	40
054.0								1600	864	-	2000	1.080	-	400	216	-
	011.0							1600	176	-	2000	220	-	400	44	-
						001.0										
						003.0										
054.0	011.0					004.0			1.040	-		1.300	-		260	-
031.6								1400	442	40	2000	632	-	600	189	60
062.5								1200	750	-	2000	1.250	-	800	500	-
094.1									1.192	40		1.882	-		689	60

Socken, by och hemman	Registrationsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigursnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3.	4	5	6
				56 åker	Örnfröl.
				57 "	
					<u>Samma.</u>
Hammas	10'	Bb	1/16		Ola Larssons skottens.
				58 åker	
				59 "	
				60 "	
				61 "	
				62 åker, höglärd mark, fröb. ej imp.	<u>Samma.</u>
Hammas.	14'	Bc	1/12		Arv. Olsson.
				63 åker	
				64 åker, höglärd mark, fröb. ej imp.	
				65 åker	
				66 "	
				67 "	
				68 åker, höglärd mark fröb. ej imp.	
				69 åker	
				70 "	
				71 "	
				72 väg	imp. <u>Samma.</u>
Hammas	16'	Ba	1/2		Jon Jonssons skottens.
					Arv. och Elsa Jonsson.
					Jonsdala.
				73 åker	Örnfröl.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k s r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
094.1									1.192	40		1.882	-		689	60
023.5								1200	282	-	2000	470	-	800	188	-
075.8								1400	1.061	20	2000	1.516	-	600	454	80
193.4									2.535	60		3.868	-		1.332	40
088.0								1400	1.232	-	2000	1.760	-	600	528	-
031.8								1400	445	20	2000	636	-	600	190	80
036.6								1200	439	20	2000	732	-	800	292	80
051.3								1200	615	60	2000	1.026	-	800	410	40
						020.0										
207.7						020.0			2.732	-		4.154	-		1.422	-
102.5								1200	1.230	-	2000	2.050	-	800	820	-
						007.0										
119.0								1200	1.428	-	2000	2.380	-	800	952	-
170.0								800	1.360	-	2000	3.400	-	1200	2.040	-
071.1								1000	711	-	2000	1.422	-	1000	711	-
						004.0										
007.0								200	14	-	~~2000~~ 1400	98	-	1200	84	-
057.1								1000	571	-	2000	1.142	-	1000	571	-
016.3								1000	163	-	2000	326	-	1000	163	-
						006.0										
543.0						017.0			5.477	-		10.818	-		5.341	-
132.5								1000	1.325	-	2000	2.650	-	1000	1.325	-
132.5									1.325	-		2.650	-		1.325	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurernas nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
				74	äker trösktröt
				75	" bögländ mark, frö. g ämp.
				76	äker
				77	trädgård
				78	" (bort)
				79	äker
				80	äker
				81	skog ämp.
				82	"
				83	äker
				84	"
				85	"
					<u>Lamman.</u>
					<u>Lammandrag.</u>
<u>Bollnäs socken.</u>					
Bollnäs.	26 ³	Aaa	13/200	2	Jarne Svensson.
"	26 ⁴	Aab	11/200	1	Axel Andersson.
"	26 ⁵	Aac	33/200	1	Ola Karlssons storbarn.
"	26 ⁶	Aad	1/20	1	Ernst Eriksson.
"	26 ⁷	Aae	9/200	1	Ernst Eriksson.
"	(27 ³) 39 ²	Abc	7/50	1	Nils Nilsson.
"	(27 ³) 39 ³	Abc	1/8	1	Axel Jönsson.
"	(27 ⁴) 39 ⁴	Abc	1/8	1	Johan Nilsson.
"	(27 ⁶) 39 ⁶	Abd	3/50	1	Axel Bengtsson.
					trösktröt

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
1 32.5									1.325	-		2.650	-		1.325	-
1 33.5								1400	1.869	-	2000	2.670	-	600	801	-
						0 07.5										
0 56.6								1000	566	-	2000	1.132	-	1000	566	-
	0 10.0							1200	120	-	2000	200	-	800	80	-
	0 18.5							1600	296	-	2000	370	-	400	74	-
0 45.1								1000	451	-	2000	902	-	1000	451	-
0 31.1								1200	373	20	2000	622	-	800	248	80
						0 06.0										
						0 06.0										
0 44.3								1600	708	80	2000	886	-	400	177	20
0 35.3								1600	564	80	2000	706	-	400	171	20
0 54.5								1200	654	-	2000	1.090	-	800	436	-
5 32.9	0 28.5					0 19.5			6.927	80		11.228	-		4.300	20
✓ 0 61.1						0 01.0			596	68		855	40		✓ 258	72
✓ 2 70.6									2.879	36		4.329	60		✓ 1.450	24
✓ 13 29.3						0 27.5			16.983	50		25.826	20		✓ 8.842	70
✓ 3 88.4						0 23.0			4.878	92		6.788	40		✓ 1.909	48
✓ 3 31.3	✓ 0 11.2								4.123	44		5.943	60		✓ 1.820	16
✓ 1 23.5	✓ 0 04.3					0 20.8			1.542	20		2.556	-		✓ 1.013	80
✓ 2 77.3						0 20.5			3.727	60		5.546	-		✓ 2.218	40
✓ 1 91.3						0 19.2			2.295	60		3.826	-		✓ 1.530	40
✓ 0 54.0	✓ 0 11.0					0 04.0			1.040	-		1.300	-		✓ 260	-
30 26.8	0 26.5					1 16.0			37.667	30		56.971	20		19.303	90

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
<u>Hammas socken.</u>					<i>Ärendet</i>
Hammas	17	Ba	1/3	1	Ola Larssons storkors.
"	10'	Bb	1/16	2	De
"	14'	Bc	1/2	3	Arvid Ohlsson.
"	16'	Ba	1/2	4	Jon Jonssons storkors.
					Arthur och Elsa Jonsson.
					Jmsdala.
					<u>Samman</u>

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6

Grötnad/beräkning för Hamnas - Bottnarys dillerings-
företag år 1927.

begr.	längd	Arbete m.m.	Antal	Pris.	Grötnad		Sammara beräkning	
					h.	m.	h.	m.
1	2	3	4	5	6		7	
0-3+97 + 0-21+20	517	<u>Silverskräckan A-B.</u>						
0-21+20	120	5" tegelrör järnbe frakt st.	420	1.30	126	-	v	
0-3+6	306	8" " " " st.	1070	0.60	642	-	v	
3+6-3+97	91	10" omfjädde vörnströmm i bl. 1:2:2 l.m.	91	2.50	227	50	995	50
0-21+20	120	Schaktning för täckt ledning, rörrens läggning, dillerjordens återfyllning m.m. l.m.	120	0.40	48	-	v	
0-3+6	306	l.m.	306	0.60	183	60	v	
3+6-3+97	91	l.m.	91	0.70	63	70	295	30
21+20, 0, 0+70, 3+6		Fotlaggningsbänningar av betong med 70 cm. inner diam. and. riktning. Bänningarna ska vara väl om- gärdade med marksten samt försedda med bote av betong. Botten, som skall stensättas, lägges 0.5 m. under utgående rö- rens botten st.	4	35			140	-
		För oförntvadda fall, arbetets till- syn m.m. tilläggas c: 10%					139	20
		<u>Sammara beräk.</u>					1570	-
								v

1	2	3	4	5	6	7	
3+97-6	203	<u>Dikessträckan B-C</u>					
3+97-5+48	151	18" cementrör i kl. 1:2:2 l.m.	151	6.00	906 -		
5+48-6	52	21" cementrör i kl. 1:2:2 l.m.	52	7.00	364 -	1.270 -	
3+97-5+48	151	Uppgrävning av befintliga 15" rör samt schaktning och läggning av 18" rör, dikesjordens återfyllning m.m. l.m.	151	2.-	302 -		
5+48-6	52	Schaktning för bäddet ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. l.m.	52	1.70	88.40		
5+48-5+54	6	För genomgrävning av landsvägen tillägges l.m.	6	4.-	24 -	414.40	
3+97, 4+40		Fontegräningsbotten av betong som varit med 70 cm. inre diam. st.	2	35	70 -		
5+48		Fontegräningsbotten av betong som varit med 90 cm. inre diam. st.	1	40	40 -	110 -	
		För oförutredda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10%				185.60	
		<u>Sammanlagt</u>				1.980 -	
6-15	900	<u>Dikessträckan C-D-E-F</u>					
6-14+57	857	21" cementrör i kl. 1:2:2 l.m.	857	7.00		5.999 -	
6-14+57	857	Schaktning för bäddet ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. Å sträckan mellan 14-14+57 skola rören vara täppta med minst 60 cm. tjockt jordlager l.m.	857	1.70	1.456.90		
12+80-13+20	40	Tillägges för genomgrävning av bergvägg m.m.	16	8.-	128 -	1.584.90	
6.7+94, 10+8, 12+8, 14+24		Fontegräningsbotten av betong som varit med 90 cm. inre diam. st. överförs	5	40	200 -		
					200 -	7.583.90	

1	2	3	4	5	6	7.
		överfört			200 -	7.583 90
14+57		Dikensöga av betong med rikning st.	1	40	40 -	240 -
14+57-15+10	53	Upprensning av öppna diket m.	53	0.30		15 90
		För oförutsedda fall, arbetets till- syn m. m. tillägges c=10%				780 20
		<u>Samman beror.</u>				8.620 -
3+97=30- -33+50	357	<u>Dikenssträckan B-G.</u>				
30-30+95	95	15" muffade rännrör i H. 1:2:2 l.m.	95	4.50	427 50	
30+95-33+50	255	12" " " " " l.m.	255	3.50	892 50	1.320 -
30-30+95		Schaktning för täckt ledning, rörns läggning, dikensjordens återfyllning m. m. l.m.	95	2.00	190 -	
30+95-33+50	255	8" " " " l.m.	255	1.80	459 -	649 -
30+95, 33+50		Intagningsbrommar av betong som står med en inner diam. av 70 cm. st.	2	35		70 -
		För oförutsedda fall, arbetets till- syn m. m. tillägges c=10%				201 -
		<u>Samman beror.</u>				2.240 -
3+97=0-+10	10	<u>Dikenssträckan B-H.</u>				
0-+10	10	6" tegelrör jämte frakt st.	35	0.40	14 -	
0-+10	10	Gröngrävning av landsvägen för täckt ledning, rörns läggning, schaktmassans återfyllning och vägbanans återställande l.m.	10	6.50	60 -	
+10		Intagningsbrommar av betong som står med en inner diam. av 70 cm. st.	1	35	35 -	109 -
		För oförutsedda fall, arbetets till- syn m. m. tillägges c=10%				11 -
		<u>Samman beror.</u>				120 -

1	2	3	4	5	6	7
6-40-41	100	<u>Dikrsträckan C-I.</u>				
40-41	100	5" tegelrör jämte flaket st.	350	1.30	105	-
40-41	100	Schaktning för täcket ledning, rörens läggning, dikrjordens återfyllning m.m. l.m.	100	1.30	130	-
41		Infästningsbjörnar av betong som rann med 0.70 m. inre diam. st.	1	35	35	- 270 -
		För oförutsedda fall, arbetets till- syn m.m. tillägges ca 10%.				30 -
		<u>Samman berömn.</u>				300 -
						✓
7+44=50- -51+45	145	<u>Dikrsträckan D-KE.</u>				
50-51+45	145	7" tegelrör, jämte flaket st.	510	1.50	255	-
50-51+45	145	Schaktning för täcket ledning, rörens läggning, dikrjordens återfyllning m.m. l.m.	145	1.40	213	-
51+45		Infästningsbjörnar av betong som rann med en inre diam. av 70 mm. st.	1	35	35	- 493 -
		För oförutsedda fall, arbetets till- syn m.m. tillägges ca 10%.				47 -
		<u>Samman berömn.</u>				540 -
						✓
10+8=60- -63+15	315	<u>Dikrsträckan E-I.</u>				
60-61+45	145	9" tegelrör eller smuffade samman- rör i bl. 1:2:2 l.m.	145	2.25	326	25
61+45-63+15	170	6" tegelrör jämte flaket st.	600	0.40	240	- 566 25
60-61+45	145	Schaktning för täcket ledning, rörens läggning, dikrjordens återfyllning m.m. l.m.	145	1.70	246	50
61+45-63+15	170	8" 8" l.m.	170	1.40	238	- 484 50
61+45, 63+15		Infästningsbjörnar av betong som rann med en inre diam. av 70 mm. st.	2	35		70 -
		överföres				1120 75
						✓

1	2	3	4	5	6	7
		ömfört				1.120 75
		För oförändrade fall, arbetets till-				
		syn om om tilläggs ca 10%				109 25
		<u>Samman kronn.</u>				1.230 -
						✓
		<u>Sammandrag.</u>				
		Dikrsträckan A-B				1.570 -
		" B-C				1.980 -
		" C-D-E-F				8.620 -
		" B-G				2.240 -
		" B-H				120 -
		" C-I				300 -
		" D-K				540 -
		" E-L				1.230 -
		<u>Samman kronn.</u>				16.650 -
						✓
		Hamnas den 8 juli 1927.				
		hemmar Holmström				
		statens landbeslutsingenjör				

U T L Å T A N D E

avgivet vid synförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av vattenskadad mark till Bollerus i Bollerus socken och Hannas i Hannas socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser nygrävning av floddiken för torrläggning av åker och äng är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Janne Lembke	för	Bollerus	n:o 26 ³
Axel Andersson	för	"	n:o 26 ⁴
Axel Jönsson	för	"	n:o 39 ³
Johan Nilsson	för	"	n:o 39 ⁴
Axel Ohlsson	för	Hannas	n:o 14 ¹
Artur Johnsson	för	"	n:o 16 ¹

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar synförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta utmärkes med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E-F, E-G, B-H, C-I, D-K och E-L.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båt-
nad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet

till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikessögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kur-

van delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

På grund av sökandenas yrkanden och bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen att samtliga i företaget ingående dikessträckor skola göras täckta.

Vid bestämmandet av dikenas dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning framrinnande vattenmängd av 1 sekundliter pr hektar. Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

1 punkt A	2.5 hektar
0	9 "
3	18 "
3+97	61 "
4+40	64 "
5+48	89 "
6	94 "
7+94	112 "

1 punkt	10+8	13 ¹ / ₄ hektar
	13	142 "
	14+24	145 "
G	25	"
	30+95	32 "
H	9	"
I	3.5	"
K	9.55	"
L	6.5	"
	61+45	12.5 "

I punkt 14+57 utmynnar dikningen i öppet dike, som skall upprättas och underhållas till de dimensioner, som förslaget anger.

Beträffande dikesdimensioner och dikesläge hänvisa synmännen för övrigt till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Dikningsarbetet medför rörledning under allmän väg, vilken skall bekostas av dikningsskyldiga.

7:o. Fordras ersättning för skada å växande gröda under arbetets utförande skall detta skriftligen framställas till arbetsstyrelsen innan grödan bortforslats. Skadan värderas och ersättningen bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade gode män.

Ersättningarna skola utgå i form av avdrag å dikeskostnad.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Synmännen hava jämlikt föreskrifterna i vattenlagen undersökt förutsättningarna för dikningssamfällighetens indelning i

avdelningar. Resultatet framgår av följande tabell:

Dikessträcka	Bälad.		Beräknad kostnad		Kostnad pr förbättringskrona.	
1/ Hela företaget	31699	50	16600	--	0	52.5
2/ E-F	6216	34	4630	--	0	74.4
3/ E-F + E-L	7925	30	5860	--	0	73.9
4/ A-B-C-D-E-F + E-G + B-H + C-I + D-K	29990	54	15370	--	0	51.4
5/ A-B-C-D-E-F + B-H + C-I + D-K + E-L	26107	30	14360	--	0	55
6/ E-C-D-E-F + E-G + B-H + C-I + D-K + E-L	27328	70	15030	--	0	55

Medtagas del av figuren 10 såsom hörande till dikessträckan E-L så kommer priset pr förbättringskrona att i fallet 4/ här ovan ökas och jämföras med priset pr förbättringskrona för hela företaget /se 1//. Något skäl för samfällighetens uppdelning i avdelningar finnes därför ej, varför synomännen bestämma, att till grund för fördelningen av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de förbättringsvärden som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Hannas-Hollerups dikningsföretag av år 1927."

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelsen, som väljes på allmänt sammträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behöfliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringvänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprätthållning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

19:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

3/ till länsstyrelsen hava insänt i vattenlagens 11 kap. 95 §

stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt

föreskrifterna i öberopade lag bestämmas till trettioen /31/ kronor

69 öre;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1930;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakkägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas i blandning magrast 1:2:2, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Hänsning av brunnar och utlopp skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida statens lantbruksingenjör ej därtill givit sitt skriftliga samtycke;

12:o. Kostnaderna för denna synförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga

sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Hannas den 8 juli 1927.

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör.

Lars Åkesson

Johan Nilsson.

Bil. 7.

för laga syneförrättning angående.

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
1927 7/5-2/5		Överfört				86 18
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4	2	12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 5 ⁺ punkter pr har	har 45.588	0.52	23 70	
		avvägda punkter	st. 235	0.14	9 40	
		i annan mark, medelantal	har			
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km. 5	2,50	12 50	
		i annan mark	„	5,00		69 60
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 5.5 ar, ...	st. 85	0.07	5 95	
		har 47.313	0.06	2 83		8 78
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st. 85	0,03		2 55
		~~Markvärdering~~	vid 6	1.75		4 50
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5	dag			
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för övriga kilometer	st. 1.59	1,50	2 38	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal	st. 62	0,06	3 72	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer	„ 62	0,12	7 44	17 54
		Längdprofil § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp	km. 0.9	3,00	2 70	
		2) befintligt belopp ell. vall	„ 1.7	3,50	5 95	
		b) antal ritningar	st. 2	3,00	6 -	14 65
		Vårsektion § 22, 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	„ 5	0,15	75	
		„ „ „ såväl „ som „ „	„ 5	0,25	1 25	
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för	„			
		„	„			
		„	„			2 -
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp	„		2 --	
		för vattenområdets areal	km. ²	0,02		
2/5		Ämnämning av vattenområde	dag 0.5	12 -	6 -	8 -
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	„	1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y, 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen	m ² sektion på			
		„ „ „	„			
		„ „ „	„			
		„ „ „	„			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	dim. 6	6,00	36 -	
		2) „ „ över „	„ 6	10,00	60 -	96 -
		Överföres				109 80

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				309 80
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	64	0,03	1 92	2 92
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 29, nyanläggning..... km.	1.8	2,50	2 —	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på..... "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1.7	4,00	6 80	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar inberäknat).....			16 60	25 40
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet, <i>ipa och trumma</i>			8 —	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning km.				
		c) för grundförstärkning "				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning.... "		8,00		
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.		1,00		
		och för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		8 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 "	235	0,01		2 35
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp..... st.		0,25		
15/6, 8/7		Utlåtande och betänkande, § 43 sid.	7	3,00		21 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	15	12,00		18 —
1/7		Särskild utredning, § 44, mom. 2 "		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14.... "	1	12,00		12 —
20/7		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 —
		Summa kronor				402 47
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark	1	1,75	1 75	
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 5.5 ar ägofigurer st.	85	0.10	8 50	
		har 47.2/3 0.08			3 78	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			3 07	
		Överföres			24 10	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			24 10	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	235	0,02	4 70	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	64	0,05	3 20	33 75
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp km.	0.9	5,00	4 50	
		ändring av befintligt avlopp „	1.7	6,00	10 20	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning ..			2 60	
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			10 40	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar st.		3,00		
		tvärsektions- och broritningar „		5,00		27 70
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Auskript av synehandlingarne, § 55 sid.	37	0,75		27 75
		Summa kronor				89 20
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				8 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingarne				2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar.....				44 -
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				42 -
		<i>Belgraving av källor.</i>				7 -
		Summa kronor				103 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				402 47
		Lösen för kopior och auskrift				89 20
		Övriga förrättningskostnader				103 -
		Summa kronor				594 67

Den, som icke åtnöjes med denna räkning öger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Landshövdingens förordnade länshövdingens rådsrätt.*

Härnäs den *8 juli* 19 *27.*

Herman A. Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den

19

stämde avskrift av styreprotokoll
med bilagor 1-7 vidimeras.

Maurit Flomström

L _____ 1*0380

21727

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSTYRELSEN
29 OKT. 1928

*Handlingar
rörande*

avskrift.

lån och anslag av allmänna medel till

Hannas-Bollerups

dikningsföretag


av år 1927.

Avskrift

genom Kungl. Majts nådiga be-
den 29 juni 1928 fastställd till
spärrättsbe vid arbetets utfö-
rande.

Höckelholm den 8 augusti 1928
På Kungl. Lantbrukstygrens vägn.
Albert Smith.

Översiktskarta.



Skala = 1:100 000.

Avskrift.

Sedan delägarna i "Hannas-Bollerups
dikningsföretag av år 1927" som avser
torrläggning av mark till Bollerup i
Bollerups socken samt Hannas i Hannas
socken, Kristianstads län, förklarar
sig vilja söka lån och anslag av all-
männa medel till företagets utförande,
får jag härmed därom avgiva följande
av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker, äng och betesmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdet är beläget en km. W om Hannas kyrka och är å
motstående översiktskarta markerad med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen,
verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Syneförrättningen slöts den 8 juli 1927 och har ej över-
klagats, varöver diariebevis närslutes /bil.A/.

Lån- och anslagssökande.

I förening, dagtecknad den 14/12 1927 hava samtliga delägare över-
enskommit att gemensamt hos Kungl. Majt. göra underdanig ansökan
om största möjliga lån och anslag av statsmedel till företagets
utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar

åker	45.03.8 har
Äng och annan mark	<u>0.55.0 har</u>
Summa	<u>45.58.8 har.</u>

Jordmånen består av djup mylla på morän lera och grus.

Nuvarande avdikning.

Området avsettnas för närvarande av ett öppet floddike vars dimensioner äro för små för att tillåta markens rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Företaget avser det öppna dikets nygrävning och ersättande med täckt ledning till det djup och dimensioner, som det upprättade dikningsförslaget angiver.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen beräknas i till syneförrättningen fogad värderingslängd till 31699 kronor 50 öre och dikningskostnaden till samma protokoll fogat kostnadsförslag till 16600 kronor.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelsernasm i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft, finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Hammenhög-Hannas dikningsföretag av år 1921."

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I tabell b, bil.II, har uträknats storleken av det lån ur statens avdikningslånefond och bidrag av statens avdikningsanslag som enligt gällande författningar torde kunna utgå, nämligen i lån 13367:35 kronor och i anslag 3959:09 kronor.

Här anmärkes även att på grund av ägornas beskaffenhet bidragskvoten är tagen till $1/3$.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av "Hannas-Bollerups dikningsföretag av år 1927" beviljas lån ur statens avdikningslånefond med 13365 kronor samt bidrag ur statens avdikningsanslag med 3960 kronor.

Utförande.

Vid utförandet skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetets utförande bör anslås en tidrymd av två år.

Kristianstad 1 jan. 1928.

Lennart Holmström.

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor.

I Tabell a

II " b

III Kostnadsförslag

A Diariebevis

B Föreningshandling

C Fullmakt

D Tillstånd från Ingelstad härads vägstyrelse.

E Synhandlingar i ett häfte.

F Ritningar i 1 blad.

Tabell a

	Hösta bortläggningsområdet = vänn- och anslagsstöthandels andel.							
			Värde				Bilnad.	
	Areal		före		efter			
			bortläggningen.					
	km	ar	km.	ar	km.	ar	km.	ar
åker	45	03.8						
äng och annan mark	0	55.0						
Samman.	45	58.8	55	33.9	70	87	03.9	20 31.6

Friskänstad 1 jan. 1928.
 Emma Holmström.
 Sörens Sanktombesingsgrupp.

Söden, Lunnan.	Registernummer.	Första	Mått.	Ägare namn m.m.
Bollerups söden.				
Bollerup	26 ³	Aaa	1 ³ / ₁₀₀	Janne Remblee
"	26 ⁴	Aab	1 ² / ₁₀₀	Axel Andersson.
"	26 ⁵	Aac	2 ³ / ₁₀₀	Ola Larssons storkbms.
"	26 ⁶	Aad	1 ² / ₁₀₀	Ernst Eriksson.
"	26 ⁷	Aae	1 ² / ₁₀₀	Janne
"	(273) 39 ²	Abc	7 ⁵ / ₁₀₀	Nils Eriksson.
"	(273) 39 ³	Abd	1 ⁸ / ₁₀₀	Axel Jönsson.
"	(273) 39 ⁴	Abc	1 ⁸ / ₁₀₀	Johan Eriksson.
"	(273) 39 ⁶	Abd	3 ⁵ / ₁₀₀	Axel Bengtsson.
Lannas söden.				
Lannas	1 ⁷	Ba	1 ³ / ₁₀₀	Ola Larssons storkbms.
"	10 ¹	Bb	1 ¹ / ₁₀₀	Janne
"	14 ¹	Bc	1 ² / ₁₀₀	Axel Olsson.
"	16 ¹	Bd	1 ² / ₁₀₀	Jon Jönssons storkbms. Arthur & Elsa Jönsson, Jönstads Lannas.

areal						Andel i kostnaden för										Relativ kostnad.	Bidragets andel i % av kostnaden.	Bidrag				Värn.			
ägar		annan mark		Samman		Bätknad		Dile- oningen		haga uppe- förättning		Bekän- skattet		Samman kostnad				Bidrag			Värn.				
km	ar	km	ar	km	ar	km.	ar	km.	ar	km.	ar	km.	ar	km.	ar			km.	ar	km.	ar				
0 61.1				0 61.1		258 72		135 46		4 85		1 08		141 39		0.55	22.85	32 31		109 18					
2 70.6				2 70.6		1 450 24		759 45		27 21		6 03		792 69		0.55	22.85	181 13		611 56					
13 29.3				13 29.3		8 842 70		4 630 57		165 88		36 76		4 833 21		0.55	22.85	1 104 39		3 728 82					
3 88.4				3 88.4		1 909 48		999 98		35 82		7 94		1 043 74		0.55	22.85	238 49		805 25					
2 31.3	0 11.2			3 42.5		1 820 16		953 17		34 15		7 57		994 89		0.55	22.85	227 33		767 56					
1 23.5	0 04.3			1 27.8		1 013 80		530 87		19 02		4 21		554 10		0.55	22.85	126 61		427 49					
2 77.3				2 77.3		2 218 40		1 161 67		41 62		9 22		1 212 51		0.55	22.85	277 06		935 45					
1 91.3				1 91.3		1 530 40		801 45		28 71		6 36		836 52		0.55	22.85	191 14		645 38					
0 54.0	0 11.0			0 65.0		260 -		136 12		4 88		1 08		142 08		0.55	22.85	32 47		109 61					
1 93.4				1 93.4		1 332 40		697 70		24 99		5 54		728 23		0.55	22.85	166 40		561 83					
2 07.7				2 07.7		1 422 -		744 68		26 68		5 91		777 27		0.55	22.85	177 61		599 66					
5 43.0				5 43.0		5 341 -		2 796 93		100 19		22 20		2 919 32		0.55	22.85	667 06		2 252 26					
5 32.9	0 28.5			5 61.4		4 300 20		2 251 95		80 67		17 87		2 350 49		0.55	22.85	537 09		1 813 40					
45 03.8	0 55.0			45 58.8		31 699 50		16 600 -		594 67		131 77		17 326 44				3 959 09		13 367 35					
Kristiansstad i jan. 1928. Lennart Strömström Statens lantbruksingenjör																									

Kristiansstad i jan. 1928.
 Samantalsmistr
 statens landbruksingenjör

Kostnadsberäkning

Genomsnitt 90 öre.

Dikningskostnad

16.600 -

dag. symförrättning.

594 67

Kostnad för lån och anslag.

131 77

726 44

Samman.

17.326 44

 Kristianstad i jan. 1928.
 domarholmström
 statens lantbruksskoleingenjör

 Vid arbetsplanens fastställande har
 kostnaden för företaget beräknats till 17.326
 kronor 44 öre.

 Stockholm den 8 augusti 1928
 På Kungl. Lantbruksskolens vägnar
 Albert Smith.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 8 juli 1927 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnd "Hannas-Bollerups dikningsföretag av år 1927" och avseende torrläggning av mark till Bollerup i Bollerups socken samt Hannas i Hannas socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 21 december 1927.

Ex officio:

G. Lidbom.

Undertecknade delägare i "Hannas-Bollerups dikningsföretag av år 1927" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Majt. göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Kristianstad den 14/12 1927.

Artur Johnsson, Hannas n:o 16, Axel Olsson, Hannas 14
För Ola Larssons sterbhus, Henry Larsson, Hannas 1, Bollerup n:o 26
Elsa Olsson, Hannas n:o 16, Hans Olsson, Hammenhög, gift med
Elsa Johnsson.

Axel Bengtsson, Bollerup n:o 27.

Johan Nilsson, " n:o 27

Axel Jönsson, " n:o 27

Axel Andersson, " n:o 26

Nils Nilsson, " n:o 27

Janne Lembke, " n:o 26

Gustaf Eriksson, " n:o 26

Bevittnas:

Manfred Lundgren

Walborg Lidholm

Hannas

Hannas.

Bil. C.

Fullmakt för min son och vår broder Henry Larsson att vid sammanträde den 13 december 1927, med Hannas-Bollerups dikningsföretag av år 1927, föra vår talen.

Hannas den 13 dec. 1927.

Lovisa Larsson, jämväl för omyndiga Margit Larsson.

Ruth Larsson, Folke Larsson, Sture Larsson.

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

Martin Mårtensson

Selma Jönsson

Hannas n:o 2

Hannas n:o 1.

Bil. D.

Ingelstad härads vägstyrelse har intet att invända mot anläggandet av de rörledningar genom allmänna vägen, som erfordras för utförandet av Hannas-Bollerups dikningsföretag av år 1927.

Hammenhög den jan. 1928.

Otto J. Olsson

ordförande i vägstyrelsen.

*Förstående avskrift av
handlingar, tillhörande den
av Huvudst. Majt. den 27 juni
1928 fastställda avrättspraven
vidtagna.*

Arvid Jönsson

300
28

158

L 1•0380

21727

KONTRAKT.

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSTYRELSEN
29 OKT. 1928

Sedan Kungl. Maj:t den 29 juni 1928

för

"Hannas - Bollerups dikningsföretag av år 1927" i Bollerups och Hannas socknar av

KRISTIANSTADS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström, vid syneförrättning år 1927 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med trettontusentrehundrasjuttio (13.370) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-skyldighet med tretusenniohundrafemtio (3.950) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ha *undertecknad*, som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse *förtroendeman* för företaget, *ors.*

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom *vi* jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag *oss* och förbind *oss* mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta, att fullborda arbetet senast den 1 september 1931,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Stammus den *8 Sept* 19*28*

Petrus Johnsson

Att *Lantbrukaren Arthur Johnsson*
å *nr 16 Stammus*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Manfred Lundgren

Adress

Stammus Nr 20

Walborg Lidholm

Adress

Stammus Nr 16

Med stöd av Kungl. brevet den 29 juni
1928 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 7 november 1928.

Art. Johnsson

Manfred Lundgren

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSTYNDEN
29 OKT. 1928B E V I S

över verkställd besiktning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Hannas-Bollerups dikningsföretag av år 1927" i Hannas och Bollerups socknar av Kristianstads län.

Planen fastställd den 29 juni 1928.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 3950:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 13370:-- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena den 8 sept. 1928.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1931.

Arbetsstyrelsens ordförande: lantbrukaren Artur Johnsson, Jonsdala,
Hammenhög.

Besiktning verkställd av assistenten Lars Kullman senast den 7 sept. 1928.


Därvid befunnos samtliga rör anskaffade samt grävning och rörläggning utförda å 1190 l.m. av sträckorna C-D-E-F, E-L och D-K.

Kostnaden för vid besiktningen verkställt arbete beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna priser till 13830:15 kr.
Härtill kommer förrättningskostnader 726:44 kr.

Summa 14556:59 kr.

motsvarande omkring 84 % av hela den beräknade kostnaden 17326:44 kronor.

Kristianstad den 28 sept. 1928.



Statens lantbruksingenjör.



Stämpel En krona

1957-1958

[illegible]

1. The first step is to identify the problem. This involves understanding the situation, gathering information, and defining the problem clearly.

• *Staphylococcus aureus* (Staph aureus) is a Gram positive cocci in clusters. It is a facultative anaerobe and is found in the skin, nose, and throat of humans and animals. It is a common cause of skin infections, such as abscesses, and is also a common cause of food poisoning.

100-443887-1000

100-443887-100

and the fact that the Government has not been able to obtain the necessary funds to carry out its program.

0-100

100-443887-100

...the fact that the *Journal* is not a journal of the American Psychological Association, but of the American Psychological Society, which is a much smaller organization. The *Journal* is published by the American Psychological Society, which is a much smaller organization than the American Psychological Association. The *Journal* is published by the American Psychological Society, which is a much smaller organization than the American Psychological Association.

Journal of Management Studies, 36(7), 809-826.

Godkänt 27 april 1929 300/26

9457

B E V I S

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag 26 APR 1929

Företagets namn: "Hannas-Bollerups dikningsföretag av år 1927" i Hannas och Bollerups socknar av Kristianstads län.

Planen fastställd den 29 juni 1928.

Statsbidrag från Statens avdikningsanslag 3950 kronor

Lån från Statens avdikningslånefond 13370 "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 7 november 1928.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1931.

Arbetsstyrelsens ordförande: lantbrukaren Artur Johnsson, Jonsdala,
Hammenhög.


Avsyning verkställd av assistenten Lars Kullman den 4 april 1929.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande

Kristianstad den 5 april 1929.

Arvid Carlström

Statens lantbruksingenjör



Stämpel en krona

the first of these is the fact that the

the second of these is the fact that the

the third of these is the fact that the

the fourth of these is the fact that the

the fifth of these is the fact that the

the sixth of these is the fact that the

the seventh of these is the fact that the

the eighth of these is the fact that the

the ninth of these is the fact that the

the tenth of these is the fact that the

the eleventh of these is the fact that the

the twelfth of these is the fact that the

the thirteenth of these is the fact that the

