

Kungl. Maj:ts
 beviljade med den 9 mars
 1928 fastställda arrens -
 rätten intas
 Gunnar Thunström

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
 den 9 mars 1928 fastställd till
 efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 3 april 1928
 På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
 Albert Smith.



Registreringsnummer
 A Ingelstads by

B	av 113
C	184
D	av 183
E	16
F	104
G	104
H	84
I	82
K	24

Förslag
 till nygravning av avloppsdike
 från vattenskadad mark till

Ingelstads by


i Östra Ingelstads socken, Kristianstads län,
 upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen

år 1926 av

Gunnar Thunström



Statens lantbruksingenjör.

Förslag till dikeöga vid punkt 14+78



Skala: 1:50

Förslag till intagningsbrunnar



15" cementrör - 10" cementrör - 12" cementrör - 10" cementrör - 8" tegelrör - 7" tegelrör - 10" cementrör - 9" tegelrör - 5" tegelrör



Längd-skala: 1:4000

Höjd-och-sektions-skala: 1:100

ANNr 001

L 1-0381

Nr 352 Kristianstads län
 1/10

L 1*0381

5789

16 MRS 1927

10317

DIARIE N:1
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 MAJ 1928

Handlingar
rörande

I

Hemmet Östra Ingelstad

dikningsföretag

upprättade vid syneförrättning enl. rättslagen

år 1926.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneför-
rättning enligt vattenlagen angående
avloppsdiken från n:ris 1 o 10
Östra Ingelstad i Östra Ingelstads
socken, Kristianstads län.

År 1926 den 11 november inställde sig undertecknad sta-
tens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Nils Andersson å Hemmet
för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syne-
förrättning enligt vattenlagen angående avloppsdiken från ägorna
till n:ris 1 och 10 Östra Ingelstad i Östra Ingelstads socken,
Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till samman-
träde infunnit sig:

Nils Andersson,	Hemmet	
Herman Svensson,	Östra Ingelstad n:o 21	
Johannes Kristoffersson,	"	n:o 18
Anders Olsson Linder,	"	n:o 18
Änkefru Karna Jönsson,	"	n:o 18
Nils Andersson,	"	n:o 18
Ola Andersson,	"	n:o 16
Johan Olsson,	"	n:o 10

Nils Lustig, Ingelstads gård

såsom gode män: Nils Persson, Komstad och Per Jönsson, Tjustorp,
vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansö-

kan därem upplästes./bil. 1/.

§ 2.

På därem framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

En till förrättningsmannen inkommen handling enligt vilken Henrik Jönsson Ö. Ingelstad n:o 8, Nils Lustig, Ingelstads gård, Emil Andersson, Ö. Ingelstad n:o 10, Per Hansson, Ö. Ingelstad n:o 8 och Nils Andersson, Ö. Ingelstad n:o 18 förenade sig med sökandena, upplästes och vidhölls då av närvarande undertecknade vilket bestyrktes genom synemännens underskrift /bil.2/.

§ 4.

Nu infunno sig Emil Andersson, n:o 10 Ö. Ingelstad och Per Hansson n:o 8 Ö. Ingelstad.

§ 5.

Sökandena yrkade täckt avloppsledning till sådant djup och dimensioner, att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lägenligt djup för åker samt att alla, som av företaget vore beröende skulle deltaga i kostnaderna enligt lag.

§ 6.

Johannes Kristofferason, Herman Svensson och Anders Olsson Linder yrkade befrielse från deltagningsskyldighet i företaget enär för det första deras jord ej hade behöf av ytterligare torrläggning och för det andra naturligt fall även förefunnos åt annat håll. Övriga sakägare hade ej något att invända

mot detta yrkande.

§ 7.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare behandling nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i Hemmet måndagen den 29 innevarande november månad kl. 2 e.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 8.

Då intet vidare förekom förklarades sammanträdet avslutat och upplästes dagens protokoll. Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Nils Persson

Per Jönsson

År 1926 den 29 november.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän hos Nils Andersson i Hemmet varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Nils Andersson, Ingelstad n:o 1

Karna Jönsson, " n:o 18

Nils Andersson, " n:o 18

Ola Andersson, " n:o 16

Johan Olsson, " n:o 10

Emil Andersson, " n:o 10

Per Hansson, " n:o 8

Nils Lustig, Ingelstadsgården.

§ 9.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprätta-

de räkningsförelaget och uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning
och värderingslängd i sammandrag /bil.3/, kostnadsberäkning /bil.4/
och kostnadsfördelningslängd /bil.5/.

§ 10.

Synsmännen avgåvo sitt så lydande utlåtande /bil.6/.

§ 11.

Det skall här antecknas att Ingelstads härads vägsty-
relse varit kallad till förrättningen.

§ 12.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 10 & 72

uppdrage synsmännen åt Nils Andersson, Hemmet pr Smedstorp att i
föreskriven ordning utfärda kallelse till sammanträde för styrel-
seval och skulle Nils Andersson jämväl mottaga och förvara till
företaget hörande handlingar och ritningar.

§ 13.

Det bestämdes att arbetsstyrelsen skulle bestå av tre
ordinarie medlemmar och en ersättare. Till ordinarie medlemmar
utsågos lantbrukarna Nils Andersson, Hemmet, ordförande, samt
Johan Olsson, n:o 10 Ingelstad, och Ola Andersson n:o 16 Ingel-
stad. Till ersättare utsågs godsägaren Nils Lustig, Ingelstadsgår-
den.

§ 14.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet

/bil.7/.

§ 15.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och förklarades förrättningen avslutad.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör

Nils Persson

Per Jönsson

Bil. 1.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att i enlighet med gällande vattenlag verkställa syn å avloppsdike från vattenberörda ägor till n:o 1 och n:o 10 Ö. Ingelstad i Östra Ingelstads socken, Kristianstads län.

Samtliga av företaget berörde torde först av förrättningsmannen kunna med säkerhet angivas.

Östra Ingelstad den 18/6 1925.

Nils Andersson

Johan Olsson

n:o 1 Ö. Ingelstad

n:o 10 Ö. Ingelstad.

Bevittnas:

Lars Kullman

Arvid Danielsson

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 27 januari 1926.

På länsstyrelsens vägnar:

- Josef Fischer

G. Rich. Lundberg

Bil. 2.

Härmed förenar jag mig med Nils Andersson n:o 1 Ö. Ingelstad och Johan Olsson n:o 10 Ö. Ingelstad i deras den 18/6 1925 daterade ansökan om syn för upptagande av avloppsdike genom och från vattenberörda ägor till n:o 1 och 10 Ö. Ingelstad i Ö. Ingelstads socken av Kristianstads län.

Ö. Ingelstad den 15 sept. 1926.

Henrik Jönsson, Ingelstad n:o 8

Nils Lustig, Ingelstadsgård

Emil Andersson

Per Hansson

Nils Andersson

Bevittnas:

Ivar Nyman

.Nils Andersson

Förestående föreningshandling är uppläst vid laga synförrättning den 11 november 1926 och vidhölls då av närvarande understecknare betyga

Hemmet den 11 nov. 1926.

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör

Nils Persson

Per Jönsson

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur	öre	pr har	pr ägofigur	öre	pr har	pr ägofigur	öre
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Slavdefribockering, ägostyrning och vär- dningstärkt och vattenbräddade bär till Långelstads by i Östra Långelstads socken av Kristianstads län. upprättad vid styrelse- ning enligt vattenlagen år 1926.																

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
6. Torgelstads socken. Torgelstad.	1 ²	A	8/56		Nils Andersson, Hemmet.
				1 2	äker väg inip. Lammna.
Torgelstad.	11 ³	B.	1/32		Nils Andersson, Hemmet.
				3 4	äker väg inip. Lammna.
Torgelstad.	18 ¹⁴	C	1/72		Karna (Nils) Jönsson
				5 6	väg äker inip. Lammna.
Torgelstad	18 ¹³	D	67/5040		Nils Andersson.
				7 8 9 10	stall och skärgård äker " " Lammna.
Torgelstad.	16 ¹	E	3/224		Ola Andersson.
				11 12 13 14 15	äker " " " " Lammna.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0 77.7						003.2		800	621	60	1600	1243	20	800	621	60
0 77.7						003.2			621	60		1243	20		621	60
0 41.5						012.6		960	398	40	1600	664	-	640	265	60
0 41.5						002.6			398	40		664	-		265	60
1 33.5						003.5		960	1281	60	1600	2136	-	640	854	40
1 33.5						003.5			1281	60		2136	-		854	40
0 02.0								800	24	-	1600	48	-	800	24	-
0 34.5								1120	386	40	1600	552	-	480	165	60
0 33.5								1280	428	80	1600	536	-	320	107	20
0 76.5								1280	979	20	1600	1224	-	320	244	80
1 47.5									1818	40		2360	-		541	60
0 68.0								1440	979	20	1600	1088	-	160	108	80
0 62.0								1280	793	60	1600	992	-	320	198	40
0 36.0								1120	403	20	1600	576	-	480	172	80
0 20.5								1280	262	40	1600	328	-	320	65	60
0 18.0								960	172	80	1600	288	-	640	115	20
2 04.5									2611	20		3272	-		660	80

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Torgelstad.	10"	F	3/32		Johan Olsson.
				16	älm
				17	"
				18	"
				19	"
				20	märgelgrav
					imp. Samma.
Torgelstad.	10 ¹⁰	G	3/32		Emil Andersson.
				21	älm
				22	"
				23	"
				24	"
				25	"
				26	"
				27	"
				28	"
				29	väg
					imp. Samma.
Torgelstad	8 ⁴	H	1/12		Per Hansson.
				30	älm
				31	"
				32	väg
					imp. Samma.
Torgelstad	8 ²	I.	1/12		Henrik Jönsson
				33	älm
				34	"
				35	"
					imp.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
0 52.5								800	420	-	1600	840	-	800	420	-
0 09.0								640	57	60	1600	144	-	960	86	40
0 38.5								1280	492	80	1600	616	-	320	123	20
0 19.0								1280	243	20	1600	304	-	320	60	80
						0 50.7										
1 19.0						0 50.7			1 213	60		1 904	-		690	40
0 20.5								960	196	80	1600	328	-	640	131	20
1 33.0								640	211	20	1600	528	-	960	316	80
0 16.0								960	153	60	1600	256	-	640	102	40
0 15.5								800	124	-	1600	248	-	800	124	-
0 14.0								640	89	60	1600	224	-	960	134	40
0 11.5								640	73	60	1600	184	-	960	110	40
0 07.0								960	67	20	1600	112	-	640	44	80
0 11.5								960	110	40	1600	184	-	640	73	60
						0 01.3										
1 29.0						0 01.3			1 026	40		2 064	-		1 037	60
0 35.0								960	336	-	1600	560	-	640	224	-
0 27.0								960	259	20	1600	432	-	640	172	80
						0 03.2										
0 62.0						0 03.2			595	20		992	-		396	80
0 20.5								800	164	-	1600	328	-	800	164	-
0 25.0								800	200	-	1600	400	-	800	200	-
0 30.0								640	192	-	1600	480	-	960	288	-
0 75.5									556	-		1 208	-		652	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägars namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
				36	äbrn
				37	"
				38	äng
				39	"
				40	väg
				41	"
					örefröd.
					amp.
					<u>Lomma.</u>
Fingelstad.	24'	K	1		Nils Gustaf, Fingelstugården
				42	äbrn
				43	"
				44	väg
					amp.
					<u>Lomma.</u>
					<u>Lommandrag.</u>
Q. Fingelstads socken.					
Fingelstad.	12	A	8/56		Nils Andersson, Hammast.
"	113	B	1/32		Nils Andersson, Hammast.
"	184	C	1/72		Karna (Nils) Jönsson.
"	183	D	67/3240		Nils Andersson.
"	16'	E	31/224		Ola Andersson.
"	10"	F	3/32		Johan Olsson.
"	1010	G	3/32		Ernst Andersson.
"	84	H	1/12		Per Hansson.
"	82	I	1/12		Henrik Jönsson
"	24'	K	1		Nils Gustaf, Fingelstugården
					<u>Lomma.</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0 75.5									556	-		1 208	-		652	-
0 21.0								800	168	-	1600	336	-	800	168	-
0 39.0								320	124	80	1600	624	-	1280	499	20
		0 13.5						100	13	50	1000	135	-	900	121	50
		0 32.5						100	32	50	1000	325	-	900	292	50
						0 02.2									414	-
						0 09.8										
1 35.5		0 46.0				0 12.0			894	80		2 628	-		1 733	20
															414	-
															1 319	-
0 40.5								640	259	20	1600	648	-	960	388	80
0 47.0								640	300	80	1600	752	-	960	451	20
						0 03.0										
0 87.5						0 03.0			560	-		1 400	-		840	-
0 77.7						0 03.2			621	60		1 243	20		621	60
0 41.5						0 02.6			398	40		664	-		265	60
1 33.5						0 03.5			1 281	60		2 136	-		854	40
1 47.5									1 818	40		2 360	-		541	60
2 04.5									2 611	20		3 272	-		660	80
1 19.0						0 00.7			1 212	60		1 904	-		690	40
1 29.0						0 01.3			1 026	40		2 064	-		1 037	60
0 62.0						0 03.2			595	20		992	-		396	80
1 35.5		0 46.0				0 12.0			894	80		2 628	-		1 733	20
0 87.5						0 03.0			560	-		1 400	-		840	-
11 37.7		0 46.0				0 29.5			11 021	20		18 663	20		7 642	-
Fingelstad den 29 nov. 1926. huvudskattmästare Staten skattekontrollör Mils Persson Per Jönsson																

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6

Bestandsberäkning för "Hornet-Ostra Tingsbäcks delningsföretag" år 1926.

baga	baga	Arbete, material m.m.	antal	Puss.		Andrad		Sammanbaserad.	
				fm.	in.	fm.	in.	fm.	in.
1	2	3	4	5		6		7	
0-7+50	750	<u>Djurssträckan A-B.</u>							
0-0+50	58	Schaktning för bottenbotten, rönnas läggning, djursjondens återfyllning m.m. d.m.	58	1 50		87	-	✓	
0-0+50	58	5" tegelsten, frakt inbaserad st.	125	0 30		37 50		124 50	✓
0+50-1+56	98	Schaktning, rönläggning, djursjondens återfyllning m.m. d.m.	98	2 -		196	-	✓	
0+50-1+56	98	9" tegelsten, frakt inbaserad st.	325	0 80		261	-	456	-
1+56-2+50	94	Schaktning, rönläggning, djursjondens återfyllning m.m. d.m.	94	2 -		188	-	✓	
1+56-2+50	94	10" rännsten (St. 1:2:2) d.m.	94	2 50		235	-	423	-
2+50-4+65	215	Schaktning, rönläggning, djursjondens återfyllning m.m. d.m.	215	1 40		301	-	✓	
2+50-4+65	215	7" tegelsten, frakt inbaserad st.	710	0 48		340 80		641 80	✓
4+65-6	135	Schaktning, rönläggning, djursjondens återfyllning m.m. d.m.	135	0 60		81	-	✓	
4+65-6	135	8" tegelsten, frakt inbaserad st.	455	0 58		263 90		344 20	✓
6-7+50	150	Schaktning, rönläggning, djursjondens återfyllning m.m. d.m.	150	0 70		105	-	✓	
6-7+50	150	15" rännsten (St. 1:2:2) d.m.	150	4 50		675	-	780	-
0, 0+50, 1+56, 4+65, 5+2, 6, 7		Fördragsstämman av rännsten med 0.7 meters inner diameter samt botten av betong. Arbetspris för rännsten						2770 20	2825 30

1	2	3	4	5	6	7	8
		infyllt skall ligga minst 0.5 m. över den största bunnstekt. ann. Botten skall ingärdas med marksten och skär st. För oförutsedda fall, arbetets betyg m. m. tilläggas ca 10% Summa.					2770.20 ~~2825.30~~ 280 - 369.80 ~~314.70~~ 3420 - ✓
7+52-14+78	728	<u>Pilvasssträckan B-C.</u>					
7+52-9+69	219	Schaktning, rörläggning, dilations- dens återfyllning m. m. d. m.	219	0 60	131 40	✓	
7+52-9+69	219	12" rännrör (bl. 1:2:2) d. m.	219	3 50	766 50	✓	897 90
9+69-11	131	Schaktning, rörläggning, dilations- dens återfyllning m. m. d. m.	131	0 80	104 80	✓	
9+69-11	131	10" rännrör (bl. 1:2:2) d. m.	131	2 50	327 50	✓	432 30
11-14+78	378	Schaktning, rörläggning, dilations- dens återfyllning m. m. d. m.	378	0 80	302 40	✓	
11-14+78	378	15" rännrör (bl. 1:2:2) d. m.	378	4 50	1701 -	✓	2503 40
8+46, 9+69, 11, 11+14, 13+26 14+78		Totalskriftdrömmar som ovan st.	5	40 -		✓	200 -
		Pilvassiga av rännrör med ritning st.	1			✓	40 -
		För oförutsedda fall, arbetets betyg m. m. tilläggas ca 10% Summa					356 40 3930 - ✓
		<u>Lammandrag.</u>					
		Pilvasssträckan A-B.					3420 - ✓
		B-C					3930 - ✓
		Summa.					7350 - ✓
		Tingsstad den 29 nov. 1926. Barnet Holmström statens landbruksskoleingenjör					

Postnadsfördelningsskugg till "Hammet - Östra
Tengelstad's delningsföretag år 1926."

Hamman.	Inskrivningsnr.	Littera i skatan.	Mantals.	Ägare	Inskrivnings- värde		Fördelningssk.	Anslutad skatt		Inskrivnings- skatt	
					fr.	in		fr.	in	fr.	in
1	2	3	4	5	6		7	8		9	
Tengelstad	1 ²	A	8/56	Gills Andersson, Hammet	621	60	8.13	597	55	35	73
"	20.11 ³	B	1/32	Gunnar S.	265	60	9.48	255	78	15	29
"	18 ⁴	C	1/72	Karna (Gills) Jönsson.	854	40	11.18	821	73	49	14
"	20.18 ³	D	1/5040	Gills Andersson.	541	60	7.09	521	12	31	16
"	20.16 ¹	E	3/1224	Ola Andersson.	660	80	8.65	635	77	38	02
"	10 ¹	F	3/32	Johan Olsson.	690	40	9.03	663	70	39	69
"	10 ¹⁰	G	3/32	Emil Andersson.	1037	60	13.58	998	13	59	69
"	8 ⁴	H	1/12	Per Jönsson.	396	80	5.19	381	47	22	82
"	8 ²	I	1/12	Henrik Jönsson	1733	20	22.68	1666	98	99	68
"	24 ¹	K	1	Gills hustru, Tengelslagården	840	-	10.99	807	77	48	30
Summa.					7642	-	100.-	7350	-	429	52
Tengelstad den 29 nov. 1926.											
Sammanfattning											
statens skattekontrollör											
Gills Persson.						Per Jönsson.					

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående avloppsdike från vattenskadad mark till Ingelstads by i Östra Ingelstads socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser nygrävning av avloppsdiken från i huvudsak redan odlad mark, är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro

Nils Andersson, Hemmet, för n:ris 1² och 11³ Ingelstad

Nils Andersson, n:o 18³ Ingelstad

Johan Olsson, n:o 10¹¹ "

Emil Andersson, n:o 10¹⁰ "

Per Hansson, n:o 8⁴ "

Henrik Jönsson, n:o 8² "

Nils Lustig, Ingelstadsgården, för n:o 24¹ Ingelstad

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden samt förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav den dikessträcka, som å hithörande plankarta är markerad med röd linje och bokstäverna A-B-C.

3:o. Den vattenskadade mark, som af företaget tillskyndas båtad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet

till förbättrad torrläggning d.v.s. all mark, belägen under en kurva avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4101 Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring som tillskyndas jorden genom företagets utförande har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpan- de vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör i punkt A 6 hektar

0+58	12 "
1+56	16 "
4+65	26 "
5+2	34 "
6	68 "
7	70 "
8+66	74 "
9+69	77 "
11	89 "
11+84	90 "
13+26	92 "

Med stöd av sökandenas yrkanden och föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen att diket skall göras täckt.

Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

Diket utmynnar vid C i öppen kanal, som upptagits enligt bestämmelser vid laga syneförrättning.

6:10. Enär diket göres täckt erfordras ej några brobyggnader.

7:10. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklaras avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män. För övrigt skola ej några ersättningar utgå.

8:10. Synemännen finna skäligt bestämma, att dikningssamfälligheten skall utgöra en gemensam avdelning inom vilken kostnaderna för såväl nygrävning som underhåll skola fördelas jordägarna emellan efter beräknat förbättringsvärde å jord, som ingår i samfälligheten. Förrättningskostnader samt administrationskostnader skola gäldas efter samma grunder. I kostnadsfördelningslängden finnes med tilltagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Hemmet Östra Ingelstads dik-
ningsföretag av år 1926".

Dess angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse
som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrif-
terna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrel-
seval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallade av sakkunnig person övervaka ar-
betets utförande i full överensstämmelse med det fastställda för-
slaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kost-
naderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för
delägarna;

att genom kringsänd kallelselista å vilken kallade delägare teckna
sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt
senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen
kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheter
dhyftande;

att ombesörja diket vidmakthållande och upprepning å årstid, då
växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder som kunna befrämja arbetets
verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga sysemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna synförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap.

7:62 underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom tre år efter den tidpunkt,

då förrättningen vunnit laga kraft;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsy-

ningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes

ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde

för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprätta-

de förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utfö-

rande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat,

som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom

bestämda bestämmelser äro eniga, må efter tillstånd av statens lantbruks-

ingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att innan rörledningen genom allmänna vägen Smedstorp-Ingelstad

utföres, vägstyrelsen därem skall hava underrättats, och skall

vastberörande myndigheters anvisning rörande åtgärders vidtagande

för trafiksäkerheten under arbetets utförande nogta iakttagas;

att cementrören skola gjutas i blandning magerast 1:2:2, skola va-

ra minst sex veckor gamla före nedläggandet och ej få nedläggas

förrän de godkänns av statens lantbruksingenjör eller dennes

ställföreträdare;

att den för täkt ledning uppkastade jorden skall återfyllas på

rörsträngen, dock ej förrän rörans läge kontrollerats av statens

lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare, samt att täckningen på rören skall ske minst till 0.6 meters djup;

att pilar och andra trån ej få förekomma över ledningen såvida ej rörledningen isoleras genom cementfogning å fyra meters längd å ömse sidor om trådet i fråga;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av brunnarna skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Brunnarnas lock skola hållas stängda. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt samtycke.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar. Ingelstad den 29 nov. 1926.

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör

Nils Persson

Per Jönsson.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				181 70
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	36.5	0,03	1 09	2 09
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 29, nyanläggning		2,50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1.478	4,00	5 91	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			7 10	13 01
		Förslag till bro- och trummbyggnad, §§ 34 och 36			8 —	
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet				
		b) för detaljerad kostnadsberäkning				
		c) för grundförstärkning				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning		8,00		
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd		1,00		
		och för särskilt konstruerat landfäste		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen		4,00		8 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	150	0,01		1 50
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp		0,25		
		Utlåtande och betänkande, § 43	7	3,00		21 —
avr.	19	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2		12,00		
u.	26	Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14	1	12,00		12 —
u.	5	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15	0.3	12,00		4 —
		Summa kronor				267 30
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark	1	1,75	1 75	
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 1.27 ar ägofigurer	44	0.07	3 08	
		har 12.132	0.14	1 70		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1 19	
		Överföres			14 72	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			14 72	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	150	0,02	3 -	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	365	0,05	1 82	21 29
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1:4000,				
		nytt avlopp km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp .. „	1478	6,00	8 86	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			1 62	
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			10 40	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar st.		3,00		
		tvärsektions- och broritningar .. „		5,00		20 88
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Auskrift av synehandlingarne, § 55 sid.	28	0,75		21 -
		Summa kronor				63 17
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				8 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingarne				2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar.....				60 80
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				26 25
		<i>Skattkostnad.</i>				12 -
		Summa kronor				109 05
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				267 20
		Lösen för kopior och auskrift				63 17
		Övriga förrättningskostnader				109 05
		Summa kronor				439 52

Den, som icke åtnöjes med denna räkning öger, att inom tre månader från nedanstående dag klander däre anställa genom stämning till *Engelstad* i *Jönköpings* häradsrätt.

Engelstad den 29 nov. 1926

Samuel Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den

19

Stående avskrift av Synopsen
samt med bilagor 1-7 vidimneras.
Smartholmen

L 1*0381

5789

31-812
Inden 1927
K. Lantbrukstygget
26 1 6 MRS 1927

10317

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSTYRELSEN
2 MAJ 1928

arkiv.

Handlingar
rörande

lån och anslag av allmänna medel till

Hemmel Ö. Ingelstads


dikningsföretag
av år 1926

Avskrift

genom Kungl. Majts nådiga brev den
9 mars 1928 fastställd till efterrättelse
vid arbetets utförande.

Stockholm den 3 april 1928
På Kungl. Lantbrukerskyddets vägnar:
Albert Smith.

Oversiktskarta



Skala 1:100000

Avskrift.

Sedan delägarna i "Hemmet-Östra
Ingelstads dikningsföretag av år 1926"
som avser torrläggning av vattenskadad
mark till Ingelstads by i Östra Ingel-
stads socken, Kristianstads län, för-
klarat sig vilja söka lån och anslag av
allmänna medel till företagets utföran-
de, får jag härmed därom avgiva följande
av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser torrläggning av vattenskadad åker och ängsmark.

Belägenhet.

Företaget är beläget 1.5 km. nordost om Ö. Ingelstads kyrka samt
är å motstående översiktskarta markerad med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verk-
ställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen, som slöts den 29 nov. 1926 har missnö-
je ej anmälts varom bevis bifogas detta betänkande.

Efterföljande utredning grundar sig på de vid denna syneför-
rättning verkställda undersökningarna och upprättade handlingar,
vilka närslutas.

Lån- och anslagsökande.

I förening, dagtecknad den 14/2 1927, hava samtliga sakägare över-

enskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företags utförande /bil. D/.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar i sin helhet:

åker	11.37.7 har
äng	<u>0.46.0 har</u>
Summa	<u>11.83.7 har</u>

Jordmånen består av djup mylla på moränlera.

Vattendrag.

Området avvattnas av ett öppet dike vars dimensioner äro för små för att marken skall kunna torrläggas.

Vattenavledning.

Företaget innebär nygrävning av avloppsdikey i den utsträckning som plan- och profilritningarna utvisa.

Vad angår dimensioner och de hydrografiska faktorer som inverka därå så hänvisas till mom. 5 i synemännens utlåtande, in- taget som bil. 7 till bifogade avskrift av syneprotokollet.

Brobyggnader.

Några brobyggnader förekomma icke.

Jordförbättring och kostnad.

Den genom företags utförande uppkommande jordförbättringen och kostnaden för arbetet framgår av följande tabell:

			Låne-och anslagssökandes andel = hela företaget.	
<u>Areal och ägoslag</u>				
<u>Vid undersökningen.</u>				
åker	har		11	37.7
äng m.m.	har		0	46.0
	<u>Summa</u>	har	11	83.7
<u>Efter de föreslagna arbetenas utförande.</u>				
åker, förbättrad	har		11	37.7
äng m.m. förbättrad	har		0	46.0
	<u>Summa</u>	har	11	83.7
<u>Jordvärde.</u>				
Efter dikningen	kr.		18663	20
Före dikningen	kr.		11021	20
<u>Värdeförhöjning.</u>				
Genom dikningen	kr.		7642	--
	<u>Summa</u>	kr.	7642	--
<u>Kostnad.</u>				
För dikningen.	kr.		7899	97
	<u>Summa</u>	kr.	7899	97

För ovan angivna siffror för areal, jordvärde och värdeförhöjning genom dikningen äro hämtade ur synehandlingarnas värderingslängd, bil. 3 till syneprotokollet.

Kostnaden finnes specificerad i synehandlingarnas kostnadsbe-

räkning, bil. 4 till syneprotokollet samt i sammandrag i till detta betänkande fogade kostnadsförslag, bil. C.

Deltagningskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna till syneförrättningen, se synemännens utlåtande, bil. 6 till syneprotokollet.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Tjustorps Husslebäcksdikning av år 1925".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I särskild tabell, bil. B har utredning verkställts angående storleken av det lån ur statens avdikningslånefond och det anslag ur statens avdikningsanslag som författningsenligt torde kunna påräknas, och framgår härav att lånet kan uppgå till 5008:94 kronor och anslaget till 2633:06 kronor.

Tillstyrkan.

Änvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas lån ur statens avdikningslånefond med 5010 kronor och anslag ur statens avdikningsanslag med 2635 kronor.

Utförande.

Vid arbetets utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraft
vunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

För avdikningsarbetenas utförande torde böra anslås en tid av två
år.

Kristianstad 1 mars 1927.

Lennart Holmström.

statens lantbruksingenjör.

Bilagor.

A Tabell

B

C Kostnadsförslag

D Föreningshandling

E Diariebevis

F Synehandlingar i ett häfte

G Ritningar i ett blad.

Gabell.

		bänsöskandes andel = hela förslags- områdesområdet.							
		Värde							
Areal		före		efter		Bakad			
		förslagsområden.							
ha	a	kr.	m	kr.	m	kr.	m		
även		11	377						
ang an. m.		0	460						
Samman		11	837	11	021	20	18 663	20 7 642 -	
		✓		✓		✓		✓	
Kristianstad i mars 1927									
Lennart Edmanson									
Staten Landbruksingenjör									

Lokum, by och hemman.	Agnatiska	Omäntal	Ingenomman	Ägare namn m.m.	Agnatiska	Aner	
						Ar.	kan an
Ö. Langelstad.							
Langelstad.	A	8/56	12	Gills Andersson, Hemmet.	alla		0 77.7
"	B	1/32	an 11 ³	Gills D ²	"		0 41.5
"	C	1/72	18 ⁴	Aranna Jönsson	"		1 32.5
"	D	6 ⁷ /5040	an 18 ³	Gills Andersson.	"		1 47.5
"	E	3 ¹ /224	an 16 ¹	Ola Andersson.	"		2 04.5
"	F	3/32	10 ¹¹	Johan Olsson.	"		1 19.0
"	G	3/32	10 ¹⁰	Emil Andersson.	"		1 29.0
"	H	1/12	8 ⁴	Per Hansson.	"		0 62.0
"	I	1/12	8 ²	Henrik Jönsson	"		1 35.5
"	K	1	24 ¹	Gills huslig, Langelstadsgränd	"		0 87.5
				Lomma			11 37.7

U.

Areal		Andelen i bestånden för		Andelen i bestånden för		Andelen i bestånden för		Andelen i bestånden för		Andelen i bestånden för		Andelen i bestånden för		Andelen i bestånden för		Andelen i bestånden för		Andelen i bestånden för		Andelen i bestånden för	
km	ar	km	ar	km	ar	km	ar	km	ar	km	ar	km	ar	km	ar	km	ar	km	ar	km	ar
0.77.7	621 60	435 12	597 55	35 73	8 98	642 26	1.03	33.33	214 06	407 54											
0.41.5	265 60	185 92	255 78	15 29	3 84	274 91	1.03	33.33	91 63	173 97											
1.33.5	854 40	598 08	821 73	49 14	12 35	883 22	1.03	33.33	294 38	560 02											
1.47.5	541 60	379 12	521 12	31 16	7 83	560 11	1.03	33.33	186 68	354 92											
2.04.5	660 80	462 56	635 77	38 02	9 55	683 34	1.03	33.33	227 76	433 04											
1.19.0	690 40	483 28	663 70	29 69	9 98	713 37	1.03	33.33	237 77	452 63											
1.29.0	1037 60	726 32	998 13	59 69	15 -	1072 82	1.03	33.33	357 57	680 03											
0.62.0	396 80	277 76	381 47	22 82	5 73	410 02	1.03	33.33	136 66	260 14											
0.46.0	1.81.5	1.733 20	1.213 24	1.666 98	99 68	25 05	1.791 71	1.03	33.33	597 18	1.136 02										
0.87.5	840 -	588 -	807 77	48 30	12 14	868 21	1.03	33.33	289 37	550 63											
0.46.0	11 83.7	7.642 -	5.349 40	7.350 -	439 52	110 45	7.899 97														

Kostnadsförslag.

Gömpning 80 öre

Giltighetsgarantieringen.

Lynnekostnad

Kostnad för lån och andrag.

Sammanh.

439

52

10.

7.350

-

v.

110

45

5.49

97

x

7.899

97

x

v

Friskansstad i mars 1927.

Sammanh. Halmström

Halmström Landbrukstyggeri

Vid arbetsplanens fastställande har
kostnaden för företaget beräknats till 7899
kronor 97 öre.

Stockholm den 3 april 1928

På Kungl. Landbrukstyggeriets vägnar

Albert Smith

Undertecknade delägare i "Hemmet-Östra Ingelstads dikningsföretag av år 1926" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Majt göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhåva oss beviljade statsmedel.

Ö. Ingelstad den 14/2 1927.

✓ Nils Lustig, Ingelstads gård, ~~Ingelstorp~~ *m. Smedstorp*.

Hemmansägare ✓ Nils Andersson, Hemmet n:o 1 9/56 mtl. n:o 11 1/32 mtl.

" ✓ Henrik Jönsson, n:o 8 1/12 mtl.

" ✓ Per Hansson, n:o 8 1/12 mtl.

" ✓ Ola Andersson, n:o 16 31/224 mtl.

" ✓ Emil Andersson, n:o 10 3/32 mtl.

" ✓ Nils Andersson, n:o 18 67/5040 mtl.

" ✓ Karna Jönsson, n:o 18 1/72 mtl.

" ✓ Johan Olsson, n:o 10 3/32 mtl.

Bevittnas:

Märta Nordin

Nils Andersson

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 29 november 1926 avslutad laga syneförrättning angående ett företag, benämnt "Hemmet - Ö. Ingelstads dikningsföretag av år 1926" och avseende torrläggning av mark till Ingelstad by i Östra Ingelstads socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat.
Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 21 februari 1927

Ex officio:

G. Lidbom.

*Första inlämnade avhandlingar
förelagda den av Kungl. Majt. den 2 mars 1928
företagade arkivplanen vid möras.
Annars förbehåll*

159

182
28

L 1*0381

10317

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 MAJ 1928

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 9 mars 1928 för
 "Hemmet - Östra Ingelstads dikningsföretag av år 1926" i Östra Ingel-
 stads socken av

KRISTIANSTADS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström
 vid syneförrättning år 1926 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
 även beviljat *dels lån* med femtusenettundra (5.100)
 kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
 skyldighet med tvåtusenfemhundra fyrtio (2.540) kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, ha ²/₂ undertecknad, som av vederbörande intressenter enligt
 företett protokoll utsetts till styrelse ^{no} förtroendeman för företaget, *ordf.*
 med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
 och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å veder-
 börande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
 ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
 ställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1930,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, ~~samt~~

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll; samt

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning, samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ingelstad den *21. april* 19*28*.

Nils Andersson.

Att *lactbrukaren Nils Andersson*
o' Hemmet, Ingelstad

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

O. mil. Johansson *Robert Persson*
Adress *O. Ingelstad, Smedstorp* Adress *O. Ingelstad, Smedstorp*

Med stöd av Kungl. brevet den 9 mars.
1928. antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 3 ma. 1928.

Ant. M. M. M.

Ant. M. M. M.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

182
28

10318

Godkänd 3/5 1928

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 MAJ 1928

REVIS

över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbete
angående "Hemmet-Östra Ingelstads dikningsföretag av år 1926" i Ös-
tra Ingelstads socken, Kristianstads län.

Planen fastställd den 9 mars 1928.

Statsunderstöd:

lån 5100:-- kronor

anslag 2540:-- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena den 21 april 1928
Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1930.

Vid verkställd avsyning av ovan angivna arbete har det-
samma befunnits utfört i överensstämmelse med den slutligen fastställ-
da arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till godkän-
nande.

Kristianstad den 28 april 1928.

Arvid Florin
Statens lantbruksingenjör.



Statens lantbruksingenjör

