1810
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 JAN 1929

Kopia

Ritningen med den av
Kungl. Maj:t den 24 nov 1928
fastställda arbetsplanen
[illegible]

Förslag i 2 blad
angående torrläggning av vattenskadad mark till

Klagstorp och Näsum

i Näsums socken, Kristianstads län,
upprättat vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1926 av

Statens lantbruksingenjör.

Skala = 1:4000.

100 50 0 100 200 300 m.

Blad 1.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 24 november 1928 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 11 december 1928
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Registernummer.

Aa	Klagstorp	4^2	K	Västanå	12^3
Ab	"	4^3	L	"	8^4
Ac	"	4^2	M	"	1^9
Ba	Västanå	3^1	N	"	1^7
Bb	"	3^1	Oa	"	1^8
Bc	"	3^1	Ob	"	1^{10}
Ca	"	5^2	Oc	"	9^{19}
Cb	"	5^4	P	"	9^{23}
Da	"	7^2	Q	"	9^8
Db	"	7^3	Ra	"	16^{5-7}
E	"	18^1	Rb	"	16^4
F	"	4^4	S	"	14^1
Ga	"	6^{35}	T	"	13^3
Gb	"	11^2	U	"	13^2
H	"	12^4	V	"	10^1
I	"	12^{10}	X	"	



MED.Nr 001
L 3*0386 1
Aa 401 Kristianstad 3 ritn

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 24 november 1928 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 11 december 1928
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Överensstämmer med den av Kungl. Maj:t den 24 nov 1928 fastställda arbetsplanen intygar
Gunnar [illegible]

Klagstorp-Västanå invallningsföretag av år 1926.

Blad 2.

Gunnar [illegible]
Statens lantbruksingenjör.













Längd-skala = 1:4000.
100 50 0 100 200 300 m
1 0,5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.
Höjd-och sektions skala = 1:100.

L 3*0386 UTN.Nr 002
L 3*0386 2
Nr 401 kartkontor 3 ritn

KOPIA

VIDIMERAS:
LENNART HOLMSTRÖM
statens lantbruksingenjör

1810
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 JAN. 1929





FÖRSLAG TILL PUMPVERK FÖR KLAGSTORP-VÄSTANÅ INVALLNINGSFÖRETAG AV ÅR 1926.



Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 24 november 1928 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 11 december 1928
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Likalydande med den av Kungl.
Maj:t den 24/11 1928 fastställda
arbetsplanen bestyrker
Lennart Holmström

SKALA 1:50.

GETINGE MEK. VERKSTAD A.B.
GETINGE DEN 4/11 1926.

L 3:0386 RITN.Nr 003 3
Nr 401 Kristianstad 3 ritn

L____3*0386

1810

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 JAN 1929

Kmb 164/1928
Nr 164: E XIII b: 49

avskrift.

Handlingar
rörande
lån och anslag av allmänna medel till

Klagstorp-Västanå

invallningsföretag
av år 1926.

Avskrift

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 24 november 1928 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 11 december 1928
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Översiktskarta

Skala = 1:100000

Avskrift.

Sedan delägarna i "Klagstorp-Västanå invallningsföretag av år 1926" som avser torrläggning av vattenskadad mark till Klagstorp och Västanå i Näsums socken, Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

BETÄNKANDE.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och äng, som är beroende av vattenståndet i Ivösjön.

Belägenhet.

Avdikningsområdet är beläget vid Holjeåns inlopp i Ivösjön och sträcker sig från sjön utmed åns högra strand. Å motstående översiktskarta är det markerat med rött.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen. Syneförrättningen slöts den 18 juni 1926. Synemännens utlåtande har varit underställt Söderbygdens vattendomstol, som enligt utslag den 19 nov. 1926 fastställt detsamma /se bil. A/. Besvär över förrättningen har ej blivit anförda hos vattendomstolen /se bil.B/.

Lån- och anslagssökande.

I förening, bil.C, dagtecknad den 18 juni 1926 hava samtliga sakägare överenskommit att hos Kungl. Majt. söka lån och anslag av statsmedel till företagets utförande. Medgivande åt arrendatorer att ställa sig som sökande bifogas från Lunds Domkapitel /bil.D/, Greve Trolle - Wachtmeister /bil.E/ och Näsums församling /bil.F/. Fullmakt för domänintendenten Nils Larsson i Klagstorp att för Per och Sissa Perssons å n:o 12 Västanå sterbhus räkning underteckna föreningshandlingen bifogas /se bil.G/. Det skall här antecknas att Änkefru Bengta Månsson är arrendator av hemmanet Västanå n:o 13^3.

Såsom ombud för Västanå bys allmänning har föreningshandlingen undertecknats av Frans Oskar Eskilsson, dock utan fullmakt att söka lån.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdets omfattar

åker		32.933 har
äng		2.601 "
	Summa	35.534 hektar.

Jordmånen består av djup mylla på lera och sandblandad lera.

Vattendrag.

Området avvattnas av öppna diken till Ivösjön. Området är beroende av sjöns såväl hög- som medelvattenstånd.

Vattenavledning.

De föreslagna torrläggningsåtgärderna bestå i invallning emot Ivösjön, uppförande av pumpstation, nygrävning av avloppskanal samt avledning av tillströmmande vatten utanför pumpningsområdet. Vad angår dimensioner och de hydrografiska faktorer som inverka därå samt övriga vattenavledningsanordningar, så hänvisas till synemännens utlåtande moment 5, intaget som bil. 7 till bifogade avskrift av syneprotokoll. Förslag till pumpinrättning medelst snäcka bifogas.

Brobyggnader.

Dylika förekomma ej. Intyg att vederbörande vägstyrelse ej har något att invända mot rörledning genom allmänna vägen Vånga-Klagstorp bifogas /bil.H/.

Jordförbättring och kostnad.

Av bifogade handlingar framgår att jordförbättringen uppgår till 32.201 kr. 86 öre. Kostnaden är beräknad till 14581 kr. 76 öre. Övriga driftskostnaden är beräknad till 360 kronor, kapitaliserad efter 6 % ränta motsvarande ett kapital av 6000 kronor.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Mot syneförrättningen hava besvär ej anförts och synemännens utlåtande är fastställt av vederbörande vattendomstol, varför hinder mot företagets utförande ej synes föreligga.

Liknande företag i orten.

Liknande företag hava vid Ivösjön utförts å Bäckaskogs Kungsgårds ägor, vartill dock lån och anslag av statsmedel ej anlitats. Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I tabell, bil.II, har uträknats storleken av det lån av statens avdikningslånefond och bidrag av statens avdikningsanslag, som enligt gällande författningar kan beräknas utgå, uppgående till lån 11644:63 kronor och anslag 3224:62 kronor, varvid dock är att märka att lån ej beräknats för Västanå bys allmänning.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas lån av statens avdikningslånefond med 11645 kronor samt bidrag av statens avdikningsanslag med 3225 kronor.

Utförande.

Vid utförandet skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes. Vid rörledningen genom allmänna vägen skola vägstyrelsens föreskrifter angående åtgärder för trafiksäkerhetens betryggande noga efterlevas.

Arbetstid.

För samtliga torrläggningsåtgärders utförande torde böra anslås en tid av tre år.

Kristianstad i dec. 1927.

Lennart Holmström.

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor.

I Tabell

II "

III Kostnadsberäkning

A Vattendomstolens utslag

B Diariebevis

C Föreningshandling

D Utdrag ur Domkapitlets protokoll

E Greve Trolle-Wachtmeisters medgivande för arrendatorn att underteckna förening.

F Utdrag ur Näsums församlings kyrkostämmas protokoll.

G Fullmakt

H Skrivelse från Villands vägstyrelse

I Ett häfte synehandlingar

K Ritningar i två blad.

Bil. I

Tabell a.

	Hela torrläggningsområdet - sökandenas andel.							
	areal		Värde				Båtnad	
			före		efter			
			torrläggningen.					
	har	ar	kr	ö	kr.	ö	kr.	ö
åker	32	93.3						
annan mark	2	60.1						
Summa	35	53.4	23.521	14	55.723	-	32.201	86

Kristianstad i dec. 1927.
Gunnar Holmström.
Statens lantbruksingenjör

Lånsökandes andel								
åker	31	95.1						
annan mark	1	79.7						
Summa	33	74.8	22539	94	53451	80	30911	86

Tabell

Socken, By, Hemman.	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägarens namn m.m.
1	2	3	4	5
Näsums socken.				
Klagstorp.	4^{2}	Aa	1/8	Domänintendenten Nils Larsson.
"	4^{3}	Ab	1/8	Denne
"	4^{2}	Ac	1/8	Denne
Västanå	3^{1}	Ba		Näsums sockens kyrka, arr. Hjalmar Persson.
"	3^{1}	Bb		d:o , " Olof Ekdahl
"	3^{1}	Bc		d:o , " Hjalmar Persson.
"	5^{2}	Ca	1/4	Olof Ekdahl
"	5^{4}	Cb	2064/17920	Denne
"	7^{2}	Da	5/16	Ecklesiastikt löneboställe, August Persson.
"	7^{3}	Db	5/16	D:o , Denne
"	18^{1}	E	3/8	Nämndeman Nils Jönsson.
"	4^{4}	F	89/240	Sven Jönsson
"	6^{35}	Ga	1/8	Frans Oskar Eskilsson
"	11^{2}	Gb	1/64	Denne
"	12^{4}	H	7/48	Karl Johnsson.
"	12^{10}	I	3/1024	Julius Svensson
"	12^{3}	K	1/6	Per Perssons sterbhus
"	8^{4}	L	3/28	Karl Johnsson.
"	1^{9}	M	1/16	Gunnar Holmgren.
"	1^{7}	N	1/8	Julius Svensson
"	1^{8}	Oa	1/16	Nils Levin
"	1^{10}	Ob	1/16	Denne
"	9^{19}	Oc	31/320	Denne

överföres

Bil. II.

B.

Ägofigurer.	Areal						Båtnad		Andel i kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad.	Bidragets storlek i procent av kostnad.	Bidrag		Rest.	
	åker		annan mark		Summa				torrläggningen.		laga synekostnad.		Bevakandet m. m.									
	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre		%	kr.	öre	kr.	öre
Nr	7.	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	1	56.-	1	79.7	3	35.7	3.761	94	1.703	44	70	10	20	27	1.793	81	0.47	21	376	70	1.417	11
	5	65.7			5	65.7	5.094	24	2.306	83	94	93	27	45	2.429	21	0.47	21	510	13	1.919	08
	1	71.5			1	71.5	1.646	40	745	42	30	68	8	87	784	97	0.47	21	164	84	620	13
	1	08.7			1	08.7	1.043	52	472	45	19	44	5	62	497	51	0.47	21	104	48	393	03
		30.7				30.7	277	12	125	55	5	17	1	49	132	21	0.47	21	27	76	104	45
		16.5				16.5	132	-	59	79	2	46		71	62	96	0.47	21	13	22	49	74
		64.8				64.8	601	28	272	25	11	20	3	24	286	69	0.47	21	60	21	226	48
		39.5				39.5	304	80	138	09	5	68	1	64	145	41	0.47	21	30	54	114	87
	1	60.1			1	60.1	1.607	52	727	92	29	96	8	66	766	54	0.47	21	160	97	605	57
	1	31.1			1	31.1	1.189	76	538	80	22	17	6	41	567	38	0.47	21	119	15	448	23
	1	02.7			1	02.7	795	84	360	32	14	83	4	29	379	44	0.47	21	79	68	299	76
	1	68.0			1	68.0	1.189	60	538	65	22	17	6	41	567	23	0.47	21	119	12	448	11
		79.9				79.9	696	80	315	55	12	98	3	75	332	28	0.47	21	69	78	262	50
	1	01.5			1	01.5	848	80	384	38	15	82	4	57	404	77	0.47	21	85	-	319	77
		57.0				57.0	404	80	183	29	7	54	2	18	193	01	0.47	21	40	53	152	48
		32.7				32.7	290	88	131	67	5	42	1	57	138	66	0.47	21	29	12	109	54
		87.1				87.1	761	92	345	-	14	20	4	11	363	31	0.47	21	76	30	287	01
	1	30.-			1	30.-	1.105	60	500	59	20	60	5	96	527	15	0.47	21	110	70	416	45
		29.5				29.5	236	-	106	88	4	40	1	27	112	55	0.47	21	23	64	88	91
		50.5				50.5	384	80	174	25	7	17	2	07	183	49	0.47	21	38	53	144	96
		34.5				34.5	237	60	107	61	4	43	1	28	113	32	0.47	21	23	80	89	52
		32.5				32.5	234	40	106	16	4	37	1	26	111	79	0.47	21	23	48	88	31
		63.-				63.-	629	60	285	07	11	73	3	39	300	19	0.47	21	63	04	237	15
	24	13.5	1	79.7	25	93.2	23.475	22	10.629	96	437	45	126	47	11.193	88			2.350	72	8.843	16

1	2	3	4	5
				överfört
Västanå	9^{23}	P	7/2880	Gunnar Holmgren ,
″	9^{8}	Q	2281/32768	Karl Johnsson ,
″	16^{5-7}	Ra	113/5376 113/5376 564/5376	Hjalmar Lundén , Anna Lundén
″	16^{4}	Rb	113/768	Dito , Dito
″	14^{1}	S	23/96	Ivar Trolle-Wachtmeister, arr: Nils Svensson.
″	13^{3}	T	23/96	Dito , ″: Bengta Månsson
″	13^{2}	U	23/96	Dito , ″: Albert Svensson.
″	10^{1}	V	23/96	Dito , ″: Per Svensson.
″		X		Västanå bys allmänning
				Summa

6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	24	13.5	1	79.7	25	93.2	23.475	22	10.629	96	437	45	126	47	11.193	88			2.350	72	8.843	16
		59.8				59.8	669	76	303	30	12	48	3	61	319	39	0.47	21	67	07	252	32
	1	21.8			1	21.8	1.316	16	595	96	24	52	7	09	627	57	0.47	21	131	79	495	78
		64.2				64.2	577	92	261	74	10	77	3	12	275	63	0.47	21	57	88	217	75
		52.5				52.5	478	40	216	68	8	92	2	58	228	18	0.47	21	47	92	180	26
	1	31.2			1	31.2	1.187	52	537	78	22	13	6	40	566	31	0.47	21	118	92	447	39
	1	27.5			1	27.5	1.182	40	535	44	22	03	6	37	563	84	0.47	21	118	41	445	43
	1	16.8			1	16.8	1.048	96	474	93	19	54	5	65	500	12	0.47	21	105	02	395	10
	1	07.8			1	07.8	975	52	441	68	18	18	5	26	465	12	0.47	21	97	68	367	44
		98.2		80.4	1	78.6	1.290	-	584	29	24	05	6	95	615	29	0.47	21	129	21	—	-
	32	93.3	2	60.1	35	53.4	32.201	86	14.581	76	600	07	173	50	15.355	33			3.224	62	11.644	63
		Tillkommer kapitalränta driftskostnad													6000	-						
													Summa		21355	33	0.66	25.4	3900	25	11455	08

Kristianstad i dec 1927.
Gunnar Holmström
statens lantbruksingenjör

Bil. III

Kostnadsberäkning.

Torrläggningskostnad.			14.581	76
Syneskostnad	600	07		
Kostnad för betänkandet m.m.	153	25		
" " domstolsbehandling	20	25	773	57
Summa kronor.			15.355	33

Kristianstad i dec. 1927.
Gunnar Holmström
statens lantbruksingenjör

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till:

Torrläggningskostnad	15355	kronor	33	öre
Kapitaliserad drifts och underhållskostnad	6000	kronor		
Summa	21355	kronor	33	öre

varav lånsökandenas torrläggningskostnad 14740 kronor 4 öre. Stockholm den 11 december 1928

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Bil. A.

Utdrag av protokoll, hållet vid sammanträde med Söderbygdens vattendomstol å rådhuset i Kristianstad den 19 november 1926.

Sedan avsynemännen den 18 juni 1926 avgivet utlåtande rörande företag, benämnt "Klagstorp - Västanå invallningsföretag av år 1926" och avseende torrläggning av mark till Klagstorp och Västanå i Näsums socken, Kristianstads län, blivit jämlikt 7 kap. 45 och 55 §§ vattenlagen underställt vattendomstolens prövning, hade sammanträde för behandling av detta mål utsatts att hållas härstädes denna dag klockan 6 e.m.

Då nu målet å sålunda bestämd tid företogs till handläggning, inställde sig domänintendenten Nils Larsson i Klagstorp, men lät icke någon annan part sig avhöra.

Det antecknades, att besvär över nu ifrågavarande förrättning icke blivit anförda hos vattendomstolen.

Nils Larsson framhöll, att samtliga delägarne uti företaget förmenade sig vinna stor båtnad av detsamma och därför önskade medd det snaraste bliva i tillfälle igångsätta detsamma. Nils Larsson hemställde därför, att synemännens utlåtande måtte varda fastställt av vattendomstolen.

Då intet vidare förekom, meddelades följande vid hållen överläggning beslutade

UTSLAG.

Vattendomstolen prövar skäligt fastställa synemännens utlåtande

Det åligger sökandena till nu ifrågavarande förrättning att förskjuta kostnaderna för i anledning av underställningen utfärdad kungörelse m.m., tjugo kronor 25 öre, skolande emellertid, därest företaget kommer till utförande, samma kostnader fördelas mellan delägarna i företaget efter enahanda grund, som gäller ifråga om fördelningen av förrättningskostnaderna.

Talan mot vattendomstolens utslag fullföljes efter vad till vattenöverdomstolen.

Efter utslagets meddelande erlade Nils Larsson ovannämnda belopp av tjugo kronor 25 öre.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

H. A. Hamilton.

Bil. B.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, vad icke inom laga tid erlägts mot Söderbygdens vattendomstols utslag den 19 november 1926 uti ett vattendomstolens prövning underställt mål rörande en 18 juni 1926 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Klagstorp - Västanå invallnings - företag av år 1926" och avseende torrläggning av mark till Klagstorp och Västanå i Näsums socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 31 januari 1927.

Ex officio:

G. Lidbom.

Bil. C.

Undertecknade delägare i Klagstorp-Västanå invallningsföretag av år 1926, som godkänna synemännens utlåtande överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Majt. göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande. Vi uppdraga åt arbetsstyrelsens ordförande att underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och handhava oss beviljade statsmedel samt att å våra vägnar upptaga tillfälligt lån för arbetets bedrivande.

Klagstorp och Västanå den 18 juni 1926.

Nils Larsson, ägare av 1/4 mtl. n:o 4 Klagstorp
Fr. Eskilsson, " " 1/8 och 1/64 mtl n:o 11 Westanå, som ombud för Vestanå by.
Karl Johnsson, n:o 8, 12, 9 Vestanå
Nils Jönsson, ägare av 3/8 mtl n:o 18 Vestanå
Nils Levine, n:o 1, 9
Sven Jönsson, ägare av 89/240 mtl n:o 4 Vestanå
August Persson, n:o 7, Västanå, arr. av 7/8 mtl. n:o 7
Olof Ekdahl, n:o 5 Västanå

Nils Larssons, Fr. Eskilssons, Karl Johnssons, Nils Jönssons, Nils Levines, Sven Jönssons, August Perssons och Olof Ekdahls egenhändiga namnteckningar bevittnas: Som ovan

Sven Nilsson Per Persson.
Hjalmar Persson Albert Svensson

Bevittnas:

Nils Jönsson Karl Johnsson.

Gunnar Holmgren Julius Svensson

Hjalmar Lundén Menni Lundén

för Per Perssons sterbhus.

och

Nils Larsson, god man boutredningsman

Egenhändiga namnteckningar bevittna:

Nils Jönsson Frida Olsson

Nils Svensson, arr. av 23/96 mtl n:o 14 Västanå

Per Svensson, " " 23/96 mtl. " 10 "

Bengta Månsson

Nils Svenssons, Per Svenssons och Bengta Månssons egenhändiga namnteckningar bevittna:

Nils Larsson Albert Svensson.

Bil. E.

Till Godsägaren m.m. Herr Greve C. A. Wachtmeister
Trolle Ljungby.

Vid enligt vattenlagen förrättad syn avslutad den 18 juni 1926 och som vunnit laga kraft ha de Eder tillhöriga och av oss undertecknade arrenderade egendomarna 23/96 mtl n:o 10, 23/96 mtl n:o 13^2, 23/96 mtl 13^3 och 23/96 mtl n:o 14 allt Västanå av Näsums socken befunnits pliktiga att deltaga i kostnaderna för Klagstorp--Västanå invallningsföretag av år 1926" med

åker	4.833 hektar
med ett nuvarande värde av	3.338:40 kr.
med ett blivande värde av	7.732:80 kr.
med ett förbättringsvärde av	4.394:20 kr.
Kostnaden för dessa egendomar äro beräknade till	1.989:83 kr.

Då vi med övriga sakägare undertecknat förening angående gemensamt sökande av lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, få vi härmed utbedja oss Edert medgivande härtill.

Wästanå den

Per Svensson
arr. av 23/96 mtl n:o 10;
Wästanå.

Albert Svensson
arr. av 23/96 mtl n:o 13 Wästanå

Bengta Månsson
arr. av 23/96 mtl.n:o 13,
Västanå.

Nils Svensson
arr. av 23/96 mtl.n:o 14 Västanå

Till ovanstående anhållan giver jag härmed mitt medgivande.

Trolle Ljungby den 17 april 1927.

Trolle-Wachtmeister.

Bil. F.

Utdrag av protokoll, fört vid extra kyrkostämma med Näsums församling den 1 maj 1927.

- -

§ 4.

Herrar F. O. Eskilsson, Hjalmar Persson och Olof Ekdahl, vilka såsom innehavare av Näsums kyrka tillhörande jordar med övriga sakägare i Klagstorp-Västanå invallningsföretag undertecknat förening angående gemensamt sökande av lån och anslag ur allmänna medel till företagets utförande, hade i skrivelse till kyrkostämman anhållit om medgivande därtill. Kyrkostämman beslöt att bifalla deras begäran.

§ 6.

Att justera dagens protokoll utsågos herrar H. Ankarlöv och O.P. Velander.

som ovan

Axel Reimer

Justerat:

J.H. Ankarlöv O.P. Velander.

Rätt utdraget betygar

Näsum i pastorsexpeditionen den 24/5 1927.

Axel Reimer.

p.l.

Bil. G.

Fullmakt

för

Domänintendenten Nils Larsson i Klagstorp att å våra vägnar underteckna förening för sökande av lån och anslag av allmänna medel för gällande av kostnaderna för utförandet av Klagstorp-Västanå invallningsföretag av år 1926", för företagets bringande till verk-
ävensom att vidtaga alla erforderliga åtgärder

ställighet, hållande vi för giltigt vad vårt ombud i denna sak företager.

Västanå den 18 juni 1926.
För Per och Sissa Perssons sterbhus
å n:o 12 Västanå.

Sven Persson, Anna Persson, Johanna Svensson, Pernilla Persson, Frans Svensson.

Bevittnas:
M. Paulin Hugo Carlsson.

Bil. H.

Under förutsättning att för trafiksäkerhetens betryggande åtgärder vidtagas vid arbetets utförande har Villands härads vägstyrelse ej något att invända mot nedläggandet av en 10" rörledning av cementrör genom allmänna vägen Vånga - Näsum vid Klagstorp för Klagstorp-Västanå invallningsföretag av år 1926 i enlighet med förslag, upprättat vid laga syneförrättning enligt vattenlagen år 1926.

Fjälkinge den 10 december 1927.
Willands härads vägstyrelse.
S. Svensson.
ordförande i vägstyrelsen.

Förestående avskrift av handlingar tillhörande den av Kungl. Maj:t den 24 nov 1928 fastställda arbetsplanen vidimeras.

Lunds Domkapitel

Bil.D.

Utdrag ur Lunds domkapitels boställsprotokoll den 29 juni 1927.

§ 15. Genom resolution den 8 juni 1927 hade länsstyrelsen i Kristianstad anhållit om domkapitlets yttrande i ärende angående arrendatorn av lönebostället, förra kyrkoherdebostället 7/8 mantal Västanå nr. 7 i Näsums socken August Perssons anmälan, att han för boställets räkning, vilket vid enligt vattenlagen förrättad syn, avslutad den 18 juni 1926, befunnits pliktig deltaga i kostnaderna för "Klagstorp - Västanå invallningsföretag av år 1926", jämte övriga sakägare i företaget undertecknat förening för sökande av lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, ävensom anhållan om tillstånd härtill.

Vid handlingarna funnos vidfogade tillstyrkande yttranden av ordföranden i vederbörande ecklesiastika boställsnämnd, domänintendenten Nils Larsson, av Näsums församling och av kyrkoherden därstädes A. Reimer, ävensom av kontraktsprosten d:r M. Lundborg.

Genom domkapitlets försorg hade vidare statens lantbruksingenjör L. Holmström avgivit yttrande i ärendet och därvid till bifall förordat den gjorda framställningen.

Efter föredragning härav beslöt domkapitlet, då det jämlikt nådiga kungörelsen den 14 juni 1901 angående rätt för innehavare av civil- eller ecklesiastikstaten anslaget boställe eller hemman att vinna delaktighet i dikningslån m.m. torde ankomma på domkapitlet att till prövning och avgörande företaga detta ärende, bifalla den av arrendatorn Persson gjorda framställningen; varom vederbörande genom utdrag av detta protokoll skulle underrättas. Ut supra.

In fidem

Utan avgift.

Arrendatorn August Persson.

L 3*0386
798

Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
9 JAN.1928

1810

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 JAN.1929

Kmb 164/1928
Nr 164 i E XIII b:49

II,

Handlingar
rörande

Klagstorp-Västanå invallningsföretag

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1926.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående invallning av vattenskadad mark till Klagstorp och Västanå i Näsums socken, Kristianstads län.

År 1926 den 8 juni inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos domänintendenten Nils Larsson i Klagstorp för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen avseende invallning av vattenskadad mark till Klagstorp och Västanå i Näsums socken, Kristianstads län. På grund av personliga kallelser hade till sammanträdet infunnit sig:

Greve Trolle-Wachtmeister,

Domänintendenten Nils Larsson, Klagstorp

Olof Ekdahl, Västanå n:o 3

Nils Jönsson, " n:o 18

Frans Oskar Eskilsson, " n:o 6 o 11 för egen del och såsom ombud för Västanå by enligt fullmakt, bil. 1.

Karl Johnsson, Västanå n:o 8,9,12

Julius Svensson, " n:o 1 o 12

Gunnar Holmgren, " n:o 1 o 9

Nils Levine, " n:o 1 o 9

Albert Svensson, " n:o 13

August Persson, " n:o 7

Såsom ecklesiastikt ombud, kyrkovärden Nils Nilsson, Västanå, enligt förordnande, bil. 2.

Såsom gode män: Per Persson, Vånga, och Sven Nilsson, Gonarp, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes /bil.3/.

§ 2.

Nu infunno sig, Sven Jönsson och Hjalmar Lundén, Västanå.

§ 3.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 4.

Sökandena yrkade anläggande av vall mot Ivösjön för torrläggning av Klagstorps och Västanå s.k. mossar med därtill behövligt avloppsdike samt att alla, som av företaget hade nytta skulle deltaga enligt lag i såväl anläggnings- som underhållskostnaderna.

§ 5.

Nils Jönsson yrkade att den utökning av anläggningskostnaderna, som skulle uppstå i fall domänintendenten Nils Larssons i sydväst in vid sjön belägna ängsmarken medtages i invallningen, skulle gäldas av jordägaren. För övrigt godkände han yrkandena.

§ 6.

Förrättningsmannen meddelade att synemännen omedelbart efter sammanträdet skulle vidtaga för ärendets vidare utredning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma plats fredagen den 18 innevarande juni månad klockan 2 e.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 7.

Då intet vidare förekom förklarades sammanträdet avslutat och upplästes dagens protokoll. Klagstorp den 8 juni 1926.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Per Persson Sven Nilsson

År 1926 den 18 juni.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän hos domänintendenten Nils Larsson i Klagstorp varvid följande sakägare infunno sig:

Domänintendenten Nils Larsson, Klagstorp	
Olof Ekdahl,	Västanå
August Persson,	"
Nils Jönsson,	"
Sven Jönsson,	"
Fr.Oskar Eskilsson,	"
Karl Johnsson,	"
Nils Levine,	"

såsom ecklesiastikt ombud: Herr kyrkovärden Nils Nilsson, Västanå:,

§ 8.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade invallningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.4/, ersättningslängd /bil.5/, kostnadsberäkning /bil.6a/ och kostnadsfördelningslängd /bil.6b/.

§ 9.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande /bil.7/.

§ 10.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 10 § 72 uppdrogo synemännen åt domänintendenten Nils Larsson i Klagstorp pr Näsum att i föreskriven ordning utfärda kallelse till styrelseval; och skulle Herr Larsson mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar.

§ 11.

Det beslöts att arbetsstyrelsen skulle bestå av tre ordinarie medlemmar och två suppleanter. Till ordinarie medlemmar utsågos domänintendenten Nils Larsson, Klagstorp, ordförande, Sven Jönsson, n:o 4 Västanå och Frans Oskar Eskilsson n:o 11 Västanå. Till suppleanter utsågos nämndemannen Nils Jönsson, Västanå och Karl Johnsson, n:o 8 Västanå.

§ 12.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet som bil. 8.

§ 13.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll. Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör.

Per Persson Sven Nilsson

Bil. 1.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde med byamännen i Västanå den 30 april 1925.

Vid sammanträdet närvaro följande: O.P. Welander, Nils Jönsson, Nils Nilsson, Gunnar Holmgren, Carl Nilsson, Olof Ekdahl, Sven Jönsson, Hjalmar Lundén, August Persson, N. Levine, Albert Svensson, Sven Nilsson, samt vid protokollet undertecknad.

§ § 1, 2, 3, 4, 5.

- -

§ 6.

Till blivande sammanträde med vederbörande jordägare av mossarna vid Ivösjön för åstadkommande av dessas torrläggning genom invallning utsågs lantbr. Fr. Oskar Eskilsson i Västanå att representera byns allmänning.

Vid protokollet
Fr. Oskar Eskilsson
ordf. för dagen.

Justeras:

Nils Jönsson, Nils Nilsson

Rätt avskrivet betyga

Fr. Oskar Eskilsson, Albert Svensson

Bil. 2.

Till Högvördiga Domkapitlet i Lunds stift.

Sedan länsstyrelsen i Kristianstads län förordnat mig att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående invallning av mark till Klagstorp och Västanå i Näsums socken, får jag vördsamt anmäla, att saken berör inom Västanå n:o 3 belägen jord tillhörig Näsums kyrka samt Ecklesiastika lönebostället n:o 7 Västanå. Sammanträde med sakägarna hålles hos domänintendenten Nils Larsson i Klagstorp tisdagen den 8 juni 1926 kl. 10 f.m.

Kristianstad den 19 april 1926.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

RESOLUTION.

Herr kontraktsprosten m.m. d:r M Lundborg eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieombud närvara vid förenämnda förrättning. Lunds domkapitel den 26 maj 1926. Å domkapitlets vägnar:

Edv. Rodhe.

Herr Kyrkoherden A. Reimer förordnas att i undertecknads ställe såsom konsistorieombud vid ovannämnda förrättning närvara och lönebställets samt kyrkojordens rätt bevaka.

Kristianstad den 2 juni 1926.

M. Lundborg

kontraktsprost

Herr kyrkovärden Nils Nilsson, Västanå förordnas att i undertecknads ställe såsom konsistorieombud vid ovannämnda förrättning närvara och löneboställets samt kyrkojordens rätt bevaka.

Näsum den 5 juni 1926.

Axel Reimer.

kyrkoherde.

/ Tage Gynnerstedt.

Bil. 3.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för statens lantbruksingenjör att enligt gällande lag verkställa syn för invallning av vattenskadad mark tillhörande Klagstorp och Västanå byar i Näsums socken av Kristianstads län. Samtliga av företaget beroende torde först av förrättningsmannen kunna uppgivas.

Klagstorp den 2 juni 1925.

Nils Larsson
Karl Johnsson
Julius Svensson
Nils Levine
Hjalmar Lundén
Olof Ekdahl

Fr. Oskar Eskilsson
August Persson
Nils Jönsson
Alb. Svensson
Sven Jönsson

RESOLUTION

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillstölla förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 13 juni 1925.

Joh. Nilsson

Josef Fischer.

Bil. 4.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd över vattenskadade marker till Klagstorp och Västanå i Näsums socken av Kristianstads län, upprättad vid synesförrättning enligt vattenlagen år 1926.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Näsums socken.					
Klagstorp.	4^2	Aa	1/8		Domänintendent Nils Larsson.
				1	åker
				2	"
				3	"
				4	"
				5	ängsmark
				6	"
				7	"
					Summa.
Klagstorp.	4^3	Ab	1/8		Domänintendent Nils Larsson.
				8	åker
				9	"
				10	"
				11	"
				12	"
				13	"
				14	"
					Summa.
Klagstorp.	4^2	Ac	1/8		Domänintendent Nils Larsson.
				15	åker
					Summa.
Västanå	3^1	Ba			Näsums sockens kyrka. arr: Hjalmar Persson.
				16	åker
					Summa.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	66.4							320	212	48	1600	1·062	40	1280	849	92
	71.8							280	201	04	1400	1·005	20	1120	804	16
	09.6							1120	107	52	1600	153	60	480	46	08
	08.2							1120	91	84	1600	131	20	480	39	36
			61.2					140	85	68	1400	856	80	1260	1739 771	52 12
			84.0					480	403	20	1600	1·344	-	1120	940	80
			34.5					100	34	50	1000	345	-	900	310	50
1	56.0	1	79.7						1·136	26		4·898	20		2022 3·761	42 94
1	07.5							480	516	-	1600	1·720	-	1120	1·204	-
0	98.5							640	630	40	1600	1·576	-	960	945	60
1	04.0							800	832	-	1600	1·664	-	800	832	-
0	58.5							960	561	60	1600	936	-	640	374	40
0	62.2							800	497	60	1600	995	-	800	497	60
1	17.7							640	753	28	1600	1·883	20	960	1·129	92
	17.3							960	166	08	1600	276	80	640	110	72
5	65.7								3·956	96		9·051	20		5·094	24
1	71.5							640	1·097	60	1600	2·744	-	960	1·646	40
1	71.5								1·097	60		2·744	-		1·646	40
1	08.7							640	695	68	1600	1·739	20	960	1·043	52
1	08.7								695	68		1·739	20		1·043	52

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Västanå	3^1	Bb			Näsums sockens kyrka.
					arr: Olof Ekdahl.
				17	åker
				18	"
					Summa
Västanå	3^1	Bc			Näsums sockens kyrka.
					arr: Hjalmar Persson.
				19	åker
					Summa.
Västanå	5^2	Ca	1/4		Olof Ekdahl.
				20	åker
				21	"
					Summa.
Västanå	5^4	Cb	$\frac{2169}{17920}$		Olof Ekdahl.
				22	åker
				23	"
					Summa.
Västanå	7^2	Da	5/16		Ecklesiastikt löneboställe
					arr: August Persson.
				24	åker
				25	"
				26a	"
				26b	"
					Summa.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	25.2							640	161	28	1600	403	20	960	241	92
	05.5							960	52	80	1600	88	-	640	35	20
	30.7								214	08		491	20		277	12
	16.5							800	132	-	1600	264	-	800	132	-
	16.5								132	-		264	-		132	-
	58.3							640	373	12	1600	932	80	960	559	68
	06.5							960	62	40	1600	104	-	640	41	60
	64.8								435	52		1·036	80		601	28
	32.5							800	260	-	1600	520	-	800	260	-
	07.0							960	67	20	1600	112	-	640	44	80
	39.5								327	20		632	-		304	80
	65.0							640	416	-	1600	1·040	-	960	624	-
	51.0							640	326	40	1600	816	-	960	489	60
	41.7							480	200	16	1600	667	20	1120	467	04
	02.4							480	11	52	1600	38	40	1120	26	88
1	60.1								954	08		2·561	60		1·607	52

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Västanå	7^3	Db	5/16		Ecklesiastikt löneboställe
					av: August Persson.
				27	åker
				28	"
				29	"
				30	"
					Summa.
Västanå	18^1	E	3/8		Nämndeman Nils Jönsson.
				31	åker
				32	"
				33	"
					Summa.
Västanå	4^4	F	89/240		Sven Jönsson
				34	åker
				35	"
				36	"
				37	Högländ mark nip
					Summa.
Västanå	6^{35}	Ga	1/8		Frans Oskar Eskilsson.
				38	åker
				39	"
				40	"
					Summa
Västanå	11^2	Gb	11/64		Frans Oskar Eskilsson.
				41	åker
				42	"
				43	"
					Summa.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	45.0							800	360	-	1600	720	-	800	360	-
	56.2							800	449	60	1600	899	20	800	449	60
	28.3							320	90	56	1600	452	80	1280	362	24
	01.6							480	7	68	1600	25	60	1120	17	92
1	31.1								907	84		2·097	60		1·189	76
	80.5							960	772	80	1600	1·288	-	640	515	20
	20.0							320	64	-	1600	320	-	1·280	256	-
	02.2							480	10	56	1600	35	20	1·120	24	64
1	02.7								847	36		1·643	20		795	84
	61.0							1440	878	40	1600	976	-	160	97	60
	66.5							640	425	60	1600	1·064	-	960	638	40
	40.5							480	194	40	1600	648	-	1120	453	60
							09.0									
1	68.0						09.0		1·498	40		2·688	-		1·189	60
	11.5							800	92	-	1600	184	-	800	92	-
	50.4							800	403	20	1600	806	40	800	403	20
	18.0							480	86	40	1600	288	-	1120	201	60
	79.9								581	60		1·278	40		696	80
	20.0							960	192	-	1600	320	-	640	128	-
	60.0							800	480	-	1600	960	-	800	480	-
	21.5							480	103	20	1600	344	-	1120	240	80
1	01.5								775	20		1·624	-		848	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Västanå	12^{4}	H	7/48		Karl Jonsson.
				44	åker
				45	"
					Summa.
Västanå	12^{10}	I	3/1024		Julius Svensson.
				46	åker
				47	"
					Summa.
Västanå	12^{3}	K	1/6		Per Perssons sterbhus.
				48	åker
				49	"
					Summa.
Västanå	8^{4}	L	3/28		Karl Johnsson.
				50	åker
				51	"
					Summa.
Västanå	1^{9}	M	1/16		Gunnar Holmgren.
				52	åker
					Summa.
Västanå	1^{7}	N	1/8		Julius Svensson.
				53	åker
				54	"
				55	väg ing.
					Summa.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	36.5							1120	408	80	1600	584	-	480	175	20
	20.5							480	98	40	1600	328	-	1120	229	60
	57.0								507	20		912	-		404	80
	15.7							960	150	72	1600	251	20	640	100	48
	17.0							480	81	60	1600	272	-	1120	190	40
	32.7								232	32		523	20		290	88
	51.0							800	408	-	1600	816	-	800	408	-
	36.1							480	151	68	1600	505	60	1120	353	92
	87.1								559	68		1·321	60		761	92
	73.0							960	700	80	1600	1·168	-	640	467	20
	57.0							480	273	60	1600	912	-	1120	638	40
1	30.0								974	40		2·080	-		1·105	60
	29.5							800	236	-	1600	472	-	800	236	-
	29.5								236	-		472	-		236	-
	47.5							800	380	-	1600	760	-	800	380	-
	03.0							1440	43	20	1600	48	-	160	4	80
							01.0									
	50.5						01.0		423	20		808	-		384	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Västanå	1⁸	Oa	1/16		Nils Levine
				56	åker
				57	〃
				58	〃
				59	väg imp.
					Summa.
Västanå	1¹⁰	Ob	1/16		Nils Levine
				60	åker
				61	〃
				62	〃
				63	väg imp.
					Summa.
Västanå	9¹⁹	Oc	31/320		Nils Levine
				64	åker
				65	〃
				66	〃
				67	väg imp.
					Summa.
Västanå	9²³	P	7/2880		Gunnar Holmgren.
				68	åker
				69	väg imp.
					Summa.
Västanå	9⁸	Q	2281/32768		Karl Johnsson.
				70	åker
				71	〃
				72	väg imp.
					Summa.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	07.5							480	36	-	1600	120	-	1120	84	-
	23.0							960	220	80	1600	368	-	640	147	20
	04.0							1440	57	60	1600	64	-	640	6	40
							00.5									
	34.5						00.5		314	40		552	-		237	60
	08.5							480	40	80	1600	136	-	1120	95	20
	21.0							960	201	60	1600	336	-	640	134	40
	03.0							1440	43	20	1600	48	-	160	4	80
							00.5									
	32.5						00.5		285	60		520	-		234	40
	18.0							480	86	40	1600	288	-	1120	201	60
	44.5							640	284	80	1600	712	-	960	427	20
	00.5							1440	7	20	1600	8	-	160	0	80
							01.2									
	63.0						01.2		378	40		1.008	-		629	60
	59.8							480	287	04	1600	956	80	1120	669	76
							01.0									
	59.8						01.0		287	04		956	80		669	76
1	15.8							480	555	84	1600	1.852	80	1120	1.296	96
	06.0							1280	76	80	1600	96	-	320	19	20
							01.9									
1	21.8						01.9		632	64		1.948	80		1.316	16

Socken, by och hemman	Registernummer	Litterá å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Västanå	16^{5-7}	Ra	113/5376 113/5376 365/5376		Hjalmar och Anna Lundén
				73	åker
				74	〃
				75	〃
				76	väg imp.
					Summa
Västanå	16^{4}	Rb	113/768		Hjalmar och Anna Lundén
				77	åker
				78	〃
				79	〃
				80	väg imp.
					Summa
Västanå	14^{1}	S	23/96		Greve Trolle-Wachtmeister arr. Nils Svensson.
				81	åker
				82	〃
				83	väg imp.
					Summa
Västanå	13^{3}	T	23/96		Greve Trolle-Wachtmeister arr. Jöns Månssons sterbhus.
				84	åker
				85	〃
				86	väg imp.
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	28.0							480	134	40	1600	448	-	1120	313	60
	23.2							640	148	48	1600	371	20	960	222	72
	13.0							1.280	166	40	1600	208	-	320	41	60
							00.9									
	64.2						00.9		449	28		1.027	20		577	92
	24.0							480	115	20	1600	384	-	1120	268	80
	18.5							640	118	40	1600	296	-	960	177	60
	10.0							1280	128	-	1600	160	-	320	32	-
							00.8									
	52.5						00.8		361	60		840	-		478	40
1	22·2							640	782	08	1600	1·955	20	960	1·173	12
	09·0							1440	129	60	1600	144	-	160	14	40
							01·6									
1	31·2						01·6		911	68		2·099	20		1·187	52
1	21·0							640	774	40	1600	1·936	-	960	1·161	60
	06·5							1280	83	20	1600	104	-	320	20	80
							01·9									
1	27·5						01·9		857	60		2·040	-		1·182	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Västanå	132	U	23/96		Greve Trolle-Wachtmeister
					arr: Albert Svensson.
				87	åker
				88	"
				89	"
				90	väg imp.
					Summa.
Västanå	10^1	V	23/96		Greve Trolle-Wachtmeister
					arr: Per Svensson.
				91	åker
				92	"
				93	väg imp.
					Summa.
Västanå		X			Västanå bys allmänning
				94	åker
				95	"
				96	ängsmark
				97	"
				98	"
				99	"
				100	väg imp.
					Summa.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	53.0							320	169	60	1600	848	–	1280	678	40
	26.0							640	166	40	1600	416	–	960	249	60
	37.8							1280	483	84	1600	604	80	320	120	96
							01.3									
1	16.8						01.3		819	84		1.868	80		1.078	96
	59.5							480	285	60	1600	952	–	1120	666	40
	48.3							960	463	68	1600	772	80	640	309	12
							01.4									
1	07.8						01.4		749	28		1.724	80		975	52
	68.7							800	549	60	1600	1.099	20	800	549	60
	29.5							960	283	20	1600	472	–	640	188	80
															738	40
			11.6					100	11	60	1000	116	–	900	104	40
			16.8					300	50	40	1000	168	–	700	117	60
			50.0					160	80	–	800	400	–	640	320	–
			02.0					320	6	40	800	16	–	480	9	60
															551	60
							02.0									
	98.2		80.4				02.0		981	20		2.271	20		1.290	–

Socken, by och hemman	Registernummer	Litterà å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.	
1	2	3	4	5	6	
					Sammandrag.	
Näsums socken.						
Ulagstorp.	4^2	Aa	1/8		Domänintendent Nils Larsson.	ov
"	4^3	Ab	1/8		Dme	ov
"	4^2	Ac	1/8		Dme	ov
Västanå	3^1	Ba			Näsums sockens kyrka. arr: Hjalmar Persson.	ov
"	3^1	Bb			Näsums sockens kyrka arr: Olof Ekdahl.	ov
"	3^1	Bc			Näsums sockens kyrka. arr: Hjalmar Persson.	ov
"	5^2	Ca	1/4		Olof Ekdahl	ov
"	5^4	Cb	2069/17920		Dme	ov
"	7^2	Da	5/16		Ecklesiastikt löneboställe arr: August Persson.	ov
"	7^3	Db	5/16		Ecklesiastikt löneboställe arr: August Persson.	ov
"	18^1	E	3/8		Nämndeman Nils Jönsson.	ov
"	4^4	F	89/240		Sven Jönsson.	ov
"	6^{35}	Ga	1/8		Frans Oskar Eskilsson.	ov
"	11^2	Gb	11/64		Dme	ov
"	12^4	H	7/48		Karl Johnsson.	ov
"	12^{10}	I	3/1024		Julius Svensson.	ov
"	12^3	K	1/6		Per Perssons sterbhus.	ov
"	8^4	L	3/28		Karl Johnsson.	ov
"	1^9	M	1/16		Gunnar Holmgren.	ov
"	1^7	N	1/8		Julius Svensson.	ov
"	1^8	Oa	1/16		Nils Levine	ov
"	1^{10}	Ob	1/16		Dme	ov
"	9^{19}	Oc	31/320		Dme	ov
"	9^{23}	P	7/2880		Gunnar Holmgren.	ov

överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	71/10															
✓ 1	56.0	✓ 1	79.7						1·136	26		4·898	20		✓ 3·761	94
✓ 5	65.7								3·956	96		9·051	20		✓ 5·094	24
✓ 1	71.5								1·097	60		2·744	-		✓ 1·646	40
✓ 1	08.7								695	68		1·739	20		✓ 1·043	52
✓	30.7								214	08		491	20		✓ 277	12
✓	16.5								132	-		264	-		✓ 132	-
✓	64.8								435	52		1·036	80		✓ 601	28
✓	39.5								327	20		632	-		✓ 304	80
✓ 1	60.1								954	08		2·561	60		✓ 1·607	52
✓ 1	31.1								907	84		2·097	60		✓ 1·189	76
✓ 1	02.7								847	36		1·643	20		✓ 795	84
✓ 1	68.0						09.0		1·498	40		2·688	-		✓ 1·189	60
✓	79.9								581	60		1·278	40		✓ 696	80
✓ 1	01.5								775	20		1·624	-		✓ 848	80
✓	57.0								507	20		912	-		✓ 404	80
✓	32.7								232	32		523	20		✓ 290	88
✓	87.1								559	68		1·321	60		✓ 761	92
✓ 1	30.0								974	40		2·080	-		✓ 1·105	60
✓	29.5								236	-		472	-		✓ 236	-
✓	50.5						01.0		423	20		808	-		✓ 384	80
✓	34.5						00.5		314	40		552	-		✓ 237	60
✓	32.5						00.5		285	60		520	-		✓ 234	40
✓	63.0						01.2		378	48		1·008	-		✓ 629	60
✓	59.8						01.1		287	04		956	80		✓ 669	76
24	73.3	1	79.7				13.3		17·758	02		41·903	-		24·144	98

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.	
1	2	3	4	5	6	
					överfört	
Västanå	9^{8}	Q	2281/32768		Karl Johnsson.	od
〃	16^{5-7}	Ra	113/5376 113/5376 565/5376		Hjalmar och Mina Lundén	od
〃	16^{4}	Rb	113/768		Hjalmar och Mina Lundén	od
〃	14^{1}	S	23/96		Greve Trolle-Wachtmeister arr. Nils Svensson.	od
〃	13^{3}	T	23/96		Greve Trolle-Wachtmeister. arr: Jöns Månssons sterbhus.	od
〃	13^{2}	U	23/96		Greve Trolle-Wachtmeister arr: Albert Svensson.	od
〃	10^{1}	V	23/96		Greve Trolle-Wachtmeister. arr: Per Svensson.	od
〃		X			Västanå bys allmänning.	utslag
					Summa.	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
24	73.3	1	79.7				13.3		17.758	02		41.903	–		24.144	98
✓ 1	21.8						01.9		632	64		1.948	80		✓ 1.316	16
✓	64.2						00.9		449	28		1.027	20		✓ 577	92
✓	52.5						00.8		361	60		840	–		✓ 478	40
✓ 1	31.2						01.6		911	68		2.099	20		✓ 1.187	52
✓ 1	27.5						01.9		857	60		2.040	–		✓ 1.182	40
✓ 1	16.8						01.3		819	84		1.868	80		✓ 1.048	96
✓ 1	07.8						01.4		749	28		1.724	80		✓ 975	52
✓	98.2	✓	80.4				02.0		981	20		2.271	20		✓ 1.290	–
32	93.3	2	60.1				25.1		23.521	14		55.723	–		32.201	86

Klagstorp den 18 juni 1926.
Leonhard Holmström
statens lantbruksingenjör
Per Persson Sven Nilsson

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6

Bil. 5.

Ersättningslängd vid Klagstorp - Västanå invallningsföretag av år 1926.

Hemman	Registernummer	Littera å ägokartan	Mantal	Ersättningstagare	Areal, ar.	Pris pr ar.	Ersättningsbelopp kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	
				Dikessträckan A-B.				
Klagstorp.	$4^{2}, 4^{3}$	Aa, b, c	1/8, 1/8	Nils Larsson.	12.76	16:-	204	16
Västanå	3^{1}	Ba		Näsums kyrka	3.22	16:-	51	52
"	$5^{2}, 5^{4}$	Ca, b	1/4, 2069/17920	Olof Ekdahl.	2.60	16:-	41	60
"	7^{2}	Da	5/16	Ecklesiastikt löneboställe	8.94	16:-	143	04
"	$12^{4}, 8^{4}, 9^{8}$	H, L, Q	7/48, 3/28 228/32768	Karl Johnsson.	1.38	16:-	22	08
"	$12^{10}, 1^{7}$	I, N	3/1024, 1/8	Julius Svensson.	0.28	16:-	4	48
"	12^{3}	K	1/16	Per Perssons sterbhus	0.40	16:-	6	40
"	$1^{9}, 9^{28}$	M, P	1/16, 7/2880	Gunnar Holmgren	0.64	16:-	10	24
"	$1^{8}, 1^{10}, 9^{9}$	Oa, b, c	1/16, 1/16 31/320	Nils Levin	0.14	16:-	2	24
"	$16^{5-7}, 16^{4}$	Ra, b	113/5376, 113/5376 565/5376, 113/768	Hjalmar och Nina Lundén	0.34	16:-	5	44
"	$14^{1}, 13^{3}, 13^{2}$ 10^{1}	S, T U, V	23/96, 23/96 23/96, 23/96	Grev Trolle-Wachtmeister	3.40	16:-	54	40
		X		Västanå bys allmänning	2.76	16:-	44	16
				Summa	36.86		589	76
				Dammvallen				
Klagstorp	4^{2}	Aa	1/8	Nils Larsson	10.8	10:-	108	-
Västanå		X		Västanå bys allmänning	8.4	10:-	84	-
				Summa	19.2		192	-

Klagstorp den 18 juni 1926.

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör

Per Persson Sven Nilsson.

Bil. 6a.

Kostnadsberäkning för Klagstorp-Västanå invallningsföretag av år 1926.

Läge	Längd	Arbete m. m.	Antal	Pris	Kostnad kr.	öre	Summa kostnad kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7.	
		Dikessträckan A-B.						
0+35–9+59	924	Schaktning av torvjord och sandblandad lera kbm.	5400	1.–			5400	– ✓
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges 10%					540	–
		Summa kronor					5.940	–
							✓	
33+25–14+29	489	**Dikessträckan C-D.**						
33+25–34+26	101	Schaktning av torvjord och sandblandad lera kbm.	30	0.75	22	50 ✓		
34+26–12+50	202	12" cementrör, blandning 1:2:2 l.m.	202	3.50	707	– ✓		
12+50–14+29	179	10" " " " l.m.	179	2.50	447	50 ✓		
34+26–14+29	381	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning och jordens återfyllning l.m.	381	1.20	457	20 ✓		
14+29		Intagningsbrunn av betong med minst 0.7 meters inre diam., stensatt botten 0.5 m. under avloppsröret samt lock av betong.			40	–		
		Öga enligt ritning			20	–	1.694	20 ✓
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10%					165	80
	1025 l.m	Summa kronor					1.860	–
	381 täckt ledn.						✓	

1	2	3	4	5	6		7	
		Dammvall.						
18+60 34+26	486	Bortförandet av grästorvan, vallens anläggande, beklädande av yttre slänten med grästorv. Dammaterialet beräknas skola hämtas ur kanal A-B kbm.	1000	3.–	3.000	–	3.000	–
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges 10%					300	–
		Summa kronor					3.300	–
		Pumpanläggning						
		Pumpbassäng av betong, därjämte utgörande grund för pump med direktkopplad motor, enkelt trähus däröver			600	–		
		Pump med 4500 minutliters kapacitet, centrifugalpump eller snäcka, montering inberäknad			1.100	–		
		Elektrisk motor, 4 HK, montering inberäknad			400	–		
		Kraftledning, 600 meter			360	–	2.460	–
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10%					240	–
		Summa kronor					2.700	–
		Sammandrag.						
		Dikessträckan A-B					5.940	–
		" C-D					1.860	–
		Dammvall					3.300	–
		Pumpanläggning					2.700	–
		Summa kronor					13.800	–
		Härtill kommer ersättningar enligt synemännens utlåtande					781	76
		Summa kronor.					14.581	76

Klagstorp den 18/6 26.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bil. 6 b.

Kostnadsfördelningslängd för Klagstorp - Västanå invallningsföretag år 1926.

Hemman	Registernummer	Littera å uppdelskartan	Mantal	Delägare	Förbättringsvärde		Fördelningstal	Beräknad kostnad		Förrättningskostnad	
					Kr.	Öre	%	Kr.	Öre	Kr.	Öre
1	2	3	4	5	6		7	8		9.	
Klagstorp	4²	Aa	1/8	Domänintendent Nils Larsson	3.761	94	11.682	1.703	44	70	10
"	4³	Ab	1/8	Dito	5.094	24	15.820	2.306	83	94	93
"	4²	Ac	1/8	Dito	1.646	40	5.112	745	42	30	68
Västanå	3¹	Ba		Näsums sockens kyrka arr: Hjalmar Persson.	1.043	52	3.240	472	45	19	44
"	3¹	Bb		Näsums sockens kyrka arr: Olof Ekdahl	277	12	0.861	125	55	5	17
"	3¹	Bc		Näsums sockens kyrka arr: Hjalmar Persson.	132	-	0.410	59	79	2	46
"	5²	Ca	1/4	Olof Ekdahl	601	28	1.867	272	25	11	20
"	5⁴	Cb	2069/17920	Dito	304	80	0.947	138	09	5	68
"	7²	Da	5/16	Ecklesiastikt löneboställe arr: August Persson.	1.607	52	4.992	727	92	29	96
"	7³	Db	5/16	Ecklesiastikt löneboställe arr: August Persson.	1.189	76	3.695	538	80	22	17
"	18¹	E	3/8	Nämndeman Nils Jönsson	795	84	2.471	360	32	14	83
"	4⁴	F	89/240	Sven Jönsson	1.189	60	3.694	538	65	22	17
"	6³⁵	Ga	1/8	Frans Oskar Eskilsson.	696	80	2.164	315	55	12	98
"	11²	Gb	11/64	Dito	848	80	2.636	384	38	15	82
"	12⁴	H	7/48	Karl Johnsson	404	80	1.257	183	29	7	54
"	12¹⁰	I	3/1024	Julius Svensson	290	88	0.903	131	67	5	42
"	12³	K	1/6	Per Perssons sterbhus	761	92	2.366	345	-	14	20
"	8⁴	L	3/28	Karl Johnsson.	1.105	60	3.433	500	59	20	60
				överföres	21.752	82	67.550	9.849	99	405	35

1	2	3	4	5	6		7	8		9.	
				Översfört	21.752	82	67.550	9.849	99	405	35
Västanå	1^{9}	M	1/16	Gunnar Holmgren	236	-	0.733	106	88	4	40
"	1^{7}	N	1/8	Julius Svensson.	384	80	1.195	174	25	7	17
"	1^{8}	Oa	1/16	Nils Levine	237	60	0.738	107	61	4	43
"	1^{10}	Ob	1/16	Dito	234	40	0.728	106	16	4	37
"	9^{19}	Oc	31/320	Dito	629	60	1.955	285	07	11	73
"	9^{23}	P	7/2880	Gunnar Holmgren.	669	76	2.080	303	30	12	48
"	9^{8}	Q	2281/32768	Karl Johnsson.	1.316	16	4.087	595	96	24	52
"	16^{5-7}	Ra	13/5376 13/5376 65/5376	Hjalmar och Anna Lundin	577	92	1.795	261	74	10	77
"	16^{4}	Rb	113/768	Hjalmar och Anna Lundin	478	40	1.486	216	68	8	92
"	14^{1}	S	23/96	Greve Trolle-Wachtmeister arr: Nils Svensson.	1.187	52	3.688	537	78	22	13
"	13^{3}	T	23/96	Greve Trolle-Wachtmeister. arr: Jöns Månssons sterbhus.	1.182	40	3.672	535	44	22	03
"	13^{2}	U	23/96	Greve Trolle-Wachtmeister. arr: Albert Svensson.	1.048	96	3.257	474	93	19	54
"	10^{1}	V	23/96	Greve Trolle-Wachtmeister. arr: Per Svensson.	975	52	3.029	441	68	18	18
"		X		Västanå bys allmänning.	1.290	-	4.007	584	29	24	05
				Summa.	32.201	86	100: –	14.581	76	600	07

Klagstorp den 18 juni 1926.
Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör
Per Persson Sven Nilsson.

Bil. 7.

UTLÅTANDE

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av vattenskadad mark till Klagstorp och Västanå i Näsums socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget avser torrläggning av vattenskadad åker och äng genom dikning och **invallning.** Synemännen hava funnit laga hinder ej förefinnas vare sig mot syneförrättningens hållande eller företagets utförande på sätt i detta utlåtande bestämmes.

2:o. Sökande till företaget äro:

Nils Larsson för n:o 4 Klagstorp
Olof Ekdahl för n:o 5 Västanå
Nils Jönsson för n:o 18 "
Sven Jönsson för n:o 4 "
Frans Oskar Eskilsson för n:o 6 och 11 Västanå
Karl Johnsson för n:o 8 och 12 Västanå
Julius Svensson för n:o 12 "
Nils Levine för n:o 1 och 9 "
Hjalmar Lundén för n:o 16 "
Albert Svensson för n:o 13 "

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden samt förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning därav dammvall mot Ivösjön samt upptagandet av dikessträckorna A-B och C-D.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad, är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av invallningen och dikningen och som genom företagets utförande vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över medelvattenståndet i Ivösjön och diket A-B med tilllägg för behövligt avstånd mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon, samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick samt den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0 anses sålunda för närvarande sakna värde; Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla. Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste diknings- och invallningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden och sättning, dikningens ändamål m.m.

Hela nederbördsområdet är i punkt A 135 hektar, vilket konstaterats genom direkta mätningar i terrängen. Härav kommer på den s.k. Forrabäcken, det öppna dike, som utfaller i rågångsdiket A-B i punkt 1, 60 hektar och alltså på diket A-B 75 hektar.

För att minska pumpningsarealen ingår i företaget ledandet av Forrabäckens vatten utom invallningsområdet genom diket C-D. Detta göres täckt å sträckan 3/426 till D, men öppet i rågången mot n:o 2 Klagstorp, ägare greve Trolle Wachtmeister. Dimensionerna å rör och öppet dike framgår av profil och sektionsritningarna. Nederbördsområdet för diket A-B är ej så stort, att det inverkar ökande på de dimensioner, som av praktiska skäl anses nödvändiga, nämligen en bottenbredd av 0.5 meter och sidolutning av 1:1.5 samt djup, som framgår av profilritningen och är erforderlig för jordens torrläggning.

Dammvallens sträckning framgår av plankartan. Den är överallt belägen på fast underlag av sandblandad lera. Utmed ån ligger marken överallt högre än blivande dammkrön och är marken från åns sida ej utsatt för översvämningar.

Enligt tillgängliga vid Ivösjöns utlopp verkställda, mångåriga mätningar är

sjöns h.v.y. +8.10 m. över jämförelseplanet
m.v.y. +7.70 m. " " "
l.v.y. +7.25 m. " " "

Enär stranden utanför vallen är långgrund och skyddad av ett par hundratal meter brett vassbälte och dessutom flankeras av tvänne uddar, förekommer ej något nämnvärt vågsvall mot vallen. Det har därför ansetts tillräckligt, att vallens krön bestämmes till 0.5 meters höjd över H.v.y. eller + 8.6 meter. Av samma skäl bestämmes vallkrönet till 1.0 meters bredd, doceringen mot sjösidan till 1:2 och mot landsidan till 1:1.5. Material till vallen kan tagas av kanalen A-B, där det består av sandblandad lera. Innan vallen anlägges, avflås grässvålen under vallfoten; vallsidan mot sjön beklädes så långt det räcker med denna grässvål och vallen besås för övrigt med mångåriga grässlag. Vid vallens anläggning tages hänsyn till dess sättning, motsvarande omkring 1/10 av höjden med användande av sandblandad lera.

Länshållningen skall ske medelst pump, driven av elektrisk motor. Uppfordringshöjden utgör i sämsta fall 2.3 meter. Avrinningen vid flod utgör i denna trakt högst en sekundliter per hektar. Största vattenmängd att uppfordra blir då 0.075 kbm/sek.= = 4500 lit/minut = 270 kbm/tim. Motorns storlek $N = \frac{0.075 \cdot 1000 \cdot 2.30}{75 \cdot 0.70} =$ = 3.28 HK eller avrundat uppåt = 4 HK.

Uppfordringsverket må utgöras av centrifugalpump med 4500 minutliters kapacitet eller också snäcka. Väljes snäcka skall denna hava 600 mm. diameter och hava 5 meters längd. Vid ett varvantal av 75 pr minut kan denna snäcka uppfordra intill 275 kbm/timma. För pump eller snäcka skall gjutas pumpbassäng av erforderliga dimensioner. Pumpen eller snäckan skall vara direkt kopplad med motorn. Pumpaggregatet skall skyddas av ett enkelt träskjul.

Företagets ekonomi framgår av följande utredning:

Med utgående från att årsnederbörden i Näsum och Kristianstad äro överensstämmande samt att högsta observerade årsnederbörden i Kristianstad är 650 m.m. pr år blir årliga länshållningsarbetet A följande:

$$A = 75:10000 \cdot 0.65 \cdot 2.30 \cdot 1000 = 1121250000 \text{ kgm/år}$$

$$A = \frac{1121250000 \cdot 736}{75 \cdot 1000 \cdot 0.80} \text{ Kv/år}$$

$$A = \frac{1121250000 \cdot 736}{75 \cdot 1000 \cdot 365 \cdot 24 \cdot 0.80} = 1510 \text{ kwt/år.}$$

Vid ett pris av 10 öre pr kwt blir årliga driftskostnaden:

1510 kwt á 0.10:=	151	kronor
Maskinist förslagsvis	150	"
Olja m.m. förslagsvis	59	"
Summa	360	kronor.

vilken summa, kapitaliserad efter 6% årlig ränta motsvarar ett kapital av 6000 kronor. Härtill kommer anläggningskostnaden, beräknad till 14581:76 kronor, tillsammans 20581:76 kronor mot ett förbättringsvärde av 32201:86 kronor.

6:o. Brobyggnader förekomma ej.

7:o. Ersättning skall utgivas för mark, som åtgår till dikes utvidgande och till vallanläggning till de personer och med de summor, som finnas angivna i särskild ersättningslängd. För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Synemännen finna skäligt bestämma, att dikningssamfälligheten skall utgöra en gemensam avdelning inom vilken kostnaderna för såväl nygrävning som underhåll skola fördelas jordägarna emellan efter beräknat förbättringsvärde å jord, som ingår i samfälligheten. Förrättningskostnader samt administrationskostnader skola gäldas efter samma grunder. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företagets benämning skall vara "Klägstorp-Västanå invallningsföretag av år 1926".

Dess angelägenheter skola handhavas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Styrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion ~~för~~ eller på annat av sakägarna på allmänt sammanträde godkänt sätt utlämna arbetet till utförande;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att vid behov, dock minst en gång årligen, tills annorlunda kan av sakägarna bestämmes, på lagligt sätt kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja anläggningarnas underhåll och vidmakthållande.

10:o. Beträffande företagets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ synemännens utlåtande hava underställts Söderbyggdens vattendomstol i Stockholm;

2/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

3/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

4/ till länsstyrelsen hava insänts i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till trettiotvå /32/ kronor 20 öre;

att företaget skall vara färdigt inom tre år efter det förrättningen vunnit laga kraft;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med förslaget, dock att om lån och anslag av statsmedel sökes de ändringar i förslaget skola vidtagas, som i sammanhang därmed kunna föreskrivas;

att den uppkastade dikesjorden ej må läggas närmare dikeskanten än 1.0 meter eller med brantare lutning mot marken än 1:1 samt att jordvallarna skola genomgrävas för ytvattnets framsläppande där detta har benägenhet att samlas eller öppna diken tillstöta;

att blandningen till cementrören ej får vara magrare än 1:2:2;

att rören innan de nedläggas, skola synas och godkännas av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter;

att den uppkastade dikesjorden vid täckt ledning skall igenfyllas på rörsträngen sedan rörens läge kontrollerats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet godkänts av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare.

11:o. Ränsning av öppna diken skall ske så ofta behovet det påkallar och minst vart tredje år. Växtligheten i dikena skall årligen vid högsommartid borthuggas. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill ger sitt medgivande.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Klagstorp den 18 juni 1926.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Sven Nilsson Per Persson.

Bil. 8.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Klagstorp - Västanå invallnings-företag av år 1926.

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	21	0,50			10	50
		Ägomätning: 1:4000, §§ 6—9,						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	2	3,00	6	—		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „	2	5,00	10	—		
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 0.41 ar st.	80	0.24	19	20		
		har	32.933	0.78	25	68		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.37 ar st.	7	0.18	1	26		
		har	2.601	0.58	1	50		
		annan mark och impediment, medelareal 0.02 ar st.	14	0.05		70		
		har	0.251	0.78		19		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\overset{15}{\underset{-10}{10-15}}$ m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	—		
		övriga regalark st.		1,00				
							68	53
		Överföres					79	03

1	2	3	4	5	6		7	
1925		Överfört					79	03
15/4 - 18/4,	10/6	**Avvägning:**						
		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4 ... dagar	2	12,00	24	-		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 7 punkter pr har ... har	35.534	0.66	23	45		
		avvägda punkter ... st.	230	0.02	4	60		
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... har						
		avvägda punkter ... st.						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... km.	2	2,50	5	-		
		i annan mark ... „		5,00			57	05
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 1.35 ar, ... st.	101	0.05	5	05		
		... har	35.785	0.10	3	57	8	62
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	101	0,03			3	03
		Markvärdering,						
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5 ... dagar						
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4	—		
		för övriga kilometer ... st.		1,50				
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal st.	87	0,06	5	22		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer „	87	0,12	10	44	19	66
		Längdprofil § 20, längd skala 1: 4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp och vall ... km.	0.9	3,00	2	70		
		2) befintligt belopp ell. vall ... „	0.95	3,50	3	32		
		b) antal ritningar ... st.	1	3,00	3	-	9	02
		Tvärsektion § 22, 1: 100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... „	10	0,15	1	50		
		„ „ „ såväl „ som „ „ ... „	20	0,25	5	-		
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för „						
		... „						
		... „					6	50
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp ... „			2	--		
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02				
18/4		Inmätning av nederbördsområde ... dag.	0.5	12 -	6	-	8	-
		Dimensionsberäkning, § 25,						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.		3,50	3	50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00				
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y, 0,50 kr. pr m²						
		nämligen ... m² sektion på ... „						
		„ „ „ ... „						
		„ „ „ ... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „		6,00				
		2) „ „ över „ ... dm.	2	10,00	20	-	23	50
		Överföres					214	41

1	2	3	4	5	6		7	
	x	*Överfört*					214	41
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 27, grundbelopp*			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	46	0,03	1	38	2	38
		Arbetsbeskrivning, *§ 28, 1:sta sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor st.		2,00				
		Kostnadsberäkning, *§ 29, nyanläggning km.*	0.9	2,50	2	25		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen .... m² sektion på „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	0.95	4,00	3	80		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			14	58	20	63
		Förslag till bro- och trummbyggnad, *§§ 34 och 36*						
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet trumm. och öga			8	–		
		b) för detaljerad kostnadsberäknad km.						
		c) för grundförstärkning „						
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning „		8,00				
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.		1,00				
		och för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00				
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50				
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00			8	–
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39 „*	230	0,01			2	30
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1	50		
		för varje ersättningsbelopp st.	14	0,25	3	50	5	–
		Utlåtande och betänkande, *§ 43 sid.*	12	3,00			36	–
		Sammanträden och upprättande av protokoll, *§ 44, mom, 1, dagar*	2	12,00			24	–
		Avvägningar för invallningen	2	12.–			24	–
		Särskild utredning, *§ 44, mom. 2 „*		12,00				
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, *§ 44, mom. 14 „*	1	12,00			12	–
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. *§ 44, mom. 15 dagar*	0.5	12,00			6	–
		Summa kronor					354	72

Lösen för:

1	2	3	4	5	6		7	
		Kopia av plankartan, *§ 49,*						
		1) 1:sta regalarket			7	—		
		övriga regalark	2	1,75	3	50		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1:4000, medelareal 0.35 *ar ägofigurer st.*	101	0.07	7	07		
		har	35.785	0.14	5	01		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			3	02		
		Överföres			25	60		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			25	60		
		3) insättning av höjdlägestal ... st.	230	0,02	4	60		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	46	0,05	2	30	34	25
		***Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper,** § 52,*						
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,						
		nytt avlopp och vall *... km.*	0.9	5,00	4	50		
		ändring av befintligt avlopp ... „	0.95	6,00	5	70		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			8	40		
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			10	40		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad						
		längdprofilritningar ... st.		3,00				
		tvärsektions- och broritningar ... „		5,00			29	–
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		***Avskrift av synehandlingarne,** § 55 ... sid.*	50	0,75			37	50
		Summa kronor					100	75
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode					8	–
		Annonskostnader ang. sammanträden						
		Inbindning av förrättningshandlingarne					1	–
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar					65	60
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.					50	–
		Vallutsättkostnad					20	–
		Summa kronor					144	60
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					354	72
		Lösen för kopior och avskrift					100	75
		Övriga förrättningskostnader					144	60
		Summa kronor					600	07

***Den,** som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till* Villands *häradsrätt.*

Klagstorp *den* 18 juni *19*26.

Lennart Holmström.

Statens lantbruksingenjör. Hall.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ... *kvitteras:*

... *den* ... *19*

Örebro Dagblads Tryckeri, 1924.

Sånda avskrift av synprotokoll
med bilagor 1–8 vidimeras.

328/28

164

L 3*0386

1810

KONTRAKT. N:r

[illegible]

19 JAN.1929

Sedan Kungl. Maj:t den 24 november 1928 för Klagstorp - Västanå invallningsföretag av år 1926 i Näsums socken av KRISTIANSTADS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström vid syneförrättning år 1926 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med tiotusensjuhundrasjuttio (10.770) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med fyratusenetthundratjugo (4.120) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** har undertecknad , som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelsens ~~förtroendeman~~ för företaget, ordf med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1931,

4. 1928. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
63928

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Klagstorp den 7 jan 1929

Nils Larsson
ordf. i Styrelsen

Att Kommunalordföranden Nils Larsson i Klagstorp

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Sven Jönsson

Adress Westanå 4

Adress Wästanå 11

Med stöd av Kungl. brevet den 24 november 1928 *antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.*

Stockholm den 23 Januari 1929.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Godk. 23 jan. 1929 328/28 1811

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 JAN.1929

BEVIS

över verkställd avsyning av torrläggningsföretgg.

Företagets namn: "Klagstorp-Västanå invallningsföretag av år 1926"

i Näsums socken, Kristianstads län.

Planen fastställd den 24 november 1928.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag	4120	kronor.
Lån från statens avdikningslånefond	10770	"

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena den 24 nov.192

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1931.

Arbetsstyrelsens ordförande: Domänintendenten Nils Larsson, Klagstorp, Näsum.

Avsyning verkställd av assistenten Anders B. Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämme med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande

Kristianstad den 17 jan. 1929.

Statens lantbruksingenjör.

KR. 1 STAMPEL EN KRONA 1 KR. KR. 1 STAMPEL EN KRONA 1 KR.

Stämpel Två kronor.