

Köpen, tilldelad och den av
Kungl. Maj:ts och 24 nov 1929
förklarade omfångade
i utlaggar
Herman Thorsén

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 28 november 1928 fastställt till
upprättelse vid rikets allmänna
Högholmen den 11 december 1928
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
Albert Smith.

Förslag i 2 blad
till nygrävning av floddiken
för lorrläggning av mark till

Blad 1.

Kärråkra

i Vankiva socken samt


Läreda

i Sloby socken,

Kristianstads län,


upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1927 av

Herman Thorsén
Statens lantbruksingenjör.




Registernummer.

Vankiva socken.		
A	Kärråkra	2 ⁸⁸
Sloby socken.		
Ba	Läreda	5 ¹¹⁵
Bb	"	4 ⁶³
Bc	"	av 4 ⁶¹
Bd	"	av 4 ⁶¹
Be	"	4 ¹¹
Bf	"	4 ³²



Längd skala = 1:4000
Höjd-skala = 1:100



L 2-0388

Nr 398 Kristianstad 2. utg.

Kopia
 Ensom kund. Maj: 4 pådaga brev
 den 24 november 1928 fastställa till
 efterrättelse vid arbetet utförande.
 Sjöhussten den 11 december 1928
 På Kung. Landbruksstyrelsens begäran.
 Albert Smith.


Kärråkra Läraeda dikningsförelag av år 1927.

Utlåtande med den av Kung. höjst den
 24 nov. 1928 fastställda utlåtandena
 utsegar
 Wonnart och Moberg








8181

Blad 2.

OSOI HAL 2 I



Skala = 1:100.
 1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.



Skala = 1:50.
 1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

2*0388 2

Nr 398 Kristianst 2 p. 1

L _____ 2*0388

6086

8 MAR 1928

1812

DIARIE Nr.

K. LANTBRUKSBESITTELSEN

19 JAN 1929

Handlingar
rörande

II.

Kärråkra-Läreda

dikningsföretag

*upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1927.*

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning
enligt vattenlagen angående torrlägg-
ning av mark till Kärråkra i Vankiva
socken samt Norra Låreda i Stoby soc-
ken av Kristianstads län.

År 1927 den 12 december inställde sig undertecknad sta-
tens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Karl Ekman å Ekedal i Kärr-
åkra för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa sy-
neförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till
Kärråkra i Vankiva socken samt Norra Låreda i Stoby socken av Kris-
tianstads län. På grund av personliga kallelser hade till samman-
trädet infunnit sig:

Karl Ekman, Kärråkra n:o 2

Erik Melin, Norra Låreda n:o 4

August Jönsson, " n:o 4

Johan Jönsson, " n:o 4

Karl Gustafsson, " n:o 5

Grosshandlanden Edvard Nilsson i Hässleholm för Ljungdala gård;
såsom gode män : Frans Svensson i Tullstorp och Nils Svensson i
Mala, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan
därom upplästes /bil.1/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning

mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Sökandena yrkade avloppsdikens upptagande till sådant djup och dimensioner, att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att alla, som vore av företaget beroende skulle deltaga i kostnaderna enligt lag.

§ 4.

Ersättning för jord, som åtginge till dikes utvidgande och till jordupplag begärdes av Edvard Nilsson.

§ 5.

Förrättningsmannen kungjorde att synemännen omedelbart efter sammanträdet skulle vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma plats måndagen den 19 innevarande december månad kl. 1 e.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 6.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör.

Frans Svensson

Nils Svensson.

År 1927 den 19 december.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän hos lant-

brukaren Karl Ekman å Ekedal varvid följande sakägare tillstades-
kommo:

Karl Ekman, Kärnkra /Ekedal/

Erik Melin, Låreda

August Jönsson, "

Johan Jönsson, "

Karl Gustafsson, "

§ 7.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade
dikningsförelaget samt uppläste hävdeförteckning, ågobeskrivning
och värderingslängd i sammandrag /bil.2/, jordersättningslängd
/bil.3/, kostnadsberäkning /bil.4/ och kostnadsfördelningslängd
/bil.5/.

§ 8.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande /bil.6/.

§ 9.

Det beslöts att arbetsstyrelsen skulle bestå av tre ordi-
narie medlemmar och två suppleanter. Till ordinarie medlemmar ut-
sågos Karl Ekman, Ekedal, Edvard Nilsson, Hassleholm och August
Jönsson, Låreda. Till suppleanter utsågos Eric Melin, Låreda, och
Johan Jönsson, Låreda. Till ordförande utsågs Karl Ekman, som skul-
le förvara till företaget hörande handlingar och ritningar.

§ 10.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet
/bil.7/.

§ 11.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör.

Frans Svensson

Nils Svensson.

Bil. 1.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 10 kap. verkställa syn å floddike för torrläggning av vattenskadad mark till Kärråkra och N:a Låreda byar i Vankiva och Stoby socknar.

Företagets utsträckning samt övriga sakägares namn torde först efter av förrättningsmannen verkställd förundersökning kunna uppgivas.

Kärråkra, N:a Låreda pr Hässleholm d. 26/4 1926.

Karl Ekman

Eric Melin

August Jönsson

Ekedal

Ekedal

n:o 1 Låreda

Hässleholm

Hässleholm

Hässleholm.

R E S O L U T I O N .

Jämlikt föres 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 19 januari 1927.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer

C. Rich. Lundberg.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10		11		12		13	14		15	16	

Hardeförteckning, ägobeskrivning och värderingstängd över vattenberörda ägor till Kråkålära by i Vankiva socknen och Särada by i Stoby socknen allt i Västra Götalands län och Kristianstads län, upprättad vid symförräktning enligt vattenlagen år 1927.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Gårdsö socken.					
Kärråkra	288	A	1/8		Karl Elman.
				1	åker
				2	"
				3	"
				4	äng imp.
				5	mosse
				6	"
				7	mossgrav
				8	äng
				9	skogsmärke
				10	storrös imp.
				11	åker
				12	"
				13	"
				14	skogsmärke
					Samman.
Stor socken.					
Kärråkra	5115	Ba	1/2		Grossh. Edv. Nilsson, Hårsdetsvagn
					björnsdala gård.
				15a	äng imp.
				15b	"
				16	mosse
				17	skogsmärke
				18	åker
					överskådas

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				19	åker <i>överfört</i>
				20	betesmark
				21	åker
				22	"
				23	"
				24	storgsmärke
				25	åker
				26	storgsmärke
				27	åker <i>imp.</i>
				28	åker
				29	"
				30	"
				31	storgsmärke
				32	"
				33	åker
				34	"
				35	"
				36	storgsmärke
				37	åker
				38	"
				39	åker <i>imp.</i>
				40	storgsmärke
				41	åker
				42a	"
				42b	"
				43	"
				44	"
				45	"
				46	"
					<i>Samman.</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
4	8		9		10		11	12		13	14		15	16		
8								9 7 7 7			11 2 3			8 4 10 3		
0 12.5	0 900				0 16.0			55 15			157 -			101 85		
0 11.0							560	61 60		800	88 -		240	26 40		
	0 020						105	2 10		150	3 -		45	90		
0 06.0							560	33 60		800	48 -		240	14 40		
0 10.0							560	56 -		800	80 -		240	24 -		
0 11.5							560	64 40		800	92 -		240	27 60		
	0 55.0						80	44 -		200	110 -		120	66 -		
0 27.0							300	81 -		1000	270 -		700	189 -		
	0 26.6				0 060		180	47 88		200	53 20		20	5 32		
0 53.8							560	301 28		1400	753 20		840	451 92		
0 25.0							420	105 -		1400	350 -		980	245 -		
0 11.0							140	15 40		1400	154 -		1260	138 60		
1 67.8	0 30.0						75	22 50		150	45 -		75	22 50		
	9 03 6						135	10 80		150	12 -		15	1 20		
	0 08.0															
0 63.5							560	355 60		1400	889 -		840	533 40		
0 25.5							560	140 -		1400	350 -		840	210 -		
0 10.8							280	30 24		1400	151 20		1120	120 96		
	0 33.8						160	54 08		200	67 60		40	13 52		
0 27.5							480	132 -		1200	330 -		720	198 -		
0 29.2							480	140 16		1200	350 40		720	210 24		
					0 01.5											
	0 14.0						120	16 80		150	21 -		30	4 20		
0 05.0	0 55.8						400	20 -		800	40 -		400	20 -		
0 49.0							320	156 80		1600	784 -		1280	627 20		
0 42.8							500	214 -		1000	428 -		500	214 -		
0 43.3							480	207 84		1600	692 80		1120	484 96		
0 62.6							640	400 64		1600	1 001 60		960	600 96		
1 05.0							480	504 -		1600	1 680 -		1120	1 176 -		
0 36.5							480	175 20		1200	438 -		720	262 80		
5 00 7																
6 68.5	2 59.4				0 23.5		3 448 07			9 439 -			5 990 93			

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Lärreda	463	Bc	31/800		Larsch. Edv. Nilsson, Hälsedalen
					Ljimgöda gård
				47	skogsmark
				48	"
				49	"
				50	"
				51	"
				52	väg
					imp. Summa
Lärreda	av 461	Bc	av 29/1960		Larsch. Edv. Nilsson, Hälsedalen
					Ljimgöda gård
				53	skogsmark
					Summa
Lärreda	av 461	Bc	av 29/1960		Eric Melin
				54	åker
				55	"
				56	"
				57	"
				58	"
				59	"
					Summa
Lärreda	411	Be	1/32		August Jönsson
				60	skogsmark
				61	"
				62	åker
				63	"
				64	"
					överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10		11	12		13	14		15	16		
								135	10	13	150	11	25	15	1	12
		0 07.5						135	1	35	150	1	50	15		15
		0 01.0						135	1	08	150	1	20	15		12
		0 00.8						135	9	05	150	10	05	15	1	-
		0 06.7						135	2	97	150	3	30	15		33
		0 12.2														
						0 01.0										
		0 18.2				0 01.0			24	58		27	30		2	72
		0 07.0						105	7	35	150	10	50	45	3	15
		0 07.0							7	35		10	50		3	15
		0 30.0						840	252	-	1400	420	-	560	168	-
		0 17.6						480	84	48	1200	211	20	720	126	72
		0 10.0						280	28	-	1400	140	-	1120	112	-
		0 11.2						280	31	36	1400	156	80	1120	125	44
		0 13.2						600	79	20	1200	158	40	600	79	20
		0 08.0						700	56	-	1400	112	-	700	56	-
		0 90.0							531	04		1.198	40		667	36
		0 07.0						135	9	45	150	10	50	15	1	05
		0 68.0						60	40	80	150	102	-	90	61	20
		0 18.6						280	52	08	1400	260	40	1120	208	32
		0 16.2						280	45	36	1400	226	80	1120	181	44
		0 11.6						280	32	48	1400	162	40	1120	129	92
	0 46.4	0 75.0							180	17		762	10		581	93

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansl	Ägarens nummer	Delägars namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				65	åker
				66	"
				67	"
				68	"
				69	"
				70	"
				71	"
				72	skogsmark
				73	åker
				74	"
				75	väg imp.
				76	skogsmark
				77	åker
				78	"
				79	skogsmark
				80	åker
				81	"
				82	"
				83	väg imp. Sammanh.
härada	432	Bf	25/2048		Johan Jönsson
				84	skogsmark
				85	" Sammanh.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10		11	12		13	14		15	16		
13	0 46.4	0 75.0						180	17		6 4 2	762 10		7 7 5	2	93
0 10.0								280	28	-	1400	140 -	1120	112	-	
0 09.4								420	39	48	1400	131 60	980	92	12	
0 06.0								560	33	60	1400	84 -	840	50	40	
0 07.8								560	43	68	1400	109 20	840	65	52	
0 08.6								560	48	16	1400	120 40	840	72	24	
0 08.0								560	44	80	1400	112 -	840	67	20	
0 15.0								420	63	-	1400	210 -	980	147	-	
	0 22.0							105	23	10	150	33 -	45	9	90	
0 12.0								800	96	-	1000	120 -	200	24	-	
0 02.0								800	16	-	1000	20 -	200	4	-	
						0 05.0										
	0 27.0							45	12	15	150	40 50	105	28	35	
0 30.0								400	120	-	800	240 -	400	120	-	
0 43.0								600	258	-	1000	430 -	400	172	-	
	0 11.0							45	4	95	150	16 50	105	11	55	
0 23.0								500	115	-	1000	230 -	500	115	-	
0 27.4								600	164	40	1000	274 -	400	109	60	
0 25.8								400	103	20	1000	258 -	600	154	80	
						0 04.0										
2 74.4	1 25.0					0 09.0		1 393	69		3 331	30		1 937	61	
	0 51.5							75	38	63	150	77 25	75	38	62	
	0 25.6							30	7	68	150	38 40	120	30	72	
	0 77.1								46	31		115 65			69	34

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
✓ 1 82.5	✓ 1 74.9			0 05.5		1 24.9	34		2 91.7	11		✓ 1 66.7	77			
✓ 6 68.5	✓ 2 59.4			0 23.5		3 44.8	07		9 43.9	-		✓ 5 99.0	93			
	✓ 0 18.2			0 01.0		24	58		27	30		✓ 2	72			
	✓ 0 07.0					7	35		10	50		✓ 3	15			
✓ 0 90.0						531	04		1 19.8	40		✓ 66.7	36			
✓ 2 74.4	✓ 1 35.0			0 09.0		1 39.3	69		3 33.1	30		✓ 1 93.7	61			
	✓ 0 77.1					46	31		1 15	65		✓ 69	34			
12 15.4	6 71.6			0 39.0		6 70.2	38		17 03.9	26		10 33.8	88			
Elvedal den 19 dec. 1927. Lennart Holmström statens landtmätningssjef																
Gunnar Lönnson.								Gösta Lönnson.								

fordersättningsstämpel för Kärreårens - bäreda dill-
ningsföretag av år 1927.

Söden, by, bomman.	Registernummer	bittera å symboliska.	Hammarsdal.	Delägare.	Skulden värdering för		Pris per ar.		Svårhet		Samman värdering.	
					ar	ku.	ku.	ör.	ku.	ör.		
1	2	3	4	5	6	7	8		9.			
Höby socknen.				Dilesträckan B-C.								
Kärda	5 ¹¹⁵	Ba	1/12	Grossh. Edv. Nilsson, Hesselholm.	1.40	7.00	9	80				
					1.89	0.75	1	42	11	22		
"	4 ⁶³	Bz	31/800	Summa.	2.70	0.75			2	03		
"	4 ⁶¹	Bz	29/140	Eric Melin	2.50	6.00	15	-				
					1.02	7.00	7	14	22	14		
"	4 ¹¹	Be	1/32	August Jönsson	3.24	7.00	22	68				
					3.69	5.00	18	45				
					0.51	4.00	2	04				
					3.70	0.75	2	78	45	95		
"	4 ³²	Bf	25/2048	Johan Jönsson.	3.80	0.75			2	85		
				Summa.					84	19		
				Dilesträckan B-D.								
Kärda socknen.												
Kärda	2 ⁸⁸	A	1/18	Karl Elman	1.10	0.15				0	17	
Höby socknen.												
Kärda	5 ¹¹⁵	Ba	1/12	Grosshandl. Edv. Nilsson, Hesselholm.	5.76	7.00	40	32				
					1.21	5.00	6	05				
					1.47	0.75	1	10				
					3.06	1.00	3	06	50	53		
				Summa.					50	70		
Ekeedal den 19 dec. 1927.												
hemmarst Holmström												
statens landbrukingenjör												
Gunnar Svensson.												
Mils Svensson.												

Postnadsberäkning för Kännålera - bärda dilemnings- företag år 1927.


Stige	Bärg	Arbete, material m.m.	Antal	Pris	Postnads		Samman- beräknad.	
					ku.	m.	ku.	m.
1	2	3	4	5	6		7	
0-3+80	380	Dilemningssträckan A-B.						
0-1+76	176	Schaktning för täcket ledning, rörens läggning, dilemningsjordens återfyllning m.m. l.m.	176	0.80	140	80	v	
1+76-3+80	204	De De l.m.	204	1.10	224	40	v	36.5 20
0-1	100	8" tegelrör, fraket inberäknad st.	340	0.55	187	-	v	
1-1+76	76	9" " " " st.	260	0.75	195	-	v	
1+76-3+80	204	10" cementrör med fläns. Bl. 1:2:2 l.m.	204	2.50	510	-	v	89.2 -
0, 1+76 3+30		Intagningsbommen av cement med bode av betong. Bommarna skola vara en halv diam. av minst 0.70 m. Botten, som skall vara stensatt skall ligga minst 0.5 m. under avloppshörens under- kant. Bommarna skola vara väl omgärdade med marksten och skärr och i övrigt i över- ensstämmelse med ritning st.	3	40.-				120 -
3+80		Dilemnings- och ritning st.	1	40.-				40 -
		Tillägges för oförutsedda fall, ar- betets tillsyn m.m. c. 10%						14.2 80
	1140	Samman.						1560 -
								v

1	2	3	4	5	6	7
	1140					
3+80-10+27	647	<u>Pilesträckan B-C.</u>				
		Schaktning av mossjord m ³	315	0.60	189	- ✓
		" " grus och sten m ³	1375	1.50	2.062	50 ✓
		" " sand m ³	44	0.90	39.60	2.291 10 ✓
4+40-4+44, 7+17-7+21 5+84-5+88, 9+27-9+31		Ägrovägsbroar ant. ritning st.	2	400		800 ✓
		" " " st.	2	330		660 ✓
10+27-10+37	10	Upprensning av diket	10	1.-		10 ✓
		Fylläggas för oförutsedda fall, arbetets tillägg m.m. c=10%.				378 90
		<u>Samman.</u>				4.140 ✓
		Fordersättning enligt synmännens utlåtande				84 19 ✓
		<u>Samman kronor</u>	1734			4.224 19 ✓
3+80- -20-23+95	395	<u>Pilesträckan B-D.</u>				
		Schaktning av mossjord m ³	625	0.60	375	- ✓
		" " grus och sten m ³	900	1.25	1.125	- 1.500 ✓
21+73-21+77		Ägrovägsbro ant. ritning st.	1	400		400 ✓
		Fylläggas för oförutsedda fall, arbetets tillägg m.m. c=10%.				190 -
		<u>Samman.</u>	1525			2.090 ✓
		Fordersättning enligt synmännens utlåtande				50 70 ✓
		<u>Samman kronor</u>				2.140 70 ✓
		<u>Sammandrag.</u>				
	1140	Pilesträckan A-B	-			1.560 - ✓
	647	" B-C	1734			4.224 19 ✓
	395	" B-D	1525			2.140 70 ✓
1042	oljvat	<u>Samman.</u>	3459			7.924 89 ✓

1	2	3	4	5	6	7
		Ägsvägsbroar vid 4+40, 7+17 och 21+73				
		Bottenstaket, bitlad sten m. ³	4	10.-	40 -	
		Front- & sidomurar, " " m. ³	16	20.-	320 -	360 -
		Schaktning över dilacesskottet, vägbanans iordningsställande m. m.				40 -
		Samman.				400 -
		Ägsvägsbroar vid 5+84, 9+27				
		Bottenstaket, bitlad sten m. ³	4	10.-	40 -	
		Front- & sidomurar, " " m. ³	13	20.-	260 -	300 -
		Schaktning öfver dilacesskottet, vägbanans iordningsställande m. m.				30 -
		Samman.				330 -
		Skedat den 19 dec. 1927 hemmar Holmström statens lantbruksingenjör				

Forsamdsförelämningsstänga för Färrålera-
härda förelämningsförelägnar av år 1927.

Södan, by, hamnan.	Registernummer	Boksta i registrernum.	Hamnändat.	Delägare
1	2	3	4	5
Vankiva socken.				
Kärråkra	2 ⁸⁸	A	1/8	Karl Ekman.
Högar socken.				
Härada	5 ¹¹⁵	Ba	1/12	Grosshandlare Edv. Nilsson, Hesselholm.
"	4 ⁶³	Bb	3 ¹ /800	<u>Same.</u>
"	4 ⁶¹	Bc	2 ²⁹ /1960	<u>Same</u>
"	4 ⁶¹	Ba	2 ²⁹ /1960	Eric Melin.
"	4 ¹¹	Be	1/32	August Jönsson
"	4 ³²	Bf	2 ²⁵ /2048	Johan Jönsson
				Summa.



U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Kärråkra i Vankiva socken samt Låreda i Stoby socken, Kristianstads län.

1:o. Torrlägningsarbetet, som avser nygrävning av floddiken för torrläggning av åker och äng är enligt synemännens mening att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till förrättningen äro:

Karl Ekman för Kärråkra n:o 2³⁸

Eric Melin för Låreda n:o 4⁶¹

August Jönsson för Låreda n:o 4¹¹

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta utmärkes med röda linjer och bokstäverna A-B-C och E-D.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båt-
nad är omfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behöflig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot

diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock

ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företaget's utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom

reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägo-
figur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skill-
naden mellan dessa två värden motsvarar den genom företags ut-
förande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje
ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna er-
nås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med
förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande
vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ända-
mål m.m.

På grund av framställda yrkanden och med stöd av bestäm-
melserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen att dikes-
sträckan A-B skall göras täckt men övriga diken öppna.

Nederbördsområdet är för sträckan A-B direkt mätt och
utgör

i punkt	A	10 hektar
	1	13.5 "
	1+76	20 "

Nederbördsområdet för sträckan A-B-C uppgår icke till
200 hektar och inverkar ej ökande på de dimensioner, som av prak-
tiska hänsyn ansetts erforderliga, nämligen en bottenbredd av
0.3 meter, sidolutning 1:1 /sten, grus och torvjord/ samt för mar-
kens torrläggning avpassat djup, som närmare framgår av profilrit-
ningen.

Avrinningen vid flod anses utgöra högst 1 sekundliter pr
hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektions-

ritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Företaget medför byggandet av fem st. ågovägstummor för vilka förslagsritningar finnas upprättade. De byggas på dikningsskyldigas bekostnad men underhållas av den eller de personer för vilkas nytta de uppföras.

7:o. Ersättning för jord, som åtgår till öppna dikets utvidgande skall utgå till de personer och med de summor, som finnas angivna i särskild jordersättningslängd.

Ersättning för jord, som åtgår till upplag för dikesjord vid öppet dike skall utgå med 14 kronor pr ar åker som täckes av vallarna. Ersättningens storlek skall bestämmas efter uppmätning, verkställd av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade gode män. Den sålunda lösta jorden övergår ej i företagets ägo utan må av jordägaren tillgodogöras genom vallarnas utspri-
dande.

Fordras ersättning för skada å växande gröda under arbetets utförande skall detta skriftligen anmälas för arbetsstyrelsen innan grödan borttagits och skall värdering av skadan verkställas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade gode män.

8:o. Synmännen hava undersökt huruvida dikningssamfälligheten skall uppdelas i avdelningar och hava därför uppsatt följande tabell:

Dikessträcka	Kostnad		Båtnad		Relativ Kostnad.	
Hela företaget	7924	89	10338	88		76.6
A-B-C	5784	19	8419	36		68.6
D-B-C	6364	89	5478	78	1	16
D-B	2140	70	1919	52	1	11.5

Av utredningen framgår att samfälligheten skall indelas i två avdelningar, av vilka

avd. I omfattar dikessträcken A-B-C

" II " " D-B

Till grund för fördelning av dikningskostnaden skall läggas beräknas båtnad å den jord, som tillhör avdelning i fråga. Sedan den beräknade kostnaden sålunda fördelats, skola kostnaderna för varje sakägare sammanläggas och uträknas i procent, vilka procenttal skola användas såsom fördelningstal för samtliga med företaget förenade kostnader. I enlighet härmed är i kostnadsfördelningslängden angivet vars och ens deltagningsskyldighet uttryckt i båtnadsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt kostnadsberäkningen åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Kärråkra-Läreda dikningsföretag av år 1927."

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringssänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

3/ till länsstyrelsen hava insänts i vattenlagens 11 kap. 95 §

stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jäm-

likt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till tio /10/ kronor 33 öre;

att arbetet skall vara färdigt senast inom 1930 års utgång;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att den uppkastade dikesjorden ej må läggas närmare dikeskanten än en meter eller med brantare lutning mot marken än 1:1;

att kanalbankarna skola genomgrävas för ytvattnets avrinnande överallt, där dike tillstöta eller vattnet har benägenhet att samlas för att rinna ut i kanalen;

att cementrören ej få nedläggas förrän de godkännts av statens lantbruksingenjör eller hans ombud;

att rörsträng för ej får täckas förrän rörens läge kontrollerats av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkännts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av öppna diket och brunnar skall ske årligen och så ofta behovet det påkallar. Skadas dikesslänt av kreaturs tramp skall den återställas i förslagsenligt skick av kreaturens ägare eller på dennes bekostnad.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Ekedal den 19 dec. 1927.

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör

Frans Svensson

Nils Svensson.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående.

för laga synförrättning angående Kvällräta - häroda dilemnings-
fördrag av år 1927

förklarad av år 1927.

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	A r b e t e	Antal	à kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1927		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	9	0,50			4	50
		Ägomätning: 1:4000, §§ 6—9, ...						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje "	2	3,00	6	-		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		kroklinje "	1.7	6,00	10	20		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		kroklinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		kroklinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		kroklinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 24 ar st.	50	0.17	8	50		
		har	12154	1.06	12	88		
		äng och odlingsmark, medelareal 24 ar st.	28	0.14	3	92		
		har	6.716	0.74	4	96		
		annan mark och impediment, medelareal 4 ar st.	9	0.05		45		
		har	0.39	0.78		30		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\frac{15}{10-15}$ m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		kroklinje "						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	-		
		övriga regalark st.		1,00				
							51	21
		Överföres					55	71

1	2	3	4	5	6	7
1927		Överfört				55 71
17-2/7		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4	1	12,00	12 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 10 punkter pr har	12.154	0.66	8 02	
		avvägda punkter	120	0.02	2 40	
		i annan mark, medelantal 6+ punkter pr har	6.716	1.04	6 98	
		avvägda punkter	44	0.08	3 52	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	2	2,50	5 -	
		i annan mark	17	5,00	8 50	46 42
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 22 ar, ...	87	0.05	4 35	
		 har 19.26 0.10	19.26	0.10	1 92	6 27
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	87	0,03		2 61
		Markvärdering, § 44, mom. 5	5	0.75		3 75
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5				
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	0.5	1,50	75	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal	78	0,06	4 68	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer	78	0,12	9 36	18 79
		Längdprofil § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp		3,00		
		2) befintligt belopp ell. vall	1.5	3,50	5 25	
		b) antal ritningar	1	3,00	3 -	8 25
		Tvårsektion § 22, 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion		0,15		
		,, ,, ,, såväl ,, som ,, ,, ...	31	0,25	7 75	
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för				
						
						7 75
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp			2 --	
		för vattenområdets areal		0,02		2 -
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	1	3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		,, ,, våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m²				
		nämligen				
		,, ,, ,, ...				
		,, ,, ,, ...				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	1	6,00	6 -	
		2) ,, ,, över ,, ...	2	10,00	20 -	29 50
		Överföres				181 05

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				181 05
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	36	0,08	1 08	2 08
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 29, nyanläggning		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nåmligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1.5	4,00	6 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			7 92	13 92
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet	AA	2 5-	10 -	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning	km.	2 3-	6 -	
		c) för grundförstärkning <i>brunn o. öga</i>	"		8 -	
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning	"	8,00		
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.		1,00		
		och för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		24 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	"	164 0,01		1 64
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.	15	0,25	3 75	5 25
12/12, 19/12		Utlåtande och betänkande, § 43	8	3,00		24 -
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	2	12,00		24 -
17/12		Särskild utredning, § 44, mom. 2	"	12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14	"	1 12,00		12 -
13/12		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15	14	12,00		3 -
		Summa kronor				290 94
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark	1	1,75	1 75	
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 22. ar ägofigurer	st.	87 0.07	6 09	
		har	19.260 0.14		2 69	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			2 19	
		Överföres			19 72	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			19 72	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	164	0,02	3 28	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	36	0,05	1 80	26 55
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp „	1.5	6,00	9 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			10 07	
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			23 40	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar st.		3,00		
		tvärsektions- och broritningar „		5,00		42 47
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarne, § 55 sid.	35	0,75		26 25
		Summa kronor				95 27
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				8 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingarne				2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar.....				60 50
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				37 -
		Summa kronor				107 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				290 94
		Lösen för kopior och avskrift				95 27
		Övriga förrättningskostnader				107 50
		Summa kronor				493 71

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Vastna Gångar* häradsrätt.

Skredal den *19 dec.* 19 *27.*

hemmarb. Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den

19

Kända avskrift av Lyne protokoll
med bilagor 1-7 vidröras.
Svar: ~~Protokoll~~

Kristianstad den 3 mars 1928.

Kärråkra-Läreda dikningsföretag
till lantbruksingenjör L. Holmström Debet.

1928		Petänkande ang. lån och anslag av statsmedel		
febr.		jämte bilagor I - III	24	--
		Översiktskartor, 2 st.	8	--
		Vävkopia av ritningar	58	50
		Avskrift av handlingar	35	--
	3/3	Ansökningshandl. och expedition	6	--
		Diariebevis med kom.arvode	2	50
		Inbindning, tre band	2	25
Summa kronor			136	25

som uttages genom postförskott.

Der med denna räkning ej åtnöjes äger anställa klander därå genom stämning till Kristianstads Rådhusrätt inom tre månader från den 3 mars 1928.

Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör.

Lennart Holmström

arskrifft.

lån och anslag av allmänna medel till

Kärråkra-Läreda

dikningsföretag


år år 1927.

Notwift

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 24 november 1928 fastställd
till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 11 december 1928
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Översiktskarta.



Skala = 1:100 000

Avskrift.

Sedan delägarna i "Kärråkra-Läreda
dikningsföretag av år 1927" som av-
ser torrläggning av mark till Kärr-
åkra i Vankiva socken samt Läreda i
Stoby socken, Kristianstads län,
förklarat sig vilja söka lån och an-
slag av allmänna medel till företa-
gets utförande, får jag härmed där-
om avgiva följande av ritningar och
förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker, äng och odlingsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdet är beläget 3 km. sydost om Vankiva kyrka och är
å motstående översiktskarta markerad med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen,
verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Syneförrättningen slöts den 19 dec. 1927 och har ej överklagats
varöver diariebevis närslutes /bil.A/.

Lån- och anslagssökande.

I förening, dagtecknad den 19 dec. 1927 hava delägarna i företaget
överenskommit att gemensamt hos Kungl. Majt, göra underdånig ansö-
kan om största möjliga lån och anslag av statsmedel till företaget

utförande. För litt. Bf önskas dock endast anslag.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar

åker	12.15.4 har
äng och annan mark	<u>6.71.6 har</u>
Summa	<u>18.87.0 har.</u>

Jordmånen består av mylla och torvdy på lerblandad grus och sand.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av ett öppet floddike vars dimensioner äro för små för att tillåta markens rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Företaget avser det öppna dikets nygravning samt delvis ersättande med täckt ledning till djup och dimensioner, som det upprättade dikningsförslaget angiver.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen beräknas i till syneförrättningen fogas värderingslängd till 10338:88 kronor och dikningskostnaden till 7924:89 kronor.

Deltagningskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Vankiva-Nyboda dikningsföretag av år 1924."

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I tabell b, bil.II, har utredning verkställtts angående storleken av det lån ur statens avdikningslånefond och bidrag av statens avdikningsanslag som enligt gällande författningar torde kunna utgå, nämligen i lån 5421:96 kronor och i anslag 2711:13 kronor.

Härvid är dock att anmärka att på grund av ägornas beskaftenhet bidragskvoten för ägolittera A, Eb, Ec och Ef. har tagits till $\frac{1}{2}$ och hava i tabell b, därav beroende delaktighetsprocent utmärkts med rött bläck.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av "Kärråkra-Läreda dikningsföretag av år 1927" beviljas lån ur statens avdikningslånefond med 5420 kronor och anslag ur statens avdikningsanslag med 2710 kronor.

Utförande.

Vid utförandet skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetets utförande bör anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad 1 febr. 1928.

Lennart Holmström.
Statens lantbruksingenjör.

Bilagor.

I Tabell a

II " b

III Kostnadsförslag

A Diariebevis

B Föreningshandling

C Ett häfte synhandlingar

D Ritningar i två blad.

Tabell a.

		Hela försläggningsområdet - häme- ns anslagsberäknades andel:							
		Areal		Värde				Baknad	
				före		efter			
				Försläggningen					
		km	ar	kr.	m	kr.	m	kr.	m
åker		12	15.4						
äng och annan mark		6	71.6						
Summa		18	87.0	6.700	38	17.039	26	10.338	88
Kristianstad i febr. 1928. Hörsnäs-Lönnstörns Statens landbeskrivningen.									
		Länshäandens andel							
åker		12	15.4						
äng o annan mark		5	94.5						
Summa		18	09.9	6.654	07	16.923	61	10.269	54

socken, by, barnan.	registernummer.	barnan	antal.	Ägarens namn m. an.	äpplens nr	åker	
						ha	an
Vanderva socken.							
Färriälä	2 ³⁸	A	1/18	Karl Elman	11-14	1	02.7
					1-9		079.8
Stoby socken.							
Näräda	5 ¹¹⁵	Ba	1/12	Grossh. Edv. Nilsson, Hesteholm.	32-46	5	007.
					16-31	1	67.8
"	4 ⁶³	Bb	31/800	<u>Omme</u>	alla		
"	ar 4 ⁶¹	Bc	ar 29/1960	<u>Omme</u>	"		
"	ar 4 ⁶¹	Bd	ar 29/1960	Eric Melin	"		090.0
"	4 ¹¹	Be	1/32	August Jonsson	"	2	74.4
"	4 ³²	Bf	25/2048	Johan Jonsson	"		
				<u>Somma</u>		12	15.4

Christiansstad i Febr. 1928.
 Gunnar Gornström
 Statens Landbruksinspektör.

Kostnadsberäkning.

Förmåning 90 öre

Stämningsskostnad

7.924 89

Åaga synförrättning

493 71

Kostnad för lån och anslag.

136 25

629 96

Samma kronor.

8.554 85

Kristianstad i feb. 1928.

~~Emner~~ ~~Tomteström~~
Statens landbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har
kostnaden för företaget beräknats till
8554 kronor 85 öre, varav i lämnings-
dennas andel 8503 kronor 40 öre.

Stockholm den 11 december 1928

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 19 december 1927 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Kärråkra-Läreda dikningsföretag av år 1927" och avseende torrläggning av mark till Kärråkra i Vankiva socken samt Läreda i Stoby socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 24 februari 1928.

Ex officio:

Halvar Lech

Undertecknade delägare i Kärråkra-Läreda dikningsföretag av år 1927 överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl Majt. göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande. Vi uppdraga åt arbetsstyrelsens ordförande att underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och handhava oss beviljade statsmedel.

Ekedal den 19 december 1927.

Karl Ekman

Eric Melin

August Jönsson

Johan Jönsson
/endast anslag/

Edvard Nilsson

Bevittnas:

Lennart Holmström

Frans Svensson. *FS*

*Förstämde sammankallat av hand-
lingar tillkommande den av Kungl.
Majt den 24 nov. 1927 fastställda
arvodspråken vidkommande.*

Lennart Holmström

166

330
28

L _____ 2•0388

1812

KONTRAKT

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSTYRELSSEN

19 JAN. 1929

Sedan Kungl. Maj:t den 24 november 1928

för

"Kärråkra - Låreda dikningsföretag av år 1927" i Vankiva och Stoby
socknar av

KRISTIANSTADS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström
vid syneförrättning år 1927 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat *dels lån* med femtusensjuhundraåttio (5.780)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
skyldighet med tvåtusentrehundra femtio (2.350) kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, ha *A* undertecknad, som av vederbörande intressenter enligt
företett protokoll utsetts till styrelse *ni* förtroendemän för företaget, *W. H.*

_____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom *vi* jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtag *ni* och förbindes *oss* mig

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1930 ,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Härnäs den *7 jan* 19*29*

Thail Ekman

Att *Lantbrukaren Thail Ekman*
& *Härnäs*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

W. Augustin
Adress *Härnäs*

Thail Ekman
Adress *Härnäs*

Med stöd av Kungl. brevet den 24 november
1928 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 23 januari 1929

Carl Fredrik

Thail Ekman

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Journal of Management Studies, 19(6), 701-718.

Godk. 23 jan 1929 330
26

DIARIE Nr 1813

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

B E V I S

19 JAN. 1929

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Kärråkra-Läreda dikningsföretag av år 1927" i Van-
kiva och Stoby socknar av Kristianstads län.

Planen fastställd den 24 nov. 1928.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 2350 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 5780 "

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena den 7 jan. 1929.


Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1930.

Arbetsstyrelsens ordförande: lantbrukaren Karl Ekman, Kärråkra,
Hessleholm.

Avsyning verkställd av assistenten Anders B. Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i över-
ensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till
godkännande.

Kristianstad den 17/1 1929.



Statens lantbruksingenjör.



Skatte för kronor.

