

*Kopia.
Hälsning med den 20
Kungl. Maj: den 14 juni
1928 poststämplat är
Intensivt betyggar
Munart- och kultur*



Förslag
till nygrävning av floddiken
för torrläggning av mark till

Långhults by


i Hishults socken, Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1927 av

Munart- och kultur
Statens lantbruksingenjör


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 14 juni 1928 fastställt till
synförrättning vid areals utvärdering.
Hörbulten den 5 juli 1928
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
T. Wallin.

Registernummer.



A Långhult 62
B 68
C 54




Längd skala = 1:4000



Höjd och sektionsskala = 1:100




Förslag till intagningsbrunn vid 10+54



Skala = 1:50

Förslag till dikesöga vid 10+95



NTN 001

140389

Nr 366 Kristianstad

L 1•6389

24352

DIARIE N:r 17700

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

20 AUG. 1928

Handlingar
rörande

II

Långhults

dikningsföretag I & II

*upprättade vid syneförrättning enl. rattenlagen
år 1927.*

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneför-
rättning enligt vattenlagen angående
torrläggning av mark till Långhult
i Hishults socken, Kristianstads
län.

År 1927 den 14 mars inställde sig undertecknad statens lant-
bruksingenjör hos lantbrukaren John Svensson i Långhult för att på
grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning en-
ligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Långhult i
Hishults socken, Kristianstads län. Efter personliga kallelser ha-
de till sammanträde infunnit sig:

Karl Petter Bengtsson, Långhult n:o 6

John Svensson, " "

Josef Pålsson, " n:o 5, genom nämndemannen C. Bern-
hard Nilsson, enligt fullmakt bil. 1.

såsom gode män: Nils Petter Johansson i Hishult och C.O. Nilsson
i Bjärnared, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan
därom upplästes /bil. 2/

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning
mot synemännen ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande
till sakägare.

§ 3.

Sökanden John Svensson yrkade avloppsdikens upptagande till sådant djup och dimensioner, att hans vattenskadade åker kunde torrläggas till lagenligt djup samt att kostnaderna för dikningen skulle fördelas enligt lag.

§ 4.

Ersättning för jord, som åtginge till dikes utvidgande och till jordupplag yrkades av sökanden och av Karl Petter Bengtsson i den händelse diket ej i hela sträckningen förlades i rågången.

§ 5.

Nämndemannen C. Bernhard Nilsson bestred att ersättning för jord skulle utgå.

§ 6.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare behandling nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal måndagen den 28 innevarande mars månad kl. 2 e.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 7.

Det intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör.

Nils Petter Johansson

C.O. Nilsson.

År 1927 den 28 mars.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän hos lantbrukaren John Svensson i Långhult varvid följande sakägare tillstadeskommo:

Karl Petter Bengtsson, Långhult 6²

John Svensson, " 6⁸

Josef Pålsson, " 5⁴

genom nämndemannen Carl Bernhard Nilsson i Smedhult enl. fullmakt

bil. 3.

§ 8.

Det för dikningen upprättade förslaget framlades och förklarades; och upplästes hävdeförteckning, ågobeskrivning och värdering längd i sammandrag /bil. 4/, Jordorsättningslängd /bil.5/, kostnadsberäkning /bil.6/ och kostnadsfördelningslängd /bil.7/.

§ 9.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande /bil.8/.

§ 10.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 10 § 72 uppdrogo synemännen åt John Svensson, Långhult n:o 6 pr. Långhult att i föreskriven ordning utfärda kallelse till sammanträde för styrelseval och skulle Svensson jämväl mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar.

§ 11.

Till arbetsstyrelse utsågs samtliga delägare i företaget, nämligen John Svensson, Josef Paulsson och Karl Petter Bengtsson, samtliga i Långhult.

§ 12.

Bakning & förrättningskostnaden bifogades protokollet som bil.9.

§ 13.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och

upplästes dagens protokoll. Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör

Nils Peter Johan-sson

C.O. Nilsson

Bil. 1.

Härigenom befullmäktigas Nämndemannen C. Pernh. Nilsson i Smed-

hult att vid det sammanträde som av statens lantbruksingenjör i

Kristianstads län är utsatt att hållas hos Hemmansägaren John Sveas-

son i Långalt, måndagen den 14 dennes kl. 3 e.m. rörande torrlägg-

ning av vattensjuka marken å vissa hemman i Långalt, vid sammanträ-

det utföra min talan, och min rätt bevaka, hållande jag för godt vad

mitt ombud i denna sak lagligen gör och låter.

Långalt den 13 Mars 1927.

Josef Pålsson

Egenhändiga namnteckningen bevittnas av på en gång närvarande

vittne.

Johan Gustafsson

L. Edvin Gustafsson.

Bil. 2.

Till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för statens lantbruksin-

genjör att enligt gällande vattenlag verkställa syn å vattenskadade

marker i Långalt av Hishults socken, Lorra Åsbo härad, Kristianstads län. Samtliga av företaget berörda torde först av förrättningsmannen kunna med säkerhet angivas.

Långalt pr Hishult den 1 aug. 1925.

John Svensson.

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan återopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolan- de sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 13 augusti 1925.

Joh. Nilsson

Ivar Schalin.

Bil. 3.

Fullmakt för Nämndemannen Carl Bernh. Nilsson i Smødhult att vid det sammanträde som av statens lantbruksingenjör i Kristianstads län är utsatt att hållas hos John Svensson i Långalt måndagen den 28 dennes kl. 2 e.m. föra min talan och bevaka min rätt hållande jag för godt vad mitt ombud i saken lagligen gör och låter.

Långalt den 28 mars 1927.

Josef Pålsson

Egenhändiga namnteckningen bevittnas av oss på en gång närvarande vittnen.

Johan Antonsson
Långalt

Anton Johansson
Långalt.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Agofigarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
<u>Åkersmåls socken.</u>					
hängsmålt	6 ²	A	1/8		Karl Petter Bengtsson.
				1 2 3 4 5 6 7 8 9	åker " " betesmark " " ängsmark " " <u>Samman.</u>
hängsmålt	6 ⁸	B	1/16		John Larsson.
				10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	åker " betesmark " åker " " " " " " " " ängsmark " " <u>överföres</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7 5		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
15.0								240	36	-	1200	180	-	960	144	-
16.5								240	39	60	1200	198	-	960	158	40
01.5								800	12	-	1000	15	-	200	3	-
		12.0						90	10	80	150	18	-	60	7	20
		23.0						60	13	80	150	34	50	90	20	70
		13.5						75	10	12	150	20	25	75	10	13
		28.5						240	68	40	800	228	-	560	159	60
		10.0						30	3	-	~~120~~ 120	12	-	90	9	-
		21.0						15	3	15	~~150~~ 90	18	90	75	15	75
33.0	1	08.0							196	87		724	65		527	78
75.0								480	360	-	1200	900	-	720	540	-
53.0								480	254	40	1200	636	-	720	381	60
		07.5						105	7	88	150	11	25	45	3	37
		22.5						75	16	88	150	33	75	75	16	87
39.5								400	158	-	1000	395	-	600	237	-
27.5								180	49	50	600	165	-	420	115	50
05.0								50	2	50	500	25	-	450	22	50
12.2								180	21	96	600	73	20	420	51	24
11.2								180	20	16	600	67	20	420	47	04
12.5								180	22	50	600	75	-	420	52	50
15.5								240	37	20	600	93	-	360	55	80
18.0								240	43	20	600	108	-	360	64	80
07.0								120	8	40	600	42	-	480	33	60
		09.0						240	21	60	600	54	-	360	32	40
		39.0						240	93	60	600	234	-	360	140	40
		18.0						300	54	-	600	108	-	300	54	-
2 76.4		96.0							1.171	78		3.020	40		1.848	62

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
				26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41	örför ängsmark " äker " " " " ängsmark " betesmark " " äker " våg imp. Samman.
dängmark	54	C	3/16		Jens Pålsson.
				42 43 44 45 46 47 48 49 50 51	ängsmark betesmark " ängsmark " betesmark ängsmark betesmark ängsmark högländ mark imp. örför


A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
276.4	96.0								1.171	78		3.020	40		1.848	62
	06.1							360	21	96	600	36	60	240	14	64
	18.0							240	43	20	600	108	-	360	64	80
08.5								240	20	40	600	51	-	360	30	60
06.2								200	18	60	600	37	20	300	18	60
17.5								900	157	50	1000	175	-	100	17	50
05.5								900	49	50	1000	55	-	100	5	50
31.5								200	94	50	600	189	-	300	94	50
24.5								1120	274	40	1400	343	-	280	68	60
	06.0							300	18	-	600	36	-	300	18	-
	19.0							300	57	-	600	114	-	300	57	-
	18.5							135	24	98	150	27	75	15	2	77
	25.0							75	18	75	~~150~~ ⁹⁰	22	50	15	3	75
	13.5							75	10	12	~~150~~ ⁹⁰	12	15	15	2	03
04.5								980	44	10	1400	63	-	420	18	90
26.0								980	254	80	~~1400~~ ¹²⁶⁰	327	60	280	72	80
						003.6										
402.6	202.1					003.6			2.279	59		4.618	20		2.338	61
	37.0							180	66	60	600	222	-	420	155	40
	11.0							120	13	20	150	16	50	30	3	30
	31.0							120	37	20	150	46	50	30	9	30
	05.0							420	21	-	600	30	-	180	9	-
	24.5							420	102	90	600	147	-	180	44	10
	12.5							90	11	25	150	18	75	60	7	50
	68.0							180	122	40	600	408	-	420	285	60
	27.5							135	37	13	150	41	25	15	4	12
	51.4							320	164	48	400	205	60	80	41	12
						02.5										
	267.9					02.5			576	16		1.135	60		559	44

Socken, by och hemman	Registrationsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
				52	Överförländsmärke
				53	åker
				54	"
				55	"
				56	"
				57	"
				58	ängsmärke
					<u>Samman.</u>
					<u>Sammandrag.</u>
<u>Hälsö socken.</u>					
härnäs	62	A	1/8		Karl Petter Bengtsson.
.	68	B	1/16		John Lönner.
.	54	C	3/16		Jacob Pålsson.
					<u>Samman</u>

[illegible]

Fördersättningslängd för hängmulls dilleringsföretag
I och II av år 1927.

Hammare.	Regulernummer.	Färdiga i symaskinen.	Gränslin.	Ägare eller innehavare	Skäddes mätning för		Färd.		Skäddes.		Skäddes nummer.		
					ar	kn. m	kn. m	kn. m					
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
hängmull	6 ²	A	1/8	<u>Dillersträckan A-B.</u>	{	1.3	12	-	15	60			
				0.9		8	-	7	20				
				3.1		1	50	4	65	27	45		
	6 ⁸	B	1/16	John Svensson.	{	4.4	12	-	52	80			
				3.1		6	-	18	60	71	40		
	5 ⁴	C	3/16	Josef Paulsson.	{	0.4	6	-	2	40	2	40	
				Samman.					101	25			
	hängmull	6 ⁸	B	1/16	<u>Dillersträckan C-D-E.</u>	{	1.5	14	-	21	-		
					2.3		6	-	13	80			
					1.7		1	50	2	55	37	35	
5 ⁴		C	3/16	Josef Paulsson.	{	3.8	6	-	22	80	22	80	
				Samman.					60	15			
hängmull den 28 mars 1927.													
Hemma Holmström.													
Statens landtbeskrivningsbyrå													
Gills Peter Johansson.						C. O. Eriksson.							



Stenadsbräddning till hängbults däckningsförlägg
I och II år år 1927.

Stage	Längd	Arbete, material m.m.	Antal	Pris.	Stenad		Samman stänad.	
					kn.	m.	kn.	m.
1	2	3	4	5	6		7	
0-5+20	520	<u>Däcksträckan A-B.</u>						
		Skrabotring av dygord något sten m ³	800	0.70	560	-		
		" " grus och sten "	730	1.40	1022	-	1.582	-
1+10		Aggräskvinnna enligt ritning.						
		Fyllad sten till bottenstecket m ³	2.5	6.-	15	-		
		" " front och sidommar "	12	14.-	168	-		
		Grävning oöfver däcksträckan, räglans ordningsställande m.m.			17	-	200	-
4+25		Aggräskvinnna enligt ritning.						
		Fyllad sten till bottenstecket m ³	2.5	6	15	-		
		" " front och sidommar "	9	14	126	-		
		Grävning oöfver däcksträckan, räglans ordningsställande m.m.			19	-	160	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillägg m.m. tillägges c=10%					198	-
		<u>Samman</u>	1530				2.140	-
6-9+5	315	<u>Däcksträckan C-D.</u>						
		Skrabotring av dygord med rötter m ³	590	0.75	442.50	-		
		" " grus och sten "	400	1.60	640	-	1.082	50
		För oförutsedda fall, arbetets tillägg m.m. tillägges c=10%					117.50	
		<u>Samman</u>	990				1.200	-

1	2	3	4	5	6	7	
9+5-9+80	75	<u>Dikesträckan D-E</u>					
		Skrakring av grusjord med sten och rötter m^3	60	1.50		90	-
		För oförutsedda fall, arbetets till- syn m. m. tillägges c=10%				10	-
		<u>Sammanrä.</u>				100	-
10-10+54	54	<u>Dikesträckan D-E</u>					
10-10+54	54	6" tegelrör jämte fraket & skjuts st.	190	0.45	85	50	
10-10+39	39	huggning av rosen, dikersjordens återfyllning m. m. m^3	39	0.40	15	60	
10+39-10+54	15	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	15	1.-	15		116 10
10		Dikensröga enligt ritning		25		25	-
10+54		Intagningsbrunn enligt ritning		35		35	-
		För oförutsedda fall, arbetets till- syn m. m. tillägges c=10%					23 90
		<u>Sammanrä.</u>					200 -
		<u>Sammandrag:</u>					
	520	Dikesträckan A-B	1500			2140	-
	305	" C-D	990			1200	-
	75	" D-E	60			100	-
	54	" D-F	-			200	-
	954	<u>Sammanrä kronor.</u>	2580			3640	-
		Erättning för jord som älgår till dikens utvidgning å sträckan A-B				101	25
		$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ å sträckan C-D-E.				60	15
		<u>Sammanrä kronor.</u>				3801	40
		händt den 28 mars 1927. hemmar Holmström. Hagens landbruksskoleingenjör					



U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Långhults by i Hishults socken, Kristianstads län.

1:o. Torrlägningsarbetet, som avser nygrävning av floddiken för torrläggning av åker och äng är enligt synemännens mening att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till förrättningen är John Svensson för nr 6⁸
Långhult.

Företagets utsträckning är beroende av sökandens yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta utmärkes med röda linjer och bokstäverna A-B samt C-D-E och D-F.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bättnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon, samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:0. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av.

Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkom-

mande förbättringen. Donna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet i fråga överstiger ej 100 hektar och kan sålunda ej inverka ökande på de kanaldimensioner, som av praktiska hänsyn ansetts erforderliga, nämligen för öppna diken A-B och C-D-E en bottenbredd av 0.3 meter och sidolutning av 1:1.25 och ett för markens torrläggning erforderligt djup, som närmare framgår av profilritningarna. Diket D-F med ett nederbördsområde av 4 hektar, föreslås till skola göras täckt och av 6" rör. Dikenas planlägen framgår av plankartan, där de inritats med två parallella, röda linjer. Karl Peter Bengtsson har yrkat att diket A-B skulle förläggas så som den streckade röda linjen utvisar. I anledning därav have synemännen gjort följande jämförande kostnadsberäkning:

Nuvarande sträckningen:

Schaktning av grus och sten, 38 kbm á 1.40	53:20
--	-------

" " dyjord 260 kbm á 0.70	<u>182:--</u>
---------------------------	---------------

Summa kr. 235:20

Den av K.P. Bengtsson begärda sträckningen:

Schaktning av grus och sten, 186 kbm á 1.40	260:40
" " dyjord 336 " á 0.70	235:20
rivning av stengärdesgård 73 lm. á 1.-	<u>73:--</u>
<u>Summa kronor 568:60</u>	

Prisskillnaden är alltså 333:40 kronor. Synemännen kunna därför ej vitsorda Bengtssons yrkande på annat sätt än att det må vara till-
låtet att framdraga diket A-B på sätt, som Bengtsson yrkar under
förutsättning att Bengtsson betalar prisskillnaden mellan det dy-
rare och billigare förslaget.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningar-
na samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Dikningsarbetet medför byggandet av två stycken sten-
trumnor för ägovägar. Till dessa finnas förslag upprättade. De byg-
gas på dikningsföretagets bekostnad men underhållas av den eller de
sakägare för vars nytta de uppförts.

7:o. Ersättning för jord, som åtgår till dike- utvidgande
skall utgå till de jordägare och med de summor, som finnas angivna
i särskild jordersättningslängd. Begäres ersättning för mark, som
åtgår till jordupplag, skall detta ske skriftligen till arbetssty-
relsen senast den dag, då arbetet genom uppläsandet av lantbruksin-
genjörens avsyningsintyg å allmänt sammanträde, förklaras avsynat
och godkänt. Ersättningens belopp skall bestämmas efter uppmätning
verkställd av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade skiftesgo-
demän och skall utgå endast för jordupplag å åkerjord samt efter
ett pris av 14 kronor pr ar. Ersättningarna skola utgå som avdrag
å dikningskostnad. För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. När dikena utgå å ömse sidor om en vattendelare hava sy-
nemännen funnit skäligt bestämma, att dikningen skall indelas i
tvänne av varandra fullt oberoende företag av vilka företaget I in-
nefattar dikessträckan A-B och företaget II innefattar dikessträc-
korna C-D-E och D-F.

Till grund för betalningsskyldigheten skall läggas förbät-
tringsvärdet å den jord, som tillhör företaget i fråga. Fänsnings-
och underhållskostnader skola utgå efter samma grunder som nygräv-
ningskostnaderna.

Till grund för fördelningen av förrättningskostnaderna läg-
ges de förbättringsvärden, som finnas angivna i värderingslängdens
kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningslängden finnes med iaktta-
gande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbät-
tringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med
det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företagen skola benämnas "Långhults dikningsföretag I och II
av år 1927."

Dess angelägenheter skola handhas av en gemensam arbets-
styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt
föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64 och kan vara gemensam för
båda företagen.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:
att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrel-
seval hos länsstyrelsen;
att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt;
att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka ar-

betets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringssänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7 § 64 fastställt sätt senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom tre år efter den tidpunkt, då förrättningen vunnit laga kraft;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det uppräta-

de förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenets läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att den uppkastade dikesjorden ej må läggas närmare dikeskanten än en meter eller med brantare lutning mot marken än 1:1;

att kanalbankarna skola genomgrävas för ytvattnets avrinnande överallt där dike tillstöta eller vattnet har benägenhet att samlas för att rinna ut i kanalen;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av dikena skall ske årligen och så ofta behovet det påkallar. Skadas dikesslänt genom tramp av kreatur, skall den återställas i förslagsenligt skick av kreaturens ägare eller på dennes bekostnad.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökanden förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen

därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill
åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i
tre exemplar.

Långhult den 28 mars 1927.

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör

Nils Peter Johansson

C.O. Nilsson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående.

för laga syneförrättning angående hänghults delningsförlag I och
II år 1927

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	5	0,50			2	50
		Ägomätning: 1:4000, §§ 6—9, ...						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	1	3,00	3	-		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "	1.4	6,00	8	40		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 0.21 ar st.	27	0.17	4	59		
		har	5.821	1.06	6	17		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.21 ar st.	28	0.14	3	92		
		har	5.815	0.74	4	29		
		annan mark och impediment, medelareal 0.08 ar st.	3	0.05	0	15		
		har	0.256	1.78	0	20		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\frac{15}{10-15}$ m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarcket			4	—		
		övriga regalarck st.		1,00				
							34	72
		Överföres					37	22

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				37 22
1926		Avvägning:				
17/11-19/11		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4 dagar	1	12,00	12 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 7 ⁺ punkter pr har har	5.82	0.66	3 84	
		avvägda punkter st.	80	0.02	1 60	
		i annan mark, medelantal 7 ⁺ punkter pr har har	5.815	1.32	7 66	
		avvägda punkter st.	75	0.04	3 -	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	1	2,50	2 50	
		i annan mark „	1.5	5,00	7 50	38 10
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 1.2 ar, ... st.	58	0.05	2 90	
		 har	1.882	0.10	1 18	4 08
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	58	0,03		1 74
		Markvärdering, ... val.	3	0.75		2 25
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5 dagar				
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal st.	55	0,08	3 30	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer „	55	0,12	6 60	13 90
		Längdprofil § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp km.		3,00		
		2) befintligt belopp ell. vall „	1	3,50	3 50	
		b) antal ritningar st.		3,00	1 -	4 50
		Tvårsektion § 22, 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion „		0,15		
		„ „ „ såväl „ som „ „ „	20	0,25	5 -	
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för „				
		 „				
		 „				5 -
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp „			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
		 „				2 -
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	1	3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna „		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y, 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på „				
		„ „ „ „				
		„ „ „ „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. „		6,00	6 -	
		2) „ „ över „ „		10,00		9 50
		Överföres				118 29

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				118 29
	C	Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	25	0,03	0 75	1 75
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
	C	tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 29, nyanläggning..... km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på..... ”				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ”	1	4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar inberäknat).....			3 80	7 80
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet			10 —	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning km.			6 —	16 —
		c) för grundförstärkning ”				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning.... ”		8,00		
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.		1,00		
		och för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 ”	155	0,01		1 55
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp..... st.	10	0,25	2 50	4 —
1927		Utlåtande och betänkande, § 43 sid.	7	3,00		21 —
14/3, 28/3		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	1	12,00		12 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2 ”		12,00		
21/4		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14.... ”	1	12,00		12 —
2/3		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	14	12,00		3
		Summa kronor				197 39
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarcket			7 —	
		övriga regalarck ”		1,75		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 0.2 ar ägofigurer st.	58	0.07	4 06	
		har 11.882 0.14			1 66	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1 43	
		Överföres			14 15	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			14 15	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	155	0,02	3 10	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	25	0,05	1 25	20 25
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp „	1	6,00	6 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			6 50	
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			13 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar st.		3,00		
		tvärsektions- och broritningar „		5,00		25 50
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarne, § 55 sid.	28	0,75		21 -
		Summa kronor				66 75
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				8 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				2 -
		Inbindning av förrättningshandlingarne				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				80 -
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar.....				35 -
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				1 50
		<i>kvartalskostnad.</i>				
		Summa kronor				126 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				197 39
		Lösen för kopior och avskrift				66 75
		Övriga förrättningskostnader				126 50
		Summa kronor				390 64

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Grona Astor* häradsrätt.

Långmull den *28 mars* 19*27*

Emmari Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:
den 19.

För -

Sådan udkræft af tyve protokoller
med bilagene 1-9 vidimærket
Hans Holsten

L _____ 1•0389

DIARIE N:r 17700

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

20 AUG. 1928

Handlingar

rörande

lån och anslag av allmänna medel till

Långhults


likningsförelag I & II

av år 1927

Notarpis

Gjennom Kungl. Majts nådiga brev
den 14 juni 1928 fastställt till
efterrettelser vid arbetets utförande
Stockholm den 5 juli 1928
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar
J. Wallin

Översiktskarta



Skala = 1:100000

Avskrift.

Sedan delägarna i Långhults dik-
ningsföretag I och II av år 1927, som
avser torrläggning av mark till Lång-
hults by i Hishults socken av Kristi-
ansteds län förklarar sig vilja söka
lån och anslag av allmänna medel till
företagets utförande, får jag härmed
därom avgiva följande av ritningar och
förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker, äng och betesmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdet är beläget omkring sju kilometer vesterut från
Fagerhults kyrka och är å motstående översikt skarta utmärkt med
röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen,
verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen. Syn-
förrättningen slöts den 28 mars 1927 och har ej överklagats, varö-
ver diariebevis närslutes /bil.A/.

Lån- och anslagesökande.

I förening, daterad den 28 mars 1927 hava samtliga i företaget del-
aktiga överenskommit att gemensamt hos Kungl. Majt. göra underdå-
nig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel

till företagets utförande, dock att C.P. Bengtsson och Josef Pålsson endast söka anslag.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

11

Avdikningsområdet omfattar:

åker	5.82.1 har
annan mark	<u>5.80.5 "</u>
Summa	11.62.6 "

Jordmånen består av väl mulnad torfdy samt mylla på något lerblandad grus.

Huvarande avdikning.

Området avvättnas för närvarande av öppna diken vars dimensioner äro för små för att tillåta markens rationella torrläggning.

Torrlägningsåtgärder.

Företaget avser anläggandet av öppna och täckta diken i den utsträckning som det upprättade dikningsförslaget anger.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen beräknas i till syneprotokollet fogad värderingslängd till

i företag I	2378:80 kronor
" " II	1543:11 "

Dikningskostnaden beräknas till

för företag I	2241:25 kronor
" " II	1560:15 "

Deltagningskyldighet.

Den är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara Vårsjö dikningsföretag av år 1924. Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I tabell b, bil. II, har uträknats storleken av det lån ur statens avdikningslånefond och bidrag av statens avdikningsanslag, som enligt gällande författningar, torde kunna utgå, nämligen i lån 1552:38 kronor och i anslag 1853:15 kronor. Härvid är att märka att på grund av Ågornas beskaffenhet bidragskvoten för Ågolittera A och C i sin helhet och för B delvis bestämts till $\frac{1}{2}$; och är i tabell b därav beroende delaktighetsprocent utmärkt med rött bläck.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförandet av Långhults dikningsföretag I och II av år 1927 beviljas lån ur statens avdikningslånefond med 1550 kronor och bidrag av statens avdikningsanslag med 1850 kronor.

Utförande.

Vid utförandet skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetets utförande bör anslås en tidrymd av två år.

Kristianstad 1 dec. 1927.

Lennart Holmström.

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor.

- I tabell a
- II " b
- III Kostnadsberäkning
- A Diariebevis
- B Föreningshandling
- C Ett häfte synhandlingar
- D Ritningar i ett blad.

Tabell a

åker
annan jord

Samma

Kristianstad i dec. 1927
hemmet Holmström
Statens Lantbruksingenjör

Hela odlingsområdet = län- och odlingsområdes areal.							
areal		Påvode				Bärad	
		fön		stör			
		odlingsomr.					
ha	ar	ha	m	ha	m	ha	m
5	82.1						
5	80.5						
11	62.6	4.381	29	8.303	20	3.921	91
1927							
m							
genfön							

Söden, bommen.	Agnar nummer.	Agnar klass.	Antal	Agares namn m. m.	Agnar nummer
Hälskults söden.					
hängkult	6 ²	A	1/8	Perh. Petter Bengtsson.	alla
"	6 ⁸	B	1/6	John Svensson.	10-19 } 22-24 }
"	6 ⁸	B	1/6	<u>Gunn</u>	20-21 } 25-40 }
"	5 ⁴	C	3/6	Josef Pålsson	42-45
"	5 ⁴	C	3/6	<u>Gunn</u>	46-58
Summa.					

6.

nummer.	Arbet.						Andel i båtstad för												Relativ båtstad.	Andelen båtstad i % af båtstad.	Bidrag				Kain.			
	Arman			Båtstad			Förslag		Förslag		Kapa upm.		Båtnad		Sommna		Sommna				Bidrag		Kain.					
	Arman	Arman	Sommna.	Båtstad	Båtstad	Sommna.	I	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II			II	II	II	II	II			
	km	an	km	an	km	an	km	an	km	an	km	an	km	an	km	an	km	an			km	an	km	an	km	an		
	33-	108-	141-	527	78	497	33				52	58	14	79	564	70	107	50-		282	35	-	-					
2	42.9	78-	320.9	1.674	02	1.577	17				163	34	45	94	1.786	45	1.06	33.33		595	42	1.171	81					
	157.7	124.1	281.8	664	59			671	96		69	60	19	58	761	14	1.14	50-		380	57	380	57					
		84.5	84.5	177	-	166	75				16	62	4	66	188	03	1.06	50-		94	01	-	-					
1	48.5	185.9	334.4	878	52			888	19		88	50	24	90	1.001	59	1.14	50-		500	80	-	-					
5	82.1	580.5	1162.6	3921	91	2241	25	1560	15		390	64	109	87	4301	91				1853	15	1552	38					
* = 70 % af båtstadsvärdet. Christiansstad i dec. 1927. Emmari Holmström statens samhällsbyggnadsnämnd.																												

* = 78 % af båtstadsområdet.
 Kristiansstad i dec. 1927.
 borgmästare Holmström
 statens sanitetsinspektion.

Kostnadsberäkning

Delningskostnad			3.801	40
Symbolkostnader	390	64		
Kostnad för lån och anslag	109	87	500	51
Somma kronor			4.301	91

Kristianstad i dec. 1927.
 hemmarå Holmström
 statens kontrolleringsörör

Vid arbetsplanens fastställande har
 kostnaden för företaget beräknats till 4301
 kronor 91 öre, varav i länsriktandenas andel
 2547 kronor 59 öre.

Stockholm den 5 juli 1928
 På Rung. Landbrukstyrelsens vägnar
 S. Wallin

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 28 mars 1927 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Långhults dikningsföretag I och II av år 1927" och avseende torrläggning av mark till Långhult i Hishults socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 6 december 1927.

Ex officio:

G.Lidbom.

Undertecknade delägare i Långhults dikningsföretag I och II av år 1927 överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Majt. göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande. Vi uppdraga åt företagets styrelses ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt utkvittera och handhava oss beviljade statsmedel.

Långhult den 28 mars 1927.

John Svensson

C.P. Bengtsson, endast anslag

Josef Pålsson, " "

Bevittnas av:

Johan Johansson

Långalt

Henning Eliasson

Boalt.

*Utdrag ur den av Kungl.
Majt. den 14 juni 1928 fattade
utlösningen tillståndet
till bygga
Sverre Holmström*

167

188
28

L 1*0389
DIARIE Nr 17700
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 AUG. 1928

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 14 juni 1928 för
"Långhults dikningsföretag I och II av år 1927" i Hishults soc-
ken av

KRISTIANSTADS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström
vid syneförrättning år 1927 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat *dels lån* med ettusenfemhundrafemtio (1.550)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
skyldighet med ettusenfemhundrasjuttio (1.570) kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, ha ~~2~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter enligt
företett protokoll utsetts till styrelse ~~4~~ *förtroendemann* för företaget, *mf*

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ *jag* för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtag ~~2~~ och förbind ~~2~~ *oss* mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,
att fullborda arbetet senast den 1 september 1930,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Långkult den 30 juni 1928

Johan Svensson

Att *lantbrukaren Johan Svensson*
i *Långkult*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

<i>Stekaren Carl Bengtson</i>	<i>Yungfrun Astrid Bengtson.</i>
Adress <i>Göstorpshult</i>	Adress <i>Göstorpshult.</i>

Med stöd av Kungl. brevet den 14 juni
1928 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 4 september 1928.

Linneus Gustafsson
föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

Godk. 4 sept. 1928

28

DIARIE Nr 17701

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

20 AUG. 1928

B E V I S

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Långhults dikningsföretag I och II av år 1927" i

Hishults socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 14 juni 1928.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 1570 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 1550 "


Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena den 30

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1930.


Avsyningen verkställd av assistenten Anders B. Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överens-
melse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkä-
nande.

Kristianstad den 14 aug. 1928.



Statens lantbruksingenjör.



Stämpel i Lönna.