

Blad 1.

Förslag
Hilmarsson med samst.
Kungl. Maj:ts den 7/12 1928
förelagda ordföranden
Ingvar
Hilmarsson

Förslag i 2 blad
till nygrävning av avloppsdike
från vattenskadade marker till

Norra Kvärrestad

i Kvärrestads socken samt

Ullstorp

i Ullstorps socken,

Kristianstads län,


upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen år 1927 av

Hilmarsson
Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 7 december 1928 förklarad till
effektfullt vid arbetets utförande.

Hörselholm den 11 januari 1929
På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar.

Albert Smith.

Registernummer.

<u>Kvärrestads socken</u>		
Aa	Norra Kvärrestad	av 13'
Ab	"	av 13'
Ac	"	av 13'
Ad	"	av 8'
Ae	"	av 8'
Af	"	18'
Ag	"	6'
Ah	"	6'
Ai	"	13'
<u>Ullstorps socken</u>		
Ba	Ullstorp	9'
Bb	"	av 12'
Bc	"	av 12'
Bd	"	av 12'
Be	"	12'


NTN.Nr 001

2*0391


Ar 389 Kristianst. 2rit

Delivered Mrs. Ann A. S.
Murray's Hosp. Dec. 7/12 age 8
born healthy at West Jordan.


Anna K. Davenport





Skala = 1:50.



Längd skala - 1:4000.



Höjd-och sektionsskala = 1/100.



002

1632

No 389 Kristiansund 2 pith.

L 2*0391

9039

17 APR. 1928

2976

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSTYRELSEN

2 FEB. 1929

Handlingar
rörande

II

N. Kvärrestad-Ullstorps

dikningsföretag

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen

år 1927.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning
enligt vattenlagen angående dikning
inom Ullstorp och Norra Kverrestad i
Ullstorps och Kverrestads socknar av
Kristianstads län.

År 1927 den 22 november inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Nils Jönsson n:o 6 Norra Kverrestad, för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Ullstorp och Norra Kverrestad i Ullstorps och Kverrestads socknar, Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträdde infunnit sig:

Mårten Andersson, N. Kverrestad 13

Ola Andersson, " 8

Viktor Andersson, " 1 och 8

Hilding Jönsson Lind " 13

Johan Eriksson, " 1 och 6

Nils Jönsson, " 6

Sten Andersson, Ullstorps gård

Gustaf Linde " 12

Anders Hansson, " 12

Arvid Persson, " 12

Mårten Ericsson, Ullstorps ecklesiastika löneboställe.

såsom gode män: Måns Jönsson, Elinehög och Johan Andersson, N.Kverrestad, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansö-

kan därom upplästes /bil.1/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärk-

ning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhål-

lande till sakägare.

§ 3.

Sökandena yrkade täckta ledningars anläggande till så-

dant djup och dimensioner att deras vattenskadade mark kunde torr-

läggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle

fördelas enligt lag.

§ 4.

Sten Andersson och Arvid Persson protesterade mot täck-

ta ledningar och angävo som skäl att dikena nu voro öppna. Arvid

Persson yrkade dessutom att diket skulle följa sitt nuvarande lopp

i rågången mellan Anders Hanssons och Arvid Perssons ågor.

§ 5.

Förrättningsmannen kungjorde att synemännen skulle vid-

taga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och

värderingar och att nytt sammanträde skulle hållas å samma plats

torsdagen den 8 december 1927 kl. 1 e.m. till vilket sammanträde

inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 6.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och

slöts sammanträdet.

Ort och

- tid som ovan

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör

Johan Andersson

Måns Jönsson.

År 1927 den 8 december.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän hos lantbrukaren Nils Jönsson å n:o 6 Norra Kverrestad varvid följande saksägare infunno sig:

Viktor Andersson, Norra Kverrestad

Nils Jönsson "

Johan Eriksson, "

Sten Andersson, Ullstorp

Gustaf Linde, "

Anders Hansson, "

Arvid Persson, "

Johan Nilsson, Kristineberg

såsom ecklesiastiskt ombud: Herr Kontraktsprosten E.A. Thulin, enligt förordnande, bil.2.

§ 7.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.3/, kostnadsberäkning/bil.4/ och kostnadsfördelningslängd /bil. 5/.

§ 8.

Synemännen avgävo sitt så lydande utlåtande /bil.6/.

§ 9.

Det beslöts att arbetsstyrelsen skulle bestå av tre ordinarie medlemmar och två suppleanter. Till ordinarie medlemmar utsågos Nils Jönsson, Norra Kverrestad n:o 6, Johan Eriksson, Norra Kverrestad n:o 1, och Hustav Linde, Ullstorp n:o 12. Till suppleanter utsågos Viktor Andersson, Norra Kverrestad n:o 1 och Johan Nilsson, Kristineberg. Till arbetsstyrelsens ordförande utsågs Nils Jönsson, N:o Kverrestad.

§ 10.

Att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utsågs Nils Jönsson, Norra Kverrestad n:o 6 pr Lunnarp.

§ 11.

Räkning å förrättningskostnaderna bilades protokollet

/bil.7/.

§ 12.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Norra Kverrestad den 8 dec. 1927.

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör

Johan Andersson

Måns Jönsson.

Bil. 1.

Till Kungl. Majts. Befallningshavande,

Kristianstad.

För utdikning av vattensjuk mark å våra ågor i Norra

Kvärrestad av Kvärrestads socken samt i Ullstorp av Ullstorps socken, anhålles härmed vördsamt att förordnande för Statens lantbruksingenjör L. Holmström i Kristianstad måtte utfärdas för verkställande av ifrågavarande utdiäningsförrättning. Följande jordägare komma att utöfver undertecknad att beröras av förrättningen: n:o 9 Ullstorp, S. Andersson, n:o 12 ibm. Anders Hansson, Arvid Persson och Johan Nilsson; n:o 8 N. Kvärrestad Viktor Andersson och n:o 13 N. Kvärrestad Kvärrestads Prästgårds utmark/arrendator Märten Andersson och Lennig Jönsson Lind/.

Norra Kvärrestad och Ullstorp den 28 sept. 1926.

Nils Jönsson,	Ola Andersson,	Gustav Linde
n:o 6 N.Kvärrestad	n:o 8 N.Kvärrestad	n:o 12 Ullstorp

R E S O L U T I O N .

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan återopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 19 januari 1927.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer

C. Rich. Lundberg.

Bil. 2.

Till Högvärddiga Domkapitlet i Lunds stift.

Förordnad av länsstyrelsen i Kristianstads län att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom

Norra Kverrestad i Kverrestads socken samt Ullstorp i Ullstorps
socken, får jag vördsamt meddela, att företaget i någon mån berör
ägor till ecklesiastika lönehemmanen i Kverrestad och Ullstorp
samt att sammanträde med sakägarna hållas hos lantbrukaren Nils
Jönsson, Norra Kverrestad n:o 6 tisdagen den 22 november 1927 kl.

1 e.m.

Kristianstad den 12 nov. 1927.

Lennart Holmström.

statens lantbruksingenjör.

R E S O L U T I O N.

Herr kontraktsprosten m.m. E.A. Thulin eller, vid förfall för ho-
nom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorie-
ombud närvara vid förenämnda förrättning. Lunds domkapitel den 12
november 1927.

Å domkapitlets vägnar:

Edv. Rodhe.

/B. Fivesson.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<i>Frärestads socken.</i>					
<i>Norra Frärestad</i>	<i>nr 13'</i>	<i>Aa</i>	<i>nr 11/6</i>		<i>Eklelesiastiket Sömboställe.</i>
					<i>arr: Märken Andersson.</i>
				<i>1</i>	<i>åker</i>
				<i>2</i>	<i>"</i>
				<i>3</i>	<i>"</i>
				<i>4</i>	<i>väg</i>
					<i>ömp. Summa.</i>
<i>Norra Frärestad</i>	<i>nr 13'</i>	<i>Ab</i>	<i>nr 11/6</i>		<i>Eklelesiastiket Sömboställe</i>
					<i>arr: Skilding bnd.</i>
				<i>5</i>	<i>åker</i>
				<i>6</i>	<i>"</i>
				<i>7</i>	<i>"</i>
					<i>Summa.</i>
<i>Norra Frärestad</i>	<i>nr 13'</i>	<i>Ac</i>	<i>nr 11/6</i>		<i>Eklelesiastiket Sömboställe.</i>
					<i>arr: Märken Andersson.</i>
				<i>8</i>	<i>åker</i>
				<i>9</i>	<i>"</i>
				<i>10</i>	<i>"</i>
				<i>11</i>	<i>"</i>
				<i>12</i>	<i>"</i>
				<i>13</i>	<i>"</i>
				<i>14</i>	<i>"</i>
				<i>15</i>	<i>"</i>
					<i>Summa.</i>

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Norra Kvärrestad	av 8 ²	Aa	av 1/8		Pildor Andersson.
				16	åker
				17	"
				18	"
					<u>Samma</u>
Norra Kvärrestad	av 8 ²	Ae	av 1/8		Ola Andersson.
				19	åker
				20	"
				21	"
				22	"
				23	väg
					<u>imp. Samma</u>
Norra Kvärrestad	18 ¹	Af	1/16		Mårten Hansson.
				24	åker
				25	"
					<u>Samma</u>
Norra Kvärrestad	6 ³	Ag	1/8		Pils Jönsson
				26	höglandsmark
				27	väg
				28	åker
				29	"
				30	"
				31	"
				32	"
				33	"
				34	"
					<u>överföres</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0 11.2								1120	125	44	1600	179	20	480	53	76
0 28.8								640	184	32	1600	460	80	960	276	48
0 17.5								1280	224	-	1600	280	-	320	56	-
0 57.5									533	76		920	-		386	24
0 32.0								640	211	20	1600	528	-	960	316	80
0 28.0								1120	313	60	1600	448	-	480	134	40
0 32.6								640	208	64	1600	521	60	960	312	96
0 28.0								1120	313	60	1600	448	-	480	134	40
						0 05.0										
1 21.6						0 05.0			1 047	04		1 945	60		898	56
0 32.5								1120	364	-	1600	520	-	480	156	-
0 28.0								800	224	-	1600	448	-	800	224	-
0 60.5									588	-		968	-		380	-
						0 14.0										
						0 12.5										
0 55.0								960	528	-	1600	880	-	640	352	-
0 36.0								1120	403	20	1600	576	-	480	172	80
0 72.0								640	460	80	1600	1 152	-	960	691	20
0 79.0								960	758	40	1600	1 264	-	640	505	60
0 68.5								800	548	-	1600	1 096	-	800	548	-
0 32.5								960	312	-	1600	520	-	640	208	-
0 33.0								960	316	80	1600	528	-	640	211	20
3 76.0						0 26.5			3 327	20		6 016	-		2 688	80

Söcken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				35	älvar
				36	"
				37	"
				38	äng
				39	"
				40	älvar
				41	äng
					<u>Samman.</u>
Norra Kvärrestad.	6 ⁶	Ah	¹⁴³ 3360		Johan Eriksson.
				42	älvar
				43	"
				44	"
				45	"
				46	"
					<u>Samman.</u>
Norra Kvärrestad	13	Al	3/16		Johan Eriksson.
				47	älvar
				48	"
					<u>Samman.</u>
Ullstorpas socknen.					
Ullstorp.	9'	Ba	3/8		Sten Andersson.
				49	älvar
				50	äng
				51	"
					<u>Överföras</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
3 76.0						0 26.5			3 327	20		6 016	-		2 688	80
0 290								960	278	40	1600	464	-	640	185	60
0 040								960	38	40	1600	64	-	640	25	60
0 236								960	226	56	1600	377	60	640	151	04
		0 35.0						360	126	-	600	210	-	240	84	-
		0 24.5						360	88	20	600	147	-	240	58	80
0 46.5								960	446	40	1600	744	-	640	297	60
		0 36.0						240	86	40	600	216	-	360	129	60
4 79.1		0 95.5				0 26.5			4 617	56		8 238	60		3 621	04
0 12.0								1120	134	40	1600	192	-	480	57	60
0 41.0								1120	459	20	1600	656	-	480	196	80
0 48.2								960	462	72	1600	771	20	640	308	48
0 46.0								960	441	60	1600	736	-	640	294	40
0 75.0								960	720	-	1600	1 200	-	640	480	-
2 22.2									2 217	92		3 555	20		1 337	28
0 17.5								480	84	-	1600	280	-	1120	196	-
0 22.8								1120	255	36	1600	364	80	480	109	44
0 40.3									339	36		644	80		305	44
0 19.5								1440	280	80	1600	312	-	160	31	20
		0 27.0						240	64	80	600	162	-	360	97	20
		0 35.0						360	126	-	600	210	-	240	84	-
0 19.5		0 62.0							471	60		684	-		212	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				52	åker överfört
				53	"
				54	skovrös imp.
				55	åker
				56	"
				57	"
				58	"
				59	"
				60	"
				61	"
				62	"
				63	"
				64	"
				65	"
				66	"
				67	"
				68	skogsländ mark imp. Summa
Ålsterup.	22/23	Bb	22/16		Enstaka hinde.
				69	skogsländ mark imp.
				70	åker
				71	"
				72	"
				73	"
				74	"
				75	" Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
0 19.5	0 62.0								7 67 3		6 6				5 6 1	
									471	60		684	-		212	40
0 44.0								1120	492	80	1600	704	-	480	211	20
0 38.0								640	243	20	1600	608	-	960	364	80
						0 01.0										
0 40.0								960	384	-	1600	640	-	640	256	-
0 50.0								800	400	-	1600	800	-	800	400	-
0 32.2								1120	360	64	1600	515	20	480	154	56
0 43.2								640	276	48	1600	691	20	960	414	72
0 09.2								1440	132	48	1600	147	20	160	14	72
0 54.0								1120	604	80	1600	864	-	480	259	20
0 27.0								1120	302	40	1600	432	-	480	129	60
0 25.6								1280	327	68	1600	409	60	320	81	92
0 43.1								640	275	84	1600	689	60	960	413	76
0 33.5								1280	428	80	1600	536	-	320	107	20
0 50.0								1280	640	-	1600	800	-	320	160	-
0 20.0								1280	256	-	1600	320	-	320	64	-
0 42.0								640	268	80	1600	672	-	960	403	20
						0 32.0										
5 71.3	0 62.0					0 33.0			5 865	52		9 512	80		3 647	28
						0 48.0										
0 29.0								1120	324	80	1600	464	-	480	139	20
0 21.2								1120	237	44	1600	339	20	480	101	76
0 36.2								800	289	60	1600	579	20	800	289	60
0 33.0								1120	369	60	1600	528	-	480	158	40
0 24.0								960	230	40	1600	384	-	640	153	60
0 32.5								640	208	-	1600	520	-	960	312	-
1 75.9						0 48.0			1 659	84		2 814	40		1 154	56

Söcken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Ullstorp.	^{av} 12 ³	Bc	^{av} 1/16		Anders Hansson.
				76	högland mark imp.
				77	åker
				78	"
				79	"
				80	"
				81	"
				82	"
					<u>Samma.</u>
Ullstorp.	^{av} 12 ³	Bd	^{av} 1/16		Arvid Persson.
				83	åker
				84	"
				85	"
				86	"
					<u>Samma.</u>
Ullstorp.	125	Be	1/48		Johan Nilsson, Kristineberg
				87	åker
				88	"
				89	betesmark
				90	"
					<u>Samma.</u>

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Sammmandrag.</u>					
<u>Frärestads socken.</u>					
Norra Frärestad	av 13'	Aa	av 1/16	✓	Selestiasstilet töneställe. arr: Märten Andersson.
"	av 13'	Ab	av 1/16	✓	Selestiasstilet töneställe. arr: Hilding bind
"	av 13'	Ac	av 1/16	✓	Selestiasstilet töneställe. arr: Märten Andersson.
"	av 8 2	Ad	av 1/8	✓	Vilket Andersson
"	av 8 2	Ae	av 1/8	✓	Ola Andersson.
"	18'	Af	1/16	✓	Märten Hansson.
"	6 3	Ag	1/8	✓	Mils Jönsson
"	6 6	Ah	$\frac{143}{3360}$	✓	Johan Eriksson
"	13	Ai	3/16	✓	Johan Eriksson.
<u>Ullstorps socken.</u>					
Ullstorp.	9'	Ba	3/8	✓	Sten Andersson.
"	av 12 3	Bb	av 1/16	✓	Anders bind
"	av 12 3	Bc	av 1/16	✓	Anders Hansson.
"	av 12 3	Bd	av 1/16	✓	Arvid Persson.
"	12 5	Be	1/48	✓	Johan Nilsson, Kristinöberg.
					<u>Samma.</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10		11	12		13	14		15	16		
✓ 134.2						010.0		1.176	64		2.147	20		✓ 970	56	
✓ 191.7								1.636	48		3.067	20		✓ 1.430	72	
✓ 220.8								2.026	24		3.532	80		✓ 1.506	56	
✓ 057.5								533	76		920	-		✓ 386	24	
✓ 121.6						005.0		1.047	04		1.945	60		✓ 898	56	
✓ 060.5								588	-		968	-		✓ 380	-	
✓ 479.1	✓ 095.5					026.5		4.617	56		8.238	60		✓ 3.621	04	
✓ 222.2								2.217	92		3.555	20		✓ 1.337	28	
✓ 040.3								339	36		644	80		✓ 305	44	
✓ 571.3	✓ 062.0					033.0		5.865	52		9.512	80		✓ 3.647	28	
✓ 175.9						048.0		1.659	84		2.814	40		✓ 1.154	56	
✓ 142.0						045.5		1.404	-		2.272	-		✓ 868	-	
✓ 134.8								1.660	32		2.156	80		✓ 496	48	
✓ 060.0	✓ 018.0							799	60		1.068	-		✓ 268	40	
2611.9	175.5					168.0		25.572	28		42.843	40		17.271	12	
Norra församling den 8 dec. 1927. hannart Holmström statens sanktombesörjaren Johan Andersson. Görans Jönsson																

[illegible]

Skogsbränsleberäkning för Norra Kvärnstad-Ålstenes
dickningsföretag år 1927.


- page	bänd.	Arbete, material m. m.	Antal	Pris	Andrad		Samma bestrad.	
					ku.	m.	ku.	m.
1	2	3	4	5	6	7.		
0a-0-15+60	1567	Dikessträckan A-B.						
0a-0	7	Schaktning för täcket ledning, genom väg, rörens läggning, vägbanans återställande m. m.	7	4.-	28	-		
0-1+67	167	Schaktning för täcket ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m.	167	1.40	233	80		
1+67-3	133	D ₂ D ₂ l.m.	133	1.-	133	-		
3-6+57	357	D ₂ D ₂ l.m.	357	1.50	535	50		
6+57-6+62	5	D ₂ D ₂ (genom väg) l.m.	5	3.-	15	-		
6+62-7+78	116	D ₂ D ₂ l.m.	116	1.-	116	-		
7+78-9+50	172	D ₂ D ₂ l.m.	172	1.60	275	20		
9+50-11+50	200	D ₂ D ₂ l.m.	200	1.25	250	-		
11+50-12+92	142	D ₂ D ₂ l.m.	142	0.40	56	80		
12+92-14+25	133	D ₂ D ₂ l.m.	133	1.-	133	-		
14+25-15+60	135	D ₂ D ₂ l.m.	135	1.25	168	75	1945 05	
0a-0-1+15	122	5" tegelrör	425	0.35	148	75		
1+15-3	185	8" " "	645	0.55	354	75		
3-4+59	159	9" " (eller cementrör med fläns)	159	2.25	357	75		
4+59-11+50	691	10" cementrör med fläns (H. 1.2.2)	691	2.50	1727	50		
11+50-15+60	410	12" " " " "	410	3.50	1435	-	4023 75	
		överföres					5.968 80	
							V.	

1	2	3	4	5	6	7.
		Överför				5.968 80 ✓
0, 1 ⁺¹⁵ , 1 ⁺⁶² 3, 3 ⁺⁷⁵ , 4 ⁺⁵⁹ 4 ⁺⁸¹ , 6 ⁺⁵⁷ , 6 ⁺⁴² 7 ⁺⁷⁸ , 9 ⁺⁷⁵ , 11 ⁺⁵⁰ 12 ⁺⁹² , 14 ⁺²⁵		Inlaggningsbänmar av betong and. ritning. Bänmarredskola hava en inre diam. av 70 cm. och förses med både ärendes av be- long. Bänmarna skola hava stensatt botten belägen minst 0.50 m. under avloppsriörets underkant samt skola väl om- gärdas med marbsten st.	15	40.-	600 -	600 - ✓
		För oförutsedda fall, arbetets till- syn m. m. tilläggas c=10%				631 20
		Summa.				7.200 -
						✓
15+60-19+10	350	<u>Dikessträckan B-C.</u>				
15+60-18+75	315	Schaktning för täcket ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. l. m.	315	1.30	409 50	✓
15+60-17+45	185	15" cementrör med fläns (H. 1:2:2) l. m.	185	4.50	832 50	✓
17+45-18+75	130	18" " " " " l. m.	130	6.-	780 -	✓
18+75-19+10	35	Öppet avlopp l. m.	35	1.50	52 50	✓
15+60-16+85		Inlaggningsbänmar av betong				
17+45		and. ritning st.	3	40.-	120 -	✓
18+75		Dikesöga av betong and. ritning st.	1	40.-	40 -	2.234 50 ✓
		För oförutsedda fall, arbetets till- syn m. m. tilläggas c=10%				215 50
		Summa.				2.450 -
						✓
20-30+80	1080	<u>Dikessträckan D-B.</u>				
20-21+70	170	Schaktning för täcket ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. l. m.	170	1.50	255 -	✓
21+70-21+75	5	D ₂ D ₂ (genom väg) l. m. överföres	5	3.-	15	✓
					270 -	✓

1	2	3	4	5	6	7
		överfört			270 -	
22+75-22+85	110	Schaktning för täcket ledning, rörens läggning, dilationsjerdens återfyllnad m.m.	l.m.	110	1.60	176 -
22+85-23+61	76	Do	l.m.	76	1.50	114 -
23+61-24+90	129	Do	l.m.	129	1.20	154 80
24+90-26+62	172	Do	l.m.	172	1.30	223 60
26+62-28+15	143	Do	l.m.	143	1.40	200 20
28+15-30+80	265	Do	l.m.	265	1.-	265 - 1.403 60
20-21+70	170	4" tegelrör	st.	595	0.30	178 50
21+70-22+85	115	5" "	st.	400	0.35	140 -
22+85-24+90	205	7" "	st.	720	0.45	324 -
24+90-26+62	172	8" "	st.	600	0.55	330 -
26+62-28+15	153	9" " (eller cementrör med flans)	st.	153	2.25	344 25
28+15-30+80	265	8" tegelrör	st.	925	0.55	508 75 1.825 50
20, 20+42, 21+70, 21+75, 22+85, 23+4, 24+90, 26+62, 28+15, 29+50		Infästningsbommarna av betong m.m. ritning För oförutsedda fall, arbetets till- syn m.m. tilläggas c=10%	st.	10	40.-	400 - 400 -
		Samman.				320 90
						3.950 -
		<u>Sammandrag.</u>				
1567		Pilesträckan A-B				7.200 -
350		" B-C				2.450 -
1080		l. meter " D-B				3.950 -
2997		Samman.				13.600 -
		Norra Femrestad den 8 dec. 1927. Bernart Holmström statens landtmätarsingenjör.				

Arbetsmålsfördelningsskärmd för Noma Kvärrestad - Ulls-
torps dikebyggsföretag av år 1927.

Söken, by, kommun.	Födelse- nummer.	Födelse- ort.	År.	Delägare	Söken	Födelse- år		Födelse- ort.	Födelse- år		Födelse- ort.	
						h.	m.		h.	m.	h.	m.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Kvinnestads nr.												
Kvinnestads nr.	131	Aa	ao 1/16	Edelstiarskiltet lönebeställe arr: Martin andersson.		970	56	5.620	764	32	33 10	
"	ao 131	Ab	ao 1/16	Edelstiarskiltet lönebeställe arr: Hilding kind.		1430	72	8.284	1.126	62	48 80	
"	ao 131	Ac	ao 1/16	Edelstiarskiltet lönebeställe arr: Martin andersson.		1506	56	8.723	1.186	33	51 38	
"	ao 82	Ad	ao 1/8	Vilken Andersson.		386	24	2.236	304	10	13 17	
"	ao 82	Ae	ao 1/8	Ela Andersson	sök.	898	56	5.203	707	61	30 64	
"	181	Af	1/16	Martin Hansson.		380	-	2.200	299	20	12 96	
"	63	Ag	1/8	Gils Jönsson.	sök.	3.621	04	20.966	2.851	37	123 49	
"	66	Ah	143/3360	Johan Eriksson		1.337	28	7.743	1.053	05	45 60	
"	13	Ai	3/16	Jenne		305	44	1.768	240	45	10 41	
Mörsbyes nr.												
Mörsbyes nr.	91	Ba	3/8	Sten Andersson.		3.647	28	21.118	2.872	05	124 38	
"	ao 123	Bb	ao 1/16	Gustav kind	sök.	1.154	56	6.685	909	16	39 37	
"	ao 123	Bc	ao 1/16	Anders Hansson.		868	-	5.026	683	54	29 60	
"	ao 123	Bd	ao 1/16	Arvid Persson.		496	48	2.874	390	86	16 93	
"	125	Be	1/48	Johan Nilsson, Kvistberg		268	40	1.554	211	34	9 15	
Samman.						17.271	12	100.-	13.600	-	588 98	
Kvinnestads den 8 dec 1927. Kommart Holmström statens bankinspektor Johan Andersson Mats Jönsson.												



U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående avloppsdiken från vattenskadade marker till Norra Kvärrestad i Kvärrestads socken samt Ullstorp i Ullstorps socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser nygrävning av avloppsdiken från i huvudsak redan odlad mark, är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro

Ola Andersson för Norra Kvärrestad n:o 8²

Nils Jönsson, " " n:o 6³

Gustav Linde " Ullstorp n:o 12³

Företagets utsträckning är beröende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C och E-D.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas betänad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betäningskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikessögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat,

vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande

1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i

höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen isatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom re-

duktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnader mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör

1 punkt	A	3.5 hektar
	1+15	8.5 "
	1+67	9.5 "
	3	15 "
	4+59	20 "
	4+81	22 "
	6+57	25 "
	7+78	33 "
	11+50	50 "
	12+92	57 "
	14+25	64 "
	B	98 "
	16+85	105 "
	17+45	110 "
	18+75	112 "
	D	1.5 "

1 punkt	20+42	2.5 hektar
	21+70	5 "
	22+85	11 "
	23+61	13 "
	24+90	17 "
	26+62	23.5 "
	28+15	25 "
	29+50	26.5 "

Med stöd av sökandenas yrkanden och föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen att dikena skola göras täckta. Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar. För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektioneritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Enär dikena göras täckta erfordras ej några brobyggnader.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklaras avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män. För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Vid bestämmandet av grunderna för kostnadernas fördelning hava synemännen för bedömandet av avdelningsbildningen uppsatt följande tabell:

Dikessträcka	Båtnad		Kostnad		Kostnad pr. för- bättrings- krona.	
1. Hela företaget	17271	12	13600	--		79
A-B-C	10913	12	9650	--		88
D-B-C	7122	88	6300	--		88

Det framgår av denna utredning att dikningssamfälligheten ej bör uppdelas i avdelningar och synemännen bestämma att till grund för fördelningen av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de förbättringsvärden som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Norra Kvärrestad-Ullstorps dikningsföretag av år 1927."

Dess angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka ar-

betets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringssänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årtid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

3/ till länsstyrelsen hava insänts i vattenlagens kap. 11 § 95

stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jäm-

likt föreskrifterna i åberopade lag, bestämma till sjutton /17/

kronor 27 öre;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1929;

att arbetet skall anses årligen avslutat, då godkännande avsy-

ningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas i blandning magrast 1:2:2, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom

sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina
till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I be-
svären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och
skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klagan-
den vill åberopa till stöd för ändringsökandet. Besvären skola
ingivas i tre exemplar.

Norra Kverrestad den 8 dec. 1927.

Lennart Holmström.

statens lantbruksingenjör

Johan Andersson

Måns Jönsson.

1	2	3	4	5	6	7
1927 9/10 - 15/10		Överfört				68 35
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4	3	12,00	36 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 7 punkter pr har	27 869	0.66	18 39	
		avvägda punkter	200	0.02	4 -	
		i annan mark, medelantal				
		punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	4	2,50	10 -	
		i annan mark		5,00		68 39
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 32 ar, ...	90	0.05	4 50	
		har 29 549	29 549	0.10	2 95	7 45
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	90	0,03		2 70
		Markvärdering, ...	6	0.75		4 50
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5				
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	2	1,50	3 -	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal	82	0,06	4 92	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer		0,12	9 84	21 76
		Längdprofil § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp		3,00		
		2) befintligt belopp ell. vall	3	3,50	10 50	
		b) antal ritningar	1	3,00	3 -	13 50
		Toårsektion § 22, 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion		0,15		
		,, ,, ,, såväl ,, som ,, ,, ...	16	0,25	4 -	
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för				
		,, ...				4 -
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp			2 --	
		för vattenområdets areal		0,02		
10/10 - 15/10		Uppmätning av oredberödsområde dag.	1	12.-	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		,, ,, våta sektionsarean vid h. v. y, 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		,, ,, ,, ...				
		,, ,, ,, ...				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	7	6,00	42 -	
		2) ,, ,, över ,, ...	6	10,00	60 -	102 -
		Överföres				306 65

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				306 65
y		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	75	0,03	2 25	3 25
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
x		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 29, nyanläggning..... km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	3	4,00	12 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar inberäknat).....			13 60	25 60
		Förslag till bro- och trummbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet, <i>10000, 179</i>			8 —	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning km.				
		c) för grundförstärkning "				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning....		8,00		
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.		1,00		
		och för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		8 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 "	200	0,01		2 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp..... st.		0,25		
		Utlåtande och betänkande, § 43 sid.	8	3,00		24 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	1	12,00		12 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2 "		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14.... "	1	12,00		12 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgrän-				
		ser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	1/3	12,00		4 —
		Summa kronor				397 50
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark "	2	1,75	3 50	
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 32 ar ägofigurer st.	90	0,07	6 30	
		har 29,549 0,14 har			4 13	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			2 60	
		Överföres			23 53	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			23 53	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	200	0,02	4 -	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	75	0,05	2 75	33 03
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp „	2	6,00	18 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			5 20	
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			10 40	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar st.		3,00		
		tvärsektions- och broritningar „		5,00		33 60
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarne, § 55 sid.	35	0,75		26 25
		Summa kronor				92 88
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				8 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingarne				2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar.....				41 60
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				37 -
		<i>Reviseringskostnad</i>				10 -
		Summa kronor				98 60
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				397 50
		Lösen för kopior och avskrift				92 88
		Övriga förrättningskostnader				98 60
		Summa kronor				588 98

Den, som icke åtnöjes med denna räkning öger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Engelstads-förvaltningsnäradsrätt*.

Maria Forrvestad den 8 dec. 1927.

Herman Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den

19

stämde avskrift av Högskolans
med biogen 1-7 vidröras.

Samartomstun

L 2*0391

DIARIE Nr 2976

K. MÅTTERBOKFÖRSELSEN

2 FEB. 1929

Handlingar avskrift.
rörande

lån och anslag av allmänna medel till

N. Kverrestad-Ullstorps

dikningsföretag


år år 1927.

Arbetsuppgift

Genom Kungl. Maj:ts nådiga
brev den 7 december 1928 fast-
ställd till efterrättelse vid
arbetets utförande.

Hochholm den 11 januari 1929
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Oversiktskarta.



Skala = 1:100 000.

Avskrift.

Sedan delägerna i "Norra Kverrestad-Ullstorps dikningsföretag av år 1927" som avser torrläggning av mark till Norra Kverrestad i Kverrestads socken samt Ullstorp i Ullstorps socken, Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker, äng och odlingsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdet är beläget en kilometer öster om Ullstorps kyrka och är å motstående översiktskarta markerad med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen. Synförrättningen slöts den 8 dec. 1927 och har ej överklagats, varöfver diariebevis närslutes /bil.A/.

Lån- och anslagssökande.

I förening, dagtecknad den 11/2 1928 hava samtliga delägare i företaget överenskommit att gemensamt hos Kungl. Majt. göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av statsmedel till före-

tagets utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar

åker 26.119 har

äng och annan mark 1.755 har

Summa 27.874 har

Jordmänen består av djup mylla på morän lera.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av ett öppet dike vars dimensioner äro för små för att tillåta markens rationella terrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Företaget avser det öppna dikets nygrävning och ersättande med täckt ledning till det djup och dimensioner, som det upprättade dikningsförslaget angiver.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen beräknas i till syneförrättningen fogad värderingslängd till 17271:12 kronor och kostnadsförslaget till 13600 kronor.

Deltagningskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företags utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Norra Kverrestad-Ullstorps dikningsföretag av år 1923."

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I tabell b, bil. II, har utredning verkställts angående storleken av det lån ur statens avdikningslånefond och det bidrag ur statens avdikningsanslag som enligt gällande författningar torde kunna utgå, nämligen i lån 10114:59 kronor och i anslag 4212:02 kronor.

På grund av ägornas beskaffenhet har bidragskvoten tagits till 1/3.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag, att till utförande av "Norra Kverrestad-Ullstorps dikningsföretag ^{av år 1927} beviljas lån ur statens avdikningslånefond med 10115 kronor samt bidrag ur statens avdikningsanslag med 4210 kronor.

Utförande.

Vid utförandet skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetets utförande bör anslås en tid av två år.

Kristianstad 1 mars 1928.

Lennart Holmström.

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor.

I Tabell a

II " b

III Kostnadsförslag

A Diariebevis

F Föreningshandling.

C Tillstånd från Högvärldiga Domkapitlet

D Ett häfte synehandlingar

E Ritningar i två blad.

Söden, öst i Sönnen.	Ingenomgående.	Bilaga i uppteckningen.	Märkt.	Ägares namn om om.
Kvinnestads söden.				
h. Kvinnestad	⁰⁰ /3'	Aa	⁰⁰ /16	Eklelesiastiskt bänkbänke om Märten Andersson.
"	⁰⁰ /3'	Ab	⁰⁰ /16	Id om: Hilding bind.
"	⁰⁰ /3'	Ac	⁰⁰ /16	Id om: Märten Andersson.
"	⁰⁰ 82	Ad	⁰⁰ /8	Viktor Andersson.
"	⁰⁰ 82	Ae	⁰⁰ /8	Ola Andersson.
"	18'	Af	1/16	Märten Hansson.
"	63	Ag	1/8	Mils Jönsson.
"	66	Ah	¹⁴³ / ₃₂₆₀	Johan Eriksson.
"	13	Ai	3/16	Johan Eriksson.
Ullstorpas söden.				
Ullstorp.	9'	Ba	3/8	Hen Andersson.
"	⁰⁰ /23	Bb	⁰⁰ /16	Jonas bind.
"	⁰⁰ /23	Bc	⁰⁰ /16	Anders Hansson.
"	⁰⁰ /23	Bd	⁰⁰ /16	Arvid Persson.
"	125	Be	1/48	Johan Nilsson, Kristineberg.
				Summa.

areal						Deltager i bestånden för								Relativ bestånd.		Andragets storlek i % av bestånden.	Andrag.		Summa		
ålder		avg och annan anmärk.		Samman.		Bäst.		Självgårdning.		daga uppför-nattningen		Bekämpningsdet.		Samman bestånd.			Relativ bestånd.	%	Andrag.		Summa
han	ar	han	ar	han	ar	ku.	m	ku.	m	ku.	m	ku.	m	ku.	m					ku.	m
1	34.2			1	34.2	970	56	764	32	33	10	7	73	805	15	0.83	29.40	236	71	568	44
1	91.7			1	91.7	1430	72	1126	62	48	80	11	40	1186	82	0.83	29.40	348	93	837	89
2	20.8			2	20.8	1506	56	1186	33	51	38	12	-	1249	71	0.83	29.40	367	42	882	29
0	57.5			0	57.5	386	24	304	10	13	17	3	08	320	35	0.83	29.40	94	18	226	17
1	21.6			1	21.6	898	56	707	61	30	64	7	16	745	41	0.83	29.40	219	15	526	26
0	60.5			0	60.5	380	-	299	20	12	96	3	03	315	19	0.83	29.40	92	67	222	52
4	79.1	0	95.5	5	74.6	3621	04	2851	37	123	49	28	86	3103	72	0.83	29.40	883	09	2120	63
2	22.2			2	22.2	1337	28	1053	05	45	60	10	66	1109	31	0.83	29.40	326	14	783	17
0	40.3			0	40.3	305	44	240	45	10	41	2	43	253	29	0.83	29.40	74	47	178	82
5	71.3	0	62.0	6	33.3	3647	28	2872	05	124	28	29	06	3025	49	1.83	29.40	889	49	2136	-
1	75.9			1	75.9	1154	56	909	16	39	37	9	20	957	73	0.83	29.40	281	57	676	16
1	42.0			1	42.0	868	-	683	54	29	60	6	92	720	06	0.83	29.40	211	70	508	36
1	34.8			1	34.8	496	48	390	86	16	93	3	96	411	75	0.83	29.40	121	05	290	70
0	60.0	0	18.0	0	78.0	268	40	211	34	9	15	2	14	222	63	0.83	29.40	65	45	157	18
26	11.9	1	75.5	27	87.4	17271	12	13600	-	588	98	137	63	14326	61			4212	02	10114	59

Kristiansstad i mars 1928.
 Leonard Holmström.
 statens landbruksingenjör.

Kostnadsberäkning

Gåmpenning 90 öre

Ölningkostnad

13.600 -

Saga symföreläsning

588 98

Kostnad för lån och anslag

137 63

726 61

Samma ber.

14.326 61

Kristianstad i mars 1928

Benmar Holmström

statens landbruksingenjör

Vid arbetsplanens fastställande har
kostnaden för företaget beräknats till 14.326
kronor 61 öre.

Göteborg den 11 januari 1929
På Rönge Landbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Att, såvitt framgår av härstädes fört, vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 8 december 1927 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "N.Kvärrestad - Ullstorps dikningsföretag av år 1927" och avseende torrläggning av mark till Norra Kvärrestad i Kvärrestads socken samt Ullstorp i Ullstorps socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 13 februari 1928.

Ex officio:

Halvar Lech.

Undertecknade delägare i "Norra Kvärrestad-Ullstorps dikningsföretag av år 1927" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Majt. göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdrag vi åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt och åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel. Norra Kverrestad den 11/2 1928.

Johan Nilsson, Kristineberg,	Gustav Linde, Ullstorp n:o 12
Johan Ericsson, N.Kverrestad n:o 1;	Arvid Persson, " "
Sten Andersson, Ullstorps gård	Ola Andersson, N.Kverrestad 8
Nils Jönsson, N.Kverrestad 6	Anders Hansson, Ullstorp 12
Victor Andersson, " (Hobjer.)	Hilding Lind, arr. N.Kverrestad n:o 13.
Mårten Andersson	Mårten Hansson
n:o 13 N.Kvärrestad, arr.	n:o 18 N. Kverrestad.

Bevittnas:

Hugo Hagman
fjärdingsman

Anders Persson
n:o 1 N.Kverrestad.

Utdrag ur Lunds domkapitels
boställsprotokoll den 21 mars 1928.

§ 18. Statens lantbruksingenjör L. Holmström hade i skrivelse till domkapitlet den 20 februari 1928 meddelat, att vid syn enligt vattenlagen, avslutad den 8 december 1927 och som vunnit laga kraft, ecklesiastike lönebostället 11/16 mantal 13¹ Norra Kvärrestad med arrendatorerna Mårten Andersson och Hilding Lind befunnits pliktigt deltaga i kostnaderna för "Norra Kvärrestad-Ullstorps dikningsföretag av år 1927", av vilka till 13.600 kronor beräknade kostnader, 1.950 kronor 65 öre komme på Mårten Anderssons hemmansdel och 1.126 kronor 62 öre på Hilding Linds hemmansdel, vilka egendomar genom företaget beräknades erhålla ett förbättringsvärde, den förra med 2.477 kronor 12 öre och den senare 1.430 kronor 72 öre.

På grund härav hade lantbruksingenjören Holmström anhållit om godkännande av bemälda arrendatorer åtgärd att underteckna förening för gemensamt sökande av lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

I infördrade yttranden hade Kvärrestads och Smedstorps församlingars kyrkoråd och kontraktsprosten E. Thulin tillstyrkt framställningen.

Efter föredragning av ärendet beslöt domkapitlet genom utdrag av detta protokoll meddela lantbruksingenjören Holmström, att domkapitlet för sin del icke hade något att erinra mot att arrendatorerna gjorde gemensam sak med övriga sakägare i ifrågavarande företag. Ut supra.

In fidem.

Fr. Callmer.

Förstående avskrift av Lunds-
kyrkan. Fick utskickad den 7 Mars.
Möte den 7 Mars 1928 förstående
avskriften försvann.

Mårten Andersson

169

344
28

L 2-0391

2976

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSTYRELSEN

2 FEB. 1929

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 7 december 1928

för

"Norra Kverrestad - Ullstorps dikningsföretag av år 1927" i Kverrestads och Ullstorps socknar av

KRISTIANSTADS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström vid syneförrättning år 1927 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med tiotusenettthundratio (10.110) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet med fyratusentvåhundratio (4.210) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ha *h* undertecknad, som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse ~~ut~~ förtroendemän för företaget, *mf*

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~et~~ och förbind~~et~~ ^{oss} mig

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1931,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

M. Kvärestad den *23 jan* 19 *29*

Kils Jönsson

Att *Lantbrukaren Kils Jönsson a*
nr 6 Norra Kvärestad

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Eure Nilsson

Adress *Lunnarp*

Johan Andersson

Adress *Lunnarp*

Med stöd av Kungl. brevet den 7 december
1928 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar detta
kontrakt.

Stockholm den 15 februari 1929.

Art. Paulander

Art. Paulander

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

344
28
Godk. 15 febr. 1929

B E V I S.

2977

DIARIE N:r

R. LANTBRUKSSTYRELSEN

2 FEB. 1929

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Norra Kverrestad-Ullstorps dikningsföretag av år 1927" i Kverrestads och Ullstorps socknar, av Kristianstads län.

Planen fastställd den 7 dec. 1928.

Bidrag från Statens avdikningsanslag 4210 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 10110 "

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena den 23 januari 1929.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1931.

Arbetsstyrelsens ordförande: lantbrukaren Nils Jönsson, Norra Kverrestad n:r 6, Lunnarp.

Avsyning verkställd av assistenten Lars Kullman.

Företaget befann sig därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kristianstad den 1 februari 1929.

Johann L. S. S. S.

Statens lantbruksingenjör.



Stänges En Bronn.

• • •

—

;

1

1. 2. 3.