Kopia

Blad 1

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 9 mars 1928 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 20 mars 1928
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Likalydande med den av
Kungl. Maj:t den 9 mars
1928 fastställda arbets-
planens ritningar



Förslag i 3 blad
till nygrävning av

Tydingeån

för torrläggning av mark till
Nöbbelöv i Östra Broby socken samt
Västra Olinge och Gryt i Gryts socken av
Kristianstads län,
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1926 av

Statens lantbruksingenjör.

Registernummer.

	Östra Brobysocken	
Aa	Nöbbelöv	5^1
Ab	"	4^2
Ac	"	4^3
Ad	"	
Ae	"	del av 4^4
Af	"	" " 4^4
	Gryts socken	
Ba	Västra Olinge	del av 5^1
Bb	"	4^2
Bc	"	4^3
Bd	"	9^1
Be	"	6^3
Bf	"	del av 6^2
Bg	"	10^3
Bh	"	10^2
Bi	"	masslott till 10^2
Bk	"	" " 10^3
Bl	"	del av 6^2
Bm	"	" " 5^1
Ca	Gryt	4^1
Cb	"	3^1

Skala = 1:4000.

50 0 100 200 300 m.

10590

3*0392 L

Nr 001

L 3*0392 1

Nr 359 Kristianstad 3 ritn

Kopia.

Likalydande med den av Kungl. Maj:t den 9 mars 1928 fast-ställda arbetsplanen intygar
Gunnar [illegible]

Nöbbelöv-Västra Olinge vattenavledningsföretag av år 1926.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 9 mars 1928 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 20 mars 1928
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Blad 2.



Nr 002

L 13-0392 2

Nr 359 Kristianstad 3 pitar

Kopia. Likalydande med den av Kungl. Maj:t den 9 mars 1928 fastställda arbetsplanen intygar Gunnar Johnström

Nöbbelöv-Västra Olinge vattenavledningsföretag av år 1926.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 9 mars 1928 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 20 mars 1928
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Blad 3.

Längd-skala=1:4000.



Höjd-och sektionsskala=1:100.




Förslag till ägovägsbroar vid p.7+10 och 25
3" plank
4.5 m.
Förslag till ägovägsbro vid 2+50
2.5 m.

Skala=1:50.

RITN.Nr 003
L 3a0392 3
Nr 359 Kristianstad 3 rit.

L 3*0392

4630

10590

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 MAJ 1928

Handlingar
rörande

II:dra

Nöbbelöv-Västra Olinge
vattenavledningsföretag

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1926.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Västra Olinge, Gryt och Nöbbelöv i Gryts och Broby socknar, Kristianstads län.

År 1926 den 22 oktober inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Per Andersson i Västra Olinge Norregård för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Västra Olinge, Gryt och Nöbbelöv i Gryts och Broby socknar, Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig

Greve C. Wachtmeister, Vanås
Per Andersson, Västra Olinge
Adolf Johnsson, Gryt
Edvin Olsson, V. Olinge
Axel Danielsson, "
Olof Karlsson, Nöbbelöv
Ola Nilsson, "
Jöns Jönsson, "

såsom gode män: landstingsmannen Emil Jeppsson, Haraberga och nämndemannen Nils Andersson, Kviinge, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes /bil. 1/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Greve Wachtmeister förklarade att det var med fideikommissinnehavarens medgivande som arrendatorerna ställt sig som sökande till företaget.

§ 4.

Sökandena yrkade, att Tydingeån skulle nygrävas till sådant djup och dimensioner, att därav beroende åker kunde torrläggas till lagenligt djup samt att kostnaderna härför skulle fördelas enligt lag.

§ 5.

Det beslöts, att ersättning skulle utgå för jord, som åtginge till kanalens utvidgande och till jordupplag.

§ 6.

Ola Nilsson i Nöbbelöv framhöll, att hans närmast ån belägna ägor redan voro dränerade varför han ansåg sig oberoende av ytterligare fördjupning av ån.

§ 7.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare behandling nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde skulle hållas å samma plats fredagen den 29 innevarande oktober månad kl. 1 e.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 8.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör

Nils Andersson Emil Jeppsson

År 1926 den 29 oktober.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän hos Per Andersson i Västra Olinge varvid följande sakägare infunno sig:

Greve G. Wachtmeister, Vanås

Ola Nilsson, Nöbbelöv

Olof Karlsson, "

Jöns Jönsson, "

Sven Nelssons sterbhus, Västra Olinge, genom

Mauritz Nelsson, enl. fullmakt, bil. 2.

Per Andersson, Västra Olinge

Edvin Ohlsson, " "

Adolf Johnsson, Gryt

§ 9.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.3/ jordersättningslängd

/bil.4/ kostnadsberäkning /bil.5/ och kostnadsfördelningslängd /bil.6/.

§ 10.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande /bil.7/.

§ 11.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 10 § 72 uppdrogo synemännen åt Per Adolf Johnsson i Gryt pr Vanås att i föreskriven ordning utfärda kallelse till sammanträde för styrelseval och skulle Johnsson mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar.

§ 12.

Det beslöts att arbetsstyrelsen skulle bestå av tre ordinarie medlemmar och två ersättare. Till ordinarie medlemmar utsågos Per Adolf Johnsson, Gryt, ordförande samt Olof Karlsson, Nöbbelöv, och Per Andersson, V. Olinge, Till ersättare utsågos Edvin Ohlsson V. Olinge. och Mauritz Nelsson, V. Olinge.

§ 13.

Räkning å förrättningskostnaderna bilades protokollet /bil.8/.

§ 14.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll. Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör.

Nils Andersson Emil Jeppsson

Bil. 1.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att i enlighet med gällande vattenlag verkställa syn å Tydingeån mellan Gryt och Helgoå i Gryt och Broby socknar, Kristianstads län.

Samtliga av företaget berörde torde först av förrättningsmannen kunna med säkerhet angivas.

Gryt den 26 september 1924.

Adolf Johnsson
arr. av Gryt n:o 4

Per Andersson
arr. å V. Olinge n:o 4.

Edvin Ohlsson
arr. av n:o 10 V.Olinge.

Bevittnas:

Johan Persson
V.Olinge

Gunnar Persson
V.Olinge.

RESOLUTION.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 19 januari 1925.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer

Brynolf Nordqvist.

Bil. 2.

Fullmakt för Mauritz Nelsson, V. Olinge, att vid sammanträde angående reglering av V. Olinge ån den 29 okt. 1926 föra vår talan.

V. Olinge, Vanås den 29 okt. 1926.

Hanna Nelsson, Signe Nelsson, Helga Nelsson, Hilding Nelsson.

Bevittnas:

J. Gerdén Anton Jönsson

adr. Klippan.

Bil. 3.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Hävdsförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd för vattenskadade ägor till Nöbbelövs by i Östra Broby socken samt V. Olinge och Gryts byar i Gryts socken av Kristianstads län, upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1926.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
″ Östra Broby socken.					
Nöbbelöv	5¹	Aa	1/2		Richard Mattsson
				1	åker
				2	″
					Samma.
Nöbbelöv	4²	Ab	2/9		Ola Nilsson.
				3	väg imp.
				4	åker
				5	″
				6	″
				7	″
					Samma.
Nöbbelöv	4³	Ac	2/9		Olof Karlsson.
				8	åker
				9	″
				10	″
				11	″
				12	″
				13	″
				14	″
				15	väg imp.
				16	″ ″
				17	″ ″
				18	å ″
					Samma.
Kristianstad-Hästveda jvg.		Ad			Ö. Skånes järnvägs AB. Kristianstad
				19	banvall imp.
					Samma.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	33.4							1620	541	08	1800	601	20	180	60	12
	23.2							1620	375	84	1800	417	60	180	41	76
	56.6								916	92		1.018	80		101	88
							06.2									
2	27.5							1620	3.685	50	1800	4.095	-	180	409	50
1	25.0							1620	2.025	-	1800	2.250	-	180	225	-
	45.1							1620	730	62	1800	811	80	180	81	18
	00.5							1620	8	10	1800	9	-	180		90
3	98.1						06.2		6.449	22		7.165	80		716	58
	17.0							1620	275	40	1800	306	-	180	30	60
	12.1							1620	196	02	1800	217	80	180	21	78
	55.0							1620	891	-	1800	990	-	180	99	-
2	42.8							1620	3.933	36	1800	4.370	40	180	437	04
2	11.0							1440	3.038	40	1800	3.798	-	360	759	60
	01.2							1620	19	44	1800	21	60	180	2	16
	79.8							1620	1.292	76	1800	1.436	40	180	143	64
							14.6									
							10.5									
							02.2									
							10.8									
6	18.9						38.1		9.646	38		11.140	20		1.493	82
							18.1									
							18.1									

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Nöbbelöv	del av 4^4	Ae	del av 2/9		Jöns Jönsson
				20	åker
				21	"
				22	"
				23	"
				24	väg imp.
				25	å "
					Summa.
Nöbbelöv	del av 4^4.	Af	del av 2/9		Sven Nilssons sterbhus.
				26	åker
				27	å imp.
					Summa.
Gryts socken.					
V. Olinge	del av 5^1	Ba	del av 5/16		Vanås fideikommiss Arr: Per Andersson.
				28	åker
				29	å imp.
					Summa.
V. Olinge	4^2	Bb	1/4		Vanås fideikommiss Arr: Per Andersson.
				30	åker
				31	å imp.
				32a	åker
				32b	"
				33	"
				34	å imp.
					Summa.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	14.0							1620	226	80	1800	252	-	180	25	20
0	89.5							1620	1.449	90	1800	1.611	-	180	161	10
0	01.8							1440	25	92	1800	32	40	360	6	48
0	06.0							1440	86	40	1800	108	-	360	21	60
							00.5									
							17.5									
1	11.3						18.0		1.789	02		2.003	40		214	38
2	28.3							1440	3.287	52	1800	4.109	40	360	821	88
						0	06.6									
2	28.3					0	06.6		3.287	52		4.109	40		821	88
1	89.0							1260	2.381	40	1800	3.402	-	540	1.020	60
							08.0									
1	89.0						08.0		2.381	40		3.402	-		1.020	60
	79.0							1620	1.279	80	1800	1.422	-	180	142	20
							02.7									
	82.0							1120	918	40	1600	1.312	-	480	393	60
	00.5							1280	6	40	1600	8	-	320	1	60
1	26.1							960	1.210	56	1600	2.017	60	640	807	04
							05.5									
2	87.6						08.2		3.415	16		4.759	60		1.344	44

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
V. Olinge	4^3	Bc	1/4		Vanås Fideikommiss
					arr: Per Andersson.
				35	å imp.
				36	åker
				37	"
				38	"
				39	väg imp.
				40	å "
				41	" "
					Summa.
V. Olinge	9^1	Bd	1/4		Vanås Fideikommiss
					arr: Per Andersson.
				42	å imp.
				43	åker.
				44	"
				45	"
				46	å imp.
					Summa.
V. Olinge	6^3	Be	1/4		Vanås fideikommiss
					arr: Per Andersson.
				47	å imp.
				48	åker
				49	"
					Summa.
V. Olinge	del av 6^2	Bf	del av 1/4		Vanås fideikommiss.
					arr: Per Andersson.
				50	åker
				51	å imp.
					Summa.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							03.3									
1	11.5							1260	1.404	90	1800	2.007	-	540	602	10
1	78.5							1120	1.999	20	1600	2.856	-	480	856	80
	65.0							1120	728	-	1600	1.040	-	480	312	-
							04.7									
							02.8									
							02.4									
3	55.0						13.2		4132	10		5.903	-		1.770	90
							07.3									
1	04.8							1260	1.320	48	1800	1.886	40	540	565	92
	45.0							1260	567	-	1800	810	-	540	243	-
	95.0							800	760	-	1600	1.520	-	800	760	-
							00.7									
2	44.8						08.0		2.647	48		4.216	40		1.568	92
							03.3									
	44.0							1120	492	80	1600	704	-	480	211	20
	40.1							1280	513	28	1600	641	60	320	128	32
	84.1						03.3		1.006	08		1.345	60		339	52
1	05.0							1120	1.176	-	1600	1.680	-	480	504	-
						0	04.0									
1	05.0					0	04.0		1.176	-		1.680	-		504	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
V. Oringe	10³	Bg	1/4		Vanås Fideikommiss.
					arr: Per Andersson.
				52a	åker
				52b	å imp.
					Summa.
V. Oringe	10²	Bh	1/4		Vanås fideikommiss.
					arr: Per Andersson.
				53	åker
				54	"
				55	å imp.
					Summa.
V. Oringe	mosslott till 10²	Bi	1/4		Vanås fideikommiss
					arr: Edvin Olsson.
				56	åker
				57	"
				58	Sögländ mark imp.
					Summa.
V. Oringe	mosslott till 10³	Bk	1/4		Vanås fideikommiss
					arr: Edvin Olsson.
				59	åker
				60	"
					Summa
V. Oringe	del av 6²	Bl	del av 1/4		Vanås fideikommiss
					arr: Axel Danielsson.
				61	åker
					Summa.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	87.7							1120	982	24	1600	1·403	20	480	420	96
							02.0									
0	87.7						02.0		982	24		1·403	20		420	96
	91.2							1280	1·167	36	1600	1·459	20	320	291	84
	09.0							1280	115	20	1600	144	-	320	28	80
							01.5									
1	00.2						01.5		1·282	56		1·603	20		320	64
	84.0							960	806	40	1600	1·344	-	640	537	60
	49.5							960	475	20	1600	792	-	640	316	80
							02.0									
1	33.5						02.0		1·281	60		2·136	-		854	40
	58.0							800	464	-	1600	928	-	800	464	-
	99.4							800	795	20	1600	1·590	40	800	795	20
1	57.4								1·259	20		2·518	40		1·259	20
1	01.0							960	969	60	1600	1·616	-	640	646	40
1	01.0								969	60		1·616	-		646	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
V. Olinge	del av 5'	Bm	del av 5/16		Vanås fideikommiss.
					arr: Axel Danielsson.
				62	åker
				63	〃
				64	äng
				65	å omp.
					Summa.
Gryts socken. Gryt.	4'	Ca	5/16		Vanås fideikommiss
					arr: Adolf Johnsson.
				66	väg omp.
				67	〃 〃
				68	å 〃
				69	〃 〃
				70	〃 〃
				71	〃 〃
				72	〃 〃
				73	〃 〃
				74	〃 〃
				75	〃 〃
				76	〃 〃
				77	〃 〃
				78	〃 〃
				79	〃 〃
				80	〃 〃
				81	〃 〃
				82	〃 〃
				83	〃 〃
				84	〃 〃
				85	〃 〃
				86.	〃 〃
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	05.0							1280	64	-	1600	80	-	320	16	-
	01.6							1280	20	48	1600	25	60	320	5	12
			86.5					160	138	40	200	173	-	40	34	60
							03.0									
	06.6		86.5				03.0		222	88		278	60		55	72
							01.2									
							01.2									
							03.0									
							00.5									
							15.3									
							13.5									
							03.0									
							00.8									
							04.0									
							00.5									
							21.0									
							00.8									
							01.0									
							00.5									
							00.6									
							00.5									
							00.5									
							00.6									
							12.0									
							03.5									
							03.0									
							67.0									

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					transport
				87	äng
				88	"
				89	"
				90	"
				91	"
				92	"
				93	"
				94	"
				95	"
				96	"
				97	"
				98	åker
				99	"
				100	"
				101	"
				102	"
				103	"
				104	"
				105	"
					Samma.
Grupt.	3¹	C b	1		Vanås fideikommiss. arr: Pär andersson.
				106	äng
				107	"
				108	"
				109	"
				110	"
				111	"
				112	"
					transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						0	67.0									
		0	06.0					160	9	60	200	12	-	40	2	40
		0	14.0					160	22	40	200	28	-	40	5	60
		0	01.0					160	1	60	200	2	-	40		40
		0	06.0					160	9	60	200	12	-	40	2	40
		0	04.5					160	7	20	200	9	-	40	1	80
		0	11.9					100	11	90	200	23	80	100	11	90
		0	11.2					80	8	96	200	22	40	120	13	44
		0	14.6					80	11	68	200	29	20	120	17	52
		0	14.0					100	14	-	200	28	-	100	14	-
		0	05.0					180	9	-	200	10	-	20	1	-
		0	04.6					180	8	28	200	9	20	20		92
0	21.0							1260	264	60	1400	294	-	140	29	40
0	04.0							980	39	20	1400	56	-	420	16	80
0	17.0							1120	190	40	1400	238	-	280	47	60
0	16.2							1120	181	44	1400	226	80	280	45	36
1	47.0							1120	1·646	40	1600	2·352	-	480	705	60
1	88.2							960	1·806	72	1600	3·011	20	640	1·204	48
1	43.5							840	1·205	40	1400	2·009	-	560	803	60
2	53.2							480	1·215	36	1600	4·041	20	1120	2·825	84
7	90.1	0	92.8			0	67.0		6·663	74		12·413	80		5·750	06
		0	31.8					350	111	30	500	159	-	150	47	70
		0	05.0					350	17	50	500	25	-	150	7	50
		0	21.5					160	34	40	800	172	-	640	137	60
		0	22.0					320	70	40	800	176	-	480	105	60
		0	29.5					560	165	20	800	236	-	240	70	80
		0	27.0					400	108	-	500	135	-	100	27	-
		0	18.0					560	100	80	800	144	-	240	43	20
		1	54.8						607	60		1·047	-		439	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					överfört
				113	〃 äng
				114	〃
				115	åker
				116	〃
				117	〃
				118	〃
				119	〃
				120	〃
				121	〃
				122	〃
				123	〃 väg imp.
				124	å 〃
				125	〃 〃
					Summa
					Sammandrag.
Östra Broby socken.					
Nöbbelöv	5¹	Aa	1/2		Rickard Mattsson.
〃	4²	Ab	2/9		Ola Nilsson.
〃	4³	Ac	2/9		Olof Karlsson
〃	[illegible]	Ad			Ö. Skånes järnvägs ~~AB. Kristianstad~~
〃	del av 4⁴	Ae	del av 2/9		Jöns Jönsson.
〃	del av 4⁴	Af	del av 2/9		Sven Nilssons sterbhus.
Gryt socken.					
V. Olinge	del av 5¹	Ba	del av 5/16		Vanås fideikommiss.inn. Brandesson
〃	4²	Bb	1/4		〃 〃 〃 〃 〃
〃	4³	Bc	1/4		〃 〃 〃 〃 〃
〃	9¹	Bd	1/4		〃 〃 〃 〃 〃
〃	6³	Be	1/4		〃 〃 〃 〃 〃
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		1	54.8						607	60		1·047	-		439	40
		0	11.5					640	73	60	800	92	-	160	18	40
		1	57.8					1260	1·988	28	1400	2·209	20	140	220	92
1	62.2							1440	2·335	68	1800	2·919	60	360	583	92
2	45.4							1260	3·092	04	1800	4·417	20	540	1·325	16
2	75.5							1080	2·975	40	1800	4·959	-	720	1·983	60
2	85.2							900	2·566	80	1800	5·033	60	900	2·466	80
0	90.0							1800	720	-	1600	1·440	-	800	720	-
3	52.2							800	2·817	60	1600	5·635	20	800	2·817	60
4	50.0							640	2·880	-	1600	7·200	-	960	4·320	-
2	84.2							480	1·364	16	1600	4·547	20	1120	3·183	04
						0	40.2									
						0	07.6									
						0	49.6									
21	44.7	3	24.1			0	97.4		21·421	16		39·500	-		18·078	84
✓0	56.6								916	92		4·018	80		✓ 101	88
✓3	98.1					0	06.2		6·449	22		7·165	80		✓ 716	58
✓6	18.9					0	38.1		9·646	38		11·140	20		✓1·493	82
						0	18.1									
✓1	11.3					0	18.0		1·789	02		2·003	40		✓ 214	38
✓2	28.3					0	06.6		3·287	52		4·109	40		✓ 821	88
✓1	89.0					0	08.0		2·381	40		3·402	-		✓1·020	60
✓2	87.6					0	08.2		3·415	16		4·759	60		✓1·344	44
✓3	55.0					0	13.2		4·132	10		5·903	-		✓1·770	90
✓2	44.8					0	08.0		2·647	48		4·216	40		✓1·568	92
✓0	84.1					0	03.3		1·006	08		1·345	60		✓ 339	52
25	73.7					1	27.7		35·671	28		45·064	20		9·392	92

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
V. Olinge	del av 6²	Bf	del av 1/4		överfört Vanås fideikommiss. Arr: Per Andersson.
"	10³	Bg	1/4		" " " " "
"	10²	Bh	1/4		" " " " "
"	mosslott till 10²	Bi	1/4		" " ": Edvin Olsson.
"	mosslott till 10³	Bk	1/4		" " " " "
"	del av 6²	Bl	del av 1/4		" " ": Axel Danielsson
"	del av 5¹	Bm	del av 5/16		" " " " "
Gryt	4¹	Ca	5/16		" " " Adolf Johnsson.
"	3¹	Cb	1		" " " Per Andersson.
					Summa.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
25	73.7					1	27.7		35·671	28		45·064	20		9·392	92
✓1	05.0					0	04.0		1·176	-		1·680	-		✓ 504	-
✓0	87.7					0	02.0		982	24		1·403	20		✓ 420	96
✓1	00.2					0	01.5		1·282	56		1·603	20		✓ 320	64
✓1	33.5					0	02.0		1·281	60		2·136	-		✓ 854	40
✓1	57.4								1·259	20		2·518	40		✓1·259	20
✓1	01.0								969	60		1·616	-		✓ 646	40
✓0	06.6	✓0	86.5			0	03.0		222	88		278	60		✓ 55	72
✓7	90.1	✓0	92.8			0	67.0		6·663	74		12·413	80		✓5·750	06
✓21	44.7	✓3	24.1			0	97.4		21·421	16		39·500	-		✓18·078	84
61	99.9	5	03.4			3	04.6		70·930	26		108·213	40		37·283	14

Västra Oringe den 29 okt. 1926.
Conrad Holmström
statens lantbruksingenjör

Nils Andersson
Emil Jönsson

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6

Bil. 4.

Ersättningslängd för Nöbbelöv-Västra Olinge vattenavledningsföretag av år 1926.

Socken, by, hemman	Registernummer.	Littera å kartan.	Mantal.	Ägare eller innehavare.	Erhåller ersättning för	Pris.		Erhåller		Erhåller summa.	
					ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7		8		9.	
				Dikessträckan A-B.							
Ö:a Broby socken.											
Nöbbelöv	del av 4^4	Ae	del av 2/9	Jöns Jönsson.	2.1	9	-			18	90
"	4^3	Ac	2/9	Olof Karlsson.	3.7	9	-			33	30
"	del av 4^4	Af	del av 2/9	Lars Nilssons sterbhus.	1.1	9	-			9	90
Gryts socken.											
V:a Olinge	del av 5^1	Ba	del av 5/16	Vanås fideikommiss. Arr: Per Andersson	1.2	9	-			10	80
"	4^2	Bb	1/4	" "	0.4	9	-	3	60		
					3.1	8	-	24	80	28	40
"	4^3	Bc	1/4	" "	0.8	9	-	7	20		
					2.8	8	-	22	40	29	60
"	9^1	Bd		" "	1.1	9	-	9	90		
					0.8	8	-	6	40	16	30
"	6^3	Be	1/4	" "	1.0	8	-			8	-
"	del av 6^2	Bf	del av 1/4	" "	0.5	8	-			4	-
"	10^3	Bg	1/4	" "	0.5	8	-			4	-
"	10^2	Bh	1/4	" "	1.0	8	-			8	-
Gryt.	4^1	Ca	5/16	" Arr: Adolf Johnsson	8.6	8	-	68	80		
					1.6	1	-	1	60		
					6.3	7	-	44	10	114	50
"	3^1	Cb	1	" Arr: Per Andersson.	5.9	8	-	47	20		
"				" " " "	3.9	9	-	35	10		
					2.3	7	-	16	10	98	40
				Summa kronor.						384	10

Västra

Olinge den 29 okt. 1926.
[illegible] Holmström
statens lantmäteriingenjör
Nils Andersson Emil Jeppsson.

Bil. 5.

Kostnadsberäkning för Nöbbelöv – Västra Vinge Vattenavledningsförslag av år 1926.

Läge	Längd	Arbetets beskaffenhet	Antal	Pris	Kostnad		Summa kostnad	
					Kr.	ö.	Kr.	ö.
1	2	3	4	5	6		7.	
0-28^{+20}	2820	Dikessträckan A – B.						
		Schaktning av grus och sten m³	3250	3.–	9.750	– ✓		
		" " lerbl. sandjord "	5850	1.25	7.312	50 ✓		
		" " " lerjord "	7000	1.50	10.500	–	27.562	50 ✓
2^{+55}		Ägovägsbro enligt ritning.						
		Schaktning inom dikessektionen m³	20	3.–	60	– ✓		
		Kilad sten till bottenskikt "	3.5	8.–	28	– ✓		
		" " " front i sidomurar "	16	16	256	– ✓		
		3" plank till brobanan fot³	35	1.30	45	50 ✓		
		Bärbjälkar och underlag "	25	1.50	37	50 ✓		
		Tillägges för järn, spik, beslag, vägbanans iordningställande m. m.			23	–	450	– ✓
7^{+70}		Ägovägsbro enligt ritning						
		Schaktning inom dikessektionen m³	35	3.–	105	– ✓		
		Kilad sten till bottenskikt "	5	8.–	40	– ✓		
		" " " front i sidomurar "	26	16.–	416	– ✓		
		3" plank till brobana fot³	56	1.30	72	80 ✓		
		Bärbjälkar och underlag "	53	1.50	79	50 ✓		
		Tillägges för järn, spik, beslag, vägbanans iordningställande m. m.			36	70	750	– ✓
25		Ägovägsbro som vid 7^{+70}					750	–
		överföres	16.100				29.512 ✓	50

1	2	3	4	5	6	7	
		överfört				29.512	50
		För oförutsedda fall, eventuell släntförstärkning, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 15%				4.487	50
		Kronor				34.000	-
		Ersättning enligt synemännens utlåtande				384	10
		Totalsumma kronor				34.384	10

Västra Olinge den 29 okt. 1926.
Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör

Bil. 6.

Kostnadsfördelningslängd för Nöbbelöv - Västra Olinge vattenavledningsföretag av år 1926.

Socken, by, hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägare eller innehavare	Förbättrings-värde		Fördelningstal	Deltagare i kostnaden för			
								Dikningen.		laga syne-förrättningen	
					Kr.	ö.	%	Kr.	ö.	Kr.	ö.
1	2	3	4	5	6		7	8		9.	
Ö. Broby socken											
Nöbbelöv	5^1	Aa	1/2	Richard Mattsson.	101	88	0.273	93	86	2	23
″	4^2	Ab	2/9	Ola Nilsson.	716	58	1.922	660	86	15	67
″	4^3	Ac	2/9	Olof Karlsson.	1.493	82	4.006	1.377	43	32	65
″	Kristianstad Hässleholm jvg.	Ad		Ö.S.J. AB Kristianstad.	—	-	—	—	-	—	-
″	del av 4^4	Ae	del av 2/9	Jöns Jönsson.	214	38	0.575	197	71	4	69
″	del av 4^4	Af	del av 2/9	Sven Nilssons sterbhus.	821	88	2.204	757	83	17	97
Gryt socken											
V. Olinge	del av 5^1	Ba	del av 5/16	Vanås fideikommiss Arr. Per Andersson	1.020	60	2.737	941	09	22	32
″	4^2	Bb	1/4	″ ″	1.344	44	3.606	1.239	89	29	39
″	4^3	Bc	1/4	″ ″	1.770	90	4.750	1.633	25	38	72
″	9^1	Bd	1/4	″ ″	1.568	92	4.208	1.446	88	34	30
″	6^3	Be	1/4	″ ″	339	52	0.911	313	24	7	43
″	del av 6^2	Bf	del av 1/4	″ ″	504	-	1.352	464	87	11	02
″	10^3	Bg	1/4	″ ″	420	96	1.129	388	20	9	20
″	10^2	Bh	1/4	″ ″	320	64	0.860	295	70	7	01
″	mosslott till 10^2	Bi	1/4	″ Arr: Edvin Ohlsson.	854	40	2.292	788	08	18	68
″	mosslott 10^3	Bk	1/4	″ ″	1.259	20	3.377	1.161	15	27	53
″	del av 6^2	Bl	del av 1/4	″ Arr: Axel Danielsson.	646	40	1.734	596	22	14	13
″	del av 5^1	Bm	del av 5/16	″ ″	55	72	0.150	51	58	1	22
Gryt.	4^1	Ca	5/16	″ Arr: Adolf Johnsson	5.750	06	15.423	5.303	06	125	72
″	3^1	Cb	1	″ Arr: Per Andersson.	18.078	84	48.491	16.673	20	395	27
				Summa.	37.283	14	100.–	34.384	10	815	15

Västra

Oinge den 29 okt. 1926.

Konrad Holmström

Statens Lantbruksingenjör

Nils Andersson Emil Jeppsson.

Bil. 7.

UTLÅTANDE

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående nygrävning av Tydingeån för torrläggning av mark till Nöbbelöv i Östra Broby socken samt Västra Olinge och Gryt i Gryts socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser nygrävning av naturligt vattendrag är enligt synemännens förmenande att hänföra till vattenavledning. M Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Per Andersson för Västra Olinge n:o 4
Edvin Olsson " " " n:o 10
Adolf Johnsson " Gryt n:o 4

Samtliga sökande äro arrendatorer under Vanås fideikommiss och hava erhållit fideikommissinnehavarens tillstånd att ställa sig som sökande.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav den kanalsträcka, som å hithörande plankarta utmärkes med röda linjer och bokstäverna A-B.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning d.v.s. all mark, belägen under en kurva avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i kanalen med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot kanalen räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets fullbordan.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet utgör c:a 6200 hektar, därav omkring 800 hektar sjö. Det skall anmärkas, att Carlsjön numera avbördas sitt vatten till Tydingesjön. På grund av det store sjöområde, som ingår i nederbördsområdet kan avrinningen vid flod skattas till högst 0.8 sekundliter pr hektar eller 4.96 kbm/sek. och vid medelvattenstånd till 1/10 därav. Med denna utgångspunkt hava kanaldimensionerna beräknats sålunda:

För I = 0.001

slänt 1:1.25

bottenbredd 2.- m.

vattendjup vid flod 1.3 m.

vattnets medelhastighet 0.963 m/sek.

framrinnande vattenmängd 4.94 kbm/sek.

Vid medelvattenstånd blir vattendjupet omkr. 0.4 meter.

För I = 0.0005

slänt 1:1.5

bottenbredd 2.5 m.

vattendjup vid flod 1.4 m.

vattnets medelhastighet 0.754 m/sek.

framrinnande vattenmängd 4.84 kbm/sek.

Vid medelvattenstånd blir vattendjupet omkr 0.4 meter.

Å sträckan 0-2, där I = 0.007 och jordmånen består av sten och grus, kan bottenbredden inskränkas till 1 meter; men å sträckan 2-5, där jordmånen består av lerblandad sand och I= 0.003, bör bottenbredden 2.5 m. bibehållas för minskande av vattenhastigheten.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. I företaget ingår byggandet av tre st. ägovägsbroar av trä på stenlandfästen, till vilka broar förslagsritningar äro upprättade. Broarna byggas på dikningsskyldiges bekostnad men underhållas av den eller de personer, för vilka de byggas.

7:o. För mark, som åtgår till kanalens utvidgande, skall ersättning utgå med de summor och till de personer, som finnas angivna i särskild jordersättningslängd. Fordras ersättning för mark, som åtgår till jordupplag, skall detta skriftligen anmälas till arbetsstyrelsen innan vallarna blivit utspridda och senast den dag, då genom offentligt avsyningsbevis uppläsande å sammanträde med delägarna, företaget förklaras avsynat och godkänt. Ersättning skall utgå efter ett pris pr ar, som täckes av jordvallarna, av för åker jord 16 /sexton/ kronor och för annan jord 5 /fem/ kronor. Arealen skall bestämmas genom uppmätning, som verkställes av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade gode män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Synemännen finna skäligt bestämma, att dikningssamfälligheten skall utgöra en gemensam avdelning inom vilken kostnaderna för såväl nygrävning som underhåll skola fördelas jordägarna emellan efter beräknat förbättringsvärde å jord, som ingår i samfälligheten. Förrättningskostnader samt administrationskostnader skola gäldas efter samma grunder. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad som i enlighet med det upprättade kostnadsförslagen åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Nöbbelöv-Västra Olinge vattenavledningsföretag av år 1926".

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7 § 64 fastställt sätt senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja kanalens vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

3/ till länsstyrelsen hava insänts i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till Trettiosju /37/ kronor 28 öre;

att arbetet skall vara fullbordat inom tre år efter den tidpunkt, då förrättningen vunnit laga kraft;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande kanalens läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att den uppkastade dikesjorden ej må läggas närmare dikeskanten än en meter eller med brantare lutning mot marken än 1:1;

att kanalbankarna skola genomgrävas för ytvattnets avrinnande, överallt, där dike tillstöta eller vattnet har benägenhet att samlas för att rinna ut i kanalen;

att den, sok åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av kanalen skall ske årligen och så ofta behovet det påkallar. Skadas kanalslänt genom tramp av kreatur, skall den återställas i förslagsenligt skick av kreaturens ägare eller på dennes bekostnad.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Västra Olinge den 29 okt. 1926.

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör.

Nils Andersson Emil Jeppsson.

Bil. 8.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Mobbelöv - Västra Olinge vattenav-ledningsföretag av år 1926.

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	Arbete		Antal	à kr.				
						Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3		4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	17	0,50			8	50
		Ägomätning: 1:4000, §§ 6—9,							
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,							
		1) i åker, raklinje	km.		1,50				
		kroklinje	„	5.5	3,00	16	50		
		i annan mark, raklinje	„		3,00				
		kroklinje	„	2	6,00	12	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.							
		i åker, raklinje	km.		3,00				
		kroklinje	„		5,00				
		i annan mark, raklinje	„		5,00				
		kroklinje	„		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter							
		i åker, raklinje	„		1,00				
		kroklinje	„		2,00				
		i annan mark, raklinje	„		2,00				
		kroklinje	„		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II							
		åker, medelareal 1.06 ar	st.	58	0.50	29	-		
			har	61.999	0.40	24	80		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.24 ar	st.	21	0.14	2	94		
			har	5.034	0.74	3	71		
		annan mark och impediment, medelareal 0.06 ar	st.	48	0.05	2	40		
			har	3146	0.78	2	37		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\overset{15}{\underset{-10}{10-15}}$	m.						
		i åker o. d., raklinje	km.						
		kroklinje	„						
		i annan mark, raklinje	„						
		kroklinje	„						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket				4	—		
		övriga regalark	st.	1	1,00	1	-		
								98	72
		Överföres						107	22

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					107	22
1926		***Avvägning:***						
Juni	7-14	*a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4 ... dagar*	3	12,00	36	-		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 4 *punkter pr har ... har*	61.999	0.52	32	23		
		avvägda punkter ... st.	266	0.04	10	64		
		i annan mark, medelantal 10 *punkter pr har ... har*	5.034	1.32	6	64		
		avvägda punkter ... st.	52	0.04	2	08		
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... km.	4.5	2,50	11	25		
		i annan mark ... „	2	5,00	10	-	108	84
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 0.55 *ar, ... st.*	127	0.07	8	89		
		har	70.079	0.06	4	20	13	09
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer ... st.*	127	0,03			3	81
		[illegible] [illegible]	8	0.75			6	00
		Markvärdering,						
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5 ... dagar						
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4	—		
		för övriga kilometer ... st.	1.4	1,50	2	10		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal st.	79	0,06	4	74		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer „	79	0,12	9	48	20	32
		Längdprofil *§ 20, längd skala 1: 4000*						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp ... km.		3,00				
		2) befintligt belopp ell. vall ... „	3	3,50	10	50		
		b) antal ritningar ... st.	1	3,00	3	-	13	50
		Tvärsektion *§ 22, 1: 100,*						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... „		0,15				
		„ „ „ såväl „ som „ „ ... „	57	0,25	14	25		
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för „	4	0.075		30		
		„	39	0.19	7	41		
		„	14	0.15	2	10	24	06
		Hydrografisk utredning, *§ 24, grundbelopp ... „*			2	—		
		för vattenområdets areal ... km.²	62	0,02	1	24		
							3	24
		Dimensionsberäkning, *§ 25,*						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.	2.9	3,50	10	15		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „	2.9	1,00	2	90		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y, 0,50 kr. pr m²						
		nämligen 2.5 *m² sektion på ... „*	0.2	1.25		25		
		6.44 *„ „ „ ... „*	1.9	3.22	6	11		
		5.14 *„ „ „ ... „*	0.8	2.57	2	05		
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „		6,00				
		2) „ „ över „ ... „		10,00			21	46
		Överföres					321	54

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					321	54
	+	***Inritning å kartan av avlopp och vallar,*** *§ 27, grundbelopp*			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	72	0,03	2	16	3	16
		Arbetsbeskrivning, *§ 28, 1:sta sidan*			3	—		
	+	*tillägg för övriga sidor ... st.*		2,00				
		Kostnadsberäkning, *§ 29, nyanläggning ... km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m^2 av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... m^2 sektion på ... „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... „	2.9	4,00	11	60		
		därjämte 50 öre pr m^2 av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar			8	41		
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			34	38	54	39
		Förslag till bro- och trummbyggnad, *§§ 34 och 36*						
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet						
		b) för detaljerad kostnadsberäknad ... km.						
		c) för grundförstärkning ... „						
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning ... „		8,00				
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd ... m.	7	1,00	7	-		
		och för särskilt konstruerat landfäste ... st.	2	4,00	8	-		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. ... m.	7	0,50	3	50		
		och för särskilt konstruerade landfästen ... st.	2	4,00	8	-	26	50
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39 ... „*	318	0,01			3	18
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1	50		
		för varje ersättningsbelopp ... st.	20	0,25	5	-	6	50
		Utlåtande och betänkande, *§ 43 ... sid.*	8	3,00			24	-
		Sammanträden och upprättande av protokoll, *§ 44, mom, 1, dagar*	2	12,00			24	-
		Särskild utredning, *§ 44, mom. 2 ... „*		12,00				
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, *§ 44, mom. 14 ... „*	1	12,00			12	-
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. *§ 44, mom. 15 ... dagar*	0.5	12,00			6	-
		Summa kronor					481	27
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan, *§ 49,*						
		1) 1:sta regalarket			7	—		
		övriga regalark	6	1,75	10	50		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1:4000, medelareal 0.55 *ar ägofigurer ... st.*	127	0.10	12	70		
		har	70.079	0.08	5	60		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			4	60		
		Överföres			40	40		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			40	40		
		3) insättning av höjdlägestal .... *st.*	318	0,02	6	36		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	72	0,05	3	60	52	11
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, *§ 52,*						
		1) enligt tariff VIII i skala 1:4000,						
		nytt avlopp .... *km.*		5,00				
		ändring av befintligt avlopp .... *„*	3	6,00	18	-		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			31	27		
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			19	50		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad						
		längdprofilritningar .... *st.*		3,00				
		tvärsektions- och broritningar .... *„*		5,00			68	77
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		Avskrift av synehandlingarne, *§ 55* .... *sid.*	40	0,75			30	-
		Summa kronor					150	88
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode					10	-
		Annonskostnader ang. sammanträden						
		Inbindning av förrättningshandlingarne					2	-
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar					68	-
		Ersättning för handlangning, materialier o. d.					90	-
		Kallelsekostnad					13	-
		Summa kronor					183	-
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					481	27
		Lösen för kopior och avskrift					150	88
		Övriga förrättningskostnader					183	-
		Summa kronor					815	15

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Östra Göinge ***häradsrätt.***

Västra Göinge *den* 29 okt. 19*26.*

Gunnar Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

....

Kronor .... *kvitteras:*

.... *den* .... *19* ....

Örebro Dagblads Tryckeri, 1924.

Förtstående avskrift av tingsprotokoll med bilagor 1-8 vidimeras.

Lennart Hornström

L 3★0392

10590
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 MAJ 1928

Handlingar
rörande
lån och anslag av allmänna medel till

Nöbbelöv-V. Olinge

vattenavledningsföretag
av år 1926.

avskrift.

Avskrift

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 9 mars 1928 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 20 mars 1928
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Översiktskarta.



Skala = 1:100 000.

Avskrift.

Sedan delägarna i "Nöbbelöv-Västra Olinge vattenavledningsföretag av år 1926", som avser torrläggning av vattenskadad mark till Nöbbelöv i Östra Broby socken samt Västra Olinge och Gryt i Gryts socken, Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

BETÄNKANDE.

Företagets ändamål.

Företaget avser torrläggning av vattenskadad åker och ängsmark.

Beläganhet.

Avdikningsområdet är beläget strax norr om Gryt kyrka samt sträcker sig sedan i nordlig riktning till en punkt som ligger 3 km. väster om Emitslöfs kyrka och är å motstående översiktskarta markerad med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen. Mot syneförrättningen, som slöts den 29 okt. 1926 har missnöje ej anmälts, varom bevis bifogas detta betänkande.

Efterföljande utredning grundar sig på de vid denna syneförrättning verkställda undersökningarna och upprättade handlingar, vilka närslutas.

Lån- och anslagssökande.

I förening, dagtecknad den 10/2 1927, hava sakägare överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande /bil. D/.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar i sin helhet:

åker		61.99.9 har
äng		5.03.4 har
	Summa	67.03.3 har

Jordmånen består av mylla på lerblandad grus.

Vattendrag.

Området avvattnas av ett öppet dike vars dimensioner äro för små för att marken skall kunna torrläggas.

Vattenavledning.

Företaget innebär nygrävning av avloppsdike i den utsträckning som plan- och profilritningar utvisa.

Vad angår dimensioner och de hydrografiska faktorer som inverka härå, så hänvisas till mom. 5 i synemännens utlåtande, intaget som bil. 7 till bifogade avskrift av syneprotokollet.

Brobyggnader.

I företaget ingår byggandet av tre stycken ägovägsbroar av trä på stenlandsfästen, till vilka broar förslagsritningar äro upprättade.

Jordförbättring och kostnad.

Den genom företagets utförande uppkommande jordförbättringen och kostnaden för arbetet framgår av följande tabell:

		Låne-och anslagssökandes andel = hela torrläggningsområdet.	
Areal och ägoslag.			
Vid undersökningen.			
åker	har	61	99.9
äng m.m.	har	5	03.4
Summa	har	67	03.3
Efter de föreslagna arbetenas utförande.			
Åker, förbättrad	har	61	99.9
äng m.m., förbättrad	har	5	03.4
Summa	har	67	03.3
Jordvärde.			
Efter dikningen	kr.	108213	40
Före dikningen	kr.	70930	26
Värdeförhöjning.			
Genom dikningen	kr.	37283	14
Summa	kr.	37283	14
Kostnad.			
För dikningen	kr.	35389	83
Summa	kr.	25389	83

Här ovan angivna siffror före areal, jordvärde och värdeförhöjning genom dikningen äro hämtade ur synehandlingarnas värderingslängd, bil. 3 till syneprotokollet.

Kostnaden finnes specificerad i synehandlingarnas kostnadsberäkning, bil. 5 till syneprotokollet, samt i sammandrag i till detta betänkande fogade kostnadsförslag, bil. C.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna vid syneförrättningen, se synemännens utlåtande, bil. 7 till syneprotokollet.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Kvilinge dikningsföretag av år 1923."

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I särskild tabell, bil. B, har utredning verkställts angående storleken av det lån ur statens avdikningslånefond och det anslag av statens avdikningsanslag, som författningsenligt torde kunna påräknas och framgår härav att lånet kan uppgå till 23994:30 kronor och anslaget till 11395:53 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas lån ur statens avdikningslånefond med 23995 kronor och anslag ur statens avdikningsanslag med 11395 kronor.

Utförande.

Vid arbetets utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

För avdikningsarbetenas utförande torde böra anslås en tid av tre år.

Kristianstad i febr. 1927.

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Bilagor.

A Tabell

B "

C Kostnadsförslag

D Föreningshandling

E Fullmakt

F Diariebevis

G Synehandlingar i ett häfte

H Ritningar i 3 blad.

Bil. A

Tabell.

	Sinnsökandes andel i hela torrläggningsområdet.							
	Areal		Värde				Båtnad	
			före		efter			
			torrläggningen.					
	har	ar	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
Åker	61	99.9						
Äng och annan mark	5	63.4						
Summa	67	03.3	70.930	26	108.213	40	37.283	14

Kristianstad i febr. 1927.
Leonard Holmström
Statens lantbruksingenjör

Socken, by och hemman	Beteckning	Mantal	Registernummer	Ägarens namn m.m.	Redskapen	[illegible]	
					m.	har	ar
Ö. Broby.							
Nöbbelöv	Aa	1/2	5¹	Richard Mattsson.	alla	0	56.6
"	Ab	2/9	4²	Ola Nilsson.	"	3	98.1
"	Ac	2/9	4³	Olof Karlsson.	"	6	18.9
"	Ae	del av 2/9	del av 4⁴	Jöns Jönsson	"	1	11.3
"	Af	del av 2/9	del av 4⁴	Sven Nilssons sterbhus.	"	2	28.3
Gryt.							
V. Olinge	Ba	del av 5/16	del av 5¹	Vanås fideikommiss	"	1	89.0
"	Bb	1/4	4²	D:o	"	2	87.6
"	Bc	1/4	4³	D:o	"	3	55.0
"	Bd	1/4	9¹	D:o	"	2	44.8
"	Be	1/4	6³	D:o	"	0	84.1
"	Bf	del av 1/4	del av 6²	D:o	"	1	05.0
"	Bg	1/4	10³	D:o	"	0	87.7
"	Bh	1/4	10²	D:o	"	1	10.2
"	Bi	1/4	sammanslaget till 10²	D:o	"	1	33.5
"	Bk	1/4	sammanslaget till 10³	D:o	"	1	57.4
"	Bl	del av 1/4	del av 6²	D:o	"	1	01.0
"	Bm	del av 5/16	del av 5¹	D:o	"	0	06.6
Gryt	Ca	5/16	4¹	D:o	"	7	90.1
"	Cb	1	3¹	D:o	"	21	44.7
				Summa.		61	99.9

Bil. B.

ll.

Areal				Båtnaden.		70% av båtnaden.		andel i kostnaderna för						Summa kostnad.		Relativ kostnad.	Bidragets storlek i % av kostnaden.	Bidrag		Lån	
annan mark		Summa.						Dikningen.		laga synförrättningen.		Betänkandet.									
har	ar	har	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre		%	kr.	öre	kr.	öre
		0	56.6	101	88	71	32	93	86	2	23	0	52	96	61	0.95	32.20	31	11	65	50
		3	98.1	716	58	501	61	660	86	15	67	3	66	680	19	0.95	32.20	219	02	461	17
		6	18.9	1·493	82	1·045	67	1·377	43	32	65	7	63	1·417	71	0.95	32.20	456	50	961	21
		1	11.3	214	38	150	07	197	71	4	69	1	10	203	50	0.95	32.20	65	53	137	97
		2	28.3	821	88	575	32	757	83	17	97	4	20	780	-	0.95	32.20	251	16	528	84
		1	89.0	1·020	60	714	42	941	09	22	32	5	22	968	63	0.95	32.20	311	90	656	73
		2	87.6	1·344	44	941	11	1·239	89	29	39	6	87	1·276	15	0.95	32.20	410	92	865	23
		3	55.0	1·770	90	1·239	63	1·633	25	38	72	9	05	1·681	02	0.95	32.20	541	29	1·139	73
		2	44.8	1·568	92	1·098	24	1·446	88	34	30	8	02	1·489	20	0.95	32.20	479	52	1·009	68
		0	84.1	339	52	237	66	313	24	7	43	1	74	322	41	0.95	32.20	103	82	218	59
		1	05.0	504	-	352	80	464	87	11	02	2	58	478	47	0.95	32.20	154	07	324	40
		0	87.7	420	96	294	67	388	20	9	20	2	15	399	55	0.95	32.20	128	66	270	89
		1	07.2	320	64	224	45	295	70	7	01	1	64	304	35	0.95	32.20	98	-	206	35
		1	33.5	854	40	598	08	788	08	18	68	4	37	811	13	0.95	32.20	261	18	549	95
		1	57.4	1·259	20	881	44	1·161	15	27	53	6	44	1·195	12	0.95	32.20	384	83	810	29
		1	01.0	646	40	452	48	596	22	14	13	3	30	613	65	0.95	32.20	197	60	416	05
0	86.5	0	93.1	55	72	39	-	51	58	1	22	0	29	53	09	0.95	32.20	17	09	36	-
0	92.8	8	82.9	5·750	06	4·025	04	5·303	06	125	72	29	39	5·458	17	0.95	32.20	1·757	53	3·700	64
3	24.1	24	68.8	18·078	84	12·655	19	16·673	20	395	27	92	41	17·160	88	0.95	32.20	5·525	80	11·635	08
5	03.4	67	03.3	37·283	14	26·098	20	34·384	10	815	15	190	58	35·389	83			11·395	53	23·994	30

Kristianstad i febr. 1927
Gunnar Holmström
Statens lantbruksingenjör

Bil. C.

Kostnadsförslag.

Timpenning 90 öre

Dikesgrävningen			34.384	10
Syneskostnad	815	15		
Kostnad för lån och anslag	190	58	1.005	73
Summa kronor			35.389	83

Kristianstad i febr. 1927.
Gunnar Holmström
Statens lantbruksingenjör

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 35389 kronor 83 öre

Stockholm den 20 mars 1928
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Bil. D.

Undertecknade delägare i "Nöbbelöv- Västra Olinge vattenavledningsföretag av år 1926" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Västra Olinge den 10/2. 1927.

Olof Karlsson
ägare till 2/9 mtl n:o 4
Nöbbelöv

Jöns Jönsson
ägare till 4/27 mtl n:o 4
Nöbbelöv.

Ola Nilsson
ägare av 2/9 mtl. Nöbbelöv n:o 4

Rickard Mattsson
ägare till ½ mtl Nöbbelöv 5

Mauritz Nelsson
Nöbbelöv n:o 4

C. Wachtmeister
Wanås.

Bevittnas:

Edvin Ohlsson

Ernfr. Hult

Bil. E.

Fullmakt för Mauritz Nelsson, V. Olinge, att underskriva ansökan om statslån till V. Olinge vattenavledningsföretag av år 1926.

V. Olinge den 22/1 1927.

Hanna Nelsson

Signe Nelsson

Helga Nelsson

Hilding Nelsson

Bevittnas:

Adolf Johnsson

J. Gerdén

fanjunkare.

Bil. F.

Att, såvitt framgår av härstädes fört, vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 29 oktober 1926 avslutad laga syneförrättning angående ett företag, benämnt "Nöbbelöv-Västra Olinge vattenavledningsföretag av år 1926" och avseende torrläggning av mark till Nöbbelöv i Östra Broby socken samt Västra Olinge i Gryts socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 31 januari 1927.

Ex officio: Koll.

G. Lidbom.

Förestående avskrift av handlingar tillhörande den av Kungl. Maj:t den 9 mars 1928 fastställda arbetsplanen vidimeras.

Klart [illegible]

170

164/28

L 3★0392

DIARIE N:r 10590
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 MAJ 1928

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 9 mars 1928 för "Nöbbelöv - Västra Olinge vattenavledningsföretag av år 1926" i Östra Broby och Gryts socknar av KRISTIANSTADS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström vid syneförrättning år 1926 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med tjugotretusenniohundraåttio (23.980) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med elvatusenfyrahundra (11.400) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** har undertecknad..., som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelsens ~~förtroendeman~~ för företaget, m.fl.,

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1930,

10. 1926 1000.

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, ~~samt~~

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll; samt

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning, samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Gryt den 4 april 1928.

Per Adolf Johnsson

Att lantbrukaren Per Adolf Johnsson i Gryt

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Wilh. Johansson
Adress Gryt Vanås

Jenny Gustavsson
Adress Gryt Vanås

Med stöd av Kungl. brevet den 9 mars 1928 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 12 maj ***19*** 28.

föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Statens Reproduktionsanstalt
46126

Per Andersson W. Olinge och Edvin Olsson W. Olinge

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående säkerhetsförbindelse, intyga:

Wilh. Johansson   Jenny Gustavsson

Adress Gryt Vanås   Adress Gryt Vanås

Att lantbrukarna Olof Karlsson i Nöbbelöf, Per Andersson och Edvin Olsson i W. Olinge var för sig anses fullt vederhäftiga för omstående borgen, betygar

Broby i Färlöfs distrikts landsfiskalskontor den 3 maj 1928.

e.f.

Lösen en krona.

Med stöd av Kungl. brevet den 9 mars 1928 *godkänner Kungl. Lantbruksstyrelsen denna borgensförbindelse.*

Stockholm den 12 maj **19**28.

föredragande

Obs! Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, avgivet av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller landsfiskal erfordras och bör om möjligt vara infört å detta ark.

Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som lantbrukaren P. Ad. Johnsson i Gryt

genom ett av honom den 7 april 1928 undertecknat kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, åtagit sig beträffande "Nöbbelöv - Västra Olinge vattenavledningsföretag av år 1926" i Östra Broby och Gryts socknar av

KRISTIANSTADS LÄN

vartill Kungl Maj:t den 9 mars 1928 beviljat dels *lån* med 23.980 kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet med 11.400 kronor att utgå från *statens avdikningsanslag,* gå undertecknade en för alla och alla för en i full borgen såsom för egen skuld.

Denna förbindelse gäller intill dess arbetet blivit av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt eller, därest mot kontraktet brytes och inbetalning till Kungl. Statskontoret av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta skall ske, intill dess sådan inbetalning fullgjorts.

Gryt den 7 april 1928.

Bengt Karlsson
Nöbbelöf

Per Andersson
V. Olinge

Edvin Olsson
i V. Olinge

Att Landtbrukaren Olof Karlsson, Nöbbelöf,

10, 1926. 500.

Vänd!

Godkänt 12 maj 1928 164/28

10591

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 MAJ 1928

BEVIS

över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbete angående "Nöbbelöv-Västra Olinge vattenavledningsföretag av år 1926" i Östra Broby och Gryts socknar av Kristianstads län.

Planen fastställd den 9 mars 1928.

Statsunderstöd:

lån	23980 kronor
anslag	11400 kronor.

Kontrakt antaget av sökandena den 7 april 1928.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1930.

Vid verkställd avsyning av ovan angivna arbete har detsamma befunnits utfört i överensstämmelse med den slutligen fastställda arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Kristianstad den 21 april 1928.

Statens lantbruksingenjör.

1 KR. 1
STAMPEL EN KRONA STAMPEL
1 KR. 1

Stämpel En krona.