
DIARIE N:r 3933
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 FEB 1929

Kopia.
Diarienr med den av
Kungl. Maj:t den 7 dec.
1927 fastställda arvsin-
gelsen lydgan
Ingvar Ekmanhäll

Blad 1.



Registernummer.

Norra Mellby socken			Cg	Ebbarp	av 2'	
Aa	Sösdala	2/10	Ch	"	mosslott	1/2
Ab	"	2/5	Ci	"	"	1/4
Ac	"	2/4	Ck	"	"	del 1/5
Häglinge socken			Cl	"	"	" 2'
Ba	Göingeholm	av 1'	Cm	"	"	av 2'
Bb	"	" 1'	Cn	"	"	" 2'
Bc	"	" 1'	Co	"	"	" 2'
Ca	Ebbarp	" 2'	Cp	"	"	" 2'
Cb	"	" 2'	Cq	"	"	" 2'
Cc	"	" 2'	Cr	"	"	" 2'
Cd	"	" 2'	Cs	"	"	" 2'
Ce	"	" 2'	Ct	"	"	" 2'
Cf	"	" 2'	Cu	"	"	" 2'
			Cv	"		

Förslag i 3 blad
till nygrävning av floddiken
för torrläggning av mark till

Sösdala

i Norra Mellby socken

Göingeholm och Ebbarp


i Häglinge socken av
Kristianstads län,
upprättat vid syneförrättning enl vattenlagen
år 1926 av

Ingvar Ekmanhäll

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 7 december 1928 fastställda till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 11 januari 1929.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smitt



Längd-skala = 1:4000.

100 0 100 200 300 m.

Höjd skala = 1:100.

Grön beteckning angiver
av Södra bygdens vattendomstol
fastställda ändringar.

L 3*0335 1

Nr. 391 Kristianstad Tryck


3983


DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 FEB 1929


Bilaga
till kungl. Maj:ts nådiga brev
den 7 december 1928
fastställda arbetsplan
betygar Edward Blomstedt

Rönissasjöns vattenavledningsförelag av år 1926.


Blad 2.








Grön beteckning angiver av Söderbygdens vattendomstol fastställda ändringar.



Längd-skala = 1:4 000



Höjd och sektionsskala = 1:100

Genom kungl. Maj:ts nådiga brev den 7 december 1928 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 11 januari 1929
På kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

NTH. Nr 002
L 3:0395 2
Nr 391 Kvittansen 3 prints

DIARIE Nr 3933
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 FEB 1929

Kopia

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 7 december 1928 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.


Stockholm den 11 januari 1929
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Ljungberg


Fastställelsen bekräftas av undertecknad
Kungl. Maj:t den 7/12 1928 jämte
skäligen anteckningarna be-
tygar

Ronnie Tornerhjelm


Rönissasjöns vattenavledningsföretag av år 1926.


Blad 3.








Å trumma vid punkt 17+39-17+43
gives öppningen 0.6 meters bredd
och 0.8 meters höjd




















Skala - 1:50.

KTH.Nr 003
L 3:0395 3
N. 391 Kristianstads Boktr.

L 3★0395

6488

14 MRS 1928

3033

DIARIE N:r
14 FEB 1929

Handlingar
rörande

Rönissasjöns

vattenavledningsföretag

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1926.

II

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Ebbarp och Göingeholm i Häglinge socken, samt Sösdala i Norra Mellby socken av Kristianstads län.

År 1926 den 8 oktober onställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Karl Olsson å n:o 5 Häglinga för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Ebbarp och Göingeholm i Häglinge socken samt Sösdala i Norra Mellby socken av Kristianstads län. Efter kungörelse i tidningarna Norra Skåne och Mellersta Skåne den 14 sept. 1926, och som upplästs i Norra Mellby kyrka den 12 sept. och i Häglinge kyrka den 19 sept. och efter kallelser, som tillställts kända sakägare genom postverket, hade till sammanträde infunnit sig:

Anton Nilsson,	Sösdala	n:o 2
Oskar Nilsson,	"	n:o 2
Emil Nilsson,	"	n:o 2
Karl Olsson,	V.Häglinge	n:o 5
Sven Persson,	V.Häglinge	n:o 5
Oskar Jönsson,	"	n:o 5
Svante Persson,	Ebbarp	n:o 2
Olof Bergman,	"	n:o 2
Otto Nilsson,	"	n:o 2

Johan Jönsson, Ebbarp n:o 2

Änkefru Anna Persson, " n:o 2

Änkefru Emma Lövdal " n:o 2

Nils Olsson, " n:o 2

Johan Persson, " n:o 1

Karl Jönsson, " n:o 1

Karl Nilsson, " n:o 1

Per Andersson, Gunnarp

Nils Svensson, Ebbarp n:o 2

såsom gode män: Nils Svensson i Häglinge och Martin Svensson, Nockarp, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes /bil.1./

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande.

§ 3.

Sökandena yrkade avloppsdikens upptagande till sådant djup och dimensioner att deras mark vid s.k. Rönissasjön kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att alla, som av företaget hade nytta, skulle deltaga i kostnaderna enligt lag.

§ 4.

Förrättningsmannen upplästе bilagda skrivelse från kammarkollegium /bil.2/ och lantbruksstyrelsen /bil.3/.

§ 5.

Oskar Jönsson yrkade täckt ledning utmed sin mark eller i annat fall ersättning för markupplåtelse såväl för dikets utvidgande som för jordupplag. Jordersättning yrkade jämväl övrige sakägare.

§ 6.

Oskar Jönsson meddelade, att han i diket hade anbrakt vädur, för vilken han yrkade ersättning med trehundra kronor.

§ 7.

På förfrågan meddelades att i Rönissasjön funnes fisk, dock ej av större ekonomisk betydelse.

§ 8.

Förrättningsmannen meddelade, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar, samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma plats torsdagen den 25 november 1926 kl. 1 e.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 9.

Oskar Jönsson meddelade, att han utmed diket hade tomt och trädgård och yrkade, att företaget skulle så planläggas, att han för dessa ägor ej lade någon skada, vare sig i kostnads- eller trevnadshänseende.

§ 10.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll

och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör

Nils Svensson Martin Svensson

År 1926 den 25 november.

Denna dag inställde sig åter förenämnda synemän hos lantbrukaren Karl Olsson i Häglinge varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Anton Nilsson, Sösdala

Oskar Nilsson, "

Emil Nilsson, "

Karl Olsson, Västra Häglinge

Sven Persson, "

Svante Persson, Ebbarp

Olof Bergman, "

Otto Nilsson, "

Anna Persson, "

Emma Lövdal "

Nils Olsson, "

Johan Persson, "

Karl Jönsson, "

Karl Nilsson, "

Nils Svensson, "

Oskar Jönsson, Västra Häglinge

Johan Jönsson, Ebbarp

Per Andersson, Gunnarp.

§ 11.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt upplästa hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.4/, kostnadsberäkning /bil.5/ och kostnadsfördelningslängd /bil.6/.

§ 12.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande /bil.7/.

§ 13.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 10 § 72 uppdrogo synemännen åt Emil Nilsson å n:o 2 Sösdala att i föreskriven ordning utfärda kallelse till sammanträde för styrelseval och skulle Emil Nilsson jämväl mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar.

§ 14.

Det beslöts att styrelsen för företaget skulle bestå av tre ordinarie medlemmar och två ersättare. Till ordinarie medlemmar utsågos Emil Nilsson, Sösdala, ordförande, Nils Olsson Ebbarp, och Svante Persson, Ebbarp. Till ersättare valdes Karl Nilsson, Ebbarp och Olof Bergman, Ebbarp.

§ 15.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet /bil.8/.

§ 16.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och

förklarades förrättningen avslutad.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör.

Nils Svensson Martin Svensson.

Bil. 1.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen verkställa syn å floddiken för torrläggning av mark till Ebbarps by i Häglinge socken m.fl. hemman. Samtliga sakägare torde först av förrättningsmennen kunna med säkerhet angivas.

Ebbarp pr Häglinge den 12 juli 1924.

Nils Olsson Nils Svensson Olof Bergman

Svante Persson Per Andersson Emil Nilsson

Oscar Nilsson.

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 19 januari 1926.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer Brynolf Nordquist.

Bil. 2.

Kungl. Maj:ts och Rikets
kammarkollegium.

Till Statens lantbruksingenjör Lennart Holmström.

Vid föredragning denna dag av de med Eder skrivelse till kung. kammarkollegium den 11 innevarande september insända avskrifter av ansökning och kungörelse i mål angående torrläggning av mark till Öölingeholm och Ebbarp i Hälglinge socken samt Sösdala i Norra Mellby socken av Kristianstads län har kungl. kollegium icke funnit nödigt att förhärvarande föra talan för bevakandet av det allmännas rätt och intressen. Stockholm den 21 september 1926.

Casten von Otter.

H. Skoglund.

/ Josef Ross.

Bil. 3.

Till Fiskeriintendenten G. Swenander.

Med överlämnande av lantbruksingenjören L. Holmströms skrivelse den 10 september 1926 jämte vid skrivelsen fogade handlingar angående sänkning av vattenståndet i Bönissasjön, Kristianstads län, vill Kungl. Lantbruksstyrelsen härigenom förordna Eder att i ärendet till förrättningsmannen avgiva yttrande som i 10 kapitlet 43 § vattenlagen sägs. Stockholm den 14 september 1926

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

K. A. Andersson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
Märta Berg.

Bil. 4.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Skadeförklaring, ägoreskrivning och värderingsbärgod över vattenskadade marker till Lösdala i Norra Vedby socken, Ljungbyholm och Ebbarps i Högby socken av Kristianstads län, upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1926.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Inra Ullby socken.					
Lösdala	2:10	Aa	1/64		Anton Gilsson.
				1	åker
					Samma.
Lösdala.	2:5	Ab	5/64		Oskar Gilsson.
				2	åker
				3	"
				4	"
					Samma.
Lösdala.	2:4	Ac	5/64		Emil Gilsson.
				5	åker
				6	"
				7	"
				8	Betesmark, skogbevuxen.
				9	ängsmark
				10	"
				11	"
				12	skogsmark.
				13	ängsmark
				14	"
				15	sjö (djupare än 1 m. djup.)
				16	sjö (djupare än 1 m. djupt.)
					Samma.
Häglinge socken.					
Lövgetorp.	år 1	Ba	år 1/8		Karl Olsson.
				17	åker
				18	"
				19	"
					Gustafsson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	18.0							900	162	-	1000	180	-	100	18	-
0	18.0								162	-		180	-		18	-
0	68.4							900	615	60	1000	684	-	100	68	40
0	32.3							700	226	10	1000	323	-	300	96	90
0	65.0							700	455	-	1000	650	-	300	195	-
1	65.7								1.296	70		1.657	-		360	30
0	79.0							400	316	-	1000	790	-	600	474	-
0	28.7							500	143	50	1000	287	-	500	143	50
0	17.0							500	85	-	1000	170	-	500	85	-
		0	11.4					150	17	10	300	34	20	150	17	10
		0	06.2					40	2	48	~~400~~ 320	19	84	280	17	36
		0	04.5					40	1	80	~~400~~ 320	14	40	280	12	60
		0	14.5					40	5	80	~~400~~ 320	46	40	280	40	60
		0	13.0					270	35	10	300	39	-	30	3	90
		0	04.0					270	10	80	300	12	-	30	1	20
		0	01.7					270	4	59	300	5	10	30		51
		0	57.5					-			~~400~~ 100	57	50	100	57	50
							108.7									
1	24.7	1	12.8				108.7		622	17		1.475	44		853	27
0	31.2							400	124	80	1000	312	-	600	187	20
0	10.5							640	67	20	800	84	-	160	16	80
0	28.4							640	111	76	800	227	20	160	45	44
0	70.1								373	76		623	20		249	44

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					överför
				20	åker
				21	ängsmark
				22	betesmark, skogbevuxen.
				23	ängsmark
				24	betesmark, skogbevuxen.
				25	" " "
				26	" " "
				27	" " "
				28a	sjö (djup intill 1 m.)
				28b	" (djup över 1 m.) omp.
				29	väg omp.
					Samma.
Grängshult.	20/1	Bb	20/128		Lars Persson.
				30	betesmark.
					Samma.
Grängshult.	20/1	Bc	20/128		Oskar Jönsson
				31	ängsmark
				32	åker
				33	betesmark
				34	åker
				35	"
				36	ängsmark
				37	betesmark, skogbevuxen.
				38a	åker
				38b	"
				39	betesmark, skogbevuxen.
				40a	" " "
				40b	" " "
				41	"
				42	"
					överförs

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	70.1								373	76		623	20		249	44
0	34.5							400	138	-	800	276	-	400	138	-
		0	19.2					700	134	40	1000	192	-	300	57	60
		0	27.4					240	65	76	300	82	20	60	16	44
		0	03.8					30	1	14	~~300~~ 240	9	12	210	7	98
		1	01.7					180	183	06	300	305	10	120	122	04
		0	10.3					60	6	18	~~300~~ 270	27	81	210	21	63
		0	42.7					160	68	32	400	170	80	240	102	48
		0	25.4					160	40	64	400	101	60	240	60	96
		0	60.0					-			~~400~~ 100	60	-	100	60	-
						2	15.0									
						0	06.5									
1	04.6	2	90.5			2	11.5		1.011	26		1.847	83		836	57
		0	02.4					270	6	48	300	7	20	30		72
		0	02.4						6	48		7	20			72
		0	08.2					80	6	56	~~400~~ 320	26	24	240	19	68
0	25.5							400	102	-	1000	255	-	600	153	-
		0	26.4					320	84	48	400	105	60	80	21	12
0	18.0							400	72	-	1000	180	-	600	108	-
0	19.0							400	76	-	1000	190	-	600	114	-
		0	02.4					320	7	68	400	9	60	80	1	92
		0	12.8					280	35	84	400	51	20	120	15	36
0	24.0							240	57	60	600	144	-	360	86	40
0	25.4							400	101	60	800	203	20	400	101	60
		0	23.3					120	27	96	200	46	60	80	18	64
		0	12.8					60	7	68	200	25	60	140	17	92
		0	19.5					140	27	30	200	39	-	60	11	70
		0	17.2					180	30	96	~~300~~	51	60	120	20	64
		0	09.0					270	24	30	300	27	-	30	2	70
1	18.9	1	31.6						661	96		1.354	64		692	68

9
1 31 6

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Övrstål
				43	trädgård
				44	"
				45	betesmark, fört. sj. ämp.
				46	äng " " "
				47	åker " " "
				48	" " " "
				49	äng "
					Samma.
Ebbarp.	ar 2'	Ca	ar 1/2		Svante Persson.
				50	åker
					Samma.
Ebbarp.	ar 2'	Cb	ar 1/2		Olof Bergman.
				51	åker
				52	"
				53	"
				54	"
				55	betesmark, skogbevuxen.
				56	" " "
					Samma.
Ebbarp.	ar 2'	Cc	ar 1/2		Otto Nilsson.
				57	åker
				58	betesmark, skogbevuxen.
				59	åker
				60	betesmark, skogbevuxen.
				61	åker
				62	"
				63	"
					Övrstås

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	11.9	1	31.6						661	96		1.354	64		692	68
0	01.4							900	12	60	1000	14	-	100	1	40
0	64.0							900	36	-	1000	40	-	100	4	-
						0	22.2									
						0	07.6									
						0	14.0									
						0	15.8									
						0	02.0									
1	17.3	1	31.6			0	61.6		710	56		1.408	64		698	08
0	37.7							500	188	50	1000	377	-	500	188	50
0	37.7								188	50		377	-		188	50
0	31.9							200	63	80	1000	319	-	800	255	20
0	42.0							200	84	-	1000	420	-	800	336	-
0	52.5							300	157	50	1000	525	-	700	367	50
0	41.3							200	82	60	1000	413	-	800	330	40
		0	05.9					210	12	39	300	17	70	90	5	31
		0	24.6					210	51	66	300	73	80	90	22	14
1	67.7	0	30.5						451	95		1.768	50		1.316	55
0	11.0							180	19	80	600	66	-	420	46	20
		0	13.5					150	20	25	300	40	50	150	20	25
0	27.4							180	49	32	600	164	40	420	115	08
		0	08.3					150	12	45	300	24	90	150	12	45
0	53.0							500	265	-	1000	530	-	500	265	-
0	23.4							400	93	60	1000	234	-	600	140	40
0	05.4							700	37	80	1000	54	-	300	16	20
1	20.2	0	21.8						498	22		1.113	80		615	58

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Övrigt
				64	åker
				65	"
				66a	Högstående ängsmark omp.
					Samma.
Ebbarps.	N:r 2'	Ca	N:r 1/2		Johan Jönsson
				67	åker
				68	"
				69	"
				70	"
				71	"
				72	"
				73	"
				74	betesmark, buskbevuxen.
					Samma.
Ebbarps.	N:r 2'	Ce	N:r 1/2		Änkan Anna Persson.
				75	åker
				76	" , sämre
				77	betesmark
				78	"
				79	åker , fröträttas ej. omp.
				80	ängsmark, " " "
				81	åker " " "
				82	ängsmark " " "
				83	" " " "
				84	" , " " "
				85	å "
				86	väg "
					Samma.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	20.2	0	21.8						498	22		1.113	80		615	58
0	29.1							300	87	30	1000	291	-	700	203	70
0	28.9							240	69	36	800	231	20	560	161	84
						0	05.0									
1	78.2	0	21.8			0	05.0		654	88		1.636	-		981	12
0	07.3							800	58	40	1000	73	-	200	14	60
0	55.3							400	214	-	1000	535	-	600	321	-
0	69.0							500	345	-	1000	690	-	500	345	-
0	70.3							400	281	20	1000	703	-	600	421	80
0	56.5							500	282	50	1000	565	-	500	282	50
0	02.0							800	16	-	1000	20	-	200	4	-
0	69.3							500	346	50	1000	693	-	500	346	50
		0	03.0					240	7	20	300	9	-	60	1	80
3	29.7	0	03.0						1.557	80		3.288	-		1.737	20
0	20.0							600	120	-	1000	200	-	400	80	-
0	05.3							210	11	13	300	15	90	90	4	77
		0	06.8					210	14	28	300	20	40	90	6	12
		0	13.5					270	36	45	300	40	50	30	4	05
						0	06.0									
						0	16.7									
						0	05.0									
						0	31.5									
						0	02.5									
						0	10.3									
						0	03.0									
						0	07.6									
0	25.3	0	20.3			0	75.6		181	86		276	80		94	94

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Ebbarp.	ar 2'	Cf.	ar 1/2		Änkan Emma Lövdahl.
				87	åker
				88	"
				89	"
				90	"
				91	"
				92	"
				93	betesmark
				94	"
				95	"
					Samma.
Ebbarp.	ar 2'	Cg	ar 1/2		Nils Olsson.
				96	åker
				97	"
				98	"
				99	"
				100	"
				101	ängsmark
				102	väg
				103	ängsmark
				104	"
				105	väg omp.
					Samma.
Ebbarp.	omarb. 1/2	Ch	1/8		Johan Persson.
				106	bostadsplats
				107	väg omp.
					Samma.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	61.0							600	366	-	1000	610	-	400	244	-
0	43.8							600	262	80	1000	438	-	400	175	20
0	19.0							600	114	-	1000	190	-	400	76	-
0	14.0							600	84	-	1000	140	-	400	56	-
0	16.4							600	98	40	1000	164	-	400	65	60
0	27.5							600	165	-	1000	275	-	400	110	-
		0	03.2					240	7	68	300	9	60	60	1	92
		0	04.0					240	9	60	300	12	-	60	2	40
		0	03.0					270	8	10	300	9	-	30		90
1	81.7	0	10.2						1.115	58		1.847	60		732	02
0	16.8							600	100	80	1000	168	-	400	67	20
0	26.6							400	106	40	1000	266	-	600	159	60
0	20.0							500	100	-	1000	200	-	500	100	-
0	44.0							320	140	80	800	352	-	480	211	20
0	25.0							320	80	-	800	200	-	480	120	-
		0	11.0					80	8	80	~~400~~ 320	35	20	240	26	40
		0	04.5					240	10	80	300	13	50	60	2	70
		0	07.5					270	1	35	300	1	50	30		15
		0	01.5					270	4	05	300	4	50	30		45
						0	01.5									
1	32.4	0	17.5			0	01.5		553	-		1.240	70		687	70
		0	14.3					120	17	16	300	42	90	180	25	74
						0	00.8									
		0	14.3			0	00.8		17	16		42	90		25	74

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Ebbarps.	ommarkt till 14	Ci	1/8		Karl Jönsson
				108	ommarkt
				109	väg omp.
					samma.
Ebbarps.	ommarkt till 15	Ck	1/8		Karl Nilsson.
				110	ommr
				111	väg omp.
					samma.
Ebbarps.	ommarkt till del 2'	Cl	del av 1/2		Lovisa Persson.
				112	åkm
				113	ommr
				114	"
				115	ommarkt omp.
				116	ommr
				117	åkm
				118	väg omp.
					samma
Ebbarps.	ommarkt till del av 2'	Cm	del av 1/2		Olof Bergman.
				119	ommr
				120	"
				121	ommarkt omp.
				122	väg "
					samma.
Ebbarps.	ommarkt del av 2'	Cn	del av 1/2		Otto Nilsson.
				123	ommr
					öppen

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		0	35.5			0	01.8	120	42	60	300	106	50	180	63	90
		0	35.5			0	01.8		42	60		106	50		63	90
		0	25.7			0	02.4	120	30	84	300	77	10	180	46	26
		0	25.7			0	02.4		30	84		77	10		46	26
0	13.8							180	24	84	~~300~~ 540	74	52	360	49	68
		1	01.4					60		84	~~300~~ 270	3	78	210	2	94
		0	08.2					60	4	92	~~300~~ 270	22	14	210	17	22
						0	22.0									
		0	26.2					60	15	72	~~300~~ 270	70	74	210	55	02
0	23.0							240	55	20	600	138	-	360	82	80
						0	00.4									
0	36.8	0	35.8			0	22.4		101	52		309	18		207	66
		0	36.0					60	21	60	~~210~~ 180	64	80	120	43	20
		0	51.2					60	30	72	~~200~~ 180	92	16	120	61	44
						0	07.0									
						0	04.4									
		0	87.2			0	11.4		52	32		156	96		104	64
		0	14.0					60	2	40	~~200~~ 180	7	20	120	4	80
		0	04.0						2	40		7	20		4	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Enligt
				124	ovan
				125	mostag
				126	" imp.
				127	väg "
					Samma.
Ebbarp.	omnämnt del av 2'	Co	del av 1/2		Per Andersson (Gunnarp)
				128	ovan
				129	"
				130	mostag imp.
				131	" "
				132	"
				133	" imp.
					Samma.
Ebbarp.	omnämnt del av 2'	Cp	del av 1/2		Johan Jönsson
				134	ovan
				135	"
				136	mostag
				137	" imp.
				138	"
				139	väg imp.
					Samma.
Ebbarp.	omnämnt del av 2'	Cq	del av 1/2		Nils Larsson.
				140	väg imp.
				141	mostag "
				142	ovan
				143	mostag
				144	ovan
					Samma.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		0	04.0						2	40		7	20		4	80
		1	77.6					60	46	56	~~200~~ 180	139	68	120	93	12
		0	09.5					—			~~200~~ 80	7	60	80	7	60
						0	01.5									
						0	04.7									
		0	91.1			0	06.2		48	96		154	48		105	52
		0	17.5					80	14	—	200	35	—	120	21	—
		0	14.0					80	11	20	200	28	—	120	16	80
						0	06.0									
						0	03.5									
		0	15.8					—	—	—	~~200~~ 80	4	64	80	4	64
						0	01.9									
		0	37.3			0	11.4		25	20		67	64		42	44
		0	31.7					40	12	68	~~200~~ 160	50	72	120	38	04
		0	03.3					40	1	32	~~200~~ 160	5	28	120	3	96
		0	03.0					—			~~200~~ 40	1	20	40	1	20
						0	02.5									
		0	07.4					—			~~200~~ 40	2	96	40	2	96
						0	02.0									
		0	45.4			0	04.5		14	—		60	16		46	16
						0	01.4									
						0	00.9									
		0	15.4					40	6	16	~~200~~ 180	27	72	140	21	56
		0	05.3					—	—	—	~~200~~ 40	2	12	40	2	12
		0	02.3					40	0	92	~~200~~ 180	4	14	140	3	22
		0	23.0			0	02.3		7	08		33	98		26	90

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Ebbarps.	~~omsluttt~~ del av 2'	Cr	del av ½		Nils Svensson.
				145	~~omsluttag~~
				146	~~omsluttr~~
				147	"
				148	~~omsluttag~~ äng.
				149	" "
				150	väg "
					Samma.
Ebbarps.	~~omsluttt~~ del av 2'	Cs	del av 2'		Änkan Anna Persson.
				151	väg äng.
				152	~~omsluttag~~ "
				153	~~omsluttr~~
					Samma.
Ebbarps.	~~omsluttt~~ del av 2'	Ct	del av ½		Johan Jönsson
				154	~~omsluttr~~
				155	väg äng.
					Samma.
Ebbarps.	~~omsluttt~~ del av 2'	Cu	del av ½		Emma Lövdahl.
				156	~~omsluttr~~
				157	"
				158	"
				159	~~omsluttag~~ äng.
				160	" "
				161	väg "
					Samma.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		0	05.0					—	—	—	40 200	2	-	40	2	-
		0	13.6					40	5	44	180 200	24	48	140	19	04
		0	01.8					40		72	180 200	3	24	140	2	52
						0	01.0									
						0	00.4									
						0	01.2									
		0	20.4			0	02.6		6	16		29	72		23	56
						0	01.5									
						0	02.0									
		0	17.6					40	7	04	160 200	28	16	120	21	12
		0	17.6			0	03.5		7	04		28	16		21	12
		0	21.8					40	8	72	160 200	34	88	120	26	16
						0	01.5									
		0	21.8			0	01.5		8	72		34	88		26	16
		0	08.2					40	3	28	160 200	13	12	120	9	84
		0	01.5					40		60	160 200	2	40	120	1	80
		0	27.4					40	10	96	160 200	43	84	120	32	88
		0	08.0								40 200	3	20	40	3	20
		0	05.1								40 200	2	04	40	2	04
						0	05.4									
		0	50.2			0	05.4		14	84		64	60		49	76

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Ebbarps.		Cr			Samfälligheter till Ebbarps by
				162	äng
				163	sjö (djup: omkr. än 1.00 m.)
				164	sjö ängs
					Samma.
					Sammandrag.
Norra Ingelby socken.					
Södala	2[10]	Aa	1/64		Anton Nilsson.
"	2[5]	Ab	5/64		Oskar Nilsson.
"	2[4]	Ac	5/64		Emil Nilsson.
Hägbinge socken.					
Grängeholm.	ar 1[1]	Ba	ar 1/8		Karl Olsm.
"	ar 1[1]	Bb	ar 1/8		~~Lars Persm.~~
"	ar 1[1]	Bc	ar 1/8		Oskar Jönsm.
Ebbarps	ar 2[1]	Ca	ar 1/2		Svante Persm.
"	ar 2[1]	Cb	ar 1/2		Olof Bergman.
"	ar 2[1]	Cc	ar 1/2		Otto Nilsm.
"	ar 2[1]	Cd	ar 1/2		Johan Jönsm.
"	ar 2[1]	Ce	ar 1/2		Anders Anna Persm.
"	ar 2[1]	Cf	ar 1/2		Anders Emma Hvodahl.
"	ar 2[1]	Cg	ar 1/2		Nils Olsm.
"	omskrivs 1[2]	Ch	1/8		Johan Persm.
"	omskrivs 1[4]	Ci	1/8		~~Karl Jönsm~~
"	omskrivs del 1[5]	Ck	1/8		Karl Nilsm.
"	omskrivs del 2[1]	Cl	del av 1/2		Svante Persm.
"	omskrivs av 2[1]	Cm	del av 1/2		Olof Bergman.
"	omskrivs av 2[1]	Cn	del av 1/2		Otto Nilsm.
"	omskrivs av 2[1]	Co	av 1/2		~~Per Andersm, Ebbarps.~~
"	av 2[1]	Cp	av 1/2		Johan Jönsm. ängs

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		0	17.5					160	12	-	400	30	-	240	18	-
		0	32.8					-	-	-	~~400~~ 100	32	80	100	32	80
						0	02.0									
		0	40.3			0	02.0		12	-		62	80		50	80
					0,09,4											
					0 14,3											
					0 35,5											
					0 37,3											
					0 40,3											
					1 98											
	~0	18.0							162	-		180	-		~ 18	-
	~1	65.7							1.296	70		1.657	-		~ 360	30
1/2	~1	24.7	~1	12.8		1	08.7		622	17		1.475	44		~ 853	27
1/4	~1	04.6	~2	90.5		2	11.5		1.011	26		1.847	83		~ 836	57
			0	02.4					6	48		7	20			72
1/2	~1	17.3	~1	31.6		0	61.6		710	56		1.408	64		~ 698	08
	~0	37.7							188	50		377	-		~ 188	50
1/2	~1	67.7	0	30.5					451	95		1.768	50		~ 1.316	55
	~1	78.2	~0	21.8		0	05.0		654	88		1.636	-		~ 981	12
	~3	29.7	~0	03.0					1.550	80		3.288	-		~ 1.737	20
	~0	25.3	~0	20.3		0	75.6		181	86		276	80		~ 94	94
	~1	81.7	~0	10.2					1.115	58		1.847	60		~ 732	02
	~1	32.4	~0	17.5		0	01.5		553	-		1.240	70	~	687	70
			0	14.3		0	00.8		17	16		42	90		25	74
			0	35.5		0	01.8		42	60		106	50		63	90
1/2			~0	25.7		0	02.4		30	84		77	10		~ 46	26
1/2	~0	36.8	~0	35.8		0	22.4		101	52		309	18		~ 207	66
1/2			~0	87.2		0	11.4		52	32		156	96		~ 104	64
1/2			~0	91.1		0	06.2		48	96		154	48		~ 105	52
			0	37.3		0	11.4		25	20		67	64		42	44
1/2			~0	45.4		0	04.5		14	-		60	16		~ 46	16
	16	19.8	10	12.9		5	24.8		8.838	34		17.985	63		9.147	29

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Enskt
Ebbarp.	omarrondt ar 2'	Cq	ar 1/2	1	Nils Larsson.
"	omarrondt ar 2'	Cr	ar 1/2	1	Nils Larsson.
"	omarrondt ar 2'	Cs	ar 1/2	1	Änkan Anna Persson.
"	omarrondt ar 2'	Ct	ar 1/2	1	Johan Jönsson
"	ar 2'	Cu	ar 1/2	1	Emma Nordahl.
		Cv		gj	Samfällighet till Ebbarps by Lomma.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
16	19.8	10	12.9			5	24.8		8.838	34		17.985	63		9.147	29
		" 0	23.0			0	02.3		7	08		33	98		" 26	90
		" 0	20.4			0	02.6		6	16		29	72		" 23	56
1/12		" 0	17.6			0	03.5		7	04		28	16		" 21	12
		" 0	21.8			0	01.5		8	72		34	88		" 26	16
		" 0	50.2			0	05.4		14	84		64	60		" 49	76
		0	40.3			0	02.0		12	-		62	80		50	80
16	19.8	11	86.2			5	42.1		8.894	18		18.239	77		9.345	59
		1	29.8						103	44		987	04		183	60
		10	56.4						8790	74		17952	73		9161	99

V. Hägglinge den 25 nov. 1926.
Edvard Holmström
statens lantmätningsman

Nils Svensson. Martin Svensson.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6

Kostnadsberäkning för Rörmissasjöns avtappningsföretag år år 1926

Sträcka	Längd	Arbete, material m. m.	Antal	Pris	Kostnad kr.	kostnad kr.	Summa kostnad kr.	kostnad öre
1	2	3	4	5	6		7.	
		Alternativ I						
0-6+45	645	**Dikessträckan A-B-C.**						
		Schaktning av mossdy m³	610	0.60	366	-		
		" " sand "	104	0.80	83	20	449	20
3+77-6+45	268	21" cementrör, kl. 1:2:2 l.m.	268	7.-			1.876	-
3+77-6+45	268	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens						
		återfyllning och m. l.m.	268	3.-			804	-
3+77		Inrägningsbassäng enl. ritning st.	1	40.-			40	-
		Tillägges för oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. ca 10%					315	80
		Summa.	714				3.485	-
16-17+43	143	**Dikessträckan B-H.**						
		Schaktning av torv m³	254	0.60			152	40
17+39-17+43		Ogrävstumma enligt ritning st.	1	425.-			425	-
		Tillägges för oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. ca 10%					57	60
		Summa.	254				635	-
6+45-7+50	105	**Dikessträckan C-D.**						
6+45-7+14	69	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens						

1	2	3	4	5	6	7
		återfyllning m.m. d.m.	69	3.-	207 -	
7+14–7+18	4	Dr Dr (väg) "	4	5.-	20 -	
7+18–7+50	32	Dr Dr "	32	2.50	80 -	307 -
6+45–7+50	105	24" cementrör, kl. 1:2:2 "	105	8.-		840 -
6+45		Fortsägningsbrunn av betong med betonglock. Brunnens invid diam. skall vara minst 0.7 m. Den botten som skall vara stensatt skall ligga 0.5 m. under utloppsrörets underkant. Brunnen skall vara väl murpärdad med marksten och skärv st.	1	40.-		40 -
7+50		Diversöga enligt ritning st.	1	40.-		40 -
		Tillägges för oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. c:a 10%				123 -
		Summa				1.350 -
		Ersättning enligt sysnämndens utlåtande				300 -
		Totalsumma				1.650 -
11–15+60	460	Diketssträckan C–E–F				
11–11+74	74	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, diketsjordens återfyllning m.m. d.m.	74	1.25	92 50	
11–11+74	74	12" cementrör, kl. 1:2:2	74	3.50	259 -	351 50
11+74–15+60	386	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, diketsjordens återfyllning m.m. d.m.	386	1.25	482 50	
11+74–15+60	386	7" tegelrör, fralet inbetäckmad st.	1351	0.45	607 95	1.090 45
11+74, 13+22, 14+46, 15+60		Fortsägningsbrunnar som ovan st.	4	40.-		160 -
		Tillägges för oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. c:a 10%				163 95
		Summa				1.765 -

1	2	3	4	5	6	7
18-18+80	80	**Diversträckan E-G**				
18-18+80	80	Schaktning för rådet ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning o.m.	l.m.	80	1.-	80.-
18-18+80	80	4" tegelrör, grafet inbräkenad	st.	280	0.21	58 80 / 138 80
18+80		Intagningsbrunn av sten	st.	1	40.-	40.-
		Tillägges för ofrämstadda fall, arbetets tillsyn m.m. c:a 10%				16 20
		Summa				195.-
		Sammandrag				
0-6+45	645	Diversträckan A-B-C.		714		3.485.-
16-17+43	143	788 " B-H		254		635.-
6+45-7+50	105	" C-D		-		1.650.-
11-15+60	460	" C-E-F		-		1.765.-
18-18+80	80	645 " E-G		-		195.-
		Summa		968		7.730.-
		Alternativ II				
a-0-6+45	687	**Diversträckan A-B-C.**				
		Schaktning av mossdy o.d.	m³	610	0.60	366.-
		" " sand	"	485	0.80	388.-
		" " sten och grus	"	1735	2.50	4.337 50 / 5.091 50
		Ägorägstumma enligt ritning	st.	1	425.-	425.-
		Tillägges för arbetets tillsyn, ofrämstadda fall, m.m. c:a 10%				553 50
		Summa				6.070.-
6+45-7+50	105	**Diversträckan C-D.**				
6+45-7+14	69	Schaktning för rådet ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning o.m.	l.m.	69	2.-	138.-
		överföres			138	

1	2	3	4	5	6	7
		Överföt			138 -	
7+14–7+18	4	Schaktning för bädd bedning, rörs läggning, diknedans återfyllning m.m.	d.m.	4	6 -	24 -
7+18–7+50	32	Dr Dr	"	32	1.50	48 - 210 -
6+45–7+50	105	24" betongrör, kl. 1:2:2	"	105	8 -	840 -
6+45		Inläggningsbassäng i diknedga enligt ritning	st.	1	200 -	200 -
		Diknedga enligt ritning	st.	1	50 -	50 -
		Tillägges för oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. ca 10%				150 -
		Summa.				1.450 -

Ö. Ingelinge den 25 mars 1926.
Konrad Holmström
statens kanalbyggnadsingenjör

Kostnadsfördelningslängd för Rönnåsfors vattenavledningsföretag år 1926.

Socken by kvarn	Fastighetsbeteckning	Lägenhetsnummer i socken	Andel	Ägare	Delägarens fastighetsbeteckning	Fördelningstal		Fördelningstal	Kostnad	
						Kr.	öre	%	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7		8	9	
				Avdelning I. Dikesträckorna A-B-C + B-H						
Inra Tolleby socken.										
Lördala	2 10	Aa	1/64	Anton Nilsson	alla	18	-	0.420	17	31
"	2 5	Ab	5/64	Oskar Nilsson	"	360	30	8.404	346	24
"	2 4	Ac	5/64	Emil Nilsson	"	853	27	19.903	820	-
Högbinge socken.										
Lövgärdan	av 1'	Ba	av 1/8	Karl Olsson	"	836	57	19.513	803	94
"	av 1'	Bb	av 1/8	Johan Persson	"	0	72	0.017	0	70
"	av 1'	Bc	av 1/8	Oskar Jönsson	31-41	689	98	16.094	663	07
Ekbarp	av 2' omnämnts	Cg	av 1/2	Nils Olsson	alla	687	70	16.041	660	89
"	12 omnämnts	Ch	1/8	Johan Persson	"	25	74	0.600	24	72
"	14 omnämnts	Ci	1/8	Karl Jönsson	"	63	90	1.490	61	39
"	15 omnämnts	Ck	1/8	Karl Nilsson	"	46	26	1.079	44	45
"	del av 2' omnämnts	Cl	1/2 del av	Lovisa Persson	"	207	66	4.844	199	57
"	av 2' omnämnts	Cm	1/2 del av	Olof Bergman	"	104	64	2.441	100	57
"	av 2' omnämnts	Cn	1/2	Otto Nilsson	"	105	52	2.461	101	39
"	av 2' omnämnts	Cp	av 1/2	Johan Jönsson	"	46	16	1.077	44	37
"	av 2' omnämnts	Cq	av 1/2	Nils Larsson	"	26	90	0.627	25	83
"	av 2' omnämnts	Cr	av 1/2	Nils Larsson	"	23	56	0.550	22	66
"	av 2' omnämnts	Cs	av 1/2	Anhan Anna Persson	"	21	12	0.493	20	32
"	av 2' omnämnts	Ct	av 1/2	Johan Jönsson	"	26	16	0.610	25	13
"	av 2'	Cu	av 1/2	Anhan Emma Lördahl	"	49	76	1.161	47	84
				överföres		4.193	92	97.825	4.030	39

1	2	3	4	5	6	7		8	9	
				överförd		4.193	92	97.825	4.030	39
Ebarp		Cv		Lampällighet till Ebarps by	alla	50	80	1.185	48	82
"	ansluter sig 2'	Co	ar 1/2	Per Andersson, Lommarp	"	42	44	0.990	40	79
				Summa		4.287	16	100.—	4.120	—
	Avdelning II. Jämförelsetalen C-D + C-E F + F-G.									
Höglinge södern.										
Lövgelstorp	ar 1'	Bc	ar 1/8	Oskar Jönsson	42, 43 44	8	10	1.160	5	78
Ebarp	ar 2'	Ca	ar 1/2	Svante Persson	alla	188	50	3.726	134	51
"	ar 2'	Cb	ar 1/2	Olof Bergman	"	1.316	55	26.027	939	57
"	ar 2'	Cc	ar 1/2	Otto Nilsson	"	981	12	19.396	700	20
"	ar 2'	Cd	ar 1/2	Johan Jönsson	"	1.737	20	34.343	1.239	78
"	ar 2'	Ce	ar 1/2	Anders Anna Persson	"	94	94	1.877	67	76
"	ar 2'	Cf	ar 1/2	Anders Emma Hövdahl	"	732	02	14.471	522	40
				Summa		5.058	43	100.—	3.610	—
	Fördelning av förrättningskostnader.									
Anna Emilby södern										
Lösdala	2[10]	Aa	1/64	Anton Nilsson		18	—	0.193	1	49
"	2[5]	Ab	5/64	Oskar Nilsson		360	30	3.855	29	69
"	2[4]	Ac	5/64	Emil Nilsson		853	27	9.130	70	33
Höglinge södern.										
Lövgelstorp	ar 1'	Ba	ar 1/8	Karl Olsson		836	57	8.951	68	95
"	ar 1'	Bb	ar 1/8	Lars Persson			72	0.108	0	06
"	ar 1'	Bc	ar 1/8	Oskar Jönsson		698	08	7.470	57	54
Ebarp	ar 2'	Ca	ar 1/2	Svante Persson		188	50	2.017	15	54
"	ar 2'	Cb	ar 1/2	Olof Bergman		1.316	55	14.087	108	51
"	ar 2'	Cc	ar 1/2	Otto Nilsson		981	12	10.498	80	86
"	ar 2'	Cd	ar 1/2	Johan Jönsson		1.737	20	18.588	143	18
"	ar 2'	Ce	ar 1/2	Anders Anna Persson		94	94	1.016	7	83
"	ar 2'	Cf	ar 1/2	Anders Emma Hövdahl		732	02	7.833	60	34
"	ar 2'	Cg	ar 1/2	Nils Olsson		687	70	7.359	56	68
				överföres		8.504	97	91.505	701	—

1	2	3	4	5	6	7		8	9	
				överfört		8.504	97	91.005	701	-
Ebbarps	1/2 omarbetat	Ch	1/8	Johan Persson		25	74	0.275	2	12
"	14 omarbetat	Ci	1/8	Karl Jönsson		63	90	1.684	5	27
"	15 omarbetat del av	Ck	1/8 del av	Karl Nilsson		46	26	0.495	3	81
"	2' omarbetat	Cl	1/2 del av	Svante Persson		207	66	2.222	17	11
"	av 2' omarbetat	Cm	1/2 del av	Olof Bergman		104	64	1.120	8	63
"	av 2' omarbetat	Cn	1/2 del av	Otto Nilsson		105	52	1.129	8	70
"	av 2' omarbetat	Co	av 1/2	Per Andersson Gunnarps		42	44	0.454	3	50
"	av 2' omarbetat	Cp	av 1/2	Johan Jönsson		46	16	0.494	3	80
"	av 2' omarbetat	Cq	av 1/2	Nils Svensson		26	90	0.288	2	22
"	av 2' omarbetat	Cr	av 1/2	Nils Svensson		23	56	0.252	1	94
"	av 2' omarbetat	Cs	av 1/2	Andreas Anna Persson		21	12	0.226	1	74
"	av 2' omarbetat	Ct	av 1/2	Johan Jönsson		26	16	0.280	2	16
"	av 2'	Cu	av 1/2	Emma Hördahl		49	76	0.532	4	09
"		Cv		Samfällighet till Ebbarps by		50	80	0.544	4	19
				Summa		9.345	59	100.-	770	28

V. Ingelstad den 25 nov. 1926.

Herbert Holmström

Statens lantmäterimyndighet

Nils Svensson Martin Svensson

Bil. 7.

U T L Å T A N D E

avgivet vid synedomrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Sösdala i Norra Mellby socken samt Göingeholm och Ebbarp i Håglinge socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget avser nygrävning af floddiken för torrläggning av vattenskadad åker och odlingsmark och är, om det skall utföras i sin helhet, då sänkning av vattenståndet i s.k. Rönissasjön blir oundvikligt, att hänföra till vattenavledning. Mot företagets utförande på sätt här nedan närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder. Förbättringsvärdet å jord tillhörande den arbetsavdelning I inom dikningsomfälligheten, som medför sänkning av vattenståndet i Rönissasjön, utgör 4287:16 kronor; därav komma på sökandena mera än hälften eller 2306:47 kronor, fördelade sålunda:

Oskar Nilsson,	Sösdala	n:o 25	360:30
Emil Nilsson,	"	n:o 24	853:27
Nils Olsson,	Ebbarp	n:o 21	687:70
Svante Persson,	"	n:o 21	207:66
Olof Bergman,	"	n:o 21	104:64
Nils Svensson,	"	n:o 21	26:90
D:sme	"	n:o 21	23:56
Per Andersson,	"	n:o 21	42:44

Summa kronor 2306:47

2:o. Dessa jordägare utgöra jämväl samtliga sökande till hela företaget.

Syneförrättningens omfattning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen de dikessträckor, som å hithörande plankarta markerats med röda linjer och bokstäverna A-B-C, B-H, C-D, C-E-F och E-G.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad, är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning d.v.s. all mark belägen under en kurva avägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförhöjning, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid värdering av jordens alstringsförmåga har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse sy-

nemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde; jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Vid bestämmandet av kanaldimensionerna hva synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar. Nederbördsområdena äro direkt inmätta och utgöra

i punkt A	140	hektar
B	170	"
3+77	175	"
C	220	"
12+74	40	"
E	10	"
F	7	"
G	3	"
H	32	"

I öppna kanalsträckan A-B-3+77, där bottenbredden föreslås till 0.3 meter och sidolutningen till 1:1.25, samt bottenlutningen till 0.5:1000, kommer vattenståndet att vid flod ställa sig 0.6 m., vid medelvattenstånd 0.2 á 0.3 meter över bottnen. Nuvarande vattenstånd i Rönissasjön är

vid flod +9.2 meter över jämförelseplanet,

vid medelv.yt. +8.6 " "

Efter sänkningen blir vattenståndet

vid flod +8.15 m. över jämförelseplanet

vid m.v.y. +7.85 m." "

För sträckan A-B-C äro två alternativa förslag upprättade, alternativ I avseende öppet dike å sträckan A-3+77 och därefter täckt ledning; alternativ II avseende öppet dike å sträckan A-B. samt täckt å sträckan B-C. Synemännen förorda alternativ I såsom varande det onda ekonomiskt utförbara och dessutom överensstämmande med faställda yrkanden. Diket H-B, som går genom mossmark, skall jämväl vara öppet; övriga diken skola vara täckta. För öv-

rigt hänvisas till plan,- profil-och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Företaget medför byggandet av en ägovägstrumma av sten, till vilken förslagsritning är upprättad. Trumman bygges på dikningsskyldiges bekostnad men underhålles av den eller de sakägare för vars nytta den byggas.

7:o. En i punkt D anlagd Oskar Jönsson i Västra Häglinge n:o 5 tillhörig vädur, skadas i så mån av företaget att dess nuvarande fallhöjd utgräves. Synemännen vitsorda Oskar Jönssons yrkande om skadestånd för fallhöjdens borttagande med trehundra /300/ kronor, vartill kostnaden för vädurens förflyttning längre nedåt bäcken kan skattas.

Synemännen kunna ej vitsorda yrkandet om ersättning för mark till öppna dikets utvidgande, enär denna mark för närvarande ej kan brukas och den uppkastade jorden är välbehövlig och värdefull för utjämnande och förbättrande av intilliggande mossmarker.

8:o. Vid bestämmandet av kostnadernas fördelning hava synemännen iakttagit bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 §§ 23-27.

Beträffande indelning i avdelningar hava följande kombinationer verkställts:

Dikessträckor	Förbättringsvärde.		Beräknad kostnad		Kostnad pr förbättringskrona	
C-D	525	54	1650	--	3	14
C-D + C-E-F + E-G	5058	43	3610	--	0	71
C-D + A-B-C + B-H	4812	70	5770	--	1	20
Hela företaget	9345	59	7730	--	0	83

Av denna utredning framgår, att dikningssamfälligheten skall indelas i två avdelningar, av vilka

avd. I omfattar dikessträckorna A-B-C + B-H

avd. II " " C-D + E-F + E-G

Inom varje avdelning skall kostnaden såväl för nygrävning som för underhåll fördelas i förhållande till förbättringsvärdena å den jord, som tillhör avdelningen.

Till grund för fördelningen av förrättningskostnaderna och andra för hela företaget gemensamma kostnader, skall läggas de förbättringsvärden, som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I enlighet härmed är i kostnadsfördelningslängden angivet vars och ens deltagningsskyldighet uttryckt i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med kostnadsberäkningen åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Rönnässjöns vattenavledningsföretag av år 1926."

Dess angelägenheter skola handhavas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Styrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet åt kompetent person på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda för-

slaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen i Kristianstads län hava jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 § 62 underrättats om styrelseval;

3/ beträffande sänkningen av Hönissasjön genom upptagande av dikessträckan A-B-C synemännens utlåtande hava jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:45 underställts Söderbygdens vattendomstols prövning;

att arbetet skall vara färdigt inom tre år efter det vunnit laga kraft;

att arbetet skall anses lagligen avslutat då godkännande avsynings-

bevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom sakägarna äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att den uppkastade dikesjorden ej må läggas närmare dikeskanten än 1.0 meter eller med brantare lutning mot marken än 1:1 samt att jordvallarna skola genomgrävas för ytvattnets framsläppande, där detta har benägenhet att samlas för att rinna ut i öppna diket eller öppna diken tillstöta;

att stenar av mer än mansbördas storlek ej må läggas i dikesvallarna, så att dessas utspridande försvåras;

att under arbetet vatten ej må uppdämmas eller framsläppas i sådan mycken het att ovan och nedom samfälligheten belägen jord och vattenverk därigenom skadas,

att cementrören skola gjutas i blandning magrast 1:2:2 och ej användas förrän sex veckor efter gjutningen;

att rören ej må nedläggas förrän de godkänts av statens lantbruksingenjör eller hans tjänstebiträde och ej höljas förrän deras läge kontrollerats av statens lantbruksingenjör eller dennes tjänstebiträde;

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän

arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av öppna diken och brunnar skall ske årligen och så ofta behovet det påkallar, Skadas slänt av kreaturs tramp skall slänten återställas i förslagsenligt skick av kreaturens ägare eller på dennes bekostnad.

Brunnarnas lock skola hållas stängda. Koppling direkt till rörsträng får ej ske utan endast till brunnarna.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas på sätt bestämmes i 8 momentet av detta utlåtande i den händelse företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

V. Färlinge den 25 nov. 1926.

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör

Nils Svensson Martin Svensson

Bil. 8

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Rimisasjöns vattnavledningsförslag
av år 1926.

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	26	0,50			13	—
		Ägomätning: 1:4000, §§ 6—9,						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	2.4	3,00	7	20		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	2.6	6,00	15	60		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „	1	11,00	11	—		
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 0.31 ar st.	52	0.24	12	48		
		har	16.198	0.78	12	63		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.16 ar st.	73	0.14	10	22		
		har	11.862	0.74	8	77		
		annan mark och impediment, medelareal 0.13 ar st.	42	0.05	2	10		
		har	5.421	0.78	4	22		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\frac{15}{10-15}$ m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	—		
		övriga regalark st.		1,00				
							88	22
		Överföres					101	22

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					101	20
		Avvägning:						
		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4 ... *dagar*	2	12,00	24	–		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV ...						
		i öppen mark, medelantal 7 *punkter pr har* ... *har*	16.198	0.66	10	69		
		avvägda punkter ... *st.*	120	0.02	2	40		
		i annan mark, medelantal 8 *punkter pr har* ... *har*	11.862	1.32	15	65		
		avvägda punkter ... *st.*	107	0.04	4	–		
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... *km.*	2.4	2,50	6	–		
		i annan mark ... *„*	2.6	5,00	13	–	75	70
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 1.2 *ar,* ... *st.*	167	0.15	8	35		
		... *har*	33.481	0.10	3	35	11	70
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ... *st.*	167	0,03			5	01
		~~Fördelning~~ *Avd.*	10	0.75			7	50
		Markvärdering,						
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5 ... *dagar*						
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd ... *km.*			4	—		
		för övriga kilometer ... *st.*	1.2	1,50		30		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal *st.*	125	0,06	7	50		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer *„*	125	0,12	15	–	26	80
		Längdprofil *§ 20, längd skala 1: 4000*						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp ... *km.*		3,00				
		2) befintligt belopp ell. vall ... *„*	2.9	3,50	10	15		
		b) antal ritningar ... *st.*	2	3,00	6	–	16	15
		Tvärsektion *§ 22, 1: 100,*						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... *„*		0,15				
		„ „ „ såväl „ som „ „ ... *„*	26	0,25	6	50		
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för *„*						
		... *„*						
		... *„*					6	50
		Hydrografisk utredning, *§ 24, grundbelopp* ... *„*			2	—		
		för vattenområdets areal ... *km.²*		0,02				
		Uppmätning av mederbördsområde *dag*	0.5	12.–	6	–	8	–
		Dimensionsberäkning, *§ 25,*						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... *km.*	1	3,50	3	50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... *„*	1	1,00	1	–		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y, 0,50 kr. pr m²						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*						
		... *„ „ „* ... *„*						
		... *„ „ „* ... *„*						
		...						
		...						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... *dim.*	2	6,00	12	–		
		2) „ „ över „ ... *„*	3	10,00	30	–	46	50
		Överföres					305	12

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					315	12
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 27, grundbelopp*			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	35	0,03	1	15	2	05
		Arbetsbeskrivning, *§ 28, 1:sta sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor ... *st.*		2,00				
		Kostnadsberäkning, *§ 29, nyanläggning* ... *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *„*	2.9	4,00	11	60		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar ...						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat) ...			15	05	26	65
		Förslag till bro- och trummbyggnad, *§§ 34 och 36* ...						
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet ...			26	—		
		b) för detaljerad kostnadsberäknad ... *km.*						
		c) för grundförstärkning ... *„*						
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning ... *„*		8,00				
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd ... *m.*		1,00				
		och för särskilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00				
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. ... *m.*		0,50				
		och för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00			26	—
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ... *„*	220	0,01			2	20
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1	50		
		för varje ersättningsbelopp ... *st.*		0,25				
		Utlåtande och betänkande, *§ 43* ... *sid.*	8	3,00			24	—
		Sammanträden och upprättande av protokoll, *§ 44, mom, 1, dagar*	2	12,00			24	—
		Särskild utredning, *§ 44, mom. 2* ... *„*		12,00				
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, *§ 44, mom. 14* ... *„*	1	12,00			12	—
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. *§ 44, mom. 15* ... *dagar*	0.5	12,00			6	—
		Summa kronor					428	02
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan, *§ 49,*						
		1) 1:sta regalarket ...			7	—		
		övriga regalark ...	2	1,75	3	50		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1:4000, medelareal 0.2 *ar ägofigurer* ... *st.*	33481	0.07	2	43		
		har	167	0.14	23	38		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 % ...			11	70		
		Överföres			48	01		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			48 01	
		3) insättning av höjdlägestal ..... *st.*	220	0,02	4 40	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	35	0,05	1 75	55 92
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, *§ 52,*				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp ..... *km.*		5,00		
		ändring av befintligt avlopp ..... *„*	2.9	6,00	17 40	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			8 45	
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			33 80	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar ..... *st.*		3,00		
		tvärsektions- och broritningar ..... *„*		5,00		59 65
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarne, *§ 55* ..... *sid.*	48	0,75		36 —
		Summa kronor				151 56
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				8 —
		Annonskostnader ang. sammanträden				18 40
		Inbindning av förrättningshandlingarne				2 —
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar				72 80
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				89 50
		Summa kronor				190 70
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				428 02
		Lösen för kopior och avskrift				151 56
		Övriga förrättningskostnader				190 70
		Summa kronor				770 28

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Västra Ämterås *häradsrätt.*

V. Skedvi ..... *den* 25 mars 1926

Emmerik Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

....

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... 19 .....

.....

Örebro Dagblads Tryckeri, 1924.

Ford-

Följande koncept av typskrivelse
med bilagor 1 – 8 vidimeras.

Sunnerdemokratiska

L 3★0395

3933

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 FEB. 1929

Handlingar
rörande
lån och anslag av allmänna medel till

Rönissasjöns

vattenavledningsföretag
av år 1926

Kvittering

genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 7 december 1928 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 11 januari 1929
På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smitth.

Översiktskarta



Skala = 1:100000

Avskrift.

Sedan delägarna i "Rönissasjöns vattenavledningsföretag av år 1926" som avser bättre torrläggning av mark till Sösdala i Norra Mellby socken, Göingeholm och Ebbarp i Häglinge socken av Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker, äng och odlingsmark.

Belägenhet.

Företaget är beläget 2 km. nordost om Häglinge kyrka och är å motstående översiktskarta markerad med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Syneförrättningen slöts den 25 nov. 1927, men har Söderbygdens vattendomstol vidtagit vissa ändringar i företaget. Mot deras den 18 juli 1927 meddelat utslag har vad icke inom rätter tid anförts /bil.A/.

Låne- och anslagssökande.

I föreningar, dagtecknade den 8 nov. 1927 och den 10 febr. 1928

hava delägare överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t. göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande. Fr. Nelly Bergman äger numera de av Olof Bergman förut innehavda Litt. Cb och Cm.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar

åker	16.19.8 har
äng och annan mark	11.86.2 har
Summa	28.06.0 har

Jordmånen består av mylla och törvdy på grus och sten.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av ett öppet floddike, vars dimensioner äro för små för att tillåta markens rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning och kostnad.

Företaget avser det öppna dikets nygrävning och delvis ersättande med täckt ledning till det djup och dimensioner, som det slutligen upprättade dikningsförslaget angiver.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen beräknas i till syneförrättningen fogad värderingslängd till 9345:59 kronor och dikningskostnaden till av vattendomstolen uppgjort förslag till 7875 kronor.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna liknande företag, till vilket statsmedel sökts, torde vara "Häglingeån med tillflöden nygrävningsföretag av år 1926".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I tabell b, bil.II, har utredning verkställts angående storleken av det lån ur statens avdikningslånefond och bidrag av statens avdikningsanslag, som enligt gällande författningar torde kunna utgå, nämligen i lån 4187:41 kronor och i anslag 3479:55 kronor.

Härvid är dock att anmärka att för Litt. Aa, Ba, Cf, Ck, Cq, Cr, Cu ej önskas lån.

På grund av ägornas beskaffenhet har bidragskvoten för Litt. Ac, Ba, Bc, Cb, Ck, Cl, Cm, Cn, Cp, Cq, Cr, Cs, Ct, Cu tagits till ½ och hava i tabell B därav beroende delaktighetsprocent utmärkts med rött bläck.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av "Rönissasjöns vattenavledningsföretag av år 1926" beviljas lån ur statens avdikningslånefond med 4185 kronor samt bidrag ur statens avdikningsanslag med 3480 kronor.

Utförande.

Vid utförandet skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Kristianstad i mars 1928.

Lennart Holmström.
Statens lantbruksingenjör.

Bilagor.

I Tabell a

II " b ; III Kostnadsförslag.

A Utdrag av protokoll, vid sammanträde med Söderbygdens vattendomstol samt vattendomstolens utslag samt komplettering och kostnadsfördelningslängd.

B Föreningshandling

C "

D Ett häfte synehandlingar

E Ritningar i tre blad.

Bil. I

Tabell a

	Bäm- och anslagssökandes andel.								Hela torrläggningsområdet.							
	Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Bidrag		Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Bidrag	
	har	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	har	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
åker	16	19.8							16	19.8						
äng	10	56.4							11	86.2						
Summa	26	76.2	8:790	74	17.952	73	9.161	99	28	06.0	8894	18	18.239	77	9.345	59

Kristianstad i mars 1928.

Lennart Holmström

Statens kulturtekniker

Tabell

Socken, by, kvarnar.	Registernummer.	Littera	Omräkn.	Ägares namn m. m.	Beskattningsbara egendomens sammanlagda värde	
					Kr.	Öre
Ö:a Mellby socken.						
Lödalla	2 10	Aa	1/64	Anton Nilsson.	1	0 18.0
"	2 5	Ab	5/64	Oskar Nilsson.	2-4	1 65.7
"	2 4	Ac	5/64	Emil Nilsson.	5-16	1 24.7
Häglinge socken.						
Svingelstorp.	ov 1'	Ba	ov 1/8	Svard Olsson.	17-29	1 04.6
"	ov 1'	Bc	ov 1/8	Oskar Jönsson	31-41	1 11.9
					42-49	0 05.4
Ekharp.	ov 2'	Cg	ov 1/2	Nils Olsson.	96-105	1 32.4
"	omräknett del 1/5	Ck	1/8	Svard Nilsson.	110-111	
"	omräknett del 2'	Cl	del av 1/2	Svante Persson.	112-118	0 36.8
"	omräknett ov 2'	Cm	del av 1/2	Nelly Bergman.	119-122	
"	omräknett ov 2'	Cn	del av 1/2	Otto Nilsson.	123-127	
"	omräknett ov 2'	Cp	ov 1/2	Johan Jönsson.	134-139	
"	omräknett ov 2'	Cq	ov 1/2	Nils Svensson.	140-144	
"	omräknett ov 2'	Cr	ov 1/2	Nils Svensson.	145-150	
"	omräknett ov 2'	Cs	ov 1/2	Anders Anna Persson.	151-153	
"	omräknett ov 2'	Ct	ov 1/2	Johan Jönsson	154-155	
"	omräknett ov 2'	Cu	ov 1/2	Emma Lödalla	156-161	
"	ov 2'	Ca	ov 1/2	Svante Persson.	50	0 37.7
"	ov 2'	Cb	ov 1/2	Nelly Bergman.	51-56	1 67.7
"	ov 2'	Cc	ov 1/2	Otto Nilsson.	57-66a	1 78.5
"	ov 2'	Cd	ov 1/2	Johan Jönsson	67-74	2 29.7
"	ov 2'	Ce	ov 1/2	Anders Anna Persson.	75-86	0 25.5
"	ov 2'	Cf	ov 1/2	Anders Emma Lödalla	87-95	1 81.5
				Summa.		16 19.1

areal				Påförd		andel i kostnaden för						Summa kostnad.		Relativ kostnad.	Bidragets storlek i % av kostnaden.	Bidrag		Kvar	
Övg av annan ägare.		Summa				Avd. I		Avd. II		kapitalränta och kostnad för kalkylmässig avskrivning		Bibehållandet.							
har	ar	har	ar	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.		%	kr.	ö.	kr.	ö.
		0	18.0	18	-	16	28			1	66	0	41	18	35	1.02	33.33	6	12	-	-
		1	65.7	360	30	325	66			33	26	8	18	367	10	1.02	33.33	122	35	237	95
1	12.8	2	37.5	853	27	771	24			78	78	19	37	869	39	1.02	50.00	434	70	418	57
2	90.5	3	95.1	836	57	756	13			77	23	18	99	852	35	1.02	50.00	426	18	-	-
1	22.6	2	34.5	689	98	623	64			63	70	15	67	703	01	1.02	50.00	351	51	338	47
0	09.0	0	14.4	8	10			6	40	0	65	0	16	7	21	0.89	46.15	3	33	3	88
0	17.5	1	49.9	687	70	621	59			63	49	15	61	700	69	1.02	33.33	233	54	454	16
0	25.7	0	25.7	46	26	41	81			4	27	1	05	47	13	1.02	50.00	23	57	-	-
0	35.8	0	72.6	207	66	187	70			19	17	4	71	211	58	1.02	50.00	105	79	101	87
0	87.2	0	87.2	104	64	94	59			9	66	2	37	106	62	1.02	50.00	53	31	51	33
0	91.1	0	91.1	105	52	95	36			9	74	2	40	107	50	1.02	50.00	53	75	51	77
0	45.4	0	45.4	46	16	41	73			4	26	1	05	47	04	1.02	50.00	23	52	22	64
0	23.0	0	23.0	26	90	24	30			2	49	0	61	27	40	1.02	50.00	13	70	-	-
0	20.4	0	20.4	23	56	21	31			2	18	0	54	24	03	1.02	50.00	12	02	-	-
0	17.6	0	17.6	21	12	19	10			1	95	0	48	21	53	1.02	50.00	10	77	10	35
0	21.8	0	21.8	26	16	23	64			2	41	0	59	26	64	1.02	50.00	13	32	12	84
0	50.2	0	50.2	49	76	44	99			4	59	1	13	50	71	1.02	50.00	25	36	-	-
		1	37.7	188	50			149	04	15	23	3	74	168	01	0.89	30.80	51	75	116	26
0	30.5	1	98.2	1.316	55			1.041	08	106	33	26	15	1.173	56	0.89	46.15	541	60	631	96
0	21.8	2	00.0	981	12			775	84	79	24	19	49	874	57	0.89	30.80	269	37	605	20
0	03.0	3	32.7	1.737	20			1.373	72	140	31	34	51	1.548	54	0.89	30.80	476	95	1.071	59
0	20.3	0	45.6	94	94			75	08	7	67	1	89	84	64	0.89	30.80	26	07	58	57
0	10.2	1	91.9	732	02			578	84	59	12	14	54	652	50	0.89	30.80	200	97	-	-
10	56.4	26	76.2	9.161	99	3.709	07	4.000	-	787	39	193	64	8.690	10			3.479	55	4.187	41

Revisionsmötet i anan 1928.

Bernard Holmström

Åbohus Landtbruksingenjör.

Bil. III.

Kostnadsberäkning

Timpenning 90 öre

Dikesgrävning			7.875	-
Broar, sumpförbättring och vattendomstolens utslag	804	33		
Kostnad för lån och anslag	193	64	997	97
Summa.			8.872	97

Kristianstad i mars 1928
Gunnar Holmström.
statens kulturingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 8872 kronor 97 öre, varav å lämnöhemmans andel 7014 kronor 31 öre.

Stockholm den 11 januari 1929
På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Bil. A.

Utdrag av protokoll, hållet vid sammanträde med Söderbygdens vattendomstol i Hässleholm den 9 juni 1927.

Sedan av synemännen den 25 november 1926 avgivet utlåtande rörande företag, benämnt "Rönissasjöns vattenavledningsföretag av år 1926" och avseende torrläggning av mark till Sösdala i Norra Mellby socken samt Göingeholm och Ebbarp i Häglinge socken, Kristianstads län, blivit jämlikt 7 kap. 45 § vattenlagen underställt vattendomstolens prövning, så hade enligt utfärdad kungörelse sammanträde för behandling av detta mål blivit utsatt att hålls å stadshotellet härstädes denna dag klockan 5 e.m.

Då nu målet å sålunda bestämd tid och plats företogs till handläggning, anmälde sig tillstädes följande delägare i företaget nämligen Anton Nilsson, Oskar Nilsson och Emil Nilsson i Sösdala, Karl Olsson i Göingeholm samt Svante Persson, Otto Nilsson och Nils Olsson i Ebbarp.

Efter det antecknat blivit att besvär över ifrågavarande förrättning icke blivit hos vattendomstolen anförda, framhölls med anledning av vad av vattenrättsingenjören K. Elfström anförts uti av honom avgivet utlåtande /aktnummer 10/ angående storleken av rören å dikessträckorna C - 11+74, 11+74 - 13+22 och E - G, av flera utav de närvarande att, såvitt de på grund av vunnen erfarenhet kunde bedöma, de föreslagna rören måste anses tillräckligt stora för avförande av förekommande vattenmängder.

De närvarande förklarade vidare, att de ville bringa företaget till utförande samt att avsikten vore att redan under instundande höst påbörja arbetena för företaget.

Efter det Karl Olsson framhållit att fara syntes föreligga för att fisket i Rönissasjön bleve skadat genom sjöns sänkning, upplystes att icke av någon yrkesfiskare bedreves fiske i sjön, utan att fiske endast idkades av närboende till husbehov och detta allenast i ringa omfattning.

Emil Nilsson gäldade å delägarnas vägnar kostnaden för i målet utfärdad kungörelse med 34 kronor 5 öre.

Efter det härefter målet överlämnats till vattendomstolen prövning, tillkännagavs, att utslag i målet komme att meddelas å

vattendomstolens kansli i Stockholm måndagen den 18 juli 1927.

Vid hållen enskild överläggning förenade sig vattendomstolens ledamöter om följande

U t s l a g,

meddelat den 18 juli 1927.

Vattendomstolen ander sig till att börja med böra anmärka, att i synemännens utlåtande förekomma en del missskrivningar såvensom att ifråga om Rönissasjöns nuvarande och blivande vattenstånd de i utlåtandet lämnade uppgifterna icke överensstämma med å upprättade ritningar förekommande uppgifter. Att närmare redogöra för dessa förhållanden anser vattendomstolen dock icke nödigt, då tvekan icke torde föreligga ifråga om vad av synemännen avsetts.

Vid granskning av handlingarna och efter övervägande av föreliggande förhållanden har vattendomstolen funnit att hinder icke föreligger för sänkning av Rönissasjön så som föreslagits. Emellertid har befunnits att en del rättelser och ändringar i samt tillägg till av synemännen meddelade bestämmelser böra ske. Sålunda har befunnits att den vid punkt 17+39 - 17+43 å diket B- H till utförande föreskrivna trumman givits onödigt stor öppning och att en öppning med 0.6 meters bredd och 0.8 meters höjd är tillräcklig. Härigenom vinnes viss kostnadsminskning. Vidare har befunnits att det öppna avloppet nedanför mynningen för 24"-rörledningen vid punkt D bör för erhållande av fritt fall från rörledningen fördjupas till ett bottenläge med höjden + 6.15 meter över det antagna jämförelseplanet, något som kommer att medföra någon, ehuru obetydlig kostnadsökning. I samband härmed har vattendomstolen funnit att föreskrift bör lämnas därom, att det skall åligga Oskar Jönsson i Västra Häglinge att vid förflyttning av den i mom. 7 uti synemännens utlåtande omförmälda väduren anordna densamma så, att vattnet icke genom densamma kommer att vid punkt D vara uppdämt utöver höjden + 6.25. Vattendomstolen har vidare funnit, att de för avförande av förekommande vattenmängder föreskrivna rören å dikessträckorna C - 11+74, 11+74 - 13+22 och E - G, vilka bestämts skola utgöras av respektive 12" cementrör, 7" regelrör och 4" tegelrör, äro för små och att i stället erfordras respektive 15" cementrör, 9" cementrör och 6" tegelrör. Denna ändring kommer att medföra kostnadsökning.

Såsom av vad ovan anförts framgår komma ovan angivna änd-

ringar ifråga om företaget, vilka ändringar å de upprättade ritningarna markerats med grön färgbeteckning, att medföra ändring beträffande kostnaderna för företaget. Ny kompletterande kostnadsberäkning har förty upprättats av t.f. vattenrättsingenjören G. Kindblom, vilken kostnadsberäkning bilägges detta utslag./prot. bil. A/. Såsom av denna framgår hava kostnaderna för hela företaget beräknats komma att uppgå till sammanlagt 7.875 kronor i stället för av synemännen beräknade 7.730 kronor. Ändringen i kostnaderna för de olika dikessträckorna har också nödvändiggjort ny undersökning huruvida rubbning därav föranledes uti den föreskrivna avdelningsindelningen. Såsom av bifogad P.M. av t.f. vattenrättsingenjören Kindblom /Prot.bil. B/ framgår emellertid så icke förhållandet. I allt fall måste dock ny kostnadsfördelning ske. Det av synemännen härutinnan tillämpade förfarandet står nämligen icke i överensstämmelse med vattenlagens bestämmelser, i det att, oaktat att dikessträckan C - D och sträckningen nedanför punkten D äro gemensamma för båda avdelningarna, vardera avdelningen dock behandlats såsom ett företag för sig. All mark, för vilken dikningen medför båtnad, skall i nu förevarande fall rätteligen utgöra en samfällighet; och skall avdelningsindelningen endast utöva inflytande på frågan i vad mån de olika delägarna i samfälligheten skola taga del i kostnaderna för företaget. Vidare är att anmärka att förrättningskostnaderna skola fördelas efter enahanda grunder, som gälla för fördelningen av kostnaderna för själva företaget, och icke, såsom i förevarande fall skett, efter de olika förbättringsvärdena. Vattendomstolen har förty funnit nödigt att upprätta ny kostnadsfördelningslängd att gälla beträffande såväl kostnaden för företagets genomförande och dess framtida underhåll som även ifråga om förrättningskostnaderna /Prot.Bil. C/.

Under hänvisning till vad ovan anförts prövar vattendomstolen skäligt fastställa, synemännens utlåtande med följande ändringar och tillägg, nämligen:

1/ förut angivna ändringar ifråga om trumman vid punkt 17+39 - - 17+43 av diket F - H, avloppet nedom punkt D samt rören å dikessträckorna C - 11+74, 11+74 - 13+22 och E-G skola varda iakttagna vid företagets genomförande, skolande genom förrättningsmannen försorg nu angivna ändringar med grön beteckning utmärkas å det hos aktförvararen förvarade exemplaret av ritningarna, vilka för sådant

ändamål böra översändas till förrättningsmannen;

2/ Oskar Jönsson i Västra Häglinge skall vara skyldig att vid förflyttning av den honom tillhöriga väduren iakttaga vad här ovan sagts;

3/ såsom kostnadsberäkning för företaget skall gälla den nu upprättade nya beräkningen /Prot.bil. A/; samt

4/ ifråga om fördelningen av kostnaderna för företaget och dess framtida underhåll samt av förrättningskostnaden skall den av vattendomstolen upprättade nya kostnadsfördelningslängden /Prot.bil.C/ lända till efterrättelse.

Kostnaden för i anledning av underställningen utfärdad kungörelse, trettiofyra kronor 5 öre, skall fördelas mellan delägarna i företaget efter samma grunder som förrättningskostnaden.

Talan mot vattendomstolens utslag fullföljes efter vad till vattenöverdomstolen. Som ovan

På vattendomstolens vägnar:

H.A. Hamilton.

Att, såvitt framgår av härstädes fört, vederbörligt diarium, vad icke inom rätter tid anmälts mot förestående utslag, betygar Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 6/8 1927.

Ex officio:

G. Lidbom.

Utan avgift.

Prot.Bil. A.

K O M P L E T T E R I N G

av kostnadsberäkning för Rönissasjöns vattenavledningsföretag av år 1926, enligt beslut av Söderbygdens vattendomstol vid prövning av synemännens vid vattendomstolen underställda utlåtande rörande företaget ifråga.

Läge	Längd	Arbete, material m.m,	Antal	Pris	Kostnad Kr. öre	Summa kostnad Kr. öre
1	2	3	4	5	6	7
		Alternativ I.				
0-6+45	645	Dikessträcken A - B- C.				
0 - 3+77	377	Schaktning av mossdy m³	610	0:60	366:--	
		" " sand "	104	0:80	83:20	449:20
3+77-6+45	268	21" cementrör,bl.1:2:2 l.m.	268	7:-		1876:--
3+77-6+45	268	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. l.m.	268	3:-		804:--
3+77		Intagningsbassäng enl. ritning st.	1	40:-		40:--
		Tillägges för oförutsedda fall,arbetets tillsyn m.m. o:a 10 %				315:--
					SUMMA KRONOR	3485:--

1	2	3	4	5	6	7
16-17+43	143	Dikessträckan B - H.				
		Schaktning av torv m^3	254	0:60	152:40	
17+39-17+43		Ägovägstrumma med 0.6 meters bredd och 0.8 meters höjd			200:--	352:40
		Tillägges för oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. c:a 10 %				37:60
				Summa kronor		390:--
6+45-7+50	105	Dikessträckan C- D.				
6+45-7+14	69	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	1.m.	69	3:--	207:--
7+14-7+18	4	D:o d:o /väg/	"	4	5:--	20:--
7+18-7+50	32	D:o d:o	"	32	2:50	80:-- 307:--
6+45-7+50	105	24" cementrör, bl.1:2:2	"	105	8:--	840:--
6+45		Intagningsbrunn av betong med betonglock. Brunnens inre diam. skall vara minst 0.7 m. Dess botten, som skall vara stensatt skall ligga 0.5 m. under utloppsrörets under-				
				Transport		1147:--

1	2	3	4	5	6	7
			Transport			1147:--
		kant. Brunnen skall vara väl				
		omgärdad med marksten och				
		skärv	st.	1	40:--	40:--
7+50		Dikesöga enligt ritning	"	1	40:--	40:--
		Tillägges för oförutsedda fall,				
		arbetets tillsyn m.m. c:a 10 %				123:--
			Summa			1350:--
		Upprensning av diket nedom				
		punkt D med ett bottenläge				
		vid punkt D av +6.15				100:--
			Summa			1450:--
		Ersättning enligt synemännens				
		utlåtande				300:--
			Summa kronor			1750:--
11-15+60	460	<u>Dikessträckan C - E - F</u>				
11-11+74	74	Schaktning för täckt led-				
		ning, rörens läggning,				
		dikesjordens återfyll-				
		ning m.m.	l.m.	74	1:25	92:50
11-11+74	74	15" cementrör,bl.1:2:2	"	74	4:50	333:-- 425:50
			Transport			425:50

1	2	3	4	5	6	7
				Transport		425:50
11+74-13+22	148	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	l.m. 148	1:25	185:--	
11+74-13+22	148	9" cementrör, bl.1:2:2	" 148	2:50	370:--	555:--
13+22-15+60	238	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	l.m. 238	1:25	297:50	
13+22-15+60	238	7" tegelrör, frakt inberäknad	st. 833	0:45	374:85	672:35
11+74, 13+22 14+46, 15+60		Intagningsbrunnar som ovan	st. 4	40:--		160:--
		Tillägges för oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. c:a 10 %				187:15
				Summa kronor		2000:--
18-18+80	80	Dikessträckan E- G.				
18-18+80	80	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	l.m. 80	1:--	80:--	
18-18+80	80	6" tegelrör, frakt inberäknad	st. 280	0:36	100:80	180:80
18+80		Intagningsbrunn som ovan	st. 1	40:--		40:--
				Transport		220:80

1	2	3	4	5	6	7

Transport 220:80

Tillägges för oförutsedda fall,

arbetets tillsyn m.m. 29:20

Summa kronor 250:--

S A M M A N D R A G.

0-6+45	645	Dikesstr:kan	A-B-C	3.485:--
16-17+43	143	"	B - H	390:--
6+45-7+50	105	"	C - D	1.750:--
11-15+60	460	"	C - E - F	2.000:--
18-18+80	80	"	E-G	250:--

Summa kronor 7.875:--

Rätt avskrivet; betygar

ex officio:

Halvar Lech.

Prot. bil. C.

Kostnadsfördelningslängd

för Rönnäsarnas vattenavledningsföretag av år 1926 beslutad av Södra Norrlands vattendomstol vid prövning av synemännens vid vattendomstolen meddelade utlåtande rörande företaget i fråga.

Socken, by, hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Delägare
N:a Mellby socken.				
Sördala	2^{10}	Aa	1/64	Anton Nilsson.
"	2^{5}	Ab	5/64	Oskar Nilsson, söh.
"	2^{4}	Ac	5/64	Emil Nilsson. "
Höglinge socken.				
Tångeholm.	av 1'	Ba	av 1/8	Karl Olsson.
"	av 1'	Bb	av 1/8	Sven Persson.
"	av 1'	Bc	av 1/8	Oscar Jönsson
Ebbarp.	av 2'	Cg	av 1/2	Nils Olsson. söh.
"	omesslott 1²	Ch	1/8	Johan Persson.
"	omesslott 1⁴	Ci	1/8	Karl Jönsson
"	omesslott 1⁵	Ck	1/8	Karl Nilsson.
"	omesslott av 2'	Cl	del av 1/2	Svante Persson söh.
"	omesslott av 2'	Cm	del av 1/2	Olof Bergman "
"	omesslott av 2'	Cn	del av 1/2	Otto Nilsson.
"	omesslott av 2'	Cp	av 1/2	Johan Jönsson
"	omesslott av 2'	Cq	av 1/2	Nils Svensson. söh.
"	omesslott av 2'	Cr	av 1/2	Nils Svensson. "
"	omesslott av 2'	Cs	av 1/2	Änkan Anna Persson.
"	omesslott av 2'	Ct	av 1/2	Johan Jönsson
"	omesslott av 2'	Cu	av 1/2	Änkan Emma Rödahl
"		Cv		Samfällighet till Ebbarps by
"	omesslott av 2'	Co	av 1/2	Per Andersson, Sannarp söh.
"	av 2'	Ca	av 1/2	Svante Persson "
"	av 2'	Cb	av 1/2	Olof Bergman "
"	av 2'	Cc	av 1/2	Otto Nilsson
"	av 2'	Cd	av 1/2	Johan Jönsson
"	av 2'	Ce	av 1/2	Änkan Anna Persson.
"	av 2'	Cf	av 1/2	Änkan Emma Rödahl

Summa.

ngslängd.

Avdelningarna 1-3, dikesstråckorna A-B-C & B-H (inkl. kostnadsberäkningskostnad 0.90)					Avdelningarna 4-7, dikesstråckorna C-D, C-E-F och E-G (inkl. kostnadsberäkningskostnad 0.79)				Summa avgiftsbelopp.		Procentiska tilläggsavgift på fastighetens taxeringsvärde.	Öppnätsavgiftens belopp.	
Ägofigurernas nummer.	Förbättringsvärde.		Kostnad.		Ägofigurernas nummer.	Förbättringsvärde.		Kostnad.					
1	18	-	16	28					16	28	0.207	1	59
2-4	360	30	325	66					325	66	4.135	31	85
5-16	853	27	771	24					771	24	9.794	75	44
17-29	836	57	756	13					756	13	9.602	73	96
30	0	72	0	66					0	66	0.008	0	06
31-41	689	98	623	64	42-49	8	10	6	40	630	04	8.001	61	63
96-105	687	70	621	59					621	59	7.893	60	80
106-107	25	74	23	25					23	25	0.295	2	27
108-109	63	90	57	74					57	74	0.733	5	65
110-111	46	26	41	81					41	81	0.531	4	09
112-118	207	66	187	70					187	70	2.383	18	36
119-122	104	64	94	59					94	59	1.201	9	25
123-127	105	52	95	36					95	36	1.211	9	33
134-139	46	16	41	73					41	73	0.530	4	08
140-144	26	90	24	30					24	30	0.309	2	38
145-150	23	56	21	31					21	31	0.271	2	09
151-153	21	12	19	10					19	10	0.243	1	87
154-155	26	16	23	64					23	64	0.300	2	31
156-161	49	76	44	99					44	99	0.571	4	40
162-164	50	80	45	92					45	92	0.583	4	49
128-133	42	44	38	36					38	36	0.487	3	75
					50	188	50	149	04	149	04	1.893	14	58
					51-56	1.316	55	1.041	08	1.041	08	13.220	101	83
					57-66a	981	12	775	84	775	84	9.852	75	89
					67-74	1.737	20	1.373	72	1.373	72	17.444	134	36
					75-86	94	94	75	08	75	08	0.953	7	34
					87-95	732	02	578	84	578	84	7.350	56	62
	4287	16	3.875	-		5.058	43	4.000	-	7.875	-	100.-	770	28

Rätt avskrivet; betygar ex. officio: Halmar Lech.

Bil. B.

Undertecknade delägare i Rönissasjöns vattenavledningsföretag av år 1926 överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Majt. göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande. Vi uppdraga åt arbetsstyrelsens ordförande att underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och handhava oss beviljade statsmedel. Sösdala den 8 nov. 1927.

Emil Nilsson,	Anton Nilsson	Oscar Nilsson
Oskar Jönsson	Otto Nilsson	Svante Persson
Johan Jönsson	Anna Persson	Nils Olsson
Karl Nilsson	Nils Svensson	Nelly Bergman.

Bevittnas:

Emil Thomasson O.J.Cederfelt.

Bil. C.

Härmed föenar jag mig med övriga delägare i "Rönissasjöns vattenavledningsföretag av år 1926" i deras den 8 nov. 1927 daterade ansökan om lån och anslag av statsmedel till företagets utförande. Häglinge den 10 febr. 1928.

Karl Olsson, äg. av 1/29 n:o 5 Göingeholm, endast bidrag
Emma Löfdahl, äg. av 3/64 mantal n:o 2 Ebbarp, " "

Bevittnas:

Emil Nilsson Emma Nilsson.

I förekommande avskrift av handlingar förekommande sedan av Kgl. Maj:t den 7 dec. 1928 postförsänd avskriftsparten tillvaratagen.

346
28

173

L 3★0395

3933

DIARIE-Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 FEB. 1929

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 7 december 1928 för "Rönissasjöns vattenavledningsföretag av år 1926" i Mellby och Häglinge socknar av

KRISTIANSTADS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström vid syneförrättning år 1926 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med fyratusensexhundraåttio (4.680) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med tretusensextio (3.060) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ha~~r~~ undertecknad....., som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse~~n~~ ~~förtroendeman~~ för företaget,~~ssk~~.

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~ och förbind~~a~~ ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1930,

4. 1928. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
63928

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte däråupplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Södra Vi den 23 jan 1929

Emil Nilsson

Att landbrukaren Emil Nilsson i Södra Vi

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Oskar Jönsson — Nils Svensson

Adress W. Höglinge — Adress Ebbarp

Med stöd av Kungl. brevet den 7 december 1928 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 15 februari ***19*** 29.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Godk. 15 febr. 1929 346/28 3984

B e v i s.

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 FEB. 1929

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag.

Företagets namn:" Rönissasjöns vattenavledningsföretag av år 1926"

i Mellby och Häglinge socknar,Kristianstads län.

Planen fastställd den 7 dec. 1928.

Bidrag från statens avdikningsanslag 3060 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 4680 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena den 23 januari 1929.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1930.

Arbetsstyrelsens ordförande: lantbrukaren Emil Nilsson,Sösdala n:o 2, Sösdala.

Avsyning verkställd av assistenten Anders B.Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kristianstad den 12 februari 1929.

Statens lantbruksingenjör