

TS181
Kopia

Utdrag ur den 24 maj 1926
Kungl. Maj:ts 24 maj 1926
1926 fortifikations anslag
på den länsvägen
Kungälv-Konstnäs






Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 24 maj 1926 fastställt till
uppförande vid anslaget utförande.
Härmed den 13 juni 1926.
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar
Albert Linné

Registrernummer.			
Valleberga socken		Bm	Valleberga
Aa	Frälöv	Ba	26
Aä	"	Bb	26
Ac	"	Bc	26
Ad	"	Bd	26
Ae	"	Be	26
Af	"	Bf	26
Ag	"	Bg	26
Ah	"	Bh	26
Ai	"	Bi	26
Aj	"	Bj	26
Al	"	Bk	26
Am	"	Bm	26
An	"	Bn	26
Bo	"	Bo	26
Bb	"	Bb	26
Bc	"	Bc	26
Bd	"	Bd	26
Be	"	Be	26
Bf	"	Bf	26
Bg	"	Bg	26
Bh	"	Bh	26
Bi	"	Bi	26
Bj	"	Bj	26
Bk	"	Bk	26
		Ingelstorp socken	
		Ingelstorp	
		Ca	41
		Cb	18
		Cc	18
		Cd	63
		Ce	51
		Cf	11
		Cg	20
		Ch	13
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	12
		Ch	

Valleberga-Ingelstorps dikningsförelag av år 1926

Ligaria Libellulae nos du ar
Kunzp. West. am 24. maj 1858
postulanda arripimus
utique




Skala = 1:50.

Genom kungl. Majts nådiga brev
den 24 maj 1928 fastställd till
effrattelse vid arbetets utförande.

Årskollen den 13 juni 1928.
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar.

Albert Smith.




Längd-skala = 1:4000

Höjd- och sektionsskala = 1:100


Lignin.
 Lennart Holmström, den 24 maj
 1926 förklarande att
 Valleberga-Ingelstorps
 kommun och Lennart Holmström

Sekt. 7+207.



Handwritten: Valleberga-Ingelstorps
 kommun och Lennart Holmström

Sekt. 7+992.




Handwritten: Valleberga-Ingelstorps
 kommun och Lennart Holmström



Sekt. 8+595.



Valleberga-Ingelstorps dikeningsförelag. av år 1926.




Sekt. 7+346.



Godkännes.
 Malmö den 24 febr. 1927.
 Einar Sahlen.
 st. Dist. Chef



Genom kungl. Majts nådiga brev
 den 24 maj 1928 förklarade till
 utförande och arbete utförande
 På kungl. lantbruksingenjörens vägnar.
 Albert Smith

Sekt. 8+348.




Befintlig rör.
 D=0.25.

Situationsplan.
 1:4000.



Lennart Holmström.
 stotens lantbruksingenjör.
 3-0410 3
 3 pite



Akt nr:

11-KLS-410

L _____ 3*0410
DIARIE Nr. 16427
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 JULI 1928

D. 872 7424
9 APR 1927



Avskrift.

Protokoll, hållet vid syne-
förrättning enligt vattenlagen angående
dikning inom Fröslöv, Valleberga och
Ingelstorp i Valleberga och Ingelstorps
socknar av Kristianstads län.

År 1926 den 11 maj inställde sig undertecknad statens lantbruks-
ingenjör i Valleberga kommunalrum för att på grund av länsstyrel-
sens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen an-
gående dikning inom Fröslövs och Valleberga byar i Valleberga soc-
ken samt Ingelstorps by i Ingelstorps socken av Kristianstads län.
Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Gottfrid Göransson,	Fröslöv n:o 7	
Lars Andersson,	" n:o 6	
Lars Tufvesson,	" n:o 4	
Sven Olsson,	" n:o 6	
Rolf Nilsson,	" n:o 4	
Alfred Lindström,	" n:o 4	
Martin Larsson,	Valleberga n:o 44.	
Nils Persson,	" n:o 26	
Ola Svensson,	" n:o 26	genom Lars Tufvesson
i Fröslöv enligt fullmakt, bil. 1.		
Sven Jönsson,	Valleberga n:o 26	
Sven Lundberg,	" n:o 26	

Skånska Lantmännens lokalförening i Hedvigsdal genom dess ordfö-
rande Martin Larsson,

Anders Andersson, Valleberga 26

Bror Persson, " 26

Olof March " 139

Nils Jönsson, " 75

Anders Nilsson " 80

Sven Olsson, Ingelstorp 4

Mauritz Nilsson, " 18

Ivar Persson, " 6

Johan Nilsson, " 1

Lasse Nilsson " 20

Ola Mattsson " 12

Anders Nilsson " 12

Per Nilsson " 48

Ingvar Ingvarsson " 42

Ivar Ivarsson, " 38

Kyrkorådet i Ingelstorp genom prosten E.A. Thulin enligt fullmakt
bil.2.

Kyrkorådet i Löderups genom kyrkorådsledamoten Sven Jönsson enligt
fullmakt, bil. 3.

Ystad-Gärns järnvägs A.B. genom baninspektören H. Thulin enligt
fullmakter 5 och 4.

Sven Jönsson, Valleberga 47

Såsom ecklesiastikt ombud, Herr kontraktsprosten E.A. Thulin enligt
förrordnande bil. 6.

Såsom gode män: Per Månsson i Örum och Åke Persson i Valleberga,
vilka båda avlagt föreskriven ed.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes, /bil.7a/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse/bil.7b/ enligt vilken Lasse Nilsson, Ingelstorp, n:o 20, Alfred Lindström, Fröslöv n:o 4, Johan Nilsson, Ingelstorp, Johanna Nilsson, Valleberga, Göttilda Carlsson, Valleberga, Ola Mattsson, Ingelstorp 12 och Per Nilsson, Ingelstorp 48, förenade sig med sökandena. Denna skrivelse upplästes och vidhölls på förfrågan därom av närvarande undertecknare, vilket bestyrktes genom synemännens underskrift.

§ 4.

Sökandena yrkade täckta avloppsdikens upptagande till sådant läge, djup och dimensioner, att deras därav beroende, vattensjuka mark kunde torrläggas till lagenligt djup, samt att alla, som av företaget hade nytta, skulle deltaga i kostnaderna enligt lag.

§ 5.

Nils Persson i Valleberga protesterade mot deltagningsskyldighet i företaget, därvid åberopande i inlämnad skrivelse anförda skäl /bil.8/.

§ 6.

Anders Nilsson å n:o 12 Ingelstorp ville ej deltaga i dikningen en när hans mark redan nu vore torrlagd till lagenligt djup.

§ 7.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet skulle vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nästa sammanträde komme att hållas i samma lokal fredagen den 21 innevarande maj månad kl. 9 f.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 8.

Sakägarna yrkade att brunnarna skulle göras en meter djupa under avloppet så att de kunde användas vid vattning.

§ 9.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet.

Ort och tid som oven

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Per Månsson

Åke Persson

År 1926 den 21 maj.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän i Valle-

berga kommunalrum varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Gottfrid Göransson,

Fröslöv

Lars Andersson,

"

Lars Tufvesson,

"

Eolf Nilsson,

"

Alfred Lindström

Sven Jönsson,

Valleberga 26

Jöns Svensson, Valleberga 33

Nils Persson, "

Sven Lundberg, "

Anders Andersson "

Olof March och Sigfrid Andersson Yngve genom Anders Nilsson å
n:o 80 Valleberga enligt fullmakt, bil. 9.

Malte Esbjörnsson i Sandby genom Sven Olsson å n:o 4 Ingelstorp
enligt fullmakt, bil. 10.

Mauritz Nilsson, Ingelstorp

Ivar Persson, "

Johan Nilsson, "

Lasse Nilsson, "

Ola Mattsson, "

Anders Nilsson "

Per Nilsson, "

Prosten E.A. Thulin för egen del, såsom ecklesiastiskt ombud och
såsom ombud för kyrkorådet i Ingelstorp;

Sven Jönsson, i Löderup såsom ombud för kyrkorådet i Löderup;

Baninspektören H. Thulin såsom ombud för Ystad-Gärsnäs järnvägsak-
tiebolag.

§ 10.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dik-
ringsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och
värderingslängd i sammandrag /bil.11/ kostnadsberäkning /bil.12/
och kostnadsfördelningslängd /bil.13/.

§ 11.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande /bil.14/.

§ 12.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 10 § 72

uppdrogs synemännen åt Gottfrid Göransson i Fröslöv pr Hedvigsdal
att i föreskriven ordning utfärda kallelse till sammanträde för sty-
relseval. Det uppdrogs jämväl åt Göransson att mottaga och förvara
till företaget hörande handlingar och ritningar.

§ 13.

Det beslöts, att arbetsstyrelsen skulle bestå av fem

ordinarie medlemmar och två suppleanter. Till ordinarie medlemmar
utsågos Gottfrid Göransson, n:o 7 Fröslöv, Lars Tufvesson, n:o 4
Fröslöv, Jöns Svensson, n:o 33 Valleberga, Per Nilsson, n:o 48 Ing-
elstorp, och Lasse Nilsson, n:o 20 Ingelstorp. Till suppleanter
utsågos Lars Andersson n:o 4 Fröslöv och Johan Nilsson, n:o 1 Ing-
elstorp. Till styrelsens ordförande utsågs nämndemännen Per Nilsson
Ingelstorp.

§ 14.

Sakägarna meddelades att beträffande dikningens an-

slutning till de trummor under järnvägen, som järnvägens ägare ha-
de att anlägga, de hade att rätta sig efter järnvägsbefälets anvis-
ningar.

§ 15.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokol-

let som bilaga 15.

§ 16.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen av-

slutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör

Per Månsson

Åke Persson

Bil. 1.

F U L L M A K T.

Innehavaren härav befullmäktigas att vid det sammanträde som kommer att hållas inför Statens lantbruksingenjör i kommunalrummet i Valleberga tisdagen den 11 maj 1926 kl. 10 f.m. föra min talan och bevaka min rätt, godkännande jag vad ombudet lagligen gör och låter.

Valleberga den n:o 26 den 10 maj 1926.

Ola Svensson

Ola Svenssons egenhändiga namnteckning bevitnas av

Alfred Håkansson

Hugo Svensson

Hedvigsdal

Valleberga

Bil. 2.

Utdrag av protokoll vid sammanträde
med Ingelstorps kyrkoråd den 7 maj 1926.

§ 1.

I anledning därav, att kyrkorådet kallats till sammanträde i Valleberga kommunalrum tisdagen den 11 maj 1926 kl. 10 f.m. av Lantbruksingenjör Lennart Holmström som förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning, som bland

annat berör Ingelstorps kyrkoherdeboställe, löneboställe och men-
salhemman samt jord tillhörande Ingelstorps kyrka, beslöts att
till kyrkorådets ombud vid ovannämnda sammanträde utse underteck-
nad, kontraktsprosten Emil Thulin, och till suppleant för honom
kyrkovärden Ingv. Ingvarsson i Ingelstorp.

Som ovan

Emil Thulin

Justerat:

Per Nilsson

Ingv. Ingvarsson

Rätt utdraget, betygar

Emil Thulin.

kyrkorådets ordförande.

Bil. 3.

Utdrag ur protokoll vid sam-

manträde med Löderups församlings

kyrkoråd den 9 maj 1926.

§ 1.

Till det sammanträde inför lantbruksingenjör L. Holm-

ström, som utsatts att hållas i Valleberga kommunalrum tisdagen

den 11 maj kl. 10 f.m. och till de ev. sedan förekommande samman-

träden i fråga om dikningsföretag som berör kyrkojorden Ingelstorp

n:o 6, som för närvarande arrenderas av Mauritz Nilsson, utsåg kyr-

korådet till sitt ombud ledamoten och kassören Sven Jönsson.

Rätt utdraget betygar

J.E. Stoltz

ordförande.

F U L L M A K T

för baninspektoren H. Thulin, Ystad, att tisdagen den 11 dennes
och vid eventuellt framdeles av statens lantbruksingenjör utlysta
sammanträden rörande syn enligt vattenlagen avseende dikning inom
Fröslöv, Valleberga och Ingelstorp, Ystad-Gärsnäs järnvägsaktie-
bolags talan föra och dess rätt bevaka.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Ystad den 6 maj 1926.

Ystad-Gärsnäs
Järnvägsaktiebolag

A. Schönbeck

Bevittnas:

Knut Nihlén.

F. Vogusen

Bil. 5.

Utdrag ur protokoll, fört vid sam-
manträde med styrelsen för Ystad-Gärsnäs
järnvägsaktiebolag den 19 maj 1925.

§ 3.

Styrelsen befullmäktigade verkställande direktören, herr direk-
tören G. Schönbeck, eller den han i sitt ställe förordnar att vid
domstolar och hos ämbetsmyndigheter samt var helst sådant eljest
kunde ifrågakomma föra bolagets talan och bevaka dess rätt.

§ 4.

.....

Som ovan

Hj. Hoflund.

Justerat:

Salomon Smith.

Rätt utdraget, intyga:

Eud. Stenberg

M. Sjöberg.

Bil. 6.

Till Högvärldiga Domkapitlet i Lunds stift.

Förordnad att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Fröslöv och Valleberga i Valleberga socken samt Ingelstorp i Ingelstorps socken får jag värdsamt meddela, att företaget berör Ingelstorps kyrkoherdeboställe, löneboställe och mensalhemman samt jord tillhörande Löderups och Ingelstorps kyrkor samt att sammanträde med sakägarna hålles i Valleberga kommunalrum tisdagen den 11 maj 1926 kl. 10 f.m.

Kristianstad den 28/4 1926.

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör.

R E S O L U T I O N .

Herr kontraktsprosten m.m. E. Thulin eller, vid för-

fall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom

konsistorieombud närvara vid ovannämnda förrättning. Lunds domkapi-

tel den 5 maj 1926.

Å domkapitlets vägnar:

Edv. Rodhe./ B. Wivesson

Till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att verkställa laga synförrättning å avloppsdike genom och från ägor till n:o 7 Fröslöv i Valleberga socken, Ingelstads härad. Samtliga sakägare torde först av förrättningsmannen kunna uppgivas.

Fröslöv den 20 maj 1924.

Gottfrid Göransson

Martin Larsson

Jöns Svensson

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan återopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 19 januari 1925.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer

Erynolf Nordqvist.

Undertecknade förena sig härmed med Gottfrid Göransson, Martin Larsson och Jöns Svensson i deras den 20 maj 1924 daterade ansökan om syn enl. vattenlagen å avloppsdike från vattenberörda marker till Valleberga och Fröslövs byar i Valleberga socken av Kristianstads län.

Fröslöv den 17 mars 1926.

Lasse Nilsson, Ingelstorp 20,

Alfr. Lindström, Fröslöv

n:o 4 1/8 mtl.

Johan Nilsson, Ingelstorp

Johanna Nilsson

Götilde Carlsson, 78 Valleberga,

Ola Mattsson, Ingelstorp 12

Per Nilsson, 48 Ingelstorp

Förestående föreningshädling är uppläst vid synesammanträde den 11 maj 1926 och vidhölls då av närvarande undertecknade, betyga

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör

Per Månsson

Åke Persson

Bil. 8.

Från år 1874 den 12 oktober, fastställda diken från n:o 8 Fröslöv, för vattenavlopp fastställdes tvänne diken, ett väster om allmänna vägen, från n:o 12 utmark genom n:o 26, 33, 34, 44, som sträcker sig till Ingelstorps prästgårds ägor, samma vattenavlopp som följer, längs öster om allmänna vägen, genom n:o 26, n:o 33 ägor till stora diket, får jag här befria mig för onödig kostnad, som jag ej kan vidkännas, får ni själva påkosta det hela, som vidrör dikning å mina ägor.

Valleberga den 1.5 1926.

Nils Persson

Bil. 9.

F U L L M A K T

Innehavaren härav befullmäktigas att vid det sammanträde som kommer att hållas i kommunalrummet i Valleberga fredagen den 21 maj 1926

klockan 9 f.m. avseende torrläggning av mark inom Fröslöv, Valleberga och Ingelstorp, föra min talan samt om så påfordras under-teckna vederbörande handlingar som avse företaget ifråga godkännande vi vad vårt ombud lagligen gör och låter.

Valleberga n:o 139

Valleberga 140

d. 20 maj 1926.

d. 20 maj 1926.

Olof Marsck

Sigfrid Andersson Yngve

Olof Marscks och Sigfrid Andersson Yngves egenhändiga underskrifter bevittnas av på en gång närvarande

Ola Larsson

Johan Olofsson

fjärdingsman.

Bil. 10.

Fullmakt. För Even Olsson n:o 4 Ingelstorp att vid blivande dikningssammanträde angående min arrenderade kyrkoegendom n:o 4 Ingelstorp föra min talan och varder ombudets åtgärder av mig godkända. Sandby den 16 maj 1926.

Malte Esbjörnsson

Bevittnas:

Hanna Olsson

Julia Lindström

n:o 13 Sandby

n:o 13 Sandby

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
<i>Palleberga socken</i>					
<i>Fräslöv</i>	<i>7²</i>	<i>Aa</i>	<i>1/2</i>		<i>Gottfrid Lönnsson</i>
				<i>1</i>	<i>äker</i>
				<i>2</i>	<i>äng</i>
				<i>3</i>	<i>väg</i>
					<i>imp.</i> <i>Lomma</i>
<i>Fräslöv</i>	<i>7³</i>	<i>Ab</i>	<i>1/2</i>		<i>Gottfrid Lönnsson</i>
				<i>4</i>	<i>äng</i>
				<i>5</i>	<i>äker</i>
				<i>6</i>	<i>"</i>
				<i>7</i>	<i>"</i>
				<i>8</i>	<i>"</i>
				<i>9</i>	<i>"</i>
				<i>10</i>	<i>"</i>
				<i>11</i>	<i>"</i>
					<i>Lomma</i>
<i>Fräslöv</i>	<i>6¹</i>	<i>Ac</i>	<i>1/2</i>		<i>Kars Andersson</i>
				<i>12</i>	<i>äker</i>
				<i>13</i>	<i>"</i>
				<i>14</i>	<i>"</i>
				<i>15</i>	<i>"</i>
				<i>16</i>	<i>"</i>
				<i>17</i>	<i>"</i>
				<i>18</i>	<i>"</i>
				<i>19</i>	<i>"</i>
				<i>20</i>	<i>"</i>
				<i>21</i>	<i>högland mark</i>
				<i>22</i>	<i>"</i>
					<i>imp.</i> <i>överskies</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
114.5								800	916	-	2000	2290	-	1200	1374	-
		029.0						200	58	-	2000	580	-	1800	522	-
						004.5										
114.5		029.0				004.5			974	-		2870	-		1896	-
		020.8						200	41	60	2000	416	-	1800	374	40
012.8								600	76	80	2000	256	-	1400	179	20
030.7								600	184	20	2000	614	-	1400	429	80
037.0								600	222	-	2000	740	-	1400	518	-
021.6								800	172	80	2000	432	-	1200	259	20
010.2								900	91	80	1800	183	60	900	91	80
035.7								1200	428	40	2400	856	80	1200	428	40
042.5								1200	510	-	2400	1020	-	1200	510	-
190.5		020.8							1727	60		4518	40		2790	80
014.5								900	130	50	1800	261	-	900	130	50
014.6								1080	157	68	1800	262	80	720	105	12
015.0								1600	240	-	2000	300	-	400	60	-
009.8								1600	156	80	2000	196	-	400	39	20
046.0								1400	644	-	2000	920	-	600	276	-
028.0								1400	392	-	2000	560	-	600	168	-
057.7								1200	692	40	2000	1154	-	800	461	60
034.5								960	331	20	2400	828	-	1440	496	80
036.7								1200	440	40	2400	880	80	1200	440	40
						073.4										
						021.3										
256.8						094.7			3184	98		5362	60		2177	62

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
				23	högländ mark <i>örre fält</i>
				24	väg <i>imp.</i>
					<i>"</i>
					<i>Samma</i>
Förlöv	4 ²	Ad	1/2		Kars Farnesson
				25	äker
				26	"
				27	"
				28	"
				29	"
					<i>Samma</i>
Förlöv	7 ¹	Ae	1/2		Loffrid Grönsson
				30	äker
					<i>Samma</i>
Förlöv	7 ³	Af	1/2		Loffrid Grönsson
				31	äker
				32	"
				33	"
				34	högländ mark <i>imp.</i>
					<i>Samma</i>
Förlöv	6 ¹	Ag	1/2		Kars Andersson
				35	äker
				36	"
				37	"
				38	"
				39	högländ mark <i>imp.</i>
					<i>Samma</i>

[illegible]

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Fröslov		A _h			Fyrkegränd till Fingelströms kyrka. Br. Leon Olsson.
				40	äker
				41	"
				42	"
				43	"
					<u>Samma</u>
Fröslov	42	A _i	1/2		Kars Emmesson.
				44	äker
				45	"
				46	"
				47	"
				48	"
				49	högländ mark <u>imp</u> <u>Samma</u>
Fröslov	48	A _k	3/16		Rolf Nilsson.
				50	äker
					<u>Samma</u>
Fröslov	48	A _l	3/16		Rolf Nilsson.
				51	äker
				52	"
				53	"
					<u>Samma</u>
Fröslov	46	A _m	1/8		Alfred Lindström
				54	äker
					<u>imp</u> <u>Samma</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0 81.7								720	588	24	2400	1960	80	1680	1372	56
0 45.7								960	438	72	2400	1096	80	1440	658	08
0 13.2								1200	158	40	2400	316	80	1200	158	40
0 27.0								1440	388	80	2400	648	-	960	259	20
1 67.6									1574	16		4022	40		2448	24
0 19.2								1440	276	48	2400	460	80	960	184	32
0 40.6								1200	487	20	2400	974	40	1200	487	20
0 40.0								1440	576	-	2400	960	-	960	384	-
0 49.8								1440	717	12	2400	1195	20	960	478	08
0 35.0								1000	350	-	2000	700	-	1000	350	-
						021.0										
1 84.6						021.0			2406	80		4290	40		1883	60
0 18.0								600	108	-	2000	360	-	1400	252	-
0 18.0									108	-		360	-		252	-
0 24.4								360	87	84	1200	292	80	840	204	96
0 19.7								240	47	28	800	157	60	560	110	32
0 13.0								560	72	80	800	104	-	240	31	20
0 57.1									207	92		554	40		346	48
0 24.0								320	76	80	800	192	-	480	115	20
0 24.0									76	80		192	-		115	20

Socken, by- och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					överfört
				55	åker
				56	"
				57	"
				58	"
				59	"
				60	äng
				61	"
				62	"
				63	mängelgrav
					ingp. Samma
Förbo		An			Gstad- Lärsmäs järnvägar
				64	järnvägen
				65	"
				66	"
					ingp. " Samma
Palleberga	47	Ba	116		Lron Jönsson
				67	åker
					Samma
Palleberga	443	Bb	52355 295680		Lars Ingemansson's ärboms
				68	åker
				69	"
				70	"
				71	"
				72	"
					Samma

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
024.0									76	80		192	-		115	20
014.0								480	67	20	800	112	-	320	44	80
011.6								400	46	40	800	92	80	400	46	40
003.7								400	14	80	800	29	60	400	14	80
006.0								560	33	60	800	48	-	240	14	40
017.5								320	56	-	~~800~~ 720	126	-	400	70	-
	024.8							160	39	68	~~800~~ 640	158	72	480	119	04
	012.8							160	20	48	~~800~~ 640	81	92	480	61	44
	017.5							160	28	-	~~800~~ 640	112	-	480	84	-
						000.5										
076.8	055.1					000.5			382	96		953	04		570	08
						032.0										
						030.0										
						031.5										
						093.5										
021.0								1440	302	40	2400	504	-	960	201	60
021.0									302	40		504	-		201	60
024.2								1440	348	48	2400	580	80	960	232	32
031.0								1440	446	40	2400	744	-	960	297	60
025.5								1200	306	-	2400	612	-	1200	306	-
041.0								960	393	60	2400	984	-	1440	590	40
038.0								1680	638	40	2400	912	-	720	273	60
159.7									2.132	88		3.832	80		1.699	92

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigursnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Kalleberga.	44 ²	Bc	3/16	73 74 75 76 77 78 79 80 81	Martin Larsson. äker " " " " " " äng högland mark imp. Samma.
Kalleberga.	33 ¹	Bd	5/268	82 83 84 85 86	Jens Larsson. äker " " " " " Samma.
Kalleberga.	26 ²	Be	5/32	87 88 89 90 91 92	Mils Persson. äker " " " " väg imp. Samma.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan. duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0 27.3								1200	327	60	2400	655	20	1200	327	60
0 21.8								1200	261	60	2400	523	20	1200	261	60
0 38.0								1680	638	40	2400	912	-	720	273	60
0 46.7								1440	672	48	2400	1120	80	960	448	32
0 30.0								1680	504	-	2400	720	-	720	216	-
0 25.1								1440	361	44	2400	602	40	960	240	96
0 12.5								1680	210	-	2400	300	-	720	90	-
	0 04.0							600	24	-	1200	48	-	600	24	-
						0 36.0										
2 01.4	0 04.0					0 36.0			2.999	52		4.881	60		1.882	08
0 55.0								1200	660	-	2400	1320	-	1200	660	-
0 59.0								1200	708	-	2400	1416	-	1200	708	-
0 63.2								1200	758	40	2400	1516	80	1200	758	40
0 28.5								1200	342	-	2400	684	-	1200	342	-
0 40.6								1200	487	20	2400	974	40	1200	487	20
2 46.3									2.955	60		5.911	20		2.955	60
0 53.0								1200	636	-	2400	1272	-	1200	636	-
0 34.8								960	334	08	2400	835	20	1440	501	12
0 37.6								1200	451	20	2400	902	40	1200	451	20
0 28.0								960	268	80	2400	672	-	1440	403	20
0 08.8								1200	105	60	2400	211	20	1200	105	60
						0 09.6										
1 62.2						0 09.6			1.795	68		3.892	80		2.097	12

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å karta	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Palleberga.	26 ¹⁴	Bg	7/480		Ola Lomsson.
				93	äker
					<u>Samman</u>
Palleberga	26 ¹⁶	Bg			Lom Jönsson.
				94	äker
				95	"
				96	tomt
					<u>Samman</u>
Palleberga.	26 ¹⁵	Bh			Lom Berndberg.
				97	tomt
				98	äker
				99	"
					<u>Samman</u>
Palleberga	26 ²²	Bi	lykt. 144		Landmännens lokalföräring
					ordförande: Martin Larsson.
				100	tomt
					<u>Samman</u>
Palleberga.	26 ⁹	Bk	lykt. 85		Anders Andersson.
				101	tomt.
					<u>Samman</u>
Palleberga.	26 ⁷	Bm	lykt. 68		Bror Persson.
				102	tomt
					<u>Samman</u>
Palleberga.	26 ⁵	Bn	lykt. 139		Sigfrid Yngre och Olof Marek

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng. och Odlingsmark		Annan duglig märk		Impediment och högl. märk		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10 .		11	12		13	14		15	16	
0 49.8								1440	717	12	2400	1195	20	960	478	08
0 49.8									717	12		1195	20		478	08
0 19.7								960	189	12	2400	472	80	1440	283	68
0 25.0								960	240	-	2400	600	-	1440	360	-
0 05.0								720	36	-	2400	120	-	1680	84	-
0 49.7									465	12		1192	80		727	68
0 09.5								960	91	20	2400	228	-	1440	136	80
0 19.0								960	182	40	2400	456	-	1440	273	60
0 20.3								960	194	88	2400	487	20	1440	292	32
0 48.8									468	48		1171	20		702	72
0 06.47								960	62	11	2400	155	28	1440	93	17
0 06.47									62	11		155	28		93	17
0 06.17								960	59	23	2400	148	08	1440	88	85
0 06.17									59	23		148	08		88	85
0 05.0								960	48	-	2400	120	-	1440	72	-
0 05.0									48	-		120	-		72	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurs nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
				103	tomt <u>Samma</u>
Palleberga	26 ⁶	Bo	lykt. 71		Hildur Persson
				104	tomt <u>Samma</u>
Palleberga	26 ⁷	Bp	lykt. 75		Skräddare Nils Jönsson
				105	tomt <u>Samma</u>
Palleberga	12 ¹⁷	Bg	lykt. 132		En Johanna Nilsson
				106	tomt
				107	väg imp.
				108	" " "
					<u>Samma</u>
Palleberga	12 ¹⁸	Br	lykt. 80		Anders Nilsson
				109	tomt
				110	väg imp.
				111	" " "
					<u>Samma</u>
Palleberga		Bs			Ustad-Lärnäs järnvägar
				112	stationsområdet imp.
				113	järnvägen <u>Samma</u>
Engelstorp socken					
Engelstorp	4 ¹	Ca	11		Engelstorp kyrka
					an: Malte Estlinsson, Sandby

[illegible]

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurernas nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
				114	åker
				115	brant
				116	åker
				117	väg
					imp. Summa.
Engelstorp.	18'	Cb	1/4		Mauritz Nilsson.
				118	åker
				119	"
				120	"
					Summa.
Engelstorp	18	Cc			Sköders. kyrka.
					an: Mauritz Nilsson.
				121	åker
				122	märgelgrav
					imp. Summa.
Engelstorp	63	Cd	22/500		Toar Persson.
				123	åker
					Summa.
Engelstorp	51'	Ce	1/1		Engelstorps kyrka.
					an: Johan Nilsson, Engelstorp 1
				124	åker
					Summa.
Engelstorp	1'	Cf	1/1		Edlerasticket dönboställe
					an: Johan Nilsson.
				125	äng
					invidnes

[illegible]

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
				126	äng <i>mark</i>
				127	"
				128	"
				129	skogsmark <i>äng</i>
				130	" "
				131	äng "
				132	" "
				133	" "
				134	" "
				135	äker
				136	"
				137	"
				138	"
				139	"
				140	"
				141	"
				142	"
				143	"
				144	"
				145	"
				146	"
				147	"
				148	"
				149	"
				150	"
				151	skog
				152	hädgård
				153	äker
				154	"
					<i>Samman</i>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
	0 11.5							46 -			92 -			46 -		
	0 26.6							480	127	68	800	212	80	320	85	12
	0 35.5							400	142	-	800	284	-	400	142	-
	0 67.6							320	216	32	800	540	80	480	324	48
						0 03.0										
						0 15.5										
						0 05.9										
						0 04.4										
						0 59.2										
						0 04.0										
1 48.0								900	1 332	-	1500	2 220	-	600	888	-
1 13.7								1400	1 591	80	2000	2 274	-	600	682	20
0 99.0								800	792	-	2000	1 980	-	1200	1 188	-
0 68.7								600	412	20	2000	1 374	-	1400	961	80
2 39.2								960	2 200	32	2400	5 500	80	1440	3 300	48
2 77.0								1200	3 324	-	2000	5 540	-	800	2 216	-
2 18.3								1200	2 619	60	2000	4 366	-	800	1 746	40
2 76.5								1440	3 981	60	2400	6 636	-	960	2 654	40
0 85.0								1440	1 224	-	2400	2 040	-	960	816	-
0 81.5								1440	1 173	60	2400	1 956	-	960	782	40
0 67.0								960	643	20	2400	1 608	-	1440	964	80
0 81.6								960	783	36	2400	1 958	40	1440	1 175	04
0 92.0								600	552	-	2000	1 840	-	1400	1 288	-
0 54.9								1440	790	56	2400	1 317	60	960	527	04
0 48.2								1440	694	08	2400	1 156	80	960	462	72
0 12.3								1920	236	16	2400	295	20	480	59	04
0 17.0								1920	326	40	2400	408	-	480	81	60
0 04.0								1680	67	20	2400	96	-	720	28	80
0 63.5								1680	1 066	80	2400	1 524	-	720	457	20
0 48.5								1440	698	40	2400	1 164	-	960	465	60
20 85.9	1 41.2					0 92.0			25 041	28		46 384	40		21 343	12

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurs nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Ingelstorp	201	Cg	11		Monsalhemman
					arr. Kasse Nilsson
				155	åker
				156	äng
				157	"
				158	"
				159	"
				160	"
				161	"
				162	"
				163	åker
				164	"
				165	våg
				166	margelgrar
				167	våg
				168	"
				169	"
				170	"
				171	åker
				172	"
				173	"
				174	"
				175	"
				176	"
				177	"
				178	"
				179	"
				180	"
				181	"
					veijfjäs

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e-r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	010.5							640	67	20	800	84	-	160	16	80
			072.0					400	288	-	800	576	-	400	288	-
			040.0					160	64	-	800	320	-	640	256	-
			034.0					240	81	60	800	272	-	560	190	40
			049.5					400	198	-	800	396	-	400	198	-
			024.3					240	58	32	800	194	40	560	136	08
			024.8					240	59	52	800	198	40	560	138	88
			028.7					240	68	88	800	229	60	560	408	160 72
	046.0							480	220	80	800	368	-	320	147	20
	046.1							400	184	40	800	368	80	400	184	40
							009.1									
							005.2									
							003.6									
							002.8									
							008.0									
							027.0									
	025.5							900	229	50	1500	382	50	600	153	-
	006.3							1600	100	80	2000	126	-	400	25	20
	022.3							600	133	80	1500	334	50	900	200	70
	049.0							1400	686	-	2000	980	-	600	294	-
	039.8							1000	398	-	2000	796	-	1000	398	-
	055.0							600	330	-	1500	825	-	900	495	-
	036.0							600	216	-	1500	540	-	900	324	-
	033.0							600	198	-	1500	495	-	900	297	-
	027.5							800	220	-	2000	550	-	1200	330	-
	022.0							800	176	-	2000	440	-	1200	264	-
	023.4							800	187	20	2000	468	-	1200	280	80
	442.4	2	73.3				055.7		4.166	02		8.944	20		4.778	18

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å karlan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					<i>örredfält</i>
				182	<i>åker</i>
				183	<i>"</i>
				184	<i>"</i>
				185	<i>"</i>
					<u><i>Samman.</i></u>
<i>Engelstorp.</i>	<i>12¹²</i>	<i>Ch</i>	<i>⁴³/₄₃₂</i>		<i>Ola Mattsson.</i>
				186	<i>våg</i> <i>imp.</i>
				187	<i>trädgård</i>
				188	<i>träd</i>
				189	<i>åker</i>
				190	<i>"</i>
				191	<i>"</i>
				192	<i>"</i>
				193	<i>"</i>
				194	<i>träd</i>
					<u><i>Samman.</i></u>
<i>Engelstorp.</i>	<i>12¹¹</i>	<i>Ch</i>	<i>¹/₅₄</i>		<i>And. Nilsson.</i>
				195	<i>våg</i> <i>imp.</i>
				196	<i>"</i> <i>"</i>
				197	<i>"</i> <i>"</i>
				198	<i>"</i> <i>"</i>
				199	<i>åker, fält y</i>
				200	<i>" " " "</i>
				201	<i>" " " "</i>
					<u><i>Samman.</i></u>
<i>Engelstorp.</i>	<i>12¹⁰</i>	<i>Ch</i>	<i>¹/₆₄</i>		<i>Lindhara Axel Jansson.</i>
				202	<i>träd, fält y</i>
					<u><i>Samman.</i></u>

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurs nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Fingelstorp	48'	C1	1/2		Samfundeman Per Nilsson.
				203	äker, frukt g.
				204	"
				205	"
				206a	"
				206b	skog
				207	äker
				208	"
				209	"
					<u>Samman</u>
Fingelstorp	48'	Cm	1/1		Kyrkostordebostället
					Presten E. Fjellström
				210a	trädgård
				210b	dammen
					imp.
					<u>Samman</u>
Fingelstorp	42'	Cn	1/4		Fingras Fingrasson
				211a	äker
				211b	skog
				212	äker
				213	"
				214	"
				215	"
				216	våg
					imp.
					<u>Samman</u>
Fingelstorp	38'	Co	1/4		Toar Toarsson
				217	äker, fruktträs g.
				218	"
					imp.
					<u>överföres</u>

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
				219	åker, frätäckas ej. <i>inröjnt</i>
				220	" " " " <i>inröjnt</i>
				221	" " " " "
				222	" " " " "
					<i>Samman.</i>
<i>Engelstorp</i>		<i>Cp</i>			<i>Gustad-Lärsmäs järnvägs AB.</i>
				223	<i>järnvägen</i> <i>inröjnt</i>
					<i>Samman.</i>
<i>Fällesberga socken</i>					<i>Sammandrag</i>
<i>Fräsköv</i>	7 ²	Aa	1/2	u	<i>Gottfrid Göransson</i>
"	7 ³	Ab	1/2	u	<i>Örne</i>
"	6 ¹	Ac	1/2	u	<i>Kars Andersson</i>
"	4 ²	Ad	1/2	u	<i>Kars Gmsson</i>
"	7 ²	Ae	1/2	u	<i>Gottfrid Göransson</i>
"	7 ³	Af	1/2	u	<i>Örne</i>
"	6 ¹	Ag	1/2	u	<i>Kars Andersson</i>
"		Ah			<i>Kyrkostånd till Engelstorps kyrka</i>
"	"			u	<i>an: Lvon Olsson</i>
"	4 ²	AI	1/2	u	<i>Kars Gmsson</i>
"	48	Ak	3/16	u	<i>Rolf Nilsson</i>
"	48	Al	3/16	u	<i>Örne</i>
					<i>inröjnt</i>

[illegible]

Socken, by och hemman	Registrationsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Frösö	46	Am	1/8	u	Alfred Hindström
"		An			Ustad-Lärsmäs järnvägs AB
Palleberga	471	Ba	1/16	u	Lönn Jönsson
"	443	Bb	$\frac{52355}{295680}$	u	Lars Ingemansson storbuss an: Martin Larsson
"	442	Bc	3/16	u	Martin Larsson
"	331	Ba	$\frac{6^5}{268}$	u	Jöns Larsson
"	262	Be	$\frac{5}{32}$	u	Nils Persson
"	2614	Bf	$\frac{7}{480}$	u	Ola Larsson
"	2616	Bg		u	Lönn Jönsson och Anna Ingemansson
"	2615	Bh		u	Lönn Hindberg
"	2622	Bi	lykt. 144	u	Lönnstads häktmästarens totalförsörjning Ordf. Martin Larsson, Palleberga 44
"	269	Bk	lykt. 85	u	Anders Andersson
"	264	Bm	lykt. 68	u	Bern Persson
"	265	Bn	lykt. 139	u	Ligfrid Yngre och Olof March
"	266	Bo	lykt. 71	u	Stellan Persson
"	267	Bp	lykt. 75	u	Skreddare Nils Jönsson
"	1217	Bq	lykt. 132	u	Em Johanna Nilsson och Göthilde Carlsson
"	1218	Br	lykt. 80	u	Anders Nilsson
"		Bs			Ustad-Lärsmäs järnvägs AB
Engelstorp socken					
Engelstorp	41	Ca	1/1	u	Engelstorp kyrka
"	181	Cb	1/4	u	Arrend. Malte Ekjörnsson, Sandby
"	18	Cc		u	Mauritz Nilsson Ködersups kyrka
"	63	Cd	$\frac{221}{500}$	u	an: Mauritz Nilsson Engelstorp kyrka
"				u	Lönn Larsson

Engelstorp

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Ång och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16			
13 02.0	0 49.8					2 92.6		13 293 90			28 701 80		15 407 90			
✓ 0 76.8	✓ 0 55.1					0 00.5		382 96			953 04		✓ 570 08			
						~~0 93.5~~										
✓ 0 21.0								302 40			504 -		✓ 201 60			
✓ 1 59.7								2 132 88			3 832 80		✓ 1 699 92			
✓ 2 01.4	✓ 0 04.0					0 36.0		2 999 52			4 881 60		✓ 1 882 08			
✓ 2 46.3								2 955 60			5 911 20		✓ 2 955 60			
✓ 1 62.2						0 09.6		1 795 68			3 892 80		✓ 2 097 12			
✓ 0 49.8								717 12			1 195 20		✓ 478 08			
✓ 0 49.7								465 12			1 192 80		✓ 727 68			
✓ 0 48.8								468 48			1 171 20		✓ 702 72			
✓ 0 06.47								62 11			155 28		✓ 93 17			
✓ 0 06.17								59 23			148 08		✓ 88 85			
✓ 0 05.0								48 -			120 -		✓ 72 -			
✓ 0 05.3								50 88			127 20		✓ 76 32			
✓ 0 05.3								50 88			127 20		✓ 76 32			
✓ 0 05.5								52 80			132 -		✓ 79 20			
✓ 0 25.0						0 07.9		240 -			600 -		✓ 360 -			
✓ 0 06.5						0 05.6		62 40			156 -		✓ 93 60			
						0 83.0										
✓ 1 71.6						0 02.4		2 112 -			4 118 40		✓ 2 006 40			
✓ 2 33.1								3 356 64			5 594 40		✓ 2 237 76			
✓ 0 54.5						0 02.8		763 -			1 090 -		✓ 327 -			
✓ 0 60.5								847 -			1 210 -		✓ 363 -			
29 02.64	1 08.9					5 339		33 218 60			65 815 -		32 596 40			

Söken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Engelstorp	51'	Ce	11	u	Engelstorpens kyrka invigd arr. Johan Nilsson, Engelstorp
"	1'	Cf	11	u	Eklelesiastiskt löneställe arr. Johan Nilsson
"	20'	Cg	11	u	Mensalhemman arr. Nasse Nilsson
"	12 ¹²	Ch	43/432	u	Ola Mattsson
"	12 ¹¹	Ci	154		And. Nilsson
"	12 ¹⁰	Ck	1864		Lundkvist Aron Jönsson
"	48'	Cl	12	u	Hämningsman Per Nilsson
"	an 1'	Cm	11	u	Kyrkoståndet Prästen E. Edström
"	42'	Cn	14	u	Ingrar Ingvarsson
"	38'	Co	14		Toor Larsson
"		Cp			Gård - Gärsnäs järnvägs as Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
29	02.64	1	08.9			5	33.9		33	218 60		65	815 -		32	596 40
✓	0 07.3								116	80		146	-		✓	29 20
✓	20 85.9	✓	1 41.2			0	92.0		25	041 28		46	384 40		✓	21 343 12
✓	9 13.4	2	73.3			0	55.7		9	266 02		18	364 20		✓	9 098 18
✓	3 86.0					0	03.6		3	486 -		7	720 -		✓	4 234 -
~~0~~	~~88.0~~					0	06.4		-	-		-	-		-	-
~~0~~	~~08.0~~								-	-		-	-		-	-
✓	4 21.4								7	261 92		10	113 60		✓	2 851 68
✓	4 94.6															
✓	0 73.0					0	02.0		7	00 80		1	752 -		✓	1 051 20
✓	3 79.1					0	12.8		7	699 92		9	098 40		✓	1 398 48
						2	17.1									
						7	94.0									
✓	73 37.94	5	23.4			11	17.5		86	791 34		159	393 60		72	602 26
✓	71 68.74															
Palleberga den 21 maj 1926. Emma Holmström statens landbeskrifnings Per Grönsson Åke Persson																

[illegible]

Kostnadsberäkning för Fällsberga-Tingsljungs dikenings-företag år 1926.

Stapel	Längd	Arbete, material m. m.	Antal	Pris.	Kostnad		Sammanlagd kostnad	
					kr.	ör.	kr.	ör.
1	2	3	4	5	6		7	
0-8+31	831	<u>Dikessäckan A-B.</u>						
0-0+3	3	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikessjondens återfyllning m. m. l. m.	3	5.00	15	-		
0+3-2+43	240	Do — Do l. m.	240	1.50	360	-		
0-2+43	243	8" tegelrör, frakt inberäknad st.	825	1.55	453	75	828	75
2+43-3+52	109	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikessjondens återfyllning m. m. l. m.	109	1.20	130	80		
3+52-3+55	3	Do Do l. m.	3	5.00	15	-		
3+55-4+88	133	Do Do l. m.	133	0.80	106	40		
2+43-4+88	245	9" tegelrör, frakt inberäknad st.	830	0.75	622	50	874	70
4+88-6+47	159	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikessjondens återfyllning m. m. l. m.	159	1.00	159	-		
4+88-6+47	159	12" cementrör (bl. 1:2:2) l. m.	159	3.50	556	50	715	50
6+47-8+31	184	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikessjondens återfyllning m. m. l. m.	184	2.00	368	-		
6+47-8+31	184	15" cementrör (bl. 1:2:2) l. m.	184	4.50	828	-	1.196	-
0, 0+50, 2+43, 3+52, 4+88, 6+47, 6+57, 7+50, 8+31		Förstagningstimmer av cement, med inre diam. av 0.70 m.						
		överskotes					3.614	95

1	2	3	4	5	6	7	
		översikt				3.614	95 ✓
		samt lock av betong. avlopps- röret skall ligga minst 1.0 m. över bottenbotten, som skall vara stensatt. Brunnen skall vara väl omgärdad med mark- sten och skäro	st.	45.00		405	- ✓
		Förläggas för oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. $\approx 10\%$				400	05
		<u>Samman.</u>				4.420	-
							✓
8+31-21+88	1354	<u>Dikrassäckan B-C</u>					
8+31-14+50	619	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikrassäckans återfyllning m.m.	d.m.	619	1.30	804	70 ✓
8+31-14+50	619	18" cementrör (kl. 1:2:2)	d.m.	619	6.00	3.714	- ✓ 4.518 70 ✓
14+50-17+46	296	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikrassäckans återfyllning m.m.	d.m.	296	1.50	444	- ✓
17+46-18+30	84	D ₂	d.m.	84	1.40	117	60 ✓
18+30-21+88	358	D ₂	d.m.	358	1.50	537	- ✓
14+50-21+88	738	21" cementrör (kl. 1:2:2)	d.m.	738	7.00	5.166	- ✓ 6.264 60 ✓
9+50, 10+59, 11+56, 12, 13+9, 14+50, 16+50, 17+46, 18+30, 18+40, 20, 21+88.		Förtegningsbrynnar som cran st. Förläggas för oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. $\approx 10\%$	st.	12	45.00		540 - ✓
		<u>Samman.</u>					1.136 70
						12.460	-
							✓
21+88-27+87	599	<u>Dikrassäckan C-D</u>					
21+88-24	212	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikrassäckans återfyllning m.m.	d.m.	212	2.00	424	- ✓
21+88-24	212	24" cementrör (kl. 1:2:2)	d.m.	212	8.00	1.696	- ✓ 2.120 - ✓
		översikt					2.120 -
							✓

1	2	3	4	5	6	7.
		översikt				2.120 -
24-26+22	222	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, diluvjordens återfyllning m.m. d.m.	222	2.30	510 60	-
26+22-27+87	165	Do Do d.m.	165	3.50	577 50	-
24-27+87	387	28" cementrör (bl. 1:2:2) d.m.	387	10.00	3.870 -	4.958 10
24, 26+22, 27+87		Intagningsbommen som ovan st.	4	45.-		180 -
		Fylläggas för oförutsedda fall, ar- betets tillsyn m.m. c=10%.				741 90
		Samman				8.000 -
27+87-32+98	511	<u>Diluvsträckan D-E.</u>				
27+87-27+94	7	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, diluvjordens återfyllning m.m. d.m.	7	5.00	35 -	-
27+94-31+20	326	Do Do d.m.	326	2.20	717 20	-
31+20-32+98	178	Do Do d.m.	178	2.00	356 -	-
27+87-32+98	511	28" cementrör (bl. 1:2:2) d.m.	511	10.00	5.110 -	6.218 20
27+94, 29+70, 31+20		Intagningsbommen som ovan st.	3	45.-		135 -
32+98		Diluvröga enligt ritning st.	1	40.-		40 -
		Fylläggas för oförutsedda fall, ar- betets tillsyn m.m. c=10%.				636 80
		Samman				7.030 -
37-40+38	338	<u>Diluvsträckan B-F</u>				
37-40+38	338	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, diluvjordens återfyllning m.m. d.m.	338	1.20	405 60	-
37-40+38	338	15" cementrör (bl. 1:2:2) d.m.	338	4.50	1.521 -	1.926 60
37+67, 38+93 46+38		Intagningsbommen som ovan st.	3	45.00		135 -
		Fylläggas för oförutsedda fall, arti- kets tillsyn m.m. c=10%.				208 40
		Samman				2.270 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40+38-44+59	421	<u>Dikessträckan F-G</u>							
40+38-41+58	120	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. d.m.	120	1.00	120	-	v		
41+58-43+25	167	De De d.m.	167	1.50	250	50	v		
40+38-43+25	287	7" tegelrör, incl. paket. st.	975	0.45	438	75	v	809	25 v
43+25-49+59	134	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. d.m.	134	1.00	134	-	v		
43+25-44+59	134	6" tegelrör, incl. paket. st.	455	1.38	172	90	v	306	90 v
41+58 43+25 } 44+59 }		Intagningsbrommar som ovan st	3	45.00				135	- v
		Gillägges för oförutsedda fall, arbetets tillägg m.m. ca 10%						128	85
		<u>Summa.</u>						1380	-
									v
44+59-48+6	347	<u>Dikessträckan G-H</u>							
44+59-45+50	91	Schaktning för täkt ledning rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. d.m.	91	1.00	91	-	v		
45+50-46+5	55	De De d.m.	55	0.90	49	50	v		
46+5-46+83	78	De De d.m.	78	0.80	62	40	v		
46+83-48+6	123	De De d.m.	123	1.20	147	60	v		
44+59-48+6	347	5" tegelrör, paket inberäknad st.	1180	0.28	330	40	v	680	90 v
46+5 46+83 } 47+80, 48+6 }		Intagningsbrommar som ovan st	4	45.00				180	- v
		Gillägges för oförutsedda fall, arbetets tillägg m.m. ca 10%						84	10
		<u>Summa.</u>						945	-
									v
48+6-49+6	100	<u>Dikessträckan H-I</u>							
		Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. d.m.	100	1.20	120	-	v		
		överförs			120	-	v		

1	2	3	4	5	6	7
		översikt			120 -	
		5" tegelrör, frakt inberäknad st.	340	0.28	95.20	
		Entagningsbrynnar som ovan st.	2	45.00	90	305.20
		Förlägges för oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. ca 10%				29.80
		<u>Samman.</u>				335 -
						✓
50-50+85	85	<u>Dikessträckan G-I.</u>				
50-50+85	85	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m.m. d.m.	85	0.80	68 -	
50-50+85	85	4" tegelrör, frakt inberäknad st.	290	0.21	60.90	128.90
50+85		Entagningsbrynn som ovan st.	1	45.00		45 -
		Förlägges för oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. ca 10%				16.10
		<u>Samman.</u>				190 -
						✓
51-52+9	109	<u>Dikessträckan F-K.</u>				
51-52+9	109	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m.m. d.m.	109	1.25	136.25	
51-52+9	109	8" tegelrör, frakt inberäknad st.	370	0.55	203.50	339.75
51+57, 52+9		Entagningsbrynnar som ovan st.	2	45.00		90 -
		Förlägges för oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. ca 10%				40.25
		<u>Samman.</u>				470 -
						✓
a-57-59+70	282	<u>Dikessträckan C-Q.</u>				
a-57-58	112	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m.m. d.m.	112	1.50	168 -	
58-59+70	170	Q ₂ Q ₂ d.m.	170	1.00	170 -	
		översikt			338 -	
					✓	

1	2	3	4	5	6	7	8
		inifört			338 -	✓	
2-57-59+70	282	8" tegelväg, fraktkontrollenad st.	960	0.55	528 -	✓	866 -
59+55, 59+65, 59+70		Intagningsströmmar som ovan st.	3	45.00			135 -
		Förlägges för oförutsedda fall, arbets tillägg m. m. c=10%					99 -
		<u>Summa</u>					1.100 -
							✓
55+10-56+75	165	<u>Dikessträckan C-IV.</u>					
55+10-55+66	56	Schaktning för läckledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. l. m.	56	1.50	84 -	✓	
55+66-56+70	104	D ₂ D ₂ l. m.	104	1.00	104 -	✓	
56+70-56+75	5	D ₂ D ₂ l. m.	5	5.00	25 -	✓	
55+10-56+75	165	8" tegelväg, fraktkontrollenad st.	560	0.55	308 -	✓	521 -
56+75		Intagningsströmmar som ovan st.	1	45.-			45 -
		Förlägges för oförutsedda fall, arbets tillägg m. m. c=10%					59 -
		<u>Summa</u>					625 -
							✓
a-61-62+21	131	<u>Dikessträckan C-O.</u>					
a-61-62	110	Schaktning för läckledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. l. m.	110	1.00	110 -	✓	
62-62+7	7	D ₂ D ₂ l. m.	7	5.00	35 -	✓	
62+7-62+21	14	D ₂ D ₂ l. m.	14	1.00	14 -	✓	
a-61-62+21	131	8" tegelväg, fraktkontrollenad st.	445	0.55	244.75	✓	403.75
62+21		Intagningsströmmar som ovan st.	1	45.-			45 -
		Förlägges för oförutsedda fall, arbets tillägg m. m. c=10%					46.25
		<u>Summa</u>					495 -
							✓

1	2	3	4	5	6	7
60-60+96	96	<u>Dikessträckan D-P</u>				
60-60+96	96	Schaktning för läkret ledning rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. d. m.	96	1.50	144	-
60-60+96	96	5" tegelrör, fraklet inbräntad	325	0.28	91	-
60+96		Intagningsrör som ovan st.	1	45.00		45 -
		Förlägges för aförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. c=10%				30 -
		<u>Summa</u>				310 -
						✓
		<u>Sammandrag.</u>				
831		Dikessträckan A-B	-			4.420 -
1354		" B-C	-			12.460 -
599		" C-D	-			8.000 -
511		" D-E	-			7.030 -
338		" B-F	-			2.270 -
421		" F-G	-			1.380 -
347		" G-H	-			945 -
100		" H-I	-			335 -
83		" C-I	-			190 -
109		" F-K	-			470 -
282		" C-Q	-			1.100 -
165		" C-N	-			625 -
131		" C-O	-			495 -
96		" D-P	-			310 -
5369		<u>Summa</u>				40.030 -
						✓
		Pålleberga den 21 maj 1926.				
		Samuel Holmström				
		statens landbruksingenjör				

Kostnadsfördelningsskild för Fälsberga - Ingelstorpss
deltagingsföretag år 1926.

Samman.	Registernummer	börsta. & sym- bolen.	Mantal.	Delägare	Förskotts- skulder		Fördelings- sat.	Beräknad dele- gationskostnad		Fördelings- kostnad.	
					kr.	in	%	kr.	in	kr.	in
1	2	3	4	5	6		7	8		9.	
Fälsberga	roster.										
Förstör	7 ²	Aa	1/2	Gottfrid Lönnsson	1.896	-	2.612	1.045	58	30	97
"	7 ³	Ab	1/2	Örn	2.790	80	3.844	1.538	75	45	58
"	6 ¹	Ac	1/2	Karl Andersson.	2.177	62	2.999	1.200	50	35	56
"	4 ²	Ad	1/2	Karl Eriksson.	1.136	36	1.565	626	47	18	56
"	7 ²	Ae	1/2	Gottfrid Lönnsson.	36	-	0.050	20	02	0	59
"	7 ³	Af	1/2	Örn	634	56	0.874	349	86	10	36
"	6 ¹	Ag	1/2	Karl Andersson.	1.806	24	2.488	995	95	29	50
"		Ah		Byråföred till Ingelstorpss kyrka: an: Lenn Olsson.	2.448	24	3.372	1.349	81	39	98
"	4 ²	AI	1/2	Karl Eriksson.	1.883	60	2.595	1.038	78	30	77
"	4 ⁸	Ak	3/16	Pål Nilsson	252	-	0.347	138	90	4	11
"	4 ⁸	Al	3/16	Örn	346	48	0.477	190	94	5	66
"	4 ⁶	Am	1/8	Alfred Lindström	570	08	0.785	314	24	9	31
"		An		Ystad - Lärnäs järnvägs AB.	-	-	-	-	-	-	-
Fälsberga	47 ¹	Ba	1/16	Lenn Jönsson.	201	60	0.278	111	28	3	30
"	44 ³	Bb	52355 295680	Karl Ingemannssons stiftelse an: Martin Larsson	1.699	92	2.342	937	50	27	77
"	44 ²	Bc	3/16	Martin Larsson.	1.882	08	2.592	1.037	58	30	73
"	33 ¹	Bd	65/268	Jens Larsson.	2.955	60	4.071	1.629	62	48	27
"	26 ²	Be	5/32	Nils Larsson.	2.097	12	2.889	1.156	47	34	26
"	26 ¹⁴	Bf	7/480	Ola Larsson.	478	08	0.658	263	40	7	80
"	26 ¹⁶	Bg		Lenn Jönsson.	727	68	1.002	401	10	11	88
"	26 ¹⁵	Bh		Lenn Lundberg	702	72	0.968	387	49	11	48
"				Överföras	26.722	78	36.808	14.734	24	436	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
				avgifvit	26.722	78	36.808	14.734	24	436	44
Fällebärga	26 ²²	Bi	högst. 144	Lönnstka landtmännens lokal- förening vid Martin Larssons, Fällebärga ⁴⁴	93	17	0.128	51	24	1	52
"	26 ⁹	Bk	högst. 85	Anders Andersson.	88	85	0.123	48	84	1	45
"	26 ⁴	Bm	högst. 68	Per Persson.	72	-	0.099	39	63	1	17
"	26 ⁵	Bn	högst. 139	Ligfrid, Yngve och Olof March.	76	32	0.105	42	03	1	25
"	26 ⁶	Bo	högst. 71	Eldur Persson.	76	32	0.105	42	03	1	25
"	26 ⁷	Bp	högst. 75	Stråddare Nils Jönsson.	79	20	0.109	43	63	1	29
"	12 ¹⁷	Bq	högst. 132	En Johanna Nilsson.	360	-	0.496	198	55	5	88
"	12 ¹⁸	Br	högst. 80	Anders Nilsson.	93	60	0.129	51	64	1	53
"		Bs		Gstad-Lärsmäs järnvägs AB.	-	-	-	-	-	-	-
Engelstorp											
Engelstorp	4'	Ca	1/1	Engelstorp kyrka an: Nalle Estjörn son, Sandby.	2.076	40	2.764	1.106	43	32	77
"	18'	Cb	1/4	Marrit Nilsson.	2.237	76	3.082	1.233	72	36	54
"	18	Cc		Engelstorp kyrka an: Marrit Nilsson.	327	-	0.450	180	14	5	34
"	6 ³	Cd	22/1500	Tor Persson	363	-	0.500	200	15	5	93
"	51'	Ce	1/1	Engelstorp kyrka an: Johan Nilsson, Engelstorp 1.	29	20	0.040	16	01	0	48
"	1'	Cf	1/1	Ecklesiastiskt försörjningsställe an: Johan Nilsson	21.343	12	29.397	11.767	62	348	57
"	20'	Cg	1/1	Ämneshemman an: Lasse Nilsson	9.098	18	12.532	5.016	56	148	60
"	12 ¹²	Ch	43/432	Ola Mattsson.	4.234	-	5.832	2.334	55	69	15
"	12 ¹¹	Ch	1/54	And. Nilsson.	-	-	-	-	-	-	-
"	12 ¹⁰	Ch	1/864	Smickare Axel Jönsson.	-	-	-	-	-	-	-
"	48'	Ch	1/2	Ämneshemman Per Nilsson.	2.851	68	3.928	1.572	38	46	58
"	42 ¹	Ch	1/1	Fyrskottersställe; Prästen E. Edman	1.051	20	1.448	579	63	17	17
"	42'	Ch	1/4	Ingrar Ingvansson.	1.398	48	1.926	770	98	22	84
"	38'	Co	1/4	Tor Persson.	-	-	-	-	-	-	-
"		Cp		Gstad-Lärsmäs järnvägs AB.	-	-	-	-	-	-	-
				Summa.	72.602	26	100.000	40.030	-	1.185	75
				Fällebärga den 21 maj 1926							
				hemmet Holmström, statens landbruksingenjör							
				Per Nilsson							
				Åke Nilsson.							

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning

inom Fröslöv och Valleberga i Valleberga socken samt Ingelstorp

i Ingelstorps socken av Kristianstads län.

1:o.

Företaget, som avser nygrävning av avloppsdiken från

i huvudsak redan odlad mark, är enligt synemännens förmenande att

hänföra till dikning. Mot företaget's utförande på sätt i detta ut-

låtande föreskrives närmare finnes enligt synemännens förmenande

ej något laga hinder.

2:o.

Sökande till företaget äro:

Gottfrid Göransson	Fröslöv n:o 7
Alfred Lindström	" n:o 4
Martin Larsson	Valleberga n:o 44
Jöns Svensson	" " 33
Göthilda Carlsson	" " 78
Johanna Nilsson	" " 132
Johan Nilsson	Ingelstorp " 1
Lasse Nilsson	" " 20
Ola Mattsson	" " 12
Per Nilsson	" " 48

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å kithörande plankarta äro betecknade med röda linjer och bokstäverna A-F-C-D-E, B-F-G-H-L, G-I, F-K, C-C, C-N, C-O och D-P.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd med tillägg för behöfvlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon, samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande har denna värdeförändring måst utprövas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets fullbordan.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord,

som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vatten-
 skadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter fö-
 retagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försummade vattenytan och kurvan
 delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje
 ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpnings-
 grad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduk-
 tion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur
 uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden
 mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande
 uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägofigur
 och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna
 ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse
 med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande
 vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ända-
 mål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och uppgår till

i punkt	A	14 hektar
	2+43	18 "
	3+52	20 "
	4+88	60 "
	6+47	66 "
	B	100 "
	9+50	105 "
	10+59	107 "

1 punkt 11+56 112 hektar

12 116 "

13+9 118 "

14+50 120 "

16+50 125 "

17+46 140 "

18+30 141 "

18+40 149 "

C 193 "

24 224 "

26+22 230 "

27+24 231 "

D 240 "

31+20 265 "

N 9 "

I 1 "

K 11 "

L 1 "

46+73 2 "

46+5 3 "

G 5 "

43+25 8 "

41+58 12 "

F 25 "

38+93 30 "

B 33 "

i punkt	Q	10 hektar
	O	10 "
	P	3 "

Med stöd av sökandenas yrkanden och föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen att samtliga diken skola göras täckta. Rördimensionerna äro beräknade efter en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan- profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Enär samtliga diken göras täckta erfordras ej några brobyggnader.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklaras avsynat och godkänt.

Ersättningsbeloppen skola bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män. För övrigt skola inga ersättningar utgå. Ersättningarna skola gäldas i form av avdrag å dikningskostnad.

8:o. Vid bestämmandet av kostnadernas fördelning hava synemännen att rätta sig efter bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 §§ 23-27. Enär grändiken förekomma finnas skäl för företagets indelning i avdelningar. Synemännen hava därför undersökt kostnaderna pr förbättringskröna under olika förutsättningar och därvid kommit till följande resultat:

Dikessträckor	Förbättringsvärde		Beräknad kostnad.	Kostnad pr förbätt.s.kr.		
Hela företaget	72602	26	40030	--	0	52
C-D-E - D-F	21636	48	15340	--	0	70
Hela företaget utom A-E	66250	28	35610	--	0	56
Hela företaget utom B-F-G-H-L, G-I och F-K	52812	40	34440	--	0	65

Av denna utredning framgår, att samfälligheten bör utgöra en avdelning och skall till grund för fördelningen af alla med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må läggas de genom företagets utförande uppkommande förbättringsvärdena såsom dessa finnas angivna i värderingslängden.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal, samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Valleberga-Ingelstorps dikningsföretag av år 1926".

Dess angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:
att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

- att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

- att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppränsning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap.

7:62 underrättats om styrelseval;

3/ till länsstyrelsen hava insänts i vattenlagens 11 kap. 95. §

stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till Sjuttiotvå /72/ kronor 60 öre;

att arbetet skall vara färdigt inom tre år efter den tidpunkt, då

förrättningen vunnit laga kraft;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas i blandning magrast 1:2:2 och att de ej få nedläggas förrän de kontrollerats och godkänts av statens lantbruksingenjör eller dennes tjänstebiträde;

att den för täckt ledning uppkastade jorden skall återfyllas på rörsträngen och rörsträngen däckas till minst 0.6 meters höjd, dock ej förrän rörens läge kontrollerats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Fänsning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och för övrigt så ofta behovet det påkallar. Brunnarnas lock skola hållas stängda. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill giver sitt skriftliga samtycke.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

14:o. Beträffande Nils Perssons i Valleberga yrkande om befrielse från deltagningsskyldighet hänvisa synemännen till bestämmelserna i vattenlagen och till detta utlåtande. Sedan det visat sig att Anders Nilsson å n:o 12 Ingelstorp har utlopp till lagenligt djup till en 5" rörledning över Per Nilssons i Ingelstorps n:o 43 ägor och då Anders Nilsson förklarar sig vilja använda denna avledning, vitsorda synemännen Anders Nilssons yrkande att bli skild från företaget och åger Anders Nilsson ej rättighet att för torrläggning av sin mark använda annan del av i företaget ingående dikkessträcka än sträckan D-E.

Valleberga den 21 maj 1926.

Lennart Holmström.

Statens lantbruksingenjör

Per Månsson

Åke Persson

ARVODESRÄKNING

Bild 15

för laga syneförrättning angående *Valleberga - Fingelstaps delnings-
företag* år 1926.

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		<i>Kallelser och kungörelser, § 5,</i>	<i>43</i>	<i>0,50</i>			<i>21</i>	<i>50</i>
		<i>Ägomätning: 1:4000, §§ 6—9,</i>						
		<i>a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,</i>						
		<i>1) i åker, raklinje</i>		<i>1,50</i>				
		<i>krokinje</i>	<i>11</i>	<i>3,00</i>	<i>33</i>	<i>-</i>		
		<i>i annan mark, raklinje</i>		<i>3,00</i>				
		<i>krokinje</i>		<i>6,00</i>				
		<i>2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.</i>						
		<i>i åker, raklinje</i>		<i>3,00</i>				
		<i>krokinje</i>		<i>5,00</i>				
		<i>i annan mark, raklinje</i>		<i>5,00</i>				
		<i>krokinje</i>		<i>11,00</i>				
		<i>3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter</i>						
		<i>i åker, raklinje</i>		<i>1,00</i>				
		<i>krokinje</i>		<i>2,00</i>				
		<i>i annan mark, raklinje</i>		<i>2,00</i>				
		<i>krokinje</i>		<i>5,00</i>				
		<i>b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II</i>						
		<i>åker, medelareal 0.45 ar</i>	<i>st. 161</i>	<i>0.24</i>	<i>38</i>	<i>64</i>		
			<i>har 73.37</i>	<i>0.78</i>	<i>57</i>	<i>22</i>		
		<i>äng och odlingsmark, medelareal 0.30 ar</i>	<i>st. 17</i>	<i>0.18</i>	<i>3</i>	<i>06</i>		
			<i>har 5.234</i>	<i>0.58</i>	<i>3</i>	<i>04</i>		
		<i>annan mark och impediment, medelareal 0.23 ar</i>	<i>st. 48</i>	<i>0.05</i>	<i>2</i>	<i>40</i>		
			<i>har 11.175</i>	<i>0.78</i>	<i>8</i>	<i>71</i>		
		<i>c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ¹⁵/₁₀₋₁₅ m.</i>						
		<i>i åker o. d., raklinje</i>						
		<i>krokinje</i>						
		<i>i annan mark, raklinje</i>						
		<i>krokinje</i>						
		<i>d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket</i>			<i>4</i>	<i>-</i>		
		<i>övriga regalark</i>	<i>st. 2</i>	<i>1,00</i>	<i>2</i>	<i>-</i>		
							<i>152</i>	<i>07</i>
		<i>Överföres</i>					<i>173</i>	<i>57</i>

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				173 57
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4 dagar	3	12,00	36 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 7 punkter pr har har	78.6	1.66	51 87	
		avvägda punkter st.	570	0.02	11 40	
		i annan mark, medelantal punkter pr har har				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	9	2,50	22 50	
		i annan mark "		5,00		121 77
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 0.39 ar, st.	226	0.05	11 30	
		Lärdeförhållning har	89.78	0.10	8 97	20 27
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer st.	226	0.03		11 25
		Markvärdering ,				6 78
		a) uppskaltning och värdering, § 44, mom. 5 dagar	0.5	12.-	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.	4	1,50	6 -	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal st.	178	0,06	10 68	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer "	178	0,12	21 36	48 04
		Längdprofil § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp km.		3,00		
		2) befintligt belopp ell. vall "	5.3	3,50	18 55	
		b) antal ritningar st.	2	3,00	6 -	24 55
		Tvårsektion § 22, 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion "		0,15		
		" " " såväl " som " " "	10	0,25	2 50	
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för "				
		" "				2 50
		Hydrografisk utredning , § 24, grundbelopp "			2 -	
		för vattenområdets areal km.²		0,02		
		Formräkning av nederbudsområde dag	2	12.-	24 -	26 -
		Dimensionsberäkning , § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y, 0,50 kr. pr m²				
		nämligen m² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. diam.	8	6,00	48 -	
		2) " " över " "	8	10,00	80 -	128 -
		Överföres				562 73

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				562 73
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp ...			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	134	0,03	4 02	5 02
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 29, nyanläggning..... km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på..... "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	5.3	4,00	21 20	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat).....			40 03	61 23
		Förslag till bro- och trummbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma, a) för ritarbetet			8 —	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning km.				
		c) för grundförstärkning "				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning..... "		8,00		
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.		1,00		
		och för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		8 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	570	0,01		5 70
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp..... st.		0,25		
		Utlåtande och betänkande, § 43	10	3,00		30 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	1.5	12,00		18 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14.... "	2	12,00		24 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	1	12,00		12 —
		Summa kronor				726 68
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark 5	1,75	8 75		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 1.39 ar ägofigurer st.	226	0.07	15 82	
		har 89.78	0.14	12 56		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			7 09	
		Överföres			51 22	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			51 22	
		3) insättning av höjdlägestal	st.	570 0,02	11 40	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	134	0,05	6 70	71 07
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp	km.	5,00		
		ändring av befintligt avlopp	„	5.3 6,00	21 80	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			3 25	
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			10 40	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar	st.	3,00		
		tvärsektions- och broritningar	„	5,00		45 45
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarne, § 55	sid.	70 0,75		52 50
		Summa kronor				169 02
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				10 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingarne				2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar				60 80
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				152 25
		<i>Pålletskostnad</i>				65 -
		Summa kronor				290 05
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				726 68
		Lösen för kopior och avskrift				169 02
		Övriga förrättningskostnader				290 05
		Summa kronor				1185 75

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Ingelstads i Jönköpings* häradsrätt.

Pålletberga den 21 maj 1926

hemmarå Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor

kvitteras:

den

19

Staines avskrift av Lyne protokollet
samt bilagor 1-15 vidimeras.

Johann Florin

L _____ 3•0410
16427
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 JULI 1928




Notiser

Genom Kungl. Majts nådiga brev
den 24 maj 1928 fastställd till
afsvärskelse vid arbetets utförande

Stockholm den 13 juni 1928
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Oversiktsharta.



Skala=1:100 000.

Avskrift.

Sedan delägarna i "Valleberga-Ingelstorp
torps dikningsföretag av år 1926" som
avser torrläggning av mark till "Frös-
löv och Valleberga i Valleberga socken,
samt Ingelstorp i Ingelstorp socken
av Kristianstads län, förklarat sig
vilja söka lån och anslag av allmänna
medel till företagets utförande får jag
härmed därom avgiva följande av ritning-
ar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser torrläggning av vattenskadad åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdet är beläget 1 km. norr om Valleberga kyrka samt
sträcker sig sedan längs Ystad-Gärsnäs järnvägen i västlig rikt-
ning samt sednare i sydlig riktning, mot Ingelstorp kyrka och är
å motstående översiktskarta markerad med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen,
verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen, som slöts den 21 maj 1926 har missnö-
je ej anmälts, varom bevis bifogas detta betänkande.

Efterföljande utredning grundar sig på de vid denna syneför-
rättning verkställda undersökningarna och upprättade handlingar,

.11111111

vilka närslutas.

Lån- och anslagssökande.

I förening, dagtecknad den 21 maj 1926 hava sakägare överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande /bil. D och E./

Fullmakt bifogas för Martin Larsson vilken underskrivit föreningshandlingen för Skånska Lantmännens Lokalförening i Hedvigsdal m.b.p.a. /bil. G/ samt utdrag ur protokoll /bil. F/.

Fullmakt bifogas för Martin Larsson vilken underskrivit föreningshandling för Lars Ingemanssons sterbhus /bil. I/ och utdrag ur förmynderskapsprotokollet /bil. K/.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde med Ingelstorps kyrkoråd bifogas, visande Prosten E. Thulins behörighet att å kyrkorådets vägnar underskriva föreningshandlingen /bil. L/.

Anna Ingemansson, som underskrivit föreningshandlingen är syster med Even Jönsson och äger jämte honom 26¹⁶ Valleberga.

Göthilda Carlsson och Johanna Nilsson äga gemensamt 12¹⁷ Valleberga.

Ingvar Persson är identisk med den i synehandlingarna upptagne Ivar Persson samt är Hildur Persson identisk med Hilder Persson.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet i sin helhet omfattar:

åker 72.41.94 har

äng 5.23.4 har

Summa 77.65.34 har

Jordmänen består av djup mylla på moränlera.

Vattendrag.

Området avvattnas av ett öppet dike vars dimensioner äro för små för att marken skall kunna torrläggas.

Vattenavledning.

Företaget innebär nygrävning av avloppsdike i den utsträckning som plan och profilritningar utvisa.

Vad angår dimensioner och de hydrografiska faktorer som inverka härå, så hänvisas till mom. 5 i synemännens utlåtande, intaget som bil. 14 till bifogade avskrift av syneprotokollet.

Brobyggnader.

Några brobyggnader förekomma icke.

Jordförbättring och kostnad.

Den genom företagets utförande uppkommande jordförbättringen och kostnaden för arbetet framgår av följande tabell:

		Totala företaget = = låne- och anslags- sökandes andel.	
<u>Areal och ägoslag</u>			
<u>Vid undersökningen</u>			
åker	har	72	41.94
äng m.m.	har	5	23.4
Summa	har	77	65.34

<u>Efter de föreslagna arbetenas utförande.</u>		
Åker, förbättrad	har	72 41.94
Äng m.m., förbättrad	har	5 23.4
Summa	har	77 65.34
<u>Jordvärde.</u>		
Efter dikningen	kr.	159393 60
Före dikningen	kr.	86791 34
<u>Värdeförhöjning.</u>		
Genom dikningen	kr.	72602 26
Summa	kr.	72602 26
<u>Kostnad.</u>		
För dikningen	kr.	41447 65
Summa	kr.	41447 65

Har ovan angivna siffror för areal, jordvärde och värdeförhöjning genom dikningen äro hämtade ur synehandlingarnas värderingslängd, bil. 11 till syneprotokollet.

Kostnaden finnes specificerad i synehandlingarnas kostnadsberäkning, bil. 12 till syneprotokollet samt i sammandrag i till detta betänkande fogade kostnadsförslag, bil. C.

Deltagningskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna vid syneförrättningen, se synemännens utlåtande, bil. 14 till syneprotokollet.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder

mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Hedvigsdals dikningsföretag av år 1921".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I särskild tabell, bil. B har utredning verkstälts angående storleken av det lån ur statens avdikningslånefond och det anslag ur statens avdikningsanslag som författningsenligt torde kunna påräknas och framgår härav att lånet kan uppgå till 31790:35 kronor och anslaget till 9657:30 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas lån ur statens avdikningslånefond med 31790 kronor och anslag ur statens avdikningsanslag med 9655 kronor.

Utförande.

Vid arbetets utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraft vunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

För avdikningsarbetenas utförande torde böra anslås en tid av två år.

Kristianstad 1 mars 1927.

Lennart Holmström.

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor.

- A Tabell
- B "
- C Kostnadsförslag
- D Föreningshandling
- E "
- F Tillstånd från Högvärldiga Domkapitlet
- G Fullmakt
- H Utdrag ur protokoll
- I Fullmakt
- K Utdrag ur förmynderskapsprotokoll
- L Utdrag ur protokoll vid sammanträde med Ingelstorps kyrkoråd.
- M Diariebevis
- N Synhandlingar i ett häfte
- O Ritningar i 2 blad
- P. Ritning av järnvägstrumma

Tabell.

åker

annan mark

Samman

härskandes andel - hela förslags-
området

Areal	Härde		Bårad
	från	efter	
	förslagsningen		

km	ar	km	m	km	m	km	m
----	----	----	---	----	---	----	---

71	6874						
72	4194						

5	234						
---	-----	--	--	--	--	--	--

76	9214						
77	6534	86.791	34	159.393	60	72.602	26

Kristianstad i mars 1927.
Samman Holmström
Härens lantbruksskoleingenjör

Tab. 11.

Lokalen by och kommun.	Agnatens nummer	Agnatens antal	Agnatens mätning	Agnatens namn m.m.	Agnatens nummer	Agnatens mätning		Agnatens areal		Agnatens namn	Agnatens areal		Agnatens areal		Agnatens areal		Agnatens areal		Agnatens areal % av Agnatens areal	Agnatens areal		Agnatens areal	
						km	m	km	m		km	m	km	m	km	m	km	m		km	m	km	m
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Vallboaga																							
Enslat	Aa	1/2	7 ²	Gottfrid Lönnerman	alla	1	14.5	0 29.0	1 43.5	1 896 -	1 327 20	1 045 58	30 97	6 06	1 082 61	0 57	23 30	252 25	830 36				
"	Ab	1/2	7 ³	Gunnar	"	1	90.5	0 20.8	2 11.3	2 790 80	1 953 56	1 538 75	45 58	8 91	1 593 24	0 57	23 30	371 22	1 222 02				
"	Ac	1/2	6 ¹	Karl Andersson.	"	2	56.8		2 56.8	2 177 62	1 524 33	1 250 50	35 56	6 95	1 243 01	0 57	23 30	289 62	953 39				
"	Ad	1/2	4 ²	Karl Lönnerman	"	1	32.2		1 32.2	1 136 36	795 45	626 47	18 56	3 63	648 66	0 57	23 30	151 14	497 52				
"	Ae	1/2	7 ²	Gottfrid Lönnerman	"	0	07.5		0 07.5	36 -	25 20	20 12	0 59	0 12	20 73	0 57	23 30	4 83	15 90				
"	Af	1/2	7 ³	Gunnar	"	0	47.8		0 47.8	634 56	444 19	349 86	10 36	2 13	362 25	0 57	23 30	84 40	277 85				
"	Ag	1/2	6 ¹	Karl Andersson	"	1	24.4		1 24.4	1 806 24	1 264 37	995 95	29 50	5 77	1 031 22	0 57	23 30	240 27	790 95				
"	Ah			Fyrtornstid till Fyrtornstips kyrka. An: Lenn Olsson.	"	1	67.6		1 67.6	2 448 24	1 713 77	1 349 81	39 98	7 82	1 397 61	0 57	23 30	325 64	1 071 97				
"	Ai	1/2	4 ²	Karl Lönnerman.	"	1	84.6		1 84.6	1 883 60	1 318 52	1 038 78	30 77	6 02	1 075 57	0 57	23 30	250 61	824 96				
"	Ak	3/16	4 ⁸	Per Nilsson.	"	0	18.0		0 18.0	252 -	176 40	138 90	4 11	0 80	143 81	0 57	23 30	33 51	110 30				
"	Al	3/16	4 ⁸	Gunnar	"	0	57.1		0 57.1	346 48	242 54	190 94	5 66	1 11	197 71	0 57	23 30	46 07	151 64				
"	Am	1/8	4 ⁶	Alfred Lindström	"	0	76.8	0 55.1	1 31.9	570 08	399 06	314 24	9 31	1 82	325 37	0 57	23 30	75 81	249 56				
Vallboaga	Ba	1/16	47 ¹	Lenn Lönnerman	"	0	21.0		0 21.0	201 60	141 12	111 28	3 30	0 64	115 22	0 57	23 30	26 85	88 37				
"	Bb	⁵²³⁵⁵ 295.680	44 ³	Karl Lönnermans storbarn.	"	1	59.7		1 59.7	1 699 92	1 189 94	937 50	27 77	5 43	970 70	0 57	23 30	226 17	744 53				
"	Bc	3/16	44 ²	Martha Lönnerman.	"	2	01.4	0 04.0	2 05.4	1 882 08	1 317 46	1 037 58	30 73	6 01	1 074 32	0 57	23 30	250 32	824 -				
"	Bd	⁴⁵ 268	33 ¹	Frans Lönnerman.	"	2	46.3		2 46.3	2 955 60	2 068 92	1 629 62	48 27	9 44	1 687 33	0 57	23 30	393 15	1 294 18				
"	Be	5/32	26 ²	Friths Persson.	"	1	62.2		1 62.2	2 097 12	1 467 98	1 156 47	34 26	6 70	1 197 43	0 57	23 30	279 -	918 43				
"	Bf	7/160	26 ⁴	Ola Lönnerman.	"	0	49.8		0 49.8	478 08	334 66	263 40	7 80	1 53	272 73	0 57	23 30	63 55	209 18				
"	Bg		26 ⁶	Lenn Lönnerman och Anna Lönnerman.	"	0	49.7		0 49.7	727 68	509 38	401 10	11 88	2 32	415 30	0 57	23 30	96 77	318 53				
"	Bh		26 ⁵	Lenn Lönnerman.	"	0	48.8		0 48.8	702 72	491 90	387 49	11 48	2 25	401 22	0 57	23 30	93 48	307 74				
"	Bi	^{light} 144	26 ²²	Lönnerman hantverksmästarens lokalfrämjare Ordf. Martin Lönnerman å År 44	"	0	06.47		0 06.47	93 17	65 22	51 24	1 52	0 30	53 06	0 57	23 30	12 36	40 70				
"	Bk	^{light} 85	26 ⁹	Anders Andersson.	"	0	06.17		0 06.17	88 85	62 19	48 84	1 45	0 28	50 57	0 57	23 30	11 78	38 79				
"	Bm	^{light} 68	26 ⁴	Ben Persson	"	0	05.0		0 05.0	72 -	50 40	39 63	1 17	0 23	41 03	0 57	23 30	9 56	31 47				
				infräns		2335.34		1 08.9	24 44.24	26 976 80	18 883 76	14 873 95	440 58	86 17	15 400 70			3 588 36	11 812 34				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19.
						23 35.34	108.9	24 44.24	26 976	80	18 883	76 14.873	95 440 58	86 17	15 400	70		3 588 36 11 812 34
Hallarenga	Bn	hgh. 39	26 ⁵	Ligrid Jönge och Olof Grarck.	alla	0 05.3		0 05.3	76 32	53 42	42 03	1 25	0 24	43 52	0.57	23 30	10 14	33 38
"	Bo	hgh. 71	26 ⁶	Silder Persson.	"	0 05.3		0 05.3	76 32	53 42	42 03	1 25	0 24	43 52	0.57	23 30	10 14	33 38
"	Bp	hgh. 125	26 ⁷	Lärarlare Pils Jönsson	"	0 05.5		0 05.5	79 20	55 44	43 63	1 29	0 25	45 17	0.57	23 30	10 52	34 65
"	Bq	hgh. 132	12 ¹⁷	En Johanna Nilsson i Löttrida Carlsson.	"	0 25.0		0 25.0	360 -	252 -	198 55	5 88	1 15	205 58	0.57	23 30	47 90	157 68
"	Br	hgh. 81	12 ¹⁸	Anders Nilsson	"	0 06.5		0 06.5	93 60	65 52	51 64	1 53	0 30	53 47	0.57	23 30	12 46	41 01
Engelstrop.																		
Engelstrop.	Ca	1/1	41	Engelstrops kyrka.														
				Arr: Galle Estjörnsson, Landby	"	1 71.6		1 71.6	2 506 40	1 404 48	1 106 43	32 77	6 41	1 145 61	0.57	23 30	266 93	878 68
"	Cb	1/4	18'	Gunnar Nilsson.	"	2 33.1		2 33.1	2 237 76	1 566 43	1 233 72	36 54	7 15	1 277 41	0.57	23 30	297 64	979 77
"	Cc		18	Anders kyrka. Arr: Gunnar Nilsson.	"	0 54.5		0 54.5	327 -	228 90	180 14	5 34	1 04	186 52	0.57	23 30	43 46	143 06
"	Cd	22/50	63	Ingvar Persson.	"	0 60.5		0 60.5	363 -	254 10	200 15	5 93	1 16	207 24	0.57	23 30	48 29	158 95
"	Ce	1/1	51'	Engelstrops kyrka.														
				Arr: Johan Nilsson, Engelstrop 1.	"	0 07.3		0 07.3	29 20	20 44	16 01	0 48	0 09	16 58	0.57	23 30	3 86	12 72
"	Cf	1/1	1'	Skolestadskolan i Löttrida.														
				Arr: Johan Nilsson.	"	20 85.9	1 41.2	22 27.1	21 343 12	14 940 18	11 767 62	348 57	68 17	12 184 36	0.57	23 30	2 838 96	9 345 40
"	Cg	1/1	20'	Gunnar Nilsson. Arr: Hans Nilsson.	"	9 13.4	2 73.3	11 86.7	9 098 18	6 368 73	5 016 56	148 60	29 06	5 194 22	0.57	23 30	1 210 25	3 983 97
"	Ch	43/432	12 ¹²	Ola Mattsson.	"	3 86.0		3 86.0	4 234 -	2 963 80	2 334 55	69 15	13 53	2 417 23	0.57	23 30	563 21	1 854 02
"	Cl	1/2	48'	Gunnar Nilsson.	"	4 94.6		4 94.6	2 851 68	1 996 18	1 572 38	46 58	9 11	1 628 07	0.57	23 30	379 34	1 248 73
"	Cm	1/1	20'	Skolestadskolan. Prsten E. Schulin.	"	0 72.0		0 72.0	1 051 20	735 84	579 63	17 17	3 36	657 16	0.57	23 30	139 84	460 32
"	Cn	1/4	42'	Ingvar Ingvarsson.	"	3 79.1		3 79.1	1 398 48	978 94	770 98	22 84	4 47	798 29	0.57	23 30	186 -	612 29
				Samman.		72 41.94	2 23.4	77 65 34	72 602 26	52 821	58 400 30	-	1 185 75	231 90	41 447 65		9 657 30	31 790 35

Priskanslad i mars 1927.
 Gunnar Nilsson.
 Gunnar Landhushjöring.

Prästnadsförelägg.

Gångning 85 öre

Påskgrävningen

Lönnelöshärad.

Prästnad för sin och anslag

Lomma för.

39525 -

40190 -

1185 75

231 90

1417 65

40942 65

41447 65

Prästnadsförelägg i mars 1927.

Prästnadsförelägg

Prästnadsförelägg

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 40942 kronor 65 öre

Stockholm den 13 juni 1928

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Undertecknade delägare i Valleberga-Ingelstorps dikningsföretag av år 1926 överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av statsmedel till företagets utförande. Vi uppdraga åt arbetsstyrelsens ordförande att underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och handhava oss beviljade statsmedel. Vidare uppdraga vi åt arbetsstyrelsen att för arbetets skyndsamma bedrivande upptaga tillfälligt banklån.

Valleberga den 21 maj 1926.

Per Nilsson, Ingelstorp 48

Jöns Svensson, Valleberga 33

Gottfrid Göransson, Fröslöv 7

Lars Tufvesson, " 4

Lars Andersson, " 6

Johan Nilsson, Ingelstorp 1

Malte Esbjörnsson, " 43

Sven Ohlsson, " 6

Mauritz Nilsson, " 18 o 6

Lasse Nilsson, " 20

Alfr. Lindström, Fröslöv 4

Ola Mattsson, Ingelstorp 12

Sven Lundberg, Valleberga 26

Rolf Nilsson, Fröslöv 4

Nils Persson, Valleberga 26

Anders Andersson, " 85

Sven Jönsson, " 47

Martin Larsson, " 44

Sofia Ingemansson, " 44

Nils Jönsson, " 75

Anders Nilsson, " 80

Hilder Persson, " 74

Olof March, " 139

Sigfrid Yngve, " 140

Sven Jönsson, " 26

Anna Ingemansson, " 26

Johanna Nilsson, " 78

Göthilda Carlsson, " 78

Martin Larsson, Valleberga 144

Erer Persson, " 68

Ingv. Ingvarsson, Ingelstorp 42

Ingvar Persson, " 6

Förestående namnteckningar bevittna:

Orwar Olson, Ingelstorp Emil Olsson, Ingelstorp

Bil. E.

Härmed förenar jag mig med övriga sakägare i "Valleberga-Ingelstorps dikningsföretag av år 1926" i deras den 21 maj 1926 daterade ansökan om lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande m.m.

Valleberga den 1927.

Å kyrkorådets vägnar:

E.A. Thulin

Ola Svensson

Bevittnas:

And. Olsson

Sven Persson

Bil. F.

Utdrag ur Lunds domkapitels boställsprotokoll den 23 februari 1927.

§ 23. Statens lantbruksingenjör L. Holmström hade i skrivelse till domkapitlet den 19 januari 1927 meddelat, att vid enligt vattenlagen förrättad syn, avslutad den 21 maj 1926 och som vunnit laga kraft, kyrkojord till Ingelstorps kyrka /arrendator: Sven Olsson/, Ingelstorps kyrkas hemman 1 mantal nr. 4 Ingelstorp /arrendator: Malte Esbjörnsson/ och 1 mantal Ingelstorp nr. 51 /arrendator: Johan Nilsson/ löneboställena 1 mantal Ingelstorp nr. 1 / arrendator: Johan Nilsson/ och 1 mantal Ingelstorp nr. 20 /arrendator: Lasse Nilsson/, Löderups kyrkas hemman Ingelstorp nr. 18 /arrendator: Maurits Nilsson/ samt prästgården å kyrkoherdebostället Ingelstorp nr. 1 /innehavare: kontraktsprosten E. Thulin/ befunnits pliktiga deltaga i kostnaderna för "Valleberga-Ingelstorps dikningsföretag av år 1926", samt att bemälda arrendatorer och kontraktsprosten Thulin jämte övriga sakägare undertecknat förening för sökande av lån och anslag av

allmänna medel till företagets utförande, ävensom anhållit om domkapitlets tillstånd för dem att göra gemensam sak med övriga sakägare.

I infordrade yttranden hade Ingelstorps församlings kyrkoråd, Löderups församlings kyrkoråd och kontraktsprosten E. Thulin tillstyrkt den gjorda framställningen, därvid förstnämnda kyrkoråd beslutat befullmäktiga Thulin å kyrkorådets vägnar underskriva förenämnda förening, enär prästgården icke innehades av Thulin för längre tid än under sin tjänstetid såsom kyrkoherde i Ingelstorps pastorat.

Efter föredragning härav beslöt domkapitlet att genom utdrag av detta protokoll meddela lantbruksingenjören Holmström, att domkapitlet icke hade något att erinra mot att kontraktsprosten Thulin och förenämnda arrendatorer gjorde gemensam sak med övriga sakägare uti detta ärende. Ut supra.

In fidem

B. Wivesson.

Bil. G.

Protokoll, hållet vid sammanträde med styrelsen i Skånska Landtmännens Lokalförening i Hedvigsdal m.b.p.a. den 31 januari 1927.

Närvarande ledamöter:

Anders Jeppsson, Sigfrid Larsson, Jöns Svensson och Johan Andersson samt undertecknad vid protokollet.

§ 1.

Till att underskriva ansökan om erhållande av bidrag ur allmänna medel till Valleberga-Ingelstorps dikningsföretag av år 1926

utsågs Martin Larsson, n:o 14 Valleberga.

Valleberga som ovan

Martin Larsson

Justerat:

Jöns Svensson

Johan Andersson

Rätt utdraget betygar:

Martin Larsson

På en gång närvarande vittnen:

Oskar Olsson, 9 Fröslöv,

Åke Persson, Valleberga 13.

Bil. H.

Protokoll, hållet vid sammanträde

med styrelsen i Skånska Landtmännens Lokal-
förening i Hedvigsdal m.b.p.a. den 24.2.1926.

Närvarande ledamöter:

Anders Jeppsson, Jöns Svensson, Johan Andersson, Per Andersson samt un-
dertecknad vid protokollet.

§ 1.

Till ordförande utsågs Martin Larsson.

§ 2.

§ 3.

Till kassör och teckna föreningens firma utsågs Martin Larsson - -

Valleberga som ovan.

Martin Larsson

Justerat:

Anders Jeppsson

Jöns Svensson

Rätt utdraget betygar:

Valleberga den 27.1.1927.

Martin Larsson.

Bil. I.

Härmed befullmäktigas Martin Larsson n:o 44 Valleberga att å
våra och sterbhusets vägnar underteckna handlingen vid uppgörande av
lån och sökande anslag av allmänna medel till Valleberga och Ingels-
torps dikningsföretag av år 1926, godkännande vi ombudets lagliga åte-
gärder.

Valleberga den 27 januari 1927.

Sofia Ingemansson

Åke Persson

På en gång närvarande vittnen:

Anton Åberg

Marta Mårtensson.

Utdrag ur förmynderskapsprotokollet,
hållet vid lagtima vårtiinget med Ingel-
stads och Jerrestads härad i Hammenhög
den 31 maj 1920.

På därom väckt förslag och jämlikt eget åtagande förordnades
änkan Sofia Ingemansson och lantbrukaren Åke Persson å n:o 13 Val-
leberga till förmyndare för den först nämndas och hennes avlidne
man lantbrukaren Lars Ingemanssons från n:o 44 Valleberga omyndi-
ga barn, Elsa Margit född den 12 september 1913 och Hugo Ingemar
född den 24 augusti 1917, vid utövandet av vilken befattning gällar
de lag skulle lända till efter rättelse, och komme förmynderskapet
att stå under tillsyn av granskningsgodemännen i Valleberga socken,
för vilka detta förordnande skulle uppvisas då räkning första gång-
en ingåves.

Som ovan

På häradsrättens vägnar:

Algot Niklasson

Rätt utdraget betygar:

Martin Larsson.

Utdrag av protokoll vid sammanträde med
Ingelstorps kyrkoråd den 27 januari 1927

§ 4.

Då i den skrivelse av den 19 januari 1927 från lantbruksingen-
jör Lennart Holmström, som åtföljer Domkapitlets resolution den
21 januari 1927, prostens E. Thulin upptages såsom pliktig att för
kyrkoherdebostället 1/1 mantal n:o 1^l Ingelstorp deltaga i kost-
naderna för "Valleberga-Ingelstorps dikningsföretag av år 1926",
men prostens E. Thulin ej är innehavare av sagda kyrkoherdeboställe
utan under sin tjänstetid disponerar bostadsbostället Ingelstorps
prästgård, för vilket Ingelstorps och Valleberga församlingars
pastorat ansvarar, beslöts befullmäktiga prostens Emil Thulin att
å kyrkorådets vägnar underskriva förening för sökande av lån och
anslag av allmänna medel till ovannämnda dikningsföretags utföran-
de.

ovan

Emil Thulin.

Justerat:

P. Ekborgh

Per Nilsson

Rätt utdraget, betyga

Emil A. Thulin.

kyrkorådets ordförande.

Bil. M.

Att, såvitt framgår, av härstädes fört, vederbörligt diarium
besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 21 maj
1926 avslutad laga syneförrättning angående ett företag, benämnt
"Valleberga-Ingelstorps dikningsföretag av år 1926" och avseende
torrläggning av vattenskadade ägor till Fröslöv och Valleberga i
Valleberga socken samt Ingelstorp i Ingelstorps socken, Kristian-
stads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Sö-
derbygdens vattendomstols kansli den 31 januari 1927.

Ex officio:

G. Lidbom.

Förstående avskrift av
Kammingar Tillskottsans den av
Kung. Majt den 24 maj
1928 färdstämman avseende
närvarande.

Emil A. Thulin

188

242
28

L 3*0410

16427

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 JULI 1928

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 24 maj 1928 för
"Valleberga - Ingelstorps dikningsföretag av år 1926" i Valle-
berga och Ingelstorps socknar av

KRISTIANSTADS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström
vid syneförrättning år 1926 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat *dels lån* med trettioettusenfyrahundranittio (31.490)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
skyldighet med niotusenfyrahundrafemtio (9.450) kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, ha ~~undertecknad~~, som av vederbörande intressenter enligt
företett protokoll utsetts till styrelse ~~no~~ *förtroendeman* för företaget, *odf*.

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtag~~as~~ och förbind~~as~~ ^{oss} mig.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,
att fullborda arbetet senast den 1 september 1930,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Engelstorp den 30 maj 1928.

Per Nilsson

Att Nämnda mannen Per Nilsson
i Engelstorp


i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress P. Ekström
Engelstorp 49

Adress Emil Olsson
Engelstorp 49

Med stöd av Kungl. brevet den 24 maj
1928 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 7 augusti 1928.


föredragande



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Godk. 7/8 1928

242
28

16428

DIARIE N:r

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

23 JULI 1928

B E V I S

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Valleberga-Ingelstorps dikningsföretag av år 1926"
i Valleberga och Ingelstorps socknar av Kristianstads län.

Planen fastställd den 24 maj 1928.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 9450 kronor

lån från statens avdikningslånefond 31490 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande undertecknat av sökandena den 30 juni
1928.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1930.

Arbetsstyrelsens ordförande: nämndemannen Per Nilsson, Ingelstorp
pr Glemmingebro.

Vid verkställd avsyning av ovan angivna arbete har det-
samma befunnits utfört i överensstämmelse med den fastställda arbets-
planen och tillstyrkes dess godkännande.

Kristianstad den 20 juli 1928.

Arvid Carlsson

Statens lantbruksingenjör.



Stämpel En krona