

Kopier

Kommittén med den av Kungl.
Maj:ta 16 mars 1928 fastställda
arbetesproven intygar
Vranarp och Tomarp

Förslag
till nygrävning av avloppsdiken
från vattenskadade ägor till

Vranarp nr 10, 11, 12 och 13

i Östra Tomarps socken, Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enl. vattenlagen
år 1926 av


Vranarp och Tomarp
Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 16 mars 1928 fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande med vänt
tillägg enligt av lantbrukstyrelsen så be-
känskandets gjord påskrift.

Högholmen den 14 april 1928
På Kungl. Lantbrukstyrelsens nådiga
Alfred Smith


W-353 Kristianstads län

Östra Tomarp nr 10




Registernummer.


Aa	Vranarp	134
Ab	"	129
Ac	"	1210
Ad	"	113
Af	"	av 105
Ag	"	114
Ah	"	105
Al	"	102
Am	"	av 105
An	"	106
B	Tomarp	47




Förslag till infästningsstrunn



Skala 1:50



Förslag till dikesöga vid 300



Nr 001

L 10414

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSTYRELSSEN
5 MAJ 1928

10584

Nr 353 Kristianstads län

L _____ 1•0414

8524

3. 8. 27

27 APR 1927

10584

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

5 MAJ 1928

Handlingar
rörande

II

Vranarp n^o 10

dikningsföretag

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen

år 1926.

Aveskrift.

Protokoll, hållet vid syneför-

rättning enligt vattenlagen angående

dikning inom n:o 10 Vranarp i Östra

Tomarps socken, Kristianstads län.

År 1926 den 14 december inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Ola Löv å n:o 10 Vranarp för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom n:o 10 Vranarp i Östra Tomarps socken av Kristianstads län. På grund av personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Hjalmar Andersson, Vranarp n:o 13

Höhan Andersson, " n:o 12

Johan Jönsson som ombud för

Jöns Olssons sterbhus, Vranarp n:o 12 och 10

Oskar Ek som ombud för Anna Persson, Vranarp n:o 27

Ola Löv, Vranarp n:o 10

Ture Nilsson, " n:o 10

Ola Persson, " n:o 31

Axel Nordström, " n:o 10

Herman Andersson, Tomarp n:o 47

såsom gode män: Johan Hansson, Vranarp, och Per Olsson, Virrestad, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes /bil. 1/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken Hjalmar Andersson, Johan Andersson, Ture Nilsson och Jöns Olssons sterbhus förenade sig med sökanden. Denna föreningsskrivelse upplästes och vidhölls vid förfrågan därom av undertecknarna vilket bestyrktes genom synemännens underskrift /bil. 2/.

§ 4.

Sökandena yrkade täckta avloppsdikens upptagande till sådant djup och dimensioner, att den vattenskadade åkern kunde torrläggas till lagenligt djup samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 5.

Herman Andersson i Tomarp meddelade, att hans äng, som låg vid floddikets utlopp i Tomarpsån, för närvarande översilades av vattnet från diket samt att han önskade att dikningen ordnades så, att han även främdeles kunde använda vattnet till översilning.

§ 6.

Förrättningsmannen meddelade att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde skulle hållas å samma plats måndagen den 20 innevarande december månad kl. 12 middag, till vilket sammanträde inga andra kal-

telser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 7.

Då intet vidare förekom slöts sammanträdet med uppläsande av dagens protokoll. Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör

Joh. Hansson

Per Olsson.

År 1926 den 20 december.

Denna dag sammanträdde synemännen hos Ola Löv i Vranarp varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Hjalmar Andersson, Vranarp

Johan Andersson, "

Johan Jönsson, "

Oskar Ek, "

Ola Löv, "

Ture Nilsson, "

Ola Persson, "

Axel Nordström, "

§ 8.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.3/, kostnadsberäkning, /bil.4/ och kostnadsfördelningslängd /bil. 5/.

§ 9.

Synemännen avgävo sitt så lydande utlåtande /bil. 6/.

§ 10.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 10 § 72

uppdrogo synemännen åt Ola Löf å n:o 10 Vranarp pr Tomarp att i föreskriven ordning utfärda kallelse till sammanträde för styrelseval.

§ 11.

Att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utsågs Ola Löf, n:o 10 Vranarp.

§ 12.

Det beslöts att arbetsstyrelsen skulle bestå av tre medlemmar och utsågos därtill Ola Löf, n:o 10 Vranarp, ordförande samt Hjalmar Andersson, n:o 13 Vranarp, och Ola Persson, n:o 31 Vranarp.

§ 13.

Räkning å förrättningskostnaderna bilades protokollet

/bil. 7./

§ 14.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör

Joh. Hansson

Per Olsson

Bil. 2.

Till länsstyrelsen i Kristianstads län.

Undertecknad får vördsamt anhålla om förordnande för

behörig förrättningsman, att verkställa syn enl. vattenlagen å avloppsdike från vattenberörda marker till Vranarp n:o 10 m.fl. hemman i Tommarps socken av Kristianstads län.

Alla av företaget berörde torde först med säkerhet av förrättningsmännen kunna angivas.

Tommarp den 25 november 1924.

Ola Löf

n:o 10 Vranarp.

Pevittnas:

Eric Kullman

Karl Persson

R E S O L U T I O N .

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskapsnämnd den 19 januari 1925.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer

Brynolf Hårdqvist.

Bl. 2.

Härmed förenar jag mig med Ola Löf i hans den 25 nov. 1924 daterade ansökan om syn för upptagande av avloppsdike genom och från vattenskadade ägor till n:o 10 Vranarp i Tommarps socken av Kristianstads län.

Tommarp den 3 juni 1926.

Hjalmar Andersson

Johan Andersson,

Thure Nilsson,

Jöns Olssons sterbhus.

Bevittnas:

Lars Kullman

Frida Jakobsson

Förestående föreningshandling är uppläst vid syneför-

rättning den 14 dec. 1926 och vidhölls då av undertecknarna, betyga

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör

Joh. Hansson

Per Olsson.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde											
Åker		Äng och Odlingssmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur	öre	pr har	pr ägofigur	öre	pr har	pr ägofigur	öre									
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre									
7		8		9		10		11			12			13			14			15			16		
<u>Härdeförteckning, ägotskrifning och värderingslängd</u> öfver rättsbäddade ägor till Brannarys by i Gammars socken af Kristianstads län, upprättad vid synföretagning enligt rättslagen år 1926.																									

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Gammarp. Vranarp.	13'	Aa	1/3		Stenmar Andersson
				1	äker
				2	"
					<u>Samma.</u>
Vranarp	129	Az	1/6		Johan Andersson.
				3	äker
				4	"
				5	"
				6	våg imp.
				7	"
				8	äker
					<u>Samma.</u>
Vranarp.	1210	Ac	7/48		Jens Olsson storkörs.
				9	äker
				10	"
				11	våg imp.
				12	"
					<u>Samma.</u>
Vranarp.	113	Aa	1/8		Stenmar Andersson.
				13	äker
				14	"
				15	"
				16	våg imp.
					<u>Samma.</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	68.0							1080	1.814	40	1800	3.024	-	720	1.209	60
	50.0							1620	810	-	1800	900	-	180	90	-
2	18.0								2.624	40		3.924	-		1.299	60
0	77.0							1260	970	20	1800	1.386	-	540	415	80
	075.5							1440	1.087	20	1800	1.359	-	260	271	80
	057.5							1260	724	50	1800	1.035	-	540	310	50
							05.9									
							08.7									
	005.0							1620	81	-	1800	90	-	180	9	-
2	15.0						14.6		2.862	90		3.870	-		1.007	10
	58.5							1620	947	70	1800	1.053	-	180	105	30
	22.5							1620	264	50	1800	405	-	180	40	50
							01.7									
							04.8									
	81.0						06.5		1.312	20		1.458	-		1.45	80
	106.0							1620	1.717	20	1800	1.908	-	180	190	80
	01.8							1620	29	16	1800	32	40	180	3	24
	67.5							1080	729	-	1800	1.215	-	720	486	-
							02.2									
1	75.3						02.2		2.475	36		3.155	40		680	04

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera A karian	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Oranarp.	av 105	A f	av 1/6		Jens Olssons stobhus.
				17	åker
				18a	"
				18b	"
				19	lomt och trädgård
				20	" " "
					<u>Samma</u>
Oranarp.	114	A g	lynt. 9:27		Anna Persson.
				21	åker
				22	våg
					imp. <u>Samma</u>
Oranarp.	105	A h	av 1/6		Ola Hof.
				23	åker
				24	"
				25	ängsmark
				26	lomt och trädgård
					<u>Samma</u>
Oranarp.	102	A i	1/4		Emre Nilsson
				31	åker
				32	"
				33	"
				34	våg
				35	"
				36	lomt och trädgård
				37	" " "
				38	våg
					imp. <u>Samma</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
	30.0							1620	486	-	1800	540	-	180	54	-
	49.0							1080	529	20	1800	882	-	720	352	80
	23.0							1440	331	20	1800	414	-	360	82	80
	04.5							1620	72	90	1800	81	-	180	8	10
	11.5							1620	186	30	1800	207	-	180	20	70
1	18.0								1605	60		2124	-		518	40
	15.0							1440	216	-	1800	270	-	360	54	-
							287									
	15.0						287		216	-		270	-		54	-
	30.0							1080	324	-	1800	540	-	720	216	-
	19.0							1440	273	60	1800	342	-	360	68	40
		12.5						720	90	-	1800	225	-	1080	135	-
	08.0							1440	115	20	1800	144	-	360	28	80
	57.0	12.5							802	80		1251	-		448	20
	27.6							1260	347	76	1800	496	80	540	149	04
	46.1							1440	663	84	1800	829	80	360	165	96
	71.0							1620	1150	20	1800	1278	-	180	127	80
	4.4						01.0									
							07.8									
	07.0							900	63	-	1800	126	-	900	63	-
	15.0							1440	216	-	1800	270	-	360	54	-
							02.8									
1	66.7						04.6		2440	80		3000	60		559	80

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Vranarp	nr 105	Ak	nr 1/6		Torre Nilsson.
				27 28	åker väg örmp. Samma.
Vranarp	nr 105	Al	lykt. nr 31		Ola Persson.
				29	bent och brädgård Samma.
Vranarp	106	Am	lykt.		Per Gredström
				30	bent och brädgård Samma.
Vranarp	103	An	1/4		Ola Hof
				39 40 41 42 43 44 45	bent och åkerjord åker " " " väg " örmp. " Samma.
Gammarp	47	B			Herman Andersson.
				46	ängsmark, förb. g. örmp. Samma.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
01.5								720	10	80	1800	27	-	1080	16	20
						01.2										
01.5						01.2			10	80		27	-		16	20
12.1								1080	130	68	1800	217	80	720	87	12
12.1									130	68		217	80		87	12
04.5								360	16	20	1800	81	-	1440	64	80
04.5									16	20		81	-		64	80
16.0								1440	230	40	1800	288	-	360	57	60
20.0								1440	288	-	1800	360	-	360	72	-
26.0								1260	327	60	1800	468	-	540	140	40
16.5								1440	237	60	1800	297	-	360	59	40
16.5								1440	237	60	1800	297	-	360	59	40
						00.8										
						01.0										
95.1						01.8			1321	20		1710	-		388	80
16																
79																
						09.8										
						09.8										

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å karlan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
<u>Finnarys socken.</u>					<u>Sammandrag</u>
Finnarys.	13 ¹	Aa	1/3	c	Hjalmar Andersson.
"	12 ⁹	Ab	1/6	c	Johan Andersson.
"	12 ¹⁰	Ac	7/48	c	Jens Olsens stertus.
"	11 ³	Ad	1/8	c	Hjalmar Andersson.
"	ar 10 ⁵	Af	ar 1/6	c	Jens Olsens stertus.
"	11 ⁴	Ag	lykt. 2: 27	c	Anna Persson.
"	10 ⁵	Ah	ar 1/6	c	Ola höf
"	10 ²	Ai	1/4	c	Emil Nilsson.
"	ar 10 ⁵	Ak	ar 1/6	c	Jenn
"	ar 10 ⁵	Al	lykt. 2: 31	c	Ola Persson.
"	10 ⁶	Am	lykt.	c	Ola Woodström
"	10 ³	An	1/4	c	Ola höf
Finnarys	47	B			Herman Andersson.
					<u>Samman.</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
✓ 2	18.0								2624	40		3924	-		1299	60
✓ 2	15.0					14.6			2862	90		3870	-		1007	10
✓	81.0					06.5			1312	20		1458	-		145	80
✓ 1	75.3					03.2			2475	36		3155	40		680	04
✓ 1	18.0								1605	60		2124	-		518	40
✓	15.0					28.7			216	-		270	-		54	-
✓	57.0	✓	12.5						802	80		1251	-		448	20
✓ 1	66.7					04.6			2440	80		3000	60		559	80
✓	01.5					01.2			10	80		27	-		16	20
✓	12.1								130	68		217	80		87	12
✓	04.5								16	20		81	-		64	80
✓	95.0					01.8			1321	20		1710	-		388	80
						09.8										
11	59.1	12.5				70.4			15818	94		21088	80		5269	86
✓		✓														
Örnarps den 20 dec. 1926. Johann Holmström statens landbruksingenjör Joh. Hansson. Pm Olsson.																

Örnarys den 20 dec. 1926.
 Hermann Holmström
 statens landbruksingenjör

Joh. Hansson.

Pm Olsson.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7.
		översikt				648 45 v
		ström och anslutningen st.	3	40 -		120 - v
		Tillägges för oförutsedda fall, arbets tillägg m. m. $c \approx 10\%$				81 55
		Samman				857 -
						v
2+19-6	381	<u>Dilverssträckan B-C.</u>				
2+19-2+59	40	Schaktning för täcket ledning, rörens läggning, dilversjordens återfyllning m. m. l. m.	40	1 50	60 -	v
2+19-2+59	40	12" cementrör, bl. 1:2:2 l. m.	40	3 50	140 -	200 - v
2+59-3+75	116	Schaktning för täcket ledning, rörens läggning, dilversjordens återfyllning m. m. l. m.	116	1 -	116 -	v
2+59-3+75	116	15" cementrör, bl. 1:2:2 l. m.	116	4 50	522 -	638 - v
3+75-5+87	212	Schaktning för täcket ledning, rörens läggning, dilversjordens återfyllning m. m. l. m.	212	1 -	212 -	v
3+75-5+87	212	9" tegelrör, frakt inberäknad st.	740	0 75	555 -	767 - v
5+87-6+10	23	Upprensning nedanför dilversigat.				10 -
2+19, 2+59, 3+75, 5+10		Entagningsbommen som cran st.	4	40 -		160 - v
6+10		Dilversiga enligt ritning st.	1	40 -		40 - v
		Tillägges för oförutsedda fall, ar- bets tillägg m. m. $c \approx 10\%$				175 -
		Samman				1990 -
						v
2+19-7-9	200	<u>Dilverssträckan B-D.</u>				
7-9	200	Schaktning för täcket ledning, rörens läggning, dilversjordens återfyllning m. m. l. m.	200	1 25	250 -	v
7-9	200	6" tegelrör, frakt inberäknad st.	680	0 38	258 40	578 40 v
7-9 8+11, 8+52 8+77, 9		Entagningsbommen som cran st.	4	40 -		160 - v
		översikt				668 40
						v

1	2	3	4	5	6	7
		ömfört				668 40 ✓
		En öfversedd fall, arbetets				
		skiljyn m. m. tillägges c=10%				61 60
		<u>Samma.</u>				730 -
						✓
		<u>Sammandrag.</u>				
0-2+19	219	Direktörsäkan A-B				850 - ✓
2+19-6	381	" B-C				1990 - ✓
2+19-7-9	200	" B-D				730 - ✓
	800	<u>Samma.</u>				3570 -
						✓
		Brannsp den 20 dec 1926.				
		hannat Holmström				
		Staten Samfundets ingång				



Postnadsfördelningslämning för Uvranarp
nr 10 delningsförlag år 1926

Sodan, by hammar.	Påskenshammar.	Långa a. uppländskan.	Mandat	Delägare
1	2	3	4	5
Gomarps sodan.				
Gomarps	131	Aa	1/3	Hjalmar Andersson
"	129	Ab	1/6	Johan Andersson.
"	1210	Ac	7/48	Jens Olssons storbarn.
"	113	Ad	1/8	Hjalmar Andersson.
"	ar 105	Af	ar 1/6	Jens Olssons storbarn
"	114	Ag	lghd. a=27	Anna Persson.
"	105	Ah	ar 1/6	Ola köf
"	102	Ai	1/4	Emre Nilsson.
"	ar 105	Ak	ar 1/6	Emre
"	ar 105	Al	lghd. a=31	Ola Persson.
"	106	Am	lghd.	Avel Fredström
"	103	An	1/4	Ola köf.
Gomarps	47	B		Herman Andersson.

	Andelning I Kilmskräckan A-B-C.						Andelning II Kilmskräckan B-D.						Summa brädd- nad brädd.		Andelningstal för hela skräpet.		Andelningstal för Andelning I.	
	Andelningstal aggregat	Andelningstal avdelning		Andelningstal aggregat	Andelningstal avdelning		Andelningstal aggregat	Andelningstal avdelning		Andelningstal aggregat	Andelningstal avdelning		Andelningstal aggregat	Andelningstal avdelning		Andelningstal aggregat	Andelningstal avdelning	
		fr.	in.		fr.	in.		fr.	in.		fr.	in.		fr.	in.		fr.	in.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
alla	1299	60	27.28	774	75								774	75	21.70	77	82	
"	1077	10	21.14	600	38								600	38	16.82	60	32	
"	145	80	3.06	86	90								86	90	2.43	8	71	
"	680	14	14.28	405	55								405	55	11.26	40	74	
"	518	40	10.88	308	99								308	99	8.66	31	06	
"	54	-	1.14	32	38								32	38	0.91	3	26	
23-24	284	40	5.97	169	55	25-26	163	80	32.34	236	08		169	55	4.75	17	04	
31-33	442	80	9.30	264	12	36-37	117	-	23.10	168	63		405	63	11.36	40	74	
						alla	16	20	3.20	23	36		23	36	0.65	2	33	
						"	87	12	17.20	125	56		125	56	3.52	12	62	
						"	64	80	12.79	93	37		93	37	2.62	9	40	
40-43	331	20	6.95	197	38	39	57	60	11.37	83	-		197	38	5.53	19	83	
													83	00	2.32	8	32	
Summa.	4763	34	100.-	2840	-		506	52	100.-	730	-		3570	-	100.-	358	61	
																73	29	
Oranarys den 20 dec. 1926. hemmar Holmström statens sanitetsinspektör																		
Joh. Hansson. Per Olsson.																		



U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående avloppsdiken från vattenskadade ägor till Vranarp n:ris 10, 11, 12 och 13 i Östra Tomarps socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser nygrävning av avloppsdike från odlad mark, är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Ola Löf,	Vranarp n:o 10
Ture Nilsson,	" n:o 10
Jöns Olssons sterbhus,	" n:o 10 och 12
Hjalmar Andersson,	" n:o 11 och 13
Johan Andersson,	" n:o 12

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden samt förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor som å hithörande plankarta är markerad med röd linje och bokstäverna A-B-C och B-D.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bätnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning d.v.s. all mark, belägen under en kurva avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behöflig höjdskillnad mellan detta vatten-

stånd och eventuella flöddikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överskridande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring som tillskyndas jorden genom företagets utförande har denna värdeförändring måst utronas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ågofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden ligger av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ågofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom re-

duktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna er-
nås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med
förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vat-
tenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål
m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör

i punkt A 8 hektar

1+16 " 16 "

1+85 " 23 "

B 30 "

2+59 " 40 "

3+75 " 44 "

5+10 " 48 "

D 3 "

Med stöd av sökandenes yrkanden och föreskrifterna i vattenla-
gens kap. 7 bestämma synemännen att diket skall göras täckt.

Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått
från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna
samt till kostnadsberäkningen.

At öppna utloppet vid C skall givas en bottenbredd av 0.3 meter och en sidolutning av 1:1.

6:o. Enär diket göres täckt erfordras ej några brobyggnader.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företaget's utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklaras avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män.

Till Herman Andersson skall i ersättning för markupplåtelse till öppet utlopp vid C utbetalas för behöfliga 20 kvadratmeter kronor tio /10/ vilken summa jämväl skall anses utgöra ersättning för minskad gröda.

För övrigt skola ej några ersättningar utgå.

8:o. Synemännen hava undersökt huruvida skäl förefinnes för företaget's indelning i betalningsavdelningar och har det därvid visat sig att företaget i sin helhet kostar 0.68 kronor pr förbättringskrona, att sträckan A-F-C kostar 0.60 kronor pr förbättringskrona. Synemännen finna skäligt bestämma att vid kostnadernas fördelning härvid skall fästas avseende, så att dikessträckan A-E-C bildar en avdelning och sträckan B-D en avdelning. Sedan beräknade kostnaderna för de skilda delarna fördelats i mån av förbättringsvärdet å den jord, som tillhör varje avdelning, sammanräknas kostnaderna inom de olika avdelningarna och uträknas i procenttal för varje sakägare, vilka procenttal skola gälla som fördelningstal för

samtliga med företaget förenade kostnader. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i företaget.

9:o. Företaget skall benämnas "Vranarp n:o 10 dikningsföretag av år 1926."

Dessa angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behöfliga utdobiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikets vidmakthållande och upprepning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap.

7:62 underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom tre år efter den tidpunkt

då förrättningen vunnit laga kraft;

att vid rörläggning genom landsvägen detta skall anmälas för veder-

börande landsfiskal och vägstyrelse, vars bestämmelser ang. trafik-

säkerhetens skyddande m.m. skall lända till efterrättelse;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsy-

ningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställ-

företrädare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för del-

ägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprät-

tade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets ut-

förande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat,

som ej inverkar på rörläggningens djup och avrinningen och varom

berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruks-

ingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementbören skola gjutas i blandning magrast 1:2:2, skola vara

minst sex veckor gamla före nedläggandet och ej få nedläggas förrän

de godkännts av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträ-

dare.

att den för täckt ledning uppkastade jorden skall återfyllas på rörsträngen, dock ej förrän rörens läge kontrollerats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare, samt att täckningen på rören skall ske till minst 0.6 meters djup;

att pilar och andra trån ej få förekomma över ledningen såvida ej rörledningen isoleras genom cementfogning å fyra meters längd å

ömse sidor om trådet i fråga;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slullikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränkning av brunnarna skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Brunnarnas lock skola hållas stängda. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt samtycke.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvaren skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därfor och skola vid besvaren fogas de handlingar klagandan vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvaren skola ingivas

i tre exemplar.

Vranarp den 20 dec. 1926.

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör

Joh. Hansson

Per Olsson.

Bill 7.

för laga synesförrättning angående *Prarays nr 10 delningsföretag*
år år 1926.

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	à kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	11	0,50			5	50
		Ägomätning: 1:4000, §§ 6—9, ...						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	4	3,00	12	-		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 0.35 ar st.	33	0.24	7	92		
		 har 11.591	0.78	9	04			
		äng och odlingsmark, medelareal ar st.	1	0.05	0	05		
		 har 0.125	1.46	0	18			
		annan mark och impediment, medelareal 1.05 ar st.	13	0.05	0	65		
		 har 0.714	0.78	0	55			
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\frac{15}{10-15}$ m. i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	—		
		övriga regalark st.		1,00				
		Överföres					34	39
							39	89

1	2	3	4	5	6	7
1926			Överfört			39 89
		Avvägning:				
Juni 3-5		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4	dag	1/2 12,00	6 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har	har	11716 0.66	7 73	
		avvägda punkter	st.	103 0.02	2 16	
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	3 2,50	7 50	
		i annan mark	"	5,00		23 29
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.26 ar,	st.	48 0.05	2 40	
			har	1242 0.10	1 24	3 64
		Ägobeskrifning, § 14, ägofigurer	st.	0,03		1 50
		Markvärdering, § 44, mom. 5	vid.	4 1.75		3 -
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5	dag			
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för övriga kilometer	st.	1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal	st.	34 0,06	2 04	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer	"	34 0,12	4 18	10 12
		Längdprofil § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp	km.	3,00		
		2) befintligt belopp ell. vall	"	0.8 3,50	2 80	
		b) antal ritningar	st.	1 3,00	3 -	5 80
		Todrsektion § 22, 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	"	0,15		
		" " " såväl " som " "	"	4 0,25	1 -	
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för	"			
		"	"			1 -
		"	"			
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp	"		2 --	
		för vattenområdets areal	km. ²	0,02		
" 5		Upprättning av mätplan	dag	1/4 12.-	3 -	5 -
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y, 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	2 6,00	18 -	
		2) " " över " "	"	3 10,00	30 -	48 -
		Överföres				141 24

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				141 24
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	20	0,03	60	1 60
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 29, nyanläggning		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	0.8	4,00	3 20	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			3 61	6 81
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet, <i>kvadr. i 1:90</i>				8 -
		b) för detaljerad kostnadsberäkning km.				
		c) för grundförstärkning				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.		1,00		
		och för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	103	0,01		1 03
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.		0,25		
		Utlåtande och betänkande, § 43 sid.	7	3,00		21 -
dm.	14.20	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	2 1/2	12,00		8 -
		Särskild utredning, § 44, mom. 2		12,00		
18		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14	1	12,00		12 -
1		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15	1/4	12,00		3 -
		Summa kronor				202 68
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarcket			7 —	
		övriga regalarck	1	1,75	1 75	
		2) efter kartans skala och ågofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal <i>26</i> ar ågofigurer st.	48	0.07	3 36	
		har <i>12.42</i> 0.14			1 74	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1 27	
		Överföres			15 12	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			15 12	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	102	0,02	2 06	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	20	0,05	1 -	19 93
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp .. „	0.8	6,00	4 80	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			1 30	
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			10 40	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar st.		3,00		
		tvärsektions- och broritningar .. „		5,00		16 50
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarne, § 55 sid.	30	0,75		22 50
		Summa kronor				58 93
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				8 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingarne				2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar.....				56 -
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				25 -
		<i>hantlangningskostnad</i>				6 -
		Summa kronor				97 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				202 68
		Lösen för kopior och avskrift				58 93
		Övriga förrättningskostnader				97 -
		Summa kronor				358 61

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Finnstads i Finnstads* häradsrätt.

Örnberg den 20 dec. 1926.

Armand Stålmans
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den

19

Ständigt avskrift av symposium
med bilder 1-7 vidim vas.

Samuel Hovvethäin

L _____ 1*0414

10584

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

5 MAJ 1928

*Handlingar avskrift,
rörande*

lån och anslag av allmänna medel till

Vranarp n^o 10

dikningsföretag

av år 1926.

Notkrift


Genom Kungl. Majts beslut den 16 mars
1928 fastställd till efterrättelse vid
arbetets utförande med tillägg, att
utförande so diktersträcken B-D icke
skall ingå i det arbete, som omfattas
i den fastställda arbetsplanen.

Höskolan den 14 april 1928

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Oversiktskarta.



Skala = 1:100.000.

Avskrift.

Sedan delägarna i "Vranarp n:o 10 dikningsföretag av år 1926" som avser torrläggning av vattenskadad mark till n:ris 10, 11, 12 och 13 ^{Vranarp} ~~Tomarp~~ i Östra Tomarps socken, Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser torrläggning av vattenskadad åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdet är beläget 1 km. sydost om Östra Tomarps kyrka samt är å motstående översiktskarta markerad med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen, som slöts den 20 dec. 1926 har misshöjelse ej anmälts varom bevis bifogas detta betänkande.

Efterföljande utredning grundar sig på de vid denna syneförrättning verkställda undersökningarna och upprättade handlingar, vilka närslutas.

Lån- och anslagsökande.

I förening, dagtecknad den 25 febr. 1927 hava samtliga sakägare

överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande /bil. D/.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar i sin helhet:

Åker	11.59.1 har
Äng	<u>0.12.5 har</u>
Summa	<u>11.71.6 har</u>

Jordmänen består av mylla på moränlera.

Vattendrag.

Området avvattnas av ett öppet dike vars dimensioner äro för små för att marken skall kunna torrläggas.

Vattenavledning.

Företaget innebär nygrävning av avloppsdike i den utsträckning, som plan- och profilritningar utvisa.

Vad angår dimensioner och de hydrografiska faktorer som inverka hära så hänvisas till mom. 5 i synemännens utlåtande, intaget som bil. 6 till bifogade avskrift av syneprotokollet.

Brobyggnader.

Några brobyggnader förekomma icke.

Jordförbättring och kostnad.

Den genom företagets utförande uppkommande jordförbättringen och kostnaden för arbetet framgår av följande tabell:

		Låne-och anslagssökandes andel = hela företaget.	
<u>Areal och ägoslag.</u>			
<u>Vid undersökningen,</u>			
åker	har	11	59.1
äng m.m.	har	0	12.5
Summa	har	11	71.6
<u>Efter de föreslagna arbetenad utförande.</u>			
åker, förbättrad	har	11	59.1
äng, förbättrad	har	0	12.5
Summa	har	11	71.6
<u>Jordvärde.</u>			
Efter dikningen	kr.	21088	80
Före dikningen	kr.	15818	94
<u>Värdeförhöjning.</u>			
Genom dikningen	kr.	5269	86
Summa	kr.	5269	86
<u>Kostnad.</u>			
För dikningen	kr.	4038	91
Summa	kr.	4038	91

Här ovan angivna siffror för areal, jordvärde och värdeförhöjning genom dikningen äro hämtade ur synhandlingarnas värderingslängd, bil. 3 till syneprotokollet samt i sammandrag i till detta betänkande fogade kostnadsförslag, bill C.

Deltagningsskyldighet

Denne är reglerad genom bestämmelserna vid syneförrättningen, se synemännens utlåtande, bil. 6 till syneprotokollet.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Vranarp - Tomarps dikningsföretag av år 1925"

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I särskild tabell, bil. B har utredning verkställt angående storleken av det lån ur statens avdikningslånefond och det anslag av statens avdikningsanslag, som författningesenligt torde kunna påräknas, och framgår härav att lånet kan uppgå till 2620:49 kronor och anslaget till 1099:10 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas lån ur statens avdikningslånefond med 2620 kronor och anslag ur statens avdikningsanslag med 1100 kronor.

Utförande.

Vid arbetets utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

För avdikningsarbetenas utförande torde böra anslås en tid av

ett år.

Kristianstad i mars 1927.

Lennart Holmström.

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor.

A Tabell

B "

C Kostnadsförslag

D Föreningshandling

E Fullmakt

F Diariebevis

G Synehandlingar i ett häfte

H Ritningar i 1 blad.

Tabell.

åker
äng

Samman

Kristianstad i mars 1927.
Samman Stockholm.
Statens landbruksingenjör

där- och anslagsstörre andel = = hela förslagsområdet.								
Areal		Hörde				Bakrad		
		För		Efter				
		Förslagsområden						
km	ar	km.	m	km.	m	km	m	
10	95							
~~11~~	~~59.1~~							
	812.5							
10	95	14946	66	19710	00	4763	34	
~~11~~	~~71.6~~	~~15818~~	~~94~~	~~21088~~	~~80~~	~~5369~~	~~86~~	
år 1927. Förslagsområden								

Inlopp, by och kommun	Lottor i ingången.	Arealkommun.	Mått	Lottens namn m. m.	Arealkommun nr.	Areal.			
						Äldre		Yng	
						nr.	km an	km an	an
Ö. Gårdsby.									
Gårdsby.	Aa	13'	1/3	Stalmar Andersson.	alla	2	18.0		
"	Ab	12 ⁹	1/6	Johan Andersson.	"	2	15.0		
"	Ac	12 ¹⁰	7/48	Fins Olsson stoblm.	"	0	81.0		
"	Ad	11 ³	1/8	Stalmar Andersson.	"	1	75.3		
"	Af	10 ⁵	1/6	Fins Olsson stoblm.	"	1	18.0		
"	Ag	11 ⁴	1/27	Anna Persson.	"	0	15.0		
"	Ah	10 ⁵	1/6	Ola för	23-24	0	49.0		
				<u>Sum</u>	25-26	0	98.0	0	12.5
"	Ai	10 ²	1/4	Anna Nilsson	31-33	1	44.7		
				<u>Sum</u>	36-37	0	22.0		
"	Al	10 ⁵	1/6	<u>Sum</u>	alla	0	01.5		
"	Am	10 ⁵	1/27	Ola Persson.	"	0	12.1		
"	An	10 ⁶	1/4	Axel Madsen	"	0	04.5		
"				Ola för	41-43	0	79.0		
				<u>Sum</u>	39	0	16.0		
				<u>Samman</u>		11	59.1	0	12.5

M.

[illegible]

Kostnadsförslag

Gömgörning 80 öre

Djursgräsmången.

ord. I. (Djursgräset A-B-C)

2840 -

ord. II. (Djursgräset B-D)

2840 -
490 3570

Synkostnad:

285 32
358 61

Kostnad för lån och anslag

87 75 373 07
110 30 468 41

Samma för.

3213 07
4038 91

Kristianstad 6 mars 1927.

Emmart Holmström

Statens Lantbruksskolor

Vid arbetsplanens fastställande har kost-
naden för förslaget beräknats till 3213 kronor
7 öre.

Stockholm den 14 april 1928

På Kungl. Lantbruksskolors vägnar:
Albert Smith.

Undertecknade delägare i "Vranarp n:o 10 dikningsföretag av år 1926" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Vranarp den 25 febr. 1927.

Ola Löf, Vranarp n:o 10

Hjalmar Andersson, n:o 13 o 11 Vranarp

Jöns Olssons sterbhus, Johan Jönsson, Vranarp n:o 10. 12

Thure Nilsson, n:o 10 Vranarp

Axel Nordström, Vranarp n:p 10

Ola Persson, Vranarp 31

Johan Andersson, Vranarp 12

Anna Persson, Vranarp 27

Bevittnas:

Joh. Cederstrand, Vranarp

Linnéa Nilsson, Vranarp

Bil. E.

F U L L M A K T

för Johan Jönsson n:o 10 Vranarp att vid gemensam dikningslån med Vranarps dikningsstämma föra vår talan och utöva vår tillkommande rätt.

Vranarp den 25 februari 1927.

Elna Olsson

Oscar Jönsson

Att Elna Jönsson och Oskar Jönsson n:o 10 Vranarp egenhändigt undertecknat denna fullmakt den dag fullmakten utvisar samt att Johan Jönssons namn då var å fullmakten utsatt. Intygas av oss på en gång närvarande vittne:

Johan Cederstrand, Vranarp

Edith Bengtsson, Vranarp

And.

Att, såvitt framgår av härstädes fört, vederbörligt diarium,
besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 20 de-
cember 1926 avslutad laga syneförrättning angående ett företag ben-
ämmt "Vranarp n:o 10 dikningsföretag av år 1926" och avseende torr-
läggning av mark till n:ris 10, 11, 12 och 13 i Östra Tomarps soc-
ken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat.
Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 23 februari 1927.

Ex officio:

G. Lidbom.

*Förskändat arkiverat av
Kamrängar tillkommande den
av Huvud. Mott. den 16 mars
1928 fastställt arkiverat
Bilimera.*

Wm. T. Comenius

Klart förh.

208

27

172

L _____ 1*0414

10584

DIARIE Nr

KONTRAKT. LANTBRUKSTYRELSEN

5 MAJ 1928

Sedan Kungl. Maj:t den 16 mars 1928 för
"Vranarp nr 10 dikningsföretag av år 1926" i Östra Tomarps socken av
KRISTIANSTADS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström
vid syneförrättning år 1926 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat *dels lån* med tvåtusentrehundranittio (2.390)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
skyldighet med åttahundratjugo (820) kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, ha ~~de~~ undertecknad ..., som av vederbörande intressenter enligt
företett protokoll utsetts till styrelse ~~ns~~ *förtroendeman* för företaget, *W. J.*

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtag ~~och~~ förbind ^{oss} mig.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1929,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, ~~samt~~

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll; samt

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen inestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning, samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Tranarp

den 25 april 1928.

Ola Löf

Att Lantbrukarna Ola Löf
Tranarp

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Johan Jonsson
Adress Tranarp 10

Gösta Petron
Adress Tranarp 6

Med stöd av Kungl. brevet den 16 mars
1928 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 12 maj 1928.

Lindqvist
Carl Petron
föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som *lant-*
brukaren Mr. Lof: Wranarp

genom ett av *Herman* den *25 april 1928* undertecknat kontrakt
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, åtagit sig beträffande

"Wranarp nr 10 dikningsföretag av år 1926" i Östra Tomarps socken av
KRISTIANSTADS LÄN

vartill Kungl Maj:t den 16 mars 1928 beviljat dels lån
med 2.390 kronor att utgå från *statens* avdikningslånefond och dels statsbidrag
utan återbetalningsskyldighet med 820 kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, gå undertecknade en för *Wran* och *Wran* för en i full borgen
såsom för egen skuld.

Denna förbindelse gäller intill dess arbetet blivit av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt
eller, därest mot kontraktet brytes och inbetalning till Kungl. Statskontoret av lyftade stats-
medel jämte därå upplupen ränta skall ske, intill dess sådan inbetalning fullgjorts.

Wranarp den *25 april* 19 *28*

Herman Andersson *Ola Persson*
Wranarp 13 *Wranarp 31*

Att *lantbrukarna Herman Andersson*

Godkänd 12 maj 1928 $\frac{208}{27}$

10585

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSTYRELSEN

5 MAJ 1928

B E V I S

Över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbete angående "Vranarp n:o 10 dikningsföretag av år 1926" i Östra Tomarps socken, Kristianstads län.

Planen fastställd den 16 mars 1928.

Statsunderstöd:

lån 2390:-- kronor

anslag 820:-- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena den 25 april 1928.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1929.

Vid verkställd avsyning av ovan angivna arbete har det samma befunnits utfört i överensstämmelse med den slutligen fastställda arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Kristianstad den 1 maj 1928.

Arnar Stenlund

Statens lantbruksingenjör.



Stenlund

100-100000

100-100000
