

Lager

Förslag
till nygrävning av floddiken
för torrläggning av mark till

Värsjö by

i Röke socken, Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enl. vattenlagen
år 1927 av



Annart. Lohmström

Statens lantbruksingenjör


härmed meddelas att den av kungl.
prop. den 14 juni 1928 fastställda
avslutningsplanerna tilläggas
Annart. Lohmström

Registernummer.

A	Värsjö	6 ⁷
B	"	6 ³
C	"	2 ³
D	"	2 ¹⁶



Längd-skala = 1:4 000




Höjd-och sektionsskala = 1:100

Handwritten notes and signatures at the top right of the page.

Gruv. Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 14 juli 1928. Heltäckta till efter-
rättelsen vid arbetet utförande med väst
hålligt enligt av lantbruksstyrelsens i be-
skämdet givna påskrift.

Hörselholm den 5 juli 1928
På Kungl. lantbruksstyrelsens vägnar
J. Wallin



NILN 001

1:0415

Handwritten notes at the bottom right of the page.

L 1•0415

24552

18800

DIARIE Nr.
K. LANTBRUKSTYRELSEN
10 SEP. 1928

Handlingar
rörande

II

Värsjö-Kålemads

dikningsföretag

*upprättade vid syneförrättning enligt rattenlagen
år 1927.*

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående torr-
läggning av mark till Vårsjö i Röke
socken, Kristianstads län.

År 1927 den 14 mars inställde sig undertecknad statens lant-
bruksingenjör hos lantbrukaren Olander Nilsson i Vårsjö för att
på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning
enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Vårsjö by i
Röke socken, Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade
till sammanträdet infunnit sig:

Alma Nilsson, Vårsjö n:o 6 genom

Otto Johansson, "

Josef Andersson, Vårsjö n:o 6

Olander Nilsson, " n:o 2

Petter Gustafsson, " n:o 2

såsom gode män: Karl Jakobsson, Blåholma och Ola Andersson, Hum-
lesjö, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan
därom upplästes /bil. 1/.

§ 2.

På därom framställd fråga uppades ej något jäv mot synemän-
nen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till samlägare

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vil-

ken Josef Andersson och Alma Nilsson förenade sig med sökanden.

Denna skrivelse upplästes, vidhändes av undertecknarna, vilket be-
styrktes genom synemännens underskrift /bil.2/.

§ 4.

Sökandena yrkade dikens upptagande till sådana djup och dimen-
sioner, att deras åker kunde torrläggas till lagenligt djup samt
att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 5.

Det beslöts att ersättning för jord, som åtginge till dikes
utvidgande och till jordupplag ej skulle utgå.

§ 6.

Förrättningsmannen kungjorde att synemännen omedelbart efter
sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning
nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde
komme att hållas på samma plats måndagen den 28 innevarande mars
månad kl. 12 f.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än
detta meddelande komme att utgivas.

§ 7.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts
sammanträdet.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör

Karl Jakobsson

Ola Andersson.

År 1927 den 28 mars.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän hos Olander Nils-

son i Vårsjö varvid följande sakägare kommo tillstädes:

Alma Nilsson, Vårsjö, genom Otto Johansson, Vårsjö.

Josef Andersson, Vårsjö.

Olander Nilsson, "

Petter Gustafsson, "

§ 8.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade
dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning
och värderingslängd i sammandrag /bil.3/, kostnadsförslag /bil.4/
och kostnadsfördelningslängd /bil.5/.

§ 9.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande /bil.6/.

§ 10.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 10 § 72 uppdrogo
synemännen åt Olander Nilsson i Vårsjö att i föreskriven ordning
utfärda kallelse till sammanträde för styrelseval och skulle Olan-
der Nilsson mottaga och förvara till företaget hörande handlingar
och ritningar.

§ 11.

Till styresman för företaget utsågs Olander Nilsson, n:o 2,
Vårsjö.

§ 12.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet, som
bilaga 7.

§ 13.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och för-

klarades förrättningen avslutad.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör.

Karl Jakobsson

Ola Andersson.

Bil. 1.

Till Kungl. Maj:t Befallningshavande i Kristianstads län.

Kristianstad.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om biträde av statens lantbruksingenjör i och för upprensning samt uppdelning av underhållet för avloppskanal å egendomarna tillhörande Alma Nilsson, Josef Andersson och Olander Nilsson i Röske socken, Västra Götalands län.

Förrättningen antages kunna utföras på 3 dagar.

Närmaste järnvägsstation är Värsjö å Skåne-Smålands järnväg.

Värsjö den 14 april 1925.

Olander Nilsson.

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättningen; skölande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 18 april 1925.

På länsstyrelsens vägnar:

Erynolf Nordqvist

Ivar Schalin.

Härmed förena vi oss med Olander Nilsson i hans den 14 april 1925 daterade ansökan om undersökning för terrälläggning av vattenskadade marker till Värslö by i Böke socken av Västra Götalands län.

Värslö den 11 nov. 1926.

Josef Andersson

Alma Nilsson.

Bevittnas:

And.B. Andersson.

Förestående föreningshandling är uppläst vid laga synförrättning den 14 mars 1927 och vidhölls då av de som undertecknat densamma, vilket härmed bestyrkes.

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör.

Karl Jakobsson

Ola Andersson.

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansantal	Ägofigurernas nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
<u>Böle socken.</u> <u>Väsby</u>	67	A	9/64		Alma Nilsson
				1	åker
				2	betecke
				3	"
				4	våg
					mip. Samma.
<u>Väsby</u>	63	B	5/64		Fredrik Andersson
				5	ängsmark
				6	betecke
				7	"
				8	"
				9	"
				10	ängsmark
				11	betecke
				12	"
				13	åker
				14	"
				15	"
				16	"
				17	"
				18	"
				19	"
				20	"
				21	"
				22	"
				23	"
				24	"
					Samma.

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurs nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Värsta	2 ³	C	5/128		Olof Anders Nilsson.
				25	åker
				26	"
				27	beteområde
				28	åker
				29	"
				30	"
				31	"
				32	"
				33	"
				34	"
				35a	beteområde
				35b	"
				36	"
				37	"
				38	"
				39	väg imp.
				40	"
				41	"
				42	"
					<u>Samma.</u>
Värsta	2 ¹⁶	D	5/256		Peter Lundqvist.
				43	beteområde.
				44	"
				45	"
				46	"
				47	"
				48	"
				49	"
				50	ängsområde
					överförs

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
68.0								600	408	-	1200	816	-	600	408	-
59.6								720	429	12	1200	715	20	480	286	08
		05.1						90	4	59	100	5	10	10	0	51
67.0								840	562	80	1200	804	-	360	241	20
92.8								900	835	20	1000	928	-	100	92	80
55.5								700	388	50	1000	555	-	300	166	50
19.5								360	70	20	1200	234	-	840	163	80
37.5								600	225	-	1200	450	-	600	225	-
107.0								720	720	-	1200	1200	-	480	480	-
30.5								600	183	-	1000	305	-	400	122	-
		09.0						90	8	10	100	9	-	10	0	90
		12.5						70	1	75	100	2	50	30	0	75
		06.0						80	4	80	100	6	-	20	1	20
		10.5						90	9	45	100	10	50	10	1	05
		02.6						90	2	34	100	2	60	10	0	26
						06.3										
						01.0										
						02.3										
						02.7										
5	30.4		35.7			13.3			3.852	85		6.042	90		2.190	05
			93.7					70	65	59	100	93	70	30	28	11
			74.5					80	59	60	100	74	50	20	14	90
			77.5					60	46	50	100	77	50	40	31	-
			75.0					70	52	50	100	75	-	30	22	50
			01.4					90	1	26	100	1	40	10	0	14
			08.0					40	3	20	~~100~~	4	80	20	1	60
			12.0					60	7	80	~~100~~	10	40	20	2	60
			10.0					60	6	-	~~100~~	9	-	30	3	-
		3	53.1						242	45		346	30		103	85

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
				51	översjöt ängsmark
				52	väg imp. <u>Samma</u>
					<u>Sammandrag</u>
Översjöt	67	A	9/64		Alma Nilsson.
"	63	B	5/64		Josef Andersson.
"	23	C	5/128		Olof Nilsson.
"	216	D	15/256		Petter Gustafsson. <u>Samma.</u>

Postnadssträckning för "Kärsjö" Postnads dimerings-
företag år 1927.

Steg	Påslag	Arbete, material m. m.	Arbets- tid	Pris.	Postnads.		Summa postnads.	
					Ar.	Ön.	Ar.	Ön.
1	2	3	4	5	6		7.	
0 - +70	70	<u>Dimersträckan A-B.</u> Schaktning av djupad något sten m ³ " " grus och sten " För oförutredda fall, arbetets till- syn m. m. tillägges c=10% <u>Samman.</u>	26 18	0.75 1.60	19 50 28 80	v	48 30	4 70 53 -
0 +70 - 1 +70	100	<u>Dimersträckan B-C.</u> Schaktning av djupad m ³ " " grus och sten " För oförutredda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c=10% <u>Samman.</u>	116 51	0.60 1.50	69 60 76 50	v	146 10	13 90 160 -
1 +70 - 2	30	<u>Dimersträckan C-D.</u> Schaktning av djupad m ³ " " grus och sten " För oförutredda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c=10% <u>Samman.</u>	34 18	0.60 1.50	20 40 27 -	v	47 40	4 60 52 -

1	2	3	4	5	6	7
1+70=3-8+35	535	<u>Dikesträckan C-E.</u>				
		Skrabetring ar dygjd m ³	330	0.60	198	- v
		" " med sten i rötter "	240	1.-	240	- v
		" " grus och sten "	465	1.60	744	- 4.182 - v
3+70		Ägrovägrumma ar sten and. rötter.				
		Fyllad sten till bottenkubet "	2.5	8	20	- v
		" " front och sidorumm "	10	16	160	- v
		Lärning oöfver dikesträckan, vägra-				
		rens fördringsställande an. an.			20	- 200 - v
5+25, 7+8		Ägrovägrumma som ar an st.	2	200		400 - v
		För oförmedda fall, arbetets tillsyn				
		an. an. tilläggas c=10%				193 -
		<u>Samma</u>	1035			1.955 -
						v
9-10+50	150	<u>Dikesträckan B-F.</u>				
		Skrabetring ar dygjd med rötter i sten m ³	81	1.-	81	- v
		" " grus och sten "	163	1.60	260	80 v 341 80 v
10+48		Ägrovägrumma som ar an st.	1	200		200 - v
		För oförmedda fall, arbetets tillsyn				
		an. an. tilläggas c=10%				58 20
		<u>Samma</u>				600 -
						v
		<u>Sammmandrag.</u>				
70		Dikesträckan A-B.	44			53 - v
100		" B-C	167			160 - v
30		" C-D	52			52 - v
535		" C-E	1035			1.955 - v
150		" B-F	244			600 - v
885		<u>Samma</u>	1542			2.820 -
						v
		Värsjö den 28 mars 1927.				
		Konrad Holmström				
		statens lantbruksingenjör				

4. 69. 72

U T L Å T A N D E

avgif et vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Vårsjö by i Böke socken av Kristianstads län.

1:o. Torrlägningsarbetet, som avser nygrävning av floddiken för torrläggning av åker och äng är enligt synemännens mening att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till förrättningen äro:

Olander Nilsson för n:o 2³ Vårsjö

Josef Andersson för n:o 6³ "

Alma Nilsson, för n:o 6⁷ "

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta utmärkes med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D, D-E och B-F.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bätnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikessögon, samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigan-

de 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sineemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan

dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet för diken i fråga överstiger ej 100 hektar och kan sålunda ej inverka ökande på de kanaldimensioner, som av praktiska skäl ansetts erforderliga, nämligen en bottenbredd av 0.5 m. sidolutning av 1:1.25 eller 1:1, beroende av markens beskaffenhet, och ett för markens torrläggning erforderligt djup, som närmare framgår av profilritningarna. Dikenas planlägen framgår av plankartan, där de inritats med två parallella, röda linjer. För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Dikningsarbetet medför byggandet av tre st. ägovägstrummor till vilka två alternativa förslag finnas upprättade, nämligen delstentrumma, dels trumma av Högåsrör med 0.6 m. inre diameter; och må det vara sakägarna tillåtet att bestämma vilketdera slaget som skall byggas enär kostnaden torde vara densamma. Trummorna bekostas av dikningsskyldige men underhållas av jordägarna, för vars nytta de anlagts.

7:o. På grund av företagets beskaffenhet samt sakägarnas yrkanden bestämmas synemännen att ersättning för jord, som åtgår till

dikes utvidgande och till jordupplag ej skall utgå.

Fordras ersättning för skada å växande gröda under arbetets utförande skall detta skriftligen anmälas för arbetsstyrelsen innan grödan borttagits och skall värdering av skadad verkställas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade skiftesgodemän. Ersättningen skall utgå såsom avdrag av ersättningstagarens dikningskostnad.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Synemännen hava funnit att dikessträckan B-F kan betraktas såsom oberoende av övrig dikning i det att torrläggningen av till denna sträcka hörande mark kan i stort sett ske oberoende av övriga dikessträckors upptagande. Då därtill kommer, att kostnaden för detta dikes upptagande betydligt överskrider den därav uppkommande båtnaden hava synemännen funnit lämpligt bestämma, att dikningen skall indelas i tvänne av varandra fullt oberoende företag av vilka företaget I innefattar dikessträckorna A-B-C-D och C-E samt företaget II dikessträckan B-F.

Till grund för betalningsskyldigheten skall läggas förbättringsvärdet å den jord, som tillhör företaget i fråga. Rensnings- och underhållskostnader skola utgå efter samma grunder som nygrävningskostnaderna. Detta gäller för diket B-F jämväl om dess nygrävning ej kommer till utförande.

Till grund för fördelningen av förrättningskostnaderna lägges de förbättringsvärden, som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbät-

ringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företagen skola gemensamt benämnas "Värsjö-Kålemads di-
ningsföretag av år 1927."

Dess angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrif-
terna i vattenlagens kap. 7:64 och kan vara gemensam för båda fö-
retagen.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

- att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrel-
seval hos länsstyrelsen;
- att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt;
- att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka ar-
betets utförande i full överensstämmelse med det fastställda för-
slaget;
- att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kost-
naderna;
- att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för
delägarna;
- att genom kringssänd kallelselista, å vilken kallade delägare teck-
na sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7 § 64 fastställt
sätt senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen
kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenhe-
ters dryftande;
- att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppreprensning å årstid, då
växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets
verksamhet och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrettats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom tre år efter den tidpunkt,

då förrättningen vunnit laga kraft;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsy-

ningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställ-

företrädare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för del-

ägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprät-

tade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets ut-

förande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat,

som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom

berörda sakägare äro eniga må efter hörande av statens lantbruks-

ingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att den uppkastade dikesjorden ej må läggas närmare dikeskanten

än en meter eller med brantare lutning mot marken än 1:1;

att kanalbankarna skola genomgrävas för ytvattnets avrinnande,

överallt, där dike tillstöta eller vattnet har benägenhet att sam-

las för att rinna ut i kanalen;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän

arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller

den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av diken skall ske årligen och så ofta behovet det påkallar. Skadas dikesslunt genom tramp av kreatur, skall den återställas i förslagsenligt skick av kreaturens ägare eller på dennes bekostnad.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därfor och skola vid besvaren fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Värsjö den 28 mars 1927.

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör

Karl Jakobsson

Ola Andersson.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Värmdö Trälommas divningsföretag*
år 1927.

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	à kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	6	0,50			3	-
		Ägomätning: 1:4000, §§ 6—9, ...						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		kroklinje	0.4	3,00	1	20		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		kroklinje	1.5	6,00	9	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		kroklinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		kroklinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		kroklinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		kroklinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 1.32 ar	st. 22	1.24	5	28		
		har 7.076 ar	har 7.076	0.78	5	52		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.26 ar	st. 25	1.18	4	50		
		har 6.552 ar	har 6.552	0.58	3	80		
		annan mark och impediment, medelareal 1.03 ar	st. 6	0.05	0	30		
		har 0.191 ar	har 0.191	0.78	0	15		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\frac{15}{10-15}$ m.						
		i åker o. d., raklinje						
		kroklinje						
		i annan mark, raklinje						
		kroklinje						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	-		
		övriga regalark	st.	1,00				
							33	75
		Överföres					36	75

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				36 75
1926 1/11 - 15/11		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4	1.5	12,00	18 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 9 punkter pr har	7.076	1.66	4 67	
		avvägda punkter	63	0.02	1 26	
		i annan mark, medelantal punkter pr har	6.743	1.32	8 90	
		avvägda punkter	90	0.04	3 60	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	0.4	2,50	1 -	
		i annan mark	1.5	5,00	7 50	44 93
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.26 ar,	53	0.05	2 65	
			13.819	0.10	1 38	4 03
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	53	0,03		1 59
		Markvärdering, § 44, mom. 5	3	0.75		2 25
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5				
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal	47	0,06	2 82	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer	47	0,12	5 64	12 46
		Längdprofil § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp		3,00		
		2) befintligt belopp ell. vall	0.9	3,50	3 15	
		b) antal ritningar	1	3,00	3 -	6 15
		Toårsektion § 22, 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion		0,15		
		,, ,, ,, såväl ,, som ,, ,,	1.7	0,25	4 25	
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för				
		,, ,, ,, ,, ,, ,,				
		,, ,, ,, ,, ,, ,,				4 25
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp			2 --	
		för vattenområdets areal		0,02		2 -
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		,, ,, våta sektionsarean vid h. v. y, 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		,, ,, ,, ,, ,,				
		,, ,, ,, ,, ,,				
		,, ,, ,, ,, ,,				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) ,, ,, över ,,		10,00		3 50
		Överföres				117 91

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				117 91
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	23	0,03	0 69	1 69
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 29, nyanläggning		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	0.9	4,00	3 60	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			2 82	6 42
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet	2	5	10 —	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning			3 —	
		c) för grundförstärkning				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning		8,00		
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.		1,00		
		och för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		12 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	153	0,01		1 53
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.		0,25		
		Utlåtande och betänkande, § 43	8	3,00		24 —
1927	14/3 29/3	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	1	12,00		12 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2		12,00		
24/3		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14	1	12,00		12 —
2/3		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15	1/4	12,00		3 —
		Summa kronor				191 55
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark		1,75		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 1.26 ar ägofigurer	53	0.07	3 71	
		har 12.819	0.14	1 93		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1 41	
		Överföres			14 05	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			14 15	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	153	0,02	3 06	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	23	0,05	1 15	20 01
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52.				
		1) enligt tariff VIII i skala 1:4000,				
		nytt avlopp km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp „	1-9	6,00	5 40	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			5 52	
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			13 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar st.		3,00		
		tvärsektions- och broritningar „		5,00		23 92
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarne, § 55 sid.	20	0,75		15 -
		Summa kronor				58 93
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				8 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingarne				2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar.....				80 -
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				29 -
		<i>Mallevær</i>				4 -
		Summa kronor				123 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				191 55
		Lösen för kopior och avskrift				58 93
		Övriga förrättningskostnader				123 -
		Summa kronor				373 48

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Dansta Lönge* häradsrätt.

Varisjö den *28 mars* 1927.

Samuel Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19

Slämda avskrift av Synsprotokoll
med bilagor 1-7 vidimaras.

Johann Flomström

L _ _ _ 1*0415

DIARIE Nr

18800

K. LANTBRUKSBYRESEN

10 SEP. 1928

Handlingar
rörande

avskrift.

lån och anslag av allmänna medel till

Värnsjö-Kålemads

dikningsföretag


av år 1927.

Beskrifv

Genom Kungl. Majts beslut den 14 juni
1928 fastställd till efterrättelse vid arbetets
utförande med tillägg, att utförande av
dikesträcken B.-F. inte skall ingå i det
arbete, som omfattas i den fastställda
arbetsplanen.

Stockholm den 5 juli 1928
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar.
J. Wallin

Örníktskarta.



Skala 1:100000

Avskrift.

Sedan delägarna i Värslö-Kålemads dikningsföretag I av år 1927, som avser torrläggning av mark till Värslö i Röke socken av Kristianstads län förklarats sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker, äng och betesmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdet är beläget cirka två kilometer öster om Värslö järnvägsstation och Skåne-Smålands banor och är å motstående översiktskarta utmärkt med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen. Synförrättningen slöts den 28 mars 1927 och har ej överklagats, varöver diariebevis närslutes /bil.A/.

Lån- och anslagssökande.

I förening, dagtecknad den 28 mars 1927 hava samtliga delägare i Värslö-Kålemads dikningsföretag I av år 1927 överenskommit att gemensamt hos Kungl. Majt. göra underdånig ansökan om största möj-

liga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar:

Åker 6.65.5 hektar.

annan mark 4.87.2 "

Summa 11.52.7 hektar.

Jordmånen består av väl mulnad torvmylla på grus och sten.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av öppna diken, vars dimensioner äro för små för att tillåta markens rationella torrläggning.

Torrlägningsåtgärder.

Företaget avser nygrävning av öppna diken till det djup och dimensioner, som det upprättade dikningsförslaget angiver.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen beräknas i till syneprotokollet fogad värderingslängd till 2847:17 kronor och dikningskostnaden till 2220 kronor vartill kommer förrätningskostnader.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde

torde vara Vårsjö-dikningsföretag av år 1924. Nu avhandlade företaget har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I tabell b, bil II, har uträkning verkställts av storleken av det lån ur statens avdikningslånefond och bidrag av statens avdikningsanslag, som enligt gällande författningar torde kunna utgå, nämligen i lån 1724:56 kronor och i anslag 955:52 kronor. Härvid är att märka, att på grund av ägornas beskaffenhet bidragskvoten för ägodelaktighetsprocent utmärkt med rött bläck.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförandet av Vårsjö-Kålemads dikningsföretag I av år 1927 beviljas lån av statens avdikningslånefond med 1725 kronor samt bidrag ur statens avdikningsanslag med 955 kronor.

Utförande.

Vid utförandet skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetets utförande bör anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad 1 dec. 1927.

Lennart Holmström.

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor.

I tabell a

II " b

III Kostnadsberäkning

A Diariebevis

B Föreningshandling

C Ett häfte synhandlingar

D Ritningar i blad.

Tabell a.

		Hela förläggningningsområdet = Samlingskommunens andel.							
		Värde						Båtnad	
Areol		Före		Efter					
		förläggningen.							
has	ar	kr.	m	kr.	m	kr.	m		
Åker	6	65.5							
annan mark	4	87.2							
Samma.	11	52.7	5.125	19	7.872	36	2.847	17	

Kristianstad i dec. 1927.
hemmet Holmströms
statens landbruksingenjör

Tabell

Staden, hemman.	Stadsnummer.	Ägarlotta	Ordnad.	Ägares namn an an.	Ägarförmåner
Pöhr staden					
Väsijö	6 ³	B		Josef Andersson.	7-24
"	2 ³	C		Olander Nilsson.	alla
"	2 ¹⁶	D	15/256	Petter Linsdapsen.	alla
				<u>Samma.</u>	

Arbet.						Andel i kostnad för															
äldre		annan		samma		Baknad		förlag.		Laga utg.		Bekänslam		samma		Relativ kostnad	Bidragets andel i % av kostnaden.	Bidrag		hän.	
hän.	an.	hän.	an.	hän.	an.	hän.	an.	hän.	an.	hän.	an.	hän.	an.	hän.	an.			%	hän.	an.	hän.
1	35.1		86.-	2	21.1	549	55	428	46	83	39	20	64	532	49	0.96	48.6	258	79	273	70
5	30.4		35.7	5	66.1	2.190	15	1.707	62	257	11	8.2	272	0.47	-	0.93	31.7	648	90	1.298	10
		3	65.5	3	65.5	107	57	83	92	12	63	4	04	108	59	0.93	47.55	47	83	52	76
6	65.5	4	87.2	11	52.7	2.847	17	2.220	-	353	13	106	95	2.680	08			955	52	1.724	56
Kristianstad i dec. 1927. Osmund Flomström statens landbruksinspektör.																					

Froknadsberäkning

Liteningsfroknad	334	26	2220	-
Synskolefroknader	353	13		
Froknad för lån och anslag	106	95	441	21
Sammans Froknad			460	88
			2661	21
			2680	88

Kristianstad i dec. 1927.
 Gunnar Holmström
 statens landtmäteringschef

Vid arbetsplanens färdtällande har froknaden
 för företaget beräknats till 2661 kronor 21 öre.

Höckholm den 5 juli 1928
 På Kungl. Landbrukshögskolans vägnar
 E. Wallin

Bil. A.

Att, såvitt frågår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 28 mars 1927 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Värsjö-Kålemads dikningsföretag av år 1927" och avseende torrläggning av mark till Värsjö i Röke socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 6 december 1927.

Ex officio:

G. Lidbom.

Bil. B.

Undertecknade delägare i företaget I av Värsjö Kålemads dikningsföretag av år 1927 överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Majt. göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av statsmedel till företagets utförande; och uppdraga vi åt företagets styresman att å våra vägnar underteckna alla därför erforderliga handlingar och kontrakt samt utkvittera och handhava oss beviljade statsmedel.

Värsjö den 28 mars 1927.

Olander Nilsson; Josef Andersson; Petter Gustafsson.

Bevittnas:

Lennart Holmström

Karl Jakobsson. *HK*

*Förstämde bekräftat av
handläggare Tillmånade den
av Kungl. Majt. den 14 juni 1928
företagets ordförande vid
mötet.*

Lennart Holmström

1887/28

g. d. h.

193

L. 1-0415

KONTRAKT

DIARIE Nr

18800

K. LANTBRUKSTYRELSEN

10 SEP. 1928

Sedan Kungl. Maj:t den 14 juni 1928

för

"Värsjö - Kålemads dikningsföretag I av år 1927" i Röke socken av

KRISTIANSTADS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström vid syneförrättning år 1927 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med ettusenåttahundratio (1.810) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-skyldighet med åttahundrafemtio (850) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ha *undertecknad*, som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget,

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom *vi* jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1929,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Värmdö den 31 juni 1928

Olander Nilsson

Att Lantbrukaren Hans Nilsson
i Värmdö

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Johan Johansson
Adress Värmdö

H. Arvid Johansson
Adress Värmdö

Med stöd av Kungl. brevet den 14 juni
1928 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 15 september 1928.

Linnéus och R. R. R.
fördragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som *Lantbrukarna
Herman Andersson Nicsson i Värmdö*

genom ett av *Herman* den *31 juni 1928* undertecknat kontrakt
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, åtagit sig beträffande
"Värsjö - Kålemads dikningsföretag I av år 1927" i Röke socken av
KRISTIANSTADS LÄN

vartill Kungl. Maj:t den 14 juni 1928 beviljat dels lån
med 1.810 kronor att utgå från statens avdikningslånefond och dels statsbidrag
utan återbetalningsskyldighet med 850 kronor att utgå från statens avdik-
ningsanslag, gå undertecknade en för *lån* och *lån* för en i full borgen såsom för
egen skuld.

Denna förbindelse gäller intill dess arbetet blivit av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt
eller, därest mot kontraktet brytes och inbetalning till Kungl. Statskontoret av lyftade stats-
medel jämte därå upplupen ränta skall ske, intill dess sådan inbetalning fullgjorts.

Värmdö den *31 juni* 19*28*

Josaf Andersson *Petter Gustafsson*
Värsjö n.r. 6 *Värsjö n.r. 2*

Att *Lantbrukarna Josaf Andersson*

van Petter Gustafsson i Värnsjö

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående säkerhetsförbindelse, intyga:

Johan Johansson

Adress

Värnsjö

H. David Johansson

Adress

Värnsjö

Att lantbrukarna Josef Andersson och Petter Gustafsson, båda i Värnsjö, Råke socken, var för sig av mig anses vederhäftiga för fullgörandet av förestående förbindelse, varder härigenom på begäran till bevis meddelat.

Hässelholm i landsfiskalskontoret den 8 augusti 1928.

e.f.

L. J. J. J.

Lösen en krona.

Med stöd av Kungl. brevet den 14 juni
1928. godkänner Kungl. Lantbruks-
styrelsen denna borgensförbindelse.
Stockholm den 15 september 1928.

L. J. J. J.
föredragande

Obs.! Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, avgivet av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller landsfiskal erfordras och bör om möjligt vara infört å detta ark.

288/18 Godk. 15/9 1928

DIARIE Nr 18801
K. LANTBRUKSTYRELSSEN
10 SEP. 1928

B E V I S

öfver verkställd avsyning af torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Värsjö-Kålemads dikningsföretag" av år 1927 i

Röke socken, Kristianstads län.

Planen fastställd den 14 juni 1928.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 850 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 1810 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget af sökandena den 31 juli 1928.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1929.

Förtroendeman: Olander Nilsson, Värsjö.

Avsyning verkställd af assistenten A.B. Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kristianstad den 8 sept. 1928.

Samuel Jönsson

Statens lantbruksingenjör.



Alfred E. Lomén

[illegible]