Kopia

Blad 1.

Förslag i 2 blad
till nygrävning av floddiken
för torrläggning av mark till

Roalöv, Färlöv och Åby

i Färlövs socken, Kristianstads län,
upprättat vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1927 av

Ingmar Thomasson
Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 24 november 1928 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.


Stockholm den 11 december 1928
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Tillstånd med stöd av Kungl. Maj:ts nådiga brev den 24 nov. 1928 förrättades arbetets påbörjande
Ingmar Thomasson

Registernummer.

Färlövs socken

Aa	Roalöv	av 16:4
Ab	"	18:20
Ac	"	19:9
Ba	Färlöv	3:4
Bb	"	6:3
Bc	"	14:3
Bd	"	av 10:3
Be	"	2:7
Bf	"	2:6
Bg	"	2:9
Bh	"	av 10:3
Bi	"	
Ca	Åby	1:23
Cb	"	1:4
Cc	"	1:19
Cd	"	1:18
Ce	"	1:16
Cf	"	1:21
Cg	"	1:20
Ch	"	1:22
Ci	"	1:5
Cj	"	2:2
Ck	"	2:3
Cl	"	2:6
Cm	"	




NTN. Nr 001
L 3:0416 1
Nr 392 Kristianstad
3 rit

Kopia


Åby-Roalövs dikningsföretag av år 1927.

Förslag till trumma under Östra Skånes järnväg, 3dje sektionen, linjen Färlöv-Hästveda (Sekt. 5/425).


Skala = 1:50.



Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör



Situationsplan.
1:4000.



Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 24 november 1928 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 11 december 1928.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Godkännes beträffande alt II.
Malmö den 23 okt. 1927
Einar Sahlin
t.f. distr. chef

Kungl. Maj:ts nådiga brev den 24/11 1928 fastställda arbetsplanen
Ingenjören
Lennart Holmström

Kungl. Nr 003
L 3:0416 3
Nr. 392 Kristianstad
3 rutor

Kopia

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 21 november 1928 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 11 december 1928
På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Bifallet med det av Kungl. Maj:t den 21 nov. 1928 fastställda ändrade arbetsplanen bekräftar

Konrad Wennerholm

Åby Roalövs dikningsförelag av år 1927.

Blad 2.

Landsvägsbro.

Järnvägstrumma.

A B C D E

Längd skala = 1:4 000.

100 50 0 100 200 300 m.

0,5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

Höjd och sektions skala = 1:100

G C B H D E

Skala = 1:50.

NJLN:002
3:0416 2
L
Nr. 392 Kristianstad
Brth.

L 3*0416

3121

DIARIE N:r
E. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 FEB 1929

194-28 Kanb

Handlingar
rörande
lån och anslag av allmänna medel till
Åby-Roalövs
dikningsföretag
av år 1927.


avskrift.

Kostnadsförslag

Genom Kungl. Maj:ts nådiga
brev den 27 november 1928 fast-
ställd till efterrättelse vid arbetets
utförande.

Stockholm den 11 december 1928
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smitts.

Översiktskarta.



Skala - 1:100000.

Avskrift.

Sedan delägarne i "Åby-Roalövs dikningsföretag av år 1927" som avser torrläggning av mark till Roalöv, Färlöv och Åby i Färlövs socken, Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och betesmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdet är beläget 1.5 km. norr om Färlövs kyrka och är å motstående översiktskarta markerad med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Syneförrättningen slöts den 8/10 1927 och har ej överklagats, varöver diariebevis närslutes /bil.A/.

Lån- och anslagssökande.

I förening, dagtecknad den 15 dec. 1927 hava delägare överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar:

åker	42.56.6 har
äng och annan mark	0.57.5 har
Summa	43.14.1 har

Jordmånen består av djup mylla på grus och lera.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av ett öppet floddike vars dimensioner äro för små för att tillåta markens rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Företaget avser det öppna dikets nygrävning och ersättande med täckt ledning till det djup och dimensioner, som det upprättade dikningsförslaget angiver.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen beräknas i till syneförrättningen fogad värderingslängd till 24481 kronor 66 öre och dikeskostnaden till 24080 kronor.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

När syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Adinal-Strö dikningsföretag av år 1919."

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I tabell b, bil.II, har uträknats storleken av det lån ur statens avdikningslånefond och bidrag av statens avdikningsanslag, som enligt gällande författningar torde kunna utgå nämligen i lån 16124:07 kronor och i anslag 8329:59 kronor.

Härvid är dock att anmärka att på grund av ägornas beskaffenhet bidragskvoten tagits till 1/3.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av "Åby-Roslövs dikningsföretag av år 1927" beviljas lån ur statens avdikningslånefond med 16125 kronor samt bidrag ur statens avdikningsanslag med 8330 kronor.

Utförande.

Vid utförandet skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetets utförande bör anslås en tidrymd av två år.

Kristianstad i jan. 1928.

Lennart Holmström.

Statens lantbruksinganjör.

Bilagor.

I Tabell a

II " b

III Kostnadsförslag

A Diariebevis

B Föreningshandling

C Ett häfte synehandlingar.

D Ritningar i två blad.

Bil. I

Tabell a.

	Däm- och anslagssökandes andel.								Hela tomtläggningsområdet							
	Areal		Värde före tomtläggningen		Värde efter tomtläggningen		Bidrag		Areal		Värde före tomtläggningen		Värde efter tomtläggningen		Bidrag	
	har	ar	kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö	har	ar	kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö
Åker	42	46·6							42	56·6						
annan mark	0	57.5							0	57.5						
Summa.	43	04.1	35.717	64	60.171	30	24.453	66	43	14.1	35.829	64	60.311	30	24.481	66

Kristianstad d. jan 1928.
Hannes Holmström.
Statens lantmätningsman.

Tabell

Jordens benämning.	Registernummer.	Littera	Omradal.	Ägares namn m.m.
Färlövs socken.				
Roslöv	ar 16 4	Aa	4/256	Olof Persson, Sigridsfält
"	18 20	Ab	1/64	Karl Johannesson.
Färlöv	3 4	Ba	1/116	Anton Tobiasson.
"	6 3	Bb	1/1024	Samme
"	14 3	Bc	9/58	Samme
"	ar 10 3	Bd	ar 4/29	Karl Nilsson; arr: Emalia Nilsson.
"	2 7	Be	1/29	Samme, Samme.
"	2 6	Bf	19/58	H. Olof Nilsson, Tryggegården
"	2 9	Bg	3/58	Samme, "
"	ar 10 3	Bh	ar 4/29	P. Alfred Persson i Åby
Åby	1 23	Ca	1/20	Emil Persson.
"	1 7	Cb	13/1000	Otto Malm.
"	1 19	Cc	29/1000	Samme
"	1 18	Cd	46/1000	Samme
"	1 16	Ce	48/1000	August Nyvall
"	1 21	Cf	3/50	P. Alfred Persson.
"	1 20	Cg	56/1000	Alfred Fröberg
"	1 22	Ch	9/1000	Samme
"	1 5	Ci	1/8	Nils Persson.
"	2 2	Cj	1/8	August Jeppsson, Hamiltonhill.
"	2 3	Ck	1/8	Samme
"	2 6	Cl	1/10	Samme

Samma.

Förteckning
samma
Hakens

Areal.						Båtnad		Andel i kostnaden för								Summa kostnad		Relativ kostnad.	Bidragets storlek i % av kostnaden.	Bidrag		Lån	
åker		äng och annan mark.		Summa				Diken-ingen.		Laga syn-förrättning		Betän-kandet											
har	ar	har	ar	har	ar	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.			kr.	ö.			kr.	ö.	kr.	ö.
4	72.1			4	72.1	2.196	18	2.160	14	70	17	14	15	2.244	46	1.02	33.33	748	08	1.448	10		
0	28.7			0	28.7	120	54	118	57	3	85	0	78	123	20	1.02	33.33	41	06	79	48		
0	64.5			0	64.5	457	80	450	30	14	63	2	95	467	88	1.02	33.33	155	94	301	86		
1	08.0			1	08.0	646	80	636	19	20	67	4	17	661	03	1.02	33.33	220	32	426	48		
9	09.7			9	09.7	6.312	18	6.208	62	201	68	40	65	6.450	95	1.02	33.33	2.150	10	4.162	08		
3	04.1	0	08.0	3	12.1	1.218	56	1.198	56	38	93	7	85	1.245	34	1.02	33.33	415	07	803	49		
1	86.0			1	86.0	874	30	859	94	27	94	5	63	893	51	1.02	33.33	297	81	576	49		
5	43.0	0	49.5	5	92.5	3.932	60	3.868	09	125	65	25	33	4.019	07	1.02	33.33	1.339	56	2.593	04		
0	92.7			0	92.7	576	10	566	65	18	41	3	71	588	77	1.02	33.33	196	24	379	86		
0	15.0			0	15.0	42	-	41	32	1	34	0	27	42	93	1.02	33.33	14	31	27	69		
0	52.0			0	52.0	215	60	212	07	6	89	1	39	220	35	1.02	33.33	73	44	142	16		
0	18.0			0	18.0	25	20	24	78	0	80	0	16	25	74	1.02	33.33	8	58	16	62		
0	12.0			0	12.0	16	80	16	52	0	54	0	11	17	17	1.02	33.33	5	72	11	08		
0	74.0			0	74.0	207	20	203	79	6	62	1	33	211	74	1.02	33.33	70	57	136	63		
1	22.5			1	22.5	857	50	843	43	27	40	5	52	876	35	1.02	33.33	292	08	565	42		
1	46.8			1	46.8	1.503	80	987	33	32	07	6	47	1.025	87	1.02	33.33	341	92	661	88		
0	62.0			0	62.0	180	60	177	64	5	77	1	16	184	57	1.02	33.33	61	52	119	08		
0	93.0			0	93.0	619	50	609	34	19	79	3	99	633	12	1.02	33.33	211	02	408	48		
2	77.5			2	77.5	1.727	60	1.699	25	55	20	11	13	1.765	58	1.02	33.33	588	47	1.139	13		
3	52.5			3	52.5	1.710	10	1.682	04	54	64	11	01	1.747	69	1.02	33.33	582	51	1.127	59		
2	53.5			2	53.5	1.347	50	1.325	39	43	06	8	68	1.377	13	1.02	33.33	459	-	888	50		
0	59.0			0	59.0	165	20	162	49	5	28	1	06	168	83	1.02	33.33	56	27	108	93		
42	46.6	0	57.5	43	04.1	24.453	66	24.052	45	781	33	157	50	24.991	28			8.329	59	16.124	07		

...stad i jan. 1928.
...t Stockholm.
...ntendesingenjör

*) därvid kan endast bliva så stort att bidrag och lån tillsammans ej överskrida förbättringsvärdet.

Bil. III.

Kostnadsförslag.

Gimpsamring 90 öre.

Tillverkningskostnad			24.080	–
Lagerkostnad	782	22		
Kostnad för lån och anslag	157	50	939	72
Summa			25.019	72

Kristianstad i jan 1928.
Konrad Holmström.
Statens Lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 25019 kronor 72 öre varav å länsinnehavarens andel 24991 kronor 10 öre.

Stockholm den 11 december 1929
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Bil. A.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 8 oktober 1927 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Åby-Roalövs dikningsföretag av år 1927" och avseende torrläggning av mark till Roalöv, Färlöv och Åby i Färlövs socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 21 december 1927.

Ex officio:

G. Lidbom.

Bil. B.

Undertecknade delägare i "Åby-Roalövs dikningsföretag av år 1927" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Majt. göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel. Sigridsfält den 15 dec. 1927.

Aug. Jeppsson, äg. av Åby n:o 2, Hamiltonhill.
Olof Persson, Åbo, Sigridsfält.
Nils Persson, äg. av Åby 1^{5}
Alfr. Persson, äg. av Åby n:o 1.
Emil Persson, äg. av Åby n:o 1
Otto Malm, äg. av Åby n:o 1
Anton Tobiasson, äg. av $3^{4}, 6^{3}, 14^{3}$, Färlöv
August Lysell, Åby 1^{16}
Carl Johansson, äg. av 18^{20} Roalöv
Alfr. Fröberg, äg. av Åby n:o 1^{20}, 1^{22}
Malte Nilsson, arr. $10^{3}, 2^{7}$ Färlöv
Karl Nilsson, äg. 10^{3}, 2^{7} Färlöv.
Olof Nilsson, äg. 2^{6}, 2^{9} Färlöv.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Gustaf Andersson, Roslätt.

C.N. Nilsson Färlöv

Rikets Worship- och Hand-
lingar Tullinrandes den av
Kungl. Maj:t den 24 nov.
1928 portfarna avsid-
pramen vidrinnes.

Stockholm den 26 Januari 1929

L 3*0416

3429

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 FEB. 1929

3121

194-28 Kanik

II

Handlingar
rörande

Åby-Roalövs

dikningsföretag

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1927.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Roalövs, Färlövs och Åby byar i Färlövs socken, Kristianstads län.

År 1927 den 4 oktober inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Olof Persson å Sigridsfält för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Roalövs, Färlövs och Åby byar i Färlövs socken, Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Olof Persson, Sigridsfält

Anton Tobiasson, Färlöv

Malte Nilsson, "

Nils Olof Nilsson, Tryggagården

P. Alfred Persson, Åby

Emil Persson, "

Otto Malm, "

Alfred Fröberg, "

Nils Persson, "

August Lysell, "

August Jeppsson, Hamiltonhill

Östra Skånes järnvägsaktiebolag genom byråbokhållaren Sw. Malmberg enligt fullmakt, bil. 1.

Östra Göinge härads vägstyrelse genom vägmästaren Cl. Ericsson i Broby enligt fullmakt, bil. 2.

Gustaf Andersson, Roalöv

såsom gode män: Nils Andersson i Avlinge och Nils Persson, Kålaberga, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes /bil.3/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken Nils Persson, Alfred Fröberg, Otto Malm, August Lysell, Olof Nilsson, August Jeppsson och Emil Persson förenade sig med sökandena. Denna skrivelse /bil.4/ upplästes nu och vidhölls av de sakägare, som undertecknat densamma, vilket bestyrktes genom synemännens underskrift.

§ 4.

Sökandena yrkade avloppsdikens upptagande till sådant djup och dimensioner att deras mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att alla, som av företaget vore beroende skulle deltaga i kostnaderna enligt lag. Vidare yrkades om möjligt täckta ledningar.

§ 5.

Vägstyrelsens ombud hade ej något att invända mot att trumman genom allmänna vägen ersattes med en sådan rörledning.

§ 6.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet skulle vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas på samma plats lördagen den 8 oktober 1927 kl. 11 f.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 7.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör

Nils Andersson Nils Persson

År 1927 den 8 oktober.

Denna dag inställde sig åter förenämnda synemän å Sigridsfält varvid följande sakägare inställde sig:

Olof Persson, Sigridsfält

Anton Tobiasson, Färlöv

Malte Nilsson, "

Nils Olof Nilsson, Tryggagården

Otto Malm, Åby

Alfred Fröberg, "

August Jeppsson, Hamiltonhill.

§ 8.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade

dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.5/, kostnadsberäkning /bil.6/ och kostnadsfördelningslängd /bil. 7/.

§ 9.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande /bil. 8/.

§ 10.

Det beslöts att arbetsstyrelsen skulle bestå av tre medlemmar varttill valdes Olof Persson, Sigridsfält, Anton Tobiasson, Färlöv och August Jeppsson, Hamiltonhill.

§ 11.

Till ordförande i arbetsstyrelsen utsågs Olof Persson, Sigridsfält pr Färlöv, och uppdrogo synemännen åt honom att vara sådan sammankallande sakägare varom bestämmes i vattenlagens kap. 10 § 72 samt att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar.

§ 12.

Räkning å förrättningskostnaderna fogades till protokollet som bilaga 9.

§ 13.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör

Nils Andersson Nils Persson.

Bil. 1.

F u l l m a k t

för byråbokhållaren Sw. Malmberg att vid sammanträde som kommer att hållas hos lantbrukaren Olof Persson, Sigridsfält, tisdagen den 4 oktober 1927 kl. 1.o e.m. avseende dikning inom Åby, Färlöv och Boalöv i Färlöv socken föra bolagets talan, godkännande vi ombudets laga åtgärder.

Kristianstad den 27 sept. 1927.

För Östra Skånes Järnvägsaktiebolags konkursförvaltning.

O. Palmstierna

Bevittnas:

Erik Ekbladh Axel Johansson.

Bil. 2.

Den 27/9 1927.

F u l l m a k t

för Vägmästaren Cl. Ericsson, Broby att i mitt ställe närvara vid det sammanträde, som av lantbruksingenjör L. Holmström utsatts att hållas tisdagen den 4 oktober 1927 kl.1 e.m. Vägmästare Ericsson befullmäktigas att i mitt ställe göra de erinringar han kan befinna lämpliga rörande ombyggnad av en landsvägsbro i närheten av Sigridsfält, varvid dock av honom inga avgöranden får å Vägstyrelsens vägnar träffas utan förbehålles Vägstyrelsen att vid sammanträde avgöra eventuella bidrag till ifrågavarande brons ombyggnad.

Hanaskog som ovan

Arvid De Geer

Ordf. i Östra Göinge härads Vägstyrelse.

Att Friherre Arvid De Geer här ovan egenhändigt tecknat sitt namn intyga på en gång närvarande:

A. Verner Lindholm
Hanaskog

G. Johansson
Hanaskog.

Bil. 3.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för statens lantbruksingenjör att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående nygrävning av floddike för torrläggning av mark till Åby och Roalöv i Färlövs socken av Kristianstads län. Samtliga av företaget beroende torde först av förrättningsmannen kunna uppgivas.

Roalöv den 12 juni 1926.

Olof Persson
A. Tobiasson.

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 19 januari 1927.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer
C.Rich. Lundberg.

Bil. 4.

Härmed förena vi oss med Olof Persson och A. Tobiasson i deras den 12 juni 1926 daterade ansökan om torrläggning av vattensjuka marker till Åby och Roalövs byar i Färlövs församling av Kristianstads län.

Roalöv den 8 juni 1927.

Nils Persson, Alfr. Fröberg Otto Malm

August Lysell Olof Nilsson, Aug. Jeppsson

Emil Persson.

Bevittnas:

And. R. Andersson Charles W. Nilsson, Strö

Denna föreningsskrivelse är uppläst vid syneförrättning enligt vattenlagen den 4 oktober 1927 och vidhölls då av undertecknarna, betyga

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör.

Nils Andersson Nils Persson.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värdeförhållanden, ägoförhållanden och värderingsgrund över vattenskadade marker till Roslövs, Färlövs och Åbys byar i Färlövs socken av Kristianstads län, upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1927.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Färlövs socken.					
Roslöv	22/164	Aa	61/256		Olof Persson, Ingridstorp.
				1	åker
				2	"
				3	"
				4	"
				5	"
				6	"
				7	"
				8	"
				9	väg imp.
					Samma.
Roslöv	1820	Ab	1/64		Karl Johansson.
				10	Ljungbyhed marke imp.
				11	åker
					Samma.
Roslöv	199	Ac	1/4		Ola Persson.
				12	åker
				13	Ljungbyhed marke imp.
				14	" " "
					Samma.
Färlöv	34	Ba	1/116		Anton Tobiasson
				15	åker
				16	"
				17	Ljungbyhed marke imp.
				18	" " "
					Samma.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	21.5							1260	270	90	1400	301	-	140	30	10
	32.5							840	273	-	1400	455	-	560	182	-
	68.0							560	380	80	1400	952	-	840	571	20
	55.5							840	466	20	1400	777	-	560	310	80
	42.4							1120	474	88	1400	593	60	280	118	72
	54.2							1120	607	04	1400	758	80	280	151	76
1	21.4							980	1.189	72	1400	1.699	60	420	509	88
	76.6							980	750	68	1400	1.072	40	420	321	72
							38.5									
4	72.1						38.5		4.413	22		6.609	40		2.196	18
							27.0									
	28.7							980	281	26	1400	401	80	420	120	54
	28.7						27.0		281	26		401	80		120	54
	10.0							1120	112	-	1400	140	-	280	28	-
							02.0									
							29.2									
	10.0						31.2		112	-					28	-
	44.5							560	249	20	1400	623	-	840	373	80
	20.0							980	196	-	1400	280	-	420	84	-
							24.6									
							14.5									
	64.5						39.1		445	20		903	-		457	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Färlöv	6³	Bb	1/1024		Anton Tobiasson
				19	åker
				20	"
				21	Högstående mark ämp tomma.
Färlöv	14³	Bc	9/58		Anton Tobiasson.
				22	åker
				23	"
				24	"
				25	"
				26	"
				27	"
				28	"
				29a	"
				~~29b~~ 29b	"
				30	"
				31	"
				32	"
				33	"
				34	"
				35	"
				36	"
				37	"
				38	"
				39	"
				40	"
				41	"
				42	"
				43	"

Försäljes

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	46.0							560	257	60	1400	644	-	840	386	40
	62.0							980	607	60	1400	868	-	420	260	40
							06.7									
1	08.0						06.7		865	20		1.512	-		646	80
	32.8							420	137	76	1400	459	20	980	321	44
	48.0							700	336	-	1400	672	-	700	336	-
	13.5							700	94	50	1400	189	-	700	94	50
	45.2							840	379	68	1400	632	80	560	253	12
	58.0							840	487	20	1400	812	-	560	324	80
	17.5							560	98	-	1400	245	-	840	147	-
	05.5							700	38	50	1400	77	-	700	38	50
	59.0							700	413	-	1400	826	-	700	413	-
	01.5							1260	18	90	1400	21	-	140	2	10
	03.5							140	4	90	1400	49	-	1260	44	10
	37.4							700	261	80	1400	523	60	700	261	80
	30.0							700	210	-	1400	420	-	700	210	-
	12.5							980	122	50	1400	175	-	420	52	50
	32.2							840	270	48	1400	450	80	560	180	32
	86.0							420	361	20	1400	1.204	-	980	842	80
	46.5							700	325	50	1400	651	-	700	325	50
	65.0							1120	728	-	1400	910	-	280	182	-
	49.5							420	207	90	1400	693	-	980	485	10
	66.6							700	466	20	1400	932	40	700	466	20
	36.0							980	352	80	1400	504	-	420	151	20
	63.0							420	264	60	1400	882	-	980	617	40
	36.5							840	306	60	1400	511	-	560	204	40
	57.0							840	478	80	1400	798	-	560	319	20
9	02.7								6.364	82		12.637	80		6.272	98

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					överför
				44	åker
				45	högländ mark imp.
				46	" " "
				47	" " "
				48	" " "
				49	väg "
				50	högländ mark "
					samma.
Färlöv	aa 10 3	Bd	aa 4/29		Karl Nilsson.
					arv: Malte Nilsson.
				51	åker
				52	"
				53	"
				54	ängsmark
				55	begrav, förb. ej imp.
				56	åker
				57	"
				58	"
				59	"
				60	"
				61	"
				62	"
				63	"
				64	"
				65	"
				66	begrav, förb. ej imp.
				67a	högländ mark "
				67b	" " "
				68	" " "
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
9	02.7								6·364	82		12·637	80		6·272	98
	07.0							840	58	80	1400	98	-	560	39	20
						1	04.5									
						1	01.0									
							89.5									
							01.0									
							07.6									
							88.7									
9	09.7					3	92.3		6·423	62		12·735	80		6·312	18
	37.5							980	367	50	1400	525	-	420	157	50
	01.5							1260	18	90	1400	21	-	140	2	10
	09.5							420	39	90	1400	133	-	980	93	10
			08.0					1120	89	60	1400	112	-	280	22	40
							07.0									
	14.0							840	117	60	1400	196	-	560	78	40
	01.5							1260	18	90	1400	21	-	140	2	10
	03.5							1260	44	10	1400	49	-	140	4	90
	21.8							1120	244	16	1400	305	20	280	61	04
	22.7							1120	254	24	1400	317	80	280	63	56
	36.2							840	304	08	1400	506	80	560	202	72
	05.0							980	49	-	1400	70	-	420	21	-
	47.6							980	466	48	1400	666	40	420	199	92
	42.0							1120	470	40	1400	588	-	280	117	60
	10.0							1260	126	-	1400	140	-	140	14	-
							01.5									
							66.5									
							15.5									
							16.0									
2	52.8		08.0			1	06.5		2·610	86		3·651	20		1·040	34

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Överförd
				69	Högstående mark omp.
				70	" " "
				71	" " "
				72	" " "
				73	" " "
				74	Väg "
				75	Åker
				76	"
				77	"
				78	Högstående mark omp.
					Samma.
Färlöv	27	Be	1/29		Svard Nilsson
					arv: Malte Nilsson.
				79	Åker
				80	"
				81	"
				82	"
				83	"
				84	"
				85	Högstående mark omp.
				86	" " "
				87	" " "
				88	Kvarn, förb. ej "
					Samma
Färlöv	2⁶	By	19/58		H. Olof Nilsson, Tryggagården.
				89	Åker
				90	"
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	52.8		08.0			1	06.5		2·610	86		3·651	20		1·040	34
							02.6									
							24.5									
							02.8									
							05.0									
							01.5									
							12.0									
	04.6							1260	57	96	1400	64	40	140	6	44
	08.7							1260	109	62	1400	121	80	140	12	18
	38.0							980	372	40	1400	532	-	420	159	60
						4	57.0									
3	04.1		08.0			6	11.9		3·150	84		4·369	40		1·218	56
	15.5							980	151	90	1400	217	-	420	65	10
	20.0							840	168	-	1400	280	-	560	112	-
	34.0							700	238	-	1400	476	-	700	238	-
	49.5							840	415	80	1400	693	-	560	277	20
	04.0							1260	50	40	1400	56	-	140	5	60
	63.0							1120	705	60	1400	882	-	280	176	40
							12.6									
							63.5									
							60.5									
							05.0									
1	86.0					1	41.6		1·729	70		2·604	-		874	30
1	82.0							700	1·274	-	1400	2·548	-	700	1·274	-
0	35.2							980	344	96	1400	492	80	420	147	84
2	17.2								1·618	96		3·040	80		1·421	84

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Överförd
				91	åker
				92	"
				93	"
				94	"
				95	"
				96	"
				97	"
				98	ängsmark
				99	"
				100	åker
				101	"
				102	"
				103	väg ömp.
				104	lögländ mark "
					Samma.
Färlöv	29	Bg	3/58		G. Olof Nilsson, Tryggagården
				105	åker
				106	"
				107	"
				108	"
				109	lögländ mark ömp.
					Samma.
Färlöv	29/103	Bh	29/4/29		P. Alfred Persson i Åby
				110	åker
				111	lögländ mark ömp.
					Samma.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	17.2								1.618	96		3.040	80		1.421	84
1	05.0							700	735	-	1400	1.470	-	700	735	-
	21.0							1120	235	20	1400	294	-	280	58	80
	33.3							980	326	34	1400	466	20	420	139	86
	48.0							560	268	80	1400	672	-	840	403	20
	52.0							560	291	20	1400	728	-	840	436	80
	21.5							980	210	70	1400	301	-	420	90	30
	30.0							840	252	-	1400	420	-	560	168	-
			12.0					280	33	60	~~1400~~ 1120	134	40	840	100	80
			37.5					420	157	50	~~1400~~ 1260	472	50	840	315	-
	13.0							980	29	40	1400	42	-	420	12	60
	05.0							980	49	-	1400	70	-	420	21	-
	07.0							980	68	60	1400	98	-	420	29	40
						0	06.3									
						0	02.5									
5	43.0		49.5			0	08.8		4.276	30		8.208	90		3.932	60
	37.0							700	259	-	1400	518	-	700	259	-
	42.7							700	298	90	1400	597	80	700	298	90
	09.0							1260	113	40	1400	126	-	140	12	60
	04.0							1260	50	40	1400	56	-	140	5	60
							02.0									
	92.7						02.0		721	70		1.297	80		576	10
	15.0							1120	168	-	1400	210	-	280	42	-
							02.0									
	15.0						02.0		168	-		210	-		42	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Gärlöv		Bi			Östra Skånes Järnvägs AB.
				112	järnvägsbank omp. Samma.
åby	123	Ca	1/20		Emil Persson.
				113	åker
				114	"
				115	"
				116	Svöfärad mark omp. Samma.
åby	17	Cb	13/1000		Otto Svalm.
				117	åker Samma.
åby	119	Cc	29/1000		Otto Svalm.
				118	åker
				119	" Samma.
åby	118	Cd	46/1000		Otto Svalm.
				120	åker
				121	" Samma.
åby	116	Ce	48/1000		August Lysell.
				122	åker
				123	"
				124	väg omp Samma.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						1	02.0									
						1	02.0									
	26.0							980	254	80	1400	364	-	420	109	20
	25.0							980	245	-	1400	350	-	420	105	-
	01.0							1260	12	60	1400	14	-	140	1	40
							16.0									
	52.0						16.0		512	40		728	-		215	60
	18.0							1260	226	80	1400	252	-	140	25	20
	18.0								226	80		252	-		25	20
	11.0							1260	138	60	1400	154	-	140	15	40
	01.0							1260	12	60	1400	14	-	140	1	40
	12.0								151	20		168	-		16	80
	54.0							1120	604	80	1400	756	-	280	151	20
	20.0							1120	224	-	1400	280	-	280	56	-
	74.0								828	80		1.036	-		207	20
	51.0							700	357	-	1400	714	-	700	357	-
	71.5							700	500	50	1400	1.001	-	700	500	50
							02.6									
1	22.5						02.6		857	50		1.715	-		857	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Åby	1:21	Cf	3/50		P. Alfred Persson.
				125	åkern
				126	"
				127	"
				128	"
					Samma
Åby	1:20	Cg	54/1000		Alfred Fröberg
				129	åkern
				130	"
				131	"
					Samma.
Åby	1:22	Ch	9/1000		Alfred Fröberg
				132	åkern
				133	"
				134	"
					Samma.
Åby	1:5	Ci	1/8		Nils Persson.
				135	åkern
				136	"
				137	"
				138	"
				139	"
				140	"
				141	"
				142	"
				143	"
				144	"
				145	Trögfänd samt dito
					Samma.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	35.0							560	196	-	1400	490	-	840	294	-
	52.0							840	436	80	1400	728	-	560	291	20
	35.8							500	250	60	1400	501	20	700	250	60
	24.0							500	168	-	1400	336	-	700	168	-
1	46.8								1.051	40		2.055	20		1.003	80
	05.0							980	49	-	1400	70	-	420	21	-
	27.0							1120	302	40	1400	378	-	280	75	60
	30.0							1120	336	-	1400	420	-	280	84	-
	62.0								687	40		868	-		180	60
	07.5							1120	84	-	1400	105	-	280	21	-
	51.0	0.12 0.39						700	357	-	1400	714	-	700	84 357	-
	34.5							700	241	50	1400	483	-	700	273 241	50
	93.0								682	50		1.302	-		619	50
	30.0							840	252	-	1400	420	-	560	168	-
	45.0							420	189	-	1400	630	-	980	441	-
	49.5							420	207	90	1400	693	-	980	485	10
	31.5							840	264	60	1400	441	-	560	176	40
	42.0							980	411	60	1400	588	-	420	176	40
	11.0							980	107	80	1400	154	-	420	46	20
	23.5							980	230	30	1400	329	-	420	98	70
	20.5							980	200	90	1400	287	-	420	86	10
	13.5							1260	170	10	1400	189	-	140	18	90
	11.0							1120	123	20	1400	154	-	280	30	80
						1	32.0									
2	77.5					1	32.0		2.157	40		3.885	-		1.727	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Åby	2^2	Cj	1/8		August Jeppsson, Hamiltonhill.
				146	åker
				147	"
				148	"
				149	"
				150	"
				151	"
				152	högland o mark o imp.
				153	" " "
				154	" " "
					Samma.
Åby	2^3	Ck	1/8		Aug. Jeppsson, Hamiltonhill.
				155	åker
				156	"
				157	"
				158	"
				159	högland o mark o imp.
				160	" " "
					Samma.
Åby	2^6	Cl.	1/10		Aug. Jeppsson, Hamiltonhill.
				161	åker.
					Samma.
Åby		Cm			Östra Skaraborgs Järnvägs Ab.
				162	järnvägsbank o imp.
					Samma.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	25.0							980	245	-	1400	350	-	420	105	-
	100.0							840	840	-	1400	1.400	-	560	560	-
	90.0							980	882	-	1400	1.260	-	420	378	-
1	13.0							840	949	20	1400	1.582	-	560	632	80
	21.5							1260	270	90	1400	301	-	140	30	10
	030							1260	37	80	1400	42	-	140	4	20
						2	930									
							03.0									
							05.0									
3	525					3	01.0		3.224	90		4.935	-		1.710	10
	81.0							840	680	40	1400	1.134	-	560	453	60
1	21.0							840	1.016	40	1400	1.694	-	560	677	60
	14.0							980	137	20	1400	196	-	420	58	80
	37.5							980	367	50	1400	525	-	420	157	50
						4	11.0									
							14.0									
2	535					4	25.0		2.201	50		3.549	-		1.347	50
	59.0							1120	660	80	1400	826	-	280	165	20
	59.0								660	80		826	-		165	20
							84.0									
							84.0									

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Sammandrag.
Färlövs socken.					
Roslöv	ar 16 4	Aa	41/256		Olof Persson, Sigridsfält
"	18 20	Ab	dplt.		Karl Johansson
"	19 9	Ac	1/4		Ola Persson ej
Färlöv	34	Ba	1/116		Anton Tobiasson
"	6 3	Bb	11/1024		Dsmr
"	14 3	Bc	9/58		Dsmr
"	ar 10 3	Bd	ar 4/29		Karl Nilsson, arr: Gustaf Nilsson.
"	27	Be	1/29		Dsmr Dsmr
"	2 6	Bf	19/58		G. Olof Nilsson, Tryggagården
"	2 9	Bg	3/58		Dsmr
"	ar 10 3	Bh	ar 4/29		P. Alfred Persson, i Åby
"		Bi			Östra Skräms fjärrägs AB.
Åby	1 23	Ca	1/20		Emil Persson
"	17	Cb	13/1000		Otto Gustafsson
"	1 19	Cc	29/1000		Dsmr
"	1 18	Cd	46/1000		Dsmr
"	1 16	Ce	48/1000		August Lyrell
"	1 21	Cf	3/50		P. Alfred Persson
"	1 20	Cg	56/1000		Alfred Fröberg
"	1 22	Ch	9/1000		Dsmr
"	1 5	Ci	1/8		Nils Persson
"	2 2	Cj	1/8		August Jeppsson, Stamiltonhill
"	2 3	Ck	1/8		Dsmr
"	2 6	Cl	1/10		Dsmr
"		Cm.			Östra Skräms fjärrägs AB. Summa.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	72.1						38.5		4.413	22		6.609	40		2.196	18
	28.7						27.0		281	26		401	80		120	54
	10.0						31.2		112	-		140	-		28	-
	64.5						39.1		445	20		903	-		457	80
1	08.0						06.7		865	20		1.512	-		646	80
9	09.7					3	92.3		6.423	62		12.735	80		6.312	18
3	04.1		18.0			6	11.9		3.150	84		4.369	40		1.218	56
1	86.0					1	41.6		1.729	70		2.604	-		874	30
5	43.0		49.5				08.8		4.276	30		8.208	90		3.932	60
	92.7						020		721	70		1.297	80		576	10
	15.0						02.0		168	-		210	-		42	-
						1	02.0									
	52.0						16.0		512	40		728	-		215	60
	18.0								226	80		252	-		25	20
	12.0								151	20		168	-		16	80
	74.0								828	80		1.036	-		207	20
1	22.5						02.6		857	50		1.715	-		857	50
1	46.8								1.051	40		2.055	20		1.003	80
	62.0								687	40		868	-		180	60
	93.0								682	50		1.302	-		619	50
2	77.5					1	32.0		2.157	40		3.885	-		1.727	60
3	52.5					3	01.0		3.224	90		4.935	-		1.710	10
2	53.5					4	25.0		2.201	50		3.549	-		1.347	50
	59.0								660	80		826	-		165	20
							84.0									
42	56.6		57.5			23	63.7		35.829	64		60.311	30		24.481	66

Lägridsplatt den 8 okt. 1927.

Gösta Andersson

Gösta Persson.

statens lantbruksingenjör.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6

Bil. 6.

Kostnadsberäkning för Åby-Roslövs dikningsföretag av år 1927.

Från	Längd	Arbete m. m.	Antal	Pris	Kostnad kr.	Kostnad öre	Samma kostnad kr.	Samma kostnad öre
1	2	3	4	5	6		7.	
0-9+35	935	**Dikessträckan A-B.**						
0-9+35	935	24" cementrör med plåns.bl. 1:2:2 l.m.	935	8.-	7.480	-		
0-2	200	Grävning för rörets läggning, dikespåkens återfyllning m.m. l.m.	200	1.60	320	-		
2-7+80	580	" " " l.m.	580	3.-	1.740	-		
7+80-8+50	70	Grävning för rörets läggning, å bräddbron genom dikespåken samt dikes påkens återfyllning m.m. l.m.	70	2.50	175	-		
8+50-9+35	85	Grävning för rörets läggning, dikespåkens återfyllning m.m. l.m.	85	2.-	170	-		
0		Dikesöppning av betong vid rör. st.	1	50.-	50	-		
3+42, 5+30		Tvättbrunnar av betong						
7+80, 9+35		vid rörens. Brunnarna skola						
		hava en inre diam. av 0.90 m.						
		skolorna botten förläggas 0.5 m.						
		under utgående röret, de skola						
		vara väl omgärdade av murbe-						
		ton samt försedda med lock						
		av betong st.	4	50.-	200	-	10.135	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10%					1.015	-
		Summa					11.150	-

v

1	2	3	4	5	6		7.	
9+35–11+44	209	**Diketsträckan B–C.**						
9+35–11+44	209	24" cementrör med fläns kl. 1:2:2 l.m.	209	8.–	1672	–	v	
9+35–11+44	209	Grävning för lagt ledning, rörens läggning, diketsjordens återfyllning m.m. l.m.	209	2.–	418	–	v	
11+44		Inläggningsbrunn som ovan (diam. 0.9) st.	1	50.–	50	–	v 2.140	– v
		För ofördelade fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10%					210	–
		Summa					2.350	–
								v
11+44–12+57	113	**Diketsträckan C–D.**						
11+44–12+57	113	21" cementrör med fläns kl. 1:2:2 l.m.	113	7.–	791	–	v	
11+44–12+57	113	Grävning för lagt ledning, rörens läggning, diketsjordens återfyllning m.m. l.m.	113	1.70	192	10	v	
12+57		Inläggningsbrunn som ovan (diam. 0.9) st.	1	50.–	50	–	v 1.033	10 v
		För ofördelade fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10%					106	90
		Summa					1.140	–
								v
12+57–18+59	602	**Diketsträckan D–E.**						
12+57–14+20	163	15" cementrör omfjädade kl. 1:2:2 l.m.	163	4.50	733	50	v	
14+20–14+33	13	15" cementrör som ovan, grävning och läggning av rören jämte brunn vid punkt 14+33 bekostas av Östra Skånes Järnvägs AB.						
14+33–16+7	174	15" cementrör omfjädade (kl. 1:2:2) l.m.	174	4.50	783	–	v	
16+7–18+59	252	10" cementrör omfjädade (kl. 1:2:2) l.m.	252	2.50	630	–	v	
12+57–14+20	163	Grävning för lagt ledning, rörens läggning, diketsjordens återfyllning m.m. l.m.	163	1.10	179	30	v	
14+33–16+7	174	do. do. l.m.	174	1.10	191	40	v	
16+7–18+15	208	do. do. l.m.	208	0.80	166	40	v	
18+15–18+59	44	do. do. l.m.	44	2.–	88	–	v	
		överföres			2.771	60		

v

1	2	3	4	5	6	7.
		Överför			2.771 60	v
13+92, 14+20 15+50, 16+7, 16+82, 18+59 14+80		Intagningsbrunnar som ovan med en inre diam. av 0.70 m. st.	6	40.-	240 -	v
		Kopplingsbrunn i betong av en rörlängd med 0.70 m. inre diam. samt betongplatta st.	1	15.-	15 -	v 3.026 60 v
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10%				303 40
		Summa.				3.330 -
						v
11+44=20- -23+15	315	Diketssträckan C-G.				
20-23+15	315	12" cementrör omfattade 61:1:2:2 l.m.	315	3.50	1.102 50	v
20-23+15	315	Grävning för bädet bedning, rörens läggning, diketsgrafts återfyllning m.m. l.m.	315	1.-	315 -	v
21+4, 23+15		Intagningsbrunnar som ovan med en inre diam. av 0.70 m. st.	2	40.-	80 -	1.497 50 v
		För oförutsedda fall, arbetets till- syn m. m. tillägges c:a 10%				152 50
		Summa.				1.650 -
						v
9+35=25- -28+40	340	Diketssträckan B-H.				
25-28+40	340	15" cementrör omfattade 61:1:2:2 l.m.	340	4.50	1.530 -	v
25-25+64	64	Grävning för bädet bedning, rörens läggning, diketsgrafts återfyllning m.m. l.m.	64	2.20	140 80	v
25+64-26+76	112	" " l.m.	112	1.10	123 20	v
26+76-28+40	164	" " l.m.	164	2.-	328 -	v
25+50, 26+40 27+27, 28+40		Intagningsbrunnar som ovan med en inre diam. av 0.70 m. st.	4	40.-	160 -	v 2.282 - v
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10%				228 -
		Summa				2.510 -
						v

1	2	3	4	5	6	7
12+57 = 30						
30 - 32+95	295	**Dikesschaktean D - F**				
30 - 32+95	295	15' cementen omslutande bl. 1:2:2	l.m.	295	4.50	1.327 50
30 - 31+22	122	Grävning för tätad ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	l.m.	122	1.20	146 40
31+22 - 31+72	50	do do	l.m.	50	2.-	100 -
31+72 - 32+95	123	do do	l.m.	123	1.-	123 -
31+22, 32+95		Tentagningsbrunnar som ovan med 0.70 m. inre diam.	st.	2	40.-	80 -
						1.776 90
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10%				173 10
		Summa.				1.950 -
		Sammandrag.				
	935	Dikesschaktean A - B				11.150 -
	209	" B - C				2.350 -
	113	" C - D				1.140 -
	602	" D - E				3.330 -
	315	" C - G				1.650 -
	340	" B - H				2.510 -
	295	" D - F				1.950 -
	2809	Summa kronor.				24.080 -

Ligrids fält den 8 okt. 1927.
Konrad Holmström
statens landtmätningsman

Vostnadsfördelningslängd för åby-Bralövs dikningsföretag år år 1927.

Ägaren, by, benämn.	Registernummer.	Skifte i kartan.	Storlek.	Delägare	Lösenade	Bidrag kr.	Bidrag öre	Tidsutjämningstal. %	Beräknad kostnad kr.	Beräknad kostnad öre	Slutlig kostnad kr.	Slutlig kostnad öre
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10.	
Färlövs socken.												
Bralöv	ar 16 4	Aa	41/256	Olof Persson, Ligridsfält	sökt.	2·196	18	8.9717	2·160	14	70	17
"	18 20	Ab	bgbt.	Karl Johansson.		120	54	0·4924	118	57	3	85
"	19 9	Ac	1/4	Ola Persson.		28	-	0·1144	27	55	0	89
Färlöv	3 4	Ba	1/116	Anton Tobiasson	sökt.	457	80	1·8700	450	30	14	63
"	6 3	Bb	11/1024	Samma	"	646	80	2·6420	636	19	20	67
"	14 3	Bc	9/58	Samma	"	6·312	18	25·7833	6·208	62	201	68
"	ar 10 3	Bd	ar 4/29	Karl Nilsson arr: Malte Nilsson		1·218	56	4·9774	1·198	56	38	93
"	27	Be	1/29	Samma Samma		874	30	3·5712	859	94	27	94
"	26	Bf	19/58	Fr. Olof Nilsson, Tryggagården	sökt.	3·932	60	16.0635	3·868	09	125	65
"	29	Bg	3/58	Samma	"	576	10	2·3532	566	65	18	41
"	ar 10 3	Bh	ar 4/29	P. Alfred Persson i Åby		42	-	0·1716	41	32	1	34
Åby	123	Ca	1/20	Emil Persson	sökt.	215	60	0·8807	212	07	6	89
"	17	Cb	13/1000	Otto Malm	"	25	20	0·1029	24	78		80
"	19	Cc	29/1000	Samma	"	16	80	0·0686	16	52		54
"	18	Cd	46/1000	Samma	"	207	20	0·8463	203	79	6	62
"	16	Ce	48/1000	August Lysell	"	857	50	3·5026	843	43	27	40
"	121	Cf	3/50	P. Alfred Persson.		1·033	80	4·1002	987	33	32	07
"	120	Cg	56/1000	Alfred Röding	sökt.	180	60	0·7377	177	64	5	77
"	122	Ch	9/1000	Samma	"	619	50	2·5305	609	34	19	79
"	15	Ci	1/8	Nils Persson	"	1·727	60	7·0567	1·699	25	55	20
"	22	Cj	1/8	August Jeppsson, Hamiltonhill	"	1·710	10	6·9852	1·682	04	54	64
"	23	Ck	1/8	Samma	"	1·347	50	5·5041	1·325	39	43	06
"	26	Cl	1/10	Samma	"	165	20	0·6748	162	49	5	28
				Samma.		24481	66	100·0000	24080	00	782	22
						98			97	55	Öresutj.	89

kr 453,66 kr 405,55 781,33

-fält den 8 oktober 1927.
Einnard Holmström
skrivs samtalsanteckningen jämte

Nils Andersson Nils Persson.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Koalöv, Färlöv och Åby i Färlövs socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser nygrävning av floddiken för torrläggning av åker och äng är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något lagahinder.

2:o. Sökande till företaget äro

Olof Persson för	Koalöv	n:o 16^{4}
Anton Tobiasson för	Färlöv	n:o $3^{4}, 6^{3}, 14^{3}$
N. Olof Nilsson för	"	n:o $2^{6}, 2^{9}$
Emil Persson för	Åby	n:o 1^{33}
Otto Malm för	"	n:o $1^{7}, 1^{19}$ och 1^{18}
August Lysell för	"	n:o 1^{16}
Alfred Fröberg för	"	n:o $1^{20}, 1^{22}$
August Jeppsson för	"	n:o $2^{2}, 2^{3}, 2^{6}$

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta utmärkes med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E, D-F, B-H och C-G

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en

kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad.

Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

På grund av sökandenas yrkanden och bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen att samtliga i företaget ingående dikessträckor skola göras täckta.

Vid bestämmandet av dikenas dimensioner hava synemännen utgått från en största framrinnande vattenmängd av 1 sekundliter pr hektar. Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

i punkt	3+42	262 hektar
	5+30	260 "
	7+80	256 "
	B	246 "
	C	196 "
	D	149 "
	13+92	60 "
	14+33	57 "
	14+80	52 "

i punkt	15+50	50 hektar
	16+7	46 "
	16+82	36 "
	E	24 "
	F	85 "
	31+22	86 "
	21+4	41 "
	G	37 "
	25+50	48 "
	26+40	47 "
	27+27	45 "
	H	42 "

Å sträckan 0 - 7+80 verkar rördimensionen 24" något dämmande vid avrinningen 1 sekundliter pr hektar. Denna dämning inverkar emellertid ej menligt på torrläggningsresultatet och bör därför föredragas framför en för företaget alltför kostbar ökning av dimensionen till 70 cm, vilken utgör närmast högre i handeln förekommande rörstorlek.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Dikningsarbetet medför rörledning under allmän väg, vilken skall bekostas av dikningsskyldiga samt under Östra Skånes järnvägar, vilken skall utföras och bekostas av järnvägens ägare. Förslag till rörledning under järnvägen är underställd vederbörande distriktschefs granskning.

7:o. Fordras ersättning för skada å växande gröda under arbetets utförande skall detta skriftligen framställas till arbetsstyrelsen innan grödan bortforslats. Skadan värderas och ersättningen bestämmes av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade gode män.

8:o. Synemännen hava jämlikt föreskrifterna i vattenlagen undersökt förutsättningarna för dikningssamfällighetens indelning i avdelningar, Resultatet framgår av följande tabell:

Dikessträcka	Båtnad		Beräknad Kostnad		Kostnad pr förbättrings-Krona.	
1/ Hela företaget	24481	66	24080	--	0	98
2/ A-B	2662	24	11150	--	4	19
3/ A-B - B-H	8208	62	13660	--	1	66
4/ Hela företaget utom B-H	19035	28	21570	--	1	13
5/ A-B-C + B-H	10587	22	16010	--	1	51
6/ A-B-C + B-H + C-G	16389	12	17660	--	1	08
7/ Hela företaget utom C-G	18679	76	22430	--	1	19
8/ A-B-C-D + B-H + C-G	17781	42	18800	--	1	06
9/ A-B-C-D-E + B-H + C-G	23249	66	22130	--	0	95
10/ Hela företaget utom D-E	20931	66	20750	--	0	99

Skillnad i priset pr förbättringskrona i fallen 1/ och 9/ synes vara så obetydligt, att det ej motiverar företagets uppdelning i avdelningar varför synemännen bestämma, att till grund för fördelningen av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de förbättringsvärden som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördel-

ningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens del-
tagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kost-
nad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger
varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Åby-Roalövs dikningsföretag
av år 1927."

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrel-
se, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enlig' före-
skrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7;62 anmäla styrel-
seval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka ar-
betets utförande i full överensstämmelse med det fastställda för-
slaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kost-
naderna;

att föra räkenspaker över arbetet och årligen redovisa dessa för
delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teck-
na sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt
sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång år-
ligen,kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenhe-
ters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då

växande gröda därav minst tåger skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

3/ till länsstyrelsen hava insänts i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till tjugofyra /24/ kronor 48 öre;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1930;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas i blandning magrast 1:2:2; att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Fänsning av brunnar och utlopp skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga samtycke.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad, sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klaggandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Sigridsfält den 8 okt. 1927.

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör

Nils Andersson Nils Persson.

Bil. 9.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående "Aby - Bratbös dikningsföretag av år 1927."

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	19	0,50			9	50
		Ägomätning: 1:4000, §§ 6—9,						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje ... km.		1,50				
		kroklinje ... „	7	3,00	21	—		
		i annan mark, raklinje ... „		3,00				
		kroklinje ... „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ... km.		3,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ... „		5,00				
		kroklinje ... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje ... „		1,00				
		kroklinje ... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ... „		2,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 35 ar ... st.	119	0.24	28	56		
		... har	42.646	1.78	33	26		
		äng och odlingsmark, medelareal 19 ar ... st.	3	0.14		42		
		... har	0.575	1.75		42		
		annan mark och impediment, medelareal 55 ar ... st.	43	0.20	8	60		
		... har	23.637	0.30	7	09		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\frac{15}{10-15}$ m.						
		i åker o. d., raklinje ... km.						
		kroklinje ... „						
		i annan mark, raklinje ... „						
		kroklinje ... „						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket ...			4	—		
		övriga regalark ... st.		1,00				
							103	35
		Överföres					112	85

1	2	3	4	5	6	7
1927		Överfört				112 85
9/6 - 14/6		**Avvägning:**				
4/7 - 5/7		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4 ... dagar	3	12,00	36 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har ... har	43.22	0.66	28 52	
		avvägda punkter ... st.	407	0.02	8 14	
		i annan mark, medelantal punkter pr har ... har				
		avvägda punkter ... st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km.	10	2,50	25 -	
		i annan mark ... „		5,00		97 66
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 40 ar, ... st.	165	0.05	8 25	
		... har	66.858	0.10	6 68	14 93
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	165	0,03		4 95
		Gårdsinventering vid.	9	0.75		6 75
		Markvärdering,				
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5 ... dagar				
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4 —	
		för övriga kilometer ... st.	1.8	1,50	2 70	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal st.	122	0,06	7 32	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer „	122	0,12	14 64	28 66
		Längdprofil § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp ... km.		3,00		
		2) befintligt belopp ell. vall ... „	2.8	3,50	9 80	
		b) antal ritningar ... st.	2	3,00	6 -	15 80
		Tvärsektion § 22, 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... „		0,15		
		„ „ „ såväl „ som „ „ ... „	6	0,25	1 50	
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för „				
		... „				
		... „				1 50
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp ... „			2 --	
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02		
		Kontrollmätning av nedbördsområde dag.	1	12.-	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y, 0,50 kr. pr m²				
		nämligen m² sektion på ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		...				
		...				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „		6,00		
		2) „ „ över „ ... dim.	7	10,00		70 -
		Överföres				367 10

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					367	10
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 27, grundbelopp*			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	70	0,03	2	10	3	10
		Arbetsbeskrivning, *§ 28, 1:sta sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor ... *st.*		2,00				
		Kostnadsberäkning, *§ 29, nyanläggning* ... *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *„*	2.8	4,00	11	20		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar ...						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat) ...			24	08	35	28
		Förslag till bro- och trummbyggnad, *§§ 34 och 36* ...						
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet ...			13	—		
		b) för detaljerad kostnadsberäknad ... *km.*						
		c) för grundförstärkning ... *„*						
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning ... *„*		8,00				
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd ... *m.*		1,00				
		och för särskilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00				
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. ... *m.*		0,50				
		och för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00			13	—
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ... *„*	407	0,01			4	17
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1	50		
		för varje ersättningsbelopp ... *st.*		0,25				
		Utlåtande och betänkande, *§ 43* ... *sid.*	8	3,00			24	—
		Sammanträden och upprättande av protokoll, *§ 44, mom. 1, dagar*	2	12,00			24	—
		Särskild utredning, *§ 44, mom. 2* ... *„*		12,00				
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, *§ 44, mom. 14* ... *„*	2	12,00			24	—
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. *§ 44, mom. 15* ... *dagar*	½	12,00			6	—
		Summa kronor					500	55
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan, *§ 49,*						
		1) 1:sta regalarket ...			7	—		
		övriga regalark ...	1	1,75	1	75		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1:4000, medelareal 40 *ar ägofigurer* ... *st.*	165	007	11	55		
		har	6.858	0.14	9	36		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 % ...			5	22		
		Överföres			34	88		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			34	88		
		3) insättning av höjdlägestal ... st.	407	0,02	8	14	1	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp ...			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	70	0,05	3	50	48	27
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,						
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,						
		nytt avlopp ... km.		5,00				
		ändring av befintligt avlopp ... „	2.8	6,00	16	80		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			1	95		
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			16	90		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad ...						
		längdprofilritningar ... st.		3,00				
		tvärsektions- och broritningar ... „		5,00			35	65
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 % ...						
		Avskrift av synehandlingarne, § 55 ... sid.		0,75	37	-	27	75
		Summa kronor					111	67
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode ...					8	-
		Annonskostnader ang. sammanträden ...						
		Inbindning av förrättningshandlingarne ...					2	-
		Arvode till biträdande förrättningsmannen ...						
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar ...					80	-
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d. ...					75	-
		Vallusenkostnad ...					5	-
		Summa kronor					170	-
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode ...					500	55
		Lösen för kopior och avskrift ...					111	67
		Övriga förrättningskostnader ...					170	-
		Summa kronor					782	22

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Östra Göinge *häradsrätt.*

Degerfors den 8 okt. 1927.

Emmard Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ... kvitteras:

den ... 19 ...

Örebro Dagblads Tryckeri, 1924.

Mändes kopierat av protokollet
med bilagor 1–9 vidimeras.

Gunnar Lövnäslund

117

328/28 L 3*0416

3121

DIARIE N:r

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 FEB. 1929

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 24 november 1928 för

"Åby - Roalövs dikningsföretag av år 1927" i Färlövs socken av

KRISTIANSTADS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström vid syneförrättning år 1927 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med sextontusentrehundra (16.300) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med åttatusenetthundrasextio (8.160) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ha vi undertecknad..., som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, ordf. _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1931,

4. 1928. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
63928

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte däråupplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Sigridspäcs den 11. jan. 1929

Adf. Persson

Att Lantbrukaren Adf. Persson å Sigridspäcs

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

August Pettersson Adress Färlöf

Oskar Nilsson. Adress Färlöf

Med stöd av Kungl. brevet den 24 november 1928 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 12 februari 1929.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

328/28

DIARIE N:r 3122

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 FEB. 1929

B e v i s.

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: "Åby-Roalövs dikningsföretag av år 1927" i Färlövs socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 24 nov. 1928.

Bidrag från statens avdikningsanslag 8160 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 16300 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena den 11 jan. 1929.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1931.

Arbetsstyrelsens ordf: lantbrukaren Olof Persson, Sigridsfält, Färlöv.

Besiktningen verkställd av assistenten A.B.Andersson i Jan. 1929.

Därvid befinnes följande arbeten ännu icke vara utförda:

Str: D -F samt str. 14+33 — E.

Kostnaden för vid avsyningen verkställt arbete beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna a-priser till omkring 18050 kronor

Härtill kommer: förrättningskostnader 938,83 "

Summa 18988,83 "

motsvarande omkring 76 % av hela den beräknade kostnaden 25019,72 kr.

Kristianstad den 2 febr. 1929.

Statens lantbruksingenjör

KR. STATSVERKET EN KRONA KR.

Godkänt 27 april 1929. 328/28

9425

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 APR. 1929

BEVIS

över verkställd avsyning av terrläggningsföretag.

Företagets namn: "Åby- Realövs dikningsföretag av år 1927" i Färlövs socken, Kristianstads län.

Planen fastställd den 24 november 1928.

Bidrag från Statens avdikningsanslag 8160 kronor

Lån från Statens avdikningslånefond 16300 "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 12 febr. 1929.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1931.

Arbetsstyrelsens ordförande: lantbrukaren Olof Persson, Sigridsfält, Färlöv.

Avsyningen verkställd av assistenten Anders B. Anderssen den 19 april 1929.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kristianstad den 20 april 1929.

Statens lantbruksingenjör

STATSMEDEL KR. EN KRONA KR. STATSMEDEL

Stämplad En krona