

Förslag
till rygrävning av floddiken inom

Övraby
i Övraby socken och
Munka Tågarp
i Tosterups socken,



Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1927 av

Wimmar Stenlund
Statens lantbruksingenjör


*Sticketen mellan den så kallade
Möjt. den 7 dec. 1928 först
skeddade vattenplanen intygar
Wimmar Stenlund*

*Grann Munka Tågarps värdiga her
den 7 december 1928 förklarad till
officiellare vid avskrift utgörande
Hörselsten den 11 januari 1929
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith*

Registrernummer				
Tosterups socken				
Aa	Munka Tågarp	7 ⁶	Bf	Övraby 4 ⁵
Ab	"	6 ³	Bg	4 ⁶
Ac	"	7 ⁷	Bh	4 ⁷
Ad	"	6 ²	Bi	4 ⁸
Övraby socken				
Ba	Övraby	20 ³	Bj	13 ¹
Bb	"	20 ⁵	Bk	9 ⁸
Bc	"	4 ⁹	Bm	9 ⁷
Bd	"	4 ¹⁰	Bn	9 ⁶
Be	"	4 ¹¹	Bo	11 ²
		4 ¹²	Bp	18 ¹
		4 ¹³	C	Nedaby 16 ¹



Skala 1:50



Längd skala 1:4000
Höjd och sektionsskala 1:100
L 180419

Nr 390 Kristianstads län

L 1*0419

6826

Handlingar rörande

I 9 MRS 1928

3935

DIARIE Nr

E. T. S. / AMSTELSEN

14 FEB 1929

Handlingar
rörande

Övraby-Munka Tågarp
dikningsföretag

upprättade vid syneförrättning enl. rättslagen
år 1927.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneför-
rättning enligt vattenlagen angående
dikning inom Övraby i Övraby socken
och Munka-Tågarp i Tosterups socken,
Kristianstads län.

År 1927 den 3 november inställde sig undertecknad statens
lantbruksingenjör i Övraby kommunalrum för att på grund av läns-
styrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenla-
gen angående dikning inom Övraby i Övraby socken och Munka-Tågarp
i Tosterups socken av Kristianstads län. Efter personliga kallel-
ser hade till sammanträde infunnit sig:

N. Liljenborg, Övraby

Malte Mårtensson, "

Jöns Andersson, "

Anders Åkesson, "

Håkan Evans, Nedrabytorp

såsom ecklesiastiskt ombud: Herr kontraktsprosten E. Thulin enligt
förordnande, bil. 1.

såsom gäde män: Hans Göransson, Ödemarks gård och Herman Anders-
son, Munka Möllegård, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan
därom upplästes, /bil. 2/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning

mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jämsförhållande till sakägare.

§ 3.

Sökanden yrkade dikes upptagande till sådant djup och dimensioner att hans vattenskadade mark kunde torrläggas till lag-enligt djup för åker samt att alla, som vore av företaget beroende skulle deltaga i kostnaderna enligt lag. Vidare yrkades täckta ledningar.

§ 4.

Förrättningsmannen kungjorde att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för Årendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde skall hållas i samma lokal onsdagen den 16 november 1927 kl. 1 e.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 5.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör.

Hans Göransson

H. Andersson

År 1927 den 16 november.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän i Övraby kommunalrum varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Anders Persson,

Övraby

N. Liljenborg, Övraby

Ola Jönsson, Övraby, genom N. Liljenborg enl. fullmakt, bil.3.

Malte Mårtensson, Övraby

Anders Åkesson, "

Håkan Evans, Nedrabytorp

Kontraktsprosten E. Thulin.

§ 6.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken Anders Persson och Ola Jönsson i Övraby förenade sig med sökandena. Denna skrivelse/bil.4/ upplästes samt vidhölls, vilket bestyrktes genom synemännens underskrift.

§ 7.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ågobeskrivning och värderingslängd /bil.5/, kostnadsberäkning/bil.6/ och kostnadsfördelningslängd /bil.7/.

§ 8.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande /bil.8/.

§ 9.

Det beslöts att arbetsstyrelsen skulle bestå av tre medlemmar vartill valdes Anders Persson, Övraby, N. Liljenborg, Övraby, och Håkan Evans, Nedrabytorp.

§ 10.

Till ordförande i arbetsstyrelsen utsågs N. Liljenborg, Övraby pr Svenstorp.

§ 11.

Synemännen utsågo N. Liljenborg till sådan sammankallan-

de ledamot, som nämnes i kap. 10 § 72 vattenlagen, och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av Liljenborg.

§ 12.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet

som bil. 9.

§ 13.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen av-

slutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör.

Hans Göransson

H. Andersson

Bil. 1.

Till Högvärldiga Domkapitlet i Lunds stift.

Av länsstyrelsen förordnad att verkställa syneförrätt-

ning enligt vattenlagen angående dikning inom Övraby i Övraby soc-

ken samt Munka Tågarps i Tosterups socken, Kristianstads län, får

jag värdsamt meddela, att saken rör Övraby ecklesiastika lönehem-

man, arrendator Anders Åkesson, och att sammanträde med sakägarna

hålles i Övraby kommunalrum torsdagen den 3 november 1927 kl. 11 f.m.

Kristianstad den 21 okt. 1927.

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör

R e s o l u t i o n .

Herr kontraktsprosten m.m. E. Thulin eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieombud närvara vid ovannämnda förrättning. Lunds domkapitel den 25 oktober 1927.

Å domkapitlets vägnar:

Edv. Rodhe.

B. Wivesson.

Bill 2.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att i enlighet med gällande vattenlag verkställa syn å avloppsdike från vattenskadade ågor till n:o 4 och 20 Övraby i Övraby socken av Kristianstads län.

Samtliga av företaget berörde torde först av förrättningsmannen kunna med säkerhet angivas.

Övraby pr Svenstorp den 25 sept. 1926.

N. Liljenborg.

Bevittnas:

Gunnar Wennström

Anders Mårtensson

Hammenhög

Vinslövs.

R E S O L U T I O N .

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med fö-

reskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter,
verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolan-
de sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 19 januari 1927.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer

C. Rich. Lundberg.

Bil. 3.

FULLMÄKT

för N. Liljenborg, Övraby att å stämman i Övraby kommunalrum med
dikningsföretaget i Övraby och Munka Tågarps föra min talan och
bevaka min rätt hållande jag för giltigt vad detta ombud lagligen
gör och låter.

Övraby den 15 nov. 1927.

Ola Jönsson.

Egenhändig namnteckning, bevittnas

Anders Andersson, lantbrukare å 20 Övraby

Lars Truedsson, n:o 20 Övraby.

Bil. 4.

Härigenom förena vi oss med N. Liljenborg i Övraby i
hans den 25 sept. 1926 dagtecknade begäran om syn å avloppsdike
från vattenskadade marker till n:o 4 och 20 Övraby i Övraby soc-
ken av Kristianstads län. Övraby den 27 sept. 1927.

Anders Persson

Ola Hönsson

Övraby n:o 20 o 4

Övraby n:o 4

Munka Tågarp n:o 6 och 7.

Förestående föreningskrivelse är uppläst vid syneför-

rättning enligt vattenlagen den 16 nov. 1927 och vidhölls på för-
frågan därom av undertecknarna, betyga

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör

Hans Göransson

H. Andersson.

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera & kartan	Hemmansstal	Ägofigurerens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
<u>Tosterups socken.</u>					
Gammelå Fågarp	76	Aa	1/100		Anders Persson i Örvaby.
				1	åker
				2	"
				3	smärgelgrar
					imp. Lamma.
Gammelå Fågarp	63	Ab	1/200		Anders Persson i Örvaby
				4	åker
					Lamma.
Gammelå Fågarp	77	Ac	13/1000		Karl Nyman, Tosterup.
				5	åker
					Lamma.
Gammelå Fågarp	62	Ad	999/2000		Karl Nyman, Tosterup.
				6	åker
					Lamma.
<u>Örvaby socken.</u>					
Örvaby	203	Ba	3/16		Anders Persson
				7	åker
					Lamma.
Örvaby.	205	Bb	$\frac{2941}{60480}$		G. Liljensberg.
				8	åker
				9	våg
					imp. Lamma.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
088.0								960	844	80	1600	1.408	-	640	563	20
039.5								1280	505	60	1600	632	-	320	126	40
						0030										
127.5						0030			1.350	40		2.040	-		689	60
002.0								960	19	20	1600	32	-	640	12	80
002.0									19	20		32	-		12	80
002.5								1280	32	-	1600	40	-	320	8	-
002.5									32	-		40	-		8	-
038.0								1280	486	40	1600	608	-	320	121	60
038.0									486	40		608	-		121	60
105.0								800	840	-	1600	1.680	-	800	840	-
105.0									840	-		1.680	-		840	-
057.4								960	483	84	1600	806	40	640	322	56
						0040										
057.4						0040			483	84		806	40		322	56

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Örnaby	49	Bc	7/1024		Ola Jönsson.
				10	åker
				11	"
					<u>Samma.</u>
Örnaby	410	Bd	2/1024		P. Stridh
				12	åker
				13	"
				14	"
				15	"
				16	"
				17	"
				18	väg
				19	åker
					omp. <u>Samma.</u>
Örnaby	44	Be	7/256		Anders Persson.
				20	åker
				21	"
				22	"
				23	märgelgrav
					omp. <u>Samma.</u>
Örnaby	45	Bf	7/256		Per Persson.
				24	åker
					<u>Samma.</u>
Örnaby	46	Bg	2/2048		Anders Mårtensson.
				25	åker
					<u>Samma.</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
067.2								640	430	08	1600	1.075	20	960	645	12
010.6								800	84	80	1600	169	60	800	84	80
077.8									514	88		1.244	80		729	92
010.5								800	84	-	1600	168	-	800	84	-
034.5								800	276	-	1600	552	-	800	276	-
030.0								640	192	-	1600	480	-	960	288	-
027.0								960	259	20	1600	432	-	640	172	80
026.5								960	254	40	1600	424	-	640	169	60
010.0								1280	128	-	1600	160	-	320	32	-
						001.5										
030.0								1120	336	-	1600	480	-	480	144	-
168.5						001.5			1.529	60		2.696	-		1.166	40
109.0								960	1.046	40	1600	1.744	-	640	697	60
057.5								960	552	-	1600	920	-	640	368	-
019.0								1280	243	20	1600	304	-	320	60	80
						002.5										
185.5						002.5			1.841	60		2.968	-		1.126	40
043.0								960	412	80	1600	688	-	640	275	20
043.0									412	80		688	-		275	20
090.0								960	864	-	1600	1.440	-	640	576	-
090.0									864	-		1.440	-		576	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Örnaby	47	Bh	21/2048		R. Hilgenborg.
				26	äker
				27	"
				28	skog och trädgård
					<u>Samma.</u>
Örnaby	48	Bz	7/1024		Ola Jönsson
				29	äker
				30	"
					<u>Samma.</u>
Örnaby	13'	Bk	14		Löf Jönssons skogsm.
					an: Gnatte Mårtensson.
				31	margelgrar
				32	äker
				33	"
				34	"
				35	"
				36	"
				37	"
				38	"
				39	"
				40	väg
					<u>imp. Samma.</u>
Örnaby.	98	Bz	156		Jöns Andersson.
				41	äker
					<u>Samma.</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
0 85.0				960	816 -	1600	1.360 -	640	544 -							
0 10.5				1280	134 40	1600	168 -	320	33 60							
0 05.0				1440	72 -	1600	80 -	160	8 -							
1 00.5					1.022 40		1.608 -		585 60							
0 30.0				960	288 -	1600	480 -	640	192 -							
0 50.0				960	480 -	1600	800 -	640	320 -							
0 80.0					768 -		1.280 -		512 -							
0 34.0			01.0	800	272 -	1600	544 -	800	272 -							
0 41.5				480	199 20	1600	664 -	1120	464 80							
0 30.5				800	244 -	1600	488 -	800	244 -							
0 44.0				960	422 40	1600	704 -	640	281 60							
0 66.0				1280	844 80	1600	1.056 -	320	211 20							
0 47.5				800	380 -	1600	760 -	800	380 -							
0 34.5				1120	386 40	1600	552 -	480	165 60							
0 45.5				800	364 -	1600	728 -	800	364 -							
			16.5													
3 43.5			17.5		3.112 80		5.496 -		2.383 20							
0 09.0				960	86 40	1600	144 -	640	57 60							
0 09.0					86 40		144 -		57 60							

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Örnaby	97	Bm	1/56		Jens Andersson.
				42	åker
				43	"
				44	skog och frädgård
				45	åker
				46	väg
					imp. Lomma.
Örnaby	96	Bn	1/56		Jens Andersson.
				47	åker
				48	"
				49	"
				50	"
				51	märgelgrav
					imp. Lomma.
Örnaby	112	Bo	1/16		Per Persson.
				52	åker
					Lomma.
Örnaby	181	Bp	1/16		Edelesiasticket Lomma.
					an: Anders Ahlsson
				53	åker
				54	"
				55	"
				56	"
					Lomma.
Örnaby	161	C			Flåren Evans, Örnabyorp.
				57	åker
				58	"
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
19.0								960	182	40	1600	304	-	640	121	60
08.0								800	64	-	1600	128	-	800	64	-
08.0								1120	89	60	1600	128	-	480	38	40
07.5								1120	84	-	1600	120	-	480	36	-
						02.4										
42.5						02.4			420	-		680	-		260	-
35.0								1120	392	-	1600	560	-	480	168	-
30.0								960	288	-	1600	480	-	640	192	-
15.5								960	148	80	1600	248	-	640	99	20
25.5								960	244	80	1600	408	-	640	163	20
						02.5										
106.0						02.5			1073	60		1696	-		622	40
075.5								960	724	80	1600	1208	-	640	483	20
075.5									724	80		1208	-		483	20
029.0								960	278	40	1600	464	-	640	185	60
057.0								960	547	20	1600	912	-	640	364	80
025.0								960	240	-	1600	400	-	640	160	-
028.0								960	268	80	1600	448	-	640	179	20
139.0									1334	40		2224	-		889	60
029.0								640	185	60	1600	464	-	960	278	40
015.0								1120	168	-	1600	240	-	480	72	-
044.0									353	60		704	-		350	40

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
				59	överskott mängdelgrar omg.
				60	stäg "
				61	mängdelgrar "
					<u>Somma.</u>
					<u>Sammandrag.</u>
Fosterupps socken.					
Imvölva Gågarp	76	Aa	1/100	✓	Anders Persson i Örnaby
"	63	Az	1/2000	✓	<u>Somme</u>
"	77	Ac	13/1000	✓	Perl Nyman, Fosterup.
"	62	Ad	999/2000	✓	<u>Somme</u>
Örnaby socken.					
Örnaby	203	Ba	3/16	✓	Anders Persson.
"	205	Bz	2941/60480	✓	N. Liljenborg
"	49	Bc	7/1024	✓	Ola Jönsson.
"	40	Bd	21/1024	✓	P. Sköld.
"	44	Be	7/256	✓	Anders Persson.
"	45	Bf	7/256	✓	Per Persson.
"	46	Bg	21/2048	✓	Anders Mårtensson.
"	47	Bh	21/2048	✓	N. Liljenborg.
"	48	Bi	7/1024	✓	Ola Jönsson
"	131	Bk	1/4	✓	Per Jönssons storbuss. arr: Nalle Mårtensson.
"	98	Bz	1/56	✓	Jens Andersson.
"	97	Bm	1/56	✓	<u>Somme.</u>
"	96	Bn	1/56	✓	<u>Somme.</u>
"	112	Bo	1/16	✓	Per Persson.
"	181	Bp	1/16	✓	Edelriastillet Jönchormman. arr: Anders Alsson
Andraby	161	C		✓	Ståkan Evans, Andrabytorp. <u>Somma.</u>

[illegible]

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Litera & kartan	Hemmansnr	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					-by den 16 november 1927. hemman Holmström statens lantbruksskolegården Hans Läransson H. Andersson.

1	2	3	4	5	6	7.
1+94-4	201	<u>Dilverssträckan B-C.</u>				
1+94-2+93	99	Schaktning för täcket ledning, rörrens läggning, dilversjordens återfyllning m.m. l.m.	99	0.80	79 20	✓
2+93-2+98	5	Schaktning för täcket ledning, genom väg, rörrens läggning, vägbananens inordningsställan- de m.m. l.m.	5	4.-	20 -	✓
2+98-4	97	Schaktning för täcket ledning, rörrens läggning, dilversjordens återfyllning m.m. l.m.	97	1.20	116 40	✓
1+94-4	201	7" tegelrör st.	700	0.50	350 -	✓
1+94 2+93		Fentagningsbommarna oml. rikt. st.	2	40.-	80 -	645 60 ✓
		För oförutredda fall, arbetets tillämpn m.m. tilläggas c=10%				64 40
		<u>Samman.</u>				710 -
						✓
4-17	1300	<u>Dilverssträckan C-D.</u>				
4-6 +30	230	Schaktning för täcket ledning, rörrens läggning, dilversjordens återfyllning m.m. l.m.	230	1.40	322 -	✓
6+30-7+50	120	D ₂ l.m.	120	0.80	96 -	✓
7+50-8+68	118	D ₂ l.m.	118	1.40	165 20	✓
8+68-10+47	179	D ₂ l.m.	179	0.80	143 20	✓
10+47-10+52	5	D ₂ l.m.	5	4.-	20 -	✓
10+52-12+36	184	D ₂ l.m.	184	0.80	147 20	✓
12+36-13+58	122	D ₂ l.m.	122	1.30	158 60	✓
13+58-16+70	312	D ₂ l.m.	312	0.50	156 -	
		för tillres att å understa 50m. rörrens läggas så djupt att de täckas med ett jordlager av minst 60 cm. l.m.				
		överföres			1.208 20	✓

1	2	3	4	5	6	7
		överfört			1.208	20 ✓
4-6+30	230	10" smuffade cementrör (bl. 1:2:2) l.m.	230	2.50	575	- ✓
6+30-12+36	606	12" " " " l.m.	606	3.50	2.121	- ✓
12+36-16+70	434	10" " " " l.m.	434	2.50	1.085	- ✓
4, 4+70, 6+30, 7+50, 8+10, 9+77, 10+85, 12+36, 13+53, 14+50		Entagningsbommen som				
		oan st.	10	40.-	400	- ✓
16+70		Dileesöga enligt ritning st.	1	40.-	40	- ✓
16+70-17	30	Upprensning för öppet dile l.m.	30	0.50	15	- 5.444 20 ✓
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tilläggas c=10%				545 80
		Somma.				5.990 -
						✓ -
1+94-0-0+85	85	<u>Dilesträckan B-E</u>				
0-0+80	80	Schaktning för täcket bedning, rörens läggning, dilesjordens återfyllning m. m. l.m.	80	1.20	96	- ✓
0+80-0+85	5	Schaktning för täcket bedning, genom väg, rörens läggning, väglanans iordningsställande m. m. l.m.	5	400	20	- ✓
0-0+85	85	5" tegelrör st.	307	0.30	90	- ✓
1+85		Entagningsbommen enligt ritning st.	7	40.-	40	- 246 - ✓
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tilläggas c=10%				24 -
		Somma.				270 -
						✓
20-27+25	725	<u>Dilesträckan C-F</u>				
20-27+25	725	Schaktning för täcket bedning, rörens läggning, dilesjordens återfyllning m. m. l.m.	725	1.20	870	- ✓
20-22+10	210	9" tegelrör eller smuffade cementrör i bl. 1:2:2 l.m.	210	2.00	420	- ✓
22+10-22+90	80	7" tegelrör st.	280	0.50	140	- ✓
22+90-25+30	240	6" " st.	840	0.40	336	- ✓
		överfört			1.766	-

1	2	3	4	5	6	7
		översikt			1766 -	
25+30-27+25 21+5, 22+10, 22+90 24+70, 25+30, 26+60 27+25	195	3" tegelrör	st. 680	1.20	204 -	
		Infästningsbultarna ant. rikt. st. 7	40.-		280 -	2.250 -
		En förutsedda fall, arbetets villsyn m. m. tillägges c=10%				225 -
		<u>Samman.</u>				2.475 -

		<u>Sammandrag.</u>				
194		Pilvesskrackan A-B				415 -
201		" B-C				710 -
1300		" C-D				5.990 -
85		" B-E				270 -
725		" C-F				2.475 -
2505		<u>Summa.</u>				9.860 -
		✓				✓

Örebro den 16 nov. 1927.
 Inmakt Holmström.
 statens sanitetsingenjör
 Hans Göransson H. Andersson.

Postnadsfördelningslängd för Örebro - Munka Fjärges
delaeringsföretag år 1927.

Län, by, sammanh.	Registernummer.	Bilaga i län.	Mantal.	Delägare.	Ärenden.	Förädlingsvärde		Fördelningstal.	Avräknad delomkostnad.		Förädlingskostnad.	
						kr.	m.		kr.	m.	kr.	m.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<u>Förädlingslän.</u>												
Munka Fjärges	7 ⁶	Aa	1/100	Anders Persson i Örebro	såh.	689	60	5.741	566	06	29	49
"	6 ³	Ab	1/2000	Geme.	"	12	80	0.107	10	55		55
"	7 ⁷	Ac	13/1000	Per Hjertman, Förädlings		8	-	0.067	6	60		35
"	6 ²	Ad	999/12000	Geme.		121	60	1.012	99	78	5	20
<u>Örebro län.</u>												
Örebro	20 ³	Ba	3/16	Anders Persson.	såh.	840	-	6.993	689	51	35	93
"	20 ⁵	Bb	2941/160180	H. Liljendahl	"	322	56	2.685	264	74	13	79
"	4 ⁹	Bc	7/1124	Ola Jönsson	"	729	92	6.076	599	09	31	21
"	4 ¹⁰	Bd	21/1124	P. Skrid		1.166	40	9.710	957	41	49	88
"	4 ⁴	Be	7/1256	Anders Persson	såh.	1.126	40	9.377	924	57	48	17
"	4 ⁵	Bf	7/1256	Per Persson.		275	20	2.291	225	89	11	77
"	4 ⁶	Bg	21/1248	Anders Grönroosson.		576	-	4.795	472	79	24	63
"	4 ⁷	Bh	21/1248	H. Liljendahl	såh.	585	60	4.875	480	68	25	04
"	4 ⁸	Bi	7/1124	Ola Jönsson	"	512	-	4.262	420	23	21	89
"	13 ¹	Bk	1/4	Tor Jönssons storköms an: Malte Grönroosson.		2.383	20	19.839	1.956	13	101	92
"	9 ⁸	Bl	1/56	Jens Andersson.		57	60	0.480	47	33	2	47
"	9 ⁷	Bm	1/56	Geme		260	-	2.164	213	37	11	12
"	9 ⁶	Bn	1/56	Geme		622	40	5.181	510	85	26	62
"	11 ²	Bo	1/16	Per Persson.		483	20	4.022	396	57	20	66
"	18 ¹	Bp	1/16	Selkviastiftet Söndhemman an: Anders Alnsson		889	60	7.406	730	23	38	05
översöres						11.662	08	97.083	9.572	38	498	74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Överfört		11.662 08	97.183	9.572 38	498 74
Öndraaby	16'	C		Fläkan Evans, Öndraabytorp		350 40	2.917	287 62	14 98
				<u>Somma</u>		12.012 48	100 -	9.860 -	513 72

Öndraaby den 16 nov. 1927.
 Bertmar Holmström.

Stens Lantbruksskole
 Hans Göransson H. Andersson.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Övraby i Övraby socken och Munka Tågarp i Tosterups socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser nygrävning av floddiken för torrläggning av åker är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till förrättningen äro:

Anders Persson för Övraby n:o 20³ samt Munka Tågarp n:o 6³ o 7⁶

N. Liljenborg för Övraby n:o 4⁷ och 20⁵

Ola Jönsson för Övraby n:o 4⁸ och 4⁹

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta utmärkes med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D, B-E och C-F.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bättnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behöfvlig höjdskillnad mellan detta vatten-

stånd och eventuella täckdikeshögen samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företags utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företags utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företags utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företags utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom re-

duktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

På grund av framställda yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen att samtliga diken skola göras täckta.

Vid bestämmandet av dikenas dimensioner hava synemännen utgått från en största framrinnande vattenmängd av 1 sekundliter pr hektar, Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

i punkt A	3.5 hektar	✓
1+10	6	" ✓
B	12.5	" ✓
2+93	13.0	" ✓
C	33.5	" ✓
6+30	38	" ✓
8+68	42	" ✓
9+77	47	" ✓
10+85	48	" ✓
12-36	52	" ✓

1 punkt	13+58	55 hektar	✓
	14+50	56 "	✓
	E	3.5 "	✓
	F	4 "	✓
	26+60	5.5 "	✓
	25+30	9 "	✓
	24+50	9.5 "	✓
	22+90	14.5 "	✓
	22+10	16.5 "	✓
	21+5	19 "	✓

Beträffande dikesdimensioner och dikesläge hänvisa

synemännen för övrigt till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Inga brobyggnader och inga allmänna vägar förekomma.

7:o. Fordras ersättning för skada å växande gröda under arbetets utförande skall detta skriftligen framställas till arbetsstyrelsen innan grödan bortforslats. Skadan skall värderas och ersättningen bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade gode män.

Ersättningarna skola utgå i form av avdrag å dikeskostnad.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Synemännen hava jämlikt föreskrifterna i vattenlagen undersökt förutsättningarna för dikningssamfällighetens indelning i avdelningar. Resultatet framgår av följande tabell:

Dikessträcka	Båtnad		Beräknad kostnadl		Kostnad pr förb. krona.	
C-D	5793	60	5990	--	1	03
A-E-C-D + B-E	8218	88	7385	--	0	90
C-D + C-E	9587	20	8465	--	0	88.5
Hela företaget	12012	148	9860	--	0	81.4

Det framgår av denna utredning att dikningssamfälligheten ej bör uppdelas i avdelningar och synemännen bestämma att till grund för fördelningen av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de förbättringsvärden som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Övraby-Munka Tågarps dikningsföretag av år 1927."

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka o-

betets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7464 fastställt sätt senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

3/ till länsstyrelsen hava insänts i vattenlagens 11 kap. 95 §

stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till tolv /12/ kronor 1 öre;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1929;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställ-

företrädare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenäs läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas i blandning magrast 1:2:2, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina

till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Övraby den 16 nov. 1927.

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör

Hans Göransson

H. Andersson.

1	2	3	4	5	6	7
1927			Överfört			57 21
24/9-29/9						
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4	2	12,00	24 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 6 punkter pr har	18 302	0,52	9 51	
		avvägda punkter	124	0,04	4 96	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	5	2,50	12 50	
		i annan mark		5,00		50 97
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 30 ar, ...	61	0,05	3 05	
		har 18 798	0,10	1 87	4 92	
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	61	0,03		1 83
		Markvärdering, ...	5	0,75		3 75
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5				
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer	1,5	1,50	2 25	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal	50	0,06	3 -	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer	50	0,12	6 -	15 25
		Längdprofil § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp		3,00		
		2) befintligt belopp ell. vall	2,5	3,50	8 75	
		b) antal ritningar	1	3,00	3 -	11 75
		Tvårsektion § 22, 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	4	0,15	60	
		,, ,, ,, såväl ,, som ,, ,, ...	4	0,25	1 -	
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för				
		,, ...				
		,, ...				1 60
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp			2 --	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
29/9		Formräkning av nedströmsområde dag	1/2	12,-	6 -	8 -
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		,, ,, våta sektionsarean vid h. v. y, 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		,, ,, ,, ...				
		,, ,, ,, ...				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	6	6,00	36 -	
		2) ,, ,, över ,, ...	4	10,00	40 -	76
		Överföres				231 28

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				23/ 28
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	62	0,03	1 86	2 86
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 29, nyanläggning..... km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	25	4,00	10 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)....			9 86	19 86
		Förslag till bro- och trummbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet, <i>6 mm, 100</i>			8 —	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning km.				
		c) för grundförstärkning "				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning....		8,00		
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.		1,00		
		och för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		8 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	124	0,01		1 24
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp..... st.		0,25		
3/11, 16/11		Utlåtande och betänkande, § 43	8	3,00		24 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	1	12,00		12 —
12/11		Särskild utredning, § 44, mom. 2		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14....	1	12,00		12 —
2/11		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15	1/3	12,00		4 —
		Summa kronor				315 24
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarcket			7 —	
		övriga regalarck	1	1,75	1 75	
		2) efter kartans skala och ågofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal <i>20</i> ar ågofigurer st.	61	0,07	4 27	
		har <i>18.798</i> 0,14			2 63	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1 72	
		Överföres			17 37	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			17 37	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	124	0,02	2 48	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	62	0,05	3 10	24 70
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1:4000,				
		nytt avlopp km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp .. „	2.5	6,00	15 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			2 08	
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			10 40	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar st.		3,00		
		tvärsektions- och broritningar .. „		5,00		27 48
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarne, § 55 sid.	38	0,75		28 50
		Summa kronor				80 68
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				8 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				2 -
		Inbindning av förrättningshandlingarne				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				60 80
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar.....				39 -
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				8 -
		<i>Färdkostnad</i>				
		Summa kronor				117 80
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				315 24
		Lösen för kopior och avskrift				80 68
		Övriga förrättningskostnader				117 80
		Summa kronor				513 72

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Färnebo församling* häradsrätt.

Öraby den 16 nov. 1927.

Herman Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19.

Stände avskrift av Synprotokoll
med beägor 1-2 vidimera.
Svenart. Stenstäm

L 1*0419

3935

DIARIE Nr

K. LANDBLICKSBYDELSEN

14 FEB 1929

Handlingar *avskrift,*
rörande

lån och anslag av allmänna medel till

Övraby-Munka Tågarps

dikningsföretag

av år 1927.


Notwip

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 7 december 1928 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Hochelsten den 11 januari 1929
På Kungl. Lantbrukstyretenns vägnar.

Albert Smith.

Översiktskarta.



Skala = 1:100 000

Avskrift.

Sedan delägarna i "Övraby-Munka Tågarps dikningsföretag av år 1927" som avser torrläggning av mark till Övraby i Övraby socken och Munka Tågarps i Tosterups socken, Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed däröfver avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker.

Belägenhet.

Avdikningsområdet är beläget 1 km. öster om Övraby kyrka och är å motstående översiktskarta markerad med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Syneförrättningen som slöts den 16 nov. 1927 har^{ej} överklagats, varöfver diarietbevis bifogas detta betänkande /bil.A/.

Lån- och anslagssökande.

I förening, dagtecknad den 16 nov. 1927 hava samtliga delägare i företaget överenskommit att gemensamt hos Kungl. Majt. göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel

till företagets utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar:

åker	<u>18.30.2 har</u>
Summa	<u>18.30.2 har</u>

Jordmånen består av mylla på grusblandad lera.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av ett öppet dike vars dimensioner är för små för att tillåta markens rationella torrläggning för åker.

Torrläggning.

Företaget avser det öppna dikets nygrävning och ersättande med täckt ledning till det djup och dimensioner, som det upprättade dikningsförslaget angiver.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen beräknas i till syneförrättningen fogad värderingslängd till 12012:48 kronor och dikningskostnaden till ¹ samma protokoll fogat kostnadsförslag till 9860 kronor.

Deltagningsskyldighet .

Deena är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Glemminge-Tosterups dikningsföretag av år 1922."

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I tabell b, bil.II, har utredning verkställts angående storleken av det lån ur statens avdikningslånefond och anslag ur statens avdikningsanslag, som enligt gällande författningar torde kunna utgå nämligen i lån 7320:09 kronor och i anslag 3182:19 kronor.

På grund av ägornas beskaftenhet har bidragskvoten tagits till 1/3.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag, att till utförande av "Övraby-Munka Tågarps dikningsföretag av år 1927" beviljas lån ur statens avdikningslånefond med 7320 kronor och anslag ur statens avdikningsanslag med 3180 kronor.

Utförande.

Vid utförandet skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande bör anslås en tid av två år.

Kristianstad i mars 1928.

Lennart Holmström.

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor.

I Tabell a

II " b

III Kostnadsförslag

A Diariebevis

B Föremingshandling

C Fullmakt

D "

E "

F "

G "

H "

I Tillstånd från Domkapitlet

K Ett häfte synhandlingar

L Ritningar i 1 blad.

Tabell a.

		Hela förläggningsområdet = häm- men anstadsriktandes andel.							
		Arbet		Värde				Rätnad	
				före		efter			
				förläggningen.					
		hkr	ar	hkr	m	hkr	m	hkr	m
Åker		18	30.2						
	Samman.	18	30.2	17.2	70.72	29.2	83.20	12.0	12.48
Kristianstad d 2 mars 1928.									
Bernard Holmström									
statens landbruksingenjör.									

Lokalt, by, kommun.	Registernummer.	Littera i registerkoden.	Måttal.	Ägares namn m.m.
Tosterups socken.				
Munka Torgs.	7 ⁶	Aa	1/100	Anders Persson, Örnaby
"	6 ³	Ab	1/2000	<u>Summa.</u>
"	7 ⁷	Ac	13/1000	Karl Nyman, Tosterups
"	6 ²	Ad	999/2000	<u>Summa.</u>
Örnaby socken.				
Örnaby	20 ³	Ba	3/16	Anders Persson.
"	20 ⁵	Bb	2941/60480	G. Hiljontorp
"	4 ⁹	Bc	7/1024	Ola Jönsson.
"	4 ¹⁰	Bd	21/1024	P. Stridh.
"	4 ⁴	Be	7/256	Anders Persson.
"	4 ⁵	Bf	7/256	Per Persson.
"	4 ⁶	Bg	21/2048	Anders Mårtensson.
"	4 ⁷	Bh	21/2048	G. Hiljontorp
"	4 ⁸	Bi	7/1024	Ola Jönsson.
"	13 ¹	Bk	1/4	Lvar Jönssons storbhus. Arr. Malte Mårtensson.
"	9 ⁸	Bl	1/56	Jöns Andersson.
"	9 ⁷	Bm	1/56	<u>Summa.</u>
"	9 ⁶	Bn	1/56	<u>Summa.</u>
"	11 ²	Bo	1/16	Per Persson.
"	18 ¹	Bp	1/6	Eklesiastiket förhållningar. Arr. Anders Olsson.
Örnaby	16 ¹	C		Håkan Elvans, Örnabytorp
				<u>Summa.</u>

Areal akern		Bärrad		Deltager i höstnaden för						Samma höstnad.		Relativ höstnad.		Bidragets storlek i % av höstnaden.		Bidrag		önn.	
				Sälsningen.		Sälsningens sättningen.		Bekämpandet											
km	m	km.	m	km.	m	km.	m	km.	m	km.	m		%	km.	m	km.	m		
1 27.5		689	60	566	06	29	49	7	38	602	93	0.87	30.30	182	69	420	24		
0 02.0		12	80	10	55	0	55	0	14	11	24	0.87	30.30	3	41	7	83		
0 02.5		8	-	6	60	0	35	0	09	7	04	0.87	30.30	2	13	4	91		
0 38.0		121	60	99	78	5	20	1	30	106	28	0.87	30.30	32	20	74	08		
1 05.0		840	-	689	51	35	93	8	99	734	43	0.87	30.30	222	53	511	90		
0 50.4		322	56	264	74	13	79	3	45	281	98	0.87	30.30	85	44	196	54		
0 77.8		729	92	599	09	31	21	7	81	638	11	0.87	30.30	193	35	444	76		
1 06.5		1 166	40	957	41	49	88	12	48	1 019	77	0.87	30.30	308	99	710	78		
1 85.5		1 126	40	924	57	48	17	12	05	984	79	0.87	30.30	298	39	686	40		
0 43.0		275	20	225	89	11	77	2	95	240	61	0.87	30.30	72	91	167	70		
0 90.0		576	-	472	79	24	63	6	16	503	58	0.87	30.30	152	59	350	99		
1 02.5		585	60	480	68	25	04	6	27	511	99	0.87	30.30	155	13	356	86		
0 80.0		512	-	420	23	21	89	5	48	447	60	0.87	30.30	135	62	311	98		
3 43.5		2 383	20	1 956	13	101	92	25	51	2 083	56	0.87	30.30	631	32	1 452	24		
0 09.0		57	60	47	33	2	47	0	62	50	42	0.87	30.30	15	28	35	14		
0 42.5		260	-	213	37	11	12	2	78	227	27	0.87	30.30	68	86	158	41		
1 06.0		622	40	510	85	26	68	6	66	544	13	0.87	30.30	164	87	379	26		
0 75.5		483	20	396	57	20	66	5	17	422	40	0.87	30.30	127	99	294	41		
1 39.0		889	60	730	23	38	05	9	52	777	80	0.87	30.30	235	67	542	13		
0 44.0		350	40	287	62	14	98	3	75	306	35	0.87	30.30	92	82	213	53		
18 30.2		12 012	48	9 860	-	513	72	128	56	10 503	28			3 182	19	7 320	09		

Kristiansstad i mars 1928.
 Gunnar Holmström
 statens landbruksingenjör.

Kostnadsberäkning.

Sammanlag 98 öre

Lidningskostnad

9.860 -

Saga synesförrättning

513 72

Kostnad för lån och anslag

128 56

642 28

Sammanlag

10.502 28

Kristianstad i mars 1928.

Lennart Holmström.

statens bankföreskrifter.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 10502 kronor 28 öre.

Hochholm den 11 januari 1929

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar

Albert Fuchs

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 16 november 1927 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Övraby-Munka Tågarps dikningsföretag av år 1927" och avseende torrläggning av mark till Övraby i Övraby socken och Munka Tågarp i Tosterups socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 30 januari 1928.

Ex officio:

Halvar Lechl

Bil. B.

Undertecknade delägare i Övraby-Munka Tågarps dikningsföretag av år 1927 överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Majt göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av statsmedel till företagets utförande. Vi uppdraga åt arbetsstyrelsens ordförande att underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och handhava oss beviljade statsmedel. Övraby den 16 november 1927.

M. Liljenborg,

Anders Persson

H. Ehvans

Per Persson

Jöns Andersson,

And. Mårtensson

P. Strid

Ola Jönsson

And. Åkesson

C. Nymann

Ivar Jönssons sterbh.

gm. Anders Nilsson,

enl. fullmakter.

Bevittnas:

Lars Truedsson

Otto Almborg.

Bil. C.

F U L L M A K T för Anders Nilsson, Wälabro, att å mina vägnar underteckna förening angående sökandet av lån och anslag av statsmedel till Övraby - Munka Tågarps dikningsföretag av år 1927.

Köpinge den 16 december 1927.

Lars Jönsson

Bevittnas:

Elma Hansson

Nils Nilsson

båda i St. Köpinge.

Bil. D.

F U L L M A K T för Anders Nilsson, Wälabro, att å våra vägnar
underteckna förening angående sökandet av lån och anslag av stats-
medel till Övraby-Munka Tågarps dikningsföretag av år 1927.

Hedeberga och Spjutstorp den dec. 1927.

Erland Jönsson, Eljena Mårtensson

Bevittnas:

Per Svensson, Hedeberga Ida Svensson, Hedeberga.

Bil. E.

F U L L M A K T för Anders Nilsson, Wälabro, att å våra vägnar
underteckna förening angående sökandet av lån och anslag^{av} stats-
medel till Övraby-Munka Tågarps dikningsföretag av år 1927.

Övraby den 20 december 1927.

Jöns Andersson Kerstin Andersson

Jöns Svensson Johanna Andersson

Bevittnas:

Gustaf Nilsson Hilding Jönsson.

Bil. F.

F U L L M A K T för Anders Nilsson, Wälabro, att å mina vägnar
underteckna förening angående sökande av lån och anslag av stats-
medel till Övraby-Munka Tågarps dikningsföretag av år 1927.

Malmö den 20 december 1927.

W. Andersson Gustaf Andersson

Malta Andersson.

Bevittnas:

Gustaf Nilsson Hilding Jönsson

Bil. G.

F U L L M A K T för Anders Nilsson, Wälabro, att å mina vägnar
underteckna förening angående sökandet av lån och anslag av stats-
medel till Övraby-Munka Tågarps dikningsföretag av år 1927.

Lunnarp den 15/12 december 1927.

Henrik Jönsson Elin Jönsson

Bevittnas:

Per Persson Nils Persson

Hedeberga Hedeberga

F U L L M A K T för Anders Nilsson, Wälabro, att å mina vägnar underteckna förening angående sökandet av lån och anslag av statsmedel till Övraby-Munka Tågarps dikningsföretag av år 1927.

Onslunda den 15 december 1927.

Jöns Hansson

Elna Hansson

Bevittnas:

Nils Jönsson

Magnus Prah1

n:o 21 Onslunda

n:o 42 Onslunda.

Bil. I.

Utdrag ur Lunds domkapitels boställsprotokoll den 29 februari 1928.

§ 25. I skrivelse till domkapitlet den 26 januari 1928 hade statens lantbruksingenjör Lennart Holmström - under förmälan att vid enligt vattenlagen förrättad syn, avslutad den 16 november 1927 och som vunnit laga kraft, lönebostället, inägorna till f. kyrkoherdebostället 11/16 mantal Övraby nr 18 i Övraby socken befunnits pliktigt deltaga i kostnaderna för "Övraby-Munka Tågarps dikningsföretag av år 1927" - anhållit om tillstånd för arrendatorn av bostället Anders Åkesson, vilken jämte övriga sakägare undertecknat förening för gemensamt sökande av lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, att underteckna nyssnämnda förening.

I infordrade yttranden hade kyrkorådet i Övraby församling och kontraktsprosten E. Thulin tillstyrkt den gjorda framställningen.

Efter föredragning härav beslöt domkapitlet genom utdrag av detta protokoll meddela lantbruksingenjören Holmström, att domkapitlet ville giva arrendatorn Åkesson det sålunda begärda tillståndet. Ut supra.

In fidem

Tage Gynnerstedt.

Förstående avskrift av Lantbruksingenjörens Tillstånd den 27 febr. 1928 protokollens avsnitt praxen i övrigt.

Lennart Holmström

147

346
28

L 1*0419

3935

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSTYRELSEN

14 FEB. 1929

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 7 december 1928 för
"Övraby - Munka Tågarps dikningsföretag av år 1927" i Övraby och Tos-
terups socknar av

KRISTIANSTADS LÅN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström
vid syneförrättning år 1927 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat *dels lån* med sjutusen trehundra tjugo (7.320)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
skyldighet med tretusen etthundra åttio (3.180) kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, ha *undertecknad*, som av vederbörande intressenter enligt
företett protokoll utsetts till styrelse *förtroendeman* för företaget,

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom *vi* jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtag *oss* och förbind *oss* mig

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,
att fullborda arbetet senast den 1 september 1930,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Öraby den *29 jan.* 19*29*

N. Liljeborg

Att *Lantbrukaren N. Liljeborg i Öraby*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Anders Andersson
Adress *Öraby Lvenstorp*

A. Hjalmar
Adress *Öraby Lvenstorp*

Med stöd av Kungl. brevet den 7 december
1928 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 15 februari 1929

Ark Hjalmar

Ark Andersson

Vederbörandes uppmärksamhet fästas å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Godk. 15 febr. 1929

346
28

3936

B e v i s .

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

14 FEB. 1929

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: " Övraby - Munka Tågarps dikningsföretag av år 1927"

i Övraby och Tosterups socknar av Kristianstads län.

Planen fastställd den 7 dec. 1928.

Bidrag från statens avdikningsanslag 3180 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 7320 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena den 29 januari
1929.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1930.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren N. Liljenborg, Övraby, Svenstor

Avsyning verkställd av assistenten Lars Kullman.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kristianstad den 12 februari 1929.

Herman F. W. Hultén

Statens lantbruksingenjör



Lars Kullman