


Kopia

Skiktat med en av Lantbr. Maj.
den 24 maj 1928 fastställt avlöp-
plan för utbyggnad
Hörsnäs-Örnäsström



Förslag
till nygrävning av avloppsdike inom

Gonarp n:1.3


i Näsums socken, Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning anl vattenlagen
år 1927 av

Hörsnäs-Örnäsström
Statens lantbruksingenjör.




Registernummer.

Näsums socken.

A	Gonarp	3 ¹⁸
B	"	3 ²¹
C	"	3 ¹⁹
D	"	17
E	"	1 ¹²
F	"	1 ¹¹
G	"	1 ⁵
H	"	1 ⁸



Skala = 1:50.



Längd-skala = 1:4000
Höjd och sektionsskala = 1:100

Gonarp Hörsnäsström Maj:ts nödiga brev
den 24 maj 1928 fastställt till
upprättelse vid arbetets utförande.

Hörsnäsström den 6 juni 1928
På Hörsnäsströms lantbruksskolas vägnar
Albert Gahrn

LN.Nr 001

1:0422

Nr 373 Kristianstads län

L 1*0422

15566

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

7 JULI 1928

*Handlingar
rörande*

lån och anslag av allmänna medel till

Gonarp n^o 1 och 3

dikningsföretag


av år 1927.

Avskrift

Genom Kungl. Majts nådiga brev
den 24 maj 1928 fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 6 juni 1928
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Överiktsharta.



Scale = 1:100000

Avskrift.

Sedan delägarna i "Gonarp n:o 1 och 3 dikningsföretag av år 1927" som avser torrläggning av mark inom Gonarp n:o 1 och 3 i Nåsuns socken, Kristianstads län, förklarats sig vilja söka anslag av statsmedel får jag härmed därom avgiva följande avritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdet är beläget c:a 1500 meter norr om Nåsuns kyrka och är å motstående översiktskarta markerad med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Syneförrättningen slöts den 31 maj 1927 och har ej överklagats varöver diariesbevis närslutes /bil.A/..

Anslagssökande.

I förening, dagtecknad den 22 febr. 1928 hava delägare i företaget överenskommit att gemensamt hos Kungl. Majt. göra underdånig ansökan om största möjliga anslag av statsmedel till företagets utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar

åker 5.72.1 har

äng 0.10.5 har

Summa 5.82.6 har.

Jordmånen består av mylla på lerblandad grus och sand.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av ett öppet dike, vars dimensioner äro för små för att tillåta markens rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Företaget avser det öppna dikets nygrävning och ersättande med täckt ledning till det djup och dimensioner, som det upprättade dikningsförslaget angiver.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen beräknas i till syneförrättningen fogad värderingslängd till 3135:84 kronor och dikningskostnaden till 2250 kronor.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Änär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde

vara "Gonarp-Näsums dikningsföretag av år 1923."

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av anslag.

I tabell b, bil. II, har utredning verkställts angående storleken av det bidrag av statens avdikningsanslag som enligt gällande författningar torde kunna utgå och framgår därav att anslaget kan uppgå till 649:62 kronor.

På grund av ägornas beskaffenhet har bidragskvoten tagits till $\frac{1}{3}$.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av Gonarp n:o 1 och 3 dikningsföretag av år 1927 beviljas anslag ur statens avdikningsanslag med 650 kronor.

Utförande.

Till arbetets utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetets utförande bör anslås en tid av ett år.

Kristianstad 1 febr. 1928.

Lennart Holmström.

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor.

I Tabell a

II " b

III Kostnadsförslag

A Diariebevis

B Föreningshandling

C Ett häfte synehandlingar

D Ritningar i ett blad.

Söcken, by, herman.	Registernummer.	Betyg.	Antal.	Ägares namn m. m.
Näsens socken.				
Lönarp.	319	C	1/16	Lenn Nilsson.
"	17	D	1/48	Per Svenssons skrotbuss
"	112	E	3/320	Jonna.
"	1"	F	1/160	Oskar Pettersson.
"	15	G	1/16	Per Svensson
"	18	H	1/96	Jonna.
				Samma.

Kristiansstad i febr. 1928.
hemmet Holmström.
statens landbruksingenjör.

Försknadsförslag.

Gämsponning 91 öre.

Silversgrävning

haga symförrättning

Försknad för lån och anslag

Somma kronor.

		2.250	-
343	03		
98	06	441	09
		2.691	09

Kristianstad i febr. 1928.

Emmari Holmström

statens landbruksinspektör.

Vid arbetsplanens färdställe har försknaden för företaget beräknats till 2691 kr. 9 öre.

Stockholm den 6 juni 1928

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar

Albert Enilén

Bil. A.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 31 maj 1927 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Gonarp n:o 1 och 3 dikningsföretag av år 1927" och avseende torrläggning av mark inom Gonarp n:o 1 och 3 i Näsums socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 21 december 1927.

Ex officio:

G. Lidbom.

Bil. B.

Undertecknade delägare i "Gonarp n:o 1 och 3 dikningsföretag av år 1927" överenskomma härmed att hos Kungl. Majt. göra underdånig ansökan om största möjliga anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt och åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Gonarp den 22 febr. 1928.

Edvin Persson,

Ammy Persson,

Sally Persson

Erlen Persson

Pehr Svensson,

Oscar W. Pettersson

Sven Nilsson.

Bevittnas:

Frans N. Johnsson

Hugo Månsson

Näsum

Näsum.

Förstämde avskrift av handlingar tillkommande den av Kgl. Majt. den 24 maj 1928 fastställda vattenplanen vid Näs.

Samuel Stenström

L _____ 1•0422

5993

7 JULI 1928

15566

DIARIE N:r

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

7 JULI 1928

Handlingar
rörande

II

Gonarp n^o 1-3

dikningsföretag

*upprättade vid syneförrättning enligt rattenlagen
år 1927.*

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrätt-

ning enligt vattenlagen angående

dikning inom Gonarp n:o 1 och 3

i Näsums socken, Kristianstads

län.

År 1927 den 18 maj inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Edvin Persson i Gonarp för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Gonarp n:o 1 och 3 i Näsums socken, Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Sven Nilsson, Gonarp n:o 3

Per Svenssons sterbhus, " " genom

Edvin Persson.

Oskar Pettersson, Gonarp n:o 1.

såsom gode män: Nils Jönsson, Västana och Per Persson, Vånga,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes /bil. 1/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Såsom närvarande vid sammanträdet anmälde sig vidare Sally Persson, Ammy Persson och Erlen Persson, samtliga delägare i Per Svenssons sterbhus, samt Axel Lindblad.

§ 4.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken Sally, Ammy och Erlen Persson, Sven Nilsson och Pehr Svensson förenade sig med sökanden. Denna föreningshandling upplästes och erkändes av närvarande undertecknare, vilket bestyrktes med synemännens underskrift, /bil:2/.

§ 5.

Nu infundo sig Albert Jönsson, och Karl Svensson såsom ombud för sin syster Karolina Svensson.

§ 6.

Sökandena yrkade avloppsdikes upptagande till sådant djup och dimensioner, att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att alla, som av företaget hade nytta skulle deltaga i kostnaderna enligt lag. Vidare yrkades täckta ledningar.

§ 7.

Oskar Pettersson yrkade för sin del öppet dike. Axel Lindblad yrkade bli befriad från deltagningsskyldighet i företaget enär han ej hade nytta därav.

§ 8.

Karl Svensson yrkade jämväl öppet dike huvudsakligen av det skäl, att rågången därigenom bleve utmärkt.

§ 9.

Sven Nilsson yrkade täckt ledning i synnerhet som väg funnes uttagen utmed rågången.

§ 10.

Förrättningsmannan meddelade att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma plats tiisdagen den 31 innevarande maj månad kl. 11 f.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 11.

Karl Svensson yrkade att hans syster ej skulle deltaga i dikningen utöver vad som vore nödigt för falls ernående för hennes mark.

§ 12.

Axel Lindblad ville hava till protokollet antecknat att han stödde sitt yrkande på befrielse på handlingar tillhörande förut hållen syneförrättning samt att i den händelse synemännen likafullt bestämde honom deltagningsskyldig i nu avhandlade företag han ej komme att nöja sig därmed utan komme att väcka process därom.

§ 13.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör.

Nils Jönsson

Per Persson

År 1927 den 31 maj.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän hos lantbruks-

ren Edvin Persson i Gonarp varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Karolina Svensson,	Gonarp, genom sin broder
Karl Svensson	Gonarp;
Sven Nilsson,	"
Edvin Persson,	"
Sally Persson,	"
Ammy Persson,	"
Erlén Persson,	"
Oskar Pettersson,	"
Per Svensson,	"

§ 14.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.3/, kostnadsberäkning /bil. 4/ och kostnadsfördelningslängd /bil.5/.

§ 15.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande /bil.6/.

§ 16.

Det beslöts att arbetsstyrelsen skulle bestå av tre ordinarie medlemmar och två suppleanter. Till ordinarie medlemmar utsågos Edvin Persson, Sven Nilsson och Per Svensson; till suppleanter valdes Oskar Pettersson och Karl Svensson, samtliga i Gonarp.

§ 17.

Till ordförande i styrelsen utsågs Edvin Persson, Gonarp

pr Näsrum, och skulle Persson mottaga och förvara till företaget
hörande handlingar och ritningar.

§ 18.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet som
bilaga 7.

§ 19.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och
upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan

Lennart Hämström.

statens lantbruksingenjör.

Nils Jönsson

Per Persson.

Pil. 1.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för statens lantbruks-
ingenjör att verkställa laga syneförrättning angående torrläggning
av mark tillhörande Gonarp n:o 1 och 3 i Näsrum socken, Samtliga
av företaget beroende torde första av förrättningsmannen kunna med
säkerhet angivas.

Gonarp den 8 febr. 1924.

Edvin Persson.

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen
statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med fö-
reskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter,
verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolan-
de sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskapsall den 15 januari 1925.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer

Brynolf Nordqvist.

Bil. 2.

Härmed förena vi oss med Edvin Persson, Gonarp i hans den
8 febr. 1924 daterade ansökan om undersökning för torrläggning av
vattensjuka marker till n:o 1 och 3 Gonarp i Näsups socken.

Gonarp den 26 april 1927.

Sally Persson	}	Tillsammans med sökanden Edvin Persson utgöra de Per Svenssons sterbhus. Pehr Svensson
Ammy Persson		
Erlén Persson		

Sven Nilsson

Förestående föreningshandling är uppläst vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen den 18 maj 1927 och vidhölls av närvarande
undertecknare, betyga

Lennart Holmström.

statens lantbruksingenjör.

Nils Jönsson

Per Persson.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingssmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
<i> Härdeförteckning, ägobestämning och värderings- lägga över rättsstämde markar till nr 1 och 2 Länns i Gränns socken av Kristianstads län, upplagd vid nyligt rättslagen i 1927. </i>																

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurernas nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
<u>Gräsmåss socken.</u>					
Lönarp.	318	A	1/32		areal bindblad även, för. q. imp.
				1	<u>Samma.</u>
Lönarp.	321	B	1/128		Perolina Lönnerm.
					ans: Albert Jönsson
				2	även
				3	"
				4	"
					<u>Samma.</u>
Lönarp.	319	C	1/16		Lenn Fridman.
				5	även
				6	"
					<u>Samma.</u>
Lönarp.	17	D	1/48		Per Larssons skoblm.
				7	rag imp.
				8	även
				9	"
				10	"
				11	"
				12	"
				13	"
				14	"
				15	"
				16	"
				17	"
				18	"
					<u>Samma.</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingssmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14		15		16	
							16.0									
							16.0									
31.2								360	112	32	1200	374	40	840	262	08
35.0								360	126	-	1200	420	-	840	294	-
17.6								600	105	60	1200	211	20	600	105	60
82.8									343	92		1.005	60		661	68
11.0								540	59	40	600	66	-	60	6	60
47.6								480	228	48	1200	571	20	720	342	72
58.6									287	88		637	20		349	32
							08.0									
02.5								600	15	-	1200	30	-	600	15	-
10.0								360	36	-	1200	120	-	840	84	-
05.0								360	18	-	1200	60	-	840	42	-
10.0								360	36	-	1200	120	-	840	84	-
44.0								600	264	-	1200	528	-	600	264	-
14.0								540	75	60	600	84	-	60	8	40
12.5								960	120	-	1200	150	-	240	30	-
13.2								480	63	36	1200	158	40	720	95	04
16.0								360	57	60	1200	192	-	840	134	40
30.5								480	146	40	1200	366	-	720	219	60
21.6								960	207	36	1200	259	20	240	51	84
1 79.3							08.0		1.039	32		2.067	60		1.028	28

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägars namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Lönarp.	1 ¹²	E	3/320		Per Larsson skottars.
				19	äker
				20	"
				21	"
				22	"
				23	skogsmark
				24	skog
					Summa.
Lönarp.	1 ¹¹	F	1/160		Per Larsson.
				25	äker
				26	"
					Summa.
Lönarp.	1 ⁵	G	1/16		Per Larsson.
				27	skog
				28	skogsmark
				29	"
				30	äker
				31	"
				32	"
				33	"
				34	"
				35	ängsmark
				36	skog
					Summa.
Lönarp.	1 ⁸	H	1/96		Per Larsson.
				37	äker
				38	äker
					Summa.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16			
16.5								1080	70	20	1200	78	-	120	7	80
46.3								480	222	24	1200	555	60	720	333	36
24.0								720	172	80	1200	288	-	480	115	20
26.3								720	189	36	1200	315	60	480	126	24
						25.0										
						10.0										
103.1						35.0			654	60		1237	20		582	60
27.4								360	98	64	1200	328	80	840	230	16
02.5								960	24	-	1200	30	-	240	6	-
29.9									122	64		358	80		236	16
						06.0										
						20.7										
						65.8										
11.0								720	79	20	1200	132	-	480	52	80
30.0								420	126	-	600	180	-	180	54	-
23.3								960	223	68	1200	279	60	240	55	92
18.3								360	65	88	600	109	80	240	43	92
23.3								1080	251	64	1200	279	60	120	27	96
		01.5						120	1	80	400	6	-	280	4	20
						04.0										
105.9	01.5					96.5			748	20		987	-		238	80
						04.5										
05.0								960	48	-	1200	60	-	240	12	-
05.0						04.5			48	-		60	-		12	-


Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
				39 40	älven ängsmark <u>Samman.</u> <u>Sammandrag.</u>
<u>Gränns socken.</u>					
Garnarp.	318	A	1/32		Axel Kindblad
"	321	B	1/128		Karinna Larsson
"					om: Albert Jönsson
"	319	C	1/16		Lenn Nilsson.
"	17	D	1/48		Per Larssons storbarn.
"	112	E	3/320		<u>Om</u>
"	11	F	1/160		Oskar Pettersson.
"	15	G	1/16		Per Larsson.
"	18	H	1/96		<u>Om</u> <u>Samman.</u>

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6

Kostnadsberäkning för "Konungs m. l. 3" delningsförslag år år 1927.

Steg	Längd	Arbete m. m.	Antal	Pm.	Kostnad		Samman- kostnad.	
					kr.	ör.	kr.	ör.
1	2	3	4	5	6		7	
0-3	300	Delningssträckan A-B-C.						
0-+69	69	5" tegelsten jämta fraktes st.	240	0.35	84	-		
0+69-3	231	6" tegelsten jämta fraktes st.	810	0.45	364	50		
0-+69	69	Skräddring för säcket bodering, rirens läggning, delningsjordens återfyllning samt rottnings- ning av buskar i delnings- sträckan m. m.	69	0.40	27	60		
0+69-1+80	111	St. St.	111	1.50	55	50		
1+80-3	120	St. St.	120	1.10	132	-		
0, 0+69, 1+80, 3		Intagningsbrynnar av betong med riktning brynnarna skola väl omgärdas med mursten, botten skall vara stensatt samt ligga 0.5 m. under ar- betsytan. De skola ha en inre diameter av 0.7 m. botten skola vara av betong eller av 3" plank, i senare fall det läs- bara st.	4	40.-	160	-	823	60
		För oförutredda fall, arbetets betydd m. m. tillägges ca 10%						81 40
		Samman.					905	-

1	2	3	4	5	6	7
3-6+60	380	<u>Dikesträckan C-D</u>				
3-5+72	292	" 10" anslutande cementbänk 1:2:2 d.m.	292	2.60	759	20 ✓
3-5+72	292	Schaktning för bäddet ledning, rörns läggning, dikersjödens återfyllning samt rotbygg- ning av bultar i dikerslätten d.m.	292	0.75	219	- ✓
3+66, 4+59		Intagningsbunnar som ovan st.	2	40.-	80	- ✓
5+72		Dikerslänka av betong ant. ritning st.	1	40.-	40	- 1.098 20 ✓
5+72-6+60	88	Schaktning av 90 cm ³ sandford för ögynat dike med en botten- bredd av 0.30m samt slänt av 1:1.5 m ³	90	1.60		54 - ✓
		För oförutsedda fall, arbetets billsyn m. m. tillägges c=10%				112 80
		<u>Samman.</u>				1.265 -
						✓
0+69=8-8+46	46	<u>Dikesträckan B-E</u>				
8-+46	46	" 3" tegelbänk jämte frakt st.	160	0.12	19	20 ✓
8-+46	46	Schaktning för bäddet ledning rörns läggning, dikersjödens återfyllning m. m. d.m.	46	0.30	13	80 ✓
8+46		Intagningsbunn som ovan st.	1	40.-	40	- 73 - ✓
		För oförutsedda fall, arbetets billsyn m. m. tillägges c=10%				7 -
		<u>Samman.</u>				80 -
						✓
		<u>Sammandrag.</u>				
		Dikesträckan A-B-C.				905 - ✓
		" C-D				1.265 - ✓
		" B-E				80 - ✓
		<u>Samman beror.</u>				2.250 -
						✓
		Sonarp den 31 maj 1927.				
		Emil Adolf Holmström.				
		statens lantbruksingenjör.				



U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning

inom Gonarp n:o 1 och 3 i Näsums socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser nygrävning av avloppsdiken från odlad mark, är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare anges finnes enligt synemännens förmenande ej något löga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Per Svenssons sterbhus för n:o 1⁷ och 1¹² Gonarp

Per Svensson för n:o 1⁵ och 1⁸ "

Sven Nilsson för n:o 3¹⁹ "

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden samt förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro markerade med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D och B-E.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bättnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikessögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till markjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkom-

mande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna er-
nås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med
förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vat-
tenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål
m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

1 punkt	A	9 hektar	✓
	B	11 "	✓
	1+80	12 "	✓
	3	14 "	✓
	3+66	17 "	✓
	4+59	18 "	✓
	E	1 "	✓

Med stöd av sökandenas yrkanden och föreskrifterna i vattenla-
gens kap. 7 § 1 bestämma synemännen att dikena skola göras täckta,
med undantag för sträcken 5+76 + 6+60 vid utloppet.

Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått
från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritning-
arna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Enär diket göres täckt erfordras ej några brobyggnader

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda
på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till ar-
betsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbe-

visets uppläsande å allmänt sammantråde med sakägarna förklaras avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män. För övrigt skola ej några ersättningar utgå.

8:o. Enär fallbrott förekommer hava synemännen undersökt huvu-
vida samfälligheten skall indelas i avdelningar och därvid funnit,
att företaget i sin helhet kostar 71 öre pr förbättringskrona och
att dikessträckorna A-B-C + D-E jämväl kosta 71 öre pr förbättrings-
krona. Det är därför tydligt, att dikningssamfälligheten skall ut-
göra en gemensam avdelning inom vilken kostnaderna för såväl ny-
grävning som underhåll skola fördelas jordägarna emellan efter be-
räknat förbättringsvärde å jord, som ingår i samfälligheten. För-
rättningsskostnader samt administrationskostnader skola gäldas efter
samma grunder. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagen-
de härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättrings-
värden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upp-
rättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

Peträffande Axel Lindblads yrkande att befrias från del-
tagningsskyldighet finna synemännen utrett, att 16 ar av Lindblads
jord har sitt lämpligaste utlopp åt nu avhandlade dikning men att
samma jord jämväl kan torrläggas genom en längre rörledning över
Lindblads egen mark utan att därför genomgå vattendelare. I anled-
ning härav befrias Lindblad för deltagningsskyldighet men förbju-
des jämväl att på något sätt använda sig av dikningsföretaget för
torrläggning av sin mark.

9:o. Företaget skall benämnas "Gonarp n:o 1 och 3 dikningsfö-

retag av år 1927."

Dess angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

- att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;
- att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt;
- att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;
- att verkställa behöfliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;
- att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;
- att genom kringläst kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7 § 64 fastställt sätt senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;
- att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning å årtid, då växande gröda därav minst tager skada, samt
- att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o.

Beträffande arbetets utförande stadga synmännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap.

7:62 underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat senast inom utgången av år 1929;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsy-

ningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställ-

företrädare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för del-

ägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprät-

tade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets ut-

förande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat,

som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom

berörda sakägare äro eniga må efter hörande av statens lantbruks-

ingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas i blandning magrast 1:2:2, skola va-

ra minst sex veckor gamla före nedläggandet och ej få nedläggas

förrän de godkännts av statens lantbruksingenjör eller dennes ställ-

företrädare;

att den för täckt ledning uppkastade jorden skall återfyllas på

rörsträngen, dock ej förrän rörens läge kontrollerats av statens

lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare, samt att täckning-

en på rören skall ske till minst 0.6 meters djup;

att pilar och andra trån ej få förekomma över ledningen såvida ej

rörledningen isoleras genom cementfogning å fyra meters längd å

ömse sidor om trädet i fråga;

att den, för öppet dike uppkastade dikesjorden ej får läggas när-

mare dikeskanten än en meter och ej med brantare lutning mot marker
än 1:1;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän
arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller
den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av brunnar och dike skall ske minst två gång-
er årligen och så ofta behovet det påkallar. Brunnarnas lock skola
hållas stängda. Koppling direkt till försträng förbjudes såvida ej
statens lantbruksingenjör därtill givit sitt samtycke.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrätt-
ningens avslutande av sökandena förskjutas och gäldas av samtliga
sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer
till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna
syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom
sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina
till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I be-
svären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och
skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden
vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas
i tre exemplar.

Gonarp den 31 maj 1927.

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör.

Nils Jönsson

Per Persson.

1	2	3	4	5	6	7
1927		Överfört				25 94
27/4 - 28/4		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4	1	12,00	12 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal	5.826	0.66	3 84	
		punkter pr har	har			
		avvägda punkter	191	0.02	3 82	
		st.				
		i annan mark, medelantal				
		punkter pr har	har			
		avvägda punkter				
		st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	1	2,50	2 50	
		i annan mark		5,00		22 16
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 24 ar, ...	30	0.05	1 50	
		st.				
		har 7.426 0.10			74	2 24
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer		0,03		1 50
		st.				
		Markvärdering, Markvärdering,	3	0.75		2 25
		nd.				
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5				
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		km.				
		för övriga kilometer		1,50		
		st.				
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal	31	0,08	1 86	
		st.				
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer		0,12	3 72	9 58
		st.				
		Längdprofil § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp		3,00		
		km.				
		2) befintligt belopp ell. vall	0.7	3,50	2 45	
		st.				
		b) antal ritningar	1	3,00	3 -	5 45
		st.				
		Tvärsektion § 22, 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion		0,15		
		st.				
		,, ,, ,, såväl ,, som ,, ,, ...	3	0,25	75	
		st.				
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för				
		st.				
		,, ...				
		,, ...				75
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp			2 --	
		st.				
		för vattenområdets areal		0,02		2 -
		km. ²				
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50	3 50	
		km.				
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		st.				
		,, ,, våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		st.				
		,, ,, ,, ...				
		st.				
		,, ,, ,, ...				
		st.				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	3	6,00	18 -	
		st.				
		2) ,, ,, över ,, ...	1	10,00	10 -	31 50
		st.				
		Överföres				103 37

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				103 37
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	18	0,03	54	1 54
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 29, nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp		4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			2 25	6 25
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet, <i>5 mm, 174</i>			8 —	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning km.				
		c) för grundförstärkning				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning		8,00		
		b för ritarbetet, teoretisk spannvidd m.		1,00		
		och för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		8 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	191	0,01		1 91
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.		0,25		
		Utlåtande och betänkande, § 43 sid.	7	3,00		21 —
9 maj	18, 21	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2		12,00		
4	25	Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14	0.5	12,00		6 —
19		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	14	12,00		3 —
		Summa kronor				175 07
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark		1,75		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 24 ar ägofigurer st.	20	0.07	2 10	
		har 7.426 0.14			1 04	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			78	
		Överföres			10 92	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			10 92	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	191	0,02	3 82	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	18	0,03	90	17 39
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp ..	0.7	6,00	4 20	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			97	
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			10 40	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar st.		3,00		
		tvärsektions- och broritningar ..		5,00		15 57
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Auskrift av synehandlingarne, § 55 sid.	28	0,75		21 -
		Summa kronor				53 96
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				8 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				2 -
		Inbindning av förrättningshandlingarne				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				68 -
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar				30 -
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				6 -
		~~Hälsningskostnad.~~				
		Summa kronor				114 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				175 07
		Lösen för kopior och auskrift				53 96
		Övriga förrättningskostnader				114 -
		Summa kronor				343 13

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Hälsnings häradsrätt.

Jonas den 31 maj 1927

Arnar Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19

Håndes udkræft af Lyne proto-
kon med bræget 1-7 vidne-
det.

Annat. Hustru

10

33
28

L _____ 1*0422

DIARIE Nr 15566
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 JULI 1928

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 24 maj 1928

för

"Gonarp nr 1 och 3 dikningsföretag av år 1927" i Näsums socken av

_____ KRISTIANSTADS LÄN _____

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström
vid syneförrättning år 1927 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av *åttahundratio*
(810) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ha *undertecknad*,
som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse *no* förtroende-
man för företaget, *orp* _____ med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom *vi* jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag *ss*
och förbind *oss* mig

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda
arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning
besluta,
att fullborda arbetet senast den 1 september 1929,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd, eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom ifråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Kungl. Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget inestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det erhållna statsbidraget kunna komma att föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författning i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Bonarp den *28 Juni* 19*28*.

Edvin Persson

Att *lanttbrukaren Edvin Persson*
i *Bonarp*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Frause Johansson
Adress *Näsåm*

Hugo Johansson
Adress *Näsåm*

Med stöd av Kungl. brevet den *24 maj*
1928 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den *13 juli* 19*28*.

Carl Larsson

T. Warrin

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

33/28

Godk. 7/9 1928

DIARIE Nr 18351

K. LANTBRUKSTYRELSEN

1 SEP. 1928

B E V I S

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Gonarp n:o 1 och 3 dikningsföretag av år 1927"
i Näsums socken, Kristianstads län.

Planen fastställd den 24 maj 1928.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 810 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 13 juli 1928.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1929.

Avsyningen verkställd av assistenten A.B. Andersson.

Därvid befanns företaget i sin helhet utfört i överens-
stämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till
godkännande.

Kristianstad den 22 aug. 1928.

Arvid Johansson

Statens lantbruksingenjör.



Macquar & Co

33/28

15567

DIARIE N:r

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

B E V I S

7 JULI 1928

över verkställd besiktning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Gonarp n:o 1 och 3 dikningsföretag av år 1927,"
i Näsums socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 24 maj 1928.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 810:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena den 28 juni
1928.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1929.

Besiktningen verkställd av tekniska biträdet A. Andersson
den 1 febr. 1928. Därvid befanns sträckan 4 - 4+40 icke lagd i
överensstämmelse med fastställda förslaget men företaget för öv-
rigt i skick att kunna godkännas. Kostnaden för omläggningen tor-
de uppgå till högst 100 kronor, varför jag föreslår att denna sum-
ma innehålles till dess arbetet i sin helhet godkänts.

Kristianstad den 5 juli 1928.

Wenert Holmström

Statens lantbruksingenjör.



Kaupe & Lenn

