

Kopierat från den av
Kungl. Maj:ts den 15 nov. 1929
godkända avrättsproceed
beträffande *Assarlorp*

Förslag i 2 blad
till rygrävning av avloppsdiken inom

Assarlorp

i Önnestads socken samt

Bockeboda och Skepparslöv

i Skepparslövs socken av

Kristianstads län,

upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen

år 1928 av

Assarlorp

Statens landbruksingenjör.



Grunn Kungl. Maj:ts rådliga bevis
den 15 november 1929 fastställt till
upprättelse vid avrätts utförande.

Hörselheten den 14 december 1929
På Kungl. Landbruksstyrelsens rådgar.
Albert Sundh.



Registernummer.

Önnestads socken.		
A	Assarlorp	/5
B	"	/6
C	"	/8
D	"	/9
E	"	/10
F	"	/11
G	"	/12
H	"	/13
I	"	/14
K	"	/7
Skepparslövs socken.		
L	Bockeboda	/1
M	Skepparslöv	ägoräddan gemensam för } 24 ² , 24 ³ .



NTM.Nr 001


L 240423 /

Nr 921 Kristianstad
L. S. S.

Kopia. Likheten med den av
Kungl. Maj:ts den 15 nov 1929 fastställda
ställda arbetsplaner betygs
Assartorps dikningsförelag

Assartorps dikningsförelag av år 1928.

Blad 2.






Skala = 1:100.


Förslag till ägervägskulvert vid punkt 6⁰⁰

Förslag till ägervägskulvert vid punkt 2⁰⁰



Förslag till ägervägskulvert vid punkt 4⁰⁰



Gunnar Rungl. Maj:ts nådiga brev
den 15 november 1929 fastställt till
spårskulvert vid arbetsplanen.
Hochstaden den 14 december 1929
På Rungl. Renshushållningsvägar.
Albert Smith



Skala = 1:50.



NITL Nr 002

L 2-0423 2

Nr 421 Kristianstad
L. Smith


L

de.

Lbstr

L 2-6423

2620



Notiser

Genom Kungl. Maj:ts nådiga be-
hov den 15 november 1929 förtälld
till afvärskelse vid arbetets ut-
förande.

Stockholm den 14 december 1929
På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar:
Albert Smith.

Avskrift.

Sedan flertalet delägare i "Assartorps
dikningsföretag av år 1928", som avser
torrläggning av mark till Assartorp i
Önne-^{och Skepparslöv i}stad, socken samt Bockeboda och Skep-
parslövs socken, Kristianstads län, för-
klarat sig vilja söka lån och anslag av
statsmedel till företagets utförande, får
jag härmed därom avgiva följande av rit-
ningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och odlingsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdet är beläget c:a tre kilometer sydväst om Önne-
stads kyrka på sluttningen av Linderödsåsen och är å motstående
översiktskarta markerat med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen,
verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen. Syn-
förrättningen slöts den 11 oktober 1928 och har ej överklagats,
vilket framgår av näralutna diariebevis. /bil.B/.

Lån och anslagesökande.

I förening, /bil.A/, daterad den 11 oktober 1928, hava flertalet
av delägarna i företaget överenskommit att gemensamt hos Kungl.
Majt, göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag
av statsmedel till företagets utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar:

åker	7.294 hektar
äng och odlingsmark	<u>7.510 "</u>
Summa	14.804 "

Jordmånen består av torvmylla på stenbunden grus.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av öppna diken, vars dimensioner äro för små för att tillåta markens rationella torrläggning för åker.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning till sådan utsträckning och dimensioner, som bifogade förslag angiver.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen beräknas i till syneprotokollet fogad värderingslängd till 5754:33 kronor och själva dikningskostnaden i till samma protokoll fogad kostnadsberäkning till 5622:-- kronor.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda torrlägningsföretag

torde vara Bjärnhults dikningsföretag av år 1921. Nu avhandlade företaget har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning

Beräkning av lån och anslag.

I tabell b, bilaga II, har uträknats storleken av det lån från statens avdikningslånefond och bidrag från statens avdikningsanslag, som enligt gällande författningar beräknas kunna utgå, nämligen i lån 2987:10 kronor och bidrag 3004:44 kronor. På grund av företagets beskaffenhet och nödvändighet för dessa nybildade egna hem, har bidragskvoten för samtliga hemmansdelar utom för litt. G satts till $\frac{1}{2}$, men för litt. G till $\frac{1}{3}$, enär i detta ingår endast en bråkdel oodlad mark.

I den händelse icke sökande delägare jämväl skola anses berättigade till bidrag av statens avdikningsanslag, hava dessa medräknats vid beräkning av bidragets storlek.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas lån från statens avdikningslånefond med 2985:-- kronor och bidrag från statens avdikningsanslag med 3005:-- kronor.

Utförande.

Vid utförandet skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetets utförande torde böra anslås en tid av två år.

Kristianstad 1 dec. 1928,

Lennart Holmström.

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor:

I Tabell a

II " b

III Kostnadsförslag

A Föreningshandling

B Diariebevis

C Ett häfte synehandlingar

D Ritningar i två blad.

Tabell a.

	Hela kartläggningsområdet								Därrethandens andel.							
	Vårde								Gårde							
	Areal		före		efter		Bätkad		areal		före		efter		Bätkad	
	kartläggningen								kartläggningen							
	ha	ar	ku	m	ku	m	ku	m	ha	ar	ku	m	ku	m	ku	m
åker	7	29.4							7	29.4						
annan mark	7	51.-							7	34.-						
Samman.	14	80.4	3.315	27	9.159	60	5.754	33	11	23.4	3.120	77	8.374	60	5.353	83

Kristianstad i dec. 1928.
 Lemnart Holmström
 Hagens Landbruksingenjör.

Ägares namn m.m.

Länsröande.

Önnestad's socken.

Assaretorp	15	A	$\frac{103}{1100}$	Olof Kräcke
"	16	B	$\frac{225}{1100}$	Jone
"	18	C	$\frac{162}{1100}$	Hilding Andersson.
"	19	D	$\frac{127}{11000}$	Mils Malte Torban.
"	110	E	$\frac{164}{11000}$	Jone
"	111	F	$\frac{120}{11000}$	Johan Persson.
"	112	G	$\frac{147}{11000}$	Jone
"	113	H	$\frac{90}{11000}$	Jone
"	114	I	$\frac{116}{11000}$	Jone
"	117	K	$\frac{998}{11000}$	Per Andersson.

Samman

För länsröande.

Storgårstors socken.

Brickstada	11	L	$\frac{3}{4}$	Tristiansstads stad. Arr: Irm Månsson
Storgårstors	²⁴² ₂₄₃	M	$\frac{1}{2}$	Rederistadstet förbeställe. Arr: Anders Månsson

Totalsumma.

areal						Rätnad		70 % av lät- maden.		Andel i kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad.	Bidragets storlek i % av kostnaden.	Bidrag		Sam.	
äker		annan mark		Summa.						Ökning		Synskär- ning		Behållan- det m. om.									
km.	m.	km.	m.	km.	m.	km.	m.	km.	m.	km.	m.	km.	m.	km.	m.	km.	m.	km.	m.	km.	m.	km.	m.
40.-		23.5		63.5		105	23			102	88	8	62	2	33	113	83	1.08	50.-	56	91	56	92
127.-		71.5		198.5		898	25			877	60	73	55	19	84	970	99	1.08	50.-	485	49	485	50
109.-		35.-		144.-		898	80			878	16	73	59	19	85	971	60	1.08	50.-	485	80	485	80
59.9		89.5		149.4		726	60			710	06	59	51	16	05	785	62	1.08	50.-	392	81	392	81
113.-		31.-		144.-		900	45			879	84	73	74	19	89	973	47	1.08	50.-	486	73	486	74
138.5		47.5		186.0		934	75			913	01	76	52	20	64	1010	17	1.08	50.-	505	08	505	09
103.-		15.-		118.-		586	20	410	34	572	88	48	01	12	95	633	84	1.08	93.33	211	26	410	34
		09.-		09.-		13	20			12	93	1	08	29		14	30	1.08	50.-	7	15	7	15
		04.-		04.-		4	80			4	50		38	10		4	98	1.08	50.-	2	49	2	49
39.-		68.-		107.-		285	55			278	85	23	37	6	30	308	52	1.08	50.-	154	26	154	26
729.4		394.-		1123.4		5353	83			5230	71	438	37	118	24	5787	32			2787	98	2987	10
		105.-		105.-		78	20			76	46	6	41	1	73	84	60	1.08	50.-	42	30	-	-
		252.-		252.-		322	30			314	83	26	38	7	12	348	33	1.08	50.-	174	16	-	-
729.4		751.-		1480.4		5754	33			5622	-	471	16	127	09	6220	25			3044	44	2987	10

¹⁾ 70 % av lättnadssumman.

Griskärskad i dec. 1928.
Samma Skermskär
statens länshuset i Skermskär.

Postnadsförslag.

Simpansning 80 öre

Steningskerstnad.

5.622 -

Symeförätkningen

471 16

Betänkbundet

127 09

598 25

Somma kronor.

6.220 25

Förklarad i dec. 1928.

Samt Holmström

Staten Landbruksskolens för.

Vid arbetsplanens fastställande har
kostnaden för företaget beräknats till
6.220 kronor 25 öre, varav i lämnande
nas andel 5.787 kronor 32 öre.

Höghuset den 14 december 1929

På Kungl. Landbrukshögskolans vägnar

Albert Smith

Bil. A.

Undertecknade delägare i Assartorps dikningsföretag av år 1928 överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Majt. göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande. Vi uppdraga åt arbetsstyrelsens ordförande att underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och handhava oss beviljade statsmedel. Assartorp den 11 okt. 1928.

Johan Persson

Hilding Andersson

Olof Käck

Nils Turban

Per Andersson

Bevittnas:

N. Niltzen

Alfred Olsson

Assartorp, Önnestad

Assartorp, Önnestad.

Bil. B.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 11 oktober 1928 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Assartorps dikningsföretag av år 1928" och avseende torrläggning av mark inom Önnestad i Önnestads socken samt Bockeboda och Skepparslöv i Skepparslövs socken, Kristianstads län; det var der härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 14 december 1928.

Ex officio:

Folke Höljer.

*Förstående avseende av
härskande tillståndet av
Kungl. Majt. den 15 nov. 1929 fast-
ställa avseende vidimneras.
Hörs. v. v. v. v. v.*

Lånat

den

Lbrstn 104.

L _____ 2*0423

15 NOV. 1929

I HED. 2111.

854

DIARIE Nr. ~~3630~~

K. LANTBRUKSTYRELSEN

9 JAN 1929

3630

DIARIE Nr.

K. LANTBRUKSTYRELSEN

3 FEB 1930

132/29

Handlingar
rörande

II

Assartorps

dikningsföretag

*upprättade vid synförrättning enl. vattenlagen
år 1928.*

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning
enligt vattenlagen angående dikning inom
Assartorp i Önnestads socken samt Bocke-
boda och Skepparslöv i Skepparslövs soc-
ken av Kristianstads län.

År 1928 den 2 oktober inställde sig undertecknad statens
lantbruksingenjör hos lantbrukaren Johan Persson i Djurhagen för
att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående dikning inom Assartorp i Önnestad
socken samt Bockeboda och Skepparslöv i Skepparslövs socken, Kris-
tianstads län. På grund av personliga kallelser hade till samman-
träde infunnit sig:

Johan Persson, Djurhagen

Nils Malte Turban, Assartorp

Hilding Andersson, "

Olof Käck, "

Per Andersson, "

Even Månsson, Bockeboda

Anders Nilsson, Skepparslöv

Kristianstads stad genom stadsombudsmannen John Sjöholm

Såsom ecklesiastikt ombud: Herr Kontraktsprosten A.-B. Johansson

enligt förordnande, bil. 1.

Såsom gode män: Nils Jönsson i Skoglösa och N.Fr. Andersson, Öll-
sjögård, vilka båda avlagt föreskriven ed.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes /bil.2/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Sökandena yrkade avloppsdikens upptagande till sådant djup och dimensioner, att deras vattenskadade ägor kunde torrläggas till lagenligt djup för åker, samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 4.

Anders Nilsson, Skepparslöv meddelade att han ej vore arrendator av den del av ecklesiastika lönehemmanet, som berördes av företaget, utan vore denna del undantagen som skog.

§ 5.

Det upplystes att företaget berörde tre enskilda vägtrummor.

§ 6.

Därav berörda jordägare förklarade sig ej yrka ersättning för jord, som åtginge till dikes utvidgande och till jordupplag.

§ 7.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma plats torsdagen den 11 oktober 1928

kl. 1 e.m. till vilket sammanträdde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 8.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet. Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör.

N.Fr. Andersson Nils Jönsson.

År 1928 den 11 oktober.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän hos lantbrukaren Johan Persson i Assartorp varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Olof Käck, Assartorp, genom sin son Gunnar Käck;

Hilding Andersson, Assartorp

Johan Persson,

Per Andersson,

Såsom ecklesiastikt ombud: Herr Kyrkoherden August Bruhn enligt fullmakt, bil. 3.

§ 9.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd /bil.4/, kostnadsberäkning /bil.5/ och kostnads fördelningslängd /bil.6/.

§ 10.

Nu infann sig N. Nilsén, Assartorp.

§ 11.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande /bil.7/.

§ 12.

Det beslöts att arbetsstyrelsens skulle bestå av tre medlem-

mar och valdes därtill Johan Persson, Hilding Andersson och Olof Käck, samtliga i Assartorp.

§ 13.

Till ordförande i styrelsen utsågs Johan Persson, Assartorp pr Önnestad och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av styrelsens ordförande.

§ 14.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet som bil. 8.

§ 15.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll. Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström.

statens lantbruksingenjör.

N.Fr. Andersson

Nils Jönsson.

Bil. 1.

Till Högvärddiga Domkapitlet i Lunds stift.

Förordnad att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Assartorp i Önnestads socken får jag värdsamt meddela, att saken rör ecklesiastika lönebostället n:o 24 Skepparslöv i Skepparslövs socken samt att sammanträde med sakägarna hålles hos lantbrukaren Johan Persson i Djurhagen /Assartorp/ tisdagen den

2 oktober 1928 kl. 1 e.m.

Kristianstad den 22 sept. 1928.

Lennart Holmström.

statens lantbruksingenjör.

R E S O L U T I O N.

Herr kontraktsprosten m.m. A.B. Johansson eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieombud närvara vid ovannämnda förrättning. Lunds domkapitel den 26 september 1928.

Å domkapitlets vägnar:

Edv. Rodhe

/ Fr. Callmer.

Bil. 2.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för statens lantbruksingenjör att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen å floddike från och genom Assartorp i Önnestads socken. Samtliga av företaget beroende torde först av förrättningsmannen kunna med säkerhet angivas. Assartorp den 13 mars 1927.

Johan Persson

Nils Malte Turban

Olof Käck

Hilding Andersson.

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökan-

dona tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 22 juni 1927.

Joh. Nilsson.

Josef Fischer.

Bil. 3.

FULLMAKT

för Herr Kyrkoherde Aug. Bruhn, Skepparslöv, att såsom konsistorie-
ombud närvara vid av lantbruksingenjör L. Holmström utsatt diknings-
sammanträde hos lantbrukaren Johan Persson, Djurhagen, Assartorp i
Önnestads församling torsdagen den 11 oktober 1928 kl. 1 e.m. samt
vid alla ev. följande sammanträden, enär lönebostället n:o 24 Skep-
parslöv beröres av dikningsföretaget i fråga.

Everöd den 3 oktober 1928.

A.B. Johansson.

Sigill.

A r e a l								Nuvarande värde			Bliande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Härdefritsköning, ägobeskrivning och värderingslängd för vattenutskadade ägor till Assaretorp 1 (Dyrhagen) inom Örnstads socken samt Boelvedda och Skopparslöv i Skopparslövs socken av Kristianstads län, upprättad vid synföreläggning enligt vattenlagen år 1928.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Örnstads socken.					
Assaratorp	15	A	$\frac{110}{10000}$		Öfver Skär
				1	äker
				2	"
				3	"
				4	"
				5	ängsmark
					<u>Samman.</u>
Assaratorp	16	B	$\frac{225}{10000}$		Öfver Skär
				6	äker
				7	ängsmark
				8	"
				9	"
				10	"
				11	"
				12	äker
				13	"
				14	"
				15	"
				16	"
				17	"
				18	ängsmark
				19	skogsmark
				20	"
				21	"
				22	"
				23a	äng
					<u>Samman.</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr här	pr ägofigur		pr här	pr ägofigur		pr här	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16			

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Assaratorp	18	C	$\frac{162}{10000}$		Hilding Andersson.
				236	våg ömsp.
				24	åker
				25	"
				26	"
				27	"
				28	"
				29	"
				30	ängsmärke
				31	"
				32	"
				33	våg ömsp.
					<u>Samman</u>
Assaratorp	19	D	$\frac{127}{10000}$		Göls Malte Turban.
				34	åker
				35	"
				36	"
				37	"
				38	"
				39	ängsmärke
				40	"
				41	"
					<u>Samman</u>
Assaratorp	110	E	$\frac{164}{10000}$		Göls Malte Turban.
				42	ängsmärke
				43	åker
					<u>överföres</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
				01.5				180	79	20	900	396	-	720	316	80
	44.0							180	19	80	900	99	-	720	79	20
	11.0							360	81	-	900	202	50	540	121	50
	22.5							450	58	50	900	117	-	450	58	50
	13.0							400	48	-	800	96	-	400	48	-
	12.0							400	26	-	800	52	-	400	26	-
	06.5							320	1	60	400	2	-	80		40
		02.5						80	13	60	800	136	-	720	122	40
		17.0						80	14	-	800	140	-	720	126	-
		17.5														
				01.5												
	1 09.0	35.0		03.0				341	70		1 240	50			898	80
								270	81	-	900	270	-	630	189	-
	30.0							360	63	-	900	157	50	540	94	50
	17.5							270	18	90	900	63	-	630	44	10
	07.0							270	13	50	900	45	-	630	31	50
	05.0							450	1	80	900	3	60	450	1	80
	00.4							250	97	50	500	195	-	250	97	50
		39.0						300	37	50	500	62	50	200	25	-
		12.5						80	30	40	800	273	60	640	243	20
		38.0														
	599	89.5						343	60		1 070	20			726	60
								80	24	80	800	248	-	720	223	20
	30.0	31.0						270	81	-	900	270	-	630	189	-
	30.0	31.0						105	80		578	-			412	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigu- rens nummer	Deläga- res namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					övertäkt
				44	äker
				45	"
				46	"
				47	"
				48	"
				49	väg
				50	"
					ämp.
					<u>Lamma.</u>
Assarctorp	1 ¹¹	F	$\frac{120}{10000}$		Johan Persson
				51	äker
				52	"
				53	"
				54	"
				55	"
				56	ängsmärke
				57	"
				58	"
				59	"
					<u>Lamma.</u>
Assarctorp	1 ¹²	G	$\frac{148}{10000}$		Johan Persson
				60	ängsmärke
				61	äker
					<u>Lamma.</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
30.0	31.0								105 80		518 -			412 20		
36.0								270	97 20	900	324 -	630	226 80			
06.0								360	21 60	900	54 -	540	32 40			
04.5								540	24 30	900	40 50	360	16 20			
19.0								360	68 40	900	171 -	540	102 60			
17.5								270	47 25	900	157 50	630	110 25			
						06.5										
						02.0										
1 13.0	31.0					08.5			364 55		1265 -			900 45		
09.0								630	56 70	900	81 -	270	24 30			
48.0								270	129 60	900	432 -	630	302 40			
08.0								450	36 -	900	72 -	450	36 -			
48.5								270	130 95	900	436 50	630	305 55			
25.0								270	67 50	900	225 -	630	157 50			
	12.0							150	18 -	500	60 -	350	42 -			
	12.5							200	25 -	400	50 -	200	25 -			
	13.0							200	26 -	400	52 -	200	26 -			
	10.0							240	24 -	400	40 -	160	16 -			
1 38.5	47.5								513 75		1448 50			934 75		
	15.0							200	30 -	400	60 -	200	30 -			
1 13.0								360	370 80	900	927 -	540	556 20			
1 03.0	15.0								400 80		987 -			586 20		

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Assaretorp	113	H	$\frac{90}{1000}$		Johan Persson.
				62	ängsmärke
				63	"
				64	"
					<u>Samman</u>
Assaretorp	114	I	$\frac{116}{1000}$		Johan Persson.
				65	ängsmärke
					<u>Samman</u>
Assaretorp	117	K	$\frac{948}{1000}$		Per Andersson.
				66	äker
				67	"
				68	"
				69	ängsmärke
				70	"
				71	"
				72	"
				73	"
				74	"
				75	"
					<u>Samman</u>
Sjögeparstors socken.					
Bocketoda	1'	I	$\frac{3}{4}$		Kristianstads stad.
					Om: Iren Grönsson.
				76	betesmark
				77	"
					<u>övertas</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10		11	12		13	14		15	16		
			03.0					280	8	40	400	12	-	120	3	60
			03.0					280	8	40	400	12	-	120	3	60
			03.0					200	6	-	400	12	-	200	6	-
			09.0						22	80		36	-		13	20
			04.0					280	11	20	400	16	-	120	4	80
			04.0						11	20		16	-		4	80
	26.0							560	145	60	800	208	-	240	62	40
	10.0							640	64	-	800	80	-	160	16	-
	13.0							640	19	20	800	24	-	160	4	80
			03.0					240	7	20	400	12	-	160	4	80
			05.5					240	13	20	400	22	-	160	8	80
			07.5					160	12	-	400	30	-	240	18	-
			07.5					160	12	-	400	30	-	240	18	-
			27.5					150	41	25	500	137	50	350	96	25
			07.0					150	10	50	500	35	-	350	24	50
			10.0					80	8	-	400	40	-	320	32	-
	39.0	68.0							332	95		618	50		285	55
			12.0					180	21	60	200	24	-	20	2	40
			22.0					140	30	80	200	44	-	60	13	20
			34.0						52	40		68	-		15	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					örfört
				78	ängsmärke
				79	"
				80	betesmärke
					Samma
Storparstör	ägriddan mmanam m	{ 24 ³ 24 ³	M	1/2 1/2	Ecklesiastiskt dönboställe
				81	betesmärke
				82	"
				83	"
				84	"
				85	"
				86	"
				87	"
				88	"
				89	"
				90	"
				91	högländsmärke
					imp. Samma.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
75		8		9		10		11		12		13		14		16
		34.0								52 40				68 -		15 60
		34.0						100		34 -	200			68 -	100	34 -
		16.0						100		16 -	200			32 -	100	16 -
		21.0						140		29 40	200			42 -	60	12 60
		105.0								131 80				210 -		78 20
		03.0						140		4 20	200			6 -	60	1 80
		13.5						60		8 10	200			27 -	140	18 90
		15.0						80		12 -	200			30 -	120	18 -
		11.0						60		6 60	200			22 -	140	15 40
		08.0						100		8 -	200			16 -	100	8 -
		12.0						100		12 -	200 160			24 -	100	12 -
		72.5						40		29 -	200			116 -	120	87 -
		13.0						80		10 40	200			26 -	120	15 60
		63.0						60		37 80	200			126 -	140	88 20
		41.0						60		24 60	200			82 -	140	57 40
						22.5										
		2 52.0				22.5				152 70				475 -		322 30

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Önnestads socken.</u>					<u>Sammandrag.</u>
Assarstorp	15	A	$\frac{103}{11000}$		Olof Fräcke
"	16	B	$\frac{225}{10000}$		<u>Jenne</u>
"	18	C	$\frac{162}{11000}$		Hilding Andersson.
"	19	D	$\frac{127}{11000}$		Gills Malte Imbran.
"	110	E	$\frac{164}{11000}$		<u>Jenne</u>
"	111	F	$\frac{120}{11000}$		Johan Persson.
"	112	G	$\frac{147}{11000}$		<u>Jenne</u>
"	113	H	$\frac{91}{11000}$		<u>Jenne</u>
"	114	I	$\frac{114}{11000}$		<u>Jenne</u>
"	117	K	$\frac{948}{11000}$		Per Andersson.
<u>Skjerpastörs socken.</u>					
Bockaboda	11	L	$\frac{3}{4}$		Skirtränstads stad
Skjerpastör	$\left. \begin{array}{l} \text{Ägoviiden} \\ \text{ghusnam} \\ \text{100} \end{array} \right\} \begin{array}{l} 242 \\ 243 \end{array}$	M	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$		arr: Iren Gränsson
					Ecclesiastiket lömboställe
					arr: Anders Gillsen
					<u>Samma.</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åkerf		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7.5		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
✓ 40.0		✓ 23.5							259 67		364 90			✓ 105 23		
✓ 127.0		✓ 71.5				13.2			429 75		1.328 -			✓ 898 25		
✓ 109.0		✓ 35.0				13.0			341 70		1.240 50			✓ 898 80		
✓ 59.9		✓ 89.5							343 60		1.070 20			✓ 726 60		
✓ 113.0		✓ 31.0				08.5			364 55		1.265 -			✓ 900 45		
✓ 138.5		✓ 47.5							513 75		1.448 50			✓ 934 75		
✓ 103.0		✓ 15.0							400 80		987 -			✓ 586 20		
		✓ 09.0							22 80		36 -			✓ 13 20		
		✓ 04.0							11 20		16 -			✓ 4 80		
✓ 39.0		✓ 68.0							332 95		618 50			✓ 285 55		
		✓ 105.0							131 80		210 -			✓ 78 20		
		✓ 252.0				22.5			152 70		475 -			✓ 322 30		
7 294	7 51.0					47.2			3 305 27		9 059 60			5 754 33		

Assarorp den 11 okt. 1928.

hemmet Holmström.

statens lantbruksinspektör.

G. P. Andersson.

Gösta Jönsson.

[illegible]

Kostnadsförslag.

för Asarbyes delningsföretag år 1928.

Timpenning:

Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		<u>Pilesträckan A-B.</u>						
1-5+75	57.5	betätkning av grus i sten m^3	260	1.50	540	-	✓	
		" " grus i sand "	280	1.10	308	-	✓	
		" " grus i sten "	600	1.40	840	-	✓	
		" " djupord "	400	0.50	200	-	✓	1.888 -
2+75		Äggräddbetret	1		200	-		
4+5		Summa för anstuld väg	1		250	-	✓	450 -
		För oförutredda fall, arbetets						
		killsyn om. om. tilläggas c=10%						222 -
		<u>Samman beräknas.</u>	1640				✓	2.560 -
		<u>Pilesträckan B-C.</u>						
5+75-7	12.5	betätkning av grus i sten m^3	600	2.-	1.200	-	✓	
		" " djupord "	40	0.50	20	-	✓	1.220 -
6+15		Summa för anstuld väg st.	1	340			✓	340 -
		För oförutredda fall, arbetets						
		killsyn om. om. tilläggas c=10%						140 -
		<u>Samman beräknas.</u>	640				✓	1.700 -
		Fordarsättning enligt regne-						
		omännens utlåtande ar	4	3.-			✓	12 -
		<u>Samman beräknas.</u>					✓	1.712 -
		<u>Pilesträckan B-D.</u>						
10-14+12	41.2	betätkning av grus och sten,						
		stengårdsgård inberäknad m^3	800	1.10	880	-	✓	
		betätkning av djupord "	700	0.50	350	-	✓	1.230 -
		<u>översättes</u>	1500				✓	1.230 -

1	2	3	4	5	6	7
		Överför				1.230 - ✓
		För oförutsedda fall, arbetets billsyn m. m. tillägges c=10%.				120 -
		<u>Samma kronor.</u>				1.350 -
						✓
		<u>Sammrandrag.</u>				
0-5+75	575	Pilvesssträckan A-B.	1640			2.560 - ✓
5+75-7	125	" B-C	640			1.712 - ✓
10-14+12	412	" C-D	1500			1.350 - ✓
	<u>1112</u>	<u>Samma.</u>	<u>3780</u>			<u>5.622 -</u>
						✓
		<u>Andertbron vid punkt 2+75</u>				
		90 cm. cementrör i bl. 1:2:2 dm.	4	22	88 -	
		Lyftning av ringmurar m ³	4	25	100 -	188 -
		Väglanans iordningsställande				12 -
		<u>Samma.</u>				<u>200 -</u>
		<u>Andertbron vid punkt 4+5</u>				
		90 cm. cementrör i bl. 1:2:2 dm.	6	22	132 -	
		Lyftning av ringmurar m ³	4	25	100 -	232 -
		Väglanans iordningsställande				18 -
		<u>Samma.</u>				<u>250 -</u>
		<u>Andertbron vid punkt 6+15</u>				
		90 cm. cementrör i bl. 1:2:2 dm.	6	22	132 -	
		Lyftning av ringmurar m ³	7	25	175 -	307 -
		Väglanans iordningsställande				33 -
		<u>Samma.</u>				<u>340 -</u>
		Assarby den 11 okt. 1928.				
		Wimart Holmström				
		statens lantbruksingenjör.				

Förstaadsfördelningstängel för Assarbyes delningstängel
av år 1928.

Söden, by, samman- hållning.	Innehavare.	Lottens nr.	Sammanhåll- ning.	Söden	Söden	Söden		Söden		Söden	
						h.	m.	h.	m.	h.	m.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Söden											
Assarstorp	15	A	113/10000	Stef. Fred.	105	23	1.83	102	88	8	62
"	16	B	225/10000	Stef.	898	25	15.61	877	60	73	55
"	18	C	162/10000	Hilding Andersson	898	80	15.62	878	16	73	59
"	19	D	127/10000	Nils Malte Torkan	726	60	12.63	710	06	59	51
"	110	E	164/10000	Stef.	900	45	15.65	879	84	73	74
"	111	F	120/10000	John Persson	934	75	16.24	913	01	76	52
"	112	G	147/10000	Stef.	586	20	10.19	572	88	48	01
"	113	H	91/10000	Stef.	13	20	0.23	12	93	1	08
"	114	I	114/10000	Stef.	4	80	0.08	4	50	38	
"	17	K	918/10000	Per Andersson	285	55	4.96	278	85	23	37
Söden											
Assarstorp	11	I	3/4	Kristiansstad stad	78	20	1.36	76	46	6	41
Assarstorp	242	II	{ 1/2 1/2	Ass: Sven Månsson	322	20	5.60	314	83	26	38
Assarstorp	243			Ass: Anders Nilsson	575	43	100.00	5622	-	471	16
Assarstorp				Samman.							
Assarstorp den 11 okt. 1928. Karl Halmström statens landbruksingenjör G. E. Andersson. Nils Jönsson.											

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående nygrävning av avloppsdike för torrläggning av mark till Assartorp i Önnestads socken samt Bokeboda och Skepparslöv i Skepparslövs socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser torrläggning av åker och äng är enligt synemännens mening att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare anges finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro

Olof Käck för Assartorp n:o 1⁵ och 1⁶

Hilding Andersson, " n:o 1⁸

Nils Malte Turban, " n:o 1⁹ och 1¹⁰

Johan Persson för " n:o 1¹¹, 1¹², 1¹³ och 1¹⁴

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta utmärkes med röda linjer och bokstäverna A-B-C och B-D.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bättnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och

eventuella täckdikessögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1:5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av.

Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde.

Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad.

Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägo-

figur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är högst 600 hektar och inverkar ej ökande på de dikesdimensioner, som av praktiska hänsyn ansetts erforderliga, nämligen en sidolutning av 1:1.25, en bottenbredd av 0.3 meter samt ett för markens torrläggning avpassat djup, som närmare framgår av profilritningarna.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Företaget medför byggandet av tre stycken trummor av enskild natur. De uppföras enligt upprättade förslagsritningar på dikningsföretagets bekostnad men underhållas av den eller de personer för vilkas räkning de uppförts. Det skall här anmärkas att ägovägen som skär diket B-C i punkt 6+35 kommer att rätas och framdeles skära diket i punkt 6+15.

7:o. Jordersättning för jordupplåtelse till diket utvidgande och till jordupplag skall utgå till Nils Nilsén i Assartorp eller hans rättsinnehavare för beräknade fyra /4/ ar å 3 kronor med tolv /12/ kronor att utbetalas när marken tagits i anspråk.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. hava synemännen

undersökt huruvida avdikningsområdet på grund av grendiken skall

indelas i avdelningar och därvid funnit, att hela avdikningsområ-

det erhåller en båtnad av 5754:33 kronor för en kostnad av 5622 kro-

nor, utgörande en relativkostnad av 0.977 kronor; att avdikningsom-

rådet till enbart dikessträckan A-B-C har en båtnad av 3230:45 kro-

nor för en kostnad av 4272:-- kronor, utgörande en relativ kostnad

av 1.32 kronor; samt att avdikningsområdet till enbart dikessträc-

kan B-C + E-D har en båtnad av 2523:88 kronor för en kostnad av

3062:-- kronor, utgörande en relativ kostnad av 1.21 kronor.

Av denna utredning framgår, att avdikningsområdet skall ut-

göra en avdelning samt att alla med företaget förenade kostnader

av vad slag de vara må skola fördelas efter båtnad av företaget

såsom denna finnes angiven i till detta utlåtande hörande värde-

ringelängd, i enlighet härmed är i kostnadsfördelningelängden angi-

vet vars och ens deltagningsskyldighet i båtnadsvärde och procenttal

samt den kostnad, som enligt kostnadsberäkningen åligger varje sak-

ägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Assartorps dikningsföretag av år

1928."

Dess angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse,

som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrif-

terna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrel-

seval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt;
att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;
att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;
att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;
att genom kringeänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheter dryftande;
att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt
att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

- 1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;
- 2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat senast inom utgången av år 1931;
att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det uppräta-
de förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utfö-
rande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat,
som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom
berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruks-
ingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att den uppkastade dikesjorden ej må läggas närmare dikeskanten
än en meter eller med brantare lutning mot marken än 1:1, samt
att stonar av mansbördas storlek och därutöver ej må läggas i
jordvallarna utan för sig, så att de ej försvåra vallarnas ut-
spridande;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän
arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller
den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av dikena skall ske årligen och så ofta behovet
det påkallar. Skadas dikesslänt av kreaturs tramp, skall den åter-
ställas i förslagsenligt skick av kreaturens ägare eller på dennes
bekostnad;

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättning-
ens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sak-
ägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer
till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syne-
förrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sex-
tio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till
Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären

skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen
därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill
åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i
tre exemplar.

Assartorp den 11 oktober 1928.

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör.

N.Fr. Andersson Nils Jönsson.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Assarbyns delningsföretag av år 1928.*

socken och

län,

upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1928		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	11	0,50			5	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—9, ...						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje ”	2	3,00	6	-		
		i annan mark, raklinje ”		3,00				
		krokinje ”	2	6,00	12	-		
		2) för strandsträckor utesftr sjö o. vattendrag med bredd öfver 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje ”		5,00				
		i annan mark, raklinje ”		5,00				
		krokinje ”		11,00				
		3) för strandsträckor utesftr mindre vattendrag, bredd 10—15 meter ”						
		i åker, raklinje ”		1,00				
		krokinje ”		2,00				
		i annan mark, raklinje ”		2,00				
		krokinje ”		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 19 ar st.	37	1.17	6	29		
		 har	7.29	1.06	7	73		
		äng och odlingsmark, medelareal 16 ar st.	46	1.14	6	44		
		 har	7.51	1.74	5	55		
		annan mark och impediment, medelareal 4 ar st.	10	0.15		50		
		 har	1.47	2.78	36		44	87
		För mätning i skala 1:2000, 30 % tillägg						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{>15} ₁₀₋₁₅ m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje ”						
		i annan mark, raklinje ”						
		krokinje ”						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	-	4	-
		öfriga regalark		1,00				
		Överföres					54	37

1	2	3	4	5	6	7
1928		Överfört				54 37
25/6 - 28/6		Avvägning:				
1/9		a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4	1	12,00	12 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 7+ punkter pr har	har	7.294	0.66	4 81
		avvägda punkter	st.	93	0.02	1 86
		i annan mark, medelantal 7+ punkter pr har	har	7.51	1.32	9 91
		avvägda punkter	st.	97	0.04	3 88
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	2	2,50	5 -
		i annan mark	"	2	5,00	10 -
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 16 ar, ...	st.	93	1.05	4 65
		 har	har	15.276	0.10	1 52
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	93	0,03	2 79
		Markvärdering, § 15, värdering vid	vid	5	0.75	3 75
		a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5	dag	12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för övriga kilometer	st.	1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal	st.	83	0,06	4 98
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer	"	83	0,12	9 96
		Längdprofil, § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp	km.	3,00		
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	1.1	3,50	4 15
		b) antal ritningar	st.	1	3,00	3 -
		Vårsektioner § 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	"	0,15		
		" " " såväl " som " "	"	29	0,25	7 25
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för	"			
			"			
			"			7 25
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp	"		2 -	
		för vattenområdets areal	km.²	0,02		
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m²	"			
		 nämligen	m² sektion på			
			"			
			"			
			"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	6,00		
		2) " " över 20 "	"	10,00		3 50
		Överföres				153 28

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				153 38
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp.....			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	27	0,03	81	1 81
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor..... st.		2,00		
		Kostnadsberäkning § 29, a) nyanläggning..... km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1.1	4,00	4 40	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar.....				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat) ...			5 60	10 —
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet			15 —	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning			9 —	
		c) för grundförstärkning..... m ²				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning....		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd..... m.		1,00		
		och för särskildt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		24 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	190	0,01		1 90
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.		0,25		
		Utlåtande och betänkande, § 43	7	3,00		21 —
2/10 11/10		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2..... dagar		12,00		
9/10		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14 ..	1	12,00		12 —
1/10		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	1/2	12,00		4 —
		Översiktskarta § 41				
		Summa kronor				253 59
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark	1	1,75	1 75	8 75
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal .. 16 ar ägofigurer st.	93	0,07	6 51	
		har 15.276 0.14			2 13	8 64
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				2 16
		Överföres				19 55

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				19 55
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	190	0,02	3 80	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	27	0,05	1 35	6 90
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp..... km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp	1.1	6,00	6 60	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			9 42	
		3) broar och trummor, " " " 30 % "			19 50	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar..... st.		3,00		
		tvärsektions- och broritningar		5,00		25 52
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	93	0,75		24 75
		Översiktsskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				86 72
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				8 -
		Annonskostnader ang. sammanträden.....				
		Inbindning av förrättningshandlingarne.....				2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		" " " gode männen enligt egna räkningar...				56 -
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				50 -
		Lösen för utdrag ur mantalslängd				
		Belgning av beaktelser				14 85
		Summa kronor				130 85
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				253 59
		Lösen för kopior och avskrift				86 72
		Övriga förrättningskostnader				130 85
		Summa kronor				471 16

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Assar Lönn
Assar Lönn

den 11 okt. 1928.

Samuel Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor

kvitteras:

den

19

Käende avskrift av Symporotoboc
med bilder 1-8 vidimaras.

Samart. Tobmstrin

132

2-0423

L. RIE MR 3630
K. LIND JENSEN
FEB. 1930

för

KRISTI ÅNSTADS LÄN

_____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtag^{oss} och förbind^{oss} mig:

att fullborda arbetet senast den 1 september 1932,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen inestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Asartorp den 11 jan 1930.

Johan Persson

Att Lantbrukaren Johan Persson,
Asartorp,

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress Asartorp 1

Gustav Säll

Adress Asartorp 1

Adress Asartorp


Med stöd av Kungl. brevet den 15 november
1929 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 12 februari 1930.

Carl Hesterman

Carl Hesterman

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.



1930 den 12 febr.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket av lag om kronans
förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Assarstorps dikningsföretag av år 1928" i
Önnestads och Skepparalösas socknar av Kristianstads län.

Lån 2.680 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.
Maj:ts beslut den 15 november 1929.


Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående
detsamma upptagna fastigheter.

Becken, kommun	Register- nummer	Lätt å kartan	Kantal	Lgras namn o.m.
<u>Önnestads sn.</u>				
Assarstorp	5 1	A	108/10000	Olof Käck
"	6 1	B	825/10000	Densamma
"	8 1	C	142/10000	Hilding Andersson
"	9 1	D	127/10000	Hils Malte Turhan
"	10 1	E	164/10000	Densamma
"	11 1	F	120/10000	Johan Persson
"	12 1	G	147/10000	Densamma
"	13 1	H	90/10000	Densamma
"	14 1	I	116/10000	Densamma
"	7 1	K	948/10000	Per Andersson

Stockholm den 12 februari 1930.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



Godkänd den 12 febr. 1930

DIARIE NO

LANTBRUKSINGENJÖR

3 FEB. 1930

B E V I S

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Assartorps dikningsföretag av år 1928" i Önnestads och Skepparslövs socknar av Kristianstads län.

Planen fastställd den 15 november 1929.

Bidrag från statens avdikningsanslag 2870 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 2680 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökanden den 11 januari 1930.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1932.

Arbetsstyrelsens ordförande: lantbrukaren Johan Persson, Assartorp, Önnestad.

Avsyningen verkställd av assistenten Anders B. Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kristianstad den 1 febr. 1930.

Samuel Thomström
Statens lantbruksingenjör



Statens lantbruksingenjör

DECLARATION

I, the undersigned, do hereby declare that the foregoing is a true and correct copy of the original as the same appears in the records of the Board of Directors of the Corporation.

In testimony whereof, I have hereunto set my hand and seal.

Witness my hand and seal this _____ day of _____, 19____.

Secretary

President

Treasurer

Vice President

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Director