

Kopia.

Förslag
till nygrävning av floddiken
för torrläggning av mark till
Esperöd, Tranås och Boaröd
i Tranås socken, Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enl vattenlagen
år 1927 av






Arnar Lovén Friis
Statens lantbruksingenjör.

Registernummer.



A Esperöd av 1²
B Tranås 18³
C " 18⁶
D " 18⁹
E Boaröd 1¹

Uppmätning med och av K. K. K.
den 6 juni 1929 fastställd till
efterrättelse vid arbets utförande


Stadshuset den 23 juli 1929.
På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar
Albert Smith




Förslag till överslagsbroar vid 2⁴⁰ och 4²⁰



Skala 1:50



Längd skala 1:4000



Höjd och sektioners skala 1:100

Ant.Nr 001

140425

Nr 407 Kristianstad län

L 1-0425

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 SEP. 1929

17836

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 SEP. 1928

Handlingar
rörande

II

Christinelunds

dikningsföretag

*upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1927.*

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syne-
förrättning enligt vattenlagen
angående dikning inom hemmanet
n:o 18 Tranås i Tranås socken,
Kristianstads län.

År 1927 den 29 augusti inställde sig undertecknad statens
lantbruksingenjör Å Christinelunds gård för att på grund av läns-
styrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenla-
gen angående dikning inom hemmanet n:o 18 Tranås i Tranås socken,
Kristianstads län. På grund av personliga kallelser hade till sam-
manträdet infunnit sig:

Karl Mattsson, Christinelund, för n:o 18³ Tranås.

Anders Persson, Elinelund, för n:o 1² Esperöd.

Nils Jansson, för n:o 18⁶ Tranås

Per Andersson, Esperöds gård, för n:o 1¹ Boaröd.

som gode män: Carl Svensson, Furulund, och Per Löfgren, Mariehem,
vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan där-
om upplästes /bil.1/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot
synemännen ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till
sakägare.

§ 3.

Sökanden, Karl Mattsson, yrkade floddikets nygrävning till så-

dana dimensioner, att jorden kunde torrläggas till lägenligt djup för åker samt att alla, som vore av företaget beroende skulle deltaga i kostnaderna enligt lag.

§ 4.

Anders Persson yrkade befrielse från deltagningsskyldighet enär han var deltagningsskyldig i ett nedanför liggande företag och kunde torrlägga sin mark till detta.

§ 5.

Nils Jansson, Tranås, ansåg sig ej betalningsskyldig till företaget.

§ 6.

Sökanden yrkade dikets nygrävning genom hans ägor.

§ 7.

Ersättning begärdes för jord, som åtginge till dikes utvidgning och till jordupplag.

§ 8.

Per Andersson, Esperöds gård, förenade sig med sökanden för att få täckt ledning från Boaröds rågång till öppna diket. Häröver uppsattes särskild handling /bil.2/, som undertecknades av Per Andersson och bestyrktes av synemännen.

§ 9.

Förordningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar, samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma plats torsdagen den 8 sept. 1927 kl. 4 e.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att

utgivas.

§ 10.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör.

Carl Svensson

Per Löfgren.

År 1927 den 8 september.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän å Christinelund varvid följande sakägare infunno sig:

Karl Mattsson, Christinelund

Nils Jansson, Tranås

Anders Persson, Elinelund.

§ 11.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i-sammandrag /bil.3/, jordersättningslängd/bil.4/, kostnadsberäkning /bil.5/ och kostnadsfördelningslängd /bil.6/.

§ 12.

Synemännen avgävo sitt så lydande utlåtande /bil.7/.

§ 13:

Det beslöts att till styrelse för företaget utse Agronom Karl Mattsson, Christinelund, åt vilken uppdrogs av synemännen att vara sådan sammankallande sakägare, som omnämnes i vattenlagens kap. 10 § 72. Till företaget hörande handlingar och ritningar skulle förvaras å Christinelund.

Räkning å förrättningskostnaderna bilades protokollet/bil.8/.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör.

Carl Svensson

Per Löfgren.

Bil. 1.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härigenom får jag vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att i enlighet med gällande vattenlag handlägga synförrättning beträffande dike för bättre torrläggning av mark till Tranås m.fl. byar i Tranås socken av Kristianstads län.

Av fädetaget beroende synas vara Agronom K. Mattsson, Christinelund n:o 18 Tranås, Nils Jansson n:o 18 Tranås, Per Andersson n:o 1 Boaröd och Anders Persson n:o 1 Äsperöd.

Christinelund pr Äsperöd den 8 juni 1927.

Karl Mattsson

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan återopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden

tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 22 juni 1927.

Joh. Nilsson.

Josef Fischer.

Bil. 2.

Härmed förenar jag mig med Karl Mattsson, Christinelund, i hans ansökan av den 8 juni 1927 angående syn enligt vattenlagen för torrläggning av mark till Tranås n:o 18 m.m. 1 och för erhållande av täckt ledning från Boaröds gräns till Öppna floddiket.

Christinelund den 29 aug. 1927.

Per Andersson.

Att Godsägaren Per Andersson å Esperöds gård frivilligt och i vår närvaro undertecknat förestående förening intyga

Lennart Holmström.

statens lantbruksingenjör.

Carl Svensson

Per Löfgren.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur	öre	pr har	pr ägofigur	öre	pr har	pr ägofigur	öre
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
<u>Släbbsföretagning, ägobeskrivning och värderingslängd</u> över skattebördad mark till Esperöd, Tranås och Boaröd i Tranås socken av Ingelstads härad och Kristianstads län, upprättad vid symföretagning enligt skattelagen år 1927.																

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
<u>Granås socken</u>					
<u>Syrovad</u>	18 ¹²	A	7/64		Anders Persson, Elmeholm.
				1	brädgård, fört. ej. imp.
				2	äker " " "
				3	" " "
				4	" " "
				5	" " "
				6	" " "
				7	äng, fört. ej. imp.
				8	" " "
				9	äker " "
				10	" " "
				11	" " "
				12	" " "
				13	dike imp.
					<u>Samman</u>
<u>Granås</u>	18 ³	B	7/32		Agonorn Karl Mattsson, Elmeholm.
				14	äker
				15	"
				16	"
				17	"
				18	dike imp.
					<u>Samman</u>
<u>Granås</u>	18 ⁶	C	7/32		Pils Jansson.
				19	äker
				20	"
					<u>Samman</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						0 01.0										
						0 23.0										
						0 435										
						0 46.8										
						0 35.0										
0 15.6								1120	174 72		1600	249 60		480	74 88	
						0 07.0										
						0 08.0										
						0 333										
						0 54.6										
						0 08.2										
1 06.8								1120	76 16		1600	108 80		480	32 64	
						0 20.0										
0 22.4						2 80.4			250 88			358 40			107 52	
0 25.0								1120	280 -		1600	400 -		480	120 -	
0 60.0								960	576 -		1600	960 -		640	384 -	
0 56.8								960	545 28		1600	908 80		640	363 52	
0 22.3								960	214 08		1600	356 80		640	142 72	
						0 03.0										
1 64.1						0 03.0			1 615 36			2 625 60			1 010 24	
0 24.0								1280	307 20		1600	384 -		320	76 80	
0 12.0								960	115 20		1600	192 -		640	76 80	
0 36.0									422 40			576 -			153 60	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
				21 22 23 24 25	ördför imp. äker äker, högland mark, förb. ej äker " " Samma.
Tranas	189	D	3/16		Agnomen Carl Mattsson, Briskindsmnd.
				26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38	äker " " " " " " " " " väg äker äker, högland mark, förb. ej imp. " " Samma.
Boaröd	1'	E	1 1/4	39 40 41 42	äker " " mängelgrav Por Andersson. imp. Samma.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0 36.0									422	40		576	-			153 60
						0 02.5										
						0 05.0										
0 12.0								1440	172	80	1600	192	-	160		19 20
0 35.5								1280	454	40	1600	568	-	320		113 60
0 91.0								1440	1 310	40	1600	1 456	-	160		145 60
1 74.5						0 07.5			2 360	-		2 792	-			432 -
0 21.3								1120	238	56	1600	340	80	480		102 24
0 52.5								800	420	-	1600	840	-	800		420 -
0 59.0								960	566	40	1600	944	-	640		377 60
0 49.2								960	472	32	1600	787	20	640		314 88
0 47.2								800	377	60	1600	755	20	800		377 60
0 91.5								960	878	40	1600	1 464	-	640		585 20
0 87.8								1280	1 123	84	1600	1 404	80	320		280 96
0 73.5								960	705	60	1600	1 176	-	640		470 40
0 60.0								960	576	-	1600	960	-	640		384 -
0 26.8								1440	385	92	1600	428	80	160		42 88
						0 12.0										
						0 15.0										
						0 06.0										
5 68.8						0 33.0			5 744	64		9 100	80			3 356 16
0 05.0								1440	72	-	1600	80	-	160		8 -
0 49.5								1280	633	60	1600	792	-	320		158 40
0 27.2								800	217	60	1600	435	20	800		217 60
						0 03.5										
0 81.7						0 03.5			923	20		1 307	20			384 -

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal.	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
<u>Granås socken.</u> Espvöd. Granås " " Boaröd	18 ¹² 18 ³ 18 ⁶ 18 ⁹ 1'	A B C D E	7/64 7/32 3/32 3/16 1/4	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	<u>Sammandrag.</u> Anders Persson, Elvnehmd. Agnemon Karl Mattsson, Kristinehmd. Nils Jänsson. Agnemon Karl Mattsson, Kristinehmd. Per Andersson. <u>Samman</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
✓ 022.4						280.4			257	88		358	40		✓ 107	52
✓ 164.1						0030			1.615	36		2.625	60		✓ 1.010	24
✓ 174.5						007.5			2.360	-		2.792	-		✓ 432	-
✓ 568.8						0330			5.744	64		9.100	80		✓ 3.356	16
✓ 081.7						0035			923	20		1.307	20		✓ 384	-
10	11.5					327.4			10.894	08		16.184	-		5.289	92
<i>Skattintal med den 8 sept. 1927.</i> <i>Emmart Holmström.</i> <i>statens lantbrukningsnär</i> <i>Earl Svensson</i> <i>Per Högren</i>																


Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6


föredösetningsdärgd till ökrustinöeknads ööörings-
företag av år 1927.

Hömmamöts					Svällar övööring för	Pris			Svällar	
öörna i övöör- ööröör.	öörööröör	öörööröör	ööröör	ööröör						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>Öööröörööröör A-B.</u>										
B	183	7/32	ööröör	öörööröör ööröör öörööröör, ööröörööröör	3.36	16	-	53	76	
D	189	3/16	"	öörööröör ööröör öörööröör, ööröörööröör	1.90	16	-	30	40	
öörööröör.								84	16	
<u>Öööröörööröör B-C.</u>										
A	183	7/32	ööröör	ööröör ööröör, öörööröör	1.97	16	-	31	52	
D	189	3/16	ööröör	öörööröör ööröör öörööröör, ööröörööröör	2.86	16	-	45	76	
öörööröör.								77	28	
ööröörööröör öör 8 ööröör. 1927. ööröör öörööröör ööröör ööröörööröörööröör										
ööröör öörööröör										
öör ööröör										

1	2	3	4	5	6	7
	176	<u>Dikesträckan B-D.</u>				
	176	Schaltring för lästet ledning, rörens läggning, dikersjondens återfyllning m. m. 6 cm.	176	1.50	264	-
	176	6" tegelrör, flaket inberäknad st.	595	0.38	226	10 490 10
D		Förstagringsbotten av cement samt loke av betong i anslutning med ritning. Botten skall vara en inre diam. av 0.70 m. Botten, som skall vara slussatt, skall ligga minst 0.5 m. ovanför avloppsriören. Botten skall vara väl omgärdad med mur- sten och skärr	1	40.-		40 -
B		Dikensöga med bräcka st.	1	25.-		25 -
		För ofärdtredola fall, arbetets tillägg m. m. tillägges c. 10%				54 90
		<u>Samman.</u>				610 -
		<u>Sammandrag.</u>				
2-11+40	340	Dikesträckan A-B	480			984 16
2-5+50	350	" B-C	670			2.647 28
B-D	176	" B-D				610 -
		<u>Samman.</u>				4.241 44
		<u>Ägrovägsbotten vid 2+20; 4+30</u>				
		Sten till grumlskiktet m. ³	6.5	10.-	65	-
		Fälad sten till front- och sido- ommar m. ³	21.-	20.-	420	- 485 -
		Gräs till bär- och underlags- bjälkar m. m. m. ³	0.63	50.-	31	50
		<u>Översöres</u>			31	50 485 -

1	2	3	4	5	6	7
		översikt			31 50	485 -
		3" plank till brobanan och kant- streckar	100	50.-	50 -	81 50
		Skrabetning inför dränerings- anordning, vägbankens ordningsställan- de, spår m.m.				33 50
		<u>Samma.</u>				600 -
		Bestimelseblad den 8 sept. 1927. Herrnär Holmslöv statens lantbruksingenjör				





U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Esperöd, Tranås och Boaröd i Tranås socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser nygrävning av floddiken för torrläggning av odlad jord är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till förrättningen äro:

Karl Mattsson för n:o 18³ och 18⁹ Tranås;

Per Andersson för n:o 1¹ Boaröd.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta utmärkes med röda linjer och bokstäverna A-B-C och B-D.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behöfvlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande

1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i

höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anses synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0,0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade märken, har grad 1,0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkom-

mående förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m. m.

+ På grund av framställda yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen att diket A-B-C skall göras öppet, men diket B-D täckt.

Vid bestämmandet av dikenas dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar. Nederbördsområdet är i punkt A 1400 hektar, i punkt D 3 hektar. För öppna sträckan A-B har föreslagits en bottenlutning av 5.5:1000, vilken kan tillåtas enär bottnen består av hård, stenig morän. Bottenbredden skall vara 0.5 meter och sidolutningen 1:1.5, Vattendjupet blir därstädes vid flod c:a 0.75 m., samt vid avrinningen 0.1 sekundliter pr har omkring 0.25 meter. För dikessträckan B-C föreslås en bottenlutning av 0.5:1000, en bottenbredd av 0.75 meter och sidolutning av 1:1.5. Vattendjupen bliva här respektive 1.1 meter och 0.4 meter.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsförslaget.

För torrläggning av fig. 41 fordras, att rörledningen i punkt D förlägges å djupet +6.0 meter. Mynningen vid B kommer därigenom att ligga 32.4 cm över fastställda bottenläget i öppna di-

ket. Detta kan synas vara väl djupt, enär mynningen under stor del av året kommer att ligga under vatten. En ytterligare fördjupning av öppna diket skulle emellertid bliva i hög grad oekonomisk.

6:o. Företaget medför byggandet av två st. ägobroar. För dessa är typritning upprättad. De skola byggas på dikningsskyldiges bekostnad men underhållas av respektive jordägare.

7:o. Ersättning för jord, som åtgår till öppna diket utvidgande skall utgå med de summor och till de personer, som finnas angivna i särskild jorderstänningslängd. Fordras ersättning för jord, som åtgår till upplagsplats för den uppkastade dikesjorden skall detta anmälas skriftligen för arbetsstyrelsen innan vallarna utspridas. Ersättningen skall utgå med 16 kronor pr ar mark, som täckes av jordvall, vilken areal skall bestämmas efter uppmätning, verkställd av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade gode män. Den sålunda lösta arealen tillfaller ej dikningsföretaget utan må av jordägaren tagas i anspråk genom vallarnas utspridande eller bortforslande.

Fordras ersättning för skada å växande gröda under arbetets utförande skall detta framställas skriftligen till arbetsstyrelsen innan grödan bortforslats. Skadan skall värderas och ersättningen bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade gode män.

Ersättningarna skola i första hand utgå i form av avdrag å dikningskostnad.

8:o. Synemännen hava jämlikt föreskrifterna i vattenlagen undersökt förutsättningarna för dikningssamfällighetens uppdelning i

avdelningar. Resultatet framgår av följande tabell:

Dikeasträcka	Båtnad		Beräknad kostnad		Kostnad pr. förbättrings kv. m.	
Hela företaget	5289	92	4241	44	0	80.1
B-C	876	32	2647	28	3	02
A-B-C	4443	52	3631	44	0	81.7
B-C + B-D	1722	72	3257	28	1	89

Det framgår av denna utredning att dikningssamfälligheten ej bör uppdelas i avdelningar och synemännen bestämma ett till grund för fördelningen av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de förbättringsvärden som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Christinelunds dikningsföretag av år 1927."

De angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka ar-

betets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringssänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprätthållning å årstid, då växande gröda därav minst tages skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1929;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställ-

företrädare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med den upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utföran-

de kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sekägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas; att jordvall ej får läggas närmare dikeskant än 1.0 meter och med brantare lutning mot marken än 1:1; samt att den skall genomgrävas för ytvattnets framsläppande överallt, där öppna diken tillstöta eller vatten har benägenhet att samlas;

att rören ej få täckas förrän rörens läge kontrollerats av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av öppna diket skall ske årligen och så ofta behövet det påkallar. Skadas dikesslänt av betande kreaturs tramp, skall den återställas i förslagsenligt skick av kreaturens ägare eller på dennes bekostnad.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sekägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen

därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill
åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i
tre exemplar.

Christinelund den 8 sept. 1927.

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör.

Carl Svensson

Per Löfgren.

1	2	3	4	5	6	7
1927		Överfört				33 09
4/6 - 8/6		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4	1	12,00	12 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 7 ⁺ punkter pr har	13 -	0,66	8 58	
		avvägda punkter	140	0,02	2 80	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	3	2,50	7 50	
		i annan mark		5,00		30 88
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 3/ ar, ...	42	0,05	2 10	
		har 13 389	13 389	0,10	1 33	3 43
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer		0,03		1 50
		~~Ägobeskrivning~~ Markvärdering , ...	3	1,75		2 25
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5				
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal	24	0,06	1 44	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer	24	0,12	2 88	8 32
		Längdprofil § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp		3,00		
		2) befintligt belopp ell. vall	1	3,50	3 50	
		b) antal ritningar	1	3,00	3 -	6 50
		Tvärsektion § 22, 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion		0,15		
		,, ,, ,, såväl ,, som ,, ,, ...	20	0,25	5 -	
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för				
		,, ...				5 -
		,, ...				
		Hydrografisk utredning , § 24, grundbelopp			2 --	
		för vattenområdets areal		0,02		2 -
		Dimensionsberäkning , § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00	1 -	
		,, ,, våta sektionsarean vid h. v. y, 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		,, ,, ,, ...				
		,, ,, ,, ...				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00	6 -	
		2) ,, ,, över ,, ...		10,00		10 50
		Överföres				103 47

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				103 47
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	20	0,03	60	1 60
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 29, nyanläggning..... km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1	4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat).....			4 24	8 24
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet				
		b) för detaljerad kostnadsberäkning km.				
		c) för grundförstärkning "				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning..... "		8,00		
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.	5	1,00	5 —	
		och för särskilt konstruerat landfäste st.	1	4,00	4 —	
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.	5	0,50	2 50	
		och för särskilt konstruerade landfästen st.	1	4,00	4 —	15 50
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 "	140	0,01		1 40
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp..... st.	4	0,25	1 —	2 50
		Utlåtande och betänkande, § 43 sid.	8	3,00		24 —
29/8, 8/9		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	1.5	12,00		18 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2 "		12,00		
2/9		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14.... "	1	12,00		12 —
19/8		Utredning å ~~länets~~ ^{och Malmö} länsmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	1	12,00		12 —
		Summa kronor				198 71
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark	1	1,75	1 75	
		2) efter kartans skala och ågofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 31 ar ågofigurer st.	42 007		2 94	
		har 13.389 0.14			1 87	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1 20	
		Överföres			14 76	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			14 76	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	140	0,02	2 80	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	20	0,05	1 -	20 31
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp „	1	6,00	6 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			6 50	
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			11 70	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar st.		3,00		
		tvärsektions- och broritningar „		5,00		24 20
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarne, § 55 sid.	30	0,75		22 50
		Summa kronor				67 01
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				8 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				2 -
		Inbindning av förrättningshandlingarne				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				56 -
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar				20 -
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				
		Summa kronor				86 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				198 71
		Lösen för kopior och avskrift				67 01
		Övriga förrättningskostnader				86 -
		Summa kronor				351 72

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Tingsbets- och Jämsbets* häradsrätt.

Christinehmed den 8 sept. 1927

Samuel Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19..

Stående avskrift av Synopsistabellen
med bilagor 1 - 9 indimmaras.

Annars. Tomte

L. 1*0425

17838

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSTYNSLSEN

7 SEP 1929




Ansvar

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 6 juni 1929 fastställt till
efterrättelse vid arbetsutlysande.

Höckholmen den 23 juli 1929.
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Översiktskarta



Skala 1:100000

Avskrift.

Sedan delägarna i "Christinelunds
dikningsföretag av år 1927" som avser
torrläggning av mark till Esperöd, Tran-
ås och Boaröd i Tranås socken, Kristian-
stads län, förklarat sig vilja söka lån
och anslag av allmänna medel till före-
tagets utförande, får jag härmed därom
avgiva följande av ritningar och förslag
åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser torrläggning av åkerjord.

Belägenhet.

Avdikningsområdet är beläget 2 km. väster om Tranås kyrka, och är
å motstående översiktskarta markerad med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen,
verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Syneförrättningen slöts den 8 sept. 1927 och har ej över-
klagats varöfver diariebevis närslutes./bil.A/.

Låne- och anslagssökande.

I förening, dagtecknad den 23/12 1927 hava samtliga sakägare över-
enskommit att gemensamt hos Kungl. Majt. göra underdånig ansökan
om största möjliga lån och anslag av statsmedel till företagets ut-
förande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar

åker	<u>10.11.5 har</u>
Summa	<u>10.11.5 har.</u>

Jordmånen består av mylla på grusblandad, morän lera.

Nuvarande avdikning.

Området avveätnas för närvarande av ett öppet dike vars dimensioner äro för små för att tillåta markens rationella torrläggning för åker.

Torrläggning.

Företaget avser anläggande av öppna och täckta diken till det djup utsträckning och dimensioner, som det upprättade dikningsförslaget angiver.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen beräknas i till syneförrättningen fogad värderingslängd till 5289:92 kronor och dikningskostnaden i till samma protokoll fogad kostnadsberäkning till 4241:44 kronor.

Deltagningskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde

vara "Boaröd-Tryde dikningsföretag av år 1925."

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I tabell b, bil.II, har uträknats storleken av det lån ur statens avdikningslånefond och bidrag av statens avdikningsanslag, som enligt gällande författningar torde kunna utgå, nämligen i lån 3254:35 kronor och i anslag 1448:46 kronor.

På grund av ägornas beskaffenhet har bidragskvoten tagits till $1/3$.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av "Christinelunds dikningsföretag av år 1927" beviljas lån ur statens avdikningslånefond med 3255 kronor samt bidrag ur statens avdikningsanslag med 1445 kronor.

Utförande.

Vid utförandet skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetets utförande bör anslås en tid av två år.

Kristianstad 1 jan. 1928.

Lennart Holmström.

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor.

I Tabell a

II " b

III kostnadsförslag

A Diariebevis

B Föreningshandling

C Synehandlingar i ett häfte

D Kartor i ett blad..

Tabell a.

		Hela kartläggningsområdet - Sam- och anslagsställandes andel.							
				Värde					
		Areal		före		efter		Baknad	
				kartläggningen.					
		ha	ar	km.	m	km.	m	km.	m
åker		10	11.5						
	Samman	10	11.5	10.894	0816	184	-	5.289	92
Kristianstad i jan. 1928. Kornart Holmström. Statens lantbruksingenjör.									

Soleen, by himmnan.	Regidormmmmm.	föddna.	Amndal.	Ägares namn m.m.
Granäs soleen.				
Esperöd	18 ¹²	A	7/14	Anders Persson, Skinkelund
Granäs	18 ³	B	7/32	Agronom Karl Mattsson, Skinkelund.
"	18 ⁶	C	3/32	Guds Jonsson.
"	18 ⁹	D	3/16	Agronom Karl Mattsson, Skinkelund
Boaröd	1 ¹	E	1/4	Per andersson.
				Summa.

Kostnadsberäkning.

Gångpenning 90 öre.

Gångningskostnad

4.241 44

dagars symförrättningen

351 72

kostnad för lån och anslag

109 65

461 37

Samman kr.

4.702 81

Kristianstad i jan. 1928.

Konrad Holmström

statens landbruksingenjör.

 Vid arbetsplanens fastställande har kostnaderna för förlaget beräknats till 4.702 kronor 81 öre.

Helt betalt den 23 juli 1929.

 På Huvud. Landbruksstyrelsens vägnar
 Albert Smith

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, bevärs icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 8 september 1927 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Christinelunds dikningsföretag av år 1927" och avseende torrläggning av mark till Esperöd, Tranås och Boaröd i Tranås socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 21 december 1927.

Ex officio:

G. Lidbom.

Undertecknade delägare i "Christinelunds dikningsföretag av år 1927" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Majt. göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Tranås den 28 dec. 1927.

Per Andersson, äg. av Boaröd n:o 1¹

Anders Persson, äg. av Esperöd n:o 1² 7/64 mtl.

Karl Mattsson, äg. av 18³, Tranås

Nils Jönsson, n:o 18⁶ Tranås.

Bevittnas:

Annie Persson

Nora Nilsson

Christinelund, Äsperöd.

*Förstående bevis på häns-
tagar fullgörande den av Kungl.
Majt. den 6 juni 1927 fastställda
ansökanen vidröras.*

Stenarström

134
236/29

L _____ 1•0425

DIARIE Nr 17838
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 SEP. 1929

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 6 juni 1929 för
"Christinelunds dikningsföretag av år 1927" i Tranås socken av
_____ KRISTIANSTADS LÄN _____

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström
vid syneförrättning år 1927 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat *dels lån* med tretusentvåhundrasextio (3.260)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
skyldighet med ettusenfyrahundrafyrtio (1.440) kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, ha 2 undertecknad, som av vederbörande intressenter enligt
företett protokoll utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget, _____
_____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtag~~as~~ och förbind~~as~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1931,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav upphurits, beträffande lånet dock endast därefter detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Christianslund den 27 aug 1929.
Karl Mattsson

Att Lantbrukaren Hans Mattsson
i Christianslund

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Rudolf Mattsson
Adress Asperövd

Sven Nilsson
Adress Asperövd

Med stöd av Kungl. brevet den 6 juni
1929 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 11 september 1929

Carl Fredrik

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befälningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

[illegible]

1929 den 11 sept.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Christinelunds dikningsföretag av år 1927" i Tranås socken av Kristianstads län.

Lån 3.260 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 6 juni 1929.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Reg. nr.	Littera	Mtl.	Ägaras namn m.m.
-----------------------	----------	---------	------	------------------

Tranås socken.

Esperöd	av 1 ²	A	av 7/64	Anders Persson, Elinelund,
Tranås	18 ³	B	7/32	Agronom Karl Mattsson, Christinelund,
"	18 ⁶	C	3/32	Nils Jönsson,
"	18 ⁹	D	3/16	Agronom Karl Mattsson, Christinelund,
Boaröd	1 ¹	E	1 1/4	Per Andersson.

Stockholm den 11 september 1929.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm.

P

Godk. 11 sept. 1929.

238/
29

17839

B E V I S

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

7 SEP. 1929

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Christinelunds dikningsföretag av år 1927" i Tranås socken, Kristianstads län.

Planen fastställd den 6 juni 1929.

Bidrag från statens avdikningsanslag 1440 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 3260 " .

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena den 27 aug. 1929.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1931.

Arbetsstyrelsens ordförande: Agronomen Karl Mattsson, Christinelund, Esperöd.

Avsyningen verkställd av assistenten Lars Kullman.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kristianstad den 5 sept. 1929.

Herman L. Carlsson

Statens lantbruksingenjör



Stämpel i krona.

111

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...