

Leibknecht war am 20.
Kop. No 10 den 20/10 1929
postumales arbeits-
zeugnis eingezogen

Smårt. ~~Stor~~ i Fjälkestads socken samt

inom Kristianstads stad av
Kristianstads län

upprättat vid syneförrättning enl. vattenlagen år 1928 av

Norman Hornbush
Statens landbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 25 oktober 1929 fastställd till
efföräthelse vid arbetets utförande.

Hochstetm den 22 november 1929
På Kungl. Landbrukshögskolans vägnar:
Albert Ennrik

Registernummer.

A Råbelöv *gemensam ägoridd* $\left\{ \begin{array}{l} 1'-3', 7' \\ 9'-10' \\ 12'-15' \\ 22'-25' \end{array} \right.$

B *gemensam ägoridd* $\left\{ \begin{array}{l} 1'-3', 7' \\ 9'-10' \\ 12'-15' \\ 22'-25' \end{array} \right.$

Stadsägonummer.

<i>C</i>	Näsby	75
<i>D</i>	"	76
<i>E</i>	"	78
<i>F</i>	"	49
<i>G</i>	"	50



Skala = 1:4000

001

20537

No. 412 Kristianstad 2 rith

Kopia.

Ukasten var den av
Kungl. Maj:ten den 25^{de} 1929
författade arrens plan


Bestyrelsen
Kommunens tekniska

Fredriksdal - Näsby dikningsföretag av år 1928.


Blad 2.

Genom Kungl. Maj:ten's nådiga brev
den 25 oktober 1929 fastställd till
afstyrelsen vid arbetets utförande.


Stockholm den 22 november 1929.
På Kungl. Kammarkanslens vägnar.
Albert Smith.




Förslag till dikesöja vid punkt 11²⁸




Förslag till intagningsbrunn



Brunnar vid p. 2⁺⁵⁹, 3⁺⁵², 5⁺¹² och 6⁺⁹
utföras med en inre diam. = 90 cm.



Längd-skala = 1:4000



Höjd- och sektions-skala = 1:100

NILN 002

2:0427

2

Nr 412 Kristianstads 2 pite

25365

136 29 Kone
Handlingar
rörande

lån och anslag av allmänna medel till

Fredriksdal-Näsby

dikningsföretag


av år 1928.

Notiser

Genom Kungl. Maj:ts nådiga
brev den 25 oktober 1929 fast-
ställd till afvärtelse vid
arbetets utförande.

Hochholm den 22 november 1929.
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Översiktskarta.



Skala = 1:100.000.

Avskrift.

Sedan delägarna i Fredriksdal-Näsby
dikningsföretag av år 1928, som avser
torrläggning av vattenskadad mark till
Råbelöv i Fjälkestads socken samt inkor-
porerad del av Näsby inom Kristianstad i
Kristianstads län, förklarat sig vilja
söka lån och anslag av statsmedel till
företagets utförande, får jag härmed där-
om avgiva följande av ritningar och för-
slag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och betesmark.

Belägenhet.

Företaget är beläget invid allmänna landsvägen mellan Kristianstad
och Torsebro och är å motstående översiktskarta utmärkt med röd
färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen,
verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen. Syn-
förrättningen slöts den 14 juli 1928 och har ej överklagats, varö-
ver diariebevis närslutes /bil.B/.

Lån och anslagssökande.

I förening /bil.Aa, Ab/, daterad den 1 december 1928, hava företa-
gets samtliga delägare överenskommit att gemensamt hos Kungl. Majt
göra underdånig ansökan om lån och anslag av statsmedel till fö-
retagets utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar:

åker	63.875 hektar
betesmark	<u>1.880 "</u>
Summa	65.755 "

Jordmånen består av lermylla på lera.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av öppna och täckta diken, vars dimensioner äro för små för att tillåta markens rationella torrläggning.

Torrläggning.

Företaget avser anläggandet av täckta avloppsledningar i den utsträckning och till de dimensioner, som bifogade förslaget angiver.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen beräknas i till syneprotokollet fogad värderingslängd till 64417:50 kronor och själva drikningskostnaden i till samma protokoll fogad kostnadsberäkning till 20650 kronor.

Deltagningskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda torrlägningsföretag

torde vara Nosaby-Hammarsjö dikningsföretag av år 1921.

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I tabell b, bil. II, har uträknats storleken av det lån från statens avdikningslånefond och bidrag från statens avdikningsanslag, som enligt gällande författning beräknas kunna utgå, nämligen i lån 17636:42 kronor och i anslag 3793:01 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag, att till utförande av detta företag beviljas lån från statens avdikningslånefond med 17635 kronor och anslag från statens avdikningsanslag med 3795 kronor.

Utförande.

Vid utförandet skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetets utförande bör anslås en tid av två år.

Kristianstad i dec. 1928.

Lennart Holmström.

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor:

I Tabell a

II " b

III Kostnadsförslag

Aa, b Föreningshandling med fullmakt

B Diariebevis

C Skrivelse från vägstyrelsen.

D Ett häfte synehandlingar

E Ritningar i två blad.

Tabell a.

		Hela förläggningsområdet = = söderlandens andel.							
		Areal		Värde				Bälad	
				före		efter			
				förläggningen.					
		kar	m	kr.	ör.	kr.	ör.	kr.	ör.
äldre		63	87.5						
annan mark		1	88.0						
Summa.		65	75.5	129	187.50	193	505 -	64	417.50

Kristiansstad i dec. 1928.
 Konrad Holmström
 statens landbeskrivningsför.

Ladorna, barnneder.	Registernummer.	Hälsna i beaktan.	Mandat.	Ägares namn m. m.
<u>Gjällenstads socken.</u> Räbälör genomsnitt ägridd fr	11-31, 71 91-101 121-151 221-251	A	$\left\{ \begin{array}{l} 7\frac{7}{16}, 1. \\ 2\frac{3}{4} \end{array} \right.$	Gödsägaren L. Kennedy. arr: Jöns Jönsson Gödsägare L. Kennedy. arr: Nils Nilsson, Fredriksdal.
<u>Friskvickels stad</u> (Gräby) Hadsägn:	11-31, 71 91-101 121-151 221-251	B	$\left\{ \begin{array}{l} 7\frac{7}{16}, 1. \\ 2\frac{3}{4} \end{array} \right.$	Karl Lundström <u>Damm</u> As. Gode gård <u>Damm</u> <u>Damm</u>
	75 76 78 49 50	C D E F G		<u>Lamma.</u>

Oroval						Räknad		Andel i kostnad för						Samman kostnad.		Relativ kostnad	Bidragets andel i % av kostnaden.	Bidrag		i an.	
år		annan marke		Samman.				slutningen		Symföret- ningen.		Betänkanter									
har	ar	har	ar	har	ar	kr.	ör.	kr.	ör.	kr.	ör.	kr.	ör.	kr.	ör.		kr.	ör.	kr.	ör.	
				79.0	79.0	237	-	76	40	2	39	49	79	28	0.33	17.7	14	03	65	25	
49	20.-	109.-	50	29.-	52.791	-	16.922	67	530	23	108	51	17.561	41	0.33	17.7	2.108	37	14.453	04	
473.5				473.5	2.155	50		691	78	21	68	444	717	90	0.33	17.7	127	08	590	82	
364.5				364.5	1.545	-		495	60	15	53	318	514	31	0.33	17.7	91	13	423	28	
128.5				128.5	534	-		171	40	5	37	110	177	87	0.33	17.7	21	48	146	39	
140.0				140.-	2.100	-		673	19	21	19	431	698	59	0.33	17.7	123	65	574	94	
361.0				361.0	5.055	-		1.618	96	50	73	10	98	1.680	07	1.33	17.7	297	37	1.382	70
63	87.5	188.-	65	75.5	64.417	50	20.650	-	647	02	132	41	21.429	43	0.33	17.7	379	30	17.636	42	
Förordningsstad o dec. 1928. Lennart Holmström slakens samhällsingenjör.																					

Kristianstad d. dec. 1928.
 Konrad Holmström
 statens landbeskrivningsingenjör.

Förstradsberäkning.

Förmpennning 90 öre.

Ditningen		20.650	-
synfördräktningen	647	02	
Botänkeandelen	132	41	779 43
<u>Samman</u>		<u>21.429</u>	<u>43</u>

Kristianstad i dec. 1928.
 Herman Holmström
 Håkons Lantbruksskoleingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har
 kostnaden för företaget beräknats till 27429
kronor 43 öre. Stockholm den 22 november 1929
 På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar:
 Albert Smith.

Undertecknade delägare i "Fredriksdal-Näsby dikningsföretag av år 1928" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Majt. göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Fredriksdal den 1 dec. 1928.

Gilbert Kennedy, äg. av Råbelöv; Jöns Jönsson, arr. av Råbelöv 22
Nils Nilsson, arr. av Fredriksdal; Carl Lundström, äg. av Näsby
n:o 11.

Aktiebolaget Tvedegård, M.A. Lagergren;

Bevittnas:

Joh. Aug. Berthelsson

Rudolf Johnsson.

Avskrift.

Bil. Ab.

Kungl.

Patent- och Registreringsverket

Aktiebolagsavdelningen.

Stockholm

Att Kungl. Patent- och Registreringsverket den 5 oktober 1927 beviljat registrering för Aktiebolaget Tvedegård, att styrelsen, som har sitt säte i Kristianstad, enligt en denna dag i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av godsägaren Axel Olén å Fröknegården, Näsby socken av Kristianstads län, samt sekreteraren Victor Ekerot, grosshandlaren Mårten A:son Lagergren, fältläkaren Andreas Fritz Bruzelius och direktören Gustaf Hansson, alla i Kristianstad, med kamreraren Nils Olsson i Kristianstad till supleant, och att firman tecknas av Lagergren; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 6 augusti 1928.

Ex officio:

Gustaf Helmertz

/stämpel/

Rätt avskrivet intyga:

I. Larsson

M. Österberg.

Rätt avskrivet efter avskriften intyga:

Joh. Aug. Berthilsson

Malte Wijk.

Bil. B.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 14 juli 1928 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Fredriksdal-Näsby dikningsföretag av år 1928" och avseende torrläggning av mark inom Råbelöv i Fjälkestads socken samt Näsby av Kristianstads inkorporerade område, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 14 december 1928.

Ex officio:

Folke Höijer.

Bil. C.

Vägstyrelsen i Villands härad har intet att invända mot anläggandet utan kostnad för vägstyrelsen av de två rörledningar av resp. 12" och 15" diameter genom allmän väg, som erfordras för utförandet av Fredriksdal-Näsby dikningsföretag av år 1928.

Fjälkinge den 15 december 1928.

S. Swensson.

ordförande i vägstyrelsen. *HS*

*Förstående avskrift av hand-
lingar tillkommande den av Vägstyrelsen
den 25 okt. 1929 förklarade
eröringssaken vid denna.*

Svenner Holmström

L 2*0427

DIARIE Nr

25365

K. LÄNDRINGSSTYRELSEN

13 DEC. 1929

26756

DIARIE Nr

K. LÄNDRINGSSTYRELSEN

24 DEC. 1928



Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående dikning
inom Råbelöv i Fjälkestads socken samt
Näsby av Kristianstads stad i Kristianstads
län.

År 1928 den 5 juli inställde sig undertecknad statens
lantbruksingenjör Å Fredriksdals gård för att på grund av länssty-
relsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen
angående dikning inom Råbelöv n:ris 1, 2, 3, 7, 9, 10, 12, 15, 22,
23, 24 och 25, kallat Fredriksdal i Fjälkestads socken samt av Näs-
by stadsägorna i Kristianstad n:ris 49, 50, 75, 76, och 78. Efter
personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Godsägaren G. Kennedy, Råbelöv

Patron Nils Nilsson, Fredriksdal

Jöns Jönsson, Råbelöv

Karl Lundström, Näsby

Sven Erlandssons sterbhus, Näsby, genom Alfred Erlandsson enligt
fullmakt, bil. 1.

A.B. Tvede gård genom O. Nilsson, Tvedegård, enl. fullmakt, bil. 2.

Direktör Sven Nilsson, Strö

såsom gode män: N. Fredrik Andersson, Öllsjögård, och Olof Persson,
Sigridsfält, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan
därom upplästes /bil. 3/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Sökanden, Godsägaren Kennedy, yrkade avloppsdikens upptagande till sådant djup och dimensioner att hans vattenskadade jord kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att alla, som av företaget hade nytta, skulle deltaga i kostnaderna enligt lag.

§ 4.

Karl Lundström, Häsby, förklarade att han icke ville motsätta sig dikenas framdragande över hans mark men yrkade befrielse från deltagningsskyldighet i kostnaderna. Såsom skäl härför anförde Lundström: det närmast Fredriksdals gård belägna avloppsdiket, vilket Lundström ville kalla det "västra", kunde utan svårighet dragas norrut och sedan västerut på Fredriksdals ägor ut i s.k. Ängagropen. Det andra diket, det "östra" kunde dragas över Fårarps ägor till Halsagropen dit enligt Lundströms mening direkt fall finnes. Vidare anförde Lundström att han själv och hans företrädare lagt igen öppna avloppsdiket över sin mark med överst två strängar, den ena 4" den andra 5" rör och därefter med 10" rör. Han ansåg att denna igenläggning vunnit hävd. Täckdikning, verkställd efter plan, upprättad av hushållningssällskapets konsulent, hade avlopp genom dessa rör. Lundström yrkade att i den händelse sökanden skulle lägga rörledning över Lundströms mark denna ledning skulle läggas vid sidan om den redan befintliga.

§ 5.

Alfred Erlandsson bestred deltagningsskyldighet i företaget. För-
rättningsmannen meddelade att Erlandssons sterbhus vore kallat så-
som ägare av jord belägen nedom dikningssamfälligheten.

§ 6.

Ombudet för A.E. Tvede gård meddelade att egendomen vore
torrlagd enligt plan, upprättad av hushållningssällskapets konsu-
lent. Han yrkade av denna anledning befrielse från deltagningsskyl-
dighet i företaget.

§ 7.

Förrättningsmannen kungjorde att synemännen omedelbart
efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handlägg-
ning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträ-
de komme att hållas å samma plats lördagen den 14 innevarande juli
månad kl. 11 f.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än
detta meddelande komme att utgivas.

§ 8.

Då intet vidare förekom förklarades sammanträdet avslutat
och upplästes dagens protokoll. Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör.

Olof Persson

N.Fr. Andersson

År 1928 den 14 juli.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän & Fredriks-
dal varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Godsägaren G. Kennedy, Häbelöv

N. Nilsson, Fredriksdal

Sven Nilsson, Strö

Karl Lundström, Näsby

Alfred Erlandsson, "

A.B. Tvede gård genom godsägaren A. Olin & Fröknegården.

§ 9.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.4/, kostnadsförslag /bil.5/ och kostnadsfördelningslängd /bil.6/.

§ 10.

Karl Lundström förmenade att hans mark skulle skadas genom att rörledningarnas dimensioner ökades, ty därigenom skulle också den från Fredriksdal kommande vattenmängden ökas.

§ 11.

Sedan Lundström fått höra förrättningsmannens avfattning av hans i § 10 framställda yttrande förändrade han det därhän, att han fruktade för att den hastigare tillrinningen från Fredriksdal skulle skada hans åkerjord allrahölst vid flodtillfällen i /raslövssjön.

§ 12.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande /bil. 7/.

§ 13.

Det beslöts att arbetsstyrelsen skulle bestå av tre ledamöter vartill valdes Herrar G. Kennedy, A. Olin och Karl Lund-

ström. Till styrelsens ordförande utsågs godsägaren G. Kennedy.

§ 14.

Räkning å förrättningskostnaderna bilades protokollet som bilaga 8.

§ 15.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Fredriksdal den 14 juli 1928.

Lennart Holmström.

statens lantbruksingenjör.

N.Fr. Andersson

Olof Persson.

Bil. 1.

Fullmakt för innehavaren att för avl. Sven Erlandssons sterbhus närvara vid sammanträde å Fredriksdal, torsdagen den 5 juli 1928 kl. 1 e.m., angående dikning inom Fredriksdal och Näsby, och hålla vi för giltigt vad han härvid lagligen gör och låter.

Näsby den 5 juli 1928.

för Sven Erlandssons sterbhus.

Ingar Erlandsson

Alfred Erlandsson

Elna Erlandsson

Bevittnas:

Carl Andersson, Näsby 14

N.O. Nilsson, Tvede gård

Bil. 2.

Fullmakt för Herr O. Nilsson, Tvedegård, att vid sammanträde å Fredriksdal den 5 juli 1928 kl. 1 e.m. svara och föra min talan vad det gäller A. B. Tvedegård. Fröknegården den 4 juli 1928.

Axel Olin.

Bevittnas:

E. Gustafsson

Fredrik Nilsson.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för statens lantbruksingenjör att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen å avloppsdiken från Fredriksdals gård i Fjälkestads socken. Företagets omfattning och de personer, som därav äro beroende torde först efter av förrättningsmannen verkställd förundersökning kunna uppgivas. Råbelöv den 7 jan. 1928.

Gilbert Kennedy.

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolan- de sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 25 januari 1928.

På länsstyrelsens vägnar:

C. Rich. Lundberg

Gösta Ek.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Hårdförteckning, ägaresterimering och värde-
 ringsstängd över rättsstodade ägar till Räte-
 tor i Gällstads socken samt Hälsby inom
 Kristianstad stad av Kristianstads län, upprä-
 tad vid synförmåttning enligt rättslagen år 1928

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Gjälleskads socken					
Räbelöv	Ägridden 1'-31,7' Gammelsam 91-101 121-151 221-251	A	7 7/16 1/2 4 4	1	Godsägare L. Hennedy än: Jöns Jönsson betesmark Samma.
Räbelöv	Ägridden 1'-31,7' Gammelsam 91-101 121-151 221-251	B	7 7/16 1/2 4 4	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20a 20b 21 22	Godsägare L. Hennedy än: Nils Nilsson, Fredriksdal. betesmark äker " biogård mark " " väg Samma.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	079.0			700	553 -	1000	790 -	300	237 -							
	079.0				553 -		790 -		237 -							
	109.0			700	763 -	1000	1.090 -	300	327 -							
174.5				2100	3.664 50	3000	5.235 -	900	1.570 50							
204.0				1800	3.672 -	3000	6.120 -	1200	2.448 -							
490.0				2100	10.290 -	3000	14.700 -	900	4.410 -							
742.0				2100	15.582 -	3000	22.260 -	900	6.678 -							
015.0				2700	405 -	3000	450 -	300	45 -							
649.0				1500	9.735 -	3000	19.470 -	1500	9.735 -							
121.0				2400	2.904 -	3000	3.630 -	600	726 -							
173.5				2400	4.164 -	3000	5.205 -	600	1.041 -							
201.0				2100	4.221 -	3000	6.030 -	900	1.809 -							
030.5				2700	823 50	3000	915 -	300	91 50							
096.5				2400	2.316 -	3000	2.895 -	600	579 -							
232.0				1800	4.176 -	3000	6.960 -	1200	2.784 -							
230.0				1500	3.450 -	3000	6.900 -	1500	3.450 -							
224.0				2100	4.704 -	3000	6.720 -	900	2.016 -							
032.0				2700	864 -	3000	960 -	300	96 -							
540.0				1500	8.100 -	3000	16.200 -	1500	8.100 -							
365.0				2100	7.665 -	3000	10.950 -	900	3.285 -							
400.-				2100	8.400 -	3000	12.000 -	900	3.600 -							
				067.0												
				209.0												
				237.0												
492.00	109.0			513.0				95.899 -			148.690 -			52.791 -		

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansnr	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Kristianstads stad. (Gräsbj) Hadsågn:r.	75	C			Perl bmdström
				23	äker
				24	"
				25	"
				26	"
				27	"
				28	"
				29	"
				30	brögländ mark imp.
				31	" "
				32	gägg "
				33	" "
					<u>Samma.</u>
(Gräsbj) Hadsågn:r.	76	D			Perl bmdström.
				34	äker
				35	"
				36	"
				37	"
				38	"
				39	"
				40a	"
				40b	gägg imp.
					<u>Samma.</u>

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
(Näsby) Hadsägon:s.	78	E			AB. Froede gård.
				41	äker
				42	"
				43	väg
					imp. Summa.
(Näsby) Hadsägon:s.	49	F			AB. Froede gård.
				44	äker
					Summa.
(Näsby) Hadsägon:s.	50	G			AB. Froede gård
				45	äker
				46	"
				47	väg
					imp. Summa.
<u>Sammandrag:</u>					
Gjältestads socken.					
Räbelöv	ägrvidden gemensam för	11-31,7' 91-101' 121-151' 221-251'	A	7 7/16, 1 2 4	Godsägare L. Frommedy arr: Jöns Jönsson
"	ägrvidden gemensam för	11-31,7' 91-101' 121-151' 221-251'	B	7 7/16, 1 2 4	Godsägare L. Frommedy. arr: Pils Nilsson, Fredrikssal
Kristianstads stad.					
(Näsby) Hadsägon:s.	75	C			Leard hemdsbrön
" "	76	D			<u>Same</u>
" "	78	E			AB. Froede gård
" "	49	F			<u>Same</u>
" "	50	G			<u>Same</u>
					Summa.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	är	Har	är	Har	är	Har	är	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
079.0				2700	2.133 -	3070	2.370 -	300	237 -							
049.5				2400	1.188 -	3000	1.485 -	600	297 -							
				002.8												
128.5				002.8	3.321 -		3.855 -		534 -							
140.0				1500	2.100 -	3000	4.200 -	1500	2.100 -							
140.0					2.100 -		4.200 -		2.100 -							
301.0				1500	4.515 -	3000	9.030 -	1500	4.515 -							
060.0				2100	1.260 -	3000	1.800 -	900	540 -							
				005.6												
361.0				005.6	5.775 -		10.830 -		5.055 -							
	079.0				553 -		790 -		237 -							
49.200	109.0			513.0	95.899 -		148.690 -		52.791 -							
473.5				292.2	12.049 50		14.205 -		2.155 50							
364.5				002.2	9.390 -		10.935 -		1.545 -							
128.5				002.8	3.321 -		3.855 -		534 -							
140.0					2.100 -		4.200 -		2.100 -							
361.0				005.6	5.775 -		10.830 -		5.055 -							
6387.5	188.0			815.8	129.087 50		193.505 -		64.417 50							

1	2	3	4	5	6	7
		övertäckt			1.806 -	✓
		begehvärsläddning, medläggning av cementrör, jordens återfyll- ning m.m. dm.	301	1.80	541 80	2.347 80 ✓
9+10-13+83	473	15" cementrör med fläns i H. 1:2:2 km.	473	4.50	2.128 50	
9+10-11+31	221	Grävning för täcket ledning, rörans läggning, dikesjordens återfyllning m.m. dm.	221	1.70	375 70	
11+31-13+83	252	Grävning för täcket ledning, rörans läggning, dikesjordens återfyllning m.m. dm.	252	1.80	453 60	2.957 80 ✓
13+83-15+62	179	12" cementrör med fläns i H. 1:2:2 km.	179	3.50	626 50	
13+83-15+62	179	Grävning för täcket ledning, rörans läggning, dikesjordens återfyllning m.m. dm.	179	1.60	286 40	9.12 90 ✓
15+62-15+73	11	12" cementrör med fläns i H. 1:2:2 km.	11	3.50	38 50	
15+62-15+73	11	Grävning för täcket ledning, rörans läggning under landsvä- gen, dränering samt väglämnans återställande m.m. dm.	11	10.50	110 -	148 50 ✓
15+73-17+90	217	12" cementrör med fläns i H. 1:2:2 km.	217	3.50	759 50	
15+73-17+90	217	Grävning för täcket ledning, rörans läggning, dikesjordens återfyllning m.m. dm.	217	1.60	347 20	1.106 70 ✓
7+29, 9+10, 11+31 13+83, 15+62 15+73, 17+90		Intagningsbommarna som varit med en inre diam. av 70 cm. st. För oförutsedda fall, arbetets till- syn m.m. tilläggas c= 10%	7	40.-		280 - ✓
		Somma				776 30
						1.530 -
						✓
6+9=25 25-26+70	1170	Silvesskräckan B-D				
25-29+61	461	15" cementrör med fläns i H. 1:2:2 km.	461	4.50	2.074 50	
25-26+12	112	Grävning för täcket ledning, avgränsning av befintliga beget- rör, medläggning av cementrör jordens återfyllning m.m. dm.	112	1.80	201 60	
		övertäckt			2.276 10	

Kostnadsförslag.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		örför			2276	10		
26+12-29+6	349	Grävning för täcket ledning, rörrens läggning, dilersjordens återfyllning m. m. dm.	349	0.90	314	10	2.590	20
29+6-29+72	11	15" cementrör med fläns i H. 1:2:2 dm.	11	4.50	49	50		
29+6-29+72	11	Grävning för täcket ledning, rö- rens läggning under landsvägen, böljning samt röglänans ordningsställande m. m. dm.	11	10.-	110	-	159	50
					~~100~~	-	149	50
29+72-33+40	368	15" cementrör med fläns i H. 1:2:2 dm.	368	4.50	1.656	-		
29+72-33+40	368	Grävning för täcket ledning, rörrens läggning, dilersjordens återfyllning m. m. dm.	368	1.70	625	60	2.281	60
33+40-36+70	330	10" cementrör med fläns i H. 1:2:2 dm.	330	2.50	825	-		
33+40-36+70	330	Grävning för täcket ledning, rörrens läggning, dilersjordens återfyllning m. m. dm.	330	1.40	462	-	1.287	-
26+12, 29+6		Antagningsbommarna av betong						
29+72, 30+65		som ovan med 70 cm. inre diam. H.	6	40.-			240	-
33+40, 36+70		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tilläggas c=10%					64/90	
		Summa.					7.200	-
	106	Dilerssträckan a'-b'						
	106	3" tegelrör jämte fraket st.	370	0.10	37	-		
		Grävning och rörläggning samt droppling av tillståndande täcke- överföras					37	-

1	2	3	4	5	6	7
		ömfört			37 -	
		dröen jämte jordens återfyll-				
		ning m. m. dm. 106 0.60			63 60	100 60 ✓
		För oförutsatta-fall, arbetets				
		tillagn m. m. tilläggas ca 10%				9 40
		Samman.				110 -
						✓
		<u>Sammandrag.</u>				
609		Böressträcken A-B.				4.810 - ✓
1181		" B-C				8.530 - ✓
1170		" B-D				7.200 - ✓
106		" a'-b'				110 - ✓
3066	h. 12 ✓	Samman beräknar.				20.650 -
2908 158						
		Gredriledal den 14 juls 1928.				
		Sammar Holmström				
		statens lantbruksingenjör				

Rodnadsfördelningstängd till Fredrikstad - Näsby delnings-
 förslag av år 1928.

Isolen, by, hemman.	Registernummer.	Littera i uppteckningen.	Ortnamn.	Befägare	Befärad	Befärad	Fördelningstal.	Befärad	Befärad	Fördelningstal.	Befärad	
1	2	3	4	5	6	km.	m.	%	km.	m.	km.	m.
Gällstads Rävelör	75	A	7 1/16	Gilbert Kennedy an: Jön Jönsson	nrh.	237	-	0.37	76	40	2	39
"	76	B	7 1/16	Gilbert Kennedy an: Nils Andersson	nrh.	52.791	-	81.95	16.922	67	530	23
Kristianstad Gräslöv	75	C		Carl Holmström		2.155	50	3.35	691	78	21	68
"	76	D		Jön		1.545	-	2.40	495	60	15	53
"	78	E		O. Gode gård		534	-	0.83	171	40	5	37
"	49	F		Jön		2.100	-	3.26	673	19	21	09
"	50	G		Jön		5.055	-	7.84	1.618	96	50	73
Samman.						64.417	50	100.-	20.650	-	647	02
Förskräddat den 14 juli 1928. Hans Holmström Staten's landbeskrivningsjör. Ch. Fr. Andersson. Prof. Persson.												

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående avloppsdiken från vattenskadad mark till nr:ris 1-3, 7, 9, 10, 12-15, 22-25 Råbelöv, kallat Fredriksdal i Fjälkestads socken samt av Näsby stadsägonummer 45, 95, 75, 76 och 78 inom Kristianstad.

1:o. Företaget, som avser nygrävning av avloppsdiken från odlad mark, är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnas enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget är godsägaren Gilbert Kennedy å Råbelöv.

Företagets utsträckning är beroende av sökandens yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C, E-D och a¹-b¹.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bättnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring som tillskyndas jorden genom företags utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företags utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskafterhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företags utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företags utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurens höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurens blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företags utförande uppkom-

mände förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ornås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinbande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör

1 punkt	3+50	182 hektar	✓
	5+12	171	"
	B	170	"
	7+29	88	"
	9+10	83	"
	11+31	53	" ✓
	13+83	48.5	"
	15+73	40	"
	C	35	" ✓
	26+12	79	"
	29+72	74	" ✓
	30+65	67	"
	33+40	52	"
	D	36	" ✓

Med stöd av sökandens yrkanden och föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen att dikena skola göras täckta. Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundlitor pr hektar. För

Övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

Å sträckan 5+12 - 6+9 finnes för närvarande en 12" kilstensledning. Sedan ägaren av denna, Karl Lundström, yrkat, att de rörledningar från norr, som finnas kopplade direkt till denna ledning, skulle kopplas i den nya gemensamma ledningen av 21" cementrör men sökanden medgivit, att särskild stamledning a^1-b^1 anläggas för sugdikenas förbindelse med intagningsbrunnen vid a^1 , bestämma synemännen, att dylik stamledning a^1-b^1 skall ingå i företaget och bekostas av detta. Vidare skall enligt Karl Lundströms yrkande sträckan B - 11+31 förläggas vid sidan om därstädes belägen stamledning av dels 9", dels 4" x 5" rör, vilken alltså skall lämnas orubbad. De sugledningar, vilka under arbetets utförande avbrytas, skola återställas i sitt befintliga skick.

6:o. Enär dikena göras täckta erfordras inga brobyggnader.

Företaget medför rörledning under allmän väg i punkter 15+62 och 29+61. Före dessa trummors anläggande skall detta anmälas för vederbörande vägstyrelse samt dess föreskrifter för trafiksäkerhetens upprätthållande noggrant följas.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklaras avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män. För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Vid bestämmandet av grunderna för kostnadernas fördelning hava synemännen för bedömandet av avdelningsbildningen uppsatt följande tabell:

Dikessträcka	Båtnad		Kostnad		Relativ kostnad
1. Hela företaget	64417	50	20650	--	32
2. A-B + a^1-b^1	7524	--	4920	--	65
3. A-B-C + a^1-b^1	36117	--	13450	--	37
4. A-B-D + a^1-b^1	35824	50	12120	--	33

Det framgår av denna utredning att dikningssamfälligheten ej bör uppdelas i avdelningar och synemännen bestämma att till grund för fördelningen av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de förbättringsvärden, som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet värde och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

På förekommen anledning vilja synemännen här anmärka, att den omständigheten, att mark är dränerad enligt plan, upprättad av hushållningsallskapets tjänsteman, ej befriar marken från deltagningsskyldighet i gemensamt avloppsdike när marken enligt lag ingår i torrläggningssamfällighet.

9:o. Företaget skall benämnas "Fredriksdal-Näsby dikningsföretag av år 1928."

Dess angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse,

som väljes på allmänt sammanträde med sakkägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen kalla redovisa dessa för delägarna;

att genom kringssänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenhetens dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen för övrigt:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

3/ till länsstyrelsen hava insänts i vattenlagens 11 kap. 95 §

stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till sextiofyra /64/ kronor 41 öre;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1930;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande av syningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunne visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas i blandning magrast 1:2:2, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge kontrollerats av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av brunnar och utlopp skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit

sitt skriftliga tillstånd.

12:00 Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrätt-
ningens avslutande av sökanden förskjutas men gäldas av samtliga
sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kom-
mer till utförande.

13:0. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna
syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive in-
om sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad si-
na till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I
besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden
och skäken därför och skola vid besvären fogas de handlingar, kla-
ganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola
ingivas i tre exemplar. Fredriksdal den 14 juli 1928.

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör

N.Fr. Andersson

Olof Persson.

ARVODESRÄKNING

Bil. 8.

för laga syneförrättning angående
förlag av år 1928.

Fredriksdal - Gränsby delnings -

socken och

län,

upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	A r b e t e	Antal	à kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1928		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	8	0,50			4	-
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—9, ...						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje "	6	3,00	18	-		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		kroklinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		kroklinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter "						
		i åker, raklinje "		1,00				
		kroklinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		kroklinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 172 ar st.	27	1,50	18	50		
		 har	23,875	1,40	25	55		
		äng och odlingsmark, medelareal 94 ar st.	2	0,26		52		
		 har	1,88	0,42		78		
		annan mark och impediment, medelareal 81 ar st.	10	0,20	2	-		
		 har	8,158	0,30	2	45		
		För mätning i skala 1:2000, 30 % tillägg						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\begin{matrix} > 15 \\ 10-15 \\ < 10 \end{matrix}$ m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		kroklinje "						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	-		
		övriga regalark		1,00				
							71	80
		Överföres					75	80

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				298 10
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	74	0,03	2 22	3 22
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning § 29, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	3	4,00	12 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			20 54	32 54
		Förslag till bro- och trummbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet, <i>4 mm, 170</i>			8 —	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning				
		c) för grundförstärkning..... m ²				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning....		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.		1,00		
		och för särskildt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		8 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 "	383	0,01		3 83
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.		0,25		
		Utlåtande och betänkande, § 43 sid.	10	3,00		30 —
5/7, 14/7		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	15	12,00		18 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2 dagar		12,00		
11/7		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14 ..	1	12,00		12 —
8/6		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 —
		Översiktskarta § 41				
		Summa kronor				411 69
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark	2	1,75	3 50	
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 150 ar ägofigurer st.	49	1,13	6 37	
		har 73 913 105			3 69	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			2 51	
		Överföres			23 07	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			23 17	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	283	0,02	7 66	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	74	0,05	3 70	26 18
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp..... km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp	3	6,00	18 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			3 25	
		3) broar och trummor, " " " 30 % "			10 40	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar..... st.		3,00		
		tvärsektions- och broritningar		5,00		21 65
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	20	0,75		22 50
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				90 23
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				8 -
		Annonskostnader ang. sammanträden.....				2 -
		Inbindning av förrättningshandlingarne.....				60 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				75 -
		" " " gode männen enligt egna räkningar...				
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				
		Lösen för utdrag ur mantalslängd				
		Summa kronor				145 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				411 69
		Lösen för kopior och avskrift				90 23
		Övriga förrättningskostnader				145 -
		Summa kronor				647 02

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Willemsdal häradsrätt.

Andersdal den 14 juli 1928.

Sammar Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

..... den 19.....

Maude's sketch of Syn. protocols
and bilagor 1-8 indicated.

Summar. to Northrup

136

200
3.9

L 2*0427

25365

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 DEC. 1929

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 25 oktober 1929 för
"Fredriksdal - Näsby dikningsföretag av år 1928" i Fjälkestads socken
samt Kristianstads stad av

KRISTIANSTADS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström
vid syneförrättning år 1928 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat *dels lån* med femtontusensjuhundrafyrtio (15.740)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
skyldighet med femtusensexhundraåttio (5.680) kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, ha *undertecknad*, som av vederbörande intressenter enligt
företett protokoll utsetts till styrelse ~~för~~ ~~förtroendeman~~ för företaget, *mf*

mf med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom *vi* jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtag ~~oss~~ och förbind ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1932,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Rättvis

den

1 dec 19*29*

Sittent Kennedy

Att

Extrigaren Eivor Kennedy
o' Rättvis

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress

Årenhudenpau
Ribclöf pr. Ralsby

Adress

Ågott Rethilsen
Rätclön pr. Ralsby

Med stöd av Kungl. brevet den 25 oktober
1929 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 21 december 1929.

Ågott Rethilsen

Årenhudenpau

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 st. av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Fredrikedal - Näsby dikningsföretag av år 1928" i Fjälkestads socken samt Kristianstads stad av Kristianstads län.

Lån 15.740 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 25 oktober 1929.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dessamma upptagna fastigheter.

Socken, hemman	Registrernummer	Mantal	Ägares namn s.m.
----------------	-----------------	--------	------------------

Fjälkestads socken

På belöv godtgämmas för	1 ¹ -5 ¹ , 7 ¹	7 7/16, 1,	} Godsägaren G. Kennedy
	9 ¹ -10 ¹	2	
	12 ¹ -15 ¹	4	
	22 ¹ -25 ¹	4	

Kristianstads stad

(Näsby)stadsägor	75	Karl Lundström
" "	76	D:ne
" "	78	AB. Tvete gård
" "	49	D:ne
" "	50	D:ne

Stockholm den 21 december 1929.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

f

Godk. 21 dec. 1929

300

29

DIARIE Nr

25366

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

13 DEC. 1929

B E V I S

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Fredriksdal- Näsby dikningsföretag av år 1928" i Fjälkestads socken, Kristianstads län.

Planen fastställd den 25 oktober 1929.

Bidrag från statens avdikningsanslag 5680:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 15740:- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena den 1 dec. 1929.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1932.

Arbetsstyrelsens ordförande: Godsägaren Gilbert Kennedy, Råbelöv, Bälsby.


Avsyningen verkställd av assistenten Anders B. Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kristianstad den 10 december 1929.

Arnar Lönnström

Statens lantbruksingenjör



Arnar Lönnström

