Kopia

Likheten med den av Kungl. Maj:t den 25 okt 1929 fastställda originalen betygar

Förslag i 2 blad
till nygrävning av avloppsdiken
från vattenskadad mark till

Gärarp och Tosterup

i Tosterups socken, Kristianstads län,
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1928 av

Statens lantbruksingenjör.

Blad 1.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 25 oktober 1929 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med visst tillägg enligt av Lantbruksstyrelsen å betänkandet gjord påskrift.

Stockholm den 22 november 1929.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.



Registernummer.

Aa	Gärarp	9^1
Ab	.	18^4
Ac	.	3^1
Ad	.	4^1
Aea	.	1^4
Aeb	.	17^2
Af	.	1^3
Ag	.	1^2
Ah	.	16^2
Ai	.	15^3
Ak	.	gemensam ägovidd 15^2, 15^3
Al	.	15^2
Am	.	8^3
An	.	12^2
Ao		12^3
B	Tosterup	1^2

NIII.Nr 001
L 2*0430 1

Nr 418 Kristianstad 2 rit.

Kopia

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 25 oktober 1929 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med visst tillägg enligt av Lantbruksstyrelsen å betänkandet gjord påskrift.

Stockholm, den 22 november 1929.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Gärarps dikningsföretag av år 1928.

Blad 2.

Lika med den av Kungl. Maj:t den 25 okt. 1929 fastställda arbetsplanen intygar
Lantmät. Kommissarie



RITN. Nr 002

L 2:0430 2

Nr 418 Kristianstad 2 ritn

L 2-0430

25746

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 DEC. 1928

26819

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 DEC. 1928

II.

Handlingar
rörande

Gärarps

dikningsföretag

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1928.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Gärarp i Tosterups socken, Kristianstads län.

År 1928 den 11 april inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Vilhelm Åkesson i Gärarp för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Gärarps by i Tosterups socken, Kristianstads län. På grund av personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Anders Andersson,	Gärarp,
Nils Ivarsson,	"
Alfred Berg,	"
Gunnar Nilsson,	"
Nils Andersson,	"
Yngve Månsson,	"
Vilhelm Åkesson,	"
Alfred Olsson,	"
Lars Trulsson,	"
Johan Persson-Lärka	"

Greve Albert Ehrenswärds sterbhus genom skogvaktaren Nils Hoff, enligt fullmakt, bil. 1.

såsom gode män:

skiftesgodemännen Lars Åkesson, Hannas, och Herman Andersson, Munka Möllegården, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes /bil.2/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse, bil. 3, enligt vilken Vilhelm Åkesson, Alfred Olsson, Nils Andersson, Anders Andersson, Johan P. Lärka, Nils Olsson, Lars Trulsson, och Yngve Månsson förenade sig med sökanden. Efter uppläsandet av skrivelse förklarade samtliga närvarande undertecknare att de vidhöllo föreningshandlingen, vilket bestyrktes genom synemännens underskrift. Det upplystes att Anders Andersson numera vore ensam ägare av det hemman i Gärarp, som förut tillhört Lars Anderssons sterbhus.

§ 4.

Sökandena yrkade täckta dikens anläggande till sådant djup och dimensioner, att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till laganligt djup för åker samt att alla, som av företaget hade nytta, skulle deltaga i kostnaderna enligt lag.

§ 5.

Nu infunno sig Nils Olsson, Gärarp, och Sven Månsson, Gärarp. På av förrättningsmannen framställd fråga förklarade Nils Olsson att Sven Månsson å Nils Olssons vägnar undertecknat föreningshandlingen, bil. 3.

§ 6.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal onsdagen den 18 innevarande april månad kl.3 e.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 7.

Då intet vidare förekom avslutades sammanträdet och upplästes dagens protokoll. Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström.

statens lantbruksingenjör.

Lars Åkesson H. Andersson

År 1928 den 18 april.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän hos Vilhelm Åkesson i Gärarp varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Skogvaktare Hoff såsom ombud för Greve A. Ehrenswärds sterbhus.

Nils Ivarsson,	Gärarp
Anders Andersson	"
Gunnar Nilsson,	"
Alfred Berg,	"
Nils Andersson,	"
Yngve Månsson,	"
Vilhelm Åkesson,	"

Alfred Olsson, Gärarp

Lars Trulsson, "

Johan Persson Lärka, "

Nils Olsson i Staffanstorp, genom Sven Månsson i Gärarp enligt fullmakt, bil. 4.

§ 8.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd /bil.5/, kostnadsberäkning, bil. 6, och kostnadsfördelningslängd /bil.7/.

§ 9.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande /bil.8/.

§ 10.

Det beslöts att arbetsstyrelsen skulle bestå av tre ordinarie medlemmar och två ersättare. Till ordinarie medlemmar i styrelsen utsågos Vilhelm Åkesson, Gärarp n:o 15, Nils Andersson, Gärarp n:o 1 och Sven Månsson, Gärarp n:o 12. Till ersättare utsågos Gunnar Nilsson, Gärarp n:o 1, och Johan Persson Lärka, Gärarp n:o 12.

§ 11.

Till ordförande i styrelsen utsågs Vilhelm Åkesson, Gärarp pr Svenstorp, och fick Åkesson i uppdrag att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar.

§ 12.

Till protokollet fogades räkning å förrättningskostnaderna som bilaga 9,

§ 13.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll. Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör

H. Andersson Lars Åkesson.

Bil. 1.

Härmed befullmäktigas skogvaktaren Nils Hoff, Tosterup, att närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas hos Vilhelm Åkesson, Gärarp, den 11 dennes kl. 2 e.m. med anledning av länsstyrelsens förordnande för lantbruksingenjören L. Holmström att verkställa syn enligt vattenlagen avseende dikning inom Gärarp och godkännes ombudets lagliga åtgärder. Stockholm den 6 april 1928.

Greve Alb. Ehrenswärds sterbhus.

C.A. Ehrenswärd.

Amiralen Grefve C.A. Ehrenswärds egenhändiga namnteckning bevittna

O.Wendel A. Lilja.

Bil. 2.

Till länsstyrelsen i Kristianstads län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörande förrättningsman att verkställa syn enl. vattenlagen å avloppsdiken från vattenberörda marker till Gärarp i Tosterups socken, av Kristianstads län. Gärarp den 6 mars 1926.

Gunnar Nilsson, adr, Svenstorp.

Bevittnas:

Anders Jönsson, Örum n:o 1. Johan Nilsson, Gärarp n:o 1.

RESOLUTION.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 19 januari 1927.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer C. Rich. Lundberg.

Bil. 3.

Härmed förenar jag mig med Gunnar Nilsson n:o 1 Gärarp i hans den 6 mars 1926 daterade ansökan om syn för upptagande av avloppsdike genom och från vattenskadade ägor till n:o 1 Gärarp i Tosterups socken av Kristianstads län.

Gärarp den 21 okt. 1927.

Vilh. Åkesson Alfred Olsson

Lars Anderssons sterbhus gen.
Anders Andersson

Nils Andersson

Johan P. Lärka Lars Trulsson

Nils Olsson, gen. Sven Månsson Yngve Månsson

Förestående föreningshandling är uppläst vid syneförrättning enligt vattenlagen den 11 april 1928 och vidhölls då av de undertecknare, som voro närvarande vid syneförrättningen, betyga

Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör

Lars Åkesson H. Andersson.

Bevittnas:

Lars Kullman.

Bil. 4.

Fullmakt

Till lantbrukaren Sven Månsson, Gärarp befullmäktigas föra min talan i Gärarp dikningsföretags sammanträde med delägarna hos lantbrukaren Wilhelm Åkesson, Gärarp, onsdagen den 18 dennes. Som härmed erkännes. Staffanstorp den 12/4 1928.

Nils Olsson.

Bevittnas:

Dror Jönsson	Johan Persson
Gärarp	Gärarp.

Bil. 5.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd över vattenskadade ägor till Gärarp och Tosterups byar i Tosterups socken, Kristianstads län, upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1928.

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERMANN & STENHÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Tosterups socken					
Gärarp	9¹	Aa	Gatuhus		Grefve A. Ehrensvärds sterbhus.
				1	tomt
					Summa.
Gärarp	18⁴	Ab	1/20		Anders Andersson.
				2	äng
				3	"
				4	"
				5	åker
				6a	"
				6b	väg imp.
					Summa.
Gärarp	3¹	Ac	Gatuhus		Anders Andersson.
				7	åker
					Summa.
Gärarp	4¹	Ad	Gatuhus		Nils Ivarsson.
				8	tomt
					Summa.
Gärarp	1⁴	Aea	35/288		Gunnar Nilsson
				9	åker
				10	"
				11	"
				12	"
				13	"
				14	äng
					öfverföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	05.0							800	40	-	1600	80	-	800	40	-
0	05.0								40	-		80	-		40	-
		0	03.0					280	8	40	1400	42	-	1120	33	60
		0	23.0					420	96	60	1400	322	-	980	225	40
		0	10.0					560	56	-	1400	140	-	840	84	-
0	05.5							800	44	-	1600	88	-	800	44	-
0	20.0							800	160	-	1600	320	-	800	160	-
						0	03.7									
0	25.5	0	36.0			0	03.7		365	-		912	-		547	-
0	13.0							1120	145	60	1600	208	-	480	62	40
0	13.0								145	60		208	-		62	40
0	05.0							800	40	-	1600	80	-	800	40	-
0	05.0								40	-		80	-		40	-
0	38.0							800	304	-	1600	608	-	800	304	-
0	15.0							480	72	-	1600	240	-	1120	168	-
0	19.0							640	121	60	1600	304	-	960	182	40
0	09.5							960	91	20	1600	152	-	640	60	80
0	15.5							960	148	80	1600	248	-	640	99	20
		0	44.0					420	184	80	1400	616	-	980	431	20
0	97.0	0	44.0						922	40		2.168	-		1.245	60

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBORN & STENHÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				15	äng
				16	"
					Summa.
Gärarp	17²	Aeb	1/4		Alfred Berg.
				17	åker
					Summa.
Gärarp	1³	Af	49/288		Nils Andersson
				18a	väg omp.
				18b	åker
				19	"
				20	äng
				21	"
				22	"
				23	"
				24	"
					Summa.
Gärarp	1²	Ag	21/144		Yngve Månsson
				25	åker
				26	"
				27	äng
				28	"
				29	"
					Summa.
Gärarp	16²	Ah	1/4		Vilhelm Åkesson
				30	åker
					överförs

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	97.0	0	44.0						922	40		2.168	-		1.245	60
		0	39.0					140	54	60	1400	546	-	1260	491	40
		0	81.0					140	113	40	1400	1.134	-	1260	1.020	60
0	97.0	1	64.0						1.090	40		3.848	-		2.757	60
0	11.0							1120	123	20	1600	176	-	480	52	80
0	11.0								123	20		176	-		52	80
						0	01.2									
0	17.5							800	140	-	1600	280	-	800	140	-
0	29.2							960	280	32	1600	467	20	640	186	88
		0	27.5					840	231	-	1400	385	-	560	154	-
		0	35.5					1120	397	60	1400	497	-	280	99	40
		0	39.0					1120	436	80	1400	546	-	280	109	20
		0	25.5					420	107	10	1400	357	-	980	249	90
		0	77.0					700	539	-	1400	1.078	-	700	539	-
0	46.7	2	04.5			0	01.2		2.131	82		3.610	20		1.478	38
0	26.0							960	249	60	1600	416	-	640	166	40
0	50.5							640	323	20	1600	808	-	960	484	80
		0	38.0					560	212	80	1400	532	-	840	319	20
		0	24.5					840	205	80	1400	343	-	560	137	20
		0	32.5					840	273	-	1400	455	-	560	182	-
0	76.5	0	95.0						1.264	40		2.554	-		1.289	60
0	30.5							960	292	80	1600	488	-	640	195	20
0	30.5								292	80		488	-		195	20

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				31	åker
				32	"
				33a	äng
				33b	grav ämp.
					Summa
Gärarp	15^3	Ai	1/4		Vilhelm Åkesson.
				34	åker
				35	"
				36	"
				37	äng
				38	åker
				39	"
				40	"
				41	"
				42	"
				43	"
				44a	"
				44b	väg ämp.
					Summa
Gärarp gemensam ägande	15^2 15^3	Ak	1/4 1/4		Vilhelm Åkesson och Alfred Olsson.
				72	äng
				73	vattengrav ämp.
					Summa
Gärarp	15^2	Al	1/4		Alfred Olsson.
				45	åker
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	30.5								292	80		488	–		195	20
1	00.0							800	800	–	1600	1.600	–	800	800	–
0	28.5							960	273	60	1600	456	–	640	182	40
		1	16.5					200	233	–	500	582	50	300	349	50
						0	01.5									
1	59.0	1	16.5			0	01.5		1.599	40		3.126	50		1.527	10
0	21.0							1120	235	20	1600	336	–	480	100	80
0	48.0							960	460	80	1600	768	–	640	307	20
0	39.5							480	189	60	1600	632	–	1120	442	40
		0	61.0					840	512	40	1400	854	–	560	341	60
0	15.5							1120	173	60	1600	248	–	480	74	40
0	06.5							960	62	40	1600	104	–	640	41	60
0	08.5							960	81	60	1600	136	–	640	54	40
0	06.5							960	62	40	1600	104	–	640	41	60
0	07.5							960	72	–	1600	120	–	640	48	–
0	42.0							960	403	20	1600	672	–	640	268	80
0	40.0							960	384	–	1600	640	–	640	256	–
						0	01.5									
2	35.0	0	61.0			0	01.5		2.637	20		4.614	–		1.976	80
		0	63.1					150	94	65	500	315	50	350	220	85
						0	05.0									
		0	63.1			0	05.0		94	65		315	50		220	85
0	16.5							1280	211	20	1600	264	–	320	52	80
0	16.5								211	20		264	–		52	80

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAEGERBÖHN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				46	åker
				47	〃
				48	〃
				49	〃
				50	〃
				51	〃
				52	〃
				53	〃
				54	〃
				55	〃
				56	〃
				57	grav imp.
				58	〃 〃
				59	åker
				60	〃
				61	〃
				62	〃
				63	〃
				64	〃
				65	〃
				66	〃
				67	〃
				68	〃
				69	〃
				70	〃
				71	äng
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	16.5								211	20		264	-		52	80
0	09.0							1440	129	60	1600	144	-	160	14	40
0	10.0							800	80	-	1600	160	-	800	80	-
0	14.5							960	139	20	1600	232	-	640	92	80
0	15.5							960	148	80	1600	248	-	640	99	20
0	20.2							800	161	60	1600	323	20	800	161	60
0	15.5							960	148	80	1600	248	-	640	99	20
0	31.0							960	297	60	1600	496	-	640	198	40
0	55.0							800	440	-	1600	880	-	800	440	-
0	23.5							800	188	-	1600	376	-	800	188	-
0	06.3							1440	90	72	1600	100	80	160	10	08
0	32.0							800	256	-	1600	512	-	800	256	-
						0	03.0									
						0	04.0									
0	32.0							1280	409	60	1600	512	-	320	102	40
0	28.5							1280	364	80	1600	456	-	320	91	20
0	21.0							800	168	-	1600	336	-	800	168	-
0	24.0							960	230	40	1600	384	-	640	153	60
0	20.5							1120	229	60	1600	328	-	480	98	40
0	18.0							1280	230	40	1600	288	-	320	57	60
0	37.0							800	296	-	1600	592	-	800	296	-
0	15.0							960	144	-	1600	240	-	640	96	-
0	23.5							1120	263	20	1600	376	-	480	112	80
0	64.5							960	619	20	1600	1·032	-	640	412	80
0	24.0							480	115	20	1600	384	-	1120	268	80
0	12.5							1280	160	-	1600	200	-	320	40	-
		0	26.0					200	52	-	500	130	-	300	78	-
5	69.5	0	26.0			0	07.0		5·573	92		9·242	-		3·668	08

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBLOMM & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Gärarp	8^3	Am	1/4		Lars Trulsson.
				74	åker.
					Summa
Gärarp	12^2	An	1/4		Johan Persson Kärka
				75	väg imp.
				76	" "
				77	grav "
				78	åker
				79	"
				80	"
				81	"
				82	"
				83	"
					Summa.
Gärarp	12^3	Ao	1/4		Nils Olsson. Arr: Sven Månsson
				84	grav imp.
				85	väg "
				86	" "
				87	äng
				88	"
				89	"
				90	trädgård
				91	åker
				92	"
				93	"
				94	"
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	12.5							1440	180	-	1600	200	-	160	20	-
0	12.5								180	-		200	-		20	-
						0	04.5									
						0	07.9									
						0	03.0									
0	31.5							640	201	60	1600	504	-	960	302	40
0	13.0							640	83	20	1600	208	-	960	124	80
0	74.0							960	710	40	1600	1.184	-	640	473	60
0	72.0							960	691	20	1600	1.152	-	640	460	80
0	27.0							480	129	60	1600	432	-	1120	302	40
0	23.5							480	112	80	1600	376	-	1120	263	20
2	41.0					0	15.4		1.928	80		3.856	-		1.927	20
						0	02.5									
						0	02.8									
						0	04.4									
		0	22.5					200	45	-	500	112	50	300	67	50
		0	10.0					300	30	-	500	50	-	200	20	-
		0	20.0					1120	224	-	1600	320	-	480	96	-
0	08.0							1280	102	40	1600	128	-	320	25	60
0	36.5							1120	408	80	1600	584	-	480	175	20
1	37.0							800	1.096	-	1600	2.192	-	800	1.096	-
0	42.5							1120	476	-	1600	680	-	480	204	-
0	23.0							960	220	80	1600	368	-	640	147	20
2	47.0	0	52.5			0	09.7		2.603	-		4.434	50		1.831	50

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERMANN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					öfverfört
				95	åker
				96	"
				97	"
				98	"
				99	"
				100	"
				101	"
				102	"
				103	"
				104	"
				105	"
				106	"
				107	"
				108	"
				109	"
				110	"
				111	"
				112	"
				113	"
					Summa.
Tosterups by Tosterup	1²	B	8½		Grefve A. Ehrensvärds sterbhus
					arr: C. Nyman.
				114	skogsmark
				115	äng
				116	"
				117	"
				118	"
					öfverföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	47.0	0	52.5			0	09.7		2.603	-		4.434	50		1.831	50
0	24.5							960	235	20	1600	392	-	640	156	80
0	25.0							800	200	-	1600	400	-	800	200	-
0	24.5							800	196	-	1600	392	-	800	196	-
0	30.5							800	244	-	1600	488	-	800	244	-
0	45.5							800	364	-	1600	728	-	800	364	-
0	36.0							800	288	-	1600	576	-	800	288	-
0	87.0							800	696	-	1600	1.392	-	800	696	-
0	57.5							480	276	-	1600	920	-	1120	644	-
0	59.0							480	283	20	1600	944	-	1120	660	80
0	39.0							480	187	20	1600	624	-	1120	436	80
0	60.0							800	480	-	1600	960	-	800	480	-
0	37.5							640	240	-	1600	600	-	960	360	-
0	37.5							1280	480	-	1600	600	-	320	120	-
0	52.0							1280	665	60	1600	832	-	320	166	40
0	27.0							1120	302	40	1600	432	-	480	129	60
0	30.0							960	288	-	1600	480	-	640	192	-
0	09.0							480	43	20	1600	144	-	1120	100	80
0	13.5							800	108	-	1600	216	-	800	108	-
0	12.5							640	80	-	1600	200	-	960	120	-
9	54.5	0	52.5			0	09.7		8.259	80		15.754	50		7.494	70
		0	06.0					150	9	-	500	30	-	350	21	-
		0	09.0					480	43	20	1600	144	-	1120	100	80
		0	15.0					640	96	-	1600	240	-	960	144	-
		0	12.5					800	100	-	1600	200	-	800	100	-
		0	13.5					640	86	40	1600	216	-	960	129	60
		0	56.0						334	60		830	-		495	40

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				119	äng
				120	åker
				121	"
				122	"
				123	"
				124	"
				125	"
				126	"
				127	"
				128	"
				129	hus och trädgård
				130	äng
				131	"
				132	"
				133	"
					Summa
					Sammandrag.
Tosterups socken.					
Gärarp	9^1	Aa	Gatuhus		Greve A. Ehrensvärds sterbhus.
"	18^4	Ab	1/20		Anders Andersson.
"	3^1	Ac	Gatuhus		Anders Andersson.
"	4^1	Ad	Gatuhus		Nils Ivarsson.
"	1^4	Aea	35/288		Gunnar Nilsson.
"	17^2	Aeb	1/4		Alfred Berg
"	1^3	Af	49/288		Nils Andersson.
"	1^2	Ag	21/144		Yngve Månsson.
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		0	56.0						334	60		830	-		495	40
		0	10.0					800	80	-	1600	160	-	800	80	-
0	07.5							1440	108	-	1600	120	-	160	12	-
0	16.0							960	153	60	1600	256	-	640	102	40
0	28.0							960	268	80	1600	448	-	640	179	20
0	64.0							800	512	-	1600	1.024	-	800	512	-
0	30.5							480	146	40	1600	488	-	1120	341	60
0	52.5							640	336	-	1600	840	-	960	504	-
0	49.0							640	313	60	1600	784	-	960	470	40
0	35.0							640	224	-	1600	560	-	960	336	-
0	14.5							960	139	20	1600	232	-	640	92	80
0	06.5							1120	72	80	1600	104	-	480	31	20
		0	06.5					800	52	-	1600	104	-	800	52	-
		0	43.5					160	69	60	800	348	-	640	278	40
		0	44.5					150	66	75	500	222	50	350	155	75
		0	43.0					250	107	50	500	215	-	250	107	50
3	03.5	2	03.5						2.984	85		6.735	50		3.750	65
✓ 0	05.0								40	-		80	-		✓ 40	-
✓ 0	25.5	✓ 0	36.0			0	03.7		365	-		912	-		✓ 547	-
✓ 0	13.0								145	60		208	-		✓ 62	40
✓ 0	05.0								40	-		80	-		✓ 40	-
✓ 0	97.0	✓ 1	64.0						1.090	40		3.848	-		✓ 2.757	60
✓ 0	11.0								123	20		176	-		✓ 52	80
✓ 0	46.7	✓ 2	04.5			0	01.2		2.131	82		3.610	20		✓ 1.478	38
✓ 0	76.5	✓ 0	95.0						1.264	40		2.554	-		✓ 1.289	60
2	79.7	4	99.5			0	04.9		5.200	42		11.468	20		6.267	78

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBOHM & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
Särarp	16^2	Ah	1/4		Vilhelm Åkesson.
"	15^3	Ai	1/4		D:me
"	gemensam ägovidd { 15^2 15^3	Ak	1/4 1/4		Alfred Olsson. o Vilhelm Åkesson
"	15^2	Al	1/4		Alfred Olsson.
"	8^3	Am	1/4		Lars Truelsson.
"	12^2	An	1/4		Johan Persson Kärrha
"	12^3	Ao	1/4		Nils Olsson. arr: Sven Månsson.
Tosterup	1^2	B	8 1/2		Greve A. Ehrensvärds sterbhus arr: C. Nyman.
					Summa.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	79.7	4	99.5			0	04.9		5·200	42		11·468	20		6·267	78
1	59.0	1	16.5			0	01.5		1·599	40		3·126	50		1·527	10
2	35.0	0	61.0			0	01.5		2·637	20		4·614	-		1·976	80
		0	63.1			0	05.0		94	65		315	50		220	85
5	69.5	0	26.0			0	07.0		5·573	92		9·242	-		3·668	08
0	12.5								180	-		200	-		20	-
2	41.0					0	15.4		1·928	80		3·856	-		1·927	20
9	54.5	0	52.5			0	09.7		8·259	80		15·754	50		7·494	70
3	03.5	2	03.5						2·984	85		6·735	50		3·750	65
27	54.7	10	22.1			0	45.0		28·459	04		55·312	20		26·853	16

Gärarp den 18 april 1928.
Gunnar Holmström.
statens lantbruksingenjör.

H. Andersson. Lars Åkesson.

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBORN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Bilaga 6.

Kostnadsförslag.

för Gärarps dikningsföretag av år 1928.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
$0-5^{+35}$	535	**Dikessträckan A-B.**						
$0-5^{+35}$	535	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm.	535	1.70	909	50 ✓		
$0-5^{+35}$	535	15" cementrör (bl. 1:2:2) m. fläns lm.	535	4.50	2.407	50	✓ 3.317	– ✓
$0, 0^{+10}$ $0^{+72}, 1^{+22}$ $1^{+73}, 2^{+34}$ $3^{+14}, 3^{+78}$ 4^{+65}		Intagningsbrunnar av cement samt lock av betong. Brunnens inre diam. skall vara 0.7 m. samt bottnen ligga minst 0.5 under avloppsröret. Brunnarna, vilka i bottnen skola vara stensatta, skola väl omgärdas med markesten och skärv (typ I) st.	9	40.-			360	– ✓
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10%					368	–
		Summa.					4.045	– ✓
$5^{+35}-8^{+58}$	323	**Dikessträckan B-C.**						
$5^{+35}-7^{+2}$	167	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm.	167	1.00	167	– ✓		
$5^{+35}-7^{+2}$	167	12" cementrör (bl. 1:2:2) m. fläns lm.	167	3.50	584	50	✓ 751	50 ✓
$7^{+2}-7^{+42}$	40	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm.	40	1.10	44	– ✓		
$7^{+2}-7^{+42}$	40	18" cementrör (bl. 1:2:2) m. fläns lm.	40	6.00	240	–	✓ 284	– ✓
		överföres					1.035 ✓	50

VÄSTGÖTATRYCKERIET, LAGERPOHN & STENBÄCK, SKARA

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					1.035	50
7^{+42}-8^{+58}	116	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm.	116	1.00	116	-		
7^{+42}-8^{+58}	116	15" cementrör (bl. 1:2:2) m. fläns lm.	116	4.50	522	-	638	-
5^{+35}, 7^{+2} 7^{+42}, 7^{+76}		Intagningsbrunnar som ovan (typ I) st.	4	40.-			160	-
		För arbetets tillsyn, oförutsedda fall m. m. tillägges c:a 10%					181	50
		Summa					2.015	-
8^{+58}-9^{+71}	113	**Dikessträckan C-D.**						
8^{+58}-9^{+71}	113	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm.	113	1.10	124	30		
8^{+58}-9^{+71}	113	15" cementrör (bl. 1:2:2) med fläns lm.	113	4.50	508	50	632	80
8^{+58}		Intagningsbrunn som ovan (typ I) st.	1	40.-			40	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10%					67	20
		Summa					740	-
9^{+71}-15^{+14}	543	**Dikessträckan D-E.**						
9^{+71}-12^{+28}	257	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm.	257	1.50	385	50		
9^{+71}-12^{+28}	257	21" cementrör (bl. 1:2:2) med fläns lm.	257	6.50	1.670	50	2.056	-
12^{+28}-15^{+14}	286	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm.	286	1.70	486	20		
12^{+28}-15^{+14}	286	18" cementrör (bl. 1:2:2) med fläns lm.	286	5.50	1.573	-	2.059	20
9^{+71}, 10^{+42}, 11^{+15}, 12^{+28} 13^{+31}		Intagningsbrunn som ovan (typ I) st.	5	40.-			200	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10%					429	80
		Summa					4.745	-

Bilaga

Kostnadsförslag.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
$15^{+14}-20^{+25}$	511	Dikessträckan E-F.						
$15^{+14}-15^{+21}$	7	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning samt vägbanans iordningställande lm.	7	5.00	35	- ✓		
$15^{+21}-19^{+57}$	436	D:o D:o lm.	436	2.50	1.090	- ✓		
$15^{+14}-19^{+57}$	443	✓24" cementrör med flans (bl. 1:2:2) lm.	443	8.00	3.544	-	✓ 4.669	- ✓
15^{+14}, 15^{+21}, 16^{+70}, 18^{+20}, 19^{+10}		Intagningsbrunnar som ovan men med inre diam. av 0.90 m. (typ II) st.	✓ 5	60.-			300	- ✓
19^{+57}		Dikesöga av cement i enlighet med ritning st.	1	50.-			50	- ✓
$19^{+57}-20^{+25}$	68	Schaktning av lera, sten m. m. m³.	120	1.00	120	- ✓		
		" " skiffer m³.	20	4.50	90	-	✓ 210	- ✓
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10%					521	-
		Summa.					5.750	-
							✓	
$5^{+35}=36$ $36-39^{+23}$	323	Dikessträckan B-M.						
$36-36^{+45}$	45	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm.	45	1.00	45	- ✓		
$36-36^{+45}$	45	✓8" tegelrör, frakt inberäknad st.	150	0.55	82	50	✓ 127	50 ✓
$36^{+45}-37^{+66}$	121	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm.	121	1.00	121	- ✓		
$36^{+45}-37^{+66}$	121	✓7" tegelrör, frakt inberäknad st.	410	0.45	184	50	✓ 305	50 ✓
		överföres					433	-
							✓	

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

1	2	3	4	5	6		7	
		överfört					433	-
37+66-39+23	157	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm.	157	1.10	172	70		
37+66-39+23	157	6" tegelrör, frakt inberäknad st.	530	0.40	212	-	384	70
36+45, 37+48, 37+66, 39+23		Intagningsbrunnar som ovan (typ I) st.	4	40.-			160	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10%					97	30
		Summa.					1.075	-
8+58=33 33-35+98	298	Dikessträckan C-L.						
33-34+47	147	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm.	147	1.00	147	-		
34+47-34+52	5	D:o D:o samt vägbanans iordningsställande lm.	5	5.00	25	-		
34+52-34+98	46	D:o D:o lm.	46	1.00	46	-		
34+98-35+98	100	D:o D:o lm.	100	1.70	170	-		
33-35+98	298	12" cementrör med fläns (bl. 1:2:2) lm.	298	3.50	1.043	-	1.431	-
34+52, 34+98, 35+98		Intagningsbrunnar som ovan (typ I) st.	3	40.-			120	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10%					154	-
		Summa.					1.705	-
9+71=32 32-32+88	88	Dikessträckan D-K.						
32-32+82	82	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm.	82	0.70	57	40		
32+82-32+88	6	D:o D:o samt vägbanans iordningsställande lm.	6	5.00	30	-		
32-32+88	88	6" tegelrör, frakten inberäknad st.	300	0.40	120	-	207	40
32+88		Intagningsbrunn som ovan (typ I) st.	1	40.-			40	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10%					22	60
		Summa.					270	-

Bilaga

Kostnadsförslag.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
$15^{+14} = 21$ $21-24^{+50}$	350	Dikessträckan E-G.						
$21-22^{+37}$	137	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm.	137	1.50	205	50 ✓		
$21-22^{+37}$	137	15" cementrör (bl. 1:2:2) med fläns lm.	137	4.50	616	50 ✓	822	- ✓
$22^{+37}-24^{+50}$	213	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm.	213	1.30	276	90 ✓		
$22^{+37}-24^{+50}$	213	12" cementrör (bl. 1:2:2) med fläns lm.	213	3.50	745	50 ✓	1.022	40 ✓
21^{+35}, 22^{+37}, 24^{+50}		Intagningsbrunnar som ovan (typ I) st.	✓ 3	40.-			120	- ✓
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. samt för möjligheten av tillkomst av berg tillägges c:a 15%					295	60
		Summa					2.260	- ✓
$24^{+50}-27^{+85}$	335	Dikessträckan G-H.						
$24^{+50}-25$	50	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm.	50	1.20	60	- ✓		
$25-25^{+65}$	65	D:o D:o lm.	65	6.00	390	- ✓		
$24^{+50}-25^{+65}$	115	9" cementrör med fläns (bl. 1:2:2) lm.	115	2.25	258	75 ✓	708	75
$25^{+65}-26^{+4}$	39	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm.	39	6.00	234	- ✓		
$25^{+65}-26^{+4}$	39	12" cementrör med fläns (bl. 1:2:2) lm.	39	3.50	136	50 ✓	370	50 ✓
		Överföres					1.079	25 ✓

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGLERONN & STENBÄCK, SKARA

1	2	3	4	5	6		7	
		överfört					1.079	25
26+4-27	96	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm.	96	3.50	336	-		
27-27+40	40	D:o D:o lm.	40	1.20	48	-		
26+4-27+40	136	10" cementrör med fläns (bl. 1:2:2) lm.	136	2.50	340	-	724	-
27+40-27+85	45	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm.	45	1.20	54	-		
27+40-27+85	45	8" tegelrör, frakt inberäknad st.	150	0.55	82	50	136	50
25+65, 26+4, 27+40, 27+85		Intagningsbrunnar som ovan (typ I) st.	4	40.-			160	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. samt för möjligheten av tillkomst av berg tillägges c:a 15%					310	25
		Summa.					2.410	-
24+50-28 28-31+99	399	Dikessträckan G-I.						
28-29+32	132	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm.	132	1.20	158	40		
28-29+32	132	8" tegelrör, frakt inberäknad st.	450	0.55	247	50	405	90
29+32-31+99	267	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm.	267	0.70	186	90		
29+32-31+99	267	7" tegelrör, frakt inberäknad st.	900	0.45	405	-	591	90
29+32, 30+20, 30+73, 31+99		Intagningsbrunnar som ovan (typ I) st.	4	40.-			160	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10%					117	20
		Summa.					1.275	-

4.

Bilaga

Kostnadsförslag.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Sammandrag.						
$0-5^{+35}$	535	Dikessträckan A - B					4.045	- ✓
$5^{+35}-8^{+58}$	323	" B - C					2.015	- ✓
$8^{+58}-9^{+71}$	113	" C - D					740	- ✓
$9^{+71}-15^{+14}$	543	" D - E					4.745	- ✓
$15^{+14}-20^{+25}$	511	" E - F					5.750	- ✓
$5^{+35}=36$ $36-39^{+23}$	323	" B - M					1.075	- ✓
$8^{+58}=33$ $33-35^{+98}$	298	" C - L					1.705	- ✓
$9^{+71}=32$ $32-32^{+88}$	88	" D - K					270	- ✓
$15^{+14}=21$ $21-24^{+50}$	350	" E - G					2.260	- ✓
$24^{+50}-27^{+85}$	335	" G - H					2.410	- ✓
$24^{+50}=28$ $28-31^{+99}$	399	" G - I					1.275	- ✓
	3818 ✓	meter täckt ledn. Summa					26.290 ✓	-

Gärarp den 18 april 1928.
Gunnar Holmström.
statens lantbruksingenjör

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERSONN & STENBÄCK, SKARA

1	2	3	4	5	6	7

Bil. 7.

Kostnadsfördelningslängd för Gärarps dikningsföretag av år 1928.

						Avd. I. Dikessträckan A - B					
Socken, by, kommun	Registernummer.	Littera å kartan.	Mantal.	Ägare och innehavare	Sökande	Betalningsskyldiga ägofigurer.	Förrättningsvärde. kr	öre	Fördelningstal. %	Kostnad kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	
Tosterups socken.											
Gärarp	9¹	Aa	gatuhus	Grev A. Ehrensvärds sterbhus		alla	40	-	0.96	38	8
"	18⁴	Ab	1/20	Anders Andersson	sök.	"	547	-	13.10	529	90
"	3¹	Ac	gatuhus	Anders Andersson	sök.	"	62	40	1.50	60	68
"	4¹	Ad	gatuhus	Nils Ivarsson		"	40	-	0.96	38	83
"	1⁴	Aea	35/288	Gunnar Nilsson ✓	sök.	10-16	2.453	60	58.78	2.377	65
"	17²	Aeb	1/4	Alfred Berg ✓		alla	52	80	1.27	51	37
"	1³	Af	49/288	Nils Andersson ✓	sök.	18b, 19	326	88	7.83	316	72
"	1²	Ag	21/144	Yngve Månsson ✓	sök.	25-26	651	20	15.60	631	12
"	16²	Ah	1/4	Vilhelm Åkesson ✓	sök.						
"	15³	Ai	1/4	Vilhelm Åkesson ✓	sök.						
" gemensam ägovidd	15² 15³	Ak	1/4 1/4	Alfred Olsson och Vilhelm Åkesson	sök.						
"	15²	Al	1/4	Alfred Olsson ✓	sök.						
"	8³	Am	1/4	Lars Trulsson ✓	sök.						
"	12²	An	1/4	Johan Persson Lärka ✓	sök.						
"	12³	Ao	1/4	Nils Olsson. arr. Sven Månsson	sök.						
Tosterups	1²	B	8½	Grev A. Ehrensvärds sterbhus arr: C. Nyman							
				Summa			4.173	88	100.00	4.045	-

Avd. II. Dikessträckan M-B-C.						Avd. III. Dikessträckorna C-D-E+C-I+D-K.						Avd. IV. Dikessträckorna E-F+E-G-H+G-I.						Summa beräknad kostnad.		Fördelningstal.	Försättningskostnad.	
Deltagningsskyldiga ägofigurer	Försättningsvärde		Fördelningstal	Kostnad.		Deltagningsskyldiga ägofigurer	Försättningsvärde.		Fördelningstal.	Kostnad.		Deltagningsskyldiga ägofigurer	Försättningsvärde		Fördelningstal.	Kostnad.						
	kr.	öre	%	kr.	öre		kr.	öre	%	kr.	öre		kr.	öre	%	kr.	öre	kr.	öre	%	kr.	öre
11	12		13	14		15	16		17	18		19	20		21	22		23		24	25.	
																		38	83	0.15	1	36
																		529	90	2.12	18	37
																		60	68	0.23	2	09
																		38	83	0.15	1	36
9	304	-	6.04	186	64													2.564	29	9.75	88	67
																		51	37	0.20	1	82
20-24	1.151	50	22.88	706	99													1.023	71	3.89	35	38
27-29	638	40	12.69	392	12													1.023	14	3.89	35	38
30-31	995	20	19.78	611	20							32-33a	531	90	4.63	541	48	1.152	68	4.39	39	93
35-44a	1.876	-	37.28	1.151	95							34	100	80	0.88	102	92	1.254	87	4.77	43	38
												alla	220	85	1.92	224	54	224	54	0.85	7	73
45-46	67	20	1.33	41	10	47-56	1.625	28	26.40	1.969	44	59-71	1.975	60	17.20	2.011	54	4.022	08	15.30	139	15
						alla	20	-	0.32	23	87							23	87	0.09	0	82
						〃	1.927	20	31.30	2.334	98							2.334	98	8.88	80	76
						100 89-97	2.584	80	41.98	3.131	71	87-88 98-99 101-113	4.909	90	42.73	4.997	27	8.128	98	30.92	281	21
												alla	3.750	65	32.64	3.817	25	3.817	25	14.52	132	05
	5.032	30	100.00	3.090	-		6.157	28	100.00	7.460	-		11.489	70	100.00	11.695	-	26.290	-	100.00	909	46

Järarp den 18 april 1928.
Gunnar Holmström
statens lantbruksingenjör

H. Andersson

Lars Åkesson

Bil. 8.

UTLÅTANDE

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående avloppsdiken från vattenskadad mark till Gärarp och Tosterup i Tosterups socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser nygrävning av avloppsdiken från i huvudsak redan odlad mark, är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Anders Andersson för Gärarp n:o 3^1 och 18^4

Gunnar Nilsson " " n:o 1^4

Nils Andersson " " n:o 1^3

Yngve Månsson " " n:o 1^2

Vilhelm Åkesson för " n:o 15^3 och 16^2

Lars Trulsson " " n:o 8^3

Johan Persson Lärka " n:o 12^2

Nils Olsson för " n:o 12^3

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikesssträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E-F, E-G-H, G-I, D-K, C-L och B-M.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1,0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskilinad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt obh utgör

i punkt	A	76	hektar
	0+10	77	"
	0+72	84	"
	1+22	86	"
	1+73	88	"
	2+34	89	"
	3+14	90	"
	3+78	92.5	"
	4+65	95	"

1 punkt	B	113	hektar
	7	123	"
	7+42	127	"
	7+46	129	"
	C	178	"
	D	189	"
	10+42	191	"
	11+15	194	"
	13+31	197	"
	E	295	"
	5+21	297	"
	16+70	312	"
	19+10	316	"
	21+35	93	"
	22+37	92	"
	G	56	"
	25+65	22	"
	26+4	19	"
	27+40	16	"
	H	9	"
	29+32	30	"
	30+20	21.5	"
	30+73	19	"
	I	16	"
	K	8	"
	34+52	45	"

i punkt	34+98	43.5 hektar
	L	42 "
	36+45	16.5 "
	37+48	15 "
	37+66	13.5 "
	M	11 "

Med stöd av sökandenas yrkanden och föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen, att dikena skola göras täckta. Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar. För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Enär dikena göras täckta erfordras ej några brobyggnader.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklaras avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män. För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Vid bestämmandet av grunderna för kostnadernas fördelning hava synemännen först och främst konstaterat att dikessträckorna A-B och M-B-C kunna utföras oberoende av företaget i övrigt samt att utförandet av dessa dikessträckor ej kan inverka skadligt på nedanför liggande mark enär deras nederbördsområden äro relativt små. För bedömandet av avdelningsbildningen i övrigt hava synemännen uppsatt följande tabell:

Dikessträckor	Båtnad		Kostnad		Relativ kostnad	
A-B	4173	88	4045	--	0	96.9
M-B-C	5032	30	3090	--	0	61.4
E-F	2246	10	5750	--	2	56
E-F + E-G-H + G-I	11489	70	11695	--	1	01.7
C-D-E + C-L + D-K	6157	28	7460	--	1	21
E-F + C-D-E + C-L + D-K	8403	38	13210	--	1	57
C- D-E-F + E-G-H + G-I + D-K + C-L	17646	98	19155	--	1	08.5

Av utredningen framgår, att samfälligheten bör indelas i fyra avdelningar av vilka

avd. I omfattar dikessträckan A-B
avd. II " " M-B-C
avd. III " dikessträckorna C-D-E, C-L och D-K
avd. IV " " E-F, E-G-H och G- I

Till grund för fördelningen av dikningskostnaden skall läggas beräknad båtnad å den jord, som tillhör avdelning i fråga. Sedan den beräknade kostnaden sålunda fördelats, skola kostnaderna för varje sakägare sammanläggas och uträknas i procent, vilka procenttal skola användas såsom fördelningstal för samtliga med företaget förenade kostnader. I enlighet härmed är i kostnadsfördelningslängden angivet vars och ens deltagningsskyldighet uttryckt i båtnadsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt kostnadsberäkningen åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Gärarps dikningsföretag av år 1928."

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande företagets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 underrättats om styrelseval;

3/ till länsstyrelsen hava insänts i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till Tjugosex /26/ kronor 85 öre;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1930;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas i blandning magrast 1:2:2 och att de ej få nedläggas förrän de kontrollerats och godkänts av statens lantbruksingenjör eller dennes tjänstebiträde;

att den för täckt ledning uppkastade jorden skall återfyllas på rörsträng, dock ej förrän rörens läge kontrollerats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare;

att pilar och andra trän ej få finnas intill ledningen såvida ej denna isoleras genom cementfogning å minst fyra meters längd å ömse sidor om trädet i fråga;

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av brunnar och utlopp skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Brunnarnas lock skola hållas stängda. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga samtycke.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Gårarp den 18 april 1928.

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör

H. Andersson

Lars Åkesson.

Bil. 9.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Gärarps dikningsföretag av år 1928.

socken och *län,*

upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, *§ 5,* st.	16	0,50			8	–
		Ägomätning: *i skala 1:4000, §§ 6—9,*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	8.5	3,00	25	50		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 20 *ar* st.	93	0.17	15	81		
		har	27.547	1.06	29	19		
		äng och odlingsmark, medelareal 34 *ar* st.	30	0.18	5	40		
		har	10.221	1.58	5	92		
		annan mark och impediment, medelareal 3 *ar* st.	13	0.05		65		
		har	0.45	0.78		35		
		För mätning i skala 1: 2000, 30 % tillägg						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\begin{matrix}>15\\10-15\\<10\end{matrix}$ m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	—		
		övriga regalark		1,00				
							86	82
		Överföres					94	82

1	2	3	4	5	6		7	
1928		Överfört					94	82
5/3 - 13/3		**Avvägning:**						
		a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4 dagar	2	12,00	24	-		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 7+ punkter pr har har	37.768	0.66	24	92		
		avvägda punkter st.	460	0.02	9	20		
		i annan mark, medelantal punkter pr har har						
		avvägda punkter st.						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark km.	8.5	2,50	21	25		
		i annan mark 〃		5,00			79	37
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 28 ar, st.	136	0.05	6	80		
		har	38.218	0.10	3	82	10	62
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	136	0,03			4	08
		Värdeförklaring sid.	8	0.75			6	-
		Markvärdering,						
		a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5 dagar		12,00				
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd km.			4	—		
		för övriga kilometer st.	2.8	1,50	4	20		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal st.	123	0,06	7	38		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer 〃	123	0,12	14	76	30	34
		Längdprofil, § 20, längd skala 1: 4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp km.		3,00				
		2) befintligt avlopp ell. vall 〃	3.8	3,50	13	30		
		b) antal ritningar st.	1	3,00	3	-	16	30
		Tvärsektioner § 22, i skala 1: 100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion 〃		0,15				
		〃 〃 〃 såväl 〃 som 〃 〃 〃	10	0,25	2	50		
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för 〃						
		〃						
		〃					2	50
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp 〃			2	—		
〃		för vattenområdets areal km.²		0,02				
〃		Inmätning av nederbördsområde dag	1.5	12 -	18	-	20	-
		Dimensionsberäkning, § 25,						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50				
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna 〃		1,00				
		〃 〃 våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² 〃						
		nämligen m² sektion på 〃						
		〃 〃 〃 〃						
		〃 〃 〃						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. dm.	7	6,00	42	-		
		2) 〃 〃 över 20 〃 〃	14	10,00	140	-	182	-
		Överföres					446	03

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					446	03
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 27, grundbelopp*			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	95	0,03	2	85	3	85
		Arbetsbeskrivning, *§ 28, 1:sta sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor st.		2,00				
		Kostnadsberäkning *§ 29, a) nyanläggning* km.		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ...... m² sektion på „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	3.8	4,00	15	20		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			26	39	41	59
		Förslag till bro- och trummbyggnad, *§§ 34 och 36*						
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet, trumm., ägo			8	–		
		b) för detaljerad kostnadsberäkning						
		c) för grundförstärkning m²						
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning		8,00				
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.		1,00				
		och för särskildt konstruerat landfäste st.		4,00				
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50				
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00			8	–
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* „	460	0,01			4	60
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1	50		
		för varje ersättningsbelopp st.		0,25				
		Utlåtande och betänkande, *§ 43* sid.	10	3,00			30	–
11/4, 18/4		***Sammanträden och upprättande av protokoll,*** *§ 44, mom. 1, dagar*	1	12,00			12	–
		Särskild utredning, *§ 44, mom. 2* dagar		12,00				
14/4, 16/4		***Kostnadsfördelningslängds upprättande,*** *§ 44, mom. 14* „	1.5	12,00			18	–
9/4		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.*** *§ 44, mom. 15* dagar	1/2	12,00			6	–
		Översiktskarta *§ 41*						
		Summa kronor					570	07
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan, *§ 49,*						
		1) 1:sta regalarket			7	—		
		övriga regalark	2	1,75	3	50		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1:4000, medelareal 28 *ar ägofigurer* st.	136	0.07	9	52		
		har	38.218	0.14	5	35		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			3	72		
		Överföres			29	09		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			29	09		
		3) *insättning av höjdlägestal* ... st.	460	0,02	9	20		
		„ „ *kanaler och diken, grundbelopp*			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	95	0,05	4	75	44	79
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,						
		1) *enligt tariff VIII i skala 1: 4000,*						
		nytt avlopp ... km.		5,00				
		ändring av befintligt avlopp ... „	3.8	6,00	22	80		
		2) *tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning*			3	25		
		3) *broar och trummor,* „ „ „ 30 % „			10	40		
		4) *för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad*						
		längdprofilritningar ... st.		3,00				
		tvärsektions- och broritningar ... „		5,00			36	45
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 ... sid.	45	0,75			33	75
		Översiktskarta i d:o, § 41						
		Summa kronor					114	99
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode					8	-
		Annonskostnader ang. sammanträden						
		Inbindning av förrättningshandlingarne					2	-
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		„ „ „ *gode männen enligt egna räkningar*					70	40
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.					130	-
		Lösen för utdrag ur mantalslängd						
		Kallelsekostnad					14	-
		Summa kronor					224	40
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					570	07
		Lösen för kopior och avskrift					114	99
		Övriga förrättningskostnader					224	40
		Summa kronor					909	46

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Ingelstads och Järrestads *häradsrätt.*

Gärarp *den* 18 april 1928.

Gunnar Holmström. *Statens lantbruksingenjör.*

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor .... *kvitteras:*

den .... 19........

Före –

Örebro Dagblads Tryckeri - 1927

Likalydande avskrift av syneprotokoll med bilagor 1–9 vidimeras.

Gunnar P. [illegible]

L 2-0430

26819

DIARIS Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 DEC. 1929

avskrift.

Handlingar
rörande
lån och anslag av allmänna medel till

Gärarps

dikningsföretag
av år 1928.

Norberg

Genom Kungl. Maj:ts beslut den 25 oktober 1929 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med tillägg, att uppförandet av intagningsbrunn vid punkt 10+42 å dikessträckan D-E icke skall ingå i de arbeten, som innefattas i den fastställda arbetsplanen.

Stockholm den 22 november 1929
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Översiktskarta.



Skala = 1:100 000.

Avskrift.

Sedan delägarna i "Gärarps dikningsföretag av år 1928", som avser torrläggning av mark till Gärarp och Tosterup i Tosterups socken, Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

BETÄNKANDE.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och äng.

Belägenhet.

Avdikningsområdet är beläget omkring två kilometer nordost om Tosterups kyrka och är å motstående översiktskarta utmärkt med röd färg.

Företagets rättsliga utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Syneförrättningen, slöts den 18 april 1928 och har ej överklagats, vilket framgår av bilagda diariebevis /bil.B/.

Låne- och anslagssökande.

I förening, dagtecknad den 18 april 1928 hava samtliga delägare i företaget överenskommit att gemensamt hos Kungl. Majt. göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av statsmedel till företagets utförande./bil.A/.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar:

åker	27.547	hektar
äng	10.221	"
Summa	28.768	"

Jordmånen består av mylla på morän lera.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas nu av öppna diken, vars dimensioner äro otillräckliga för markens torrläggning.

Torrläggning.

Företaget avser de öppna dikenas ersättande med täckta ledningar till det djup och de dimensioner, som det upprättade dikningsförslaget angiver.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringens värde beräknas i till syneprotokollet fogad värderingslängd till 26853:16 kronor, och själva dikningskostnaden i till samma protokoll fogat kostnadsförslag till 26290:-- kronor.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Glemminge-Tosterups dikningsföretag av år 1922." Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I tabell b, bilaga II, har uträknats storleken av det lån ur statens avdikningslånefond och bidrag av statens avdikningsanslag, som enligt gällande författning torde kunna utgå, nämligen i lån 15951:91 kronor och i anslag 10515:28 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av Gärarps dikningsföretag av år 1928 beviljas lån ur statens avdikningslånefond med 15950 kronor samt bidrag ur statens avdikningsanslag med 10515 kronor.

Utförande.

Vid arbetets utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetets utförande bör anslås en tid av två år.

Kristianstad i nov. 1928.

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Bilagor:

I Tabell a
II " b
III Kostnadsförslag

A Föreningshandling

B Diariebevis

C Ett häfte synehandlingar

D Ritningar i två blad.

Bil. I.

Tabell a.

	Hela torrläggningsområdet = låne- och anslagssökandes andel.							
	Areal		Värde				Båtnad	
			före		efter			
			torrläggningen.					
	har	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
åker	27	54.7						
äng	10	22.1						
Summa.	37	76.8	28.459	04	55.312	20	26.853	16

Kristianstad i nov. 1928.
Gunnar Holmström.
Statens lantbruksingenjör.

Tabell

Socken, kommun.	Registernummer.	Littera	Mantal.	Ägare m. m.
Tosterups socken.				
Gärarp	9¹	Aa	Gatehus	Greve A. Ehrensvärds sterbhus
"	18⁴	Ab	1/20	Anders Andersson
"	3¹	Ac	Gatehus	Anders Andersson.
"	4¹	Ad	"	Nils Ivarsson.
"	1⁴	Aea	35/288	Gunnar Nilsson
"	17²	Aeb	1/4	Alfred Berg
"	1³	Af	49/288	Nils Andersson.
"	1²	Ag	21/144	Yngve Månsson
"	16²	Ah	1/4	Vilhelm Åkesson
"	15³	Ai	1/4	Dsme
"	gemensam ägovidd {15² {15³	Ak	1/4 1/4	Alfred Olsson och Vilhelm Åkesson
"	15²	Al	1/4	Alfred Olsson.
"	8³	Am	1/4	Lars Trulsson.
"	12²	An	1/4	Johan Persson Karka
"	12³	Ao	1/4	Nils Olsson. Arr: Sven Månsson.
Tosterup	1²	B	8 1/2	Greve A. Ehrensvärds sterbhus. Arr: C. Nyman.
				Summa.

areal				Kostnad		70 % av kostnaden.		Deltager i kostnaden för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets andel i % av kostnaden.	Bidrag		Lån	
åker		äng						dikningen		laga syneförrättningen		kontrollanten									
har	ar	har	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
	05.-			40	-	28	-	38	83	1	36		24	40	43	1.01	33.33	13	47	26	96
	25.5		36.-	547	-	382	90	529	90	18	37	3	17	551	44	1.01	50.-	275	72	275	72
	13.-			62	40	43	68	60	68	2	09		36	63	13	1.01	33.33	21	04	42	09
	05.-			40	-	28	-	38	83	1	36		24	40	43	1.01	33.33	13	47	26	96
	97.-	1	64.-	2.757	60	1.930	32	2.564	29	88	67	15	29	2.668	25	0.97	48.95	1.306	11	1.362	14
	11.-			52	80	36	96	51	37	1	82		31	53	50	1.01	33.33	17	83	35	67
	46.7	2	04.5	1.478	38	1.034	87	1.023	71	35	38	6	10	1.065	19	0.72	40.20	428	21	636	98
	76.5		95.-	1.289	60	902	72	1.023	14	35	38	6	10	1.064	62	0.82	43.70	465	24	599	38
1	59.-	1	16.5	1.527	10	1.068	97	1.152	68	39	93	6	89	1.199	50	0.78	42.30	507	39	692	11
2	35.-		61.-	1.976	80	1.383	76	1.254	87	43	38	7	49	1.305	74	0.66	25.40	331	66	974	08
			63.1	220	85	154	60	224	54	7	73	1	33	233	60	1.05	50.-	116	80	116	80
5	69.5		26.-	3.668	08	2.567	65	4.022	08	139	15	24	-	4.185	23	1.14	33.33	1.394	94	x 2.567	65
	12.5			20	-	14	-	23	87		82		14	24	83	1.23	33.33	8	27	x 14	-
2	41.-			1.927	20	1.349	04	2.334	98	80	76	13	93	2.429	67	1.26	33.33	809	81	x 1.349	04
9	54.5		52.5	7.494	70	5.246	29	8.128	98	281	21	48	50	8.458	69	1.12	33.33	2.819	28	x 5.246	29
3	03.5	2	03.5	3.750	65	2.625	45	3.817	25	132	05	22	78	3.972	08	1.06	50.-	1.986	04	1.986	04
27	54.7	10	22.1	26.859	16	18.797	21	26.290	-	909	46	156	87	27.356	33			10.515	28	15.951	91

x = 70 % av kostnaden.

Kristianstad i nov. 1928.
Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör.

Bil. III.

Kostnadsförslag.

Timpenning 90 öre.

	kr	öre	kr	öre
Dikningskostnad			26245 ~~26.290~~	- ~~-~~
Laga synförrättning	909	46		
Betänkandet	156	87	1066	33
Summa			27311 ~~27.356~~	33 ~~33~~

Kristianstad i nov. 1928.
Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 27311 kronor 33 öre.
Stockholm den 22 november 1929.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
Albert Smith.

Bil. A.

Undertecknade delägare i Gärarps dikningsföretag av år 1928, vilka godkänna synemännens utlåtande av den 18 april 1928, överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Majt. göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av statsmedel till företagets utförande. Vi uppdraga åt arbetsstyrelsens ordförande att underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och handhava oss beviljade statsmedel samt att upplåna medel till arbetets bedrivande i förväntan på statsmedlen.

Gärarp den 18 april 1928.

Greve Alb. Ehrensvärds sterbhus.

A. Ehrensvärd.

Wilh. Åkesson, Nils Andersson, Gunnar Nilsson,
Yngve Månsson, Nils Olsson, Lars Trulsson
Anders Andersson, Alfred Olsson, Nils Ingvarsson
Johan P. Lärka, Alfred Berg.

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas:

Herman Lindkvist, n:o 18 Gärarp; Thure Andersson, Tosterup.

Bil. B.

Att, såvitt framgår av härstädes fört, vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 18 april 1928 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Gärarps dikningsföretag av år 1928" och avseende torrläggning av mark inom Gärarp och Tosterup i Tosterups socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 28 november 1928.

Ex officio:

G. Lidbom.

Förestående avskrift av handlingar tillhörande den av Kungl. Maj:t den 25 okt. 1929 fastställda arbetsplanen intygas.

Gunnar Hammarström

139 Jollk.

300/29

L____2•0430

DIARIE N:r 26819
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 DEC. 1929

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 25 oktober 1929 för "Gärarps dikningsföretag av år 1928" i Tosterups socken av KRISTIANSTADS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör L.Holmström vid syneförrättning år 1928 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med tolvtusenniohundratjugo (12.920) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med tolvtusenetthundratio (12.110) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** har undertecknad , som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelsens ~~förtroendeman~~ för företaget, ord. ____________ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1932,

4. 1929. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
107329

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Hårarp den 3 dec 1929.

Wilh. Åkesson

Att lantbrukaren Vilhelm Åkesson i Hårarp

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

[illegible] Sigfrid Tranström.

Adress [illegible] Adress Käseholm,

Med stöd av Kungl. brevet den 25 oktober 1929 *antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.*

Stockholm den 15 januari 1930.

---

[1] Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1930 den 15 jan

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 st. av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Gärarps dikningsföretag av år 1928" i Tosterups socken av Kristianstads län.

Lån 12.920 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 25 oktober 1929.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, hemman	Registernummer	Littera	Mantal	Ägare m.m.
Tosterups socken				
Gärarp	9^1	Aa	Gatuhus	Greve A. Ehrensvärds sterbhus
"	18^4	Ab	1/20	Anders Andersson
"	7^1	Ac	Gatuhus	Anders Andersson
"	4^1	Ad	"	Nils Ivarsson
"	1^4	Aea	35/288	Gunnar Nilsson
"	17^2	Aeb	1/4	Alfred Berg
"	1^3	Af	49/288	Nils Andersson
"	1^2	Ag	21/144	Yngve Hansson
"	16^2	Ah	1/4	Vilhelm Åkesson
"	15^3	Ai	1/4	D:mo
"	gemensam ägovidd 15^2 15^3	Ak	1/4 1/4	Alfred Olsson och Vilhelm Åkesson
"	15^2	Al	1/4	Alfred Olsson
"	8^3	Am	1/4	Lars Trulsson
"	12^2	An	1/4	Johan Persson Lärka
"	12^3	Ao	1/4	Nils Olsson, arr. Sven Hansson
Tosterup	1^2	B	8 1/2	Greve A. Ehrensvärds sterbh. arr. C. Nyman

Stockholm den 15 januari 1930

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

300
29

Godk. 15 jan. 1930

DIARIE N:r 26820
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 DEC. 1929

BEVIS

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: "Gärarps dikningsföretag av år 1928" i Tosterups socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 25 oktober 1929.

Bidrag från statens avdikningsanslag 12110 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 12920 "

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena den 3 dec. 1929.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1932.

Arbetsstyrelsens ordförande: lantbrukaren Vilhelm Åkesson, Gärarp, Svenstorp.

Avsyningen verkställd av assistenten Lars Kullman.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kristianstad den 21 december 1929

Gunnar P. Holmström

Statens lantbruksingenjör

1 KR. STÄMPEL EN KRONA 1 KR.

Stämpel En krona.