Kopia.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 15 november 1929 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med vissa tillägg enligt av Lantbruksstyrelsen å beständigandet gjord påskrift.

Stockholm den 14 december 1929
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Förslag i 2 blad
till dikning inom

Fårarp och Råbelöv

i Fjälkestads socken,

Nosaby

i Nosaby socken samt

Näsby

inom Kristianstads stad av
Kristianstads län,
upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1928 av

Sommarström
Statens lantbruksingenjör.

Blad 1.

1976
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JAN. 1976
L 2:0431

Nr 424 Kristianstad 2 ritn

Registernummer.

Fjälkestads socken.

A	Fårarp	1'	
Ba	Råbelöv	1'-3', 7', 9'-10'	Förslag till dikning inom detta område
		12'-15', 22'-25'	
Bb	"	1'-3', 7', 9'-10'	Förslag till dikning inom detta område
		12'-15', 22'-25'	
Bc	"	1'-3', 7, 9'-10'	Förslag till dikning inom detta område
		12'-15', 22'-25'	

Nosaby socken.

C	Nosaby	9'

Likheten mit den av Kungl. Maj:t den 15 nov. 1929 fastställda arbetsplanen bestyrkes

Sommarström

Stadsägonummer.

Kristianstads stad

Da	Näsby	78
Db	"	79
E	"	80
F	"	81
G	"	82
Ha	"	80b
Hb	"	80c
I	"	80e
Ka	"	83
Kb	"	84
La	"	99
Lb	"	100
Ma	"	101
Mb	"	102
Na	"	103
Nb	"	104
Oa	"	105
Ob	"	106
Oc	"	107
Pa	"	108
Pb	"	109
Qa	"	110
Qb	"	111
Ra	"	113
Rb	"	114
Rc	"	386
Rd	"	116
Re	"	117
Rf	"	118
Rg	"	119
Rh	"	120
Ri	"	121
S	"	312
Ta	"	389
Tb	"	290
Tc	"	291
Td	"	292



Skala = 1:4000.

100 50 0 100 200 300 m.

KTR. Nr 001

L 2:0431 1

Nr 424 Kristianstad 2 ritn

1976
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JAN 1930

Kopia.


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 15 november 1929 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med bifogat tillägg utlagt av Lantbruksstyrelsen å bestämmelsen gjord ändring.


Stockholm, den 14 december 1929.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith


Lämnas med den av Kungl. Maj:t den 15 nov. 1929 fastställda arbetsplanen tillsvidare.
Hjalmar Holmström


Halsabäckens dikningsföretag av år 1928.

Blad 2.










Längd-skala = 1:4000

Höjd- och sektions-skala = 1:100



L 2.6431 2

Nr 424 Kristianstad 2 pth.

L 2·0431 Tillhör D. Nr 2584/29.
Kgl. L.

15 NOV. 1928
1 Avd. 8 Hll.

1976

DIARIE-NR
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JAN. 1930

140-29 Skaraborg
II.

Handlingar

Nr 1401 Extr. Förande

Halsabäckens

dikningsföretag

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1928.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Näsby av Kristianstads stad, Fårarp och Råbelöv i Fjälkestads socken samt Nosaby i Nosaby socken, Kristianstads län.

År 1928 den 8 maj inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör å Fröknegården i Kristianstad för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Näsby av Kristianstads stads område, Fårarp och Råbelöv i Fjälkestads socken samt Nosaby i Nosaby socken, Kristianstads län. På grund av personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Godsägaren A. Olin, Fröknegården, för egen del och såsom ombud för godsägaren G. Kennedy å Råbelöv enligt fullmakt, bil. 1.

Olof Nilsson, Fårarp

Fru Hanna Johnsson, Näsby, genom sin son Johan Nilsson å Hovdala,

Nils Nilsson, Nosabyholm.

Karl Andersson, Näsby 82

Albert Andersson, " 82

Sigrid Borg, Näsby 80, genom sin man Gustaf Borg,

John Nilsson, Näsby

Anders Nilsson, "

Olof Olsson, "

Göran Nilsson, "

Nils Lundström, "

Alfred Tufvesson, Näsby

Såsom ecklesiastikt ombud och såsom ombud för Kristianstads kyrkoråd: Herr stadsombudsmannen John Sjöholm enligt förordnande, bil. 2.

Johan Westergren, Näsby

såsom gode män: skiftesgodemännen Nils Fredrik Andersson å Öllsjö gård och Olof Persson å Signildsfält, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes /bil. 3/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Av Godsägare Gilbert Kennedy undertecknad föreningshandling hade av honom personligen överlämnats till förrättningsmannen före sammanträdet. Denna föreningshandling, bil. 4, upplästes nu och försågs med synemännens underskrift.

§ 4.

Sökandena yrkade täckta avloppsdikens anläggande till sådant djup och dimensioner, att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att alla, som av företaget hade nytta skulle deltaga i kostnaderna enligt lag.

§ 5.

Anders Nilsson önskade upplysning å de kostnader, som komme att drabba honom samt om arealen betalningsskyldig mark. Förrättningsmannen meddelade att dessa frågor stodo under utredning samt att de komme att besvaras vid ett senare sammanträde.

§ 6.

Johan Nilsson såsom ombud för Fru Hanna Johnsson yrkade att hänsyn till den dikning, som redan verkställts å lönejorden skulle tagas vid kostnadsfördelningen.

§ 7.

Förrättningsmannen kungjorde att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas på samma lokal måndagen den 14 innevarande maj månad kl. 3 e.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 8.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet. Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör.

N.Fr. Andersson Olof Persson

År 1928 den 14 maj.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän å Fröknegården varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Gilbert Kennedy, Råbelöv

Olof Nilsson, Fårarp

Änkefru Hanna Johnsson, Näsby, genom Johan Nilsson, Hovdala

Nils Nilsson, Nosabyholm

A. Andersson, Lund, för egen del och såsom ombud för Fru Elna Andersson, Lund, enligt fullmakt, bil. 5.

Fru Sigrid Borg genom Gustaf Borg,

Johan Westergren, Näsby

Anders Nilsson, "

Göran Nilsson, "

Nils Lundström, "

Axel Olin, Fröknegården.

Stadsombudsmannen John Sjöholm

Ordföranden i Villands härads vägstyrelse, Herr Bonde Svensson i Fjälkinge.

§ 9.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget och uppläste hävdeförteckning, ägobeskrifning och värderingslängd i sammandrag /bil.6/, kostnadsberäkning/bil.7/ och kostnadsfördelningslängd /bil.8/.

§ 10.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande /bil.9/.

§ 11.

Det beslöts att styrelsen för företaget skulle bestå av tre personer. Till medlemmar i styrelsen utsågos herrar G. Kennedy, Råbelöv, Axel Olin, Fröknegården, och Olof Nilsson, Fårarp. Till ordförande i styrelsen valdes godsägaren G. Kennedy, som jämväl

skulle mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar.

§ 12.

Räkning å förrättningskostnader bilades protokollet som bilaga 10.

§ 13.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll. Ort och tid som ovan

Lennart Holmström.

statens lantbruksingenjör.

N.Fr. Andersson Olof Persson.

Bil. 1.

Fullmakt för Godsägaren Axel Olin å Fröknegården att vid sammanträde den 8 maj 1928 å Fröknegården angående syneförrättning enligt vattenlagen å Halsabäck m.m. före min talan och bevaka min rätt, hållande jag för gilt vad ombudet i mitt namn lagligen gör och låter. Kristianstad den 8 maj 1928.

Gilbert Kennedy

Bevittnas:

Emma Olsson Gunvor Leifert

Kristianstad Kristianstad

Bil. 2.

Till Högvördiga Domkapitlet i Lunds stift.

Förordnad att av länsstyrelsen att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Näsby, Fårarp och Råbelöv, får jag vördsamt meddela att företaget berör ecklesiasti-

ka lönejordarna n:ris 83 och 84 /stadsägonummer/ inom Näsby av Kristianstads stads område samt att sammanträde i saken hålles å Fröknegården i Kristianstad tisdagen den 8 maj 1928 kl. 3 e.m.

Kristianstad den 25/4 1928.

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör.

R E S O L U T I O N.

Herr kontraktsprosten m.m. d:r M. Lundborg eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieombud närvara vid ovannämnda förrättning. Lunds domkapitel den 27 april 1928. Å domkapitlets vägnar:

Edv. Rodhe
/ B. Wivesson.

Drätselkammarens i Kristianstad ombudsman Herr notarien J. Sjöholm förordnas i undertecknads ställe att såsom konsistorieombud vid ifrågavarande förrättning närvara.

Kristianstad den 7 maj 1928.

M. Lundborg

kontr.prost.

Herr Notarien J. Sjöholm förordnas att såsom ombud för Kristianstads kyrkoråd vid ifrågavarande förrättning närvara och kyrkorådets rätt bevaka. Kristianstad den 7 maj 1928.

För Kristianstads kyrkoråd

M. Lundborg.

ordf.

Kontraktsprosten M. Lundborgs vidstående namnteckningar bevittna: Kristianstad den 8 maj 1928.

Gustaf Wijk Ture Utter.

Bil. 3.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för statens lantbruksingenjör att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående avloppsdike från n:o 7 Näsby inom Kristianstads stad. Samtliga av företaget beroende torde först av förrättningsmannen kunna med säkerhet uppgivas. Kristianstad den 12 mars 1927.

Sigrid Borg.
gm. Gustaf Borg.

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 22 juni 1927.

Joh. Nilsson

Josef Fischer.

Bil. 4.

Härmed förenar jag mig med Sigrid Borg i hennes den 12 mars 1927 daterade ansökan om syneförrättning enligt vattenlagen för avlopp från n:o 7 Näsby i och för företagets utsträckning inom Fåraps och Predriksdals ägor. Kristianstad den 8 maj 1928.

Gilbert Kennedy.

Förestående av Godsägare Kennedy personligen undertecknade föreningshandling är upplåst vid syneförrättning den 8 maj 1928 betyga Lennart

Holmström

statens lantbruksingenjör

N.Fr.Andersson Olof Persson

Bil. 5.

Avskrift.

Kallelse.

Till Fru Elna Andersson, Stora Tvärgatan 4, Lund.

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende dikning inom Näsby, Fårarp och Råbelöv kallar jag Eder härmed att i egenskap av sakägare själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas å Fröknegården i Kristianstad tisdagen den 8 maj 1928 kl. 3 e.middagen.

Kristianstad den 25 april 1928.

Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör.

Vidimeras: Lunds rådhus den 27 april 1928.
På tjänstens vägnar:
G. Sandahl.

Fullmakt

för innehavaren att i ovan berörda ärende svara, besluta och med mitt namn bestyrka, och förklarar jag mig nöjd med vad mitt ombud sålunda gör och låter. Lund 14/5 1928.

Elna Andersson

Bevittnas:

E. Larsson B. Lyström

Båda i Lund /stora Tvärgatan 4/.

Bil. 6.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värdefördelning, ägobeskrivning och värderingslängd över dikningsdade ägor till Fårarps och Råbelöv i Fjälkinge socken, Nosaby i Nosaby socken samt Wasby inom Kristianstads stad av Kristianstads län, upprättade vid syneförrättning enligt kallelsen av 1928.

HÄNGÖTAKTRYCKERIET, HAGELKONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Fjälkestads socken.					
Fåraps	1'	A	1		Godsägare G. Kennedy.
					arr: Olof Nilsson.
				1a	väg omp.
				1b	åker
				2	"
				3	"
				4	"
				5	"
				6	"
				7a	"
				7b	"
				8	"
				9	"
				10	"
					Samma.
Råbelöv ägoridden gemensam för 1'-3',7' 9'-10' 12'-15' 22'-25'		Ba	7 7/16, 1 2 4 4		Godsägare G. Kennedy
					arr: Nils Nilsson, Fredriksdal.
				11	åker
				12	"
					Samma.
Råbelöv ägoridden gemensam för 1'-3',7' 9'-10' 12'-15' 22'-25'		Bb	7 7/16, 1 2 4 4		Godsägare G. Kennedy
					arr: Matts Andersson, Fredrikshmd
				13	åker
				14	"
					Samma.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							0801									
1	57.7							1800	2.838	60	3000	4.731	-	1200	1.892	40
0	21.5							2700	580	50	3000	645	-	300	64	50
1	46.7							2400	3.520	80	3000	4.401	-	600	880	20
1	62.9							2400	3.909	60	3000	4.887	-	600	977	40
0	67.2							2100	1.411	20	3000	2.016	-	900	604	80
5	47.0							1500	8.205	-	3000	16.410	-	1500	8.205	-
0	22.5							2700	607	50	3000	675	-	300	67	50
0	05.0							2700	135	-	3000	150	-	300	15	-
1	52.5							2400	1.260	-	3000	1.575	-	600	315	-
0	27.5							2700	742	50	3000	825	-	300	82	50
2	87.0							2100	6.027	-	3000	8.610	-	900	2.583	-
14	97.5						0800		29.237	70		44.925	-		15.687	30
1	12.0							2400	2.688	-	3000	3.360	-	600	672	-
1	90.0							2100	3.990	-	3000	5.700	-	900	1.710	-
3	02.0								6.678	-		9.060	-		2.382	-
1	57.4							2400	3.777	60	3000	4.722	-	600	944	40
0	65.0							2700	1.755	-	3000	1.950	-	300	195	-
2	22.4								5.532	60		6.672	-		1.139	40

VÄSTERÅSTRYCKERIET, MAGERSTRÖM & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Råbelöv ägodelen ägodelen	1'-3' 7' 9'-10' 12'-15' 22'-25'	Bc	7/16, 1 2 4 4		Godsägare L. Kennedy
					arr: änkefru Hanna Johnson
				15	åker
				16	"
				17	"
					Samma.
Vosaby socken.					
Vosaby	9'	C	2 17/18 jordfj.		Nils Nilsson, Vosabyholm.
				18	åker
					Samma.
Kristianstads stad					
(Näsby) Stadsägon:r	78	Da			AB. Tvede gård
				19	åker
					Samma
(Näsby) Stadsägon:r	79	Db			AB. Tvede gård
				20	åker
				21	väg imp.
					Samma.
(Näsby) Stadsägon:r	80	E			Fru Elna Andersson, hjmd.
					arr: Ingrid Borg.
				22	åker
				23	"
					Samma.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	01.0							2700	27	-	3000	30	-	300	3	-
0	02.5							2700	67	50	3000	75	-	300	7	50
0	25.7							2700	693	90	3000	771	-	300	77	10
0	29.2								788	40		876	-		87	60
1	16.0							2400	2.784	-	3000	3.480	-	600	696	-
1	16.0								2.784	-		3.480	-		696	-
0	18.0							2700	486	-	3000	540	-	300	54	-
0	18.0								486	-		540	-		54	-
0	20.6						0.04.0	2700	556	20	3000	618	-	300	61	80
0	20.6						0.04.0		556	20		618	-		61	80
0	53.7							2700	1.449	90	3000	1.611	-	300	161	10
0	77.0							2700	2.079	-	3000	2.310	-	300	231	-
1	30.7								3.528	90		3.921	-		392	10

VÄSTBOTTENBOKTRYCKERIET, HAGERBOHM & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
(Täsby) Stadsägon:r	81	F			Kärare A. Andersson, hmnd
					arr: John Nilsson.
				24	åker
					Samma.
(Täsby) Stadsägon:r	82	G			Bröderna Karl, albert: John Andersson.
				25	åker
					Samma.
(Täsby) Stadsägon:r	80b	Ha			Sigrid Borg
				26	åker
				27	"
				28	"
					Samma.
(Täsby) Stadsägon:r	80c	Hb			Sigrid Borg.
				29	åker
					Samma.
(Täsby) Stadsägon:r	80c	I			Sven Stark
				30	åker
					Samma.
(Täsby) Stadsägon:r	83	Ka			Ecclesiastikat löneboställe
					arr: Anbefm Hanna Johnsson.
				31	åker
					Samma.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	24.5							2.700	661	50	3000	735	-	300	73	50
0	24.5								661	50		735	-		73	50
0	41.0							2700	1.107	-	3000	1.230	-	300	123	-
0	41.0								1.107	-		1.230	-		123	-
1	41.0							2100	2.961	-	~~3000~~ 2700	3.807	-	600	846	-
0	97.5							2400	2.340	-	~~3000~~ 2700	2.632	50	300	292	50
0	76.5							2700	2.065	50	3000	2.295	-	300	229	50
3	15.0								7.366	50		8.734	50		1.368	-
0	47.2							2700	1.274	40	3000	1.416	-	300	141	60
0	47.2								1.274	40		1.416	-		141	60
0	04.0							2700	108	-	3000	120	-	300	12	-
0	040								108	-		120	-		12	-
0	60.3							2700	1.628	10	3000	1.809	-	300	180	90
0	60.3								1.628	10		1.809	-		180	90

VÄSTERÅSTRYCKERIET, HAGERSTRÖMM & STENBÄCK, EKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
(Näsby) Stadsägon n:r	84	K b			Ecclesiastikat Lönetställe
					arr: Amtsexpn Hanna Johnsson.
				32	åker
					Samma
(Näsby) Stadsägon n:r	99	L a			Smedmäst. A. F. Ahlin
				33	väg imp.
				34	åker
					Samma
(Näsby) Stadsägon n:r	100	L b			Smedmäst. A. F. Ahlin
				35	åker
				36	"
					Samma.
(Näsby) Stadsägon n:r	101	M a			Frn Hulda Åkesson
				37	åker
					Samma.
(Näsby) Stadsägon n:r	102	M b			Frn Hulda Åkesson.
				38	åker
				39	"
					Samma.
(Näsby) Stadsägon n:r	103	N a			Johan Westergren.
				40	åker
					Samma.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	33.0							2700	891	-	3000	990	-	300	99	-
0	33.0								891	-		990	-		99	-
						0	25.0									
0	08.2							2700	221	40	3000	246	-	300	24	60
0	08.2					0	25.0		221	40		246	-		24	60
0	18.4							2700	496	80	3000	552	-	300	55	20
0	11.2							2700	302	40	3000	336	-	300	33	60
0	29.6								799	20		888	-		88	80
0	13.0							2100	273	-	3000	390	-	900	117	-
0	13.0								273	-		390	-		117	-
0	20.0							2400	480	-	3000	600	-	600	120	-
0	22.0							2400	528	-	3000	660	-	600	132	-
0	42.0								1.008	-		1.260	-		252	-
0	16.5							2400	396	-	3000	495	-	600	99	-
0	16.5								396	-		495	-		99	-

VÄSTBOTTENTRYCKERIET, HAGERBOHM & STENBÄCK, HEMSE

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
(Näsby) Hadsägon:r	104	N6			Johan Vestergren.
				41	åker
				42	"
					Samma.
(Näsby) Hadsägon:r	105	Oa			Anders Nilsson.
					arr: Olof Olsson.
				43	åker
				44	"
				45	"
					Samma.
(Näsby) Hadsägon:r	106	Ob			Anders Nilsson.
					arr: Olof Olsson.
				46	åker
				47	"
				48	"
					Samma.
(Näsby) Hadsägon:r	107	Oc			Anders Nilsson
					arr: Olof Olsson.
				49	åker
				50	"
				51a	"
				51b	"
				51c	"
					Samma.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	20.0							2400	480	-	3000	600	-	600	120	-
0	25.7							2400	616	80	3000	771	-	600	154	20
0	45.7								1.096	80		1.371	-		274	20
0	12.5							2700	337	50	3000	375	-	300	37	50
0	21.5							2700	580	50	3000	645	-	300	64	50
1	23.2							2100	2.587	20	3000	3.696	-	900	1.108	80
1	57.2								3.505	20		4.716	-		1.210	80
0	10.0							2400	240	-	3000	300	-	600	60	-
0	23.0							2700	621	-	3000	690	-	300	69	-
0	53.0							2700	1.431	-	3000	1.590	-	300	159	-
0	86.0								2.292	-		2.580	-		288	-
0	50.0							1800	900	-	3000	1.500	-	1200	600	-
0	72.0							2700	1.944	-	3000	2.160	-	300	216	-
2	46.0							2100	5.166	-	3000	7.380	-	900	2.214	-
0	06.0							2700	162	-	3000	180	-	300	18	-
0	06.5							2700	175	50	3000	195	-	300	19	50
3	80.5								8.347	50		11.415	-		3.067	50

VÄSTGÖTATRYCKERIET, MARKBOHM & STENHÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
(Näsby) Stadsägon:r	108	Pa			Göran Nilsson
					arr: Nils Lundström
				52	åker
				53	"
				54	diker imp.
					Samma.
(Näsby) Stadsägon:r	109	Pb			Göran Nilsson.
					arr: Nils Lundström
				55	åker
					Samma
(Näsby) Stadsägon:r	110	Qa			Nils Lundström
				56	åker
				57	"
				58	väg imp.
					Samma.
(Näsby) Stadsägon:r	111	Qb			Nils Lundström
				59	åker
				60	"
				61	"
					Samma.
(Näsby) Stadsägon:r	113	Ra			Axel Olin, Fröhmgården
				62	åker
					Samma.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	02.5							2700	67	50	3000	75	-	300	7	50
0	13.0							2700	351	-	3000	390	-	300	39	-
						0	02.5									
0	15.5					0	02.5		418	50		465	-		46	50
0	17.2							2400	412	80	3000	516	-	600	103	20
0	17.2								412	80		516	-		103	20
1	03.7							2400	2·488	80	3000	3·111	-	600	622	20
0	56.0							2100	1·176	-	3000	1·680	-	900	504	-
						0	02.7									
1	59.7					0	02.7		3·664	80		4·791	-		1·126	20
1	04.0							2100	2·184	-	3000	3·120	-	900	936	-
1	70.4							1800	3·067	-	3000	5·112	-	1200	2·044	80
0	05.5							2700	148	50	3000	165	-	300	16	50
2	79.9								5·399	70		8·397	-		2·997	30
2	17.3							1800	3·911	40	3000	6·519	-	1200	2·607	60
2	17.3								3·911	40		6·519	-		2·607	60

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGELBOHN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
(Näsby) Hadsägon:r	114	Rb			Axel Olin, Frökengården
				63	åker
				64	"
				65	högländ mark ämp.
				66	åker
					Summa.
(Näsby) Hadsägon:r	386	Rc			Axel Olin, Frökengården
				67	åker
					Summa
(Näsby) Hadsägon:r	116	Rd			Axel Olin, Frökengården.
				68	åker
					Summa.
(Näsby) Hadsägon:r	117	Re			Axel Olin, Frökengården.
				69	åker
				70	"
				71	väg ämp
					Summa.
(Näsby) Hadsägon:r	118	Rf			Axel Olin, Frökengården
				72	åker
					Summa.
(Näsby) Hadsägon:r	119	Rg			Axel Olin, Frökengården
				73	åker
				74	"
					Summa.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	01.5							1500	1.522	50	3000	3.045	-	1500	1.522	50
0	96.7							2700	2.610	90	3000	2.901	-	300	290	10
						0	31.5									
0	14.0							2700	378	-	3000	420	-	300	42	-
2	12.2					0	31.5		4.511	40		6.366	-		1.854	60
0	18.0							2700	486	-	3000	540	-	300	54	-
0	18.0								486	-		540	-		54	-
1	15.5							2100	2.425	50	3000	3.465	-	900	1.039	50
1	15.5								2.425	50		3.465	-		1.039	50
0	98.0							2100	2.058	-	3000	2.940	-	900	882	-
0	93.5							2400	2.244	-	3000	2.805	-	600	561	-
						0	05.6									
1	91.5					0	05.6		4.302	-		5.745	-		1.443	-
1	62.0							1500	2.430	-	3000	4.860	-	1500	2.430	-
1	62.0								2.430	-		4.860	-		2.430	-
0	44.5							2100	934	50	3000	1.335	-	900	400	50
0	57.0							2100	1.197	-	3000	1.710	-	900	513	-
1	01.5								2.131	50		3.045	-		913	50

VÄSTERÅSTRYCKERIET, HAGERBOHM & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
(Näsby) Hadsagn:r	120	Rh			Axel Olin, Frötenegården
				75	åker
				76	"
				77	"
				78	"
				79	"
				80	väg ämp.
					Samma.
(Näsby) Hadsagn:r	121	Ri			Axel Olin, Frötenegården
				81	åker
				82	"
					Samma.
(Näsby) Hadsagn:r	312	S			Kristianstads stadsförsamling
					arr: Nils Lundström
				83	åker
					Samma.
(Näsby) Hadsagn:r	289	Ta			Lars Larsson.
					arr: Alfred Larsson.
				84	åker
				85	"
					Samma.
(Näsby) Hadsagn:r	290	Tb			Lars Larsson.
					arr: Alfred Larsson.
				86	åker
				87	"
				88	"
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	66.0							2700	1.782	-	3000	1.980	-	300	198	-
0	15.0							2700	405	-	3000	450	-	300	45	-
1	19.0							2100	2.499	-	3000	3.570	-	900	1.171	-
0	95.0							2100	1.995	-	3000	2.850	-	900	855	-
1	45.5							2400	3.492	-	3000	4.365	-	600	873	-
						0	08.4									
4	40.5					0	08.4		10.173	-		13.215	-		3.042	-
0	56.5							2700	1.525	50	3000	1.695	-	300	169	50
2	01.5							2400	4.836	-	3000	6.145	-	600	1.209	-
2	58.0								6.361	50		7.740	-		1.378	50
1	16.0							2400	2.784	-	3000	3.480	-	600	696	-
1	16.0								2.784	-		3.480	-		696	-
1	55.0							2100	3.255	-	3000	4.650	-	900	1.395	-
0	30.0							2400	720	-	3000	900	-	600	180	-
1	85.0								3.975	-		5.550	-		1.575	-
0	89.0							2100	1.869	-	3000	2.670	-	900	801	-
0	34.5							2400	828	-	3000	1.035	-	600	207	-
1	12.5							2400	2.700	-	3000	3.375	-	600	675	-
2	36.0								5.397	-		7.080	-		1.683	-

HÄRNÖSANDS TRYCKERI A.-B., MAGELRONN & STENBÄCK, HÄRNÖSAND

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				89	högländ mark omp
				90	" " "
					Samma.
(Näsby) Hadsägen:r	291	Ic			Lars Jonsson.
					arr: Alfred Jonsson.
				91	åker
				92	"
				93	"
					Samma.
(Näsby) Hadsägen:r	292	Id			Lars Jonsson.
					arr: Alfred Jonsson.
				94	åker
				95	"
					Samma.

Sammandrag.

Gjällerstads socken

Fårarp		1'	A	1	Godsägare G. Kennedy. arr: Olof Nilsson.
Råbelöv	ägoridden gemensam för	1'-3', 7' 9'-10' 12'-15' 22'-25'	Ba	7 7/16 1/2 1/4 1/4	Godsägare G. Kennedy. arr: Nils Nilsson, Fredriksdal.
"	ägoridden gemensam för	1'-3', 7' 9'-10' 12'-15' 22'-25'	Bb	7 7/16, 1 2 1/4 1/4	Godsägare G. Kennedy arr: Malte Andersson, Fredriksdal.
"	ägoridden gemensam för	1'-3', 7' 9'-10' 12'-15' 22'-25'	Bc	7 7/16, 1 2 1/4 1/4	Godsägare G. Kennedy arr: Änkefru Hanna Johnsson.
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	36.0								5·397	-		7·080	-		1·683	-
						0	09.5									
						0	02.5									
2	36.0					0	12.0		5·397	-		7·080	-		1·683	-
0	42.1							2700	1·136	70	3000	1·263	-	300	126	30
0	86.0							2100	1·806	-	3000	2·580	-	900	774	-
0	19.0							2400	456	-	3000	570	-	600	114	-
1	47.1								3·398	70		4·413	-		1·014	30
0	52.2							2400	1·252	80	3000	1·566	-	600	313	20
0	72.0							2700	1·944	-	3000	2·160	-	300	216	-
1	24.2								3·196	80		3·726	-		529	20
✓ 14	97.5					0	80.0		29·237	70		44·925	-		15·687	30
✓ 3	02.0								6·678	-		9·060	-		✓ 2·382	-
✓ 2	22.4								5·532	60		6·672	-		✓ 1·139	40
✓ 0	29.2								788	40		876	-		✓ 87	60
20	51.1					0	80.0		42·236	70		61·533	-		19·296	30

FÄSTBOLAGETS TRYCKERIET, HAGELBOHM & STENBÄCK, BEARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
Rosaby socken.					
Rosaby	9'	C	2 17/18 jordtj.		Nils Nilsson, Rosabyholm.
Kristianstad stad					
(Näsby) Hadsagon: r.	78	Da			Ab. Trade gård
" "	79	Db			Dsmk
" "	80	E			Fru Elna Andersson, hmd.
					arr: Sigrid Borg
" "	81	F			Kärarl a. Andersson, hmd
					arr: John Nilsson
" "	82	G			Bröderna Karl Andersson,
					Albert Andersson, John Andersson.
" "	80b	Ha			Sigrid Borg.
" "	80c	Hb			Dsmn
" "	80e	I			Lvon Stark
" "	83	Ka			Ecclesiastikt böneboställe
					arr: Andersn Hanna Johnsson.
" "	84	Kb			Ecclesiastikt böneboställe
					arr: Andersn Hanna Johnsson.
" "	99	La			Lmedmäst. N. T. Tunlin
" "	100	Lb			Dsmn
" "	101	Ma			Fru Hulda Åkesson
" "	102	Mb			Dsmn
" "	103	Na			Johan Östergren.
" "	104	Nb			Dsmn
" "	105	Oa			anders Nilsson arr: Olof Olsson.
" "	106	Ob			Dsmn " Dsmn
" "	107	Oc			Dsmn " Dsmn
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
20	51.1					0	80.0		42.236	70		61.533	-		19.296	30
✓ 1	16.0								2.784	-		3.480	-		✓ 696	-
✓ 0	18.0								486	-		540	-		✓ 54	-
✓ 0	20.6					0	04.0		556	20		618	-		✓ 61	80
✓ 1	30.7								3.528	90		3.921	-		✓ 392	10
✓ 0	24.5								661	50		735	-		✓ 73	50
✓ 0	41.0								1.107	-		1.230	-		✓ 123	-
✓ 3	15.0								7.366	50		8.734	50		✓ 1.368	-
✓ 0	47.2								1.274	40		1.416	-		✓ 141	60
✓ 0	04.0								108	-		120	-		✓ 12	-
✓ 0	60.3								1.628	10		1.809	-		✓ 180	90
✓ 0	33.0								891	-		990	-		✓ 99	-
✓ 0	08.2					0	25.0		221	40		246	-		✓ 24	60
✓ 0	29.6								799	20		888	-		✓ 88	80
✓ 0	13.0								273	-		390	-		✓ 117	-
✓ 0	42.0								1.008	-		1.260	-		✓ 252	-
✓ 0	16.5								396	-		495	-		✓ 99	-
✓ 0	45.7								1.096	80		1.371	-		✓ 274	20
✓ 1	57.2								3.505	20		4.716	-		✓ 1.210	80
✓ 0	86.0								2.292	-		2.580	-		✓ 288	-
✓ 3	80.5								8.347	50		11.415	-		✓ 3.067	50
36	40.1					1	09.0		80.567	40		108.487	50		27.920	10

AKTIETRYCKERIET, HASSELBORG & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
(Näsby) Stadsäpon:r.	108	Pa			Göran Nilsson. Arr: Nils Lundström
" "	109	Pb			Dsmc Dsmc
" "	110	Qa			Nils Lundström
" "	111	Qb			Dsmc
" "	113	Ra			Axel Olin, Frötenegården
" "	114	Rb			Dsmc
" "	386	Rc			Dsmc
" "	116	Rd			Dsmc
" "	117	Re			Dsmc
" "	118	Rf			Dsmc
" "	119	Rg			Dsmc
" "	120	Rh			Dsmc
" "	121	Ri			Dsmc
" "	312	S			Kristianstads Stadsförsamling
					Arr: Nils Lundström
" "	289	Ta			Lars Jonsson. Arr: Alfred Jonsson
" "	290	Tb			Dsmc " Dsmc
" "	291	Tc			Dsmc " Dsmc
" "	292	Td			Dsmc " Dsmc
	√	√			Samma.

Areal						Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
36	40.1					1	09.0		80.567	40		108.487	50		27.920	10
v 0	15.5					0	02.5		418	50		465	-		v 46	50
v 0	17.2								412	80		516	-		v 103	20
v 1	59.7					0	02.7		3.664	80		4.791	-		v 1.126	20
v 2	79.9								5.399	70		8.397	-		v 2.997	30
v 2	17.3								3.911	40		6.519	-		v 2.607	60
v 2	12.2					0	31.5		4.511	40		6.366	-		v 1.854	60
v 0	18.0								486	-		540	-		v 54	-
v 1	15.5								2.425	50		3.465	-		v 1.039	50
v 1	91.5					0	05.6		4.302	-		5.745	-		v 1.443	-
v 1	62.0								2.430	-		4.860	-		v 2.430	-
v 1	01.5								2.131	50		3.045	-		v 913	50
v 4	40.5					0	08.4		10.173	-		13.215	-		v 3.042	-
v 2	58.0								6.361	50		7.740	-		v 1.378	50
v 1	16.0								2.784	-		3.480	-		v 696	-
v 1	85.0								3.975	-		5.550	-		v 1.575	-
v 2	36.0					0	12.0		5.397	-		7.080	-		v 1.683	-
v 1	47.1								3.398	70		4.413	-		v 1.014	30
v 1	24.2								3.196	80		3.726	-		v 529	20
66	37.2					1	71.7		145.947	-		198.400	50		52.453	50

Frölunda den 14 maj 1928.

Hemmet Holmström

Statens lantbruksinspektör

H. Fr. Andersson. Olof Persson.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Bilaga 7.

Kostnadsförslag.

Halsabäckens dikningsföretag av år 1928.

Timpenning: ... Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-12+55	1255	Dikessträckan A-B.						
0-12+55	1255	28" cementrör med fläns, bl. 1:2:2 lm.	1255	12.-	15.060	-		
0-12+55	1255	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. Vid läggningen borde iakttagas att där botten består av lös lerjordslera ut. mellan pinnhål 3-3+50 och 6+50-9 och det kan befaras att rören komma att sjunka, skola dessamma läggas å brädplatser lm.	1255	1.60	2008 -		17.068 -	
0		För gjutning och anslutning till intagningsbassängen vid p. 0					20 -	
1+80, 4+40 5+79, 7+38, 8+35, 9+37, 9+62, 10+35 12+55		Intagningsbrunnar av betong med en inre diam. av 90 cm. Brunnarna skola vara försedda med locke av betong, botten skall ligga 0.5 m. under utgående röret, de skola vara väl omgärdade med marksten och skärv st.	9	60.-			540 -	
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10%					1.762 -	
		Samma					19.390 -	

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGBERGSSON & STENBÄCK, SKARA

1	2	3	4	5	6	7
12+55–17+41	486	**Diksesträckan B–C.**				
12+55–15+20	265	24" cementrör med fläns, bl. 1:2:2	dm. 265	9.–	2.385 –	
12+55–15+20	265	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	dm. 265	1.40	371 –	2.756 –
15+20–15+28	8	24" cementrör som ovan	dm. 8	9.–	72 –	
15+20–15+28	8	Grävning och läggning av rören under landsvägen	dm. 8	15.–	120 –	192 –
15+28–17+41	213	24" cementrör som ovan	dm. 213	9.–	1.917 –	
15+28–17+41	213	Grävning och upptagning av gamla ledningen, nedläggning av rören, dikesjordens återfyllning m.m.	dm. 213	2.40	511 20	2.428 20
13+54, 14+73, 14+51, 15+20, 15+28, 17+41		Intagningsbrunnar som ovan med en inre diam. av 90 cm. st.	6	60		360 –
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10%				573 80
		Summa.				6.310 –
17+41–19	159	**Diksesträckan C–D.**				
17+41–19	159	18" cementrör med fläns, bl. 1:2:2	dm. 159	6.00	954 –	
17+41–19	159	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	dm. 159	1.60	254 40	1.208 40
19		Intagningsbrunn av betong som ovan med en inre diam. av 70 cm.	st. 1	40.–		40 –
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10%				121 60
		Summa				1.370 –
19–24+40	540	**Diksesträckan D–E.**				
19–22+40	340	10" cementrör med muff eller fläns i bl. 1:2:2	dm. 340	2.50	850 –	
		överföres			850 –	

Bilaga

Kostnadsförslag.

Timpenning: ..... Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
		överfört			850	-		
22+40–24+40	200	6" tegelrör, fralet inberäknad st.	700	0.40	280	-	1.130	-
19–22+40	340	Gräfning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens						
		återfyllning m.m. lm.	340	1.70	578	-		
22+40–24+40	200	D= D= "	200	1.20	240	-	818	-
20+77, 22+40 24+40		Intagningsbrunnar av betong som ovan, inre diam. = 70 cm. st.	3	40-			120	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10%					202	-
		Summa.					2.270	-
19+25–29+69	469	Dikessträckan D–F.						
25–27+45	275	9" cementrör med muff eller						
		fläns, bl. 1:2:2 lm.	275	2.25	618	75		
25–27+75	275	Gräfning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens						
		återfyllning m.m. lm.	275	1.60	440	-	1.058	75
27+75–28+21	46	5" tegelrör, jämte fralet st.	160	0.30	48	-		
27+75–28+21	46	Gräfning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens						
		återfyllning m.m. lm.	46	1.00	46	-	94	-
28+21–28+31	10	5" tegelrör jämte fralet st.	35	0.30	10	50		
28+21–28+31	10	Gräfning för täckt ledning, rörens läggning under landsvägen, hörpning samt vägba-						
		nans iordningställande m.m. lm.	10	12-	120	-	130	50
		överföres					1.283	25

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGELBOHM & STENBÄCK, SKARA

1	2	3	4	5	6	7
		överfört				1.283 25
28+31–29+69	138	5" lagdrör jämte fraket	st.	480	0.30	144 –
28+31–29+69	138	Grävning för lagt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	lm.	138	1.00	138 – 282 –
27+75, 28+31, 29+69		Tentagningsbrunnar av betong som ovan, inre diam. 70 cm.	st.	3	40.–	120 –
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10%				164 75
		Summa.				1.850 –
12+55=35 35–40+54	554	**Dikessträckan B–H.**				
35–36+53	153	12" cementrör med muff eller fläns, bl. 1:2:2	lm.	153	3.50	535 50
35–36+53	153	Grävning för lagt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	lm.	153	1.80	275 40 810 90
36+53–37+46	93	10" cementrör med muff eller fläns, bl. 1:2:2	lm.	93	2.50	232 50
36+53–37+46	93	Grävning för lagt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	lm.	93	0.70	65 10 297 60
37+46–38+70	124	9" cementrör med muff eller fläns, bl. 1:2:2	lm.	124	2.25	279 –
37+46–38+12	66	Grävning för lagt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	lm.	66	0.60	39 60
38+12–38+70	58	do do	lm.	58	1.50	87 – 405 60
38+70–38+80	10	9" cementrör som ovan	lm.	10	2.25	22 50
38+70–38+80	10	Grävning för lagt ledning, rörens läggning under landsvägen, bröjning samt vägbanans iordningställande	lm.	10	12.–	120 – 142 50
38+80–39+31	51	9" cementrör som ovan	lm.	51	2.25	114 75
		överföres				114 75 1.656 60

Bilaga

Kostnadsförslag.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
		överfört			114	75	1656	60
38+80–39+31	51	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens						
		återfyllning m.m. lm.	51	1.50	76	50	191	25
39+31–40+54	123	7" tegelrör jämte fraktet st.	430	0.50	215	–		
39+31–40+54	123	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens						
		återfyllning m.m. lm.	123	1.20	147	60	362	60
36+53, 37+42, 38+12, 38+42, 38+80, 39+31, 40+54		Inkägningsbrunnar som ovan, inre diam. 70 cm. st.	7	40.–			280	–
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10%					249	55
		Summa.					2740	–
17+41=30								
30–31+45	145	Dikessträckan C–G I						
30–31+45	145	12" cementrör med muff eller						
		fläns, bl. 1:2:2 lm.	145	3.50	507	50		
30–31+45	145	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens						
		återfyllning m.m. lm.	145	1.60	232	–	739	50
31+45, 31+54		Inkägningsbrunnar som ovan, inre diam. 70 cm. st.	2	40.–			80	–
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10%					80	50
		Summa.					900	–

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBOHM & STENBÄCK, EKARA

1	2	3	4	5	6	7
31+45–32+58	113	**Dikesträckan G^I – G^II**				
		Sedningen utförd, berälenas för avdrag.				
31+45–31+54	9	12" cementrör dm.	9	3.50	31 50	
31+45–31+54	9	Grävning och läggning under landsvägen dm.	9	12.–	108.–	139 50
31+54–32+4	50	12" cementrör dm.	50	3.50	175.–	
31+54–32+4	50	Grävning och läggning av rören dm.	50	1.30	65.–	240.–
32+4–32+58	54	8" tegelrör st.	190	0.60	114.–	
32+4–32+58	54	Grävning och läggning av rören dm.	50	1.00	50.–	164.–
32+4, 32+58		Intagningsdammar som ovan, inre diam. 70 cm. st.	2	40.–		80.–
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10%				66 50
		Summa				690.–
		Sammandrag.				
	12,53	Dikesträckan A – B				19.390.–
	486	" B – C				6.310.–
	159	" C – D				1.370.–
	540	" D – E				2.270.–
	469	" D – F				1.850.–
	554	" B – H				2.740.–
	145	" C – G^I				900.–
	113	" G^I – G^II berälenas för avdrag				690.–
	3721	fastet Summa kronor				35.520.–

Grötemgården den 14 maj 1928.
Bernard Holmström
statens landtbruksingenjör.

Bil. 8.

Kostnadsfördelningslängd för Hälsabäckens dikningsföretag av år 1928.

Socken, by, kvarter	Registernummer	Stadsjournalnummer	Skiftesa i kvarter.	Anmärkningar	Ägare och innehavare	Lösande
1	2	3	4	5	6	7
Gjällerstads socken.						
Färaryd	1'		A	1	Godsägare G. Kennedy arr. Olof Nilsson.	sök.
Råbelöv	1'-3', 7', 9'-10', 12'-15', 22'-25'		Ba	7 7/16, 1/2, 4/4	Godsägare G. Kennedy arr: Nils Nilsson, Fredriksdal	sök.
"	1'-3', 7', 9'-10', 12'-15', 22'-25'		Bb	7 7/16, 1/2, 4/4	Godsägare G. Kennedy arr: Walfr Andersson, Fredriksdal	sök.
"	1'-3', 7', 9'-10', 12'-15', 22'-25'		Bc	7 7/16, 1/2, 4/4	Godsägare G. Kennedy arr: Enkefru Hanna Johnsson.	sök.
Norraby socken.						
Norraby	9'		C	2 7/16 tegsdg	Nils Nilsson, Norrabyholm.	
Kristianstads stad						
(Näsby)		78	Da		AB Tvede gård	
"		79	Db		Dame	
"		80	E		Fru Elna Andersson.	
"					arr: Sigrid Borg.	
"		81	F		Hvarv A. Andersson.	
"					arr: John Nilsson.	
"		82	G		Bröderna Karl Andersson, Albert Andersson o John Andersson	
"		80b	Ha		Sigrid Borg	sök.
"		80c	Hb		Dame	sök.
"		80e	I		Joen Stark	
"		83	Ka		Ecclesiastikt boställe arr: Enkefru Hanna Johnsson	
					överföres	

Avd. I. Dikesstråkan C - G I - G II.						Avd. II. Dikesstråkorna A - B - C - D - E, D - F och B - H.						Sammanlagd kostnad		Fördelningstal för ersättningskostnad	Ersättnings-kostnad	
Delägarens ägarsiffra	Ersättnings-värde.		Fördelnings-tal.	Beräknad kostnad		Delägarens ägarsiffra	Ersättnings-värde.		Fördelnings-tal.	Beräknad kostnad						
	kr.	öre	%	kr.	öre		kr.	öre	%	kr.	öre	kr.	öre	%	kr.	öre
8	9		10	11		12	13		14	15		16		17	18.	
						alla	15.687	30	31.46	10.674	38	10.674	38	30.15	272	72
						"	2.382	-	4.78	1.621	85	1.621	85	4.57	41	48
14	195	-	7.54	119	89	13	944	40	1.89	641	28	761	17	2.14	19	42
						alla	87	60	0.18	61	07	61	07	0.17	1	54
						"	696	-	1.39	471	63	471	63	1.33	12	07
						"	54	-	0.11	37	32	37	32	0.10	0	91
						"	61	80	0.12	40	72	40	72	0.11	1	-
alla	392	10	15.17	241	20							241	20	0.68	6	17
"	73	50	2.84	45	16							45	16	0.13	1	18
"	123	-	4.76	75	68							75	68	0.21	1	91
"	1.368	-	52.92	841	43							841	43	2.37	21	51
"	141	60	5.48	87	13							87	13	0.25	2	27
"	12	-	0.46	7	31							7	31	0.02	0	18
"	180	90	7.00	111	30							111	30	0.31	2	81
	2.486	10	96.17	1.529	10		19.913	10	39.93	13.548	25	15.077	35	42.44	385	17

1	2	3	4	5	6	7
					överfört	
(Wästby)		84	Kb		Ecclesiastikat löneboställe	
					arr: Andreæn Hanna Johnsson.	
"		99	La		Landtmästare N. J. Ahlin	
"		100	Lb		Samma	
"		101	Ma		Fru Hulda Åkesson	
"		102	Mb		Samma	
"		103	Na		Johan Westergren.	
"		104	Nb		Samma	
"		105	Oa		Anders Nilsson arr: Olof Olsson	
"		106	Ob		Samma Samma	
"		107	Oc		Samma Samma	
"		108	Pa		Göran Nilsson. arr: Nils Lundström	
"		109	Pb		Samma Samma	
"		110	Qa		Nils Lundström	
"		111	Qb		Samma	
"		113	Ra		Axel Olin, Frölunda gården	
"		114	Rb		Samma	
"		386	Rc		Samma	
"		116	Rd		Samma	
"		117	Re		Samma	
"		118	Rf		Samma	
"		119	Rg		Samma	
"		120	Rh		Samma	
"		121	Ri		Samma	
"		312	S		Kristianstads stadsförsamling	
					arr: Nils Lundström	
"		289	Ta		Lars Larsson arr: Alfred Larsson.	
"		290	Tb		Samma Samma	
"		291	Tc		Samma Samma	
"		292	Td		Samma Samma	
					Summa.	

8	9		10	11		12	13		14	15		16		17	18.	
	2·486	10	96.17	1·529	10		19.913	10	39.93	13·548	25	15·077	35	42.44	385	17
alla	99	-	3.83	60	90							60	90	0·17	1	54
						alla	24	60	0·05	- 16	96	16	96	0·05	1	45
						"	88	80	0·18	61	07	61	07	0·17	1	54
						"	117	-	0·23	78	04	78	04	0·22	2	-
						"	252	-	0·50	169	65	169	65	048	4	36
						"	99	-	0·20	67	86	67	86	0·19	1	72
						"	274	20	0·55	186	62	186	62	0·53	4	81
						"	1·210	80	2·43	824	50	824	50	2·32	21	06
						"	288	-	0·58	196	79	196	79	0·55	4	99
						"	3·067	50	6·15	2·086	70	2·086	70	5·88	53	36
						"	46	50	0·09	30	54	30	54	0·08		73
						"	103	20	0·21	71	25	71	25	0·20	1	82
						"	1·126	20	2·26	766	82	766	82	2·16	19	60
						"	2·997	30	6·01	2·039	19	2·039	19	5·74	52	09
						"	2·607	60	5.23	1·774	54	1·774	54	5·00	45	38
						"	1·854	60	3·72	1·262	20	1·262	20	3·55	32	22
						"	54	-	0·11	37	32	37	32	0·10		91
						"	1·039	50	2·08	705	74	705	74	1·99	18	06
						"	1·443	-	2·89	980	58	980	58	2·76	25	05
						"	2·430	-	4·87	1·652	39	1·652	39	4·65	42	20
						"	913	50	1·83	620	92	620	92	1·75	15	88
						"	3·042	-	6·10	2·069	73	2·069	73	5·83	52	91
						"	1·378	50	2·77	939	86	939	86	2·65	24	05
						"	696	-	1·40	475	12	475	02	1·34	12	16
						"	1·575	-	3·16	1·072	19	1·072	19	3·02	27	41
						"	1·683	-	3·38	1·146	83	1·146	83	3·23	29	31
						"	1·014	30	2·03	688	78	688	78	1·94	17	61
						"	529	20	1·06	359	66	359	66	1·01	9	17
	2·585	10	100:-	1·590	-		49·868	40	100:-	33·930	-	35·520	-	100:-	907	56

Folene-

gården den 14 maj 1928.

Gunnard Stolmström

statens lantbruksingenjör

N. Fr. Andersson Olof Persson

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Fårarp och Råbelöv i Fjälkestads socken, Nosaby i Nosaby socken samt Näsby inom Kristianstad i Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser nygrävning av avloppsdiken i odlad mark, är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Gilbert Kennedy för Fårarp och Råbelöv,

Sigrid Borg för Näsby med stadsägonummer 80 b och c.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E, D-F C-G[11] och B-H.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej

överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

När jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; ansees sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur

uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör

i punkt	1+80	293 hektar	✓
	4+43	273 "	✓
	5+79	258 "	✓
	7+38	244 "	✓
	8+35	238 "	✓
	9+37	232 "	✓
	9+62	224 "	✓
	10+35	206 "	✓
	B	200 "	✓
	13+54	170 "	✓
	14+13	169 "	✓
	14+51	168 "	✓
	15+28	167 "	✓
	C	166 "	✓
	D	70 "	✓
	20+77	42 "	✓

i punkt	22+40	40 hektar
	E	8 "
	27+75	15 "
	28+31	12 "
	F	4 "
	G^{1}	40 "
	31+54	38 "
	32+4	35 "
	G^{11}	12 "
	36+53	36 "
	37+46	24 "
	38+12	18 "
	38+42	17 "
	38+80	16 "
	39+31	15 "
	H	8 "

Med stöd av sökandenas yrkanden och föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen, att dikena skola göras täckta. Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar. Det skall här påpekas, att å sträckan 25 - 27+50 av diket D-F teoretiskt sett rör med 8" diameter varit tillräckliga, men på grund av dikets djup och befarad förekomst av kvekig lera hava synemännen ansett lämpligt att ledningen läggas med cementrör med fläns eller muff, varvid 9" rör anses vara den minsta dimension, som med någon säkerhet för fullgod beskaffenhet kan framställas på ar-

betsplatsen.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Enär dikena göras täckta erfordras ej några brobyggnader.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklaras avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män. För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Vid bestämmandet av grunderna för kostnadernas fördelning hava synemännen först och främst konstaterat att dikessträckan C-G^{1}-G^{11} bör avskiljas på grund av fallbrott och detta så mycket hellre som relativa kostnaden, vilket framgår av nedanstående tabell, är mindre för denna sträcka än för företaget i sin helhet. Beträffande diket C-G^{1}-G^{11} skall jämväl här anmärkas följande. Vid redan verkställd täckdikning har sträckan G^{1}-G^{11} igenlagts med rör av fullt tillräckliga dimensioner. Denna rörledning har emellertid ej kunnat läggas lägre, än nedanför belägna utlopp genom landsvägen tillåtit. Rörledningen kommer därför att verka dämmande å ägofigurerna 26 och 27, som få möjlighet till högst 9/10 av full torrläggning. Dessas ägare, Fru Sigrid Borg, som är sökande till företaget, påyrkar emellertid att rörledningen skall bibehållas i sitt skick, förmenande, att nyttan genom dess sänkning ej skulle motsvara kostnaden. Häri instämma synemännen och bestämma att led-

ningen, som är anlagd under förrättningsmannens kontroll och bekostnad av änkefru Hanna Johnsson, skall ingå i företaget i befintligt skick och med den kostnad, som angives i kostnadsförslaget.

För bedömandet av avdelningsbildningen i övrigt hava synemännen uppsatt följande tabell:

Dikessträckor	Båtnad		Kostnad		Relativ kostnad.	
A-B-C-D-E + D-F + B-H	49868	40	33930	--	0	68
A-B-C-D-E + B-H	45915	80	32080	--	0	70
A-B-C-D + D-F + B-H	45628	50	31660	--	0	69
A-B-C-D-E + D-F	41391	--	31190	--	0	75
A-B + B-H	32775	60	22130	--	0	67
A-B	24298	20	19390	--	0	79
$C-G^{1}-G^{11}$	2585	10	1590	--	0	60

Av denna utredning framgår, att samfälligheten bör indelas i två avdelningar, av vilka

avd. I omfattar dikessträckan $C-G^{1}-G^{11}$ och

avd. II " " A-B-C-D-E + D-F + B-H.

Till grund för fördelningen av dikningskostnaden skall läggas beräknad båtnad å den jord, som tillhör avdelning i fråga. Sedan den beräknade kostnaden sålunda fördelats, skola kostnaderna för varje sakägare sammanläggas och uträknas i procent, vilka procenttal skola användas såsom fördelningstal för samtliga med företaget förenade kostnader. I enlighet härmed är i kostnadsför-

delningslängden angivet vars och ens deltagningsskyldighet uttryckt i båtnadsvärde pch procenttal samt den kostnad, som enligt kostnadsberäkningen åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Halsabäckens dikningsföretag av år 1928."

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande företagets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 underrättats om styrelseval;

3/ till länsstyrelsen hava insänts i vattenlagens kap. 11 § 95 stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till femtiotvå /52/ kronor 45 öre;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1930;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas i blandning magrast 1:2:2, och att de ej få nedläggas förrän de kontrollerats och godkänts av statens lantbruksingenjör eller dennes tjänstebiträde.

att den för täckt ledning uppkastade jorden skall återfyllas på

rörsträng, dock ej förrän rörens läge kontrollerats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Brunnarnas lock skola hållas stängda. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga samtycke.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendom-stol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar. Fröknegården den 14 maj 1928.

Lennart Holmström.

statens lantbruksingenjör.

Olof Persson N.Fr. Andersson.

Bil. 10.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Halsabäckens dikningsföretag av år 1928.

..... *socken och* ..... *län,*

upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1928		**Kallelser och kungörelser,** § 5, ... st.	28	0,50			14	–
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—9, ...						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje ..... km.		1,50				
		kroklinje ..... „	12	3,00	36	–		
		i annan mark, raklinje..... „		3,00				
		kroklinje ..... „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ..... km.		3,00				
		kroklinje..... „		5,00				
		i annan mark, raklinje..... „		5,00				
		kroklinje ..... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter ..... „						
		i åker, raklinje ..... „		1,00				
		kroklinje ..... „		2,00				
		i annan mark, raklinje..... „		2,00				
		kroklinje ..... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 74 ar ..... st.	89	0.36	32	04		
		..... har	46.372	0.54	35	84		
		äng och odlingsmark, medelareal ..... ar ..... st.						
		..... har						
		annan mark och impediment, medelareal 17 ar .... st.	10	0.05		50		
		..... har	1.717	0.78	1	34		
		.....						
		För mätning i skala 1:2000, 30 % tillägg						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\begin{smallmatrix}>15\\10-15\\<10\end{smallmatrix}$ m.						
		i åker o. d., raklinje ..... km.						
		kroklinje ..... „						
		i annan mark, raklinje ..... „						
		kroklinje ..... „						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	–		
		övriga regalark	1	1,00	1	–		
		.....					110	72
		..... Överföres					124	72

1	2	3	4	5	6		7	
1928		Överfört					124	72
26/3 - 16/4		**Avvägning:**						
		a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4 ... *dagar*	4	12,00	48	—		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 6 + *punkter pr har* ... *har*	66.372	0.52	34	51		
		avvägda punkter ... *st.*	410	0.04	16	40		
		i annan mark, medelantal ... *punkter pr har* ... *har*						
		avvägda punkter ... *st.*						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... *km.*	12	2,50	30	—		
		i annan mark ... *„*		5,00			128	91
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 68 *ar,* ... *st.*	99	0.07	6	93		
		... *har*	68.089	0.06	4	08	11	01
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ... *st.*	99	0,03			2	97
		Markvärdering, Havdhemkumma ... *sid.*	11	0.75			8	25
		a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5 ... *dagar*		12,00				
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd ... *km.*			4	—		
		för övriga kilometer ... *st.*	2.7	1,50	4	05		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal st.	89	0,06	5	34		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer „		0,12	10	68	24	07
		Längdprofil, *§ 20, längd skala 1: 4000*						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp ... *km.*		3,00				
		2) befintligt avlopp ell. vall ... *„*	3.7	3,50	12	95		
		b) antal ritningar ... *st.*	2	3,00	6	—	18	95
		Tvärsektioner *§ 22, i skala 1: 100,*						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... *„*	4	0,15		60		
		„ „ „ såväl „ som „ „ ... *„*	2	0,25		50		
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för „						
		... *„*						
		... *„*					1	10
		Hydrografisk utredning, *§ 24, grundbelopp* ... *„*			2	—		
		för vattenområdets areal ... *km.²*		0,02				
11/4		Tomtmätning av nederbördsområde ... *dag.*	1		12	—	14	—
		Dimensionsberäkning, *§ 25,*						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... *km.*		3,50				
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... *„*		1,00				
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*						
		... *„ „ „* ... *„*						
		... *„ „ „* ... *„*						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... *dm.*	3	6,00	18	—		
		2) „ „ över 20 „ ... *„*	9	10,00	90	—	108	—
		... *Överföres*						

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					441	98
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 27, grundbelopp*			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	93	0,03	2	79	3	79
		Arbetsbeskrivning, *§ 28, 1:sta sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor ... *st.*		2,00				
		Kostnadsberäkning *§ 29, a) nyanläggning* ... *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *„*	3.7	4,00	14	80		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar ...						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat) ...			35	09	49	89
		Förslag till bro- och trummbyggnad, *§§ 34 och 36* ...						
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet, trumm ...					3	—
		b) för detaljerad kostnadsberäkning ...						
		c) för grundförstärkning ... *m²*						
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning ...		8,00				
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd ... *m.*		1,00				
		och för särskildt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00				
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. ... *m.*		0,50				
		och för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ... *„*	410	0,01			4	10
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1	50		
		för varje ersättningsbelopp ... *st.*		0,25				
		Utlåtande och betänkande, *§ 43* ... *sid.*	9	3,00			27	—
8/5, 14/5		***Sammanträden och upprättande av protokoll,*** *§ 44, mom. 1, dagar*	2	12,00			24	—
		Särskild utredning, *§ 44, mom. 2* ... *dagar*		12,00				
10/5, 11/5		***Kostnadsfördelningsiängds upprättande,*** *§ 44, mom. 14* *„*	2	12,00			24	—
18/4		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.*** *§ 44, mom. 15* ... *dagar*	1	12,00			12	—
		Översiktskarta *§ 41* ...						
		Summa kronor					589	76
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan, *§ 49,*						
		1) 1:sta regalarket ...			7	—		
		övriga regalark ...	3	1,75	5	25		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 68 *ar ägofigurer* ... *st.*	99	0.10	9	90		
		har	68.089	0.08	5	44		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 % ...			3	83		
		Överföres			31	42		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			31	42		
		3) insättning av höjdlägestal st.	410	0,02	8	20		
		„ „ *kanaler och diken, grundbelopp*			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	93	0,05	4	65	46	02
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, *§ 52,*						
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,						
		nytt avlopp km.		5,00				
		ändring av befintligt avlopp „	37	6,00	22	20		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			1	43		
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			3	90		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad						
		längdprofilritningar st.		3,00				
		tvärsektions- och broritningar „		5,00			27	53
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 55* sid.	55	0,75			41	25
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*						
		Summa kronor					114	80
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode					8	–
		Annonskostnader ang. sammanträden						
		Inbindning av förrättningshandlingarne					2	–
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		„ „ „ *gode männen enligt egna räkningar*					80	–
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.					95	–
		Lösen för utdrag ur mantalslängd						
		Kalkelsekostnad					18	–
		Summa kronor					203	–
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					589	76
		Lösen för kopior och avskrift					114	80
		Övriga förrättningskostnader					203	–
		Summa kronor					907	56

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Kristianstads rådhusrätt *häradsrätt.*

Kristianstad *den* 14 maj *19* 28

Bernard Holmström.
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

den ..... *19* .....

Örebro Dagblads Tryckeri - 1927

Före –

- Hierbij volgen de opgevraagde
stukken bijlagen 1 - 10 inclusief.

Secretaris College

L 2:6431

2584

DIARIE NR
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 JAN. 1929

DIARIE NR 1976
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JAN 1930

140-29 Skaraborg
Handlingar rörande
N:140 E XIIIb:70
avskrift.

lån och anslag av allmänna medel till

Halsabäckens

dikningsföretag

av år 1928.

Stockholm


Genom Kungl. Majts beslut den 15 november 1929 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med tillägg att upptagande av diket-strakan G^{II}–G^{II} icke skall ingå i det arbete, som innefattas i den fastställda arbetsplanen.

Stockholm den 14 december 1929

På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

Översiktskarta.



Skala = 1:100 000.

Avskrift.

Sedan delägarna i "Halsabäckens dikningsföretag av år 1928", som avser torrläggning av mark till Näsby av Kristianstads stad, Fårarp och Bäbelöv i Fjälkestads socken samt Nosaby i Nosaby socken, Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed däröm avgivna följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åkermark.

Belägenhet.

Avdikningsområdet är beläget norr om staden Kristianstad, samt är å motstående översiktskarta utmärkt med rött.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen. Syneförrättningen slöts den 14 maj 1928 och har ej överklagats, varöver diariebevis bifogas /bil.A/.

Lån- och anslagssökande.

I förening /bil.B/ daterad den 1 dec. 1928 hava delägarna i företaget överenskommit att gemensamt hos Kungl. Majt. göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande. Domkapitlet har medgivit arrendatorerna av

ecklesiastik jord att underteckna ansökan om lån och anslag /bil.D/.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar

åker 66.372 hektar.

Jordmånen består av lermylla på lera.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av öppna diken ävensom till obetydlig del av täckta ledningar, vilka alla äro för små för att tillåta markens rationella torrläggning för åker.

Torrläggning.

Företaget avser dels öppna dikens ersättande med rörledningar, dels täckta ledningarnas ersättande med större sådana samt dels anordnande av ytterligare täckta ledningar, där sådana befunnits oundgängliga, allt i den utsträckning och till de dimensioner, som bifogade förslaget anger.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen beräknas i till syneprotokollet fogad värderingslängd till 52453:50 kronor och kostnaden i till samma protokoll fogad kostnadsberäkning till 35520 kronor.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Nosaby-Hammarsjö dikningsföretag av år 1921.

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I tabell b, bil. II, har uträknats storleken av det lån ur statens avdikningslånefond och det bidrag ur statens avdikningsanslag, som enligt gällande författningar beräknas kunna utgå, nämligen i lån 26978:59 kronor och i anslag 9615:63 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag, att till utförande av detta företag beviljas lån ur statens avdikningslånefond med 26975 kronor samt bidrag ur statens avdikningsanslag med 9615 kronor.

Utförande.

Vid utförandet skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

För arbetets utförande bör anslås en tid av två år.

Kristianstad i jan. 1929.

Lennart Holmström.
Statens lantbruksingenjör.

Bilagor:

I Tabell a

II " b

III Kostnadsförslag

A Diariebevis

B Föreningshandling

C Registerbevis

D Utdrag ur domkapitelsprotokoll

E Ett häfte synehandlingar

F Ritningar i två blad.

Bil. I.

Tabell a.

	Åker- och anläggningsområdets andel av hela taxeringsområdet.							
	Areal		Värde före taxeringen		Värde efter taxeringen		Ökning	
	har	ar	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
åker	66	37.2	145.947	-	198.400	50	52.453	50
Summa.	66	37.2	145.947	-	198.400	50	52.453	50

Kristianstad i jan. 1929
Konrad Holmström.
Kalens Landboföreningsgård

Tabell

Socken. Hemman.	Registernummer.	Hittas i uppbördsl.	Anmärkn.	Ägares namn m. m.
1	2	3	4	5
Fjällerstads socken.				
Fårarp	1'	A	1	Godsägare G. Trenndy arr: Olof Nilsson.
Råbelöf 1/2 mantal	1'-3', 7'	Ba	7/16, 1, 2, 4, 4	Samma arr: Nils Nilsson, Fredriksdal
" 1/4 "	9'-10', 12'-15', 22'-25'	Bb	7/16, 1, 2, 4, 4	Samma arr: Malte Andersson, Fredrikshamn
" 1/8 "	1'-3', 7', 9'-10', 12'-15', 22'-25'	Bc	7/16, 1, 2, 4, 4	Samma arr: Änkefru Hanna Johnsson
Grosaby socken.				
Grosaby	9'	C	2 17/18 jordg.	Nils Nilsson, Grosabyholm.
Jönköpings stad.				
(Östra) Stadsägan nr.	78	Da		AB. Tvede gård
" "	79	Db		Samma
" "	80	E		Fru Elna Andersson, hmnd. arr: Sigrid Borg.
" "	81	F		Värare A. Andersson, hmnd. arr: John Nilsson.
" "	82	G		Bröderna Karl, Albert och John Andersson.
" "	80b	Ha		Sigrid Borg
" "	80c	Hb		Samma
" "	80e	I		Ivar Stark
" "	83	Ka		Edelesiastikt Embetsställe. arr: Änkefru Hanna Johnsson
" "	84	Kb		" arr: Samma
" "	99	La		Smedmästare N. T. Edström.
" "	100	Lb		Samma
" "	101	Ma		Fru Hulda Åkesson
" "	102	Mb		Samma
" "	103	Na		Johan Östergren
" "	104	Nb		Samma
" "	105	Oa		Anders Nilsson. arr: Olof Olsson.
" "	106	Ob		Samma arr: Samma
" "	107	Oc		Samma arr: Samma
" "	108	Pa		Göran Nilsson. arr: Nils Lundström
" "	109	Pb		Samma arr: Samma

Areal åker		Bårad		Andel i kostnaden för Jäs-ningen		Gymnas-tikering		Bevär-handel		Summa kostnad		Bokför kostnad	Avdrag motsv. % av kostnaderna	Bidrag		Kvar.	
har	ar	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	%	kr.	ö.	kr.	ö.
6		7		8		9		10		11		12	13	14		15	
14	97.5	15.687	30	10.674	38	272	72	50	08	10.997	18	0.70	26.35	2.897	76	8.099	42
3	02.0	2.382	-	1.621	85	41	48	7	62	1.670	95	0.70	26.35	440	30	1.230	65
2	22.4	1.139	40	761	17	19	42	3	57	784	16	0.69	26.10	204	67	579	49
0	29.2	87	60	61	07	1	54		28	62	89	0.70	26.35	16	57	46	32
1	16.0	696	-	471	63	12	07	2	22	485	92	0.70	26.35	128	04	357	88
0	18.0	54	-	37	32		91		17	38	40	0.70	26.35	10	12	28	28
0	20.6	61	80	40	72	1	-		18	41	90	0.70	26.35	11	04	30	86
1	30.7	392	10	241	20	6	17	1	13	248	50	0.63	24.70	61	38	187	12
0	24.5	73	50	45	16	1	18		22	46	56	0.63	24.70	11	50	35	06
0	41.0	123	-	75	68	1	91		35	77	94	0.63	24.70	19	25	58	69
3	15.0	1.368	-	841	43	21	51	3	95	866	89	0.63	24.70	214	12	652	77
0	47.2	141	60	87	13	2	27		42	89	82	0.63	24.70	22	19	67	63
0	04.0	12	-	7	31		18		03	7	52	0.63	24.70	1	86	5	66
1	60.3	180	90	111	30	2	84		52	114	63	0.63	24.70	28	31	86	32
1	33.0	99	-	60	90	1	54		28	62	72	0.63	24.70	15	49	47	23
0	08.2	24	60	16	96		45		08	17	49	0.70	26.35	4	61	12	88
0	29.6	88	80	61	07	1	54		28	62	89	0.70	26.35	16	57	46	32
0	13.0	117	-	78	04	2	-		37	80	41	0.70	26.35	21	19	59	22
0	42.0	252	-	169	65	4	36		80	174	81	0.70	26.35	46	06	128	75
0	16.5	99	-	67	86	1	72		32	69	90	0.70	26.35	18	42	51	48
0	45.7	274	20	186	62	4	81		88	192	31	0.70	26.35	50	67	141	64
1	57.2	1.210	80	824	50	21	06	3	87	849	43	0.70	26.35	223	82	625	61
0	86.0	288	-	196	79	4	99		92	202	70	0.70	26.35	53	41	149	29
3	80.5	3.067	50	2.086	70	53	36	9	80	2.149	86	0.70	26.35	566	49	1.583	37
0	15.5	46	50	30	54		73		13	31	40	0.70	26.35	8	27	23	13
0	17.2	103	20	71	25	1	82		33	73	40	0.70	26.35	19	34	54	06
Summa	36	72.8	28.069	80	18.928	23	483	55	88	80	19.500	58			5.111	45	14.389	13

1	2	3	4	5
Östra Stadsäg:n:s	110	Qa		Nils Lundström
" "	111	Qb		Dsma
" "	113	Ra		Axel Olin, Frötomtgården
" "	114	Rb		Dsma
" "	386	Rc		Dsma
" "	116	Rd		Dsma
" "	117	Re		Dsma
" "	118	Rf		Dsma
" "	119	Rg		Dsma
" "	120	Rh		Dsma
" "	121	Ri		Dsma
" "	312	S		Kristianstads Stadsförsamling. Arr: Nils Lundström
" "	289	Ta		Lars Jonsson. Arr: Alfred Jonsson.
" "	290	Tb		Dsma " Dsma
" "	291	Tc		Dsma " Dsma
" "	292	Td		Dsma " Dsma

	6		7		8		9		10		11		12	13	14		15	
Överfört	36	72.8	28.069	80	18.928	23	483	55	88	80	19.500	58			5.111	45	14.389	13
	1	59.7	1.126	20	766	82	19	60	3	60	790	02	0.70	26.35	208	17	581	85
	2	79.9	2.997	30	2.039	19	52	09	9	57	2.100	85	0.70	26.35	553	57	1.547	28
	2	17.3	2.607	60	1.774	54	45	38	8	33	1.828	25	0.70	26.35	481	74	1.346	51
	2	12.2	1.854	60	1.262	20	32	22	5	92	1.300	34	0.70	26.35	342	64	957	70
	0	18.0	54	-	37	32		91		16	38	39	0.70	26.35	10	12	28	27
	1	15.5	1.039	50	705	74	18	06	3	32	727	12	0.70	26.35	191	60	535	52
	1	91.5	1.443	-	980	58	25	05	4	60	1.010	23	0.70	26.35	266	20	744	03
	1	62.0	2.430	-	1.652	39	42	20	7	75	1.702	34	0.70	26.35	448	57	1.253	77
	1	01.5	913	50	620	92	15	88	2	92	639	72	0.70	26.35	168	57	471	15
	4	40.5	3.042	-	2.069	73	52	91	9	72	2.132	36	0.70	26.35	561	88	1.570	48
	2	58.0	1.378	50	939	86	24	05	4	42	968	33	0.70	26.35	255	15	713	18
	1	16.0	696	-	475	02	12	16	2	23	489	41	0.70	26.35	128	96	360	45
	1	85.0	1.575	-	1.072	19	27	41	5	03	1.104	63	0.70	26.35	291	07	813	56
	2	36.0	1.683	-	1.146	83	29	31	5	38	1.181	52	0.70	26.35	311	33	870	19
	1	47.1	1.014	30	688	78	17	61	3	23	709	62	0.70	26.35	186	98	522	64
	1	24.2	529	20	359	66	9	17	1	68	370	51	0.70	26.35	97	63	272	88
Samma.	66	37.2	52.453	50	35.520	-	907	56	166	66	36.594	22			9.615	63	26.978	59

Kristianstad i jan. 1929.
Bernard Holmström
Statens landtmätningsman.

Bil. III.

Kostnadsförslag.

Gimpsmning 90 öre.

Hämtningskostnad			34830	
			35520	—
Förättningskostnad	907	56		
Kostnad för betäckande	166	66	1074	22
			35904	22
Samma kronor.			36594	22

Kristianstad i jan. 1929.
Konrad Holmström
Hafvens Sandtvättningsverk.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 35904 kronor 22 öre.

Stockholm den 14 december 1929
På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Bil. A.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 14 maj 1928 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Halsabäckens dikningsföretag av år 1928" och avseende torrläggning av mark inom Fårarp och Råbelöv i Fjälkestads socken, Nosaby i Nosaby socken samt Näsby inom Kristianstads inkorporerade område, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 29 december 1928.

Ex officio:

G.Lidbom.

Bil. B.

Undertecknade delägare i "Halsabäckens dikningsföretag av år 1928" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Majt. göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt, samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel. Råbelöv den 1 dec. 1928.

Gilbert Kennedy	Olof Nilsson
ägare av Fårarp och Råbelöv	arr. av Fårarp
Nils Nilsson, arr. av	Malte Andersson
Fredriksdal.	arr. av Fredrikslund
Johan Vestergren	Hanna Johnsson
äg. av Näsby n:o 22	arr. av Ecklesiastikt löneboställe.
Nils Nilsson,	Aktiebolaget Tvede gård
äg. av Nosabyholm	M.A. Lagergren.
Elna Andersson,	Sigrid Borgh
äg. av n:o 7 Näsby	arr. av n:o 7 Näsby
A. Andersson,	John Nilsson,
äg. av n:o 15 Näsby	arr. av n:o 15 Näsby.

Karl Andersson John Andersson Albert Andersson

ägare Näsby n:o 7

Sigrid Borgh Sven Stark

äg. av stadsägan n:o 80b. Stadsägan n:o 80 e

N.O. Thulin Hulda Åkesson

äg. av Näsby n:o 22 äg. av Näsby n:o 22

Anders Nilsson, Olof Ohlsson

äg. av n:o 17 Näsby arr. av n:o 17 Näsby

Göran Nilsson Nils Lundström

äg. av n:o 17 Näsby äg. av n:o 17 Näsby

Axel Olin Lars Tuwesson

äg. av Frökenegården m.m. äg. av n:o 13 Näsby

Alfred Tuvesson,

arr. av Näsby n:o 13

Bevittnas:

Joh. Aug. Berthilsson Rudolf Johnsson.

Bil. C.

Kungl.

Patent-och Registreringsverket

Aktiebolagsavdelningen

Stockholm.

Att Kungl. Patent- och Registreringsverket den 5 oktober 1917 beviljat registrering för Aktiebolaget Tvede gård, att styrelsen, som har sitt säte i Kristianstad, enligt en denna dag i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av godsägaren Axel Olin å Frökenegården, Nosaby socken av Kristianstads län, samt sekreteraren Viktor Ekerot, grosshandlaren Mårten A:son Lagergren, fältläkaren Andreas Fritz Bruzelius och direktören Gustaf Hanson, alla i Kristianstad, med kamreren Nils Olsson i Kristianstad till suppleant, och att firman tecknas av Lagergren, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 6 augusti 1928.

Ex officio:

Gustaf Helmertz
/stämpel/

Rätt avskrivet intyga: H. Olsson; M. Österberg.

Bil. D.

Utdrag ur Lunds domkapitels boställs-
protokoll den 9 januari 1929.

§ 28. Statens lantbruksingenjör Lennart Holmström hade i skrivelse till domkapitlet den 20 december 1928 - under förmälan att ecklesiastika lönejorden, stadsägorna nr. 83 och 84 Kristianstad inom Näsby samt Kristianstads stadsförsamling tillhörande stadsägan nr. 312 vid en enligt vattenlagen förrättad, den 14 maj 1928 avslutad syn befunnits pliktiga att deltaga i kostnaderna för "Halsabäckens dikningsföretag av år 1928" samt att arrendatorerna till nämnda fastigheter Hanna Johnsson och Nils Lundström jämte övriga delägare i företaget undertecknat förening angående gemensamt sökande av lån och anslag av statsmedel till företagets utförande - anhållit om domkapitlets godkännande av denna åtgärd.

Kristianstads stadsförsamlings kyrkoråd hade i infordrat yttrande förklarat sig förorda bifall till framställningen.

Efter föredragning härav beslöt domkapitlet genom utdrag av detta protokoll meddela lantbruksingenjören Holmström, att domkapitlet ville bifalla den gjorda framställningen. Ut supra.

In fidem.

Tage Gynnerstedt.

Förtecknas avskrift av kungörelsen, tillkännagiven den av Kungl. Maj:t den 15 nov. 1929 fastställda avvägningsplan rörande vidrinnaren.

Edmar Holmström

320
29

1470 gsk

L 2•0431

1976

KONTRAKT.

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JAN. 1930

Sedan Kungl. Maj:t den 15 november 1929 för "Halsabäckens dikningsföretag av år 1928" inom Fårarp och Råbelöv i Fjälkestads socken, Nosaby i Nosaby socken samt Näsby, hörande till Kristianstads stads inkorporerade område av

KRISTIANSTADS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör L.Holmström vid syneförrättning år 1928 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels* ***lån*** med tjugoettusensjuhundrafyrtio (21.740) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med fjortontusenetthundrasextio (14.160) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ha 2 undertecknad , som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, ———— med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag 4 och förbind 4 ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1932,

4. 1928. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
63928

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~sig~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och åntecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Råbelöv den 8 jan 1930

Tillhör Kennedy

Att Ägaren Gilbert Kennedy o Råbelöv

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Arrendatorsgård Enoch Andersson

Adress Råbelöf p. Ronneby Adress Råbelöf Ronneby

Med stöd av Kungl. brevet den 15 november 1929 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 27 januari 1930.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1930 den jan.

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 st. av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Halsabäckens dikningsföretag av år 1928" inom Fårarp och Råbelöv i Fjälkestads socken, Nosaby i Nosaby socken samt Näsby, hörande till Kristianstads stads inkorporerade område av Kristianstads län.

Lån 21.740 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 15 november 1929.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägares namn m.m.
Fjälkestads socken			
Fårarp	1^1	1	Godsägare G. Kennedy
Råbelöv	Egovidd gemensam för 1^1-3^1, 7^1; 12^1-15^1; 22^1-25^1	7 7/16, 1, 2, 4, 4,	D:me d:me
Nosaby socken			
Nosaby	9^1	2 17/18 jordfj.	Nils Nilsson, Nosabyholm
Kristianstad stad			
(Näsby)	stadsägonr 78		AB. Tvede gård
"	" 79		D:me
"	" 80		Fru Elna Andersson :Lund
"	" 81		Lärare A.Andersson,Lund,
"	" 82		Bröderna Karl, Albert och John Andersson
"	" 80 b		Sigrid Borg
"	" 80 c		D:ma
"	" 80 e		Sven Starle
"	" 83		Ecklesiastikt löneboställe, arr.Änkefru Hanna Johnsson
"	" 84		D:o E:me
"	" 99		Smedmästare N.T. Thulin
"	" 100		D:me
"	" 101		Fru Hulda Åkesson
"	" 102		D:ma
"	E 103		Johan Vestergren

(Mäby)	stadsägo nr	104	Johan Vestergren
"	"	105	Anders Nilsson
"	"	106	D:me
"	"	107	D:me
"	"	108	Göran Nilsson
"	"	109	D:me
"	"	110	Nils Lundström
"	"	111	d:me
"	"	113	Axel Olin, Fröknegården
"	"	114	D:me
"	"	386	D:me
"	"	116	D:me
"	"	117	D:me
"	"	118	D:me
"	"	119	D:me
"	"	120	D:me
"	"	121	D:me
"	"	312	Kristianstads stadsförsamling,arr.Nils Lundström
"	"	289	Lars Tuvesson
"	"	290	D:me
"	"	291	D:me
"	"	292	D:me

Stockholm den 27 januari 1930.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Godkänt 27 jan. 1930 320/29

1977

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JAN. 1930

BEVIS

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: "Halsabäckens dikningsföretag av år 1928" inom Fjälkestads och Nosaby socknar samt Kristianstads stad i Kristianstads län.

Planen fastställd den 15 nov. 1929.

Bidrag från statens avdikningsanslag 14160 kronor.

Lån av statens avdikningslånefond 21740 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena den 8 jan. 1930.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1932.

Arbetsstyrelsens ordförande: Godsägaren Gilbert Kennedy, Råbelöv, pr Balsby.

Avsyningen verkställd av assistenten Anders B.Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kristianstad den 18 januari 1930.

Samuel Holmbäck
Statens kulturtekniske ingenjör

STAMPEL KR. EN KRONA KR. STAMPEL