






Förslag
till dikning inom
Mansdala och Vä
i Vä socken, Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enl. vattenlagen
år 1927 av

Samuel F. Jönsson
Statens lantbruksingenjör.


Registernummer.	
Aa	Mansdala 3 ¹⁶
Aba	" av 3 ¹⁸
Abb	" av 3 ¹⁸
Ac	" 5 ⁷
Baa	Vä Stensborg av 39 ¹⁷
Bab	" av 39 ¹⁷
Bb	" 299,47 ⁴
Bc	" 293,47 ⁶




Skala = 1:50

Vidareseende med den av Kungl. Maj:ts
brev den 22. mars 1929 förutbild till
synförrättelse vid art. 12. §. utgörande.
Stockholm den 12. april 1929
På Kungl. lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.


Förslag till
inläggningstrum



Skala = 1:50



Längd-skala = 1:4000
Höjd och sektionsskala = 1:100



NTH.Nr 001

L 1:0432

No. 410 Kristianstads län

Låno.

d.

Lbrstn 10

L _____ 1*0432

14558

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

21 JUNI 1928

141/29

Handlingar
rörande

II

Mansdala-Vä

dikningsföretag

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1927.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträ-
den för syneförrättning enligt vat-
tenlagen avseende dikning inom Mans-
dala och Vå i Vå socken, Kristian-
stads län.

År 1927 den 3 juni inställde sig undertecknad statens lant-
bruksingenjör å Mansdala boställe för att på grund av länsstyrel-
sens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen an-
gående torrläggning av mark till Mansdala och Vå i Vå socken, Kris-
tianstads län. På grund av personliga kallelser hade till samman-
träde infunnit sig

Karl Mårtensson, Mansdala

August Bengtsson, "

Nils Nilsson, Ormatofta

Nils Mårtensson, Mansdala boställe

Nils Helmer, Vå

Hilding Nilsson, Strömdalen

såsom kronombud: Herr Domänintendenten Nils Larsson /bil. 1/.

såsom gode män: Per Johansson, Vå och Sven Nilsson, Nöbbelöv,
vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom
upplästes /bil. 2/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot

synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Det upplystes att sökanden Nils Mårtensson vore arrendator av staten, tillhöriga egendomar 3/8 mtl n:o 5¹ Mansdala samt att Mårtensson enligt bestämmelse i arrendekontraktet vore skyldig att ställa sig som sökande till ifrågavarande förrättning.

§ 4.

Sökandena yrkade avloppsdikes /Kråkemossebäcken/ nygrävning till sådant djup och dimensioner, att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att alla, som av företaget vore beroende skulle deltaga i kostnaderna enligt lag.

§ 5.

Ersättning yrkades för jord, som åtgår till dikets utvidgande och till jordupplag.

§ 6.

Förrättningsmannen kungjorde att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas på samma lokal onsdagen den 22 innevarande juni månad kl. 2 e.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 7.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet. Ort och tid som ovan

Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör

Per Johnsson

Sven Nilsson

År 1927 den 22 juni.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän å Mansdala boställe varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Nils Nilsson,	Ormatofta
Nils Mårtensson,	Mansdala boställe
Nils Helmer,	Vä
Hilding Nilsson,	Strömdalen

såsom kronombud: domänintendenten Nils Larsson.

§ 8.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägoöfverskrifning och värderingslängd i sammandrag /bil. 3/, jordersättningslängd /bil. 4/, kostnadsberäkning /bil. 5/ och kostnadsfördelningslängd /bil. 6/.

§ 9.

Nu infann sig August Bengtsson såsom ombud för sin hustru Hilda Bengtsson, Mansdala.

§ 10.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande /bil. 7/.

§ 11.

Det beslöts att arbetsstyrelsen skulle bestå av tre medlemmar och utsågs därtill arrendatorn Nils Mårtensson, Mansdala boställe lantbrukaren Nils Helmer, Vä, samt trädgårdsmästaren Nils Nilsson, Ormatofta.

§ 12.

Till ordförande i arbetsstyrelsen utsågs Nils Mårtensson, Mansdala pr Ovesholm, och skulle Nils Mårtensson mottaga och förwara till företaget hörande handlingar och ritningar.

§ 13.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet som bil. 8.

§ 14.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör.

Per Johnsson

Sven Nilsson.

Bil. 1.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Förordnad att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Mansdala och Vä i Vä socken får jag vördsamt meddela, att företaget berör f.d. kronofogdebostället 3/8 mtl. n:o 5¹ Mansdala och att sammanträde med sakägarna hålles å nämnda boställe fredagen den 3 juni 1927 kl. 1 e.m.

Kristianstad den 25/5 1927.

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör.

R E S O L U T I O N.

Översändes till domänintendenten Nils Larsson, som för-

ordnas att vid i denna skrivelse omförmälda förrättning bevaka
Kungl. Maj:ts och Kronans rätt och bästa. Kristianstad i lands-
kontoret den 30 maj 1927.

På länsstyrelsens vägnar.

Josef Fischer

Thom Ehrenborg.

Bil. 2.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Kristianstad:

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrätt-
ningsman att i enlighet med föreskrifterna i gällande vattenlag
verkställa syn & avlopp från vattenberörda ägor till Mansdala och
delar av V& i V& socken av Kristianstads län.

Samtliga av förslaget beroende torde först av förrättningsman-
nen kunna med säkerhet angivas.

Mansdala den 19 aug. 1925.

Nils Wårtensson

N. Heimer

n:o 5 Mansdala

n:o 29 V&.

Bevittnas:

And. E. Andersson.

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen sta-
tens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med före-
skrifterna i ovan återopade lag, därest laga hinder ej möter, verk-
ställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sö-

kanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 27 januari 1926.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer

C. Rich. Lundberg.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	a"	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
<i>Ståndföretagning, ägrotskrivning och värderings- sängd över otkonstade markor till Maudala och Må i Må socken, Lärds härad och Kristianstads län, upp- rättad vid synföretagning enligt otkonstlagen i 1927.</i>																

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å karlan	Hemmansantal	Ägofigurernas nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
<u>Wä" socken.</u>					
Gransdala.	3 ¹⁶	Aa	1/8		Karl Mårtensson.
				1	åker
				2	"
					<u>Samman</u>
Gransdala.	or 3 ¹⁸	Ab a	or 3/64		En Hilda Bengtsson.
				3	åker
				4	skogsmark
				5	äng
				6	skogsmark
				7	äng
				8	"
				9	åker
				10	"
				11	"
					<u>Samman</u>
Gransdala	or 3 ¹⁸	Abb	or 3/64		Grädm. H. Nilsson.
				12	åker
					<u>Samman</u>
Gransdala.	5 ¹	Ac	3/8		f. d. bondefogdesäälle
					av: Nils Mårtensson.
				13	åker
				14	"
				15	"
				16	"
					<u>Samman</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
				17	åker
				18	"
				19	"
				20	"
				21	"
				22	"
				23	"
				24	"
				25	"
					<u>Samman.</u>
Wä" (Husborg)	39 ¹⁷	Baa	1/96		En Hilda Bengtsson.
				26	åker
					<u>Samman.</u>
Wä" (Husborg)	39 ¹⁷	Bab	1/96		Grädm. G. Fridson.
				27	stogsmark
					<u>Samman.</u>
Wä'	29 ⁴⁷	Bb	7/32		Gids Hemmer
				28	åker
				29	"
				30	stogsmark
				31	"
				32	åker
				33	"
				34	"
				35	"
					<u>öreför</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
96.7									296	52		1093	80		797	28
44.1								200	88	20	1000	441	-	800	352	80
46.0								80	36	80	800	368	-	720	331	20
48.3								240	115	92	800	386	40	560	270	48
28.0								360	100	80	600	168	-	240	67	20
23.0								480	110	40	1200	276	-	720	165	60
58.0								560	324	80	1400	812	-	840	487	20
54.6								420	229	32	1400	764	40	980	535	08
39.1								300	117	30	1000	391	-	700	273	70
62.4								420	262	08	1400	873	60	980	611	52
517.2									1682	14		5574	20		3892	06
08.5								400	34	-	~~1000~~ 800	68	-	400	34	-
08.5									34	-		68	-		34	-
		20.0						60	12	-	~~200~~ 140	28	-	80	16	-
		20.0							12	-		28	-		16	-
46.4								560	259	84	800	371	20	240	111	36
101.0								120	121	20	1200	1212	-	1080	1090	80
		05.5						20	1	10	200	11	-	180	9	90
		12.0						140	16	80	200	24	-	60	7	20
46.7								420	196	14	1400	653	80	980	457	66
48.0								560	268	80	1400	672	-	840	403	20
37.0								420	155	40	1400	518	-	980	362	60
04.0								900	36	-	1000	40	-	100	4	-
283.1		17.5							1155	28		3502	-		2446	72

1	2	3	4	5	6
				36 älm	inröf.
				37 "	
				38 råg	inröf.
				39 älm	
				40 "	
				41 "	
				42 "	
				43 "	
				44 "	
				45 "	
				46 "	
					<u>Samman.</u>
Ma	29, 28, 47	Bc	27/320, 36/320	Hilding Nilsson.	
				Strömdalen.	
				47 älm	
				48 "	
				49 "	
					<u>Samman.</u>
					<u>Sammandrag.</u>
Ma socken.					
Mansdala.	316	Aa	1/8	Karl Martinsson.	
"	27 3/8	Ab	27 3/8	En Hilda Bengtsson.	
"	27 3/8	Ab	27 3/8	Trädgård. H. Nilsson.	inröf.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Ång och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
2	83.1	17.5							1055	28		3502	-		2446	72
	76.8							700	537	60	1400	1075	20	700	537	60
	33.8							700	236	60	1400	473	20	700	236	60
						01.5										
	13.1							840	110	04	1200	157	20	360	47	16
	23.9							600	143	40	1200	286	80	600	143	40
	47.0							700	329	-	1400	658	-	700	329	-
	20.0							700	140	-	1400	280	-	700	140	-
	24.0							700	168	-	1400	336	-	700	168	-
	29.2							560	163	52	1400	408	80	840	245	28
	16.8							1120	188	16	1400	235	20	280	47	04
	21.8							560	122	08	1400	305	20	840	183	12
5	89.5	17.5				01.5			3193	68		7717	60		4523	92
	12.0							980	117	60	1400	168	-	420	50	40
	18.2							980	178	36	1400	254	80	420	76	44
	07.5							1120	84	-	1400	105	-	280	21	-
	37.7								379	96		527	80		147	84
1/3	✓ 59.7								209	70		377	-		167	30
1/2	✓ 64.7	✓ 155.8							488	44		1283	90		795	46
1/3	✓ 05.0								40	-		50	-		10	-
1	29.4	155.8							738	14		1710	90		972	76

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Stansdala Wä (Stensborg) " " Wä "	5' 29¹⁷ 29¹⁷ 29⁴⁷ 29²⁸	Ac Baa Bab Bb Bc	³/₈ ^{ar} ¹/₉₆ ^{ar} ¹/₉₆ ⁷/₃₂ ²⁷/₃₂₀, ³⁶/₃₂₀		<i>tröskst</i> f. d. kronofogdaställe av: Nils Mårtensson. En Hilda Bengtsson. Trädgård. N. Nilsson. Nils Flinner Hilding Nilsson. Stensdalen. <u>Samman.</u>

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigursnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6

[illegible]

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6

Fondensättningslängd för Mamsdala - Vä delningsföre-
tag år år 1927.

Namn.	Registernummer	Förteckning på ägare.	Antal.	Fondägare	Areal	Areal m. ar	Förteckning		Samman- räkning	
							h.	m.	h.	m.
1	2	3	4	5	6	7	8		9.	
Mamsdala	5'	Ac	3/8	f. d. Sammanslagda ställe arr: Guls Mårtensson.	2.00	10.-	20	-		
					5.00	8.-	40	-		
					0.25	6.-	1 50		61	50
Vä	29 ⁹ 47 ⁴	Bb	7/32	Guls Skinner	1.25	2.-	2 50			
					2.75	12.-	33	-		
					4.25	14.-	59 50		95	-
Vä	29 ²⁸ 47 ⁶	Bc	27/320, 36/320	Hilding Nilsson, Skövde staden.	1.5	14.-	14	-	21	-
				Samman					177	50
Mamsdala den 22 juni 1927. Kamrad Holmström statens landbankeringsskrivare										
Per Johansson.					Lenn Nilsson.					

Postnadsberäkning för Mansdata - Wä' dikningsföretag
år 1927.

"baga"	"banga"	Arbete, material m. m.	areal	pris	kostnad		summa	
					fm.	m.	fm.	m.
1	2	3	4	5	6		7	
		<u>Stäckan A-B</u>						
9+70-21	1130	Jordskraktning m ³	140	0.80	112	-		
		Skraktning av grus i sten (våttare) m ³	385	1.50	577	50		
		" " " " (stråare) m ³	2330	2.25	5242	50		
11+40-13+25 10+40, 14+90, 16+42 }	185	Portförande av gärdsgård d. m.	185	3.-	555	-	6487	-
		Stenkummarer enl. ritning (se spec. postnadsberäkning)	3	500			1500	-
		För arbetets tillsyn, spinkrodda fall m. m. tillägges c=10%					793	-
		Samman.	2855				8780	-
		Jordsättning (se jordsätt- ningslängd)					177	50
	1130	Samman kostnad					8957	50
		<u>Stäckan C-A.</u>						
a-b	120	Skraktning för bäcket bedning, rörens läggning, dikningsföretags återfyllning m. m.	120	1.-	120	-		
		7 "baga" m.	420	0.45	189	-	309	-
b		Likviga enligt ritning m.	1	40.-	40	-		
a		Lagning av stenar enl. ritning m.	1	40.-	40	-	80	-
		För spinkrodda fall, arbetets tillsyn inräknas					389	-

1	2	3	4	5	6	7
		översikt				389 -
		om. om. tillägges ca 10%				41 -
		Samman.				430 -
		<u>Sammandrag.</u>				
9+70-21	1130	öppen ledning A-B.	2855			8.957 50
a-b	120	löst ledning C-A.	-			430 -
		Samman.				9.387 50
10+40 14+90, 16+42		Äggaräskämmor, bestnad pr. st.				
		sten till bottenkiktet m ³	8.5	12.-	102 -	
		sten till däck samt front- och sidamurar m ³	17	20.-	340 -	442 -
		Behandling större dimensioner- om. om. om.				58 -
		Samman.				500 -
		Malmö den 22 juni 1927. Kornard Holmström. Statens Lantbrukshögskola.				

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Mansdala och Vä i Vä socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser nygrävning av naturligt vattendrag för torrläggning av åker och äng kan enligt synemännens mening hänföras till vattenavledning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något låga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro Nils Mårtensson för n:o 5 Mansdala och Nils Heimer för n:o 29 Vä.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav den dikessträcka, som å hithörande plankarta utmärkes med röda linjer och bokstäverna C-A-P.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behöflig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikessögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i

höjning av jordens elatringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs modelhöjd. Genom reduktion av ägofigurens blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott.

och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o.

- För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås, måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.
- På grund av sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen att dikessträckan A-B skall göras öppen men sträckan A-C täckt.

- Vid bestämmandet av dimensionerna för öppna och täckta ledningar
- ar hava synemännen utgått från en avrinning vid flod av högst 1 sekundliter pr hektar.

Nederbördsområdet är för täckta ledningen högst 7 hektar och för öppna diket högst 350 hektar, varför det ej inverkar ökande på de dimensioner, som av praktiska skäl ansetts valts, nämligen en bottenbredd av 0.5 meter, en sidolutning av 1:1.25 och ett djup, som framgår av profilritningen.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Företaget medför byggandet av tre st. trummor för enskilda vägar. Trummorna till vilka förslagsritningar upprättats, byggas på dikningsskyldigas bekostnad, men underhållas av vägägaren eller av den person, som förut haft sig denna skyldighet ålagd.

7:o. Ersättning för jord, som åtgår till dikes utvidgande skall utgå med de summor och till de fastighetsägare som finnas angivna i särskild jorersättningslängd.

Ersättning för jord, som täckes av jordvallar skall på begäran av sakägarna utgivas efter ett pris av fjorton /14/ kronor pr ar. Ersättningens belopp skall bestämmas genom uppmätning, verkställd av två ojäviga skiftesgodemän, som för ändamålet tillkallas av företagets arbetsstyrelse.

Fordras ersättning för skada å växande gröda under arbetets utförande skall detta skriftligen anmälas för arbetsstyrelsen innan grödan borttagits och skall värdering av skadan verkställas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige skiftesgodemän.

Samtliga ersättningar skola utgå i form av avdrag å dikningskostnad.

8:o. Dikningssamfälligheten skall utgöra en avdelning inom vilken alla med företaget förenade kostnader utan undantag skola fördelas i mån av båtnad av företaget. I enlighet härmed är i kostnadsfördelningslängden angivet vars och ens deltagningsskyldighet uttryckt i båtnadsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt kostnadsberäkningen åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Mansdala-Vä dikningsföretag av år 1927."

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringssänd kallelselista, å vilken kalla de delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande;

10:o. Beträffande arbetets utförande städa synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara färdigt senast inom 1930 års utgång;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom

berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att den uppkastade dikesjorden ej må läggas närmare dikeskanten

än en meter eller med brantare lutning mot marken än 1:1;

att kanalbankarna skola genomgrävas för ytvattnets avrinnande, ö-
verallt, där dike tillstöta eller vattnet har benägenhet att sam-
las för att rinna ut i kanalen;

att rörsträng ej får täckas förrän rörens läge kontrollerats av sta-
tens lantbruksingenjör eller dennes ombud;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän
arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller
den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av öppna diket och brunn skall ske årligen och
så ofta behovet det påkallar. Skadas dikesslänt av kreaturs tramp,
skall den återställas i förslagsenligt skick av kreaturens ägare
eller på dennes bekostnad.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrätt-
ningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga
sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kom-
mer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna
syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom
sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina
till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I be-
svären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och
skälen därför och skola vid besvaren fogas de handlingar, klagan-

den vill återopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.


Mansdala den 22 juni 1927.

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör.

Per Johnsson

Sven Nilsson.



ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Gnarredala - Vä" dikevingsförelag* år *1927*.

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
<i>1927</i>		<i>Kallelser och kungörelser, § 5,</i> st. <i>10</i>		<i>0,50</i>			<i>5</i>	<i>-</i>
		<i>Ägomätning: 1:4000, §§ 6—9,</i>						
		<i>a) för mätningensområdets gränser enl. tariff I,</i>						
		<i>1) i åker, raklinje</i> km.		<i>1,50</i>				
		<i>krokinje</i> "	<i>4</i>	<i>3,00</i>	<i>12</i>	<i>-</i>		
		<i>i annan mark, raklinje</i> "		<i>3,00</i>				
		<i>krokinje</i> "		<i>6,00</i>				
		<i>2) för strandsträckor uteder sjö o. vattendrag med bredd öder 15 m.</i>						
		<i>i åker, raklinje</i> km.		<i>3,00</i>				
		<i>krokinje</i> "		<i>5,00</i>				
		<i>i annan mark, raklinje</i> "		<i>5,00</i>				
		<i>krokinje</i> "		<i>11,00</i>				
		<i>3) för strandsträckor uteder mindre vattendrag, bredd</i>						
		<i>10—15 meter</i>						
		<i>i åker, raklinje</i> "		<i>1,00</i>				
		<i>krokinje</i> "		<i>2,00</i>				
		<i>i annan mark, raklinje</i> "		<i>2,00</i>				
		<i>krokinje</i> "		<i>5,00</i>				
		<i>b) för mätningensområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal</i>						
		<i>enl. tariff II</i>						
		<i>åker, medelareal 1.31 har</i> st. <i>40</i>		<i>0.24</i>		<i>9 60</i>		
		 har <i>12.653</i>		<i>0.78</i>		<i>9 86</i>		
		<i>äng och odlingsmark, medelareal 1.24 har</i> st. <i>8</i>		<i>0.14</i>		<i>1 12</i>		
		 har <i>1.933</i>		<i>0.74</i>		<i>1 43</i>		
		<i>annan mark och impediment, medelareal</i> ar st. <i>1</i>		<i>0.05</i>		<i>05</i>		
		 har <i>0.015</i>		<i>0.78</i>		<i>01</i>		
		<i>c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ¹⁵₁₀₋₁₅ m.</i>						
		<i>i åker o. d., raklinje</i> km.						
		<i>krokinje</i> "						
		<i>i annan mark, raklinje</i> "						
		<i>krokinje</i> "						
		<i>d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket</i>			<i>4</i>	<i>-</i>		
		<i>ödriga regalark</i> st.		<i>1,00</i>				
							<i>38</i>	<i>07</i>
		<i>Överföres</i>					<i>43</i>	<i>07</i>

1	2	3	4	5	6	7
1926 12/4-14/4 19/4-22/4		Överfört				43 07
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4	2	12,00	24 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 7 ⁺ punkter pr har	har	12.653 0.66	8 35	
		avvägda punkter	st.	9.0 0.02	1 80	
		i annan mark, medelantal 7 ⁺ punkter pr har	har	1.933 1.32	61	
		avvägda punkter	st.	13 0.04	52	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	3.5 2,50	8 75	
		i annan mark	„	5,00		44 03
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.29 har, ...	st.	49 0.05	2 45	
		har	har	14.601 0.10	1 46	3 91
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	0,03		1 50
		Handytavvättning	vid.	4 0.75		3 -
		Markvärdering, § 44, mom. 5	dagar			
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för övriga kilometer	st.	1.44 1,50	66	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal	st.	48 0,06	2 88	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer	„	48 0,12	5 76	13 30
		Längdprofil § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp	km.	3,00		
		2) befintligt belopp ell. vall	„	1.44 3,50	5 06	
		b) antal ritningar	st.	1 3,00	3 -	8 06
		Toårsektion § 22, 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	„	0,15		
		„ „ „ såväl „ som „ „	„	30 0,25	7 50	
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för	„			
		„	„			
		„	„			7 50
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp	„		2 -	
		för vattenområdets areal	km. ²	0,02		2 -
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	1.32 3,50	4 62	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	„	1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y, 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen	m ² sektion på			
		„	„			
		„	„			
		„	„			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	„	6,00	6 -	
		2) „ „ över „	„	10,00		10 62
		Överföres				136 99

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				136 99
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp ...			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	36	0,03	1 08	2 08
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 29, nyanläggning..... km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på..... "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1.44	4,00	5 76	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat).....			9 38	15 14
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet, ~~mm~~ , ~~mm~~			13 —	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning km.			3 —	
		c) för grundförstärkning "				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning..... "		8,00		
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.		1,00		
		och för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		16 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 "	103	0,01		1 03
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp..... st.	7	0,25	1 75	3 25
		Utlåtande och betänkande, § 43 sid.	7	3,00		21 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2 "		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14.... "	0.5	12,00		6 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	1/3	12,00		4 —
		Summa kronor				229 49
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark	1	1,75	1 75	
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 29 ar ägofigurer st.	49	0.07	3 43	
		har 14.601 0.14			2 04	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1 37	
		Överföres			15 59	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			15 59	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	103	0,02	2 16	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	36	0,05	1 80	21 20
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000, .				
		nytt avlopp km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp „	1.44	6,00	8 64	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			9 75	
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			16 90	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar st.		3,00		
		tvärsektions- och broritningar „		5,00		35 29
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarne, § 55 sid.	28	0,75		21 -
		Summa kronor				77 49
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				8 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingarne				2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar.....				56 -
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				50 -
		<i>Fraktskadekostnad.</i>				3 -
		Summa kronor				119 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				229 49
		Lösen för kopior och avskrift				77 49
		Övriga förrättningskostnader				119 -
		Summa kronor				425 98

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Härads och Allr* häradsrätt.

Mansdala den *22 juni* 1927

Arvid Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den

19

Handwritten description of Synaptotrocha and
Pilaegor 1 - 8 individuals.

Amant. Pilaegor


Låna

den

L 1*0432

16310

LANDTIDNINGSTYRELSEN
7 AUG. 1929




Aosamyr

Genom Kungl. Maj:ts nådiga
brev den 22 mars 1929 fast-
ställd till efterrättelse vid
arbetets utförande.

Stockholm den 12 april 1929
På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar
Albert Smith.

11
Översiktskarta



Skala 1:100000

Sedan delägarna i "Mansdala-Vä dikningsföretag av år 1927" som avser torrläggning av mark till Mansdala och Vä i Vä socken, Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdet är beläget c:a två km. väster om Vä kyrka samt är å motstående översiktskarta markerad med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen. Synförrättningen slöts den 22 juni 1927 och har ej överklagats, var-
över diariebevis närslutes /bil.A/.

Lån- och anslagssökande.

I förening, dagtecknad den 22 juni 1927 hava samtliga delägare i företaget överenskommit att gemensamt hos Kungl. Majt. göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande. Trädgårdsmästare Nils Nilsson för Litt.

Abb och Bab samt Hilding Nilsson för Litt. Bc önska dock endast anslag.

För arrendator Nils Mårtensson, som undertecknat ansökan för f.d. kronofogdebostället skall tillstånd från vederbörande myndighet bifogas.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar

åker 12.65.3 har

äng och annan mark 1.93.3 har

Summa 14.58.6 har

Jordmånen består av mylla på grusblandad lera.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av ett öppet dike vars dimensioner äro för små för att tillåta markens rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Företaget avser dels nygrävning av öppet dike, dels dess ersättande med täckt ledning till det djup och dimensioner, som det upprättade dikningsförslaget angiver.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen beräknas i till syneprotokollet fogad värderingslängd till 9586:58 kronor och dikningskostnaden i till samma protokoll fogat kostnadsförslag till 9387:50 kronor.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvun-

na utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara Norra Åsum - Vå dikningsföretag av år 1922.

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I tabell b, bil. II, har uträknats storleken av det lån ur statens avdikningslånefond och bidrag av statens avdikningsanslag som enligt gällande författningar torde kunna utgå, nämligen i lån 6133:88 kronor och i anslag 3452:70 kronor. Härvid är att märka att bidragskvoten för Ägolittera Åsa och Bab tagits till $\frac{1}{2}$ och är i tabell b därav beroende delaktighetsprocent utmärkt med rött bläck.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av "Mansdala-Vå dikningsföretag av år 1927 beviljas lån ur statens avdikningslånefond med 6130 kronor samt bidrag av statens avdikningsanslag med 3450 kronor.

Utförande.

Vid utförandet skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Vid arbetets utförande bör anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad 1 mars 1928.

Lennart Holmström.

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor.

- I Tabell a
- II " b
- III Kostnadsförslag
- A Diariebevis
- B Föreningshandling
- C Tillstånd från Länsstyrelsen
- D Ett häfte synehandlingar
- E Ritningar i ett blad.

Tabell a.

		Hela förädlingsområdet = lämnat anläggsförhållandes andel							
		areal		värde				Baknad	
				före		efter			
				förändringen					
		km	m	km	m	km	m	km	m
åker		12	65.3						
annan mark		1	93.3						
Summa		14	58.6	6.039	92	15.626	50	9.586	58
Kristianstad 1 mars 1928. Lennart Holmström statens landbruksingenjör.									
Lämnandes andel:									
åker		12	22.6						
annan mark		1	73.3						
Summa		13	95.9	56.07	96	150.20	70	9.412	74

Säcken, bunnen.	regulnerv.	bittera	Mandel.	Ägarer namn m. m.
Wä ^u socken.				
Mansdala	3'6	Aa	1/8	Karl Mårtensson.
"	av 3'18	Ab	av 3/64	En Hilda Bengtsson.
"	av 3'18	Ab	av 3/64	Grädgårdsm. G. Nilsson.
"	5'	Ac	3/8	f. d. kronofogdet skälle. av: Nils Mårtensson.
Wä ^u (Hensbo)	av 3'9'7	Baa	av 1/96	En Hilda Bengtsson.
"	av 3'9'7	Bab	av 1/96	Grädgårdsm. G. Nilsson.
"	29'9'474	Bb	7/32	Nils Hemmer
"	29'28'476	Bc	27/320 36/320	Hilding Nilsson, Strömdalen.
				Samma

Areal						Påbrädd		andel i bebräddaden för						Samma bebrädd.		Relativ bebrädd.	Bebräddade städade i % av bebräddaden.	Bidrag.		Dan.	
ägar		annan ägare		Samma.				Skering		baga uppe- bräddning		Påbräddade an. an.									
km	ar	km	ar	km	ar	km.	m	km.	m	km.	m	km.	m	km.	m		%	km.	m	km.	m
0 59.7				0 59.7		167 30		163 82		7 43		2 18		173 43		1.04	33.33	57 80		109 50	
0 64.7		1 55.8		2 20.5		795 46		778 94		35 35		10 36		824 65		1.04	50.00	412 33		383 13	
0 05.0				0 05.0		10 -		9 79		0 44		0 13		10 36		1.04	33.33	3 45	^{x)}	6 55	
5 00.2				5 00.2		3 892 06		3 811 24		172 95		50 71		4 034 90		1.04	33.33	1 344 83		2 547 23	
1 08.5				0 08.5		34 -		33 30		1 51		0 44		35 25		1.04	33.33	11 75		22 25	
		0 20.0		0 20.0		16 -		15 67		0 71		0 21		16 59		1.04	50.00	8 30	^{x)}	7 70	
5 89.5		0 17.5		6 07.0		4 523 92		4 429 97		2 01 02		58 95		4 689 94		1.04	33.33	1 563 16		2 960 76	
0 37.7				0 37.7		147 84		144 77		6 57		1 93		153 27		1.04	33.33	51 08	^{x)}	46 76	
12 65.3		1 93.3		14 58.6		9 586 58		9 387 50		425 98		124 91		9 938 39				3 452 70		6 133 88	
Trusdianstad i mars 1928. Samma Skolnärvar statens landbrukingenjör.																					
																		^{x)} undant. anslag.			

Kostnadsberäkning

Simperning 90 öre

Sömningskostnad.

Sögn synförrättning

Kostnad för lån och anslag.

Samman kronor.

9.387 50

425 98

124 91

550 89

9.938 39

Kristianstad d mars 1928.

Lemnart Holmström

statens landbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 9938 kronor 39 öre, varav i lämningshandens andel 9758 kronor 17 öre.

Stockholm den 12 april 1929.

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar.

Albert Smith.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 22 juni 1927 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Mansdala-Vä dikningsföretag av år 1927" och avseende torrläggning av mark till Mansdala och Vä i Vä socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 6 december 1927.

Ex officio:

G. Lidbom.

Undertecknade delägare i Mansdala-Vä dikningsföretag av år 1927 överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Majt. göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag till företagets utförande. Vi uppdraga åt arbetsstyrelsens ordförande att underteckna alla härför erforderliga ansökningshandlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsens att utkvittera och handhava oss beviljade statsmedel.

Mansdala den 22 juni 1927.

Nils Mårtensson

Nils Heimer

Hilding Nilsson
/endast anslag/

Nils Nilsson
/endast anslag/

Bevittnas:

Lennart Holmström

Per Johnsson

Karl Mårtensson

Hilda Bengtsson

Bevittnas:

Nils Mårtensson.

Till Domänstyrelsen.

Med anledning av en till länsstyrelsen i Kristianstads län ställd, av domänstyrelsen med utlåtande den 27 april 1928 jämte yttranden av länsstyrelsen samt domänintendenten i länet Kungl. Maj:ts prövning underställd ansökning av statens lantbruksingenjör L. Holmström medgiver Kungl. Maj:ts arrendatorn av kronoegendomen 3/8 mantal Mansdala nr 5 i Vä socken av nämnda län att för ifrågavarande kronoegendom jämte övriga deltagare i ett vattenavledningsföretag, benämnt "Mansdala-Vä dikningsföretag av år 1927" söka och vinna delaktighet i lån från statens avdikningslånefond för företagets utförande med skyldighet för arrendatorn att, därest lån varder beviljat, gälda de under återstående arrendetiden å kronoegendomen belöpande annuiteterna å lånet.

Detta får jag, på nådig befallning, meddela domänstyrelsen till kännedom och för vederbörandes underrättande. Stockholm den 18 maj 1928.

B.v. Stockenström.

/ Nils Lange.

Bestyrkes å tjänstens vägnar

Thom Ehrenborg.

Förstående avskrift av Kungl.
Längar Fullmäktige den 22 mars 1928
Kungl. Maj:ts den 22 mars 1928
stämmande avskrift av Kungl. Maj:ts
stämmande avskrift av Kungl. Maj:ts
stämmande avskrift av Kungl. Maj:ts

141

L _____ 1-0432

DIARIE Nr 16310

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

7 AUG. 1929

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 22 mars 1929

för

"Mansdala - Vä dikningsföretag av år 1927" i Vä socken av

KRISTIANSTADS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström vid syneförrättning år 1927 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med sextusenettthundrafyrtio (6.140) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-skyldighet med tretusentrehundratrettio (3.330) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ha *undertecknad*, som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse ~~med förtroendeman~~ för företaget, *ordf.*

_____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag^{oss} och förbind^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1930,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen inestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Maurdala

den

22/6

19

27

Nils Mårtensson

Att

Lantbrukaren Nils Mårtensson
i nr 5 Maurdala

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Oskar Mårtensson

Leen Olsson

Adress

Maurdala N^o 3

Adress

Maurdala N^o 1

Med stöd av Kungl. brevet den 22 mars

1929

antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.


Stockholm den 9 augusti 1929

T. Wacim

Emma Holmström

föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.



Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Mansdala - VA dikningsföretag av år 1927" i VA
socken av Kristianstads län.

Lån 6.140 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 22 mars 1929.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående de sam-
ma upptagna fastigheter:

Mansdala av 3¹⁶, av 3¹⁸ litt Aa, 5¹

VE av 39¹⁷, litt Baa (Stensborg)


VA 29⁹, 47⁴

Stockholm den 9 augusti 1929.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

T. Wallin

Bestyrkes å tjänstens vägnar



R Ä K N I N G.

Avskrift.

Kristianstad den 31 maj 1928.

Mansdala-Vä dikningsföretag av år 1928 Debet.
till lantbruksingenjör L. Holmström.

1928			
mars	Betänkande rörande lån och anslag av statsmedel jämta bilagor I - III	24	--
	Översiktskartor, två st.	8	--
	Vävkopia av ritningarna	47	66
	Avskrift av handlingar	28	50
15/12 -27	Skrivelse och utredning till länsstyrelsen	6	--
31/5 -28	Ansökningshandl. och expedition	6	--
	Diariebevis med kommissionärsarvode	2	50
	Inbindning, tre band	2	25
	Summa kronor	124	91

som uttages genom postförskott.

Den med denna räkning ej åtnöjes äger anställa klander därå genom stämning till Kristianstads Rådhusrätt inom tre månader från den 1/6 1928.

Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör.

Vid mottag.

Lennart Holmström

... ..

... ..

... ..

...

...

... ..

...

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

...

... ..

...

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

Sodli. $\frac{9}{8}$ 29

196
29

DIARIE Nr 16311

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

7 AUG. 1929

B E V I S

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag,

Företagets namn: "Mansdala-Vä dikningsföretag av år 1927" i Vä socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 22 mars 1929.

Bidrag från statens avdikningsanslag 3330 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 6140 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena den 22 juni 1929

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1930.

Arbetsstyrelsens ordförande: lantbrukaren Nils Mårtensson å n:o 5 Mansdala pr Ovesholm.

Avsyningen verkställd av assistenten Anders B. Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kristianstad den 6 aug. 1929

Amund W. W. W. W.
Statens lantbruksingenjör.



Ämpe i firma.

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..