

Kopia

Värmland med den av Ljungb. M. aft.
den 15 nov. 1929 fastställda arrens-
planen utgör
Hansert Johansson

3626

Förslag
till delning inom

Viarp och Ljungby

i Förslövs socken, Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enl. vattenlagen
år 1928 av

Hansert Johansson
Statens landbruksingenjör





Grund Ljungb. M. aft. närliggande broar
den 15 november 1929 fastställd till
spårställda med arbeten utgörande.


Härnäs den 14 december 1929
På Ljungb. M. aft. utskriftens vägnar:
Albert Smith.

Registrernummer


Aa	Viarp	4 ¹³
Ab	"	4 ¹²
Ae	"	5 ⁶
Ad	"	3 ¹²
Ae	"	3 ¹¹
Af	"	3 ⁷
Ag	"	3 ⁶
Ah	"	3 ⁵
Ba	Ljungby	5 ⁵
Bb	"	5 ¹⁴
Bc	"	10 ⁸
Bd	"	12 ²



Skala 1:50



Längd-skala 1:4000



Höjd- och sektions skala 1:100

3000 N 001

1:0439

Nr 422 Kristianstads län

1:0439

Nr 422 Kristianstads län

L 1-0439

1648

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

17 JAN 1929

3626

15 NOV 1928

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

3 FEB 1930

15 NOV 1928

3626

Land. anm.



Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående dik-
ning inom Viarp och Ljungby i Förslövs socken, Kristianstads län.

År 1928 den 15 maj inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Valfrid Hansson å Ljungbyholm för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Viarp och Ljungby i Förslövs socken, Kristianstads län. På grund av personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Pauli Sonesson, Viarp n:o 4

Einar Olsson, " n:o 3 och 5

Valfrid Hansson, Ljungbyholm

Sven Nilsson, Ljungby n:o 5

Henning Oskarsen, Ljungby n:o 10

Gustaf Andersson, " n:o 10

såsom gode män: landstingsmannen Elof Troedsson, Vistorp, och Arvid Olsson, Ranarp, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes /bil.1/.

§ 2.

Nu infann sig Gustaf Jonsson, Viarp n:o 4.

§ 3.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärk-

ning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jämför-
hållande till sakägare.

§ 4.

Sökanden yrkade nygrävning av s.k. Allabäcken till sådant
djup och dimensioner, att hans därav beroende mark kunde torrlägg-
as till lagenligt djup för åker, samt att kostnaderna härför skul-
le fördelas enligt lag.

§ 5.

Even Nilsson ansåg sin mark så högt belägen, att den bor-
de fritagas från delaktighet i företaget.

§ 6.

Ersättning begärdes för jord, som åtginge till diket ut-
vidgande och till jordupplag.

§ 7.

Förrättningsmannen kungjorde att synemännen omedelbart
efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handlägg-
ning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt samman-
träde komme att hållas å samma lokal tisdagen den 29 maj 1928
kl. 1 e.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta
meddelande komme att utgivas.

§ 8.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och
slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör.

Elof Troedsson

Arvid Olsson

År 1928 den 29 maj.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän å Ljungbyholm varvid följande sakägare tillstadeskommo:

Gustaf Jonsson, Viarp

Pauli Sonesson, "

Einar Olsson, "

Valfrid Hansson, Ljungbyholm

Henning Oskarsson, Ljungby

Gustaf Andersson, "

§ 9.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ågobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.2/, jordersättningslängd /bil.3/, kostnadsberäkning /bil.4/ och kostnadsfördelningslängd /bil.5/.

§ 10.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande /bil.6/.

§ 11.

Det beslöts att arbetsstyrelsen skulle bestå av tre medlemmar. Härtill valdes Valfrid Hansson, Ljungbyholm, ordförande, samt Einar Olsson, Viarp n:o 5 och Gustaf Jonsson, Viarp n:o 4.

§ 12.

Att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utsågs Valfrid Hansson, Ljungbyholm pr Förslövsholm.

§ 13.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet

som bilaga 7.

§ 14.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll. Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström.

statens lantbruksingenjör.

Elof Troedsson

Arvid Olsson

Bil. 1.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för statens lantbruksingenjör att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående floddike för torrläggning av mark till Ljungbyholm i Förslövs socken, samtliga av företaget beroende torde först av förrättningsmannen kunna närmare angivas.

Ljungbyholm pr Förslövsholm den 19 nov. 1927.

Valfr. Hansson.

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.
Kristianstads landskansli den 25 januari 1928.

På länsstyrelsens vägnar:

C. Rich. Lundberg

Gösta Ek.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Forslövs socken.					
Värp	413	Aa	1/16		Erik Larsson.
				1	äker
				2	"
					Lammna.
Värp	412	Ab	1/16		Pauli Larsson.
				3	äker
					Lammna.
Värp	56	Ac	1/16		Einar Olsson.
				4	äker
				5	"
				6	"
				7	"
					Lammna.
Värp	312	Ad	1/144		Einar Olsson.
				8	äker
				9	"
					Lammna.
Värp	3"	Ae	1/144		Valfrid Larsson, djungbyholm
				10	äker
				11	"
				12	"
				13	"
				14	"
					övertäres

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>överfört</i>
				15	<i>åker</i>
					<u><i>Samman.</i></u>
<i>Viarp</i>	<i>37</i>	<i>A f</i>	<i>1/24</i>		<i>Valfrid Hansson, björngbyholm.</i>
				16	<i>åker</i>
				17	<i>"</i>
				18	<i>"</i>
				19	<i>"</i>
					<u><i>Samman</i></u>
<i>Viarp</i>	<i>36</i>	<i>A g</i>	<i>1/8</i>		<i>Valfrid Hansson, björngbyholm.</i>
				20	<i>åker</i>
				21	<i>"</i>
				22	<i>"</i>
					<u><i>Samman</i></u>
<i>Viarp</i>	<i>35</i>	<i>A h</i>	<i>1/12</i>		<i>Valfrid Hansson, björngbyholm.</i>
				23	<i>väg</i> <i>imp.</i>
				24	<i>åker</i>
				25	<i>"</i>
				26	<i>"</i>
					<u><i>Samman.</i></u>
<i>björngby</i>	<i>55</i>	<i>Ba</i>	<i>23/320</i>		<i>Valfrid Hansson, björngbyholm.</i>
				27	<i>åker</i>
				28	<i>"</i>
				29	<i>"</i>
				30	<i>"</i>
					<u><i>Samman.</i></u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
607.5									9.935	10		10.935	-		999	90
100.0								1620	1.620	-	1800	1.800	-	180	180	-
707.5									11.555	10		12.735	-		1.179	90
172.5								1710	2.949	75	1800	3.105	-	90	155	25
047.5								1710	812	25	1800	855	-	90	42	75
187.5								1620	3.037	50	1800	3.375	-	180	337	50
035.0								1620	567	-	1800	630	-	180	63	-
442.5									7.366	50		7.965	-		598	50
126.5								1710	2.163	15	1800	2.277	-	90	113	85
244.0								1710	4.172	40	1800	4.392	-	90	219	60
095.0								1620	1.539	-	1800	1.710	-	180	171	-
465.5									7.874	55		8.379	-		504	45
						012.0										
327.0								1620	5.297	40	1800	5.886	-	180	588	60
058.0								1620	939	60	1800	1.044	-	180	104	40
090.0								1620	1.458	-	1800	1.620	-	180	162	-
475.0						012.0			7.695	-		8.550	-		855	-
107.0								1620	1.733	40	1800	1.926	-	180	192	60
220.0								1620	3.564	-	1800	3.960	-	180	396	-
210.0								1620	3.240	-	1800	3.600	-	180	360	-
418.5								1620	6.779	70	1800	7.533	-	180	753	30
945.5									15.317	10		17.019	-		1.701	90

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägarens namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<i>björnsby</i>	<i>5¹⁴</i>	<i>Bb</i>	<i>23/1120</i>		<i>Loon Nilsson.</i>
				<i>31</i>	<i>åker</i>
				<i>32</i>	<i>"</i>
				<i>33</i>	<i>"</i>
				<i>34</i>	<i>"</i>
				<i>35</i>	<i>"</i>
					<i>Samma.</i>
<i>björnsby</i>	<i>10⁸</i>	<i>Bc</i>	<i>1/8</i>		<i>Henning Oskarsson.</i>
				<i>36</i>	<i>åker</i>
				<i>37</i>	<i>märgelgrav imp.</i>
					<i>Samma.</i>
<i>björnsby</i>	<i>12²</i>	<i>Bd</i>	<i>1/16</i>		<i>Erik Andersson.</i>
				<i>38</i>	<i>väg imp.</i>
				<i>39</i>	<i>märgelgrav "</i>
				<i>40</i>	<i>åker</i>
				<i>41</i>	<i>"</i>
				<i>42</i>	<i>"</i>
				<i>43</i>	<i>"</i>
				<i>44</i>	<i>"</i>
				<i>45</i>	<i>"</i>
					<i>Samma.</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10		11	12		13	14		15	16		
017.0								1620	275	40	1800	306	-	180	30	60
026.0								1620	421	20	1800	468	-	180	46	80
007.5								1620	121	50	1800	135	-	180	13	50
020.0								1620	324	-	1800	360	-	180	36	-
020.0								1620	324	-	1800	360	-	180	36	-
090.5									1466	10		1629	-		162	90
022.5								1440	324	-	1800	405	-	360	81	-
						007.0										
022.5						007.0			324	-		405	-		81	-
						001.0										
						003.5										
015.0								1620	243	-	1800	270	-	180	27	-
004.5								1620	72	90	1800	81	-	180	8	10
042.0								1440	604	80	~~1800~~ 1620	680	40	180	75	60
007.0								1620	113	40	1800	126	-	180	12	60
005.0								1440	72	-	~~1800~~ 1620	81	-	180	9	-
085.0								1710	1453	50	1800	1530	-	90	76	50
158.5						004.5			2559	60		2768	40		208	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<u>Lammmandrag</u>
<u>Förslövs socken</u>					
Alarp	413	Aa	1/16	✓	Eustaf Jonsson.
"	412	Ab	1/16	✓	Pauli Jonsson.
"	56	Ac	1/16	✓	Einar Olsson.
"	312	Ad	1/144	✓	<u>Ömne</u>
"	311	Ae	1/144	✓	Valfrid Hansson, Ljnngholmen.
"	37	Af	1/24	✓	<u>Ömne</u>
"	36	Ag	1/8	✓	<u>Ömne</u>
"	35	Ah	1/12	✓	<u>Ömne</u>
Ljnngholm	55	Ba	23/320	✓	<u>Ömne</u>
"	514	Bb	23/1120	✓	Levi Nilsson.
"	108	Bc	1/8	✓	Henning Oskarsson.
"	122	Bd	1/16	✓	Eustaf Andersson.
					<u>Lamma.</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

✓ 2 48.5									4168							304.65/100
✓ 0 25.0									~~4 249~~ 35		4 473 -					~~225~~ 65
✓ 4 90.0									427 50		450 -					22 50
✓ 0 52.5									8 098 20		8 820 -					721 80
✓ 7 807.5/100									868 50		945 -					76 50
✓ 4 42.5									11 555 10		12 735 -					1 179 90
✓ 4 65.5									7 366 50		7 965 -					598 50
✓ 4 75.0									7 874 55		8 379 -					504 45
✓ 9 45.5						0 12.0			7 695 -		8 550 -					855 -
✓ 0 90.5									15 317 10		17 019 -					1 701 90
✓ 0 22.5									1 466 10		1 629 -					162 90
✓ 1 58.5						0 07.0			324 -		405 -					81 -
40 23.5						0 04.5			2 559 60		2 768 40					208 80
41 235/100						0 23.5			67 801 50		74 138 40					6 336 90
									67 720 50/100							6 417 90/100

hymnflyktbolm den 29 maj 1928
bomart Holmström
statens lantbruksinspektör.

Elof Fredsson

Arvid Olsson

[illegible]

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12	13		14		15		16

A full-page view of a blank sheet of white graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines intersecting at right angles to form small squares across the entire page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

Jordsättningslängd för Viarp-Bymögby delnings-
företag år år 1928.

socken, by nummer.	registernummer.	littera å årtal.	huvudsakl.	Delägare	Antal	Pris	Betalning.	
1	2	3	4	5	ar	kr/ar	kr.	re
Förstas socken.								
Kjymgby	5 ⁵	Ba	²³ / ₁₂₀	Valfrid Hansson, Kjymgbyholm.	2.5	9.-	22	50
"	5 ¹⁴	Bb	²³ / ₁₁₂₀	Lenn Nilsson	6.0	9.-	54	-
"	10 ⁸	Bc	¹ / ₈	Hemming Oskarsson.	2.5	9.-	22	50
"	12 ²	Bd	¹ / ₁₆	Gustaf Andersson	12.-	9.-	108	-
Summa							207	-
Kjymgbyholm den 29 maj 1928 Hennart Holmström statens landtentbesingsför. Elof Fredriksson Arvid Olsson.								

Kostnadsförslag.

för Viarp - Ljungsby dikebyggnadsföretag år 1928.

Timpenning:

Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-7+25	725	<u>Sträckan A - B.</u>						
		Schaktning av lera med något sten m. ³ 1850	1850	1.50			2.775	- ✓
1+87, 3+36		Grumma av betong out. ritning (se spec. kostnadsberäkning) st. 2	2	375			750	- ✓
		För arbetets tillsyn, oförutsedda fall m. m. tillägges c=10%					375	-
		<u>Samman.</u>					3.900	- ✓
		Fördersättning out. särskild längd					207	- ✓
		<u>Samman.</u>					4.107	- ✓
		<u>Grumma av betong:</u>						
		spec. kostnadsberäkning cementbetonverkst. med 10 cm diam.						
		= 1.0 m. sm. 4	4	25.-			100	-
		Spjutning av sidomurar (H. 1:3:4) m. ³ 7.5	7.5	30.-			225	-
		Schaktning utöver dikessektionen måjligen erforderlig underbädd- ning med grus, väglansens jordmingsställande m. m.					50	-
		<u>Samman.</u>					375	-
		Ljungsbyholm den 29 maj 1928. Herman Holmström statens landbruksingenjör.						

[illegible]

1891-1892

1891-1892

1891-1892

1

1891-1892

1891-1892

1891-1892

1891-1892

1891-1892

1891-1892

1891-1892

1891-1892

1891-1892

1891-1892

1891-1892

1891-1892

1891-1892

1891-1892

1891-1892

1891-1892

1891-1892

1891-1892

1891-1892

1891-1892

1891-1892

1891-1892

1891-1892

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Viarp och Ljungby i Förslövs socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser nygrävning av floddike för torrläggning av åker är enligt synemännens mening att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget är Valfrid Hansson å Ljungbyholm för Viarp n:ris 3⁵, 3⁶, 3⁷ och 3¹¹ samt för Ljungby n:o 5⁵.

Företagets utsträckning är beroende av sökandens yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav den dikessträcka, som å hithörande plankarta utmärkes med röda linjer och bokstäverna A-B.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båt-
nad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningssekylidig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna virner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikessögon samt för fall åt sidorna mot dike räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna er-
nås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med
förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vat-
tenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål
m.m.

Noderbördsområdet är högst 600 hektar. I den föreslagna
kanalen, med bottenbredden 0.5 m, sidolutningen 1:1.5 samt botten-
lutningen 1:1000, kommer vid en avrinning av 1 sekundliter pr hek-
tar vattenståndet att bli omkring 75 cm över botten; vid avrin-
ningen 0.1 sekundliter, motsvarande medelvattenstånd under vegeta-
tionsperioden, 25 cm.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsrit-
ningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Företaget medför byggandet av två ägovägstrummor vartill
förslagsritning finnes uppritad. Trummorna bekostas av diknings-
skyldige, men underhålls av den eller de personer, för vars räk-
ning de byggs.

7:o. Ersättning för jord till dikets utvidgande skall utgå
med de belopp och till de jordägare, som finnas angivna i särskild
jordersättningslängd.

Begäres ersättning för jord, som täckes av jordvallarna,
skall detta ske skriftligen till företagets styrelse senast den
dag, då genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde,
företaget förklarats avsynat och godkänt. Ersättningen skall utgå
med 18 kronor pr ar mark, som täckes av jordvallarna. Ersättning-
ens belopp skall bestämmas genom uppmätning, verkställd av två

stycken av företagets styrelse tillkallade gode män.

För övrigt skola inga ersättningar utgivas.

8:o. Dikningssamfälligheten skall utgöra en avdelning inom vilken alla med företaget förenade kostnader utan undantag skola fördelas i mån av båtnad av företaget. I enlighet härmed är i kostnadsfördelningslängden angivet vars och ens deltagningsåkyldighet uttryckt i båtnadsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt kostnadsberäkningen åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Viarp-Ljungby dikningsföretag av år 1928."

Dessa angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringssänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt

sätt senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång
ärligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägen-
heters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid,
då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets
verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara färdigt senast inom 1930 års utgång;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med förslaget,

dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna vi-
sa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar
på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare
äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och ef-
ter hans skriftliga medgivande företagas;

att den uppkastade dikesjorden ej må läggas närmare dikeskanten
än en meter eller med brantare lutning mot marken än 1:1;

att kanalbankarna skola genomgrävas för ytvattnets avrinnande
överallt, där dike tillstöta eller vattnet har benägenhet att sam-
las för att rinna ut i kanalen;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän
arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller
den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av kanalen skall ske årligen och så ofta behö-
vet det påkallar. Skadas dikesslänt av kreaturs tramp, skall den
återställas i förslagsenligt skick av kreaturens ägare eller på
dennes bekostnad.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrätt-
ningens avslutande av sökanden förskjutas men gäldas av samtliga
sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kom-
mer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna sy-
neförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom
sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad si-
na till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär.
I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståen-
den och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar
klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären
skola ingivas i tre exemplar.

Ljungbyholm den 29 maj 1928.

Lennart Holmström.

statens lantbruksingenjör.

Elof Troedsson

Arvid Olsson.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				54 47
		Avvägning:				
19/4, 20/4	a)	avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4	dagar	1/2	12,00	6 -
	b)	ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				-
		i öppen mark, medelantal punkter pr har	har	40	0,52	20 80
		avvägda punkter	st.	165	0,04	6 60
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
	c)	begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	3	2,50	7 50
		i annan mark	"		5,00	40 90
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 103 ... ar, ...	st.	39	0,09	3 51
		 har	har	40,47	0,04	1 61
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.		0,03	1 50
		Markvärdering, vid	vid	4	0,75	3 -
	a)	uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5.....	dagar		12,00	
	b)	gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1, för första kilometern av avlopps längd	km.			4 --
		för övriga kilometer	st.		1,50	
	c)	uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal st.	st.	35	0,06	2 10
	d)	uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer "	"	35	0,12	4 20
		Längdprofil, § 20, längd skala 1:4000				10 30
	a)	uppgrävning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp	km.		3,00	
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	0 8	3,50	2 80
	b)	antal ritningar	st.	1	3,00	3 -
		Tvärsektioner § 22, i skala 1:100,				5 80
		vid uppgrävning av endast befintlig eller ny sektion	"		0,15	
		" " " såväl " som " "	"	20	0,25	5 -
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för	"			
		 "	"			5 -
		 "	"			
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp	"			2 --
		för vattenområdets areal	km. ²		0,02	
		Dimensionsberäkning, § 25,				2 -
	a)	för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.		3,50	3 50
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"		1,00	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		 " " "	"			
		 " " "	"			
	b)	täcktt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"		6,00	
		2) " " över 20 "	"		10,00	3 50
		Överføres				131 59

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				121 59
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp.....			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	18	0,03	54	1 54
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor..... st.		2,00		
		Kostnadsberäkning § 29, a) nyanläggning..... km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt 'avlopp'		4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			4 10	8 10
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet			5 —	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning			3 —	
		c) för grundförstärkning..... m ²				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning....		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd..... m.		1,00		
		och för särskildt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		8 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	165	0,01		1 65
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.	4	0,25	1 —	2 50
		Utlåtande och betänkande, § 43	7	3,00		21 —
15/5, 29/5		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	/	12,00		12 —
22/5		Särskild utredning, § 44, mom. 2..... dagar		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14 ..	1/4	12,00		3 —
3/5		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 —
		Översiktskarta § 41				
		Summa kronor				192 38
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark	1	1,75	1 75	
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 103 ar ägofigurer st.	39	0,13	5 07	
		har 10.47	0,05	2 02		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1 77	
		Överföres			17 61	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			17 61	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	165	0,02	3 30	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	18	0,03	90	23 56
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp..... km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp	1 8	6,00	4 80	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			6 50	
		3) broar och trummor, " " " 30 % "			6 50	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar..... st.		3,00		
		tvärsektions- och broritningar		5,00		17 80
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	29	0,75		21 75
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				63 11
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				8 -
		Annonskostnader ang. sammanträden.....				2 -
		Inbindning av förrättningshandlingarne.....				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				46 40
		" " " gode männen enligt egna räkningar...				20 -
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				
		Lösen för utdrag ur mantalslängd				4 50
		<i>Kalkylkostnad</i>				
		Summa kronor				80 90
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				192 38
		Lösen för kopior och avskrift				63 11
		Övriga förrättningskostnader				80 90
		Summa kronor				336 39

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander däre anställa genom stämning till *Ladra Åsbo och Bräve* häradsrätt.

Kjenningsholm den *29 maj* 19*28*.

Jonas Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19.....

Jonas

Slænde konvript av Syne proto-
Koll med beagor 1-7 vidme-
ret.

Amart. P. W. Martin

L 1-0439

3626



Handlingar
rörande

av skrift.

lån och anslag av allmänna medel till

Viarp-Ljungby

dikningsföretag

av år 1928.

Utskrift


Gemensk. Kungl. Maj:ts nådiga be-
den 15 november 1929 fastställt till
afskräddare vid arbetets utförande.

Stockholm den 14 december 1929

På Kungl. Landtbrukstyrelsens vägnar.

Albert Smith.

Översiktskarta.



Skala = 1:100 000.

Avskrift.

Sedan delägarna i Viarp-Ljungby di-
ningsföretag av år 1928, som avser torr-
läggning av mark till Viarp och Ljungby
i Förslövs socken, Kristianstads län, för-
klarat sig vilja söka lån och anslag av
statsmedel till företagets utförande får
jag härmed därom avgiva följande av rit-
ningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker.

Belägenhet.

Avdikningsområdet är beläget omkring två kilometer sydväst om
Förslövs kyrka och är å motstående översiktskarta utmärkt med röd
färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen,
verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen. Syn-
förrättningen slöts den 29 maj 1928 och har ej överklagats, varom
diariebevis bifogas /bil. B/.

Lån- och anslagssökande.

I förening /bil. A/, daterad den 13 december 1928 hava företagets
samtliga delägare överenskommit att gemensamt hos Kungl. Majt. gö-
ra underdänig ansökan om största möjliga lån och anslag av stats-
medel till företagets utförande. Det skall här anmärkas, att Gus-

taf Johansson å n:o 4 Viarp är samma person som i synehandlingarna benämnes Gustaf Jonsson.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar 40.235 hektar åker. Jordmånen består av djup mylla på lera.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av ett öppet floddike, vars dimensioner äro för små för att tillåta markens rationella torrläggning för åker.

Torrläggning.

Företaget avser det öppna dikets förstörande och fördjupande till den utsträckning och dimensioner, som angivas i bifogade förslag.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen beräknas i till syneprotokollet fogad värderingslängd till 6336:90 kronor samt dikningskostnaden i till samma protokoll fogad kostnadsberäkning till 4107:-- kronor.

Deltagningskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Errarp-Rebbelberga dikningsföretag av år 1925". Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets

prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I tabell b, bil. II, har uträknats storleken av det lån från statens avdikningslånefond och bidrag från statens avdikningsanslag som enligt gällande författningar beräknas kunna utgå, nämligen i lån 3330:46 kronor och i anslag 1219:34 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas lån från statens avdikningslånefond med 3330 kronor och bidrag från statens avdikningsanslag med 1220 kronor.

Utförande.

Vid utförandet skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåfande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetets utförande bör anslås en tid av ett år.

Kristianstad 10 jan. 1929.

Lennart Holmström.

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor.

I Tabell a

II " b

III Kostnadsförslag

A Föreningshandling

B Diariebevis

C Ett häfte synehandlingar

D Ritningar i ett blad.

Tabell a.

		Hela lantlaggningsområdet = skändans andel.							
		Värde						Baknad	
		Areal		före lantlaggningsen		efter lantlaggningsen			
		ha	ar	h.	m	h.	m	h.	m
Åker		40	22.5	67.80	50	74.13	40	6.33	90
Kristianstad i jan. 1929. hemmet Holmström statens lantbruksskolor.									

Lösen, nummer.	Registernummer.	Lösen i hant.	Mantel.	Lösen nummer an. an.
Görstors socken.				
Ölvarp	4 ¹³	Aa	1/16	Gustaf Jonsson.
"	4 ¹²	Ab	1/16	Panti Jonsson
"	5 ⁶	Ac	1/16	Einar Olsson
"	3 ¹²	Ad	1/144	Same
"	3 ¹¹	Ae	1/144	Valfrid Hansson, Ljimgbyholm.
"	3 ⁷	Af	1/24	Same
"	3 ⁶	Ag	1/8	Same
"	3 ⁵	Ah	1/12	Same
Ljimgby	5 ⁵	Ba	23/320	Same
"	5 ¹⁴	Bb	23/1120	Leon Nilsson
"	10 ⁸	Bc	1/8	Stenning Oskarsson.
"	12 ²	Bd	1/16	Gustaf Andersson.

Årskäl		Bakrad		Andel i brötsrad för						Sammanbrötsrad		Relativ brötsrad.	Bidragets storlek i % av brötsraden.	Bidrag		Årsk.	
				Börningen		Sjunde-rättningen		Polarkon-det.									
År	År	km.	m.	km.	m.	km.	m.	km.	m.	km.	m.			km.	m.	km.	m.
248.5	223	65		144	98			11	87			376	160	61			
25.0	22	50		14	79			1	21			38	16	38			
490.	721	80		467	79			38	31			12	12	518	22		
52.5	76	50		49	69			4	17			1	29	55	05		
607.5	1179	90		764	72			62	64			19	82	847	18		
442.5	598	50		387	70			31	75			10	05	429	50		
465.5	504	45		326	92			26	78			8	47	362	17		
475.	855	-		554	03			45	38			14	35	613	76		
945.5	701	90		1103	14			90	35			28	58	1222	07		
90.5	162	90		105	55			8	65			2	73	116	93		
22.5	81	-		52	57			4	31			1	36	58	24		
158.5	208	80		135	12			11	07			3	50	149	69		
4023.5	6336	90		4107	-			336	39			106	41	4549	80	0.72	26.8

Kristianstad d jan. 1929.
 Olof Mart Johansson
 statens lantbruksskoleingenjör

Förtädningsförelägg.

Gångförelägg 90 öre.

Överingsförtädnings

syndelsförtädnings

betänksande om. om.

336 39

106 41

4.107 -

442 80

Samma.

4.549 80

Christiansstad i jan. 1929.

hemmet Holmström

statens landbruksskolor.

Vid arbetsplanens förtädnings har
bestämden för företaget beträffas till
4549 kronor 80 öre.

Stockholm den 14 december 1929.

På Kungl. Landbrukshögskolans vägnar
Albert Julin.

Undertecknade delägare i "Viarp-Ljungby dikningsföretag av år 1928" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Majt. göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel. Förslövsholm den 12 dec. 1928.

Walfr. Hansson, äg. av Ljungbyholm; Einer Olsson, äg. av n:o 3-5 Viarp.

Pauli Sonesson, äg. av n:o 4 Viarp; Sven Nilsson, äg. av n:o 5 Ljungby.

Gustaf Andersson, äg. av n:o 10 Viarp; Gustaf Johansson, äg. av n:o 4 Viarp.

Henning Oskarsson, äg. av n:o 10 V.Ljungby;

Bevittnas:

Gustaf Johansson Walfr. Hansson
Sven Peärsson.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 29 maj 1928 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Viarp-Ljungby dikningsföretag av år 1928" och avseende torrläggning av mark inom Viarp och Ljungby i Förslövs socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 31 december 1928.

Ex officio:

G. Lidbom.

Förstämde avskrift av Kungl. Majt. tillträdde den av Kungl. Majt. den 15 nov. 1929 fastställda arkivgränser vidröras.
W. W. W. W.

322/29

golk

148

L 1-0439

3626

KONTRAKT.

2 FEB. 1930

4.3
2.3
12.4
8.6
10.7

Sedan Kungl. Maj:t den 15 november 1929

för

"Viarp - Ljungby dikningsföretag av år 1928" i Förslövs socken av

KRISTIANSTADS LÄN

945
32
90
735
7070

7.89
7.84
11.7 ha

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holms tröm
 vid syneförrättning år 1928 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
 även beviljat *dels lån* med tvåtusensjuhundratjugo (2.720)
 kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
 skyldighet med ettusenåttahundratjugo (1.820) kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, ha *undertecknad*, som av vederbörande intressenter enligt
 företett protokoll utsetts till styrelse ~~no~~ *förtroendemän* för företaget, *mf*
 med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
 och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å veder-
 börande intressenters i företaget vägnar åtag ~~och~~ ^{oss} förbinda mig:

- 1:o) att, utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
- att fullborda arbetet senast den 1 september 1931,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Långgryholm den *14 jan* 19*30*.

Valfrid Hansson

Att *Lantbrukaren Valfrid Hansson*
i *Långgryholm*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Lantbrukaren

Adress *Försörsholm*

Jordbrukaren

Adress *Försörsholm*


Med stöd av Kungl. brevet den 15 november
1929 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.


Stockholm den 12 februari 1930.

Carl Gustaf

Carl Gustaf

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.





	800	1000
$550 \times 1.5 = 825 \text{ l/s}$	3.1	0.95
$550 \times 1.75 = 960 \text{ "}$	4.2	1.3
$550 \times 2.00 = 1100 \text{ "}$	5.5	1.7

1930 den 12 febr.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §. 1 stycket av lag om kronans
förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Viarp - Ljungby dikningsföretag av år 1928"
i försäkrade socken av Kristianstads län.

Lån 2.720 kronor från statens avdikningslånefond enligt
Kungl. Maj:ts beslut den 10 november 1929.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angiven-
de dotternas upptagna fastigheter.

Socken, hemman	Register- nummer	Lätt & Kartan	Mantal	Ägares namn n.n.
<u>Försäkrade socken:</u>				
Viarp	12			
	4	As	1/16	Gustaf Jonsson
	12	As	1/16	Pauli Jonsson
	4	As	1/16	Pauli Jonsson
	6	As	1/16	Elmar Olesen
	5	As	1/16	Dansanne
	12	Ad	1/144	Dansanne
	8	As	11/144	Valfrid Hansson, Ljung-
	11	As	1/24	Dansanne Lyholm
	5	As	1/2	Dansanne
	7	As	1/12	Dansanne
	8	As	23/320	Dansanne
	6	As	23/1180	Sven Nilsson
	5	As	1/8	Henning Oskarsen
Ljungby	8	As	1/16	Gustaf Andersson
	14			
	8			
"	8			
"	10			
"	2			
"	12			

Stockholm den 12 februari 1930.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

F

*Jag har endast tillfälligt varit i Stockholm
och har därför inte kunnat underskriva detta.*

[Signature]

Godkänt 12 febr. 1930 ³²² 29

3627

B E V I S

KRISTIANSTAD
13 FEB 1930

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Viarp-Ljungby dikningsföretag av år 1928" i Förslövs socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 15 nov. 1929.

Bidrag från statens avdikningsanslag 1820 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 2720 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena den 14 januari 1930.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1931.

Arbetsstyrelsens ordförande: lantbrukaren Valfrid Hansson, Ljungbyholm, Förslövsholm.

Avsyningen verkställd av assistenten Anders B. Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kristianstad den 1 februari 1930.

Annart Pontén

Statens lantbruksingenjör



Atampres En Krona.

1911

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

L _____ 2*0493

11645

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

3 MAJ 1930

2356

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 JAN. 1932

27 NOV. 1931

i und. anm.



rättning enligt vattenlagen angående

dikning inom Komstad och Stiby i Stiby

socken, Kristianstads län.

År 1929 den 15 november inställde sig undertecknad statens
lantbruksingenjör å n:o 4 Stiby för att på grund av länsstyrelsens
föreskrifvande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående
dikning inom Komstad och Stiby i Stiby socken av Kristianstads län.
Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Nils Hansson, Komstad n:o 5

Edvin Persson, " " 16

Otto Johansson, " " 14

Andreas Andersson, Stiby, för Komstad n:o 16

Johan Persson, Komstad n:o 16

Ernst Hansson, " " 16

Herman Stedt " " 16

Anders Olsson, " " 11

Jöns Nilsson, " " 11

Ola Jönsson, " " 39

Holger Ambuhm, Stiby n:o 3

Anton Tuveesson, " " 6 och 13

Axel Johansson, " " 4

Martin Johansson, Stiby n:o 4

Kantor Ragnar Holmqvist, Stiby

Johannes Nilsson, Komstad mölla

såsom ecklesiastiskt ombud: Herr Kyrkoherden E. Rönner i Stiby enl.

förordnande bil. 1.

såsom gode män: Anders Larsson, Marietorp, och Axel Grahm, Karlaby gård, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därem
upplästes /bil. 2/

§ 2.

Nu infann sig Håkan Andersson, Virrestad.

§ 3.

På därem framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot
synmännen ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till
sägare.

§ 4.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken
Håkan Andersson å n:o 9 Virrestad och Ernst Hansson å n:o 16 Komstad
förenade sig med sökandena. Denna skrivelse /bil. 3/ upplästes och
vidhölls vid förfrågan därem av sökandena vilket bestyrktes genom
synmännens underskrift.

§ 5.

Sökandena yrkade avloppsdikens upptagande till sådant djup och
dimensioner, att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lag-
värdigt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.
Vidare yrkades täckta ledningar om detta låte sig göra.

§ 6.

Sökandena förmenade, att avloppsdiket borde dragas vid sidan

om Komstad mölla där avloppet förr i världen gått. Det upplystes att Komstad mölla hade laglig rätt att taga in vattnet ovanom dammen, vilket konstaterats senast genom häradsrättens utslag den 31 aug. 1911.

§ 7.

Efter överläggning gædtogs dåväl från kvarnägarens som jordägarens sida följande förslag till anordning vid kvarnen att ligga till grund för vidare utredning: Johannes Nilsson såsom vattenverksägare tillåter, att vid viss vattenhöjd i ån, vattnet från avdikningsområdet avstänges och ledes söder om Komstad mölla och släppes ut nedanför dammen. Det avgörande vattenståndets höjd bestämmes efter undersökning och förslag av synmännen och utmärkes å fast skala. Dessa anordningar skola bekostas av dikningsskyldige och skall Johannes Nilsson befrias från all kostnad härför även om hans jord vinner förbättring. Skötseln av dämluckorna i diket skall åligga den lidande parten; d.v.s. stiger vattnet över märket åger jordägarna att avstänga vattnet mot ån ovan dammen och öppna avloppet nedom dammen. Sjunker vattnet nedom märket har Johannes Nilsson rättighet att åter dämna in vattnet till ån genom att avstänga södra avloppet.

§ 8.

Johan Persson, Otto Johansson, Edvin Persson och Nils Hansson yrkade avloppsdiken från respektive åger jämte uppsamlingsbrunnar.

§ 9.

Förrättningsmannen kungjorde, att synmännen omedelbart ef-

ter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning
nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde kom-
me att hållas å samma lokal fredagen den 6 december 1929 kl 10
f.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta medde-
lande komme att utgivas.

§ 10.

Förrättningsmannen uppläste nu dagens protokoll och förklarade
sammanträdet avslutat.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Andr. Larsson Axel O. Grahm.

År 1929 den 6 december.

Denna dag sammanträdde åter förenade synmän hos Axel och

Martin Johansson i Stiby varvid följande sakkägar tillstädeskomme:

Nåkan Andersson, Virrestad

Johan Persson, Komstad

Ernst Hansson, "

Herman Stedt, "

Anten Turesson, Stiby

Kantor Ragnar Holmqvist, Stiby

Axel Johansson, Stiby

Martin Johansson, "

Kyrkeherden E. Rönner i Stiby

Edvin Persson, Komstad

Otto Johansson, Komstad

Jöns Nilsson, "

Holger Ambuham, Stiby

§ 11.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikingningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ågobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil. 4/, kostnadsberäkning /bil. 5/ och kostnadsfördelningslängd /bil. 6./

§ 12.

Jöns Nilsson och bröderna Johansson förmenade, att utförandet av dikessträckan G-I vore nödvändig för torrläggning av deras jord samt att dikessträckan borde bekostas av företaget i sin helhet. Förrättningsmannen förklarade i anledning härav att ifrågavarande sträcka vore till nytta för uteslutande bröderna Johansson, Jöns Nilsson och Ola Jönssons mark och att icke någon av övriga delägare i företaget kunde lagligen tvingas deltaga däri; vilket alltså måste ske på frivillighetens väg, vartill enligt gjorda uttalande utsikter förefunnos. Då emellertid förrättningsmannen ansåg utförandet av sträckan G-I vara i hög grad oekonomisk ville han för sin del ej medverka till en dylik överenskommelse.

§ 13.

Jöns Nilsson ansåg, att så länge dämningen vid Komstad mölla handhades på nuvarande sätt hade han ingen nytta av det projekterade företaget.

§ 14.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande /bil. 7/.

§ 15.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre medlemmar och valdes härtill Holger Ambuhm, Stiby n:o 3, Anton Tuveesson, Stiby n:o 6 och 13, och Axel Johansson, Stiby n:o 4.

§ 16.

Till ordförande i styrelsen utsågs Holger Ambuhm, Stiby per Gärnäs och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 17.

Till protokollet fogades räkning & förrättningskostnaderna /bil. 8/.

§ 18.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Stiby den 6 dec. 1929

Lentart Holmström

Statens lantbruksingenjör

And. Larsson Axel O. Graham

Bil. 1.

Till Högvärldiga Domkapitlet i Lunds Stift.

Förordnad att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Komstad och Stiby i Stiby socken av Kristianstads län får jag vördsamt meddela, att företaget berör ecklesiastika lönebestället n:o 6¹, 13¹ Stiby samt klockarebestället n:o 5¹ Stiby samt

att sammanträde med sakägare hålles hos Axel och Martin Johansson
å n:o 4 Stiby fredagen den 15 november 1929 kl. 10 f.m.

Kristianstad den 1 nov. 1929.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

R E S O L U T I O N.

Herr kontraktsprosten m.m. P. Edén eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieombud närvara vid ovannämnda förrättning: Lunds domkapitel den 30 oktober 1929.

Å domkapitlets vägnar:

Edv. Rodhe

/ B. Wivesson

Herr t.f. Kyrkoherden E. Rönner i Stiby befullmäktigas att i mitt ställe såsom konsistorieombud närvara vid förenämnda förrättning.

Ö. Vemmerlöv den 8 november 1929.

Per Edén

Kontraktsprost

Bil. 2 .

Till Länstyrelsen i Kristianstads län.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om förordnande för en Statens Lantbruksingenjör att förrätta sådan syn som i gällande lag om dikning m.m. anförmäles i ändamål att åstadkomma terrälläggning av oss tillhörig vattenskadad mark, som är beroende av dike som genomflyter våra ågor å n:o 3 och 4 samt ågor tillhörande präst-

gården n:o 6 och 13, samt klockaregården n:o 5 allt i Stiby i Stiby socken av Kristianstads län.

Huru stor omfattning företaget får kan först efter skedda mätningar av förrättningsmannen bestämmas.

Stiby pr Gärnäs den 23/12 1927.

Holger Ambuhs Martin Johansson

Stiby n:o 3 Stiby n:o 4

Bevittnas:

Oskar Andersson Gunnar Svensson

Båda å Kristinedal pr Gärnäs

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skelände sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 28 december 1927.

På länsstyrelsens vägnar:

C. Rich. Lundberg Gösta Ek

Bil. 3 .

Undertecknade förena sig härmed med Holger Ambuhs, Stiby 3 och Martin Johansson, Stiby 4 i deras den 23 dec. 1927 daterade ansökan om syneförrättning enl. vattenlagen å avloppsdike från vattenberörda marker till Stiby 3, och 4 i Stiby socken av Kristianstads län.

Stiby den 30 sept. 1929.

Håkan Andersson

Ernst Hansson

n:o 9 Virrestad

n:o 16 Komstad

Förestående föreningshandling är uppläst vid laga syneförrätt-
ning den 15 nov. 1929 och vidhölls vid förfrågan därom av under-
tecknarna betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

And. Larsson

Axel O. Grahm

THE JOURNAL OF THE

ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

VOL. LXXII. PART I. 1942.

1942.

CONTENTS.

THE JOURNAL OF THE

ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

1942.

1942.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å karlan	Hemmansal	Ägofigur nummer	Delägares namn, hemvist m. m. & samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Ör Wimmerlångs socken.</u>					
<u>Vierkerad</u>	9 ²	A	10/81		<u>Håkan Andersson</u>
				1	äng, smuljord på morän lättare
				2	åker, " <u>Do</u>
				3	lund, <u>Do</u>
				4	åker, <u>Do</u>
				5	väg, <u>Summa</u> <u>inup.</u>
<u>Sliby socken</u>					
<u>Koustad</u>	5 ¹	Ba	—		<u>Nils Hansson</u>
				6	åker, smuljord på morän lättare
				7	äng, <u>Do</u>
					<u>Summa</u>
<u>Koustad</u>	16 ⁴	Bb	1/32		<u>Edvin Persson</u>
				8	äng, smuljord på morän lättare
				9	" <u>Do</u>
				10	kögländ mark <u>inup.</u>
					<u>Summa</u>
<u>Koustad</u>	16 ⁹	Bc	1/32		<u>Edvin Persson</u>
				11	kögländ mark <u>inup.</u>
				12	äng, smuljord på morän lättare
				13	" <u>Do</u>
					<u>Summa</u>
<u>Koustad</u>	14 ²	Bd	3/32		<u>Otto Johansson</u>
				14	äng, smuljord på morän lättare
				15	" <u>Do</u>
					<u>Överföres</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12			13	14		15	16	
								240	128	40	600	321	-	360	192	60
0033								1280	42	24	1600	52	80	320	10	56
0028								1280	35	84	1600	44	80	320	8	96
0060								1120	67	20	1600	96	-	480	28	80
0121						0055			273	68		5	60		240	92
0121	0535					0055			273	68		514	60		240	92
0200								1120	224	-	1600	320	-	480	96	-
	0380							400	152	-	800	304	-	400	152	-
0200	0380								376	-		624			248	-
	0340							400	136	-	1000	340	-	600	204	-
	0270							640	172	80	800	216	-	160	43	20
						0050										
	0610					0050			308	80		556	-		247	20
						0040										
	0770							320	246	40	800	616	-	480	369	60
	0450							640	288	-	800	360	-	160	72	-
	1220					0040			534	40		976	-		441	60
	0400							420	168	-	600	240	-	180	72	-
	0260							180	46	80	600	156	-	420	109	20
	0660								214	80		396	-		181	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				16	Äng, mulljord på moräulåtters
				17	Äng do
				18	" do
				19	" do
				20	" do
				21	" do
				22	" do
					<u>Summa</u>
Houstad ^{gemensamt ägt}	14 ³ ·16 ⁸	Be	$\frac{3}{32}$ · $\frac{1}{16}$		Andreas Andersson
				23	Äng, mulljord på moräulåtters
				24	" do
					<u>Summa</u>
Houstad ^{gemensamt ägt}	14 ³ ·16 ⁸	Bf	$\frac{3}{32}$ · $\frac{1}{16}$		Johan Persson
				25	Äng, mulljord på moräulåtters
					<u>Summa</u>
Houstad ^{gemensamt ägt}	14 ³ ·16 ⁸	Bg	$\frac{3}{32}$ · $\frac{1}{16}$		Ewert Hansson
				26	Åker, mulljord på moräulåtters
				27	" do
				28	Skog do
				29a	Åker do
				29b	Väg ^{inup-}
					<u>Summa</u>
Houstad	16 ¹⁶	Bh	avr.		Herman Pledt
				30	Åker, mulljord på moräulåtters
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		066.0							214	80		396	—		181	20
		006.0						560	33	60	800	48	—	240	14	40
		055.0						320	176	—	800	440	—	480	264	—
		042.0						700	294	—	1000	420	—	300	126	—
		047.5						180	85	50	900	427	50	720	342	—
		015.0						720	108	—	900	135	—	180	27	—
		019.0						450	85	50	900	171	—	450	85	50
		039.0						450	175	90	900	351	—	450	175	50
		289.5							1172	90		2388	50		1215	60
		023.5						350	82	25	500	117	50	150	35	25
		001.0						400	4	—	500	5	—	100	1	—
		024.5							86	25		122	50		36	25
		041.0						90	36	90	300	123	—	210	86	10
		041.0							36	90		123	—		86	10
		043.0						640	275	20	1600	688	—	960	412	80
		086.0						640	550	40	1600	1376	—	960	825	60
		004.5						960	43	20	1600	72	—	640	28	80
		012.0						480	57	60	1600	192	—	1120	134	40
						006.4										
		145.5				006.4			926	40		2328	—		1401	60
		012.0						480	57	60	1600	192	—	1120	134	40
		012.0							57	60		192	—		134	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Kaustad ^{Hemman sam ägo-fria}	14 ³ 16 ⁸	Bi	$\frac{3}{32} \frac{1}{16}$		Johan Persson
				31	åker, mulljord på moränlätterna
				32	" do
					<u>Summa</u>
Kaustad	11 ⁶	BK	$\frac{5}{192}$		Anders Olsson
				33	åker, mulljord på moränlätterna
				34	" do
					<u>Summa</u>
Kaustad	11 ⁷	Bi	$\frac{7}{384}$		Jöns Nilsson
				35a	åker, mulljord på moränlätterna
				35b	väg inup-
					<u>Summa</u>
Kaustad	11 ⁷	Bm	$\frac{7}{384}$		Ola Jönsson
				36	torvt, mulljord på moränlätterna
				37	väg inup-
					<u>Summa</u>
Pliby	3 ⁴	Ca	$\frac{5}{54}$		Kalger Ambulann
				38	åker, mulljord på moränlätterna
				39	" do
				40	" do
				41	" do
				42	" do
				43	" do
				44	" do
				45	" do
				46	" do
					Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
094.5								640	604	80	1600	1512	-	960	907	20
069.5								640	444	80	1600	1112	-	960	667	20
164.0									1049	60		2624	-		1574	40
015.0								480	72	-	1600	240	-	1120	168	-
058.0								480	278	40	1600	928	-	1120	649	60
073.0									350	40		1168	-		817	60
025.0								640	160	-	~~1600~~ ¹¹²⁰	280	-	480	120	-
						005.5										
025.0						005.5			160			280	-		120	-
012.0								640	76	80	~~1600~~ ⁸⁰⁰	96	-	160	19	20
						002.5										
012.0						002.5			76	80		96	-		19	20
057.0								960	547	20	1600	912	-	640	364	80
178.0								800	1424	-	1600	2848	-	800	1424	-
213.0								640	1363	20	1600	3408	-	960	2044	80
070.0								1120	784	-	1600	1120	-	480	336	-
023.0								1280	294	40	1600	368	-	320	73	60
069.0								1120	77	280	1600	1104	-	480	331	20
034.0								480	163	20	1600	544	-	1120	380	80
239.0								640	1529	60	1600	3824	-	960	2294	40
035.0								480	168	-	1600	560	-	1120	392	-
918.0									7046	40		14688	-		7641	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägöförens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfärd
				47	äng mulljord på moränlättare
				48	" do
				49	" do
				50	väg inp. <u>Stumma</u>
Stiby ^{hemman} _{ägnad}	6' 13'	C B	$\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{8}$		Öckerisastiskt löchbställe
					Per. Anton Innesson
				51	äng, mulljord på moränlättare
				52	" do
				53	" do
				54	" do
				55	" do
				56	" do
				57	" do
				58	" do
				59	" do
				60	äker do
				61	" do
				62	" do
				63	" do
				64	äng do
				65	" do
				66	" do
				67	" do
				68	" do
				69	" do
				70	" do
					Överfärd

A r e a l								Nüvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
918.0									7046	40		14688	—		7641	60
	020.0							480	96	—	1200	240	—	720	144	—
027.0								640	172	80	1600	432	—	960	259	20
028.0								640	179	20	1600	448	—	960	268	80
						007.5										
973.0	020.0					007.5			7494	40		15808	—		8313	60
	058.5							300	175	50	600	351	—	300	175	50
	047.0							480	225	60	600	282	—	120	56	40
	261.0							200	522	—	500	1305	—	300	783	—
	070.0							720	504	—	900	630	—	180	126	—
	252.0							200	504	—	500	1260	—	300	756	—
	048.0							240	115	20	600	288	—	360	172	80
	090.0							320	288	—	800	720	—	480	432	—
	020.0							840	168	—	1200	240	—	360	72	
	036.0							720	259	20	1200	432	—	480	172	80
006.0								1280	76	80	1600	96	—	320	19	20
010.0								1280	128	—	1600	160	—	320	32	—
011.5								800	92	—	1600	184	—	800	92	—
048.0								800	384	—	1600	768	—	800	384	—
	036.0							400	144	—	1000	360	—	600	216	—
	066.0							500	330	—	1000	660	—	500	330	—
	172.0							240	412	80	600	1032	—	360	619	20
	076.0							240	182	40	600	456	—	360	273	60
	142.0							300	426	—	600	852	—	300	426	—
	020.0							240	48	—	600	120	—	360	72	—
	107.0							240	256	80	600	642	—	360	385	20
075.5	1501.5								5242	30		10838	—		5595	70

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<u>Överfört</u>
				71	Äng, smuljord på moräulåttarna
				72	do
				73	do
				74	do
				75	do
				76	do
				77	do
				78	do
				79	do
				80	do
				81	do
				82	do
				83	do
				84	do
				85	do
				86	do
				87	do
				88	do
				89	Väg
				90	"
					<u>Summa</u>
<u>Stiby</u>	<u>5'</u>	<u>Cc</u>	<u>1/3</u>		<u>Åkerbortställe</u>
					<u>Ydelingsknävarn Kantar</u>
					<u>N. Hallqvist</u>
					<u>Arr. Bröderus Axel och</u>
					<u>Martin Jonsson.</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
075.5	1501.5								5242 30		10838	—		5595	70	
	077.0							240	184 80	600	462	—	360	277	20	
	013.0							360	4680	1200	156	—	840	109	20	
	015.0							360	54 —	1200	180	—	840	126	—	
	015.0							300	45 —	1000	150	—	700	105	—	
	020.5							360	7380	1200	246	—	840	172	20	
	015.0							360	54 —	1200	180	—	840	126	—	
	013.9							360	50 04	1200	166 80		840	116	76	
	012.6							360	45 36	1200	151 20		840	105	14	
	013.5							360	48 60	1200	162 —		840	113	40	
	046.5							360	167 40	1200	558 —		840	390	60	
	146.0							320	467 20	800	1168 —		480	708	80	
	043.0							300	129 —	1000	420 —		700	301	—	
	010.0							400	40 —	1000	100 —		600	60	—	
	017.8							400	71 20	1000	178 —		600	106	80	
	023.0							400	92 —	1000	220 —		600	138	—	
	013.5							500	67 50	1000	135 —		500	67	50	
	135.0							600	210 —	1000	350 —		400	140	—	
	086.0							320	275 20	800	688 —		480	412	80	
						004.8										
						003.0										
075.5	2117.8					007.8			7364 20		16529	—		9164	80	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				91	våg inup.
				92	åker, mulljord på moränlätterna
				93	" då
				94	" då
				95	" då
				96	" då
				97	" då
				98	" då
				99	" då
				100	" då
					<u>Summa</u>
Skibby	av 4'	C d	av 1/4		Bröderna Axel och Martin
					<u>Johansson</u>
				101	våg inup.
				102	våg inup.
				103	åker, mulljord på moränlätterna
				104	" då
				105	" då
				106	" då
				107	våg inup.
					<u>Summa</u>
Skibby	av 4'	C e	av 1/4		Axel och Martin Johans
					<u>son</u>
				108	åker, mulljord på moränlätterna
				109	våg inup.
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						011.0										
		061.6						240	144	84	800	492	80	560	344	96
		021.4						240	51	36	800	171	20	560	119	84
		028.1						320	89	92	800	224	80	480	134	88
		036.0						320	115	20	800	288	—	480	172	80
		038.0						400	152	—	800	304	—	400	152	—
		015.0						480	72	—	800	120	—	320	48	—
		012.4						400	49	60	800	99	20	400	49	60
		081.0						480	388	80	800	648	—	320	259	20
		094.0						480	451	20	800	752	—	320	300	80
		387.5				011.0			1517	92		3100	—		1582	08
						002.5										
						002.5										
		044.5						800	380	—	1600	760	—	800	380	—
		112.5						1120	1260	—	1600	1800	—	480	540	—
		077.1						1120	863	52	1600	1233	60	480	370	08
		054.5						1120	610	40	1600	872	—	480	261	60
						002.5										
		291.5				007.5			3113	92		4665	60		1551	68
		037.5						1120	420	—	~~1600~~ 1280	480	—	160	60	—
						005.1										
		037.5				005.1			420	—		480	—		60	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägöfigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Skibeg	29'	Cf	$\frac{3}{8}$		Johannes Ulenou Kourstad- <u>mölla</u>
				110	våg ingr.
				111	åker, förvättas ej ingr.
					<u>Pumma</u>
<u>Pummaudrag.</u>					
Öa Wumertävers socken					
Vikrestad	92	A	$\frac{10}{81}$	✓	Håkan Andersson
Skibeg socken					
Kourstad	5'	Ba	-	✓	Nils Hansson
"	164	Bb	$\frac{1}{32}$	✓	Edvin Persson
"	163	Bc	$\frac{1}{32}$	✓	<u>Isma</u>
"	142	Bd	$\frac{3}{32}$	✓	Otto Johansson
" hemman samt äg nial	143.168	Be	$\frac{32}{32} \cdot \frac{1}{16}$	✓	Andreas Andersson
"	143.168	Bf	$\frac{32}{32} \cdot \frac{1}{16}$	✓	Johan Persson
"	143.168	Bg	$\frac{32}{32} \cdot \frac{1}{16}$	✓	Erik Hansson
"	1616	Bh	aos	✓	Herman Skedt
" hemman samt äg nial	143.168	Bi	$\frac{32}{32} \cdot \frac{1}{16}$	✓	Johan Persson
"	1116	BK	$\frac{5}{192}$	✓	Anders Olsson
"	av 1117	Bz	$\frac{av 7}{384}$	✓	Jöns Nilsson
"	av 1117	Bm	$\frac{av 7}{384}$	✓	Ola Jönsson
Skibeg	34	Ca	$\frac{5}{54}$	✓	Halger Ambulinn
" hemman samt äg nial	6.13'	Cb	$\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{8}$	✓	Ecklesiastiskt löneväställe
"	5'	Cc	$\frac{1}{3}$	✓	Mrs. Naton Turesson
"					Klocharväställe
"					Indiavare: Håkan R. Holmquist
"	av 4'	Ca	$\frac{av 1}{4}$	✓	Mrs Bröderus Axelö Martin Johansson
"					Bröderus Axelö Martin Johansson

[illegible]

1	2	3	4	5	6
Stiby	24'	Ce	24'	4	Överfärd
"	29'	Cf	29'	8	Ådel i Martin Johansson
					Johannes Nilsson Krou-
					stad i Årila
					<u>Linnéa</u>

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				6072 -
14 ⁵³ - 16	147	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. l. m.	147	250	367 50	✓
16-20 ⁵⁰	450	Do Do	450	500	2250 -	✓
20 ⁵⁰ - 21 ⁵	55	Do Do	55	150	82 50	✓
21 ⁵ - 21 ¹¹	6	Do Do	6	500	30 -	✓
21 ¹¹ - 22 ¹²	101	Do Do	101	120	121 20	2851 20 ✓
14 ⁵³ 16 ⁵⁰ 19 ³⁶ 20 ⁵⁶ 21 ¹¹		Intagningsbunnar av betong enl. ritning, inre diam. 90 cm. st.	9	50		450 - ✓
		För oförutsedda fall, arbets- tillagn m. m. tilläggs ca 10%				936 80
		Summa				10310 -
						✓
22 ¹² - 40 40 - 40 ⁷⁷	77	<u>Dikessträckan G-H</u>				
40 - 40 ⁶	6	24" cementrör i kl. 1:2:2 l. m.	6	800	48 -	✓
40 - 40 ⁶	6	Grävning för täckt ledning, genom bron, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. l. m.	6	500	30 -	✓
40		Intagningsbunnar av betong, enl. ritning, inre diam. 90 cm. st.	1	50	50 -	✓
40 ⁶		Likeröga enl. ritning st.	1	50	50 -	✓
40 ⁶ - 40 ⁷⁷	71	Upprättning av öppet dike enl. För oförutsedda fall, arbets- tillagn m. m. tilläggs ca 10%	71	100	71 -	249 -
		Summa				31 -
						280 -
						✓
14 ⁵³ - 30 30 - 33 ³²	332	<u>Dikessträckan I-K-L</u>				
30 - 31 ²⁸	128	10" cementrör i kl. 1:2:2 l. m.	128	250	320 -	✓
31 ²⁸ - 32 ⁶²	134	9" " " " "	134	225	301 50	✓
32 ⁶² - 33 ³²	70	6" tegelrör jämte frakt st.	240	0.40	96 -	✓
30 - 31 ²⁸	128	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens åter- fyllning m. m. l. m.	128	100	128 -	✓
		Överföres			845 50	✓

Kostnadsförslag.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			845	50		
31 ⁺²⁸ -32 ⁺⁶²	134	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. l. m.	134	0.80	107	20		
32 ⁺⁶² -33 ⁺³²	70	Do Do "	70	1.00	70	-		
31 ⁺²⁸ 31 ⁺⁶⁴ 32 ⁺⁶² 33 ⁺³²		Intagningsbrunnar av betong, enl. ritning inre diam. 70 cm st.	4	40.-	160	-	1182	70
		För oförutsedda fall, arbetslo tillsyn m. m. tillägges ca 10%						11730
		Summa					1300	-
								✓
32 ⁺⁶² -50 ⁺²	102	Likesträckan K-M						
50-51 ⁺²	102	6" tegelrör jämte frakt st.	350	0.40	140	-		
50-51 ⁺²	102	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. l. m.	102	1.00	102	-		
51 ⁺²		Intagningsbrunn av betong enl. ritning, inre diam. 70 cm st.	1	40.-	40	-	282	-
		För oförutsedda fall, arbetslo tillsyn m. m. tillägges ca 10%					28	-
		Summa					310	-
								✓
4 ⁺⁸⁵ -60 ⁺²⁰	20	Likesträckan E-N.						
60-60 ⁺²⁰	20	5" tegelrör jämte frakt st.	70	0.30	21	-		
60-60 ⁺²⁰	20	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. l. m.	20	0.80	16	-		
		Överföres			37	-		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			37 -	
60+20		Intagningsbrunnar av betong enl. ritning, inre diam. 70 cm. st.	1	40.-	40 -	77 -
		För oförutredda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10%				13 -
		<u>Summa</u>				90 -
4=70 70-70+14	14	<u>Likersträckan D-O.</u>				
70-70+14	14	6" tegelrör jämte frakt st.	58	0.40	20 -	
70-70+14	14	dyrning för täckt ledning, rörensläggning, dikejordens återfyllning m.m. l.m.	14	1.00	14 -	
70+14		Intagningsbrunn av betong enl. ritning, inre diam. 70 cm. st.	1	40.00	40 -	74 -
		För oförutredda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10%				6 -
		<u>Summa</u>				80 -
2+70-80 80-80+16	16	<u>Likersträckan C-P.</u>				
80-80+16	16	9" cementrör i bl. 1:2:2 l.m.	16	2.25	36 -	
80-80+16	16	dyrning för täckt ledning, rörensläggning, dikejordens återfyllning m.m. l.m.	16	1.00	16 -	
80+16		Intagningsbrunnar av betong enl. ritning, inre diam. 70 cm. st.	1	40.00	40 -	92 -
		För oförutredda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10%				8 -
		<u>Summa</u>				100 -
1+27-90 90-90+28	28	<u>Likersträckan B-Q.</u>				
90-90+28	28	7" tegelrör jämte frakt st.	100	0.50	50 -	
90-90+28	28	dyrning för täckt ledning, rörensläggning, dikejordens återfyllning m.m. l.m.	28	1.00	28 -	
		Överföres			78 -	

Kostnadsförslag.

Timpenning:

Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			78	-		
90 ⁺²⁸		Intagningsbrunnar av betong, med ritning, inre diam. 70 cm. 1	1	40.00	40	-	118	-
		För ofärdsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10%					12	-
		Summa					130	-
		Summandrag						
0-14 ⁺⁵³	1453	Dikersträckan A-B-C-D-E-F					14330	-
14 ⁺⁵³ -22 ⁺¹²	759	" F-G					10310	-
40-40 ⁺⁷⁷	77	" G-H					280	-
30-33 ⁺³²	332	" F-K-L					1300	-
50-51 ⁺²	102	" K-M					310	-
60-60 ⁺²⁰	20	" E-N					90	-
70-70 ⁺¹⁴	14	" D-O					80	-
80-80 ⁺¹⁶	16	" C-P					100	-
90-90 ⁺²⁸	28	" B-Q					130	-
		Summa					2930	-
		Dikersträckan G-I						
22 ⁺¹² -24 ⁺¹⁵	203	24" cementrör i bl. 1:2:2 l.m.	198	8.00	1584	-	1584	-
22 ⁺¹² -24 ⁺¹⁰	198	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. l.m.	192	1.40	268	80		
22 ⁺¹² -24 ⁺⁴	192	Do Do "	6	5.00	30	-	298	80
24 ⁺⁴ -24 ⁺¹⁰	6	Merkostnad för pykautig intagningsbrunn, försedd med överföres						
22 ⁺¹² -40							1882	80

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				1882 80
		avstängningsbrickor i stället för den försträckan G-H upptagna runda brunnar, (se ritning) detta i händelsen denna sträcka kommer till utförande.	st.	1	80.- 80	-
24+10		Likesåga av-betong enligt ritning	st.	1	50.- 50	-
24+10-24+15	5	Upprensning av öppet dike framför dikesögat l.m.	5	1.-	5	135 -
		För ofärdreda fall, arbetets tillagn m.m. tilläggas ca 10%				202 20
		<u>Summa</u>				<u>2220 -</u>

Givet den 6 december 1929
 Lemnart Hallen
 Statens lantbruksingenjör.

Carl L. S.

Kostnadsfördelningsskilda för Hibej - Kouvola dickningsföretag av år 1929.

Söcken, by, housman	Regiterumnummer	Littera i kartan	Housmanstal	Delägare	Sittande	Förbruknings- värde		Fördelningstal	Beräknad dik- ningskostnad		Förbruknings- kostnad	
						kr	öre		kr	öre	kr	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
G. Vinnerlövs socken												
Vinnerstad	9 ²	A	1/81	Håkan Andersson	stH	240	92	0.884	238	06	7	01
Hibej socken												
Kouvola	5 ¹	Ba		Nils Hansson		248	-	0.910	245	06	7	22
"	16 ⁴	Bb	1/32	Edvin Persson		247	20	0.907	244	26	7	19
"	16 ³	Bc	1/32	Ismael		441	60	1.620	436	27	12	85
"	14 ²	Bd	1/32	Ollo Johansson		1215	60	4.460	1201	08	35	38
"	14 ³ 16 ⁸	Be	1/16	Anders Andersson		36	25	0.133	35	82	1	05
"	14 ³ 16 ⁸	Bf	1/16	Johan Persson		86	10	0.316	85	10	2	51
"	14 ³ 16 ⁸	Bg	1/16	Erikst Hansson	stH	1401	60	5.143	1385	01	40	79
"	16 ¹⁶	Bh	av.	Herman Helt		134	40	0.493	132	76	3	91
"	14 ³ 16 ⁸	Bi	1/16	Johan Persson	stH	1574	40	5.777	1555	75	45	82
"	11 ¹⁶	Bk	5/92	Anders Olsson		817	60	3.000	807	90	23	80
"	av 11 ¹⁷	Bl	av 384	Jou Nilsson		120	-	0.440	118	49	3	49
"	av 11 ¹⁷	Bm	av 384	Ola Jönsson		19	20	0.070	18	85	0	56
Hibej	3 ⁴	La	5/64	Holger Ambulius	stH	8313	60	30.503	8214	46	241	95
"	3 ⁶ 3 ¹³	Lb	2/3 2/8	Ecklesiastiskt lönebortfälle								
"				Arr. Antou Turesson		9164	80	33.620	9055	48	266	72
"	5 ¹	Lc	1/3	Klackarbortfälle								
"				Tunnelavare: Arr. Bröder								
"	av 4 ¹	Ld	av 4	na Axel - Martin Johansson		1582	08	5.805	1568	29	46	05
"	av 4 ¹	Le	av 4	Bröderna Axel & Martin "	stH	1551	68	5.693	1533	12	45	16
"				Överfördes		27195	03	99.780	26570	70	791	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Hiby	av 4	Ce av 4	Ådelö Martin Johansson	Överfört	27195	03	99780	26870	76	791	46	
					60	-	0.220	59	24		1	75
				Pennsa	27255	03	101.000	26930	-	793	21	
Hiby den 6 december 1929. Lennart Holmström Staten landbrukslagens för Aud Larsson Axel G. Gram. Gunnar.												

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning för torrläggning av mark till Virrestad i Östra Vemmerlövs socken samt Komstad och Stiby i Stiby socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser nygrävning av avloppsdiken för bättre torrläggning av åker och äng är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare anges finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Håkan Andersson för Virrestad n:o 9

Ernst Hansson för Komstad n:o 14³, 16⁸

Holger Ahmbuhm för Stiby n:o 3⁴

Martin Johansson för Stiby n:o 4¹

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E-F-G-H, F-K-L, K-K-M, E-N, D-O, C-P, B-Q och G-I.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bätnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och

eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1:5:1000.

4:10. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ågofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0 d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ågofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad,

Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa

två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör

1 punkt A 2.5 hektar

B 28 "

C 69 "

D 82 "

E 89 "

7+15 127 "

8+84 149 "

9+96 164 "

11+60 174 "

13 183 "

F 218 "

15+30 220 "

16+25 227 "

17+40 237 "

19+39 248 "

i punkt 20+6 249 hektar

20+76 250 "

G 255 "

31+22 15 "

31+64 11 "

K 10 "

L 3 "

M 2.5 "

N 2 "

O 8 "

P 31 "

Q 11 "

Med stöd av sökandenas yrkanden och föreskrifterna i vattenla-

garna kap. 7 § 4 bestämma synmännen, att dikena skola göras täckta.

Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synmännen utgått från en

största avrinning av 1 sekundliter pr hektar. För övrigt hänvisas

till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäk-

ningen.

I anledning av framställt yrkande och preliminär överenskommel-

se angående vattnets framsläppande utanför Kemstad mölla i diket

hava synmännen verkställt följande utredning.

Indämningen till Kemstad mölla består av en lång snett över ma-

den anbräkt jorddamm med en enkel två meter bred dammlucka, vilka

anordningar tillåta en uppdamning av vattnet till höjden +5.15 meter

över jämförelseplanet. På grund av dammens längd stiger flodvattnet

endast i undantagsfall över höjden +5.20 meter. De i detta företag

ingående ägofigurer, som äro beroende av detta vattenstånd äro n:o 35 a, 36 och 108 med höjdlägena +6.0-+6.40 meter. Vid utförandet av dikningsföretaget enligt föreliggande förslag med utlopp i punkt H ovanom dammen ernå dessa ägofigurer en förbättring, som beräknats till 199:20 kronor; genom utförande av diket G-I för en beräknad kostnad av 2220.- kronor jämte ³sänkning av sträckan 20+76-22+12 till erforderligt djup kan omnämnda ägofigurers förbättring ökas till ett värde av 535:20 kronor. Enär all övrig i företaget ingående mark är oberoende av dämningen vid Komstad mölla skall ett eventuellt utförande av sträckan G-I jämte ³sänkning av rören å sträckan 20+76-22+12 bekostas ensamt av ägarna till ägofigurererna 35 a, 36 och 108.

6:o. Inga brobyggnader erfordras.

7:o. I ersättning för jord till utvidgande av öppna diket G-H skall till vardera av jordägarna Ola Nilsson och fröken K. Holst utgivas för 1 ar jord 18:- kronor eller tillsammans 36 kronor. Ersättning för markupplåtelse till jordvallar å samma sträcka skall utgå efter uppmätning, verkställd av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige godmän, med 18 kronor pr ar, som täckes av vallarna, upplagda på sätt, som i detta utlåtande föreskrives.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företags utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med sakägarna förklaras avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män. För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:e. För bestämmandet av grunderna för kostnadernas fördelning hava synemännen, enär grandiken förekomma, upprättat följande jämförande tabell:

Dikessträcka	Båtnad	Kostnad	Relativ kostnad
1. A-B-C-D-E-F-G-H+I-N+D-O+C-D+B-Q	23240 93	25320 -	1 09
2. F-G-H+I-K-L+K-M	9273 96	12200 -	1 32
3. Hela företaget	27255 03	26930 -	0 99

Av denna utredning framgår, att torrläggningssamfälligheten skall betraktas som en enhet och att samtliga med företaget förenade kostnader skola fördelas efter beräknad båtnad å den jord, som ingår i företaget. I enlighet härmed är i kostnadsfördelningslängden angivet vars och ens deltagningsskyldighet uttryckt i båtnadsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt kostnadsfördelningslängden åligger varje sakägare.

I den händelse dikessträckan G-I skulle komma till utförande skall kostnaden därför och för samtliga sänkning av rörsträcken 20+76-22+12 fördelas mellan ägarna av ägolittera B1, B2 och Cc sålunda, att

Ägaren av B1 för 240.-	Krenors båtnad betalar	44.9 %
" " B2 " 115.20	" " "	21.5 %
" " Cc " 150.-	" " "	<u>33.6 %</u>
		100:0

vari dock den inkränkning göres, att den, som ej sökt företaget el-

ler är att såsom sökande betraktas ej är skyldig betala mera än som motsvarar båtnadens belopp.

9:o. Företaget skall benämnas "Stiby-Komstads dikningsföretag av år 1929."

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringssänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt,

senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen, kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppreprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:e. Beträffande företagets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrlesen hava jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap.

7:62 underrättats om styrelseval;

3/ till länsstyrlesan hava insänts i vattenlagens 11 kap. 95 §

stadgad avgift för vattendometel, vilken avgift synemännen jäm-

likt föreskrifterna i återopade lag bestämma till tjugosju /27/ kro-

ner 26 öre;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1932;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsy-

ningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställ-

företrädare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för del-

ägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprät-

tade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets ut-

förande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat,

om ej inverkar på terrällägnings djup och avrinnings och varom

berörda sakkäare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksin-

genjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas i blandning sagrast 1:2:2 och att de

ej få nedläggas förrän de kontrollerats och godkännts av statens

lantbruksingenjör eller dennes tjänatebiträde;

att den för täckt ledning uppkastade jorden skall återfyllas på rör-

strängen, dock ej förrän rörens läge kontrollerats av statens lant-

bruksingenjör eller dennes ställföreträdare;

att pilar och andra träd ej få finnas intill ledningen såvida ej denna isoleras genom cementfogning å minst fyra meters längd å ömse sidor om trädet i fråga;

att för öppet dike uppkastade jorden ej får läggas närmare dikeskant än en meter eller med brantare lutning mot marken än 1:1;

att den som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

I den händelse dikessträckan G-I kommer till utförande, vilket på yrkande av därav beroende sakägare må ske, och som då betraktas som sökande, skall brunnen vid G på utsidan mot kanalen G-H å höjden +5.0 meter förses med ett horisontellt streck bestående av en i betongen ingjuten järnskena. Stiger vattnet över detta streck, åger därav beroende jordägare genom avstängning av utloppet mot kanalen G-H och öppnande till diket G-I leda vattnet utom dammen. Sjunker vattenståndet evan dammen under höjden +5.0 meter, må vattenverksägaren avstänga ledningen G-I och öppna ^{för} vattnet till G-H.

11:e. Rensning av brunnar och utlopp skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Brunnarnas lock skola hållas stängda. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga samtycke.

12:e. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:e. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syn-

förrättning eller med detta synsmännens utlåtande ingive inom sex-
tis dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till
Söderbygdens vattendemotel i Stockholm ställda besvär. I besvären
skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen
därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill
åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingävas i
tre exemplar.

Stiby den 6 december 1929

Lennart Helström

Statens lantbruksingenjör

And. Larsson Axel O. Gråhns

1	2	3	4	5	6	7
1929		Överfört				95 19
1/9-15/9		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4	3	12,00	36 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal	50	0,52	26 -	
		punkter pr har	290	0,04	11 60	
		avvägda punkter				
		i annan mark, medelantal				
		punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	6	2,50	15 -	
		i annan mark		5,00		88 60
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 46 ar, ...	111	0,05	5 55	
		har	51 605	0,10	5 16	10 71
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer		0,08		3 33
		Markvärdering,				
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5				
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	2	1,50	3 -	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal	97	0,08	5 82	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer		0,12	11 64	24 46
		Längdprofil § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp		3,00		
		2) befintligt belopp ell. vall	3	3,50	10 50	
		b) antal ritningar	2	3,00	6 -	16 50
		Todrsektion § 22, 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion		0,15		
		,, ,, ,, såväl ,, som ,, ,, ...	10	0,25	2 50	
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för				
		,, ...				
		,, ...				2 50
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
2/12		Summätning av undervägsruade dag	1	12 -	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		,, ,, våta sektionsarean vid h. v. y, 0,50 kr. pr m²				
		nämligen				
		,, ,, ,, ...				
		,, ,, ,, ...				
		,, ,, ,, ...				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	6	6,00	36 -	
		2) ,, ,, över ,, ...	8	10,00	80 -	116 -
		Överföres				371 29

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				371 29
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	75	0,08	2 25	3 25
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 29, nyanläggning		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	3	4,00	12 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			27 88	39 88
		Förslag till bro- och trummbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet, <i>trumm, öga</i>			15 —	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning km.				
		c) för grundförstärkning				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning		8,00		
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.		1,00		
		och för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		15 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	290	0,01		2 90
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.		0,25		
		Utlåtande och betänkande, § 43	10	3,00		30 —
15/11, 6/12		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2		12,00		
4/12		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14....	1	12,00		12 —
18/10		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15	1/2	12,00		6 —
		Summa kronor				504 32
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark	2	1,75	3 50	
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 46 ar ägofigurer st.	111	0,07	7 77	
		har 51,605 0,14			7 22	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			3 75	
		Överföres			29 24	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			29 24	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	290	0,02	580	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	75	0,05	3 75	40 54
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp „	3	6,00	18 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			3 25	
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			19 50	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar st.		3,00		
		tvärsektions- och brorritningar „		5,00		40 75
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarne, § 55 sid.	40	0,75		30 -
		Summa kronor				111 29
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				8 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				2 -
		Inbindning av förrättningshandlingarne				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar.....				70 40
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				65 70
		<i>Belgioning av kuller</i>				31 50
		Summa kronor				177 60
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				504 32
		Lösen för kopior och avskrift				111 29
		Övriga förrättningskostnader				177 60
		Summa kronor				793 21

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Lugelsålad ö jämsålad* häradsrätt.

Stiby

den 6 dec

19 29

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

all.

Kronor

kvitteras:

den

19

Fm

Avskrift.

Kristianstad den 24/4 1930

R Ä K N I N G.

Stiby-Komstads dikningsföretag av år 1929

Debet

till lantbruksingenjör L.Holmström

1930		Betänkande ang. lån och anslag av statsmedel med bilager I-III	24	-
		Översiktskartor, två st.	8	-
		Vävkopior av ritningarna	71	10
		Avskrift av handlingar	50	25
	1/3	Utredning och skrivelse till domkap.	6	-
		Diariebevis med kom. arvode	2	50
	24/4	Ansökningshandl. och exp.	6	-
		Inbindning, tre band	3	-
		Summa kronor	170	85
		som uttages genom postförskott.		

Den med denna räkning en åtnöjes äger anställa klander därför genom stämning till Kristianstads rådhusrätt inom tre månader från den 26/4 1930.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Vänerås

Lennart Holmström

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Skände avskrift av Syneprotokoll
med bilagor 1-8 vidimera
Honnartomtruis

L _____ 2*0493

2356

DIARIE Nr.
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 JAN. 1932




Lovskrift

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 27 november 1931 fastställdes
till efterrättelse vid arbetets ut-
förande.

Stockholm den 30 december 1931
På Kungl. Hantverksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Översiktskarta



Skala 1:100 000

Avskrift.

Sedan delägarna i "Stiby-Komstads dikningsföretag av år 1929" som avser torrläggning av mark till Virestad i Östra Vemmerlövs socken samt Stiby och Komstad i Stiby socken av Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och äng.

Belägenhet.

Avdikningsområdet är beläget strax norr om Stiby kyrka, samt är å motstående översiktskarta markerad med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Syneförrättningen som slöts den 6 dec. 1929 har ej överklagats, varöver diariebevis närslutes.

Lån- och anslagssökande.

I förening, dagtecknad den 30 jan. 1930 hava samtliga delägare överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar:

Åker	18.411 har
Äng	<u>31.548 har</u>
Summa	<u>49.959 har</u>

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet

fogade värderingslängden.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av ett öppet floddike, vars

dimensioner äro allt för små för att tillåta markens rationella

torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Företaget avser det öppna dikets nygrävning och ersättande

med täckt ledning till det djup och dimensioner, som det upprätta-

de dikningsförslaget angiver.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen beräknad i till synehand-

lingarna fogad värderingslängd till 27255,05 kronor och diknings-

kostnaden i till samma protokoll fogad kostnadsförslag till 26930

kronor. Härtill kommer 36 kronor i ersättning för jord till utvid-

gande av öppna diket G-H.

Deltagningskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraft-

vunnena utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hin-

der mot företagets utförande.

Liknande företag orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Komstad Mölla- Gårdlösa vattenavledningsföretag av år 1922".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I tabell b, bil. II har uträknats storleken av det lån ur Statens avdikningslånefond och det bidrag ur Statens avdikningsanslag som enligt gällande författningar torde kunna utgå och framgår härav att lånet kan uppgå till 13290 kronor och bidraget till 13965.03 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av "Stiby-Komstads dikningsföretag av år 1929" beviljas lån ur Statens avdikningslånefond med 13290 kronor och bidrag ur Statens avdikningsanslag med 13965 kronor.

Utförande.

Vid utförandet skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunnena utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetets utförande bör anslås en tidrymd av två år.

Kristianstad 1 april 1930.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

I Tabell a

II " b

III Kostnadsberäkning

A Diariebevis

B Föreningshandling

C Utdrag ur Lunds domkapitels protokoll

D Ett häfte synhandlingar

E Ritningar i två blad.

Tabell a

Hela torrläggningområdet Läml
och odlingsområdets andel

	Areal		%årde		Bätnad	
			före	efter		
	torrläggningen					
	ha	ar	kv	he	kv	he
åker	18	41.1				
äug	31	54.8				
Summa	49	95.9	25020	17523	45202	725513

Kristianstad i april 1931
Lennart Hamström
Hästens lantbruksskole

Socken, by, hemman	Registernummer	Littera ö. kartan	Måttal	Ägaris namn m. m.
Ö. Vammuelövs socken				
Tirrestad	9 ²	A	1 ¹ / ₈₁	Håkan Andersson
Siby socken				
Houstad	5 ¹	Ba		Nils Hansson
"	16 ⁴	Bb	1 ¹ / ₃₂	Edvin Persson
"	16 ³	Bc	1 ¹ / ₃₂	<u>Emne</u>
"	14 ²	Bd	3 ¹ / ₃₂	Olof Johansson
"	14 ³ 16 ³	Be	1 ¹ / ₁₆	Anders Andersson
"	14 ³ 16 ³	Bf	1 ¹ / ₁₆	Johan Persson
"	14 ² 16 ³	Bg	1 ¹ / ₁₆	Krust Hansson
"	16 ⁶	Bh	ans.	Herman Skedt
"	16 ³	Bi	1 ¹ / ₁₆	Johan Persson
"	11 ¹⁶	Bk	1 ⁵ / ₁₉₂	Anders Olsson
"	aa11 ¹³	Bl	2 ¹ / ₃₈₄	Jöns Nilsson
"	aa11 ¹⁷	Bm	2 ¹ / ₃₈₄	Ola Jönsson
Siby	3 ⁴	Ca	5 ¹ / ₅₄	Holger Ambukm
"	16 ¹ 13 ¹	Cb	3 ¹ / ₈	Eklestiadikt löuboställe, Mr. Anton Juvesson
"	5 ¹	Cc	1 ¹ / ₃	Klockarboställe, Mr. Bröderna Axel ö Martin Johansson
"	aa4 ¹	Cd	aa ¹ / ₄	Bröderna Axel ö Martin Johansson
"	aa4 ¹	Ce	aa ¹ / ₄	<u>Emne</u>
				<u>Summa</u>
Kristianstad i april 1930				
Lennart Hansson				
Statens lantbruksinspektör				

Kostnadsberäkning

Timpræmning 90 öre

Dikningkostnaden

26930 -

Jordersättning för diket's utvidgning

36

26966 -

Laga synförrättningen

793 21

Kostnad för löm och auslag

170 85

964 06

Summa

27930 06

Kristianstad i april 1930

Lemnart Hovushöven

Statens lantbrukssingenjör

Lau. S. v. S.

 Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för
 företaget beräknats till 27930 kronor 6 öre.

Stockholm den 30 december 1931

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Schmidt.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts ~~mot~~ en enligt uppgift den 6 december 1929 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Stiby- Komstads dikningsföretag av år 1929" i Stiby socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 5 mars 1930.

Ex officio:

Sven Nordlund

Bil. B.

Undertecknade delägare i "Stiby-Komstad dikningsföretag av år 1929" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdåning ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Vi uppdraga åt ordföranden i företagets styrelse att underskriva alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handha oss beviljade statsmedel.

Stiby den 30 jan. 1930.

Holger Ambuhm

Anton J.Thuvesson

ägare till Litt. Ca

arr. av Litt. Cb

Andreas Andersson

Axel Johansson, Martin Johansson

ägare till Litt. Be

ägare till Litt. Cd och Ce

E.Römer, t.f.kyrkoherde

arrendator av litt. Cc

Ola Jönsson

Ragnar Holmqvist

ägare till litt. Em

innehav. av litt. Cc

Otto Johansson

ägare till litt. Bd

Nils Hansson

ägare till litt. Ba

Herman Stedt

ägare till litt. Bh

Anders Olsson

ägare till litt. Bk

Edvin Persson

äg. till litt. Bb-Be

Håkan Andersson

äg. till litt. A

Ernst Hansson

äg. till litt. Bg

Joh. Persson

äg. till litt. Bf, Bi

Jöns Nilsson

ägare till litt. Bl

Bevittnas

Oskar Sassarsson, Tågarp 2

Tomarp

Anton Persson , Stiby 15

Tommarp

Utdrag ur Lunds domkapitels boställspro-

tokoll den 26 mars 1930.

§ 20. I skrivelse till domkapitlet den 1 mars 1930 hade statens lantbruksingenjör Lennart Holmström - under förmälan att vid en enligt vattenlagen förrättad, den 6 december 1929 avslutad laga kraftvunnen syn ecklesiastika lönebostället, f. kykroherdebostället 2/3 mantal Stiby nr. 6 med därunder lagda 3/8 mantal Stiby nr. 13 i Stiby socken samt klockarbostället 1/3 mantal Stiby nr. 5 i samma socken befunnits pliktiga att deltaga i kostnaderna för "Stiby-Komstad dikningsföretag av år 1929" samt att arrendatorn av lönebostället Anton Tuveesson och innehavaren av klockarbostället kantorn R. Holmkvist jämte övriga sakägare undertecknat förening för gemensamt sökande av lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande- anhållit om domkapitlets godkännande av dessa arrendatorn Tuveessons och kantorn Holmkvists åtgärder.

I infortrade yttrande hade kyrkorådet i Stiby pastorat och i Stiby församling icke haft någonting att erinra mot tillstånd för arrendatorn Tuveesson och kantorn Holmkvist att gemensamt med övriga sakägare ansöka om lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Efter föredragning av ärendet beslöt domkapitlet genom utdrag av detta protokoll meddela lantbruksingenjören Holmström, att domkapitlet ville bifalla den gjorda framställningen. Ut supra.

In fidem
Fr. Callmer

all
Ferd-

— Skanda avskrift av Handlings
föreläsningar den 27 Novemb. 1931
den 27 november 1931 förtärande
av detta papper. vidimera.

Samuel Florentin

L _____ 2•0493

2356

KONTRAKT.

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

25 JAN. 1932

Sedan Kungl. Maj:t den 27 november 1931

för

"Stiby - Komstads dikningsföretag av år 1929" i Östra Vemmerlövs och
Stiby socknar av

KRISTIANSTADS LÄN

beviljat *dels* ett *lån* av trettontusensexhundratrettio (13.630)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond och dels ett statsbidrag* utan återbetal-
ningsskyldighet av trettontusensexhundratjugo (13.620) kronor att
utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruksin-
genjör L. Holmström vid syneförrättning år 1929 upprättad arbetsplan med där-
till hörande kostnadsförslag, ha *undertecknad*, som av vederbörande intressenter utsetts
till styrelse ~~av förtroendeman~~ för företaget, *prof.* _____
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-
trakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar
åtag *och förbind* ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1933,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Stiby

den 11 jan. 1932

Holger Ambukum

Att

lantbrukaren Holger Ambukum
å nr 3 Stiby

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Am Jönsson

Carl O. Malmström

Adress

Gårsevä

Adress

Gårsevä

Med stöd av Kungl. brevet den 27 november

1931 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 28 januari 1932.

Carl Malmström

Carl Jönsson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1932 den 28 jan.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Stiby + Komstads dikningsföretag av år 1929" i
Östra Vimmerlövs och Stiby socknar av Kristianstads län.

Lån 13.630 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 27 november 1931.

Lånet har beviljats för nedanstående , i utredningen angående dot-
terns upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Östra Vimmerlövs socken.</u>			
Virrostad	10/81	2 9	Håkan Andersson
<u>Stiby socken.</u>			
Komstad		1 5	Hils Hansson
"	10/39	11 16	Ola Jönsson
"	5/192	11	Anders Olsson
"	7/384	11 2	Jöns Nilsson
"	3/32	14	Otto Johansson
"	1/32	16 3	Edvin Persson
"	1/32	16 4	Benson
"	avg.	16 16	Herman Stedt
"	1/64	av 16 28	Ernst Hansson
"	3/128	av 16 28	Anders Andersson
"	5/256	av 16 4	Johan Persson
Stiby	5/54	3 1	Holger Ambuhl
"	1/4	4 1	Axel och Martin Johansson
"	1/3	5 1	Klockarbooställe, arr. Axel och Martin Johansson
"	2/3	6 1	Ecklesiastiskt länbooställe,
"	3/8	13	arr. Anton Turesson

Stockholm den 26 januari 1932.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägöfigurens nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Uppgift å delägare i "Stiby - Körtads delningsföretag av år 1929" som innehåva län från statens skatteanstalts län. <u>Örnsköldsvik socken</u>					
Virtstad	9 ²	A	10/81		Hilken Andersson
Stiby socken					
Körtad	5 ¹	Ba			Nils Hansson
"	16 ⁴	Bb	1/32		Edvin Persson
"	16 ³	Bc	1/32		June
"	14 ²	Bd	3/32		Otto Johansson
"	3/128	Be	av 16 ⁸		Anders Andersson
"	5/256	Bf, Bi	av 16 ⁸		Johan Persson
"	1/64	Bg	av 16 ⁸		Sven Hansson
"	16 ¹⁶	Bh	av		Herman Edt
"	11 ¹⁶	Bl	5/192		Anders Olsson
"	11 ¹⁷	Bj	7/384		Jöns Nilsson
"	11 ¹⁸	Bm	1/39		Ola Jönsson
Stiby	3 ⁴	Ca	5/54		Perger Antiksson
"	4 ¹⁶ { 6 ¹ 13 ¹	Cb	2/3		Religiösa församlingen
"	5 ¹	Cc	1/3		M. Antton Eversson
"	4 ¹	Cd, Ce	1/4		Klosterförelägg. M. Bröderna
"					And och Mart. Johansson
"					Bröderna And o Martin Johansson
Körtad den 23 januari 1932 <u>Örnsköldsvik</u> Statens landbruksingenjör.					

[illegible]

318
Godkänd 28/1932³¹

2357

CHARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 JAN. 1932

Bevis

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Stiby - Komstads dikningsföretag av år 1929"

i Östra Vemmeålövs och Stiby socknar av kristianstads län.

Planen fastställd den 27 november 1931.

Bidrag från statens avdiknings anslag 13620 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 13630 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1933

Arbetsstyrelsens ordförande: lantbrukaren Holger Ambuhm, Stiby
pr Gärsnäs.

Avsyningen verkställd av förste assistenten Lars
Kullman.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i ö-
verensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför dess
godkännande tillstyrkes.

Kristianstad den 24 januari 1932

Ynnar Frimström
statens lantbruksingenjör.



Alf Engström & Söner