

Kopier

17887
DIARIE Nr.
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 SEP. 1929

Förslag i 3 blad
till nygrävning av floddäcken inom

Hannas

i Hannas socken

Södra Spjutstorp och Glemminge-Tågarp

i Glemminge socken,

Fröslöv

i Valleberga socken samt

Örum

i Hörups socken,

Kristianstads län,

upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen

år 1927 av

Herman F. Tolmestén

Statens landbruksingenjör


*Enom Huvudlag: s. värdiga bror
den 6 juni 1929 beslutade till
efteråtseende vid arbete utförande
Höckeshus den 23 juli 1929
På Huvudlagbrukets styrelses vägnar
Albert Smith*

*Stämman var på av Huvud.
Möte den 6 juni 1927 först
skedd avseende på denna
indelning
Herman F. Tolmestén*


Registernummer.

Hannas socken		Glemminge-Tågarp 11 ⁶		Valleberga socken	
Aa	Hannas	av 6 ⁴	Cf	Da	Fröslöv
Ab	"	av 3 ⁹	Cg	Dh	"
Ac	"	3 ²⁵	Ch	De	"
Glemminge socken			Ci	Dd	"
Ba	Södra Spjutstorp	9 ²	Ck	De	"
Bb	"	9 ⁷	Cl	Df	"
Bc	"	9 ³	Cm	Dg	"
Bd	"	9 ⁴	Cn	Dh	"
Ca	Glemminge-Tågarp	11 ⁷	Co	Di	"
Cb	"	11 ⁸	Cp	Ea	Hörups socken
Cc	"	11 ⁹	Cq	Eb	Örum
Cd	"	10 ³	Cr		

8⁸
av 9¹ av 15¹
av 20¹ av 25¹



Skala 1:4000



07403

WHLNr001

3-0440

No 408 Kristianstads län



Kopia, delstaten med den av Kungl. Måst.
den 6 juni 1929 fastställda vägen
planen utgöras
Tennarvaktornas

Örumsåns med tillöpp nygrävningsföretag av år 1927

Suomen Kungl. Maj: 4 nädiga brev
den 6 juni 1929 fastställt till
efterbättring och arbets utförande.
Höskölen den 23 juli 1929.
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smille

Blad 2

DIARIE Nr.
K. LANDBRUKSTYRELSEN
7 SEP. 1929



3-0440

3-0440


2

12-408 Kristianst 3.rit


bilskedet med den af kgl. Majo:
 den 6 june 1894 forstaaede assen-
 placen indtoges
 Jernv. 10 km. 10 m.

Kuvon Kungl. Maj:ts nådiga be-
 dno 6 juni 1929 förlätnes till
 efterlätnes vid arbeta ut förande
 förlätnes den 23 juli 1929.
 På Kungl. Landbrukshögskolans vägnar.
 Albin Lundh

"Quemadmodum et illud videtur"



Höjd-och sektions skala 1:100



Akt nr:

11-KLS-440

L 3-6440

13488

DIARIE N:r

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

6 JUNI 1928

17831

DIARIE N:r

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

7 SEP. 1929



Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneför-
rättning enligt vattenlagen angående
dikning i Hannas i Hannas socken, Söd-
ra Spjutstorp och Glemminge Tågarp i
Glemminge socken, Fröslöv i Valleberga
socken samt Örum i Hörups socken av
Kristianstads län.

År 1927 den 2 november inställde sig undertecknad statens
lantbruksingenjör i Örums gård för att på grund av länsstyrelsens
förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående
dikning inom Hannas i Hannas socken, Södra Spjutstorp och Glemming-
e - Tågarp i Glemminge socken, Fröslöv i Valleberga socken samt Ö-
rum i Hörups socken, Kristianstads län. På grund av personliga
kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Anders Nilsson,	Hannas n:o 3
Hjalmar Nilsson,	" n:o 3
Otto Hansson,	" n:o 6
Carl Sundewall,	Henriksfält
Herman Persson,	Glemminge-Tågarp n:o 5
Otto Nygren,	" " "
Albert Andersson,	" " n:o 4
Nils Andersson,	" " n:o 1
Gustaf Persson,	" " n:o 1
Lars Månsson,	" " n:o 3
Oskar Olsson,	Fröslöv n:o 9

Anders Olsson, Fröslöv n:o 9

Hjalmar Håkansson, " n:o 9

Per Olsson, " n:o 2 o 9

Måns Perssons sterbhus, " n:o 12

genom Per Månsson;

Martin Svensson, Örum n:o 8

C. Birch, Örums gård

Melchler Svensson, Glemminge-Tågarp n:o 10

Såsom gode män: Melchior Olsson, i Hannas och Lars Åkesson i Hannas, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes /bil.1/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen ej heller visste sig dessa stå i jävförhållande till sakägare.

§ 3.

Såsom konsistorieombud infann sig kontraktsprosten E. Thulin enligt förordnande, bil. 2.

§ 4.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken Anders Svensson, Södra Spjutstorp n:o 10, Herman Persson, Melcher Svensson, Otto Nygren, Albert Andersson och Nils Andersson, Glemminge-Tågarp, C.C. Sundewall, Henriksfält, samt Per Månsson och Måns Olsson i Fröslöv förenade sig med sökandena. Denna fö-

reningskrift /bil.3/ upplästes och vidhölls på fråga därom av närvarande undertecknare, vilket bestyrktes genom synemännens underskrift.

§ 5.

Sökandena yrkade öppna och täckta dikens upptagande till sådant djup och dimensioner att deras vid förundersökningen uppmätta vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att alla, som av företaget hade nytta, skulle deltaga i kostnaderna enligt lag.

§ 6.

Anders Olsson och Hjalmar Håkansson i Fröslöv yrkade befrielse från deltagningsskyldighet i företaget enär deras jord vore torrlagd genom Fröslövsåns regleringsföretag av åren 1909-1910.

§ 7.

Otto Hansson, Anders Nilsson och Hjalmar Nilsson yrkade befrielse från deltagningsskyldighet i företaget för sådan deras mark i Hannas, som ingått och vore betalningsskyldig till Örum-Hannas vattenavledningsföretag av år 1916.

§ 8.

Förrättningsmannen kungjorde att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal onsdagen den 16 innevarande november månad kl. 10 f.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 9.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och

slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör

Lars Åkesson

Melchior Olsson.

År 1927 den 16 nov. 1927.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synermän å Örums

gård varvid följande sakägare infunno sig:

Otto Hansson, Hannas

Anders Nilsson, "

Melcher Svensson, Glemminge-Tågarp

Nils Andersson, "

Gustaf Persson, "

Lars Månsson, "

Per Olsson, Fröslöv

Martin Svensson, Örum

C. Birch, Örums gård

såsom konsistorieombud: Herr kontraktsprosten E. Thulin,

vidare: Per Olsson, Fröslöv

Hjalmar Nilsson, Hannas.

§ 10.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprät-

tade dikningsförslaget samt uppläste häfdeförteckning, ågobeskriv-

ning och värderingslängd i sammandrag /bil.4/, jordersättningslängd

/bil.5/, kostnadsberäkning /bil.6/ och kostnadsfördelningslängd
/bil.7/.

§ 11.

Synemännen avgävo sitt så lydande utlåtande /bil.8/.

§ 12.

Det skall här antecknas, att Domänintendenten Nils Larsson
under syneförrättningen inställt sig såsom kronans ombud enligt
förrordnande bil. 9.

§ 13.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 10 § 72 upp-
drogo synemännen åt Patron C. Birch å Öruns gård pr Löderup att i
föreskriven ordning utfärda kallelser för val av styrelse och skul-
le till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av
Herr Birch.

§ 14.

Det beslöts att arbetsstyrelsen skulle bestå av tre medlem-
mar. Till styrelsemedlemmar utsågos patron C. Birch, Öruns gård,
patron C.C. Sundewall, Henriksfält, och lantbrukaren Nils Andersson
Gemminge Tågarp n:o 1.

§ 15.

Till arbetsstyrelsens ordförande utsågs patron C. Birch.

§ 16.

Räkning å förrättningskostnaderna bilades protokollet,
/bil. 10/.

§ 17.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad

och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör.

Melchior Olsson

Lars Åkesson.

Bill 1.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig
förrättningsman att i enlighet med gällande vattenlag verkställa
syn & avloppsdike från vattenberörda ägor till Örums gård i Hø-
rups socken samt Södra Spjutstorp i Glemminge socken m.fl. byar
av Kristianstads län.

Samtliga av företaget berörde torde först av förrätt-
ningsmannen kunna med säkerhet angivas.

Örum den 1 april 1925.

C. Birch

Aug. Persson

Oskar Nilsson

Örums gård

S. Spjutstorp n:o 10 S. Spjutstorp n:o 10

Bevittnas:

Lars Kullman.

R E S O L U T I O N.

Jämligt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrel-

sen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet

med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej

möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning;

skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads ländskansli den 27 januari 1926.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer

O. Rich. Lundberg

Bil. 2.

Till Högvärldiga Domkapitlet i Lunds stift.

Förordnad att verkställa synéförrättning enligt vattenlagen
angående dikning inom Örum, Fröslöv, Glemminge-Tågarp, Hannas och
Södra Spjutstorp får jag värdsamt meddela, att företaget berör men-
salhemmanet 1/4 mtl n:o 4¹ Glemminge-Tågarp i Glemminge socken,
Kristianstads län, och att sammanträde med sakägarna hålles å Ö-
rums gård i Hörups socken, onsdagen den 2 november 1927 kl. 10
förmiddagen. Kristianstad den 22/10 1927.

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör.

R E S O L U T I O N.

Herr kontraktsprosten m.m. E. Thulin eller, vid förfall för
honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistori-
ombud närvara vid ovannämnda förrättning. Lunds domkapitel den
25 oktober 1927.

Å domkapitlets vägnar:

Edv. Rodhe.

/B. Wivesson.

Härmed förenar jag mig med C. Birch, Örums gård, Aug.

Persson och Oskar Nilsson n:o 10, S. Spjutstorp i deras den 1 april 1925 daterade ansökan om syn å avloppsdike genom och från ägor till Örums gård samt S. Spjutstorp i Hörups och Glemminge socken av Kristianstads län. Örum den 7/6 1927.

Anders Svensson	Herman Persson	Melcher Svensson
n:o 10 S. Spjutstorp	Gl. Tågarp	Gl. Tågarp
Otto Nygren	Albert Andersson	C.C. Sundewall
n:o 5 Gl.Tågarp	mensal. Gl.Tågarp	Henriksfält
Måns Perssons sterbhus	Nils Andersson	Måns Olsson
12,Fröslöv,gm.Per Månsson	Gl.Tågarp	2 Fröslöv

Bevittnas:

Lars Kullman Håkan Månsson.

Förestående föreningshandling är uppläst vid laga synförrättning den 2 november 1927 och vidhölls av närvarande understecknare, betyga

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör.

Melchior Olsson

Lars Åkesson.

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
<u>Hammas socken.</u> Hammas	nr 64	Aa	1/64		Olof Hamsson.
				1 2	å åker imp. föb. ej. Samma.
Hammas.	nr 39	Ab	3/160		Anders Nilsson.
				3 4 5 6 7	å håla åker " " imp. föb. ej. Samma.
Hammas	325	Ac	5/432		Hjalmar Nilsson.
				8 9a 9b	å åker " imp. föb. ej. Samma.
<u>Hamminge socken.</u> Södra Spjutsåarp.	92	Ba	499/1000		Rakon Karl Lomdqvist, Hemmesgård
				130 131 132 133 134 135 136 137 138	åker " " " " " " " " överses

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
						006.2										
						019.1										
						025.3										
						004.5										
						001.0										
						022.5										
008.0								1540	123	20	2200	176	-	660	52	80
011.8								1540	181	72	2200	259	60	660	77	88
019.8						028.0			304	92		435	60		130	68
						006.0										
						020.0										
- 038.5								1980	762	30	2200	847	-	220	84	70
038.5						026.0			762	30		847	-		84	70
035.7								1760	628	32	2200	785	40	440	157	08
025.0								1760	440	-	2200	550	-	440	110	-
028.0								1540	431	20	2200	616	-	660	184	80
029.8								1320	393	36	2200	655	60	880	262	24
023.5								1320	310	20	2200	517	-	880	206	80
024.8								1320	327	36	2200	545	60	880	218	24
044.2								1320	583	44	2200	972	40	880	388	96
027.3								1100	300	30	2200	600	60	1100	300	30
041.0								1320	541	20	2200	902	-	880	360	80
279.3									3955	38		6144	60		2189	22

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansl.	Ågofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
				139	betesmarker och äng <i>överfört</i>
				140	" " "
				141	" " "
				142	" " "
				143	" " "
				144	" " "
				145	" " "
					<u>Samman.</u>
Södra Spjutsborg.	97	Bb	^{ans.} a=17		Melcher Larsson.
				146	åker <u>Samman.</u>
Södra Spjutsborg.	93	Bc	1/1000		Herman Persson.
				147	äng <i>imp.</i>
				148	åker
					<u>Samman.</u>
Södra Spjutsborg.	94	Ba	^{ans.} a=14		Herman Persson.
				149	äng <i>imp.</i>
				150	" "
				151	åker
					<u>Samman.</u>
Lommingsålgarp.	117	Ca	1/42		Oskar Nilsson.
				10	å <i>imp.</i>
				11	äng
				12	"
				13	"
					<i>överföres</i>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
279.3									3.955	38		6.144	60		2.189	22
	030.0							980	294	-	1400	420	-	420	126	-
	084.5							980	828	10	1400	1.183	-	420	354	90
	034.8							560	194	88	1400	487	20	840	292	32
	078.8							560	441	28	1400	1.103	20	840	661	92
	223.4							560	1.251	04	1400	3.127	60	840	1.876	56
	068.7							560	384	72	1400	961	80	840	577	08
	040.5							420	170	10	1400	567	-	980	396	90
279.3	560.7								7.519	50		13.994	40		6.474	90
016.0								1760	281	60	2200	352	-	440	70	40
016.0									281	60		352	-		70	40
						003.0										
006.1								1540	93	94	2200	134	20	660	40	26
006.1						003.0			93	94		134	20		40	26
						004.9										
						000.4										
036.6								1540	563	64	2200	805	20	660	241	56
036.6						005.3			563	64		805	20		241	56
						013.1										
	003.5							440	15	40	~~2200~~ 1760	61	60	1320	46	20
	003.7							440	16	28	~~2200~~ 1760	65	12	1320	48	84
	011.1							880	97	68	2200	244	20	1320	146	52
	018.3					013.1			129	36		370	92		241	56

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
				14	åker <i>överfört.</i>
				15	"
				16	"
				17	"
					<u>Samman.</u>
<i>Glommings Fågarp.</i>	<i>118</i>	<i>Cb</i>	<i>67/900</i>		<i>August Persson.</i>
				18	äng <i>förb. ij.</i>
				19	" " "
				20	åker
				21	"
				22	"
				23	"
					<u>Samman.</u>
<i>Glommings Fågarp.</i>	<i>119</i>	<i>Cc</i>	<i>43/450</i>		<i>Anders Lönsson</i>
				24	äng <i>förb. ij.</i>
				25	" " "
				26	" " "
				27	åker
				28	"
				29	"
				30	"
				31	"
				32	"
				33	äng <i>imp.</i>
					<u>Samman</u>
<i>Glommings Fågarp.</i>	<i>10¹³</i>	<i>Ca</i>	<i>20/1000</i>		<i>Anders Lönsson.</i>
				34	åker <i>överföres</i>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		0 18.3				0 13.1			129 36			370 92			241 56	
0 05.5								440	24 20	~~1760~~		96 80		1320	72 60	
0 16.6								1100	182 60	2200		365 20		1100	182 60	
0 12.0								1100	132 -	2200		264 -		1100	132 -	
0 02.4								880	21 12	2200		52 80		1320	31 68	
0 36.5		0 18.3				0 13.1			489 28			1.149 72			660 44	
						0 05.0										
						0 03.9										
0 04.5								1980	89 10	2200		99 -		220	9 90	
0 52.7								1320	695 64	2200		1.159 40		880	463 76	
0 53.0								1540	816 20	2200		1.166 -		660	349 80	
0 40.5								1540	623 70	2200		891 -		660	267 30	
1 50.7						0 08.9			2.224 64			3.315 40			1.090 76	
						0 03.4										
						0 02.0										
						0 03.5										
0 32.8								1100	360 80	2200		721 60		1100	360 80	
0 12.0								1540	184 80	2200		264 -		660	79 20	
0 35.7								1760	628 32	2200		785 40		440	157 08	
0 09.5								1540	146 30	2200		209 -		660	62 70	
0 76.8								1760	1.351 68	2200		1.689 60		440	337 92	
0 74.5								1760	1.311 20	2200		1.639 -		440	327 80	
						0 01.2										
2 41.3						0 10.1			3.983 10			5.308 60			1.325 50	
0 01.0								1980	19 80	2200		22 -		220	2 20	
0 01.0									19 80			22 -			2 20	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanslät	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					<i>övertog</i>
				35	<i>åker</i>
				36	<i>"</i>
				37	<i>"</i>
					<i>Samma.</i>
<i>Lomminge Fågarp.</i>	<i>11¹⁰</i>	<i>Ce</i>	<i>3/400</i>		<i>Herman Persson.</i>
				38	<i>åker</i>
					<i>Samma.</i>
<i>Lomminge Fågarp.</i>	<i>10¹²</i>	<i>Cf</i>	<i>124/1000</i>		<i>Herman Persson.</i>
				39	<i>åker</i>
				40	<i>"</i>
				41	<i>"</i>
				42	<i>"</i>
				43	<i>"</i>
				44	<i>"</i>
				45	<i>"</i>
					<i>Samma.</i>
<i>Lomminge Fågarp</i>	<i>10⁴</i>	<i>Cg</i>	<i>151/1000</i>		<i>Herman Persson.</i>
				46	<i>åker</i>
				47	<i>"</i>
				48	<i>"</i>
				49	<i>"</i>
				50	<i>"</i>
				51	<i>"</i>
				52	<i>"</i>
				53	<i>"</i>
				54	<i>"</i>
				55	<i>"</i>
					<i>övertog</i>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14		15	16		
001.0									19	80		22	-		2	20
021.8								1540	335	72	2200	479	60	660	143	88
023.8								1540	366	52	2200	523	60	660	157	08
011.0								1980	217	80	2200	242	-	220	24	20
057.6									939	84		1.267	20		327	36
019.4								1760	341	44	2200	426	80	440	85	36
019.4									341	44		426	80		85	36
004.2								1980	83	16	2200	92	40	220	9	24
013.2								1760	232	32	2200	290	40	440	58	08
020.3								880	178	64	2200	446	60	1320	267	96
032.5								880	286	-	2200	715	-	1320	429	-
035.1								1100	386	10	2200	772	20	1100	386	10
027.7								1760	487	52	2200	609	40	440	121	88
048.0								1760	844	80	2200	1.056	-	440	211	20
181.0									2.498	54		3.982	-		1.483	46
023.2								1760	408	32	2200	510	40	440	102	08
009.0								1760	158	40	2200	198	-	440	39	60
030.0								1760	528	-	2200	660	-	440	132	-
037.3								1980	738	54	2200	820	60	220	82	06
003.5								1980	69	30	2200	77	-	220	7	70
024.0								1540	369	60	2200	528	-	660	158	40
041.4								1100	455	40	2200	910	80	1100	455	40
039.0								1100	429	-	2200	858	-	1100	429	-
077.3								1540	1.190	42	2200	1.700	60	660	510	18
057.8	1351							1320	762	96	2200	1.271	60	880	508	64
342.5									5.109	94		7.535	-		2.425	06

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägarens nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
				56	översikt frädgård
				57	väg imp.
				58	" "
				59	" "
					<u>Lomma.</u>
Lommings Fågarp	58	Cn	4/1000		Herman Persson.
				60	väg imp.
				61	" "
				62	font och frädgård
				63	åker
					<u>Lomma</u>
Lommings Fågarp	10"	Ci	8/1000		Melcher Larsson.
				64	åker
					<u>Lomma</u>
Lommings Fågarp	513	Ch	109/1000		Melcher Larsson.
				65	åker
				66	"
				67a	"
				67b	väg imp.
					<u>Lomma</u>
Lommings Fågarp	105	Cz	48/1000		Melcher Larsson.
				68	åker
				69	"
				70	"
				71	"
					<u>Lomma</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
3 42.5 001.3					5.109 94		7.535 -		2.425 06							
					1540 20 02	2200	28 60	660	8 58							
				002.3												
				004.2												
				005.7												
3 43.8 135.1 208.7					5.129 96		7.563 60		2.433 64							
				004.5												
				001.0												
008.4					1760 147 84	2200	184 80	440	36 96							
004.0					1760 70 40	2200	88 -	440	17 60							
012.4				005.5	218 24		272 80		54 56							
015.4					1980 304 92	2200	338 80	220	33 88							
015.4					304 92		338 80		33 88							
019.5					1540 300 30	2200	429 -	660	128 70							
030.0					1540 462 -	2200	660 -	660	198 -							
027.4					1100 301 40	2200	602 80	1100	301 40							
				007.2												
076.9				007.2	1.063 70		1.691 80		628 10							
007.1					1320 93 72	2200	156 20	880	62 48							
047.2					1100 519 20	2200	1.038 40	1100	519 20							
055.7	1100				1100 612 70	2200	1.225 40	1100	612 70							
055.5	55.5				1320 732 60	2200	1.221 40	880	488 40							
165.5	1.655				1.958 22		3.641 -		1.682 78							

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigu- rens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Lomminge Fågarp	57	Cm	91/1000		Melchor Lomsson.
				72	åker
				73	"
				74	"
				75	"
				76	"
				77	lomt och frädgård
				78a	väg imp.
					<u>Lomma.</u>
Lomminge Fågarp	56	Cn	132/1000		Otto Rygren.
				78b	åker
				79	"
				80	"
				81	"
				82	"
				83	väg imp.
					<u>Lomma.</u>
Lomminge Fågarp	41	Co	1/4		Mensalhemman
					an: Albert Andersson.
				84	åker
				85	"
				86	"
				87	"
				88	"
				89	"
				90	"
				91	"
					<u>överföres</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
0 88.0								1320	1.161	60	2200	1.936	-	880	774	40
0 67.8								1100	745	80	2200	1.491	60	1100	745	80
0 81.0								1100	891	-	2200	1.782	-	1100	891	-
0 87.5								1100	962	50	2200	1.925	-	1100	962	50
0 23.1								1540	355	74	2200	508	20	660	152	46
0 16.4								1760	288	64	2200	360	80	440	72	16
						0 10.5										
3 63.8						0 10.5			4.405	28		8.003	60		3.598	32
0 42.8								1320	564	96	2200	941	60	880	376	64
1 25.5								1100	1.380	50	2200	2.761	-	1100	1.380	50
1 34.4								1100	1.478	40	2200	2.956	80	1100	1.478	40
0 83.7								1100	920	70	2200	1.841	40	1100	920	70
0 63.3								1320	835	56	2200	1.392	60	880	557	04
						0 08.1										
4 49.7						0 08.1			5.180	12		9.893	40		4.713	28
0 44.8								1100	492	80	2200	985	60	1100	492	80
0 81.2								1100	893	20	2200	1.786	40	1100	893	20
0 39.7								1320	524	04	2200	873	40	880	349	36
0 87.1								880	766	48	2200	1.916	20	1320	1.149	72
0 47.8								880	420	64	2200	1.051	60	1320	630	96
0 40.2								1100	442	20	2200	884	40	1100	442	20
0 57.0								1100	561	-	2200	1.122	-	1100	561	-
0 36.5								1320	481	80	2200	803	-	880	321	20
4 28.3									4.582	16		9.422	60		4.840	44

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
				92	åker <i>Överfört.</i>
				93	"
				94	"
				95	"
				96	"
				97	"
				98	"
				99	"
				100	"
				101	"
				102	"
				103	väg <i>imp.</i>
				104	"
				105	mörgelgrav <i>"</i>
					<i>Lamma.</i>
<i>Lamminge Gårdarp</i>	<i>17</i>	<i>Cp</i>	<i>1/2</i>		<i>Pils Andersson.</i>
				106	väg <i>imp.</i>
				107	"
				108	åker
				109	"
				110	"
				111	"
				112	"
				113	"
				114	"
				115	"
				116	"
				117	"
				118	"
					<i>Lamma</i>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
4 28.3									4.582	16		9.422	60		4.840	44
0 08.0								1760	140	80	2200	176	-	440	35	20
0 30.8								880	271	04	2200	677	60	1320	406	56
0 33.8								1320	446	16	2200	743	60	880	297	44
0 87.9								1320	1.160	28	2200	1.933	80	880	773	52
0 27.3								880	240	24	2200	600	60	1320	360	36
0 26.4								880	232	32	2200	580	80	1320	348	48
0 27.0								660	178	20	2200	594	-	1540	415	80
0 27.3								660	180	18	2200	600	60	1540	420	42
0 37.0								1760	651	20	2200	814	-	440	162	80
0 21.0								1320	277	20	2200	462	-	880	184	80
0 23.4								1980	463	32	2200	514	80	220	51	48
						0 09.5										
						0 00.1										
						0 02.5										
7 78.2						0 12.1			8.823	10		17.120	40		8.297	30
						0 02.8										
						0 10.0										
0 15.0								1320	198	-	2200	330	-	880	132	-
0 08.2								1320	108	24	2200	180	40	880	72	16
0 47.5								1320	627	-	2200	1.045	-	880	418	-
0 48.2								1760	848	32	2200	1.060	40	440	212	08
0 87.6								1320	1.156	32	2200	1.927	20	880	770	88
0 71.0								1100	781	-	2200	1.562	-	1100	781	-
0 92.2								1100	1.014	20	2200	2.028	40	1100	1.014	20
0 76.0								1540	1.170	40	2200	1.672	-	660	501	60
0 87.9								1980	156	42	2200	173	80	220	17	38
0 14.0								1540	215	60	2200	308	-	660	92	40
0 19.0								1320	250	80	2200	418	-	880	167	20
4 86.6						0 12.8			6.526	30		10.705	20		4.178	90

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Lomminge Fågarp	20/6	Cg	15/32		Gustav Persson.
				119	åker
				120	"
				121	"
					<u>Samman.</u>
Lomminge Fågarp	3'	Cr	1/4		Karl Mansson
				122	åker
				123	"
				124	"
				125	"
				126	"
				127	"
				128	"
				129	a°
					<u>Samman.</u>
Valleberga socken.					
Fvåstöv	95	Da	5/72		Oskar Olsson.
				152	åker
					<u>Samman.</u>
Fvåstöv	96	Dz	5/72		Oskar Olsson.
				153	åker
					<u>Samman.</u>
Fvåstöv	97	Dc	5/72		Anders Olsson.
				154	åker
					<u>Samman.</u>

[illegible]

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Frästöv	98	D2	5/72		Hjalmar Håkansson
				155	åker <u>frøb. ej</u> <u>Lamma.</u>
Frästöv	99	De	5/72		Hjalmar Håkansson
				156	åker <u>frøb. ej</u> <u>Lamma.</u>
Frästöv	92	Df	5/48		Per Olsson.
				157	åker <u>frøb. ej</u> <u>Lamma.</u>
Frästöv	22	Dg	1/24		Per Olsson.
				158	åker <u>frøb. ej.</u>
				159	"
				160	"
				161	"
				162	"
				163	äng <u>frøb. ej</u>
				164	" "
				165	å <u>imp.</u> <u>Lamma.</u>
Frästöv	23	Dh	1/12		Gnais Olsson.
				166	å <u>imp.</u>
				167	åker
				168	"
				169	"
					<u>Lamma.</u>

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Fröskär	121	Di	3/16		Mans Perssons stuttnas
				170	å imp.
				171	åker
				172	"
				173	"
					<u>Samman.</u>
Hörses, roden.					
Ömm	88	Ea	5/64		Martin Svensson.
				174	å imp.
				175	åker
				176	"
					<u>Samman.</u>
Ömm.	av 9' av 15' av 20' av 25'	Eb	av 1/3 av 1/4 av 5/16 av 1/4		Ömmes beställe.
					Arr: Patron b. Birch.
				177	å imp.
				178	"
				179	"
				180	åker
				181	"
				182	"
				183	"
				184	"
				185	"
				186	"
				187	"
				188	"
				189	"
				190	"
				191	"
					<u>Ömmes</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14		15	16		
							006.2									
024.7								1320	326	14	2200	543	40	880	217	36
020.5								1100	225	50	2200	451	-	1100	225	50
010.1								1760	177	76	2200	222	20	440	44	44
055.3							006.2		729	30		1216	60		487	30
							002.9									
065.5								1980	1296	90	2200	1441	-	220	144	10
034.8								1540	535	92	2200	765	60	660	229	68
100.3							002.9		1832	82		2206	60		373	78
							009.5									
							010.3									
							040.0									
036.0								1540	554	40	2200	792	-	660	237	60
088.5								1540	1362	90	2200	1947	-	660	584	10
055.0								1320	726	-	2200	1210	-	880	484	-
107.0								1100	1177	-	2200	2354	-	1100	1177	-
068.5								1100	753	50	2200	1507	-	1100	753	50
076.6								1100	842	60	2200	1685	20	1100	842	60
103.4								660	682	44	2200	2274	80	1540	1592	36
081.5								1320	1075	80	2200	1793	-	880	717	20
168.2								1100	1850	20	2200	3700	40	1100	1850	20
113.9								880	1002	32	2200	2505	80	1320	1503	48
092.7								1320	1223	64	2200	2039	40	880	815	76
117.8								1320	1554	96	2200	2591	60	880	1036	64
1109.1							059.8		12805	76		24400	20		11594	44

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
				192	Åker
				193	"
				194	"
				195	"
				196	"
				197	"
				198	"
				199	"
				200a	"
				200b	äng
					Överfrit
					Frök. ej.
					Lammna.
					Lammandrag.
<u>Hammas socken.</u>					
Hammas.	464	Aa	1/64		Otto Hansson.
"	39	Ab	3/160		Anders Nilsson.
"	325	Ac	5/432		Hjalmar Nilsson.
<u>Lemmings socken.</u>					
Södra Spjutstorp.	92	Ba	199/1000		Peron Karl Somderall, Hemvitesfält
"	97	Bb	ars. 2=17		Malmer Svensson.
"	93	Bc	1/1000		Herman Persson.
"	94	Bd	ars. 2=14		Janne
Lemmings Fågarp	117	Ca	1/72		Oskar Nilsson.
"	118	Cb	67/900		August Persson.
"	119	Cc	43/450		Anders Svensson.
"	1013	Cd	20/1000		Janne
"	1110	Ce	3/400		Herman Persson.
"	1012	Cf	124/1000		Janne
"	104	Cg	151/1000		Janne
"	58	Ch	1/1000		Janne
"	10"	Ci	8/1000		Malmer Svensson.
					Överfrit

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1109.1			059.8					12.805	76		24.400	20		11.594	44	
099.0				1320	1.306	80	2200	2.178	-	880	871	20				
104.8				1320	1.383	36	2200	2.305	60	880	922	24				
077.0				1540	1.185	80	2200	1.694	-	660	508	20				
099.0				1760	1.742	40	2200	2.178	-	440	435	60				
074.2				1320	979	44	2200	1.632	40	880	652	96				
072.3				1100	795	30	2200	1.590	60	1100	795	30				
055.0				1100	605	-	2200	1.210	-	1100	605	-				
			031.5													
			029.5													
	014.0			1540	215	60	2200	308	-	660	92	40				
1690.4	014.0		120.8					21.019	46		37.496	80		16.477	34	
			025.3													
✓ 019.8			028.0					304	92		1435	60		✓ 130	68	
✓ 038.5			026.0					762	30		847	-		✓ 84	70	
✓ 279.3	✓ 560.7							7.519	50		13.994	40		✓ 6.474	90	
✓ 016.0								281	60		352	-		✓ 70	40	
✓ 006.1			003.0					93	94		134	20		✓ 40	26	
✓ 036.6			005.3					563	64		805	20		✓ 241	56	
✓ 036.5	✓ 018.3		013.1					489	28		1.149	72		✓ 660	44	
✓ 150.7			008.9					2.224	64		3.315	40		✓ 1.090	76	
✓ 241.3			010.1					3.983	10		5.308	60		✓ 1.325	50	
✓ 057.6								939	84		1.267	20		✓ 327	36	
✓ 019.4								341	44		426	80		✓ 85	36	
✓ 181.0								2.498	54		3.982	-		✓ 1.483	46	
✓ 343.8			012.2					5.129	96		7.563	60		✓ 2.433	64	
✓ 012.4			005.5					218	24		272	80		✓ 54	56	
✓ 015.4								304	92		338	80		✓ 33	88	
1454.4	579.0		137.4					25.655	86		40.193	32		14.537	46	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansantal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Schunmings Fågarp	513	Ck	109/1000		Olofver Larsson.
" "	105	Cl	48/1000		Same
" "	57	Cm	91/1000		Same
" "	56	Cn	132/1000		Otto Engren.
" "	41	Co	1/4		Monsalhemman arr: Alb. Andersson.
" "	17	Cp	1/2		Mils Andersson.
" "	16	Cq	15/32		Gustaf Persson.
" "	31	Cr	1/4		Lars Gransson
Vallberga socken.					
Gröstor	95	Da	5/72		Oskar Olsson.
" "	96	Db	5/72		Same
" "	97	Dc	5/72		Anders Olsson.
" "	98	Dd	5/72		Hjalmar Håkansson
" "	99	De	5/72		Same
" "	92	Df	5/48		Per Olsson.
" "	22	Dg	1/24		Same
" "	23	Dh	1/2		Mans Olsson.
" "	121	Di	3/16		Mans Perssons storboms.
Hönges socken.					
Gmm.	88	Ea	5/64		Martin Larsson
" "	91 9151 201 251	Eb	1/3 1/4 5/16 1/4	parkerad	Gmm's beställe arr: Patric & Birch.
					Lomma.

Areal								Nuvarandevärde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
14	54.4	5	79.0			13	7.4		25	655 86		40	193 32		14	537 46
✓	076.9					0	07.2		1	063 70		1	691 80		✓	628 10
✓	165.5								1	958 22		3	641 -		✓	1682 78
✓	363.8					0	10.5		4	405 28		8	003 60		✓	3598 32
✓	449.7					0	08.1		5	180 12		9	893 40		✓	4713 28
✓	778.2					0	12.1		8	823 10		17	120 40		✓	8297 30
✓	486.6					0	12.8		6	526 30		10	705 20		✓	4178 90
✓	071.5								1	166 66		1	511 84		✓	345 18
						3	19.7									
						0	08.0									
						0	33.0									
						0	41.1									
						0	36.8									
						0	12.0									
						0	12.1									
✓	061.1					0	43.3		1	023 -		1	344 20		✓	321 20
✓	134.0					0	19.1		1	657 04		2	948 -		✓	1290 96
✓	055.3					0	16.2		7	29 30		1	216 60		✓	487 30
✓	117.3					0	02.9		1	832 82		2	206 60		✓	373 78
✓	1690.4	✓	014.0			1	20.8		21	019 46		37	496 80		✓	46477 34
58	87.7	5	93.0			8	43.1		81	040 86		137	972 76		56	931 90
Örnen den 16 nov. 1927. Lennart Holmström. statens landbruksingenjör. Melvin Olsson. Lars Olsson																

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägofigrens nummer	Delägaress namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8.	
				infrut			67	50
Hönges socken.								
Örmm	av 9' av 15' av 20' av 25'	Ez	av 1/3 av 1/4 av 5/16 av 1/4	Örmm beställe arr: Patron C. Birch Samma krona.				
					5.20	15	78	-
							145	50
				<u>Pilesträcker D-E.</u>				
Lömminge socken.								
Lömminge Tågarp	105	Cz	48/1000	Melchor Larsson.	1.10	15	16	50
"	57	Cm	9/1000	Jure	2.20	15	33	-
Hönges socken.								
Örmm	av 9' av 15' av 20' av 25'	Ez	av 1/3 av 1/4 av 5/16 av 1/4	Örmm beställe arr: Patron C. Birch				
					3.00	15	45	-
Valleberga socken.								
Fröstör	12'	Di	3/16	Gnäs Perssons storkrus	0.30	15	4	50
				Samma krona.			99	-
				<u>Pilesträcker E-F.</u>				
Lömminge socken.								
Lömminge Tågarp	4'	Co	1/4	Gnäsallhormman.				
				arr: Albert Andersson.	8.80	15	132	-
Valleberga socken.								
Fröstör	12'	Di	3/16	Gnäs Perssons storkrus.	2.40	15	36	-
"	23	Dh	1/2	Gnäs Olsson	6.40	15	96	-
				Samma krona.			264	-
				<u>Pilesträcker F-G.</u>				
Lömminge socken.								
Lömminge Tågarp	17	Cp	1/2	Gnäs Andersson.	7.80	15	117	-
"	av 16	Cq	15/32	Gnäs Persson.	6.20	15	93	-
"	3'	Cr	1/4	Gnäs Gnäs	3.50	15	52	50
Valleberga socken.								
Fröstör	23	Dh	1/2	Gnäs Olsson	3.20	15	48	-
				överföras			310	50

1	2	3	4	5	6	7	8.	
				överfört			310	50
Gräslöv	22	Dg	1/24	Per Olsson.	12.50	15	187	50
"	92	Df	5/48	Jonne	2.10	15	31	50
"	99	De	5/72	Hjalmar Flåkansson	0.30	15	4	50
				<u>Samma kronor</u>			534	-
				Givet den 16 nov. 1927.				
				Svennat Holmström				
				statens landbruksingenjör				
				Melchior Olsson.				
				Sven Olsson.				

Postnadsföretag till Örnensöns med tillägg om-
värmsföretag av år 1927.

båge	bågd	Arbete, material m. m.	Antal	Pris	Postnads.		Samman- beräknad.	
					kn.	m.	kn.	m.
1	2	3	4	5	6		7.	
0-4+32	432	<u>Djusssträckan A-B.</u>						
		Schaktning av bera m. ³	1225	1.25	1.53	25		
		" " skiffer m. ³	725	4.-	2.90	-	4.43	25
		För oförutredda fall, arbetets tillägg m. m. tillägges c=10%					468	75
		<u>Samman.</u>	1950				4.90	-
4+32-5+89	157	<u>Djusssträckan B-C.</u>						
		Schaktning av bera m. ³	445	1.25	556	25		
		" " skiffer m. ³	220	4.00	880	-	1.43	25
		För oförutredda fall, arbetets tillägg m. m. tillägges c=10%					143	75
		<u>Samman.</u>	665				1.58	-
5+89-8+95	296	<u>Djusssträckan C-D.</u>						
		Schaktning av bera m. ³	1000	1.25	1.25	-		
		" " skiffer m. ³	300	4.00	1.20	-	2.45	-
		För oförutredda fall, arbetets tillägg m. m. tillägges c=10%					250	-
		<u>Samman.</u>	1300				2.70	-

1	2	3	4	5	6	7
8+85-10+57	172	<u>Dikessträckan D-E.</u>				
		Schaktning av bera m. ³	500	1.25	625 -	✓
		" " skiffer m. ³	260	4.00	1040 -	✓ 1665 -
		För oförutredda fall, arbetets billsyn an. an. tilläggas c=10%				165 -
		<u>Samman</u>	760			1830 -
10+57-14+25	368	<u>Dikessträckan E-F</u>				✓
		Schaktning av bera m. ³	1680	1.25	2100 -	✓
		" " skiffer m. ³	850	4.00	3400 -	✓ 5500 -
		För oförutredda fall, arbetets billsyn an. an. tilläggas c=10%				550 -
		<u>Samman</u>	2530			6050 -
14+25-21+50	725	<u>Dikessträckan F-G</u>				✓
		Schaktning av bera m. ³	2470	1.25	3087 50	✓
		" " skiffer m. ³	960	4.00	3840 -	✓ 6927 50
		För oförutredda fall, arbetets billsyn an. an. tilläggas c=10%				692 50
		<u>Samman</u>	3430			7620 -
4+32=50 50-51+40	140	<u>Dikessträckan B-F.</u>				✓
		Schaktning för täcket ledning, rörrens läggning, dikefyllning återfyllning an. an. d.m.	140	1.30	182 -	✓
50-51+40 51+40	140	5" tegelrör, fraket inberäknat st. Täckningsbotten av cement sandt botten av betong i omgiv- het med ritning. Botten skall vara en inre diameter av 0.70 m. Botten som skall vara slussatt, skall ligga minst tre föres	475	1.28	133 -	✓ 315 -
						315 -

1	2	3	4	5	6	7
		översikt				315 -
		1.5 m. under avloppsriörret.				
		Brunnen skall vara väl				
		ingärdad med mursten				
		och skärvt	1	40.-		40 -
50		Dikesriga av trä i anlighet				
		med ritning	1	20.-		20 -
		För oförutsedda fall, arbetets				
		tillsyn m. m. tilläggas c=10%				35 -
		Samman.				410 -
						✓
5+89=47 47-49+53	253	<u>Dikessträckan C-I</u>				
47-48+47	147	Schaktning för täcket ledning,				
		rörens läggning, dikesjordens				
		återfyllning m. m.	147	1.50	220	50 ✓
47-48+47	147	5" tegelrör, frakten inräknad	500	0.28	140	- ✓ 360 50 ✓
48+47-49+53	106	Schaktning för täcket ledning,				
		rörens läggning, dikesjordens				
		återfyllning m. m.	106	1.20	127	20 ✓
48+47-49+53	106	4" tegelrör, frakten inre-				
		räknad	360	0.21	75	60 ✓ 202 80 ✓
48+47, 49+53		Entagningsbrunnar som cran	2	40.-		80 - ✓
47		Dikesriga av trä i anlighet				
		med ritning	1	20.-		20 - ✓
		För oförutsedda fall, arbetets				
		tillsyn m. m. tilläggas c=10%				66 70
		Samman.				730 -
						✓
10+57=28 28-31+80	380	<u>Dikessträckan E-O</u>				
28-29+70	170	Schaktning för täcket ledning,				
		rörens läggning, dikesjordens				
		återfyllning m. m.	170	1.20	204	- ✓
28-29+70	170	9" tegelrör eller cementrör				
		översköt			204	- ✓

1	2	3	4	5	6	7
		överfört			204 -	
		med fläns (H. 1:2:2) l.m.	170	200	340 -	544 -
29+70-30+78	108	Schaktning för täcket ledning, rörrens läggning, dilersjordens återfyllning m. m. l.m.	108	1.20	129 60	
29+70-30+78	108	7" tegelrör, frakten inberäknad st.	370	0.45	166 50	296 10
30+78-31+80	102	Schaktning för täcket ledning, rörrens läggning, dilersjordens återfyllning m. m. l.m.	102	1.30	132 60	
30+78-31+80	102	4" tegelrör, frakten inberäknad st.	350	1.21	73 50	206 10
29+70-30+78-31+80		Intagningsbommarna som ovan st.	3	40.-		120 -
28		Dikensöga av cement enligt ritning st.	1	40.-		40 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillämp m. m. tilläggas ca 10%				123 80
		<u>Samman.</u>				1.330 -
						✓
14+25=52 52-56+22	422	<u>Dilerssträckan F-P</u>				
52-53+15	115	Schaktning för täcket ledning, rörrens läggning, dilersjordens återfyllning m. m. l.m.	115	1.70	195 50	
52-53+15	115	15" cementrör med fläns (H. 1:2:2) l.m.	115	4.50	517 50	713 -
53+15-54+41	126	Schaktning för täcket ledning, rörrens läggning, dilersjordens återfyllning m. m. l.m.	126	2.-	252 -	
53+15-54+41	126	12" cementrör med fläns (H. 1:2:2) l.m.	126	3.50	441 -	693 -
54+41-55+60	119	Schaktning för täcket ledning, rörrens läggning, dilersjordens återfyllning m. m. l.m.	119	1.00	119 -	
54+41-55+60	119	9" tegelrör eller 9" cementrör med fläns (H. 1:2:2) l.m.	119	2.-	238 -	357 -
55+60-56+22	62	Schaktning för täcket ledning, överföres				1.763 -
						✓

1	2	3	4	5	6	7
		överför				1.763 -
		rörrens läggning, dilersjondens återfyllning m.m. l.m.	62	1.00	62 -	
55+60-56+22 53+15, 54+41, 2 55+60, 56+22 } 52	62	7" tegelrör, fraklet inberäknad st. Inlagringsbommarna som ovan st. Dilersiga av arment i anlig- het med ritning st. För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tilläggas c=10% Samma.	210 4 1	0.45 40.- 40.-	94 50 160 - 40 -	156 50 160 - 40 -
						210 50 2.330 -
8+85=32 32-35+87 } 32-34	387 200	Dilerssträckan II-K. Schaktning för täcket ledning, rörrens läggning, dilersjondens återfyllning m.m. l.m.	200	1.50	300 -	
32-34	200	18" cementrör med fläns (H.1:2:2) l.m.	200	6.00	1.200 -	1.500 -
34-35+87	187	Schaktning för täcket ledning, rörrens läggning, dilersjondens återfyllning m.m. l.m.	187	1.20	224 40	
34-35+87 33, 34, 35+107 35+87 } 32	187	12" cementrör med fläns (H.1:2:2) l.m. Inlagringsbommarna som ovan st. Dilersiga av arment anligt ritning st. För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tilläggas c=10% Samma.	187 4 1	3.50 40.- 40.-	654 50 160 - 40 -	878 90 160 - 40 -
						251 10 2.830 -
35+87-38+90 35+87-38+90	303 303	Dilerssträckan K-L. Schaktning för täcket ledning, rörrens läggning, dilersjondens återfyllning m.m. l.m.	303	1.70	515 10	
35+87-38+90 37+80, 38+34, 38+10	303	15" cementrör med fläns (H.1:2:2) l.m. Inlagringsbommarna som ovan st. Överför	303 3	4.57 40.-	1.363 50 120 -	1.878 60 120 -
						1.998 60 V

1	2	3	4	5	6	7
		övertöft				1.998 60 ✓
		För förutsedda fall, arbetets till- syn m. m. tillägges c=10%				201 40
		<u>Samman</u>				2.200 -
						✓
38+90-44+65	575	<u>Dilesträckan L-M.</u>				
38+90-41	210	Schaktning för täcket ledning, rörrens läggning, dilesträckans återfyllning m. m. 6 cm.	210	1.70	357 -	✓
38+90-41	210	15" cementrör med fläns (M. 1:2:2) 6 cm.	210	4.50	945 -	✓ 302 -
41-44+65	365	Schaktning för täcket ledning, rörrens läggning, dilesträckans återfyllning m. m. 6 cm.	365	1.07	365 -	✓
41-44+65	365	12" cementrör med fläns (M. 1:2:2) 6 cm.	365	3.50	1.277 50	✓ 1.642 50
41, 43, 44+65		Entagningsbommen som ovan st.	3	40.-		120 - ✓
		För förutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c=10%				305 50
		<u>Samman.</u>				3.370 -
						✓
{35+87=45 45-46+92	192	<u>Dilesträckan K-N.</u>				
45-46+92	192	Schaktning för täcket ledning, rörrens läggning, dilesträckans återfyllning m. m. 8 cm.	192	1.20	230 40	✓
45-46+92	192	6" tegelrör, kanten inbetäckt st.	650	1.38	247 -	✓ 477 40
46+92		Entagningsbommen som ovan st.	1	40.-		40 - ✓
		För förutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c=10%				52 60
		<u>Samman.</u>				570 -
						✓

1	2	3	4	5	6	7
$\begin{cases} 38+90=57- \\ -59+12 \end{cases}$	212	<u>Silverskräckan I - G</u> Lohrskning för välet ledning, rörrens laggnings, dikesjords återfyllning m. m. 1. om.	212	1.30	275 60	✓
$59+12$	212	5" tegelrör, välet inberäknad st.	750	0.28	210 -	✓ 485 60
		Indaggningsstommen som man st.	1	40-		✓ 40 -
		För förutsedda fall, arbetets till- syn m. m. tillägges $c=10\%$				✓ 54 40
		<u>Samman</u>				✓ 580 -
		<u>Sammandrag.</u>				✓
$1-4+32$	432	<u>Silverskräckan A - B</u>	1950		4.900 -	✓
$4+32-5+89$	157	" B - C	665		1.580 -	✓
$5+89-8+85$	296	" C - D	1300		2.700 -	✓
$8+85-10+42$	157	" D - E	760		1.830 -	✓
$10+42-14+25$	383	" E - F	2530		6.050 -	✓
$14+25-21+50$	725	" F - G	10635 = 3430		7.620 -	✓ 24.680 -
$\begin{cases} 4+32=50 \\ 50-51+40 \end{cases}$	140	" B - H				✓ 410 -
$\begin{cases} 5+89=47 \\ 47-49+53 \end{cases}$	253	" C - I				✓ 730 -
$\begin{cases} 10+57=28 \\ 28-31+80 \end{cases}$	380	" E - O				✓ 1.330 -
$\begin{cases} 14+25=52 \\ 52-56+22 \end{cases}$	422	" E - P				✓ 2.330 -
$\begin{cases} 8+85=32 \\ 32-35+87 \end{cases}$	387	" D - K				✓ 2.830 -
$35+87-38+90$	303	" K - L				✓ 2.200 -
$38+90-44+65$	575	" I - M				✓ 3.370 -
$\begin{cases} 35+87=45 \\ 45-46+12 \end{cases}$	192	" K - N				✓ 570 -
$\begin{cases} 39+90=57 \\ 57-59+12 \end{cases}$	212	" I - G				✓ 580 -
		<u>Samman</u>				✓ 39.030 -
		Ersättning för jord som åtgår vid dikets utridning i enlighet med symmännens utlåtande				✓
		<u>Silverskräckan A - B</u>			256 50	✓
		" B - C			72 -	✓
		<u>övers</u>			328 50	✓ 39.030 -

1	2	3	4	5	6	7
		örför			328 50	39.030 -
		Påressträcker C-D			145 50	✓
		" D-E			99 -	✓
		" E-F			264 -	✓
		" F-G			534 -	4.371 -
		<u>Samma.</u>				40.401 -
						✓
		Gunn den 16 november 1927.				
		Gunnar Holmström				
		Statens Lantbruksingenjör				

Postnadsfrändningsstängd till Ömmisåns
med tillhörig byggnadsförslag av år 1927.

Lotten, by, hemman	Registernummer.	Littera i korten.	Mantal.	Ejägare	Lötavade	Ardelning I samt B-E		
						Bilagingsdagliga avgifter.	Förskränings- värde.	
						m. r.	kr.	ör.
1	2	3	4	5	6	7	8	
<u>Hammas socken.</u>								
Hammas	3 ⁹	Ab	3/160	Anders Nilsson.		alla	130	68
"	3 ²⁵	Ac	5/432	Hjalmar Nilsson		"	84	70
<u>Hamminge socken.</u>								
Södra Ljungklopp.	9 ²	Ba	499/1000	Herrikesfält.				
				Patron Karl Lindervall	söte.			
"	9 ⁷	Bb	20 n=17	Melcher Lönsson.	"			
"	9 ³	Bc	1/1000	Herman Persson	"			
"	9 ⁴	Bd	20 n=14	Jum	"			
<u>Hamminge Fågarp</u>	11 ⁷	Ca	1/72	Oskar Nilsson.	"	alla	660	44
"	11 ⁸	Cb	67/900	August Persson.	"	"	1.090	76
"	11 ⁹	Cc	43/450	Anders Lönsson.	"	"	1.325	50
"	10 ¹³	Cd	20/1000	Jum	"	"	327	36
"	11 ¹⁰	Ce	3/400	Herman Persson.	"	"	85	36
"	10 ¹²	Cf	124/1000	Jum	"	40-45	1.474	22
"	10 ⁴	Cg	151/1000	Jum	"	54-55	1.018	82
"	5 ⁸	Ch	7/1000	Jum	"			
"	10 ¹¹	Ch	8/1000	Melcher Lönsson.	"			
"	5 ¹³	Ch	109/1000	Jum	"			
"	10 ⁵	Ch	48/1000	Jum	"			
"	5 ⁷	Cm	91/1000	Jum	"			
"	5 ⁶	Cn	132/1000	Otto Enggren	"			
"	4 ¹	Co	1/4	Grensåhemman				
				ars: Albert Andersson.				
"	1 ⁷	Cp	1/2	Gills Andersson.	"			
				Jumfören			6.197	84

A-B-C-D och C-I			Avdelning II, D-E-F-G samt E-O och F-P						Avdelning III, D-K-L-M samt K-N och L-Q											
Fördelnings- del.	Prälenad bestnad.		Fördelningsdel- delar aggruger	Fördelnings- värde	Fördelnings- del.	Prälenad bestnad.		Fördelningsdel- delar aggruger	Fördelnings- värde	Fördelnings- del.	Prälenad bestnad.		Samma beaktad och bestnad.	Fördelningsdel för anta förslaget		Fördelnings- bestnad.				
%	km.	m	an:r.	km.	m	%	km.	m	an:r	km.	m	%	km.	m	%	km.	m			
9	10		11	12	13	14			15	16	17	18	19	20		21.				
1.185	127	91											127	91	0.317	3	70			
0.768	82	90											82	90	0.205	2	39			
									alla	6.474	90	63.716	6.084	88	6.084	88	15.061	175	75	
									"	70	40	0.693	66	18	66	18	0.164	1	91	
									"	40	26	0.396	37	82	37	82	0.094	1	10	
									"	241	56	2.377	227	-	227	-	0.562	6	56	
5.990	646	56											646	56	1.600	18	67			
9.893	1.067	85											1.067	85	2.643	30	84			
12.023	1.297	76											1.297	76	3.212	37	48			
2.969	320	47											320	47	0.793	9	25			
0.774	83	55											83	55	0.207	2	42			
13.371	1.443	27							39	9	24	0.091	8	69	1.451	96	3.594	41	94	
9.241	997	47							46-53,56	1.414	82	13.923	1.329	65	2.327	12	5.760	67	21	
									alla	54	56	0.537	51	28	51	28	0.127	1	48	
									"	33	88	0.333	31	80	31	80	0.079	0	92	
									"	628	10	6.181	590	29	590	29	1.461	17	05	
			71	488	40	1.366	273	98	68-70	1.194	38	1.753	1.122	41	1.396	39	3.456	40	33	
			alla	3.598	32	10.067	2.019	14							2.019	14	4.998	58	32	
			"	4.713	28	13.186	2.644	72							2.644	72	6.546	76	39	
			"	8.297	30	23.213	4.655	83							4.655	83	11.524	134	47	
			"	4.178	90	11.691	2.344	86							2.344	86	5.804	67	73	
56.214	6.067	74		21.276	20	59.523	11.938	53		10.162	10	100.-	9.557	-	27.556	27	68.207	795	91	

1	2	3	4	5	6	7	8
				översikt			6.197 84
Lamminge Färgarp Vallberga socknen.	21/6	Cg	15/32	Gustaf Persson.			
Fröstör	22	Dg	1/24	Per Olsson.			
"	23	Dh	1/12	Gnäs Olsson.	nrh.		
"	12'	Di	3/16	Gnäs Perssons storbh.	"		
Hörups socknen.							
Ömm	88	Ea	5/64	Martin Larsson.	"		
"	as 9' } as 15' } as 20' } as 25' }	E7	as 1/3 } as 1/4 } as 5/16 } as 1/4 }	Ömmes beställe Att: Patron b. Birch Lamma.		196, 49-200	4.827 46 11.025 30

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21.						
56.214	6.067	74	21.276	20	59.523	11.938	53	10.162	10	100:-	9.550	-	27.556	27	68.207	795	91	
		alla	345	18	0.966	193	75				193	75	0.480			5	60	
		4	321	20	0.898	180	11				180	11	0.446			5	20	
		4	1.290	96	3.612	724	46				724	46	1.793			20	92	
		4	487	30	1.363	273	37				273	37	0.676			7	89	
		4	373	78	1.046	209	80				209	80	0.519			6	06	
		180-189																
49.786	4.726	26	191-192	11.649	88	32.592	6.536	98			11.263	24	27.879			325	32	
100:-	10.794	-		35.744	50	100:-	20.057	-	10.162	10	100:-	9.550	-	40.401	-	100:-	1.166	90

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Hannas & Hannas socken, Södra Spjutstorp och Glemminge-Tågarp i Glemminge socken, Fröslöv i Valleberga socken samt Örums by i Hörups socken, Kristianstads län.

1:o. Torrlägningsarbetet, som avser nygrävning av floddiken för torrläggning av åker och äng är enligt synemännens mening att hänföra till vattenavledning, enär det huvudsakligen avser nygrävning av Örumsån. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare anges finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder. Visserligen har Örumsåns nygrävning varit föremål för laga syneförrättning år 1890 - 1891, handlagd av dåvarande lantbruksingenjören E.W. Ewe. Denna förrättning slöts emellertid föreningsvis utan att föregås av jordvärdering eller uppmätning av den betalningskyldiga marken, varför densamma ej kan läggas till grund för rättvis fördelning av nygrävnings- eller grävningskostnader. Den vid denna syneförrättning bestämda sektionen är också allt för liten för att än utan översvämning skall kunna avföra flodvattnet och tjäna som avlopp för rationell ordnad täckdikning.

2:o. Sökande till förrättningen äro

- | | |
|--|--|
| C.C. Sundevall, | Henriksfält |
| Melcher Svensson, | Södra Spjutstorp n:o 9 ⁷ och Glemminge-Tågarp n:o 5 ⁷ , 5 ¹³ , 10 ⁵ och 10 ¹¹ |
| Herman Persson för Södra Spjutstorp n:o 9 ³ och 9 ⁴ samt för Glemminge-Tågarp n:o 5 ⁸ , 10 ⁴ , 10 ¹² och 11 ¹⁰ | |

Oskar Nilsson för Glemminge-Tågarp n:o 11⁴

August Persson för " n:o 12⁸

Anders Svensson för " n:o 10¹³ och 11⁹

Otto Nygren för " n:o 5⁶

Albert Andersson för " n:o 4¹

Nils Andersson för " n:o 1⁷

Måns Olsson för Fröslöv n:o 2³

Måns Perssons sterbhus för " n:o 12¹

Martin Svensson för Örum n:o 8⁸

G. Birch för " n:o 9¹, 15¹, 20¹, 25¹

Av dessa personer äro Albert Andersson och G. Birch arrendatorer av den jord, för vilken de söka dikning. Deras ansökan är därför beroende av respektive jordägares bifall. Detta bifall inverkar emellertid icke på företagets utsträckning. Denna är nämligen beroende av övriga sökandens yrkanden samt förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta utmärkes med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E-F-G, B-H, C-I, D-K-L-M, K-N, L-Q, R-O och F-P.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bätnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behöfvlig höjdskillnad mellan detta vatten-

stånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ågofigur ett värde, som i knor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som elv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ågofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försump-

ningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

På grund av framställda yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen att dikessträckan A-B-C-D-E-F-G skall göras öppen men samtliga övriga diken täckta.

Vid bestämmandet av dimensionerna för öppna och täckta ledningar hava synemännen utgått från en avrinning vid flod av högst 1 sekundliter pr hektar.

Nederbördsområdet är för samtliga diken utom Örumsån direkt inmätt och utgör

i punkt	H	8 hektar
	48+47	7 "
	I	4.5 "
	33	83 "
	34	80 "
	35+40	75.5 "

1 punkt K

75 hektar

37+80

65

"

38+34

62

"

L

60

"

41

50

"

43

44

"

M

31

"

N

5.5

"

Q

3.5

"

29+70

10

"

30+78

6

"

O

3

"

53+15

51

"

54+41

42

"

55+60

34

"

P

24

"

För Örumsån utgör nederbördsområdet enligt förefintliga

kartor i punkt A 2800 hektar och i punkt E 3550 hektar.

För sträckan A-B-C-D-E föreslås bottenlutningen till

2:1000, bottenbredden till 1.0 meter och sidolutningen till 1:1.5,

varvid kanalen vid flodvattenmängden 2.8 kbm/sek får ett vatten-

djup av c:a 1.05 meter och vid medelvattenmängden 0.28 kbm får ett

vattendjup av c:a 0.35 meter. Motsvarande siffror för sträckan

E-F-G är ⁶⁵ 1:1000, 2.0 meter och 1:1.5 med ett flodvattendjup av

c:a 1.3 meter och medelvattendjup av c:a 0.45 meter.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Brobyggnader förekomma ej.

7:o. Ersättning för jord, som åtgår till öppna kanalens utvidgande skall utgå med de summor och till de jordägare, som finnas angivna i särskild jordersättningslängd.

Ersättning för jord, som åtgår till kanalerna vid öppna kanalen skall utgå med 22 kronor pr ar för den mark, som täckes av vallarna.

Ersättningens storlek bestämes efter uppmätning, verkställd av tvänne av arbetsstyrelsen tillkallade gode män. Den sålunda lösta jorden övergår ej i företagets ägo utan må av jordägaren tillgodogöras genom vallarnas utspridande.

Fordras ersättning för skada å växande gröda under arbetets utförande, skall detta skriftligen anmälas för arbetsstyrelsen innan grödan borttagits och skall värdering av skadan verkställas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade skiftesgodemän.

8:o. Synmännen hava undersökt huruvida dikningssamfälligheten skall uppdelas i avdelningar. Resultatet framgår av följande tabell:

Dikessträcka	Båtnad		Kostnad		Kostnad pr förb. krona.	
1/ D-E-F-G + E-O + F-P	35744	50	20057	--	0	56
2/ A-B-C-D + B-H + C-I	11025	30	10794	--	0	97.5
3/ D-K-L-M + K-N + L-Q	10162	10	9550	--	0	94.4
1/ + 2/	46769	80	30851	--	0	66
1/ + 3/	45906	60	29607	--	0	64.5
Hela företaget	56931	90	40401	--	0	71

Av utredningen framgår, att enligt lagens bestämmelser
skall samfälligheten indelas i tre avdelningar av vilka

avdelning I omfattar sträckorna A-B-C-D samt B-H och C-I

" II " " D-E-F-G samt E-O och F-P

" III " " D-K-L-M samt K-N och L-Q

Till grund för fördelningen av dikningskostnaden skall lög-
gas beräknad båtnad å den jord, som tillhör avdelning i fråga. Se-
dan den beräknade kostnaden sålunda fördelats, skola kostnaderna
för varje sakägare sammanläggas och uträknas i procent, vilka pro-
centtal skola användas såsom fördelningstal för samtliga med före-
taget förenade kostnader utom underhållakostnad. Underhållakostna-
derna skola fördelas avdelningsvis enligt de fördelningstal, som
finnes angivna i kostnadsfördelningslängdens kolumner 9, 13 och 17

Förrättnings- och administrationskostnader fördelas såsom
nygrävningskostnaderna.

I enlighet härmed är i kostnadsfördelningslängden angivet
vars och ens deltagningsskyldighet uttryckt i båtnadsvärde och pro-

centtal samt den kostnad, som enligt kostnadsberäkningen åligger varje sakägare.

9:10. Företaget skall benämnas "Örumsåns med tillopp nygräv-
ningsföretag av år 1927."

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringvänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikeans vidmakthållande och upprepning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

3/ till länsstyrelsen hava insänts i vattenlagens 11 kap. 95 §

stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till femtiosex /56/ kronor 93 öre;

att arbetet skall vara färdigt senast inom utgången av år 1930;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpligt beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att den uppkastade dikesjorden ej må läggas närmare dikeskanten än en meter eller med brantare lutning mot marken än 1:1;

att kanalbankarna skola genomgrävas för ytvattnets avrinnande överallt, där dike tillstöta eller vattnet har benägenhet att samlas

för att rinna ut i kanalen;

att cementrören ej få nedläggas förrän de godkännts av statens lantbruksingenjör eller hans ombud;

att rörsträng ej får täckas förrän rörens läge kontrollerats av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkännts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av öppna diket och brunnar skall ske årligen och så ofta behovet det påkallar. Skadas dikesslänt av kreaturs tramp skall den återställas i förslagsenligt skick av kreaturens ägare eller på dennes bekostnad.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakkägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar. Örums gård den 16/11 1927.

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör.

Melchior Olsson

Lars Åkesson.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Förordnad att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Örum, Fröslöv, Glemminge Tågarp, Hannas och S. Spjutstorp får jag vördsamt meddela, att företaget berör ägor till kronoegendomen Örum n:o 9, 9, 15, 20 och 25 i Hörups socken, kallad Örums gård, samt att sammanträde med sakägarna är utsatt att hållas å Örums gård onsdagen den 2 november 1927 kl. 10 f.m.

Kristianstad den 22/10 1927.

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör.

R E S O L U T I O N .

Översändes till domänintendenten Nils Larsson, som förordnas att vid i denna skrivelse omförmälda förrättning bevaka Kungl. Maj:ts och Kronans rätt och bästa. Kristianstad i landskontoret den 24 oktober 1927.

Joh. Nilsson.

Thom Ehrenborg.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Örnäsens med tillägg mätningar -
ningsförelag av år 1927*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	27	0,50			13	50
		Ägomätning: 1:4000, §§ 6—9, ...						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	11	3,00	33	-		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "	0,5	6,00	3	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal <i>41</i> ar st.	156	0,24	37	44		
		 har	64,53	0,78	50	33		
		äng och odlingsmark, medelareal <i>34</i> ar st.	18	0,18	3	24		
		 har	6,231	0,58	3	61		
		annan mark och impediment, medelareal <i>8</i> ar st.	30	0,05	1	50		
		 har	2,477	0,78	1	93		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\frac{15}{10-10}$ m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regelarket			4	-		
		övriga regelark st.	1	1,00	1	-		
							139	05
		Överföres					152	55

1	2	3	4	5	6	7
1927 7/6-14/6		Överfört				152 55
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4	4	12,00	48 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 8 punkter pr har	har	70 761	1 66	46 70
		avvägda punkter	st.	560	0 02	11 20
		i annan mark, medelantal	har			
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	11	2,50	27 50
		i annan mark	"		5,00	133 40
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 25 ar, ...	st.	204	0 05	10 20
			har	73 238	0 10	7 32
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	204	0,03	6 12
		Markvärdering, § 44, mom. 5	vid	12	0 75	9 -
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5	dag			
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för övriga kilometer	st.	4 5	1,50	6 75
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal	st.	174	0,06	10 44
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer	"	174	0,12	20 88
		Längdprofil § 20, längd skala 1:4000				42 07
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp	km.		3,00	
		2) befintligt belopp ell. vall	"	5 5	3,50	19 25
		b) antal ritningar	st.	2	3,00	6 -
		Tvårsektion § 22, 1:100,				25 25
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	"		0,15	
		" " " såväl " som " "	"	4 9	0,25	12 25
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för	"	24	0 075	1 80
			"	25	0 154	3 85
			"			17 90
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp	"		2 -	
		för vattenområdets areal	km.²	35 5	0,02	7 1
7/6-14/6		Tomräkning av vattenområde dag 2	dag	2	12 -	24 -
		Dimensionsberäkning, § 25,				26 71
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	2 2	3,50	7 70
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	2 2	1,00	2 20
		" " våta sektionsarean vid h. v. y, 0,50 kr. pr m²				
		nämligen 5 14 m² sektion på	"	1 2	2 57	3 08
		2 5 " " "	"	1 -	1 25	1 25
		" " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	linn	8	6,00	48 -
		2) " " över "	"	8	10,00	80 -
		Överföres				142 23
						572 75

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				572 75
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	135	0,03	4 15	5 15
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 29, nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	5.5	4,00	22 —	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			40 40	62 40
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet, <i>brunn, inga</i>			8 —	
		b) för detaljerad kostnadsberäkнад km.				
		c) för grundförstärkning				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning		8,00		
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.		1,00		
		och för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		8 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	560	0,01		5 60
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.	23	0,25	5 75	7 25
		Utlåtande och betänkande, § 43 sid.	10	3,00		30 —
2/11, 16/11		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	1.5	12,00		18 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2		12,00		
8/11 - 10/11		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14	3	12,00		36 —
8/10		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15	1	12,00		12 —
		Summa kronor				757 05
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark	4	1,75	7 —	
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 35 ar ägofigurer st.	204	0.07	14 28	
		har 73.238	0.14	10 25		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			6 20	
		Överföres			44 73	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			44 73	
		3) insättning av höjdlägestal st.	560	0,02	11 20	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	135	0,05	6 75	64 43
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52.				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp	5.5	6,00	33 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			23 27	
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			10 40	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar st.		3,00		
		tvärsektions- och brorritningar		5,00		66 67
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Auskrift av synehandlingarne, § 55 sid.	65	0,75		48 75
		Summa kronor				179 85
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				8 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				2 -
		Inbindning av förrättningshandlingarne				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				56 -
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar				144 -
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				20 -
		<i>Fältschessman</i>				
		Summa kronor				230 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				757 05
		Lösen för kopior och auskrift				179 85
		Övriga förrättningskostnader				230 -
		Summa kronor				1166 90

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Fogelsås, Järneshögs* häradsrätt.

Omman den 16 nov. 1927.

Samuel Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19

För -

Skinner avskrift av fyra provvode
med brödet 1-10 i druckas.

Samart. Hottentott

L 3.6440

17834

K. LANTBRUKSTVETSEN
7 SEP. 1929



Konung


Konungl. Maj: s nådiga bres
den 6 juni 1929 fastställ till
efteråttagelse vid arbetets utförande.

Höckholms den 23 juli 1929.

På Konungl. Landbrukshögskolans vägnar:

Albert Smith

Översiktskarta.



Skala = 1:100000

Avskrift.

Sedan delägarna i "Örumsåns med
tillopp nygrävningsföretag av år
1927" som avser torrläggning av mark
till Hannas by i Hannas socken, Söd-
ra Spjutstorp och Glemminge Tågarps
byar i Glemminge socken, Fröslöv i
Valleberga socken samt Örum i Hörups
socken allt i Kristianstads län, för-
klarats sig vilja söka lån och anslag
av allmänna medel till företagets
utförande får jag härmed därom avgi-
va följande av ritningar och förslag
åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker, äng och odlingsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdet är beläget 2.5 km. sydväst om Hannas kyrka och
sträcker sig därifrån i sydvästlig riktning till en punkt som lig-
ger cirka 3 km. norr om Valleberga kyrka, och är å motstående över-
siktskarta markerat med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen,
verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Syneförrättningen slöts den 16 nov. 1927 och har ej över-

klagats, varöver diariesbevis bifogas detta betänkande /bil.A/.

Lån- och anslagsökande.

I förening, dagtecknad den 16 nov. 1927 har samtliga delägare överenskommit att gemensamt hos Kungl. Majt, göra underdårig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företags utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar:

åker	58.87.7 har
äng och annan mark	<u>5.93.0 har</u>
Summa	<u>64.80.7 har</u>

Jordmänen består av mylla på morän lera.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av den s.k. "Örumsån" vars dimensioner äro för små för att tillåta markens rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Företaget avser "Örumsån samt bignens nygrävning" till det djup och dimensioner, som det upprättade dikningsförslaget angiver.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen beräknas till i syneförrättningen fogad värderingslängd till 56931:90 kronor och dikningskostnaden till 40401 kronor.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Örums rångadikning av år 1924."

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I tabell b, bil.II, har utredning verkstälts angående storleken av det lån ur statens avdikningslånefond och bidrag av statens avdikningsanslag, som enligt gällande författningar torde kunna utgå nämligen i lån 28798:28 kronor och i anslag 12862:97 kronor.

På grund av Ögornas beskaffenhet har bidragskvoten för litt. B tagits till $\frac{1}{2}$ och har i tabell b därav beroende delaktighetsprocent utmärkts med rött bläck.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av "Örumsån med tillopp nygrävningsföretag av år 1927" beviljas lån ur statens avdikningslånefond med 28800 kronor samt bidrag ur statens avdikningsanslag med 12860 kronor.

Utförande.

Vid utförandet skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetets utförande bör anslås en tidrymd av två år.

Kristianstad 1 mars 1928.

Lennart Holmström.

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor.

I Tabell a

II " b

III Kostnadsförelag

A Diariebevis

B Föreningshandling

C Fullmakt

D Tillstånd från Domkapitlet

E Tillstånd från länsstyrelsen

F Ett häfte synhandlingar

G Ritningar i tre blad.

Tabell a.

	Hela kartläggningsområdet - lämnad och anslagsförhållandes andel.							
	Areal		Värde				Bätnad	
före			efter					
kartläggningen.								
	ha	ar	kr.	m	kr.	m	kr.	m
Åker	58	87.7						
Äng och annan markt.	5	93.0						
<u>Samma.</u>	64	80.7	81.040	86	137.972	76	5.693	90

Kristianstad i mars 1928.
 Benmt Holmström.
 Statens lantbruksingenjör

[illegible]

Areal						Seltager i bebrødt m. fr.										Sammens. bebrødt		Relativ bebrødt.		Bebrødtets størrelse i % af bebrødt m.	Bebrødt		Sam.	
absol.		ang. ved anden omv.		Sammens.		Bebrødt.		Ord. I.		Ord. II.		Ord. III.		Særlig ang. om nærmere.		Bebrødt m.		Sammens. bebrødt			Relativ bebrødt.			
km	m	km	m	km	m	km	m	km	m	km	m	km	m	km	m	km	m	%	km	m	km	m		
7	8	9	10		11		12		13		14		15		16		17	18	19		20.			
0 19.8			0 19.8	130 68	127 91							3 70	0 75	132 36	1.01	33.33	44 11	86 57						
0 38.5			0 38.5	84 70	82 92							2 39	0 49	85 78	1.01	33.33	28 59	56 11						
2 79.3	5 60.7	8 40.0	6 47.4	90						6 08.4	88	175 75	35 72	6 29.6	35	0.97	48.95	3 08.2	06	3 21.4	29			
0 16.0		0 16.0	70 40							66 18	1 91	0 39	68 48	0.97	32.65	22 36	46 12							
0 06.1		0 06.1	40 26							37 82	1 10	0 22	39 14	0.97	32.65	12 78	26 36							
0 36.6		0 36.6	241 56							227 -	6 56	1 33	234 89	0.97	32.65	76 69	158 20							
0 36.5	0 18.3	0 54.8	660 44	6 46	56							18 67	3 79	669 02	1.01	33.33	222 98	437 46						
1 50.7		1 50.7	1 090 76	1 067 85								30 84	6 27	1 104 96	1.01	33.33	368 28	722 48						
2 41.3		2 41.3	1 325 50	1 297 76								37 48	7 62	1 342 86	1.01	33.33	447 57	877 93						
0 57.6		0 57.6	327 36	320 47								9 25	1 88	331 60	1.01	33.33	110 52	216 84						
0 19.4		0 19.4	85 36	83 55								2 42	0 49	86 46	1.01	33.33	28 82	56 54						
1 76.8		1 76.8	1 474 22	1 443 27								41 68	8 47	1 493 42	1.01	33.33	497 76	976 46						
0 04.2		0 04.2	9 24							8 69	0 26	0 05	9 -	0.97	32.65	2 94	6 06							
1 35.1		1 35.1	1 018 82	997 47								28 81	5 86	1 032 14	1.01	33.33	344 01	674 81						
2 08.7		2 08.7	1 414 82							1 32.9	65	38 40	7 80	1 37.5	85	0.97	32.65	449 22	926 63					
0 12.4		0 12.4	54 56							51 28	1 48	0 30	53 06	0.97	32.65	17 32	35 74							
0 15.4		0 15.4	33 88							31 80	0 92	0 19	32 91	0.97	32.65	10 75	22 16							
0 76.9		0 76.9	628 10							590 29	17 05	3 47	610 81	0.97	32.65	199 43	411 38							
0 55.5		0 55.5	488 40		273 98							7 91	1 61	283 50	0.58	23.55	66 76	216 74						
1 10.0		1 10.0	1 194 38							1 12.2	41	32 42	6 59	1 16.1	42	0.97	32.65	379 20	782 22					
3 63.8		3 63.8	3 598 32		2 01.9	14						58 32	11 85	2 08.9	31	0.58	23.55	492 03	1 597 28					
4 49.7		4 49.7	4 713 28		2 64.4	72						76 39	15 53	2 73.6	64	0.58	23.55	644 48	2 092 16					
7 78.2		7 78.2	8 297 30		4 65.5	83						134 47	27 33	4 81.7	63	0.58	23.55	1 134 55	3 683 08					
4 86.6		4 86.6	4 178 90		2 34.4	86						67 73	13 77	2 42.6	36	0.58	23.55	571 41	1 854 95					
37 75.1	5 79.0	43 54.1	37 636 14	6 06.7	74 11.9	38 53	9 55.0	-	795 91	1 61	77.28	513 95					9 25.4	62 19	178 57					

1	2	3	4	5	6
				överför.	
Skinnings-Tågare	^{no} 1/6	Cg	¹⁵ / ₃₂	Ernstas Persson	alla
Vallberga socken					
Gräslöv	2 ²	Dg	¹ / ₂₄	Per Olsson.	alla
"	2 ³	Dh	¹ / ₁₂	Måns Olsson.	"
"	12 ¹	Di	³ / ₁₆	Måns Perssons skottens	"
Störps socken.					
Örnm	8 ⁸	Ea	⁵ / ₁₄	Martin Lammson.	"
"	or 9¹ or 15¹ or 20¹ or 25¹	Eb ²/₃ ¹/₄ ⁵/₁₆ ¹/₁₄	²/₃ ¹/₄ ⁵/₁₆ ¹/₁₄	Örnm beställd: Am. Patron G. Birch.	190 193-200 190-189 191-192
				Lamma.	

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20.								
37 75.1	579.0	43 54.1	37.636	14	6.067	74	11.938	53	9.550	-	795 91	161 77	28.513	95		9.254	62	19.178	57		
0 71.5		0 71.5	345	18			19.375				560	1 14	200 49	0.58	23.55	47.22		153	27		
0 61.1		0 61.1	321	20			180 11				5 20	1 06	186 37	0.58	23.55	43 89		142	48		
1 34.0		1 34.0	1.290	96			724 46				20 92	4 25	749 63	0.58	23.55	176 54		573	09		
0 55.3		0 55.3	487	30			273 37				7 89	1 60	282 86	0.58	23.55	66 61		216	25		
1 00.3		1 00.3	373	78			209 80				6 06	1 23	217 09	0.58	23.55	51 12		165	97		
575.0	0 14.0	5 89.0	4.827	46	4.726	26					136 52	27 75	4.890	53	1.01	33 33	1.630	01	3.197	45	
11 15.4		11 15.4	11.649	88			6.536	98			188 80	38 38	6.764	16	0.58	23.55	1.592	96	5.171	20	
58 87.7	5 93.0	64 80.7	56.931	90	10.794	-	20.057	-	9.550	-	1.166	90	237	184	1.805	08		12.862	97	28.798	28

Kristianstad i mars 1928.
 Bennerth Edmanström.
 Statens landbruksingenjör.

Kostnadsförslag.

Sammanlag 90 öre.

Direktionskostnad.

Ard. I

10.794 -

Ard. II

20.057 -

Ard. III

9.550 - 40.401 -

Saga symförrättning.

1.166 90

Kostnad för lån och anslag.

237 18 1.404 08

Sammanlag

41.805 08

Prislistad i mars 1928.

Emmar Holmström.

statens lantbruksskolor.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaderna för företaget beräknats till 41.805 kronor 8 öre.

Stockholm den 23 juli 1929

På Huvud. Lantbruksskolornas vägnar
Albert Smith

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 16 november 1927 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Örumsåns med tillopp nygrävningsföretag av år 1927" och avseende torrläggning av mark till Hannas i Hannas socken, Södra Spjutstorp och Glemminge-Tågarp i Glemminge socken, Fröslöv i Valleberga socken samt Örums by i Hörups socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 30 januari 1928.

Ex officio:

Halvar Lech.

Undertecknade delägare i Örumsåns med tillopp nygrävningsföretag av år 1927 överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Majt. göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande. Vi uppdraga åt arbetsstyrelsens ordförande att underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och handhava oss beviljade statsmedel. Örums gård den 16 nov. 1927.

C. Birch,	Gustaf Persson	Nils Andersson
Hjalmar Nilsson	Anders Nilsson	Melcher Svensson
Per Olsson	Martin Svensson	C.C. Sundewall
Albert Andersson	Herman Persson	Anders Svensson
Aug. Persson	Oskar Nilsson	Måns Perssons sth gm Per Månsson.
Måns Olsson	Otto Nygren.	

Bevitnas:

H. Månsson

Bernt Göransson.

Bil. C.

Fullmakt för Per Månsson, vid Örumsån med tillopp nygrävningsföretag av år 1927, vår talan föra, godkänne vi Per Månssons laga åtgärder. Fröslöv den 18 december 1927.

Måns Perssons sterbhus.

Elna Persson

Elin Månsson

Ernfrid Månsson

Lars Månsson.

Bevittnas:

H. Månsson

Bernt Göransson.

Bil. D.

Utdrag ur Lunds domkapitels boställsprotokoll den 22 februari 1928.

§ 8. Statens lantbruksingenjör L. Holmström hade i skrivelse till domkapitlet den 19 december 1927 meddelat, att vid syn enligt vattenlagen, som avslutats den 16 november 1927, mensalhemmanet 1/4 mantal nr. 4¹ Glemminge-Tågarp, arrenderat av Albin Andersson befunnits pliktigt deltaga i kostnaderna för "Örumsåns med tillopp nygrävningsföretag av år 1927", av vilka till 40.401 kronor beräknade kostnader 4.655 kronor 83 öre komme på berörda mensalhemman, vilken egendom genom företaget beräknades erhålla ett förbättringsvärde av 8.297 kronor 40 öre.

På grund härav hade lantbruksingenjören Holmström anhållit om godkännande av bemälde Albin Anderssons åtgärd att jämte övriga sakägare underteckna förening för sökande av lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

I infordrade yttranden hade Glemminge församlings kyrkoråd och kontraktsprosten E. Thulin tillstyrkt framställningen.

Efter föredragning av ärendet beslöt domkapitlet genom utdrag av detta protokoll meddela lantbruksingenjören Holmström, att domkapitlet för sin del icke hade något att erinra mot att arrendatorn Albert Andersson gjorde gemensam sak med övriga delägare uti ifrågevarande företag. Ut supra.

In fidei

Fr. Callmer.

Till Domänstyrelsen.

Med anledning av en till länsstyrelsen i Kristianstads län ställd, av domänstyrelsen med utlåtande den 27 april 1928 jämte yttranden av länsstyrelsen samt domänintendenten i länet Kungl. Maj:ts prövning underställd ansökning av statens lantbruksingenjör L. Holmström medgiver Kungl. Maj:t arrendatorn av lotten nr 1 av kronoegendomen 1 7/48 mantal Örum nr 9, 15, 20 och 25 i Hörups socken av nämnda län att för ifrågavarande arrendelott jämte övriga deltagare i ett vattenavledningsföretag benämmt "Örumsåns med tillopp nygrävningsföretag av år 1927" söka och vinna delaktighet i lån från statens avdikningslånefond för företagets utförande med skyldighet för arrendatorn att, därest lån varder beviljat, gälda de under återstående arrendetid å arrendelotten belöpande annuiteterna å lånet.

Detta får jag, på nådig befallning, meddela domänstyrelsen till kännedom och för vederbörandes underrättande. Stockholm den 18 maj 1928.

B.v. Stockenström / Nils Lange

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Thom Ehrenborg.

Förklaring avskrift av
Kungl. Maj:ts utlåtande den
27 april 1928 samt yttranden
av länsstyrelsen och domänintendenten
i länets Kungl. Maj:ts prövning
underställd ansökning av statens
lantbruksingenjör L. Holmström
medgiver Kungl. Maj:t arrendatorn
av lotten nr 1 av kronoegendomen
1 7/48 mantal Örum nr 9, 15, 20 och 25
i Hörups socken av nämnda län att
för ifrågavarande arrendelott jämte
övriga deltagare i ett vattenavlednings-
företag benämmt "Örumsåns med tillopp
nygrävningsföretag av år 1927" söka
och vinna delaktighet i lån från
statens avdikningslånefond för
företagets utförande med skyldighet
för arrendatorn att, därest lån
varder beviljat, gälda de under
återstående arrendetid å
arrendelotten belöpande annuiteter-
na å lånet.

igrah.

149²³⁶/₂₉

L 3-0440

Diarié Nr 17834
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 SEP. 1929

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 6 juni 1929 för
"Örumsåns med tillopp nygrävningsföretag av år 1927" i Hannas, Glem-
minge, Valleberga och Hörups socknar av

KRISTIANSTADS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström
vid syneförrättning år 1927 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat *dels lån* med tjugooåttatusenåttahundrafemtio (28.850)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
skyldighet med tolv tusenåttahundratio (12.810) kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, ha *undertecknad*, som av vederbörande intressenter enligt
företett protokoll utsetts till styrelse *no* *förtroendeman* för företaget, *mtf.*

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom *vi* jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda *oss* mig.

1:o att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1931,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad aysyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav upphurits, beträffande lånet dock endast ~~därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;~~ ^{beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit}

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

¹²
Väderup

den 25 aug 1929

C. Birch

Att Lantbrukaren C. Birch af
Väderup

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Otto Nygren Håkan Hansson

Adress

El-Fögår p n^o 5

Adress

Örnäs gård Läderup

Med stöd av Kungl. brevet den 6 juni

1929 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 11 september 1929

Carl Malmberg

Carl Malmberg

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §. 1 stycket av lag om kronans förvänsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Örumsåns med tillöpp nygrävningsföretag av år 1927" i Hannas, Glenninge, Valleberga och Hårups socknar av Kristianstads län.

Lån 28.850 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 6 juni 1929.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående de samma upptagna fastigheter.

Hannas socken.

*litt a
syndikatet*

Hannas av 3⁹ litt Ab 3/160 mtl., Agare Anders Nilsson
" 25 " " Ac 5/432 " " Hjalmar Nilsson

Glenninge socken.

Södra Spjutstorp	9 ²	litt Ba 499/1000	mtl./	Ag. Patron Karl Sundevall, Henriks	fält
"	"	9 ⁷	" Bb avs. nr 17.	Ag. Melcher Svensson	
"	"	9 ³	" Bc 1/1000 mtl.	" Herman Persson	
"	"	9 ⁴	" Bd avs. nr 14.	" Densamme	
Glenninge-Tågarp	11 ⁷	" Ca 1/72 mtl.	" Oskar Nilsson		
"	"	11 ⁸	" Cb 67/900 "	" August Persson	
"	"	11 ⁹	" Cc 43/450 "	" Anders Svensson	
"	"	10 ¹³	" Cd 20/1000 "	" Densamme	
"	"	10 ¹⁰	" Ce 3/400 "	" Herman Persson	
"	"	10 ¹²	" Cf 124/1000 mtl.	" Densamme	
"	"	10 ⁴	" Cg 151/1000 "	" Densamme	
"	"	5 ⁸	" Ch 4/1000 "	" Densamme	
"	"	10 ¹¹	" Ci 8/1000 "	" Melcher Svensson	
"	"	5 ¹³	" Ck 109/1000 "	" Densamme	
"	"	10 ⁵	" Cl 48/1000 "	" Densamme	
"	"	5 ⁷	" Cm 91/1000 "	" Densamme	
"	"	5 ⁶	" Cn 132/1000 "	" Otto Nygren	
"	"	4 ¹	" Co 1/4 mtl.	Mensalhemman: arr. Alb. Andersson	

Glemminge-Tågarp 1⁷ litt Cp 1/2 mtl., ägare Nils Andersson
 " " av 1⁶ " Cq 15/32 " " Gustaf Persson

Valleberga socken.

Frislöf 2
 Frislöv 2 litt Dg 1/24 mtl., ägare Per Olsson
 " 3
 " 2 " Dh 1/12 " " Måns Olsson
 " 1
 " 12 " Di 3/16 " " Måns Perssons sterbhus

Hörups socken.

Örum 8⁸ litt Ea 5/64 mtl., ägare Martin Svensson
 " av 9¹ av 1/3 " Hänsen
Hänsen
Hänsen
 " av 15¹ " Eb av 1/4 " Hänsen
Hänsen
Hänsen
 " av 20¹ av 5/16 " Hänsen
Hänsen
Hänsen
 " av 25¹ av 1/4 " Hänsen
Hänsen
Hänsen
 " Örums beställe: arr. Patron C. Birch

Stockholm den 11 september 1929.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Godk. 11/9 1929

236/
29

DIARIE Nr 17835

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

7 SEP. 1929

B E V I S

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: " Örumsåns med tillopp nygrävningsföretag av år 1927" i Hannas, Glemminge, Valleberga och Hörups socknar av Kristianstads län.

Planen fastställd den 6 juni 1929.

Bidrag från statens avdikningsanslag 12810 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 28850 " .

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena den 25 aug. 1929.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1931.

Arbetsstyrelsens ordförande: lantbrukaren C. Birch, Örums gård, Löderup.

Avsyningen verkställd av assistenten Lars Kullman.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kristianstad den 5 sept. 1929

Amund Thunström
Statens lantbruksingenjör



Wänerbo En krona.