


Borrby



*Länkvises med den av Kungl.
Maj:ts den 31 jan. 1930 fastställda
värdepapper betyggar
Svennerd. Amnström*

Registernummer

A	Borrby	63'
B	"	2'
C	"	av 7'
D	"	av 7'
E	"	11/3
F	"	11/2
G	"	38 ⁶
H	"	45 ⁴
I	"	45 ⁵
K	"	45 ⁶
L	"	45 ⁷
M	"	45 ⁸
N	"	50 ³
O	"	"

Förslag
till nygrävning av arloppsdikey
för torrläggning av mark till

Borrby

i Borrby socken Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enl. vattenlagen

år 1928 av

Svennerd. Amnström



Stadens landbruksingenjör

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 31 januari 1930 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande

Stockholm den 22 februari 1930
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:


Albert Småth

Förslag till vattenslänksplan




Skala = 1:50

Förslag till dikeyogen vid p. 6¹⁴ och 14¹⁵



Längd-skala = 1:4000



Höjd-och sektionsskala = 1:100

NITH.Nr 001

L 1*0445

Nr 439 Kristianstad län

DIARIE Nr.
K. LANDBRUKSTYRELSEN
20 MRS 1930

7823


L 1*0445

4784

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSTYRELSSEN
27 FEB 1929

7822

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSTYRELSSEN
20 MRS 1930



Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående dik-
ning å n:o 7 Borrby m.m. i Borrby
socken, Kristianstads län.

År 1928 den 11 april inställde sig undertecknad statens
lantbruksingenjör å Borrby hotell för att på grund av länsstyrel-
sens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen an-
gående dikning å hemmanet n:o 7 Borrby m.m. i Borrby socken, Kris-
tianstads län. På grund av personliga kallelser hade till samman-
träde infunnit sig:

Tuve Ingemansson,	Borrby 61
Johan Persson,	" 2
Emil Johnsson,	" 3
Emil Andersson,	" 45

Domkyrkorådet i Lund genom Herr Domkyrkokamreraren John Palm enl.
fullmakt, bil. 1.

Borrby församlings kyrkoråd genom Kyrkovärden Nils Ohlsson å n:o
267 Borrby enl. förordnande, bil. 2.

Borrby sockens fattigvårdsstyrelse genom dess ordförande Per Jöns-
son;

Såsom ecklesiastikt ombud: Herr kontraktsprosten P. Edén enl. för-
ordnande, bil. 3.

E.J. Bengtsson, Hagagården.

Ystad-Gärsnäs järnvägsaktiebolag genom baningenjören H. Thulin,
enl. fullmakt, bil. 4 och 5.

Anders Olsson, Borrby n:o 8

Såsom gode män: Skiftesgodemännen Lars Månsson i Örum och Ernst

Andersson, Hagestad, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan

därom upplästes /bil.6/.

§ 2.

Kommunalfullmäktiges i Borrby beslut den 28 mars 1928 att

godkänna fattigvårdsstyrelsens åtgärd att begära syneförrättning

enligt vattenlagen upplästes /bil.7/.

§ 3.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning

mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande

till sakägare.

§ 4.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vil-

ken Tuve Ingemansson å n:o 61 Borrby förenade sig med sökanden.

Denna föreningshandling upplästes, varvid Tuve Ingemansson vid-

höll densamma vilket bestyrktes genom synemännens underskrift

/bil.8/.

§ 5.

Sökandena yrkade täckta avlopps dikens upptagande till sådant

djup och dimensioner att deras i förordnandet omnämnda jord kunde

torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna här-

för skulle fördelas enligt lag.

§ 6.

Förrättningsmannen kungjorde att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal tisdagen den 24 innevarande april månad kl. 11 f.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 7.

Då intet vidare förekom förklarades sammanträdet avslutat och upplästes dagens protokoll. Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Lars Månsson

Ernst Andersson.

År 1928 den 24 april.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän å Borrby hotell varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Tuve Ingemansson, Borrby

Johan Persson, " , som jämväl erhållit i uppdrag att företräda domkyrkorådet i Lund.

E.J. Bengtsson, Hagagården

Karl Mårtensson, Borrby

Emil Jonsson, "

Ernst Sauer, "

Emil Andersson, "

Anders Olsson, "

Borrby församlings kyrkoråd genom Nils Ohlsson, Borrby

Borrby sockens fattigvårdsstyrelse genom Per Jönsson, Borrby.

Såsom ecklesiastiskt ombud: Herr Kontraktsprosten P. Edén.

§ 8.

Förrättningsmännen framlade och förklarade det upprättade
dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, Ågobeskrivning
och värderingslängd i sammandrag /bil.9/, kostnadsberäkning /bil.10/
och kostnadsfördelningslängd /bil.11/.

§ 9.

Synemännen avgav sitt så lydande utlåtande /bil.12/.

§ 10.

Det beslöts att arbetsstyrelsen skulle bestå av tre medlemmar, och valdes här till Tuve Ingemansson, Borrby n:o 61, Emil Jonsson, Borrby n:o 3 och Anders Olsson, Borrby n:o 8.

§ 11.

Till ordförande i styrelsen utsågs Emil Jonsson, Borrby n:o 3, och skulle Jonsson mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar. Beträffande förrättningskostnaderna hänvisas till bilaga 13.

§ 12.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll. Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör.

Lars Månsson

Ernst Andersson.

Fullmakt

för Domkyrkokamrer John Palm eller den han i sitt ställe förordnar att vid det eller de sammanträden, som kommer att hållas angående av Länsstyrelsen i Kristianstad förordnad syn enligt vattenlagen, avseende dikning å Borrby m.m.

Ombudets laga åtgärder godkännas. Lund den 26 mars 1928.

På Domkyrkorådets i Lund vägnar:

E. Frangel.

Sigill.

/ Albert Eklund.

Bil. 2.

Ledamoten av Borrby församlings kyrkoråd, Kyrkovärden Nils Ohlsson å n:o 267 Borrby förordnas härmed att å kyrkorådets vägnar närvara och dess talan föra vid den syn enligt vattenlagen, avseende dikning å n:o 7 Borrby m.m; Som av statens lantbruksingenjör Lennart Holmström blivit utsatt att hållas å Borrby hotell den 11 april kl. 11 f.m. Borrby den 28 mars 1928.

Wilhelm Nordström.

Kyrkoherde.

Kyrkorådets ordförande.

Stämpel.

Bil. 3.

Till Högvärldiga Domkapitlet i Lunds stift.

Förordnad av länsstyrelsen i Kristianstads län att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Borrby n:o 7 m.m. i Borrby socken får jag vördsamt meddela, att saken rör Lunds domkyrka tillhöriga hemmanet 1/4 mtl n:o 2¹ Borrby

samt Borrby kyrka tillhörande hemmanet 1 mtl n:o 7 Borrby samt att
sammanträde med sakägarna hålles å Borrby hotell onsdagen den 11
april 1928 kl. 11 f.m. Kristianstad den 24 mars 1928.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

R E S O L U T I O N.

Herr kontraktsprosten m.m. P. Edén eller, vid förfall för honom,
den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieombud
närvara vid förenämnda förrättning. Lunds domkapitel den 28 mars
1928, Å domkapitlets vägnar:

S. Herner. /

B. Wivesson.

Bil. 4.

F U L L M A K T

för baningenjören H. Thulin, Ystad, att onsdagen den 11 april 1928
och vid eventuellt framdeles av statens lantbruksingenjör utlysta
sammanträden angående syn enligt vattenlagen, avseende dikning å
Borrby n:o 7 m.m., Ystad-Gärsnäs järnvägsaktiebolags talan före
och dess rätt bevaka. Ombudets laga åtgärder godkännas

Ystad den 26 mars 1928.

Ystad-Gärsnäs Järnvägsaktiebolag.

G. Schönbeck.

Bevittnas:

Rud. Stenberg.

M. Sjöberg.

Utdrag ur protokoll, fört vid sam-

manträde med styrelsen för Ystad-

-Gärns järnvägsaktiebolag den 19

maj 1927.

.....

.....

§ 4.

Styrelsen befullmäktigade verkställande direktören, herr
direktören G. Schönbeck, eller den han i sitt ställe sätter att
vid domstolar och hos ämbetsmyndigheter samt var helst sådant el-
jest kunde ifrågakomma föra bolagets talan och bevaka dess rätt.

§ 5.

.....

.....

Som ovan

Hj. Koflund.

Justerat:

Salomon Smith.

Rätt utdraget, intyga:

Rud. Stenberg

B. Olsson

Till Länsstyrelsen för Kristianstads län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande
för behörig förrättningsman att verkställa syn enligt vattenlagen
å avloppsdike från vattenberörda marker till Borrby n:o 7 i Borr-
by socken av Kristianstads län.

Alla av företaget berörde torde först av förrättningsmannen

kunna med säkerhet angivas. Borrby den 9 april 1927.

Å Borrby fattigvårdsstyrelses vägnar:

Per Jönsson, ordf.

Utdrag ur protokoll hållet vid fat-

tigvårdsstyrelsens sammanträde å Borr-

by kommungård lördagen den 9 mars 1927.

Närvarande: alla ordinarie ledamöter.

=====

=====

=====

=====

3.

Då det jordområde tillhörigt Borrby kommungård, Tuvorna

kallad, med en areal av c:a 3 tunnland, lider av vatten, beslöt

fattigvårdsstyrelsen att uppdraga åt ordföranden att underteckna

en ansökan till Länsstyrelsen om förordnande för behörig förrätt-

ningsman att verkställa syn enl. vattenlagen å avloppsdiket från

ovannämnda jordlott.

Uppläst och justerat.

Per Jönsson

Elna Hansson

Olga Haagen

August Färdig

Hans Bramer

Leander Malmström

August Göransson

Rätt utdraget betygar:

Per Jönsson,

ordf.

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 22 juni 1927.

Joh. Nilsson.

Josef Fischer.

Bil. 7.

Utdrag ur protokoll, hållet vid Borr-

by kommunalfullmäktiges sammanträde

den 28 mars 1928.

§ 8.

Fattigvårdsstyrelsen hade hos fullmäktige begärt godkännande av sin åtgärd, att hos Länsstyrelsen göra ansökan om förordnande enligt vattenlagen å avloppsdike från ett jordområde, nande för behörig förrättningsman att verkställa syn ⁴ cirka 3 tunnland i Borrby tuvor och tillhörande Borrby kommungård och beslöt fullmäktige godkänna denna ansökan. År och dag som ovan.

Oscar Svensson

ordf.

Justerat: C.A. Göransson Aug. Färdig.

Rätt utdraget betygar:

Oscar Svensson.

Undertecknade förena sig härmed med Borrby fattigvårdsstyrelse i deras den 9 april 1927 daterade ansökan om syn enligt vattenlagen å avloppsdiken från vattenberörda marker till Borrby 7 /utmarkerna/ i Borrby socken av Kristianstads län.

Borrby den 27 jan. 1928.

Tuve Ingemansson, 61 Borrby

Förestående föreningshandling är uppläst vid synaförrättning enligt vattenlagen den 11 april 1928 och vidhölls av Tuve Ingemansson betyga

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör.

Lars Månsson

Ernst Andersson.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Borrby socken.					
Borrby	61 ³	A	9/32		Emre Engmansson.
				1	ägg imp.
				2	ängsmark
				3	"
				4	äker
				5	"
				6	"
				7	"
				8	"
				9	"
				10	"
				11	"
				12	"
					Summa.
Borrby	21	B	1/4		hunds domkyrka
					an: Johan Persson.
				13	äker
				14	"
				15	"
				16	"
				17a	ägg
				17b	högland mark imp.
					Summa.
Borrby	or 71	C	1		Borrby kyrka.
					an: E. J. Bengtsson.
					Hagagården
					an: Edv. Olsson.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10		11	12		13	14		15	16		
						002.7		600	198	-	1200	396	-	600	198	-
		0 33.0						480	145	92	1200	364	80	720	218	88
		0 30.4						1800	111	60	2000	124	-	200	12	40
006.2								1600	107	20	2000	134	-	400	26	80
006.7								1600	68	80	2000	86	-	400	17	20
004.3								1600	345	60	2000	432	-	400	86	40
0 21.6								1600	195	20	2000	244	-	400	48	80
0 12.2								1200	337	20	2000	562	-	800	224	80
0 28.1								1200	404	40	2000	674	-	800	269	60
0 33.7								~~1000~~	145	-	2000	290	-	~~1000~~	145	-
~~0 14.5~~								1400	182	-	2000	260	-	600	78	-
0 13.0																
1 40.3	0 63.4					0 02.7		2 240	92		3 566	80		1 325	88	
14.5								145			290			145		
1 25.8								2 095	92		3 276	80		1 180	88	
0 17.5								1400	245	-	2000	350	-	600	105	-
0 19.5								1000	195	-	2000	390	-	1000	195	-
0 12.5								1600	200	-	2000	250	-	400	50	-
~~0 17.0~~								~~1000~~	170	-	~~2000~~	340	-	~~1000~~	170	-
	0 18.0							720	129	60	1200	216	-	480	86	40
						0 14.8										
0 66.5	0 18.0					0 14.8		939	60		1 546	-		606	40	
17								170	-		340	-		170	-	
0 49.5								769	60		1206	-		436	40	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansnr	Agallurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				18	högländ mark imp.
				19	åker
				20	"
				21	ängsmark
				22	"
				23	åker
					<u>Samma.</u>
Borby	27'	D	1		Borby kyrka.
					arr: Borby kommunägare
					arr: Karl Mårtensson.
				24	åker, förb. ej imp.
					<u>Samma.</u>
Borby	113	E	19		Emil Jonsson.
				25	åker
				26	"
				27	"
				28	högländ mark imp.
					<u>Samma.</u>
Borby	112	F	118		Emil Jonsson.
				29	åker
				30	"
				31	"
				32	högländ mark imp.
					<u>Samma.</u>
Borby	386	G	1256		Ernst Larsson

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10		11	12		13	14		15	16		
						0 41.0		1200	270	-	2000	450	-	800	180	-
0 22.5								1800	108	-	2000	120	-	200	12	-
006.0								1080	129	60	1200	144	-	120	14	40
	0 12.0							1080	54	-	1200	60	-	120	6	-
	005.0							1400	172	20	2000	246	-	600	73	80
0 12.3																
0 40.8	0 17.0					0 41.0		733	80		1 020	-		286	20	
						0 61.8										
						0 61.8										
0 25.8								1400	361	20	2000	516	-	600	154	80
0 35.0								1200	420	-	2000	700	-	800	280	-
0 22.0								800	176	-	~~2000~~ 1400	308	-	600	132	-
						0 08.8										
0 82.8						0 08.8		957	20		1 524	-		566	80	
0 15.0								1800	270	-	2000	300	-	200	30	-
0 20.0								800	160	-	~~2000~~ 1400	280	-	600	120	-
0 12.0								800	96	-	~~2000~~ 1400	168	-	600	72	-
						0 09.8										
0 47.0						0 09.8		526	-		748	-		222	-	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å karlan	Hemmanstal	Agoligrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				33	åker
				34	"
				35	" , förb. ej imp.
				36	" " "
				37	" " "
				38	" " "
				39	"
				40	högländ mark imp. Summa.
Borby	454	H	1/20		Emil Andersson.
				41	åker
				42	"
				43	"
					Summa.
Borby	455	I	1/20		Emil Andersson.
				44	åker
				45	"
				46	"
					Summa.
Borby	456	K	1/20		Emil Andersson.
				47	åker
				48	"
				49	skog
				50a	åker
				50b	våg imp. Summa.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0744								1600	1.190	40	2000	1.488	-	400	297	60
0230								800	184	-	~~2000~~ 1400	322	-	600	138	-
						026.8										
						009.8										
						037.0										
028.0								800	224	-	~~2000~~ 1400	392	-	600	168	-
1530								1400	742	-	2000	1.060	-	600	318	-
						0250										
1784						098.6			2.340	40		3.262	-		921	60
013.0								1800	234	-	2000	260	-	200	26	-
041.3								1200	135	60	2000	226	-	800	90	40
011.5								1000	115	-	~~2000~~ 1600	184	-	600	69	-
035.8									484	60		670	-		185	40
012.5								1600	200	-	2000	250	-	400	50	-
010.0								1200	120	-	2000 1600	200	-	800	80	-
009.0								1000	90	-	~~2000~~	144	-	600	54	-
031.5									410	-		594	-		184	-
018.0								1400	252	-	2000 1600	360	-	600	108	-
014.0								1000	140	-	~~2000~~ 1400	224	-	600	84	-
004.5								800	36	-	~~2000~~ 1600	63	-	600	27	-
008.5								1000	85	-	~~2000~~	136	-	600	51	-
						002.0										
045.0						002.0			513	-		783	-		270	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Borrby	45 ⁷	L	1/20		Emil Andersson.
				51	äker
				52	"
				53	"
					<u>Samman.</u>
Borrby	45 ⁸	M	1/20		Emil Andersson.
				54	äker
				55	"
				56	"
					<u>Samman.</u>
Borrby	50 ³	N	5/32		Anders Olsson, Borrby 8.
				57	äker
				58	"
				59	"
				60	" förb. ej. imp.
					<u>Samman.</u>
Borrby		O			Ustad-Bärsnäs järnvägs AB.
				61	järnvägen imp.
					<u>Samman.</u>
Borrby	61 ³	A	9/32		<u>Lammmandrag</u>
"	2 ¹	B	1/4		Tove Tengmanisson.
					hmds domkyrka
					arr: Johan Persson
					överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10		11	12		13	14		15	16		
0 15.5								1400	217	-	2000 1400	310	-	600	93	-
0 12.0								800	96	-	~~2000~~ 1600	168	-	600	72	-
0 07.0								1000	70	-	~~2000~~	112	-	600	42	-
0 34.5									383	-		590	-		207	-
0 15.9								1000	159	-	2000 1400	318	-	1000	159	-
0 13.0								800	104	-	~~2000~~ 1400	182	-	600	78	-
0 07.0								1000	70	-	~~2000~~	98	-	400	28	-
0 35.9									333	-		598	-		265	-
0 38.5								1000	385	-	2000 1600	770	-	1000	385	-
0 23.2								1000	232	-	~~2000~~ 1600	371 20	-	600	139 20	-
0 24.5								1200	294	-	~~2000~~	392	-	400	98	-
						0 35.0										
0 86.2						0 35.0			911	-		1.533 20	-		6 22 20	-
						0 47.0										
						0 47.0										
✓ 1 40.3	✓ 0 63.4					0 02.7			2.240 92			3.566 80			1.325 88	
✓ 0 66.5	✓ 0 18.0					0 14.8			939 60			1.546 -			606 40	
2 16.8	0 81.4					0 17.5			3.180 52			5.112 80			1.932 28	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Borby	av 7 ¹	C	1		övertäckt Borby kyrka arr: E. J. Bengtsson, Hagagården
"	av 7 ¹	D	1		Borby kyrka arr: Borby kommun arr: Karl Olofsson.
Borby	113	E	1/9		Emit Jonsson.
"	112	F	1/18		Emit Jonsson
"	38 ⁶	G	3/256		Ernst Lauer.
"	45 ⁴	H	1/20		Emit Andersson.
"	45 ⁵	I	1/20		~~Done~~
"	45 ⁶	K	1/20		~~Done~~
"	45 ⁷	L	1/20		~~Done~~
"	45 ⁸	M	1/20		~~Done~~
"	50 ³	N	5/32		Anders Olsson, Borby 8.
"		O			Ystad-Lärnäs järnvägs AB. Summa.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16		
2068		0814				0175			3180	52		5112	80		1932	28	
✓ 0408		✓ 0170				0410			733	80		1020	-		286	20	
						0618											
✓ 0828						0088			957	20		1524	-		✓ 566	80	
✓ 0470						0098			526	-		748	-		✓ 222	-	
✓ 1784						0986			2340	40		3262	-		✓ 921	60	
0358									484	60		1166	80			185	40
0315									410	-		594	-			184	-
1450						0020			513	-		783	-			270	-
0345									383	-		590	-			207	-
0359									333	-		598	-			265	-
0862						0350			911	-		1533	20			622	20
						0470											
8247		0984				3215			10772	52		16435	-		5662	48	

Barby den 24 april 1928.
 Hemmets Holmström
 statens landbeskrivningsjör
 Lars Månsson Ernst Andersson

[illegible]

Kostnadsförslag.

för Borby nr 7 anmärkes dilemningsföretag nr 1 och 2
år år 1928.

Timpenning:

Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-1+30	130	<u>Dilemningssträckan A-B.</u>						
0-1	100	Schaktning för täcket ledning, rörrens läggning, dilemningsjordens återfyllning m. m. Sm. 100 1.00	100	1.00	100	-		
1-1+30	30	D ₂ D ₂ Sm. 30 1.50	30	1.50	45	-		
0-1+30	130	8" tegelrör, färdigt inberäknat st. 440 0.55	440	0.55	242	-	387	-
0, 0+40		Infästningsbänningar av betong samt locke av cement. Bänningar ska vara en meter diam. av 0.7 m. Bänningen, som skall vara sten- satt, skall ligga minst 0.5 m. under avloppsrörets underkant. Bänningar ska vara väl omgärdade med marksten och skärv st. 2 40.-	2	40.-			80	-
		För oförutsedda fall, arbetets till- syn m. m. tillägges c=10%					43	-
		<u>Summa.</u>					510	-
								V
1+30 2+43	113	<u>Dilemningssträckan B-C.</u>						
1+30 2+43	113	Schaktning för täcket ledning, rörrens läggning, dilemningsjordens återfyllning m. m. Sm. 113 1.30	113	1.30	146	90		
1+30 2+43	113	10" cementrör med fläns (H. 1:2:2) Sm. 113 2.50	113	2.50	282	50	429	40
1+30 2+43		Infästningsbänningar som ovan st. 2 40.-	2	40.-			80	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c=10%					50	60
		<u>Summa.</u>					560	-
								V

1	2	3	4	5	6	7
2+55-6+19	364	<u>Dilesträckan C^I-C^{II}</u>				
2+55-4+30	175	Schaktning för täcket bedning, rörrens läggning, dilesjordens återfyllning m.m. km.	175	0.80	140 -	
2+55-4+30	175	8" tegelrör, fraket inberäknad st.	595	0.55	327.25	467.25
4+30-6+19	189	Schaktning för täcket bedning, rörrens läggning, dilesjordens återfyllning m.m. km.	189	0.90	170.10	
4+30-6+19	189	12" cementrör med flans (M.1:2:2) km	189	3.50	661.50	831.60
2+55-3, 4+30 4+35, 6+19 6+19		Intagningsbrommar som ovan st.	5	40.-		200 -
		Dilesoğa av cement i ontigbet med ritning st.	1	40.-		40 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tilläggas c=10%				151.15
		<u>Samman</u>				1.690 -
						V
1+30-10 10-10+61	61	<u>Dilesträckan B-D</u>				
10-10+61	61	Schaktning för täcket bedning, rörrens läggning, dilesjordens återfyllning m.m. km.	61	1.40	85.40	
10-10+61	61	5" tegelrör, fraket inberäknad st.	205	0.30	61.50	146.90
10+61		Intagningsbromm som ovan st.	1	40.-		40 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tilläggas c=10%				18.10
		<u>Samman</u>				205 -
						V
11+12-14+15	303	<u>Dilesträckan E-F</u>				
11+12-12	88	Schaktning för täcket bedning, rörrens läggning, dilesjordens återfyllning m.m. km.	88	1.00	88 -	
11+12-12	88	6" tegelrör, fraket inberäknad st.	300	0.38	114 -	202 -
12-13	100	Schaktning för täcket bedning, rörrens läggning, dilesjordens återfyllning m.m. km.	100	1.00	100 -	
		örföras			100 -	202 -

Kostnadsförslag.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			100	-	202	-
12-13	100	8" tegelrör, fraklet inbrutet med st.	340	0.55	187	-	287	-
13-14+15	115	Skrabetring för täcket ledning, rörans läggning, dikesfjädrens återfyllning m. m.	115	1.00	115	-		
13-14+15	115	10" cementrör med fläns (H. 1:2:2) km.	115	2.50	287	50	402	50
11+12, 13, 14+10		Intagningskammrar som ovan st.	3	40.-			120	-
14+15		Dikesöga av cement i enlighet med ritning st.	1	40.-			40	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c=10%					98	50
		Samman.					1.150	-
Sammandrag:								
0-1+30	130	Dikessträckan A-B					510	-
1+30 2+43	113	" B-C ^I					560	-
2+55-6+19	364	" C ^I -C ^{II}					1.690	-
1+30=10 10-10+61	61	6.6.8 täckt ledn. B-D			996	5	205	-
11+12-14+15	303	" E-F					1.150	-
		Samman.					4.115	-
Borby den 24 april 1928. Hermart Holmström statens lantbruksingenjör.								

[illegible]

Västnadsförödelningslängd för Barby nr 7 intmarles-
diteens inggrämningsförelag I och II. 20 år 1928.

Lotten, byg- bman	Arealmått.	botten å kartan.	Måttas.	Ägare och innehavare.	Sökvärde.	Före -				
						Ord. I. Riksstädens A-B-C				
						+ B-D.				
						Ällagingsstycke nr.	Förskotts- värde		Förskotts- val.	Förskotts- val.
							kr.	in	%	kr. in
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<u>Borby socken</u>										
Borby	61 ³	A	9/32	Göve Engemansson.	söke.	12-10	1.180	88	64.54	822 88
"	2'	B	1/4	Anders Engemansson						
				arr. Johan Persson.		13-15	436	40	23.85	304 09
"	av 7'	C	1	Borby kyrka						
				arr. E. J. Bengtsson, Hagagården		19-22	212	40	11.61	148 03
"	11 ³	E	1/9	Emil Jonsson						
"	11 ²	F	1/8	Göve						
"	38 ⁶	G	3/256	Ernst Lauer						
"	45 ⁴	H	1/20	Emil Andersson						
"	45 ⁵	I	1/20	Göve						
"	45 ⁶	K	1/20	Göve						
"	45 ⁷	L	1/20	Göve						
"	45 ⁸	M	1/20	Göve						
"	50 ³	N	5/32	Anders Olsson, Borby 8						
				Samma.			1.829	68	100.00	1.275 -

-lag I.										Förslag II.											
ord. II. Dillersträckan C ^I -C ^{II}										Dillersträckan E-F											
Bilagnings- skylla diga anfigurer	Förbättrings- värde		Förbättrings- tal	Förbättrings- värde		Samman beräknad.		Förbättrings- värde för beräknad anfigurer	Förslag I.	Bilagnings- skylla diga anfigurer	Förbättrings- värde		Förbättrings- tal	Förbättrings- värde		Förbättrings- tal	Förbättrings- värde		Förbättrings- tal	Förbättrings- värde	
	kr.	ör.		%	kr.	ör.	kr.				ör.	%		kr.	ör.		%	kr.		ör.	%
11	12		13	14		15		16		17	18		19	20		21	22		23		
11	145	-	6.91	116	78	939	66	31.69								1.325	88	23.42	101	13	
16	170	-	8.10	136	89	440	98	14.87								606	40	10.71	46	25	
23	73	80	3.52	59	49	207	52	7.00								286	20	5.05	21	81	
alla	566	80	27.00	456	30	456	30	15.39								566	80	10.01	43	22	
"	222	-	10.57	178	63	178	63	6.03								222	-	3.92	16	93	
"	921	60	43.90	741	91	741	91	25.02								921	60	16.27	70	26	
										alla	185	40	10.69	122	93	185	40	3.27	299	68	
										"	184	-	10.61	122	01	184	-	3.25	14	03	
										"	270	-	15.58	179	17	270	-	4.77	20	60	
										"	207	-	11.94	137	31	207	-	3.66	15	80	
										"	265	-	15.29	175	84	265	-	4.68	20	21	
										"	622	20	35.89	412	74	622	20	10.99	47	46	
	2.099	20	100.00	1.690	-	2.965	-	100.00			1.733	60	100.00	1.150	-	5.662	48	100.00	431	82	

Beslutet den 24 april 1928.

Edvard Holmström

Ståndsamtstämningens

hans Grönsson

Ernst Andersson

1870

1870

1870

1870

1870

1870

1870

1870

1870

1870

1870

1870

1870

1870

1870

1870

1870

1870

1870

1870

1870

1870

1870

1870

1870

1870

1870

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående nygrävning av avloppsdiken för torrläggning av mark till hemmanen n:ris 2, 7 11, 38, 45, 50 och 61 Borrby i Borrby socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser torrläggning av i huvudsak odlad jord, är enligt synemännens mening att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare anges finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Borrby fattigvårdsstyrelse för n:o 7 Borrby

Tuve Ingemansson för n:o 61 Borrby

Borrby fattigvårdsstyrelsens åtgärd att ställa sig som sökande till företaget har godkänts av Borrby kyrkoråd.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättning en i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta utmärkes med röda linjer och bokstäverna A-B-C, B-D och E-F.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bättnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot

diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ågofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad.

Varje ågofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Ge-

nom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna erås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

1 punkt	A	15 hektar
	O+40	16 "
	B	23 "
	C ¹	24 "
	4+30	26 "
	D	7 "
	E	14 "
	13	15 "

Vid bestämmandet av dikenans dimensioner hava synemännen utgått från en avrinning vid flod av 1 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsförslaget.

6:o. Brobyggnader förekomma ej. Trummorna under Ystad-Gärnäs järnväg kunna bibehållas oförändrade.

7:o. Fordras ersättning för skada å växande gröda under arbe-

tets utförande skall detta anmälas för arbetsstyrelsen innan grödan borttagits. Skadan skall värderas av två stycken gode män, tillkallade av arbetsstyrelsen.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. På grund av dikenas lägen skall dikningen först indelas i två av varandra oberoende företag, av vilka företag I omfattar dikesträckorna A-B-C¹-C¹¹ och B-D samt företag II omfattar dikesträckan E-F. På grund av fallbrott skall företag I, i sin ordning indelas i avdelning I, omfattande dikesträckorna A-B-C¹ och B-D och avdelning II, dikesträckan C¹-C¹¹.

Inom varje företag och avdelning utgör båtnaden å den mark, som tillhör respektive företag och avdelning, delningsgrund för grävningskostnaderna och underhållskostnaderna. Sedan de beräknade kostnaderna för avdelningarna I och II inom företag I fördelats, skola dessa kostnader sammanslås och räknas ut i procent av kostnaden för företag I i sin helhet, vilka procenttal därefter skola användas som fördelningstal för företagets grävnings- och underhållskostnader.

Till grund för fördelningen av förvätningskostnaderna skall läggas de förbättringsvärden, som finnas angivna i värderingslängdens kolumn 16.

I enlighet härmed är i kostnadsfördelningslängden angivet vars och ens deltagningsskyldighet i båtnadsvärde och procenttal, samt den kostnad, som enligt kostnadsberäkningen åligger varje sakägare.

9:o. Företagen skola benämnas "Borrby n:o 7 utmarksdikens nygrävningsföretag I och II av år 1928."

Dess angelägenheter skola handhas av en gemensam arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakkärgarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behöfliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringssänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenens vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att utförandet av företag II skall vara beroende på Emil Anderssons

eller Anders Olssons avgörande;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1930;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsay-

ningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes

ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde

för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprät-

tade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets ut-

förande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat,

som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och var-

om berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lant-

bruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola utföras i blandningen magrast 1:2:2 och

vara försedda med fläns vars storlek framgår av följande tabell:

för 10" rör	1.5 cm
-------------	--------

" 12" "	2 cm.
---------	-------

att cementrören ej få nedläggas förrän de granskats och godkända

av statens lantbruksingenjör eller dennes tjänstebiträde;

att den för täckt ledning uppkastade jorden skall återfyllas på

rörsträngen, dock först sedan rörens läge kontrollerats av sta-

tens lantbruksingenjör eller dennes biträde;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän

arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av brunnar skall ske årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill giver sitt skriftliga samtycke. Brunnarnas lock skola hållas stängda.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Borrby den 24 april 1928.

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör.

Lars Månsson

Ernst Andersson.

1	2	3	4	5	6	7
1928		Överfört				38 46
26/1-10/2		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4	2	12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 7 ⁺ punkter pr har	9	0,66	5 94	
		avvägda punkter	100	0,02	2 -	
		i annan mark, medelantal				
		punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	1	2,50	2 50	
		i annan mark		5,00		34 44
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 19 ar, ...	63	0,05	3 15	
		 har 12 446	12 446	0,10	1 24	4 39
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer	63	0,03		1 89
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal st. 50	50	0,06	3 -	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer	50	0,12	6 -	13 -
		Längdprofil , § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp		3,00		
		2) befintligt avlopp ell. vall	1	3,50	3 50	
		b) antal ritningar	1	3,00	3 -	6 50
		Tvärsektioner § 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion		0,15		
		" " " såväl " som " "	4	0,25	1 -	
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för				
						1 -
		Hydrografisk utredning , § 24, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
3/3		Uppmätning av underhållsområde dof 1	1	12	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning , § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. dim.	6	6,00	36 -	
		2) " " över 20 "	2	10,00	20 -	56 -
		Överföres				169 68

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				169 68
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp.....			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	25	0,03	75	1 75
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor..... st.		2,00		
		Kostnadsberäkning § 29, a) nyanläggning..... km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1	4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			4 11	8 11
		Förslag till bro- och trummbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet, <i>hmm, äga</i>			8 —	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning				
		c) för grundförstärkning..... m ²				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning....		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd..... m.		1,00		
		och för särskildt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		8 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	100	0,01		1 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.		0,25		
		Utlåtande och betänkande, § 43	8	3,00		24 —
11/4, 24/4		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	1	12,00		12 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2..... dagar		12,00		
17/4		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14 ..	1	12,00		12 —
3/4		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 —
		Översiktskarta § 41				
		Summa kronor				239 54
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark	1	1,75	1 75	
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal <i>19</i> ar ägofigurer st.	63	0,07	4 41	
		har <i>12.446</i> 0,14	12.446	0,14	1 74	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1 53	
		Överföres			16 43	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			16 43	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	100	0,02	2 -	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	25	0,05	1 25	21 43
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp..... km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp	1	6,00	6 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			1 30	
		3) broar och trummor, " " " 30 % "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar..... st.		3,00		
		tvärsektions- och brorritningar		5,00		7 30
		nedsättning för kopia å kalkerväx 25 %				
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	38	0,75		28 50
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				57 23
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				8 -
		Annonskostnader ang. sammanträden.....				2 -
		Inbindning av förrättningshandlingarne.....				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				60 80
		" " " gode männen enligt egna räkningar...				57 50
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				
		Lösen för utdrag ur mantalslängd				6 75
		<i>hållelsekostnad</i>				
		Summa kronor				135 05
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				239 54
		Lösen för kopior och avskrift				57 23
		Övriga förrättningskostnader				135 05
		Summa kronor				431 82

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Engestrads, Järrestads* häradsrätt.

Borrvik den *24 april* 19*28*.

Sven Mart Holmström
Statens lantbruksingenjör. *Reh.*

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19.....


Frid

Manda avskrift av Squeprato -
Kou uca biagon 1-13 vidimera.

Jennart Povertrius

L 1-0445

DIARIE Nr 7823
K. LANTBRUKSTYRELSSEN
20 MRS 1930



24 maj.
1930 den 8-april

Uppgifte jämlikt stadgandet i 1 §. 1 st. av lag om kronans förväns-
rätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164)

Företagets namn: Berrby nr 7 utmarksdikens nygrävningsföretag nr
1 och 11 av år 1928" i Berrby socken av Kristianstads län.

Lån 1.850 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.
Maj:ts beslut den 21 januari 1930.

Lånet har beviljats för nämligen, i utredningen angående det-
samma upptagna fastigheter.

Socken, by.	Register- heman	Mental nummer	Ägarer namn
-------------	--------------------	------------------	----------------

Berrby socken


Berrby	61 ³	341/64000	Tove Ingemansson
"	1 ²	1/4	Lands Domkyrka: Arr. Johan Persson
"	8 ¹	1	Berrby kyrka: Arr. E. J. Bengtsson, Ha- gagården
"	av 7 ¹²	light nr 108	Emil Jonsson
"	11 ¹¹	light nr 79	Dino
"	38 ⁶	3/256	Ernst Sauer

24 maj

Stockholm den 8-april 1930.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



Avskrift

Gnorn Kungl. Majts nådiga be-
den 31 januari 1930 fastställd
till efterrättelse vid arbetets
utförande.

Stockholm den 22 februari 1930
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Översiktskarta



Skala 1:100 000

Avskrift.

Sedan delägarne i företag I av "Borrby n:o 7 utmarksdikens nygrävningsföretag I och II av år 1928" som avser torrläggning av mark till Borrby i Borrby socken av Kristianstads län förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och odlingsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdet är beläget cirka 2 km. sydväst om Borrby kyrka och åro å motstående översiktskarta utmärkt med rött.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Syneförrättningen slöts den 24 april 1928 och har ej överklagats, varöfver diariebevis närslutes /Bil.A/.

Lån och anslagssökande.

I förening /Bil.B/ dagtecknad den 8 dec. 1928 hava delägarne inom företag I överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande. I företaget ingår Lunds Domkyrka och Borrby kyrka tillhörande hemman. Sedan arrendatorerna av dessa hemman undertecknat för-

eningshandlingen har Domkapitlet och Domkyrkerådet godkänt denna deras åtgärd /Bil.C₃D/.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar:

åker 5,558 hektar

äng och odlingsmark 0,984 "

Summa 6,542 hektar

Jordmånen består av djup mylla på morän lera.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av öppna diken, vilkas dimensioner

äro för små för att tillåta markens rationella terrläggning för åker.

Torrläggning.

Företaget avser den öppna avdikningens ersättande med rörledningar

i den utsträckning och med de dimensioner som bifogade förslaget an-

giver.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen för företag I beräknas i till sy-

neprotokollét fogad värderingslängd till 3928,88 kronor och kostnaden

i till samma protokoll fogad kostnadsberäkning till 2965 kronor.

Deltagningskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvun-
nena utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot
företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Borrby Tuvedikning av år 1926".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I tabell /Bil. II/ har uträknats storleken av det lån av statens avdikningslånefond och det bidrag av statens avdikningsanslag, som enligt gällande författningar beräknas kunna utgå, nämligen i lån 2373,80 kronor och anslag 1022,20 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag, att till utförande av detta företag beviljas lån, av statens avdikningslånefond med 2375 kronor samt bidrag av statens avdikningsanslag med 1020 kronor.

Utförande.

Vid utförandet skall iakttagas vad i synemännens laga kraft utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

För arbetets utförande bör anslås en tid av två år.

Kristianstad i febr. 1929.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

I Tabell

II "

III Kostnadsförslag

A Diariebevis

B Föreningshandling

- C Tillstånd från Domkapitlet
- D Tillstånd från Lunds Domkyrkeråd
- E Ett häfte synehandlingar
- F Ritningar i ett blad

Tabell a.

		Hela lörläggningens område - - förhandenas andel							
		Värde							
		Antal		före		efter			
		Lörläggningen							
		hvar	ar	he.	ör	he.	ör	he.	ör
Åker		5	55,8						
Annan mark		0	98,4						
Summa		6	54,2	7737	92	11666	80	3928	88
Kristiansstad i febr. 1929. Lennart Holmström Hans Carlsson Hans Carlsson									

Sachm, by, hansman	Registernummer	Lettan a' hantam	Mantel	Lyans namn m. m.	Total			
					År		År	
					han	an	han	an
<u>Borby</u> sachm			341 64000					
Borby	613	A	9132	Tor Lugenmansson	1	40,3	0	63
"	21	B	1/4	Lunch Domkyrka. Ar. Johan Persson	0	66,5	0	18
"	2071	C	1	Borby kyrka. Ar. E. J. Bengtson, Hagggården	0	40,8	0	17,6
"	4311/2	E	491/2	Emil Jönsson	0	82,8		
"	4411/2	F	1/8	Jane	0	47,0		
"	386	G	3/256	Ernst Lauer	1	78,4		
				<u>Samma</u>	5	55,8	0	98

Härskansland i febr. 1929
Lennart Holmström
Hälsar tank och hälsningar

h.

		Andel i kostnader för																
Summa		Andrad		Behovs		Förskottningar		Påskottningar		Summa, kostnad		Relativ kostnad	Bidragets andel i procent av kostnader	Bidrag		Lön		
kan	oa	lu.	ou	lu.	ou	lu.	ou	lu.	ou	lu.	ou		op	lu.	ou	lu.	ou	
2 03,7	1325	88		939	66	101	13	41	64	1082	43			325	81	756	62	
0 84,5	606	40		440	98	46	25	19	54	506	77			152	54	354	23	
0 57,8	286	20		207	52	21	81	9	20	238	53			71	80	166	73	
0 82,8	566	80		456	30	43	22	20	22	519	74			156	44	363	30	
0 47,0	222	-		178	63	16	93	7	92	203	48			61	25	142	23	
1 78,4	921	60		741	91	70	26	32	88	845	05			254	36	590	69	
6 54,2	3928	88		2961	-	299	60	131	40	3396	-	0,86	30,10	1022	20	2373	80	

Kostnadsförslag

Finansiering 90 öre

Öklingskostnad			2965	-
Förretningskostnad	299	60		
Kostnad för betänknade m. m.	131	40	431	-
<u>Summa</u>			3396	-

Härifrån i febr. 1929
Lennart Halmström
Statens landbruksingenjör

Vid arbetsplacering fastställande har
kostnaden för företaget beräknats till 3396 kronor.

Höckholm, den 22 februari 1930
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar.
Albert Smith.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, be-
svär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 24 april
1928 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Borrby
n:o 7 utmarksdikens nygrävningsföretag I och II av år 1928" och av-
seende torrläggning av mark inom Borrby i Borrby socken, Kristianstads
län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens
vattendomstols kansli den 14 december 1928.

Ex officio:

Folke Höijer

Undertecknade delägare i "Borrby n:o 7 utmarksdikens nygräv-
ningsföretag n:o 1 av år 1928" överenskomma härmed att gemensamt hos
Kungl. Maj:t göra underdåning ansökan om största möjliga lån och an-
slag av allmänna medel till företagets utförande och uppdrag vi åt
arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla här-
för erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen
att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss bevilja-
de statsmedel.

Borrby den 8 Dec. 1928.

Emil Johansson

Joh.Emil Bengtsson

ägare af n.3.44.78.79.108 Borrby

arrendator av nr:7 Borrby

Ordförande

arrendator av N:o 2 Borrby

Ture Ingemansson

Johan Persson

ägare av n. 61.3.8 Borrby

Ernst Sauer

ägar av n.57:14.38 Borrby

Bevittnas

af

Lars Hansson

Nils Månsson

N:o 3 Borrby

N:o 44 Borrby

Utdrag ur Lunds domkapitels boställsproto-

tokoll den 30 januari 1929.

§ 16. Statens lantbruksingenjör Lennart Holmström hade i skrivelse till domkapitlet den 11 december 1928- under förmälan att det Lunds domkyrka tillhöriga hemmanet 1/4 mantal Borrby nr. 2 samt det Borrby kyrka tillhöriga hemmanet 1 mantal Borrby nr. 7 vid en enligt vattenlagen förrättad, den 24 april 1928 avslutad laga kraftvunnen syn befunnits pliktiga deltaga i kostnaderna för "Borrby nr. 7 utmarksdikens nygrävningsföretag I av år 1928" samt att arrendatorn av domkyrkohemmanet Johan Persson och arrendatorn av det Borrby kyrka tillhöriga hemmanet E.E.Bengtsson undertecknat förening angående sökandet av lån och anslag av statsmedel till företagets utförande - anhållit om domkapitlets godkännande av denna åtgärd.

Borrby församlings kyrkoråd hade i infordrat yttrande förklarat sig godkänna åtgärden.

Efter föredragning härav beslöt domkapitlet genom utdrag av detta protokoll meddela lantbruksingenjören Holmström, att domkapitlet ville bifalla den gjorda framställningen i vad rörde 1 mantal Borrby nr. 7.

Då jämlikt 1 § Kungl. Maj:ts nådiga stadga den 17 november 1859 angående vården och förvaltningen av Lunds domkyrka och hennes egendom, "närmaste vården och förvaltningen av Lunds domkyrka, hennes hemman och övriga egendomar tillkomme domkyrkorådet", fann domkapitlet framställningen i vad den avsåge godkännande av arrendatorn av 1/4 mantal Borrby nr. 2 Joh. Perssons åtgärd att underteckna ansökan om lån till företaget se j föränleda något domkapitlets yttrande. Ut supra.

In fidem

Fr. Callmer

Till

Statens Lantbruksingenjör i Kristianstads län.

Vid en enligt gällande vattenlag förrättad, lagakraftvunnen syn har

Lunds domkyrkas hemman 1/4 mtl. Borrby 2¹ enligt uppgift från Eder befunnits pliktig deltaga i kostnaderna för "Borrby n:o 7 utmarksdikens nygrävningsföretag I av år 1928" med 440 kronor 98 öre, utgörande 14,87 procent av hela kostnaden för företaget.

Arrendatorn av domkyrkohemmanet Johan Persson har jämte övriga sakägare undertecknat förening för sökande av lån och anslag av allmänna medel för företagets utförande.

På därom av Eder framställd begäran får Domkyrkorådet i Lund härigenom förklara att Rådet för sin del icke här något att erinra emot, att hemmanets arrendator på ovan angivet sätt gör gemensam sak med övriga sakägare.

Lund den 9 februari 1929.

På Domkyrkorådets i Lund vägnar:

Yngve Brillioth

/ Albert Eklundh

*Förstånds avskrift av hand-
tegnat Föreläsnings den av Huvud. Mott.
den 31 jan. 1930 förstånds avskrift
i diariet.*

Herman Thunberg

167 godk.

170
30

L _____ 1-0445

7823

KONTRAKT. DIARIE Nr.
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 MRS 1930

Sedan Kungl. Maj:t den 31 januari 1930 för
"Borrby nr 7 utmarksdikens nygrävningsföretag nr I och II av år
1928" i Borrby socken av

_____ KRISTIANSTADS LÄN _____

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström
vid syneförrättning år 1928 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat *dels lån* med ettusenåttahundrafemtio (1.850)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
skyldighet med ettusenfemhundrafyrtio (1.540) kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, ha ~~4~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter enligt
företett protokoll utsetts till styrelse ~~ns~~ ~~förtroendeman~~ för företaget: *ordf.* _____

_____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtag ~~ss~~ och förbind ~~ss~~ mig:

1:o att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1932,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Borby

den 6 mars 1930

Emil Johansson

Att Lantbrukaren Emil Johansson a.
nr 11 Borby

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Lars Hansson Gunnar Svensson
Adress Borby 3 Adress Borby 3


Med stöd av Kungl. brevet den 31 januari
1930 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 24 maj 1930

Art. Haulman

Art. Haulman

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.



Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Med återsändande av remisshandlingarna rörande "Borrby n:o 7 utmarksdikensnygrävningsföretag av år 1928" med låntagarens namnteckning bevittnad, får jag beträffande hävden anföra följande:

Enligt E- förteckningen i lantmäterikontoret är från 9/32 mtl n:o 61³ Borrby fransålda fyra fastigheter, av vika 341/64000 mtl äges av Mårten Månsson. Tuve Ingemansson torde vara Mårten Månssons efterträdare.

Lägenheten n:o 79 / II¹¹ utgör stamhemmanets n:o II² Borrby andel i Borrby Tuvor. Lägenheten n:o 108⁽¹¹²⁾ utgör stamhemmanets n:o II³ Borrby andel i Borrby Tuvor.

Kristianstad den 14 maj 1930.

Jennart Comenius
Statens lantbruksingeniör.

1. The first part of the report is a summary of the work done during the year.

2. The second part is a detailed account of the work done during the year, and is divided into two sections: (a) the work done during the first half of the year, and (b) the work done during the second half of the year.

3.

4. The third part of the report is a summary of the work done during the year.

5. The fourth part is a detailed account of the work done during the year, and is divided into two sections: (a) the work done during the first half of the year, and (b) the work done during the second half of the year.

6. The fifth part of the report is a summary of the work done during the year.

7. The sixth part is a detailed account of the work done during the year, and is divided into two sections: (a) the work done during the first half of the year, and (b) the work done during the second half of the year.

8. The seventh part of the report is a summary of the work done during the year.

9. The eighth part is a detailed account of the work done during the year, and is divided into two sections: (a) the work done during the first half of the year, and (b) the work done during the second half of the year.

10. The ninth part of the report is a summary of the work done during the year.

Godkännt 24 maj 1930 ¹⁷⁰/₃₀

B E V I S

DIARIE Nr 7824
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 MRS 1930

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Borrby n:o 7 utmarksdikens nygrävningsföretag I och II av år 1928 i Borrby socken, Kristianstads län.

Planen fastställd den 31 januari 1930.

Bidrag från Statens avdikningsanslag 1540 kronor.

Lån från Statens avdikningslånefond 1850 " .

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena den 6 mars 1930.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1932.

Arbetsstyrelsens ordförande: lantbrukaren Emil Johansson , Borrby 11,
Borrby.

Avsyningen verkställd av assistenten Lars Kullman.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrker jag dess godkännande.

Kristianstad den 18 mars 1930.

Arvid Carlsson

Statens lantbruksingenjör



Stämpel en krona.

100

...and the fact that the *de novo* mutation rate is low, the *de novo* mutation rate is estimated to be 1.5×10^{-6} per site per generation (Lewontin 1972).

• *Chlorophyll a* (Chl *a*) is the primary photosynthetic pigment in all photosynthetic organisms. It is a green pigment that absorbs light energy in the blue and red regions of the visible spectrum. Chl *a* is the most abundant pigment in the chloroplasts of green plants and algae.

1910

1. *Journal of the American Medical Association*, 1990; 263: 1025-1028.

Journal of Management Education 30(6)p.789-804

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26