Genom Kung. Maj:ts nådiga brev
den 19 december 1930 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 februari 1931
På Kung. Landtbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Fastställes med den av Kung. Skogsstyrelsen den 19 mars 1931 gjorda förändringen i fråga om fördelningen av kostnaderna för vattenavledningsföretagen.

Förslag i tre blad
till dikning inom

Broestorp

i Emislövs socken samt

Simmastorp och Tågaröd

i Hjärsås socken av
Kristianstads län,
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1928 av

Statens landbruksingenjör.

Blad 1.



Registernummer.

	Emislövs socken	
A	Broestorp	av 15
B	"	/2
C	"	/7
	Hjärsås socken	
D	Simmastorp	av 1
E	Tågaröd	/4
F	"	/6
G	"	/5
H	"	/3

Skala = 1:4000

KTH. Nr 001

L 3-0445 1

Kr. Hus Kristianstad 3 prts

Ritning.


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 19 december 1930 fastställd till utredning vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 februari 1931
På Kungl. Jordbruksdepartementets vägnar:
Albert Smith.

Kvittenen med den av Kungl. Maj:t den 19 dec. 1930 fastställda arbetsplanen lämnas.
Stockholm d. 10 febr. 1931
Hanna Rydh

Broestorps Bångamyrbäcks dikningsföretag av år 1928.


Blad 2.




Längd-skala = 1:4000

Höjd-skala = 1:100

Förslag till tvärsnitt vid I:a och I:b




Förslag till tvärsnitt vid C:a, C:b och C:c





Skala = 1:50

Förslag till intagningsbrunn



Förslag till bäddning





L 3:0448 2

Ifr 460 Kristianstad 3 rit

Kopia.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 19 december 1930 fastställd till efterrättelse vid återstående utförande.

Stockholm den 10 februari 1931
På Kungl. Kanslibyråernas vägnar
Albert Smith.

B 9935

Broeslorps Bångamyrbäcks dikningsföretag av år 1928.

Blad 3.

Detta blad hör till den av Kungl. Maj:t den 19 december 1930 fastställda arbetsplanen beträffande

Thorsten Broeslorps



Arkiv Nr 003
L 3:0448

3

Nr 460 Kristianstad 3 exx.

L 3·0448
9881
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 APR. 1930

DIARIE N:r 5532
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 MRS 1931

Granskad 28/1 1929

II

Handlingar
rörande

Broestorp Bångamyrsbäck

dikningsföretag
upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1928.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Broestorp i Emitslövs socken samt Simmastorp och Tågaröd i Hjärsås socken, Kristianstads län.

År 1928 den 7 juni inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Otto Niklasson i Broestorp för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Broestorp i Emitslövs socken samt Simmastorp och Tågaröd i Hjärsås socken, Kristianstads län. På grund av personliga kallelser hade till sammanträde ~~till~~ infunnit sig:

Otto Niklasson, Broestorp

Viktor Nilsson, "

Greve C. Wachtmeister, Vanås

Axel Persson, Simmastorp

Bernhard Persson, Tågaröd

Nils Olsson, Tågaröd

Såsom biträdande gode män: Olof Svensson, Västraby, och Truls Truedsson, Hjärsås, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes /bil.1/.

§ 2.

Nu infunno sig Jöns Persson, Tågaröd och Nils Lundström Tågaröd.

§ 3.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 4.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken Viktor Nilsson i Broedstorp förenade sig med sökanden. Denna handling /bil.2/ upplästes och vidhölls vid förfråga därom av Viktor Nilsson, vilket bestyrktes genom synemännens underskrift å handlingen i fråga.

§ 5.

Sökandena yrkade Bångamyrsbäckens nygrävning till sådant djup och dimensioner, att deras därav beroende mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker, samt att alla, som av företaget hade båtnad skulle deltaga i kostnaderna enligt lag.

§ 6.

Otto Niklasson begärde ersättning för jord, som åtginge till öppet dikes utvidgande och till jordupplag.

§ 7.

Förrättningsmannen kungjorde att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal fredagen den 15 innevarande juni månad kl. 1 e.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 8.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet. Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör

Olof Svensson Truls Truedsson

Den 15 juni 1928.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän hos lantbrukaren Otto Niklasson i Broestorp varvid följande sakägare infunno sig:

Otto Niklasson, Broestorp

Viktor Nilsson, "

Axel Persson, Simmastorp

Bernhard Persson, Tågaröd

Jöns Persson, "

Nils Lundström, "

Nils Olsson, "

§ 9.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.3/, jordersättningslängd /bil.4/, kostnadsberäkning /bil.5/ och kostnadsfördelningslängd /bil.6/.

§ 10.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande /bil.7/.

§ 11.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre medlemmar. Härtill valdes Otto Niklasson, Broestorp, Viktor Nilsson, Broestorp, och Nils Lundström, Tågarp. Till ordförande i styrelsen valdes Otto Niklasson som jämväl skulle mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar.

§ 12.

Räkning å förrättningskostnaderna bilades protokollet/bil.8/.

§ 13.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

§ 14.

Under förrättningen hade infunnit sig skogvaktaren Salomon Eriksson, som nu framlämnade fullmakt utvisande att han vore ombud för Greve Carl Wachtmeister i Venås /bil.9/.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör

Truls Truedsson Olof Svensson.

Bil. 1.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för statens lantbruksingenjör att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående avloppsdike genom och från vattenskadad mark till Broestorp i Emitslövs socken. Samtliga av företaget berörande torde först

av förrättningsmannen kunna uppgivas. Broestorp pr Sibbhult den 27 okt. 1927.

Otto Niklasson.

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 25 januari 1928.

På länsstyrelsens vägnar:

C.Rich. Lundberg Gösta Ek.

Bil. 2.

Härigenom förenar jag mig med Otto Niklasson i Broestorp i hand den 27 okt. 1927 dagtecknade begäran om syneförrättning enligt vattenlagen. Broestorp den 7 maj 1928.

Victor Nilsson.

Förestående föreningshandling är uppläst vid syneförrättning den 7 juni 1928 och vidhölls av Viktor Nilsson, betyga

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör

Olof Svensson Truls Truedsson.

Bil. 3.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Skördeförhöjning, ägoförsörjning och värderingsdängd över vattenskadad mark till Broestorps i Ennistorps socken samt Simmastorp och Tåparöd i Hjärsås socken av Kristianstads län, upprättad vid uppförrättning enligt vattenlagen år 1928.

VÄSTBOTTATRYCKERIET, HAGERBOHM & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Envistorps socken.					
Broesborp.	av 15	A	1411/32768		Otto Nilsson.
				1	åker
				2	"
				3	"
				4	"
				5	"
				6	"
				7	"
				8	"
				9	"
				10	"
					Samma.
Broesborp	12	B	1/4		Otto Nilsson
				11	åker
				12	"
				13	"
				14	"
				15	"
				16	"
				17	"
				18	"
				19	"
				20	"
				21	"
				22	"
				23	"
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	61.8							720	444	96	1200	741	60	480	296	64
0	92.6							600	555	60	1200	1.111	20	600	555	60
1	07.0							600	642	-	1200	1.284	-	600	642	-
0	61.7							480	296	16	1200	740	40	720	444	24
0	55.0							960	528	-	1200	660	-	240	132	-
1	60.0							720	1.152	-	1200	1.920	-	480	768	-
0	95.0							600	570	-	1200	1.140	-	600	570	-
0	51.0							480	244	80	1200	612	-	720	367	20
0	24.0							480	115	20	1200	288	-	720	172	80
0	21.0							480	100	80	1200	252	-	720	151	20
7	29.1								4.649	52		8.749	20		4.099	68
0	24.5							360	88	20	600	147	-	240	58	80
0	17.0							480	81	60	800	136	-	320	54	40
0	18.5							560	103	60	800	148	-	240	44	40
0	07.0							400	28	-	800	56	-	400	28	-
0	05.0							640	32	-	800	40	-	160	8	-
0	25.0							400	100	-	800	200	-	400	100	-
0	41.2							400	164	80	800	329	60	400	164	80
0	65.5							480	314	40	1200	786	-	720	471	60
0	71.5							360	257	40	1200	858	-	840	600	60
0	37.4							600	224	40	1200	448	80	600	224	40
0	41.5							400	166	-	800	332	-	400	166	-
0	48.5							360	174	60	1200	582	-	840	407	40
0	23.6							360	84	96	1200	283	20	840	198	24
4	26.2								1.819	96		4.346	60		2.526	64

VÄLTBÖTATRYCKERI ET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				24	åker
				25	"
				26	"
				27	"
				28	"
				29	"
				30	"
				31	"
				32	" förb. ej
				33	" " skogsäng och mark, förb. ej
				34	betesmark
				35	åker
				36	betesmark
				37	"
				38	"
				39	"
				40	väg ömp.
				41	betesmark
				42	"
				43	"
				44	" förb. ej
				45	" " "
					samma.
Broestorp	17	C	65/1024		Victor Nilsson.
				46	betesmark, förb. ej
				47	" " "
				48	"
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	26.2								1.819	96		4.346	60		2.526	64
0	14.5							360	52	20	1200	174	-	840	121	80
0	55.0							360	198	-	1200	660	-	840	462	-
0	61.0							360	219	60	1200	732	-	840	512	40
0	68.6							360	246	96	1200	823	20	840	576	24
0	41.0							360	147	60	1200	492	-	840	344	40
0	14.4							360	51	84	1200	172	80	840	120	96
0	07.6							360	27	36	1200	91	20	840	63	84
0	41.0							960	393	60	1200	492	-	240	98	40
						0	28.7									
						0	55.0									
		0	10.0					70	7	-	100	10	-	30	3	-
0	96.8							240	232	32	800	774	40	560	542	08
		0	04.0					80	3	20	100	4	-	20		80
		0	02.0					80	1	80	100	2	-	20		20
		0	18.0					70	12	60	100	18	-	30	5	40
		0	16.5					80	13	20	100	16	50	20	2	30
						0	02.0									
		0	16.0					20	3	20	~~100~~ 70	11	20	50	8	-
		0	34.0					50	17	-	~~100~~ 80	27	20	30	10	20
		0	40.0					60	24	-	~~100~~ 90	36	-	30	12	-
						0	08.1									
						0	08.0									
8	26.1	1	40.5			1	01.7		3.471	44		8.883	10		5.411	66
96.8																
7	29.3													584	98	
						0	08.0									
						0	10.0									
		0	04.0					70	2	80	100	4	-	30	1	20
		0	04.0			0	18.0		2	80		4	-		1	20

VÄSTERÅSTRYCKERIET, HAGERBOHM & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				49	betesmark
				50	ängsmark
				51	"
				52	betesmark
				53	"
				54	"
				55	"
				56	"
				57	"
				58	"
				59	väg ämp.
					Jonnina.
Hjärsås socken.					
Jönnastorp	ov 1/1	D	ar 3/4		Vanås fideikommiss
					av. Axel Persson.
				60	betesmark
				61	åker
				62	"
				63	"
				64	"
				65	"
				66	"
				67	"
				68	"
				69	"
				70	betesmark
					överföres

Areal						Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		0	04.0			0	18.0		2	80		4	-		1	20
		0	34.0					120	40	80	400	136	-	280	95	20
		0	37.6					240	90	24	800	300	80	560	210	56
		0	79.0					80	63	20	800	632	-	720	568	80
		0	10.5					180	18	90	600	63	-	420	44	10
		0	21.0					180	37	80	600	126	-	420	88	20
		0	06.5					200	13	-	400	26	-	200	13	-
		0	11.5					240	27	60	400	46	-	160	18	40
		0	06.5					40	2	60	100	6	50	60	3	90
		0	01.0					60		60	100	1		40		40
		0	04.0					60	2	40	100	4	-	40	1	60
						0	01.5									
		2	15.6			0	19.5		299	94		1.345	30		1.045	36
				1	00.0			240	240	-	400	400	-	160	160	-
1	33.2							600	199	20	1200	398	40	600	199	20
0	23.4							600	140	40	1200	280	80	600	140	40
0	30.0							720	216	-	1200	360	-	480	144	-
0	22.0							600	132	-	1200	264	-	600	132	-
0	17.5							600	105	-	1200	210	-	600	105	-
0	15.0							600	90	-	1200	180	-	600	90	-
0	23.0							560	128	80	800	184	-	240	55	20
0	45.2							240	108	48	600	271	20	360	162	72
0	37.0							240	88	80	600	222	-	360	133	20
		0	11.0					70	7	70	100	11	-	30	3	30
2	46.3	1	11.0						1.456	38		2.781	40		1.325	02

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERMANN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överförd
				71	betesmark
					Samma.
Tågarröd	14	E	1/36		Bernhard Persson.
				72	åker
				73	"
				74	"
				75	"
				76	"
				77	"
				78	"
				79	"
				80	"
				81	betesmark
				82	väg anp.
					Samma.
Tågarröd	16	F	1/54		Jöns Persson.
				83	åker
				84	betesmark
				85	åker
				86	"
				87	"
				88	betesmark
				89	"
				90	åker
				91	"
				92	"
					överförs

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	46.3	1	11.0						1.456	38		2.781	40		1.325	02
		0	27.0					50	13	50	100	27	-	50	13	50
2	46.3	1	38.0						1.469	88		2.808	40		1.338	52
0	32.5							360	117	-	600	195	-	240	78	-
0	38.5							350	134	75	500	192	50	150	57	75
0	17.6							360	63	36	600	105	60	240	42	24
0	24.5							300	73	50	500	122	50	200	49	-
0	08.0							360	28	80	600	48	-	240	19	20
0	18.5							360	66	60	600	111	-	240	44	40
0	17.6							240	42	24	600	105	60	360	63	36
0	11.5							280	32	20	400	46	-	120	13	80
0	08.5							280	23	80	400	34	-	120	10	20
		0	35.0					80	28	-	100	35	-	20	7	-
						0	04.0									
1	77.2	0	35.0			0	04.0		610	25		995	20		384	95
0	25.0							240	60	-	600	150	-	360	90	-
		0	31.6					60	18	96	100	31	60	40	12	64
0	14.0							350	49	-	500	70	-	150	21	-
0	12.5							350	43	75	500	62	50	150	18	75
0	35.0							480	168	-	800	280	-	320	112	-
		0	05.0					80	4	-	100	5	-	20	1	-
		0	07.5					80	6	-	100	7	50	20	1	50
0	06.0							400	24	-	500	30	-	100	6	-
0	08.5							400	34	-	500	42	50	100	8	50
0	10.0							400	40	-	500	50	-	100	10	-
1	11.0	0	44.1						447	71		729	10		281	39

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HASSERBORN & SVENNÅCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				93	åker
					Samma.
Tågarör̈d	15	G	11/54		Nils Lundström
				94	åker
				95	"
				96	"
				97	väg omp.
				98	åker
				99	"
				100	"
				101	"
				102	betesmark
				103	"
				104	"
				105	"
				106	väg omp.
				107	åker
				108	"
				109	"
					Samma.
Tågarör̈d	13	H	1/12		Nils Olsson.
				110	åker
				111	"
				112	betesmark
				113	åker
				114	"
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	11.0	0	44.1						447	71		729	10		281	39
0	09.5							400	38	-	500	47	50	100	9	50
1	20.5	0	44.1						485	71		776	60		290	89
0	35.5							400	142	-	800	284	-	400	142	-
0	50.0							480	240	-	800	400	-	320	160	-
0	25.0							560	140	-	800	200	-	240	60	-
						0	04.5									
0	17.5							400	70	-	800	140	-	400	70	-
0	30.0							480	144	-	800	240	-	320	96	-
0	27.5							480	132	-	800	220	-	320	88	-
0	33.0							640	211	20	800	264	-	160	52	80
		0	01.0					80		80	100	1	-	20		20
		0	00.5					70		35	100		50	30		15
		1	02.0					80	1	60	100	2	-	20		40
		0	02.0					80	1	60	100	2	-	20		40
						0	00.5									
0	26.5							480	127	20	1200	318	-	720	190	80
0	61.5							360	221	40	1200	738	-	840	516	60
0	61.5							840	516	60	1200	738	-	360	221	40
3	68.0	0	05.5			0	05.0		1.948	75		3.547	50		1.598	75
0	38.4							480	184	32	1200	460	80	720	276	48
0	23.0							480	110	40	1200	276	-	720	165	60
		0	10.0					70	7	-	100	10	-	30	3	-
0	55.0							360	198	-	1200	660	-	840	462	-
0	17.5							360	63	-	1200	210	-	840	147	-
1	33.9	0	10.0						562			1.616	80		1.054	08

JÄMTÖTRYCKERIET, HAGENBOHN & STENHÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				115	åker
					Samma.
					Sammandrag.
Envistorps socken.					
Broestorp	or 15	A	1411/32768	c	Otto Niklasson.
"	12	B	1/4	c	Dito
"	17	C	65/1024	c	Viktor Nilsson
Hjärsås socken.					
Lämnastorp	or 1	D	or 3/4	c	Vanås fideikommiss
					am. Axel Persson.
Tågarör̈d	14	E	1/36	c	Bernhard Persson.
"	16	F	11/54	c	Jöns Persson.
"	15	G	11/54	c	Nils Lundström
"	13	H	1/12	c	Nils Olsson.
					Samma.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	33.9	0	10.0						562	72		1.616	80		1.054	08
0	32.0							1080	345	60	1200	384	-	120	38	40
1	65.9	0	10.0						908	32		2.000	80		1.092	48
v 7	29.1								4.649	52		8.749	20		v 4.099	68
v 8	26.1	v 1	40.5			101.7			3.471	44		8.883	10		v 5.411	66
		v 2	15.6			019.5			299	94		1.345	30		v 1.045	36
v 2	46.3	v 1	38.0						1.469	88		2.808	40		v 1.338	52
v 1	77.2	v 0	35.0			004.0			610	25		995	20		v 384	95
v 1	20.5	v 0	44.1						485	71		776	60		v 290	89
v 3	68.0	v 0	05.5			005.0			1.948	75		3.547	50		v 1.598	75
v 1	65.9	v 0	10.0						908	32		2.000	80		v 1.092	48
26	33.1	5	88.7			130.2			13.843	81		29.106	10		15.262	29

Broskorp den 15 juni 1928.

Bernard Holmström

Hakans Samfällighetsförening

Imls Jonsson

Olof Jonsson.

JÄMTBÖTRYCKERIET, HAGERBOMN & STENBÄCK, SKANS

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Fordersättningslängd för Broestorps Bängampsbäckes dikningsföretag av år 1928.

Socken, by samman	Registernummer.	Sektion i karlan.	Kommunalsk.	Delägare	Areal ar	Pris kr/ar	Gräkning kr.	Gräkning öre	Summa gräkning kr.	Summa gräkning öre
1	2	3	4	5	6	7	8		9.	
				Dikessträckan A-B.						
Emtsbövs socken.										
Broestorp	or 1/5	A	1411/32768	Otto Nilsson	0.75	6.-			4	50
Hjärsås socken.										
Simmastorp	or 1/1	D	or 3/4	Vanås fideikommiss						
				arr: Axel Persson.	0.75	6.-			4	50
				Summa					9	-
				Dikessträckan B-C-D-E-F.						
Emtsbövs socken.										
Broestorp.	or 1/5	A	1411/32768	Otto Nilsson	2.5	6.-			15	-
"	12	B	1/4	Dsmo	4.5	4.-	18	-		
					1.0	3.-	3	-		
					12.0	6.-	72	-		
					20.0	1.-	20	-	113	-
				Summa.					128	-
				Dikessträckan F-G.						
Emtsbövs socken.										
Broestorp.	or 1/5	A	1411/32768	Otto Nilsson	2.5	4.-	10	-		
					12.0	0.50	6	-	16	-
"	17	C	65/1024	Viktor Nilsson	1.0	0.50	0	50		
					3.0	2.0	6	-		
					2.0	4.0	8	-	14	50
				Summa.					30	50

Broes-

- Torp den 15 juni 1928.

Bernard Holmström

Statens landtbruksingenjör

Truls Truedsson Olof Svensson

Bilaga 5.

Kostnadsförslag.

för Brostorps Bärgampersbäcks dikningsföretag av år 1928.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-0+98	98	Sträckan A-B.						
0-0+31	31	Schaktning av mossjord m³	100	0.60			60	-
0+31-0+98	67	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens						
		återfyllning m.m. dm.	67	2.00	134	-		
		18" cementrör med fläns dm.	67	6.00	402	-	536	-
0+31		Intag st.	1	40.-	40	-		
0+98		Dikesöga st.	1	40.-	40	-	80	-
		För arbetets tillsyn, oförutsedda fall m.m. tillägges c:a 10%					64	-
		Samma					740	-
		Jordersättning enligt särskild längd					9	-
		Samma					749	-
0+98-10+69	971	Sträckan B-C-D-E-F.						
		Schaktning av mossjord m³	1930	0.60	1.158	-		
		" " grus och sten m³	3150	1.75	5.512	50	6.670	50
1+40-1+95		Trummor av sitring (se spec. kostnadsberäkning) st.	2	375	750	-		
5+11-6+66		Dº Dº st.	2	400	800	-	1.550	-
		För arbetets tillsyn, oförutsedda fall m.m. tillägges c:a 10%					829	50
		Samma					9.050	-
		Jordersättning enl. särskild längd					128	-
		Samma					9.178	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGELMANN & STENBÄCK, SKARA

1	2	3	4	5	6	7
10+73–16+50	577	**Sträckan F–G.**				
		Schaktning av grus och sten	960 m³	1.25		1.200 –
14+10		Gemensamma utl. ritning (se spec. kostnadsberäkning)	st. 1			400 –
		För arbetets tillsyn, oförutsedda fall m.m. tillägges c:a 10%				160 –
		Summa.				1.760 –
		Jordersättning enl. särskild längd				30 50
		Summa.				1.790 50
40 (=4+6)–40+78	78	**Sträckan C–H.**				
		Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	lm. 78	1.–	78 –	
		15" cementrör med fläns	lm. 78	4.50	351 –	429 –
40+78		Tontag	st. 1	40.–	40 –	
40		Dikesöga	st. 1	40.–	40 –	80 –
		För arbetets tillsyn, oförutsedda fall m.m. tillägges c:a 10%				51 –
		Summa				560 –
30 (=5+45)–30+80	80	**Sträckan D–I.**				
		Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	lm. 80	0.75	60 –	
		12" cementrör med fläns	lm. 80	3.50	280 –	340 –
30+80		Tontag	st. 1	40.–	40 –	
30		Dikesöga	st. 1	40.–	40 –	80 –
		För arbetets tillsyn, oförutsedda fall m.m. tillägges c:a 10%				40 –
		Summa				460 –

Bilaga

Kostnadsförslag.

Timpenning: *Kronor.*

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
20(=8+40)-20+77	77	**Sträckan E-K.**						
20-20+40	40	Schaktning för rörets bedning, rörens läggning, dikesjordens						
		återfyllning m.m.	lm.	40	2.25	90 -		
20+40-20+77	37	do do	lm.	37	0.75	27 75		
20-20+77	77	15" cementrör med fläns	lm.	77	4.50	346 50	464	25
20+77		Intag	st.	1	40.-	40 -		
20		Dikesöga	st.	1	40.-	40 -	80	-
		För arbetets tillsyn, oförutsedda						
		fall m.m. tillägges c:a 10%					55	75
						Summa.	600	-

Sammandrag.

Sträckan A-B	749 -
B-C-D-E-F	9.178 -
F-G	1.790 50
C-H	560 -
D-I	460 -
E-K	600 -
Summa.	13.337 50

Broaskop den 15 juni 1928.

Konrad Holmström

statens kulturtekniker.

Hes!

Kostnadsberäkning för brotrummorna 2

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBOHN & STENBÄCK, SKARA

1	2	3	4	5	6	7

Bil. 6.

Kostnadsfördelningsläng för Broestorps Bärgagrensbäcks dikningsföretag av år 1928.

Socken, by kommun.	Registernummer.	Bokstäfver å kartan.	Kommunandel.	Delägare	Skäl
1	2	3	4	5	6
Ennistorps socken.					
Broestorp.	ao 15	A	1411/32768	Otto Fridlasson	sök.
"	12	B	1/4	Samme	sök.
"	17	C	65/1024	Victor Nilsson.	sök.
Hjärsås socken.					
Simmastorp	ao 11	D	ao 3/4	Vanås fideikommiss. Ant: Axel Persson.	
Tågarod	14	E	1/36	Bernhard Persson.	
"	16	F	1/54	Jöns Persson.	
"	15	G	1/54	Nils Lundström	
"	13	H	1/2	Nils Olsson.	
				Summa.	

Avdelning I. Hela företaget utom F-G.						Avdelning II F-G.									
Avlägsningshöjdens ursprungliga summa meter.	Gödslingsår		Gödslingsmängd kal.	Beräknad kostnad		Avlägsningshöjdens ursprungliga summa meter.	Gödslingsår		Gödslingsmängd kal.	Beräknad kostnad.		Summa kvadratmeter beräknad kostnad		Gödslingsmängd för hela företaget	Gödslingsutgiftens beräknade kostnad	
	kr.	öre	%	kr.	öre		kr.	öre	%	kr.	öre	kr.	öre	%	kr.	öre
7	8		9	10		11	12		13	14		15		16	17.	
alla	4.199	68	30.08	3.473	34							3.473	34	26.04	159	54
11-31	4.826	68	35.71	4.088	79	34-43	584	98	35.88	642	43	4.731	22	30.66 35.48 4.82	187 217 29	85 38 50
						alla	1.045	36	64.12	1.148	07	1.148	07	8.61	52	75
alla	1.338	52	9.82	1.133	92							1.133	92	8.50	52	07
alla	384	95	2.82	325	63							325	63	2.44	14	95
alla	290	89	2.13	245	95							245	95	1.84	11	27
alla	1.598	75	11.73	1.354	46							1.354	46	10.16	62	25
alla	1.092	48	8.01	924	91							924	91	6.93	42	46
	13.631	95	100:00	11.547	-		1.630	34	100:00	1.790	50	13.337	50	100:00	612	67

Broastorp den 15 juni 1928.

Konrad Holmström

statens kontrollassistent

Truls Truedsson. Olof Larsson.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Broestorp i Emislövs socken samt Simmastorp och Tågaröd i Hjärsås socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser nygrävning av naturligt vattendrag för torrläggning av åker och äng, kan enligt synemännens mening hänföras till vattenavledning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro Otto Niklasson för n:r 1^2 och 1^5 Broestorp samt Victor Nilsson för n:r 1^7 Broestorp,

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta utmärkes med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E-F-G, C-H, D-I och E-K.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom batalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock

ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan

dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är

i punkt	A	60 hektar
	B	550 "
	H	45 "
	I	25 "
	K	30 "
	12+90	700 "

På grund av framställda yrkanden och med stöd av vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen, att sträckorna 0+31 - B, C-H, D-I och E-K skola göras täckta samt övriga sträckor öppna.

Vid rörens dimensionering har utgåtts från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar. Nederbördsområdets storlek inverkar ej ökande på de dimensioner, som av praktiska skäl valts för de öppna sträckorna och som framgår av profil- och sektionsritningarna.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Företaget medför byggandet av fem st. trummor för enskilda vägar. För dessa finnas förslagsritningar upprättade. Trummorna skola byggas på dikningsskyldiges bekostnad men framtida underhållet åligger den eller de personer, för vars nytta trummorna byggas.

7:o. Ersättning för jord, som åtgår till öppna dikets utvidgande skall utgå med de summor och till de jordägare, som angivas i särskild jordersättningslängd. Fordras ersättning för jord, som åtgår till jordupplag, skall detta skriftligen anmälas för arbetsstyrelsen och senast den dag, då arbetet genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med delägarna förklaras avslutat och godkänt.

Ersättningen skall utgå med tolv /12/ kronor för varje ar åkerjord, som täckes av jordvallarna. Ersättningsbeloppets storlek skall bestämmas efter uppmätning, verkställd av två st. av företagets styrelse tillkallade gode män. Den sålunda lösta jorden tillfaller ej dikningsföretaget utan må av jordägaren tagas i anspråk genom vallarnas utspridande.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. På grund av fallbrott skall torrläggningssamfälligheten indelas i två avdelningar av vilka

avd. I omfattar dikessträckorna A-B-C-D-E-F, C-H, D-I och E-K

avd. II " dikessträckan F-G.

Till grund för fördelning av dikningskostnaden skall läggas beräknad båtnad å den jord, som tillhör avdelningen i fråga. Sedan den beräknade kostnaden sålunda fördelats, skola kostnader-

na för varje sakägare sammanläggas och uträknas i procent av hela kostnaden, vilka procenttal skola användas såsom fördelningstal för samtliga med företaget förenade kostnader. I enlighet härmed är i kostnadsfördelningslängden angivet vars och ens deltagningsskyldighet uttryckt i båtnadsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt kostnadsberäkningen åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Broestorp Bångamyrsbäcks dikningsföretag av år 1928."

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägen-

heters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppränsning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

3/ till länsstyrelsen hava insänts i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till 15 /femton/ kronor 26 öre;

att arbetet skall vara färdigt senast inom 1930 års utgång;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas i blandning magrast 1:2:2, att de skola torka under ständig begjutning av vatten minst sex veckor före användandet och skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud före nedläggandet;

att den uppkastade dikesjorden vid täckt ledning skall återfyllas på rören, dock först sedan dessas läge kontrollerats av statens

lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare;

att den uppkastade dikesjorden vid öppet dike ej må läggas närmare dikeskanten än en meter eller med brantare lutning mot marken än 1:1;

att kanalbankarna skola genomgrävas för ytvattnets avrinnande överallt där dike tillstöta eller vattnet har benägenhet att samlas för att rinna ut i kanalen;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av diken och brunnar skall ske årligen och så ofta behovet det påkallar. Skadas dikesslänt av kreaturs tramp, skall den återställas i förslagsenligt skick av kreaturens ägare eller på dennes bekostnad.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar. Broestorp den

15 juni 1928.

Lennart Holmström.

statens lantbruksingenjör.

Truls Truedsson Olof Svensson.

Fil. 9.

F U L L M A K T

för innehavaren att vara mitt ombud vid sammanträde för syn enligt vattenlagen för dikning inom Broestorp, Simmastorp och Tågeröd.

Vanås den 1 juni 1928.

Carl Wachtmeister.

Joh. Kronblad

Carl Thorsén.

Bil. 8.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Broxtorp Bångamyrsbäckes dikningsföretag av år 1928

..... socken och ..... län,

upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	9	0,50			4	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—9, ...						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje ..... km.		1,50				
		kroklinje ..... „	4	3,00	12	-		
		i annan mark, raklinje..... „		3,00				
		kroklinje ..... „	3	6,00	18	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ..... km.		3,00				
		kroklinje..... „		5,00				
		i annan mark, raklinje..... „		5,00				
		kroklinje ..... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter ..... „						
		i åker, raklinje ..... „		1,00				
		kroklinje ..... „		2,00				
		i annan mark, raklinje..... „		2,00				
		kroklinje ..... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 36 ar ..... st.	73	0.24	17	52		
		..... har	26.331	0.78	20	53		
		äng och odlingsmark, medelareal 17 ar ..... st.	33	0.14	4	62		
		..... har	5.887	0.74	4	35		
		annan mark och impediment, medelareal 11 ar .... st.	11	0.05		55		
		..... har	1.302	0.78	1	02		
		För mätning i skala 1:2000, 30 % tillägg						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\begin{matrix}>15\\10-15\\<10\end{matrix}$ m.						
		i åker o. d., raklinje ..... km.						
		kroklinje ..... „						
		i annan mark, raklinje ..... „						
		kroklinje ..... „						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	—		
		övriga regalark		1,00				
		.....					82	59
		..... Överföres					87	09

1	2	3	4	5	6		7	
1928		Överfört					87	09
7/5 - 12/5		**Avvägning:**						
		a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4 ... *dagar*	2	12,00	24	-		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 7 *punkter pr har* ... *har*	2633	0.66	17	37		
		avvägda punkter ... *st.*	192	002	3	84		
		i annan mark, medelantal 7+ *punkter pr har* ... *har*	5.887	1.32	7	77		
		avvägda punkter ... *st.*	62	0.04	2	48		
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... *km.*	3	2,50	7	50		
		i annan mark ... *„*	2	5,00	10	-	72	96
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 28 *ar,* ... *st.*	117	0.05	5	85		
		... *har*	33.52	0.10	3	35	9	20
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ... *st.*	117	0,03			3	51
		Värdeförhållning. **Markvärdering,** ... *tal*	6	0.75			4	50
		a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5 ... *dagar*		12,00				
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd ... *km.*			4	—		
		för övriga kilometer ... *st.*	1	1,50	1	50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal ... *st.*	106	0,06	6	36		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer ... *„*	106	0,12	12	12	23	98
		Längdprofil, *§ 20, längd skala 1: 4000*						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp ... *km.*		3,00				
		2) befintligt avlopp ell. vall ... *„*	1950	3,50	6	82		
		b) antal ritningar ... *st.*	1	3,00	3	-	9	82
		Tvärsektioner *§ 22, i skala 1: 100,*						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... *„*		0,15				
		„ „ „ såväl „ som „ „ ... *„*	46	0,25	11	50		
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för ... *„*						
		... *„*						
		... *„*					11	50
		Hydrografisk utredning, *§ 24, grundbelopp* ... *„*			2	—		
		för vattenområdets areal ... *km.²*		0,02				
		...					2	-
		Dimensionsberäkning, *§ 25,*						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... *km.*	1.7	3,50	5	95		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... *„*		1,00				
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² ... *„*						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*						
		... *„ „ „* ... *„*						
		... *„ „ „* ... *„*						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... *dm*		6,00				
		2) „ „ över 20 „ ... *„*	3	10,00	30	-	35	95
		... *Överföres*					260	51

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					260	57
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 27, grundbelopp*			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	47	0,03	1	41	2	41
		Arbetsbeskrivning, *§ 28, 1:sta sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor ... *st.*		2,00				
		Kostnadsberäkning *§ 29, a) nyanläggning* ... *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *„*	1.95	4,00	7	80		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar ...						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat) ...			13	33	21	13
		Förslag till bro- och trummbyggnad, *§§ 34 och 36* ...						
		1) Enkel bro och trumma ~~i ett~~ *a) för ritarbetet* ... *st.*	3	5.-	15	-		
		b) för detaljerad kostnadsberäkning ... *„*	2	3.-	6	-		
		c) för ~~grundförstärkning~~ ... *m²*			3	-		
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning ...		8,00				
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd ... *m.*		1,00				
		och för särskildt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00				
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. ... *m.*		0,50				
		och för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00			24	-
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ... *„*		0,01				
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1	50		
		för varje ersättningsbelopp ... *st.*	12	0,25	3	-	4	50
		Utlåtande och betänkande, *§ 43* ... *sid.*	8	3,00			24	-
7/6, 15/6		***Sammanträden och upprättande av protokoll,*** *§ 44, mom. 1, dagar*	2	12,00			24	-
		Särskild utredning, *§ 44, mom. 2* ... *dagar*		12,00				
13/6		***Kostnadsfördelningslängds upprättande,*** *§ 44, mom. 14* *„*	1	12,00			12	-
25/5		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.*** *§ 44, mom. 15* ... *dagar*	1/2	12,00			6	-
		Översiktskarta *§ 41* ...						
		Summa kronor					378	55
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan, *§ 49,*						
		1) 1:sta regalarket ...			7	—		
		övriga regalark ...	3	1,75	5	25		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1:4000, medelareal 28 ar ägofigurer ... *st.*	117	007	8	19		
		har	33.52	0.14	4	69		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 % ...			2	96		
		Överföres			28	09		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			28	09		
		3) insättning av höjdlägestal	254 st.	0,02	5	08		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	47	0,05	2	35	27	27
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, *§ 52,*						
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,						
		nytt avlopp km.		5,00				
		ändring av befintligt avlopp „	1:95	6,00	11	70		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			14	95		
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			23	40		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad						
		längdprofilritningar st.		3,00				
		tvärsektions- och broritningar „		5,00			50	05
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 55* sid.	38	0,75			28	50
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*						
		Summa kronor					115	82
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode					8	–
		Annonskostnader ang. sammanträden						
		Inbindning av förrättningshandlingarne					2	–
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar					60	80
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.					45	–
		Lösen för utdrag ur mantalslängd						
		Kallelsekostnad.					2	50
		Summa kronor					118	30
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					378	55
		Lösen för kopior och avskrift					115	82
		Övriga förrättningskostnader					118	30
		Summa kronor					612	67

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Östra Göinge *häradsrätt.*

Broestorp *den* 15 juni 1928.

Bernard Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... 19.....

För-

Örebro Dagblads Tryckeri - 1927

Härmed kvittenjer av synnerstoka
som med briefvet 1–8 d:s innevas.

Gunnar Tornerhjelm

L_____3*0448

DIARIE-Nr 5532
K. Landtbruksstyrelsen
9 MARS 1931

Betänkande
rörande
lån och anslag av allmänna medel till

Broestorp Bångamyrsbäck

dikningsföretag
avår 1928.

Kvittering

genom Kungl. Maj:ts nådiga
brev den 19 december 1930 fast-
ställd till efterrättelse vid
arbetets utförande.

Stockholm den 10 februari 1931

På Kungl. Lantbruksentreprenörs vägnar:
Albert Smith.

Översiktskarta



Skala 1:100000

Avskrift.

Sedan delägarna till "Broestorps Bångamyrs-bäcks dikningsföretag av år 1928", som avser torrläggning av mark till Broestorp i Emitslövs socken och Simmastorp och Tågaröd i Hjärsås socken, Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och betesmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översiktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Syneförrättningen slöts den 15 juni 1928 och har vunnit laga kraft varöver diariebevis närslutes /bilA/.

Låne och anslagssökande.

I förening, dagtecknad den 23 jan. 1929 hava delägarna i företaget överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan, om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdetsomfattar:

åker	26.331 har
betesmark	5.887 har
Summa	32.218 har

Jordmånen består överallt av torvmylla och torvjord på lerblandad grus och sten.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av öppna diken vars dimensioner äro allt för små för att tillåta markens rationella torrläggning för åker och ängsmark.

Torrläggning.

Företaget avser dikenas nygrävning, fördjupning samt delvis ersättande med täckta ledningar till det djup och dimensioner som det upprättade dikningsförslaget angiver.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen beräknas i till synehandlingarna fogad värderingslängd till 15262.29 kronor och dikningskostnaden i till samma protokoll fogad kostnadsförslag till 13337.50 kronor.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunnena utlåtande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Nöbbelöv-Västra Olinge vattenavledningsföretag av år 1926"

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I tabell b,Bil.II har uträknats storleken av det lån ut Statens avdikningslånefond och det bidrag ur Statens avdikningsanslag som enligt gällande författningar torde kunna utgå och framgår härav att lånet kan uppgå till 7219.12 kronor och bidraget till 6628.03 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av "Broestorp Bångamyrsbäcks dikningsföretag av år 1928" beviljas lån ur Statens avdikningslånefond med 7220 kronor och bidrag ur Statens avdikningdanslag med 6630 kronor.

Utförande.

Vid utförandet skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunnena utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetets utförande bör anslås en tidrymd av två år.

Kristianstad i april 1930

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

I Tabell a

II " b

III Kostnadsberäkning

A Diariebevis

B Föreningshandling

C Ett häfte synehandlingar

D Ritningar i tre blad.

Bil. I

1

Tabell a

Hela torrläggningsområdet - Låne- och anläggningsbidragens andel

	Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Bidrag	
	har	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
åker	26	33.1						
äng och betesmark	5	88.7						
Summa	32	21.8	13843	81	29106	10	15262	29

Skrivet i april 1980
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

Tabell

Socken, by hemman	Registernummer	Siffera å kartan	Gränskal	Ägares namn m m	Areal åker har	ar	Areal äng har	ar	Summa har	ar
Emitslövs socken										
Broestorp	au/5	A	2141/32768	Otto Nicklasson	7	29.1			7	29.1
"	1:2	B	1/4	Arne	7	29.3			7	29.3
						96.8	141.5		2	37.3
"	1:7	C	65/1024	Viktor Nilsson			215.6		215.6	
Hjärsås socken										
Simmastorp	au/1	D	3/4	Hans Fridiekon Arr. Axel Persson	246.3		138.0		384.3	
Tågaröd	1:4	E	1/36	Bernhard Persson	177.2		035.0		212.2	
"	1:6	F	1/64	John Persson	121.5		044.1		165.6	
"	1:5	G	11/54	Nils Lundström	368.0		005.6		373.5	
"	1:3	H	1/12	Nils Olsson	165.9		010.0		175.9	
				Summa	2633.1		588.7		3221.8	

Kristianstad i april 1938
Lennart Hamström
Statens lantbruksingenjör

D

Deltager i Kostnaden för

Båtnad		Avd. I		Avd. II		Laga nyanskaffningen		Bränsle m.m.		Summa kostnad		Relativa kostnaden	Bidragets andel i % av kostnaden	Bidrag		Lån*	
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
4099	68	3473	34			159	54	41	94	3674	82	0,90	46,50	1708	79	1966	03
4826	68	4088	79			187	85	49	38	4326	02	"	"	2011	60	2314	42
584	98			642	43	29	53	7	76	679	72	1,16	57,01	339	86	245	12
1145	36			1148	07	52	75	13	87	1214	69	"	"	607	35	438	61
1338	52	1133	92			52	07	13	69	1199	68	0,90	46,50	557	85	641	83
384	95	325	63			14	95	3	93	344	51	"	"	160	20	184	31
290	89	245	95			11	27	2	96	260	18	"	"	120	98	139	20
1598	75	1354	46			62	25	16	36	1433	07	"	"	666	38	766	69
1092	48	924	91			42	46	11	16	978	53	"	"	455	02	523	51
15262	29	11547	00	1790	50	612	67	161	05	14111	22			6628	03	7219	12

* Bidrags- och Lån-
-Båtnaden

Bil. III

Kostnadsberäkning

Impregnering 90 öre

Bikningskostnaden			13337	50
Laga syneförrättningen	612	67		
Kostnad för lån och anslag	161	05	773	72
Summa			14111	22

Kristianstad i april 1930
Lennart Hamnström
Statens lantbruksingenjör

Calc. S.v.S.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 14111 kronor 22 öre

Stockholm den 10 februari 1931
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Bil. A .

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 15 juni 1928 avslutad laga syneförrättning angående ett företag, benämnt "Broestorpd Bångamyrsbäcks dikningsföretag av år 1928" inom Emits-lövs och Hjärsås socknar, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 29 mars 1930.

Ex officio:

Birger Ekberg

Bil. B .

Undertecknade delägare i "Broestorp Bångamyrsbäcks diknings-företag av år 1928" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att, å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Broestorp den 23 januari 1929

Otto Niklasson

ägare av 1411/32768 samt 1/4 mantal n:o 1 Broestorp

Viktor Nilsson

äg. av 65/1024 n:o 1 Broestorp

Bernhard Persson

äg. av 1/36 mantal Tågaröd

Nils Olsson

äg. av 1/12 Tågaröd

Axel Persson

arr. av 3/4 n:o 1 Simmastorp

Wanås fideikommiss

Jöns Persson

ägare av 1/54 Tågaröd

Nils Lundström

ägare av 11/54 Tågaröd

A.Wachtmeister

för Wanås fideikommiss

Bevittnas

Oscar Nilsson

Broestorp

Axel Cato

Feleberga

Förbindande avskrift av handlingen tillvaratages att av Kungl. Maj:t den 27 december 1930 fastställda arrendepraemien uppbäres.

Uppgift å lägenhare i Broatorp-Bäggemyrstorps avvä-
xlingsförrättning av år 1928.

Socken, by och hemman	Registernummer	Litera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Smitslövs socken.					
Broatorp (1421/1384.2)	av 15	A	1411/32768		Otto Nilsson
"	o 12	B	1/4		Dess
"	o 17	C	65/1024		Viktor Nilsson
Hjärnarps socken.					
Simmatorp	av 1'	D	av 3/4		Vanås fideikom. fr. Axel Persson
Lagaröd	o 14	E	1/36		Bernhard Persson
"	o 16	F	1/54		Jöns Persson
"	o 15	G	11/54		Nils Lundström
"	o 13	H	1/12		Nils Olsson

Kristianstad den 7 mars 1931

Axel Nilsson

Statens lantmäterimyndighet.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

1931 den 23 mars

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 st. av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Broestorp - Bångamyrbäcks dikningsföretag av år 1928 i Emtalövs och Hjärsås socknar av Kristianstads län.

Lån 7.350 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 19 december 1930.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Registernummer	Hemmanstal	Ägares namn m.m.
Emtalövs socken			
Broestorp	av 1^5	1411/32768	Otto Niklasson
"	1^2	1/4	D:mo
"	1^7	65/1024	Viktor Nilsson
Hjärsås socken			
Simmastorp	av 1^1	av 3/4	Vemås fideikom. Arr. Axel Persson
Tågaröd	1^4	1/36	Bernhard Persson
"	1^6	1/34	Jöns Persson
"	1^5	11/34	Nils Lundström
"	1^3	1/12	Nils Olsson

Stockholm den 23 mars 1931.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

170 golk.

330/30

L 3•0448

5532

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 MRS 1931

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 19 december 1930 för Broestorp - Bångamyrbäcks dikningsföretag av år 1928 i Emitslövs och Hjärsås socknar av

KRISTIANSTADS LÄN

beviljat *dels* ett ***lån*** av sjutusentrehundrafemtio (7.350) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av sextusenfyrahundranittio (6.490) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L.Holmström vid syneförrättning år 1928 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse~~n förtroendeman~~ för företaget, ordf. ——————— med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1933,

12. 1930. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
156230

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Broestorp den 20 febr. 1931.

Otto Nilsson

Att lantbrukaren Otto Nilsson i Broestorp

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Oskar Nilsson
Adress Broestorp Sibbhult

Gunnar Nilsson
Adress Broestorp, Sibbhult

Med stöd av Kungl. brevet den 19 december 1930 *antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.*

Stockholm den 23 mars *19* 31.

föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

STATENS LANDTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

330
30

5532

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 MRS 1931

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Härmed får jag vördsamt över-
sända införskrivna handlingar om
Skånska Cementgjuteriet och
Betongrörfabrik ekonomiska förening av
år 1928. Kristianstad den 7 mars 1931
Gunnar Wennerblad

330/30

Godkänt 28/3 1931

DIARIE-NR 5533
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 MRS 1931

BEVIS

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: "Broestorp-Bångamyrsbäcke dikningsföretag av år 1928" i Emitslövs och Hjärsås socknar av Kristianstads län.

Planen fastställd den 19 dec. 1930.

Bidrag från statens avdikningsanslag 6490 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 7350 "

Kontrakt om arbetets utförande undertecknat av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1933.

Arbetsstyrelsens ordförande: lantbrukaren Otto Niklasson, Broestorp pr Sibbhult.

Avsyningen verkställd av förste assistenten A.B. Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i full överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes dess godkännande.

Kristianstad den 7 mars 1931.

Statens lantbruksingenjör

Skickas till Länsst.