

*Nöja
Länstämman med anse
Kungl. Maj:ts fastställelse
avseende på de tillägg
som tillförts till
Kungl. Maj:ts beslut*

Registernummer.

Aa	Eljaröd	av 2'
Ab		2'
Ae		11"
Ad		11"
Ae		11"
Af		11"
Ag		18"
Ah		18"
Ai		18"
Ba	Ludaröd	samt 2 ³ 6 ³
Bb		2 ³ 6 ³
Bc		av 1'
Bd		1'

Förslag
till dikning inom
Eljaröd och Ludaröd
i Eljaröds socken, Kristianstads län,
upprättad vid synförrättning enl. vattenlagen

år 1928 av




Stenert Samuelsson

Statens landbruksingenjör



Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 16 maj 1930 fastställt till
effektivitet vid arbetets utförande.

Stockholm den 3 juni 1930.
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:

Anders Larsson



Skala 1:50



Längd-skala 1:4000
Höjd och sektions-skala 1:100

10449

Ar 461 Kristianstad län

L 1-0449

4735

DIARIE Nr 27005

K. LANTMÄNNESKOLEN

27 FEB 1928



16 MAJ 1930

i und. anm.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Eljaröd och Ludaröd i Eljaröds socken, Kristianstads län.

År 1928 den 7 november inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Johan Erlandsson å Eljaröd n:o 2 för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Eljaröd och Ludaröd i Eljaröds socken, Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig

Erland Erlandsson, Eljaröd 2

Johan Erlandsson, " 2 och 4

Per Nilsson, " 11

Göran Olsson, " 18

Mårten Persson, " 18

Anders Persson, Ludaröd 2 och 6

Frans Modig, " 1

såsom gode män: Jöns Olsson, Eljaröd, och Karl Pettersson, Eljaröd vilka båda avlagt föreskriven ed.

Vidare infunno sig:

Johan Andersson, Ludaröd 2 och 6

Nils Gumnesson, " 1

Nils Andersson, Tranås

Nils Persson, Eljaröd 11

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansö-

kan därom upplästes /bil.1/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synmännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt

-vilken Nils Andersson, Tranås, Mårten Persson, Ludaröd, Anders Persson, Ludaröd, Per Nilsson, Eljaröd och Göran Olsson, Eljaröd, förenade sig med sökandena. Denna skrivelse /bil.2/ upplästes och vidhölls vid förfrågan därom av undertecknarna vilket bestyrktes genom synmännens underskrift.

§ 4.

Sökandena yrkade Sillickebäckens nygrävning till sådant djup och dimensioner, att den vattenskadade marken kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att alla, som vore av företaget beroende, skulle deltaga i kostnaderna enligt lag.

§ 5.

Nils Gummesson och Erland Erlandsson yrkade rätning av bäcken på så sätt, att den samma skulle utgöra rågång däremellan genom jordutbyte; Johan Erlandsson yrkade diket förläggande i rågången mellan hans och Nils Gummessons hemman.

§ 6.

Nils Gummesson hade intet att invända mot Johan Er-

landssons yrkande under förutsättning att han tillerkändes ersättning för jord, som åtginge till denna nya dikessträcka.

§ 7.

Göran Olsson i Eljaröd meddelade att bron vid punkt 15+71 användes för såväl vanlig trafik som biltrafik varför det vore nödvändigt med stentrumma därstädes.

§ 8.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal måndagen den 26 innevarande november månad kl. 10 f.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 9.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet. Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström.

statens lantbruksingenjör.

Jöns Olsson

Carl Petersson.

År 1928 den 26 november.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän hos lantbrukaren Johan Erlandsson å Eljaröd n:o 2 varvid följande saksägare inställde sig:

Nils Persson, Eljaröd

Per Nilsson,

Göran Olsson, Eljaröd

Mårten Persson, "

Anders Persson, Ludaröd

Johan Andersson, "

Nils Gummesson, "

Erland Erlandsson, Eljaröd

Johan Erlandsson, "

Frans Modig, Ludaröd

§ 10.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.3/ kostnadsförslag /bil.4/ och kostnadsfördelningslängd /bil.5/.

§ 11.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande /bil.6/.

§ 12.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre medlemmar. Härtill valdes Johan Erlandsson, Eljaröd, Johan Andersson, Ludaröd, och Anders Persson, Ludaröd.

§ 13.

Till styrelsens ordförande utsågs Johan Andersson, n:o 6 Ludaröd pr Eljaröd och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras hos styrelsens ordförande.

§ 14.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet /bil.7/.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll. Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström.

statens lantbruksingenjör.

Jöns Olsson

Carl Petersson.

Bil. 1.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län, Kristianstad.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om förordnande för en statens lantbruksingenjör att förrätta sådan syn, som i gällande lag om dikning m.m. omförmäles i ändamål att åstadkomma torrläggning av oss tillhörig vattenskadad mark, som är beroende av vattenståndet i Sillickebäcken inom n:o 2 Eljaröd, n:o 2 och 6 Ludaröd i Eljaröds socken, Albo härad och Kristianstads län.

Eljaröd den 22 aug. 1927.

Joh. Erlandsson, n:o 2 Eljaröd; Johan Andersson, Ludaröd 6.

Anders Månsson, n:o 1 Ludaröd; Erl. Erlandsson, n:o 2 Eljaröd.

Bevittnas:

Mårten Andersson, Ludaröd

Ola Nilsson, Tjörneröd.

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan återopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökandena tillställa förrättningsmannen detta förordnande,

Kristian-

landskansli

-stad den 1 oktober 1927.

Joh. Nilsson.

Josef Fischer.

Bil. 2.

Undertecknade förena sig härmed med Johan Erlandsson,

2 Eljaröd, Johan Andersson, Ludaröd, Anders Månsson, Ludaröd och

Erland Erlandsson, 2 Eljaröd i deras den 22 aug. 1927 daterade an-

sökan om syneförrättning enl. vattenlagen å avloppsdike från vat-

tenberörda marker till Ludaröd och Eljaröd i Eljaröds socken av

Kristianstads län. Eljaröd den 20 sept. 1928.

Nils Andersson, n:o 21 Tranås; Mårten Persson, n:o 1 Ludaröd

Anders Persson, Ludaröd Per Nilsson, 11 Eljaröd

Göran Olsson, n:o 18 Eljaröd.

m.h.p.

Förestående föreningskrivelse är uppläst vid syneförrätt-

ning enligt vattenlagen den 7 nov. 1928 och vidhölls då av de per-

soner, som undertecknat densamma, betyga

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör.

Jöns Olsson

Carl Petersson.

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares-namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<i>Eljaröds socken.</i>					
<i>Eljaröd</i>	<i>nr 2'</i>	<i>Aa</i>	<i>nr 3/16</i>		<i>Erland Erlandsson.</i>
				1	<i>äng</i> <i>imp.</i>
				2	<i>skogsländ mark</i> <i>"</i>
				3	<i>äker, fört. ej</i>
				4	<i>"</i>
				5	<i>"</i>
				6	<i>"</i>
				7	<i>"</i>
				8	<i>"</i>
				9	<i>"</i>
				10	<i>äng</i>
				11	<i>"</i>
				12	<i>"</i>
					<i>Samma.</i>
<i>Eljaröd</i>	<i>nr 2'</i>	<i>Ab</i>	<i>nr 3/16</i>		<i>Johan Erlandsson.</i>
				13	<i>äng</i>
				14	<i>"</i>
				15	<i>"</i>
				16	<i>"</i>
				17	<i>"</i>
				18	<i>"</i>
				19	<i>"</i>
				20	<i>"</i>
				21	<i>"</i>
				22	<i>"</i>
				23	<i>"</i>
				24	<i>"</i>
				25	<i>"</i>
					<i>Samma.</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9	10		11	12		13	14		15	16			
						032										
						025										
						255										
05.5								840	46	20	1400	77	-	560	30	80
17.0								980	166	60	1400	238	-	420	71	40
33.0								1120	369	60	1400	462	-	280	92	40
10.5								980	102	90	1400	147	-	420	44	10
14.0								980	137	20	1400	196	-	420	58	80
09.0								840	75	60	1400	126	-	560	50	40
		10.0						400	40	-	800	80	-	400	40	-
		09.0						640	57	60	800	72	-	160	14	40
		07.0						420	29	40	600	42	-	180	12	60
89.0	26.0					312		1025	10		1440	-		414	90	
		09.0						360	32	40	600	54	-	240	21	60
		15.0						360	45	-	600	90	-	300	45	-
		46.0						560	257	60	1400	644	-	840	386	40
		37.5						980	367	50	1400	525	-	420	157	50
		21.0						980	205	80	1400	294	-	420	88	20
		08.0						1120	89	60	1400	112	-	280	22	40
		46.0						980	450	80	1400	644	-	420	193	20
		14.5						420	60	90	1400	203	-	980	142	10
		23.0						420	96	60	1400	322	-	980	225	40
		38.5						700	269	50	1400	539	-	700	269	50
		12.0						700	84	-	1400	168	-	700	84	-
		31.0						420	130	20	1400	434	-	980	303	80
		47.0						840	394	80	1400	658	-	560	263	20
	348.5							2484	70		4687	-		2202	30	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Agofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Eljaröd	av 11'	Ac	av 3/16		Johan Erlandsson.
				26	åker
				27	äng
					<u>Samman.</u>
Eljaröd	av 11'	Ad	av 3/16		Nils Persson.
				28	åker
				29	äng
					<u>Samman.</u>
Eljaröd	av 11'	Ae	av 3/16		Per Nilsson.
				30	äng
				31	"
					<u>Samman.</u>
Eljaröd	av 11'	Af	av 3/16		Nils Andersson, Granäs
				32	äng
				33	"
					<u>Samman.</u>
Eljaröd	av 184	Ag	av 2449 79392		Nils Andersson, Granäs
				34	äng
				35	"
				36	"
				37	"
				38	"
				39	skogsländ mark
				40	" "
				41	" "
					<u>Samman.</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	14.0							840	117 60		1400	196 -		560	78 40	
			02.0					600	12 -		1000	20 -		400	8 -	
	14.0		02.0						129 60			216 -			86 40	
	10.0							560	56 -		1400	140 -		840	84 -	
			25.0					400	100 -		1000	250 -		600	150 -	
	10.0		25.0						156 -			390 -			234 -	
			23.5					200	47 -		1000	235 -		800	188 -	
			21.5					300	64 50		1000	215 -		700	150 50	
			45.0						111 50			450 -			338 50	
			20.0					700	140 -		1400	280 -		700	140 -	
			22.0					560	128 80		1400	322 -		840	193 20	
			43.0						268 80			602 -			333 20	
			13.5					560	75 60		1400	189 -		840	113 40	
			25.0					700	175 -		1400	350 -		700	175 -	
			25.5					840	214 20		1400	357 -		560	142 80	
			21.0					700	147 -		1400	294 -		700	147 -	
			09.0					700	63 -		1400	126 -		700	63 -	
						05.5										
						39.0										
						24.0										
			94.0					68.5	674 80			1.316 -			641 20	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Eljaröd	ar/84	Ah	ar 2449 79592		Löran Olsson.
				42	äng imp.
				43	äng, fört. sj.
				44	åker, " "
				45	åker
				46	äng
				47	"
				48	"
				49	"
				50	"
				51	"
					Samma.
Eljaröd	183	Ai	2449 119088		Mårten Persson.
				52	åker
				53	äng
					Samma.
Andaröd	Samf. 23,63	Ba	2/32		Anders Persson.
				54	åker
				55	äng
				56	"
				57	"
				58	"
				59	"
				60	"
				61	"
				62	"
				63	"
				64	"
					örfördes

A-r e a-l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						06.0										
						21.0										
						17.5										
	25.0							1120	280	-	1400	350	-	280	70	-
		23.0						980	225	40	1400	322	-	420	96	60
		20.0						700	140	-	1400	280	-	700	140	-
		19.0						420	79	80	1400	266	-	980	186	20
		24.0						420	100	80	1400	336	-	980	235	20
		25.0						420	105	-	1400	350	-	980	245	-
		20.0						700	140	-	1000	200	-	300	60	-
	25.0	131.0				44.5			1.071	-		2.104	-		1.033	-
	17.5							700	122	50	1400	245	-	700	122	50
		26.0						700	182	-	1400	364	-	700	182	-
	17.5	26.0							304	50		609	-		304	50
	14.0							1260	176	40	1400	196	-	140	19	60
		35.0						840	294	-	1400	490	-	560	196	-
		19.0						560	106	40	800	152	-	240	45	60
		07.5						560	42	-	800	60	-	240	18	-
		22.5						840	189	-	1400	315	-	560	126	-
		25.5						480	122	40	800	204	-	320	81	60
		53.0						700	371	-	1400	742	-	700	371	-
		18.0						640	115	20	800	144	-	160	28	80
		43.0						420	180	60	1400	602	-	980	421	40
		11.5						640	73	60	800	92	-	160	18	40
		26.5						640	169	60	800	212	-	160	42	40
	14.0	261.5							1.840	20		3.209			1.368	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				65	överfört äng
				66	"
				67	"
				68	"
					<u>Samma.</u>
Andaröd	Samf. 27, 68	B6			John Andersson.
				69a	ängelgrar imp.
				69b	äng
				70	"
				71	"
				72	åker
				73	"
				74	"
				75	"
				76	"
					<u>Samma.</u>
Andaröd	av 11	Bc	av 16		Gills Sammsson.
				77	åker
				78	"
				79	äng
				80	"
				81	"
				82	åker
				83	å
					imp. <u>Samma.</u>
Andaröd	av 11	Ba	av 16		Grans Modig.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
140	261.5							1.840	20		3.209	-		1.368	80	
	26.0							420	109	20	1400	364	-	980	254	80
	19.5							160	31	20	800	156	-	640	124	80
	29.5							500	147	50	1000	295	-	500	147	50
	12.0							980	117	60	1400	168	-	420	50	40
140	348.5							2.245	70		4.192	-		1.946	30	
						12.5										
	34.5							420	144	90	1400	483	-	980	338	10
	63.5							420	266	70	1400	889	-	980	622	30
	28.0							400	112	-	800	224	-	400	112	-
49.0								420	205	80	1400	686	-	980	480	20
20.0								560	168	-	1400	420	-	840	252	-
19.5								700	136	50	1400	273	-	700	136	50
17.5								840	147	-	1400	245	-	560	98	-
04.5								1120	50	40	1400	63	-	280	12	60
120.5	126.0					02.5		1.231	30		3.283	-		2.051	70	
20.5								1120	229	60	1400	287	-	280	57	40
12.0								700	84	-	1400	168	-	700	84	-
	21.5							360	77	40	600	129	-	240	51	60
	16.0							300	48	-	600	96	-	300	48	-
	12.5							360	45	-	600	75	-	240	30	-
02.0								1120	22	40	1400	28	-	280	5	60
						08.0										
34.5	50.0					08.0		506	40		783	-		276	60	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				84	älver, förb. ej
				85	" "
				86	" "
				87	" "
				88	väg imp.
				89	älver "
				90	" "
					<u>Samman</u>
					<u>Sammandrag</u>
Eljöröd	nr 2'	Aa	nr 3/16		Erland Erlandsson.
"	nr 2'	Ab	nr 3/16		Johan Erlandsson.
"	nr 11'	Ac	nr 3/16		<u>Samman</u>
"	nr 11'	Ad	nr 3/16		Gills Persson.
"	nr 11'	Ae	nr 3/16		Per Gillsen.
"	nr 11'	Af	nr 3/16		Gills Andersson, Tranås
"	nr 184	Ag	nr 2449 79392		<u>Samman</u>
"	nr 184	Ah	nr 2449 79392		Göran Olsson.
"	185	Ai	2449 119088		Mårten Persson.
Andaröd	Samf. 23, 63	Ba	3/32		Anders Persson.
"	Samf. 27, 68	Bb			Johan Andersson.
"	nr 1'	Bc	nr 1/16		Gills Sammesson.
"	nr 1'	Bd	nr 1/16		Frans Modig
					<u>Samman</u>

A-r-e-a-l								Nuvarande-värde			Blivande-värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9	10		11	12		13	14		15	16			
						06.5										
						05.5										
						05.5										
						08.5										
						02.2										
						20.5										
						16.5										
						65.2										
✓ 89.0	✓ 26.0					31.2		1.025	10		1.440	-	✓ 414	90		
	✓ 348.5							2.484	70		4.687	-	✓ 2.202	30		
✓ 14.0	✓ 02.0							129	60		216	-	✓ 86	40		
✓ 10.0	✓ 25.0							156	-		390	-	✓ 234	-		
	✓ 45.0							111	50		450	-	✓ 338	50		
	✓ 43.0							268	80		602	-	✓ 333	20		
	✓ 94.0					68.5		674	80		1.316	-	✓ 641	20		
✓ 25.0	✓ 131.0					44.5		1.071	-		2.104	-	✓ 1.033	-		
✓ 17.5	✓ 26.0							304	50		609	-	✓ 304	50		
✓ 14.0	✓ 348.5							2.245	70		4.192	-	✓ 1.946	30		
✓ 20.5	✓ 126.0					02.5		1.231	30		3.283	-	✓ 2.051	70		
✓ 34.5	✓ 50.0					08.0		506	40		783	-	✓ 276	60		
						65.2										
3 245	1265.0					2 19.9		10.209	40		20.072	-	9.862	60		

Utlaröd den 26 nov. 1928.

Bernart Stokmström.

statens landbruksinspektör.

Jens Olsson

Carl Petersson.

Kostnadsförslag.

Eljaröd tillhållsbädes anläggningsförslag av år 1928

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
17+26-1+50	376	<u>Dikesträckan A-B.</u>						
		beträktning av djupord	m ³ 750	0.70	525	-		
		" " grus i sand om sten	" 230	2.-	460	-	985	-
15+71-15+75		Äggräskämmarna av sten end. rit- ning, beklad sten till däck, front och sidomurar	m ³ 7	20	140	-		
		Sten till bottenstaket	" 3	10	30	-		
		Vägbanans iordningsställande om m.			20	-	200	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn om m. tilläggas 10%					115	-
		<u>Samman</u>	980				1.300	-
1+57-10+50	900	<u>Dikesträckan B-C.</u>						
1+57-6+58	578	beträktning av djupord	m ³ 1230	0.70	861	-		
		" " grus i sand om sten	" 170	2.-	340	-		
6+58-8	142	" " " " " "	" 1580	2.50	3.950	-		
8-10+50	250	" " djupord	" 320	0.80	256	-		
		" " grus i sand om sten	" 660	1.80	1.188	-	6.595	-
6+58-8+78	220	Uflyttning av stengärdsgård	sm. 220	1.-			220	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn om m. tilläggas 10%					685	-
		<u>Samman</u>	3960				7.500	-

1	2	3	4	5	6	7
		<u>Sammmandrag:</u>				
17+26-1+57	376	Pilessträckan A-B	980			1.300 - ✓
1+57-10+57	900	" B-C.	3960			7.500 -
	<u>1276</u>	<u>Somma kronor.</u>	<u>4940</u>			<u>8.800 -</u> ✓

Eljäröd den 26 nov. 1928.
 Gunnar Holmström
 statens landbruksingenjör.

Postnadsfördelningstängd för Eljaröd Sällskaps-
bäckes upprättningsföretag av år 1928.

Soclen, by, hemman.	Registernummer.	Littera å kartan.	Hemmansetal.	Belägare
Elsjörs socken.				
Elsjö	nr 2'	Aa	nr 3/16	Erlend Erlandsson ✓
"	nr 2'	Ab	nr 3/16	Johan Erlandsson. ✓
"	nr 11'	Ac	nr 3/16	Jenne ✓
"	nr 11'	Ad	nr 3/16	Nils Persson. ✓
"	nr 11'	Ae	nr 3/16	Per Nilsson ✓
"	nr 11'	Af	nr 3/16	Nils Andersson, Fransas ✓
"	nr 184	Ag	nr 2449 79392	Jenne ✓
"	nr 184	Ah	nr 2449 79392	Göran Olsson. ✓
"	183	Ai	nr 2449 119088	Mårten Persson. ✓
Linderöd	Samf. 23,63	Ba	3/32	Anders Persson. ✓
"	Samf. 27,68	Bb		Johan Andersson. ✓
"	nr 1'	Bc	nr 1/16	Nils Hammesson. ✓

Söparnde	Avdelning I Nr. A-B.						Avdelning II Nr. B-C.						Sammanförande		Fördelningstal för hela skiftet	Fördelnings-	
	Fördelningsstyp- diga ägarens nr.	Fördelnings- värde		Fördelnings- tal.	Fördelnings- lastnad.		Fördelningsstyp- diga ägarens nr.	Fördelnings- värde		Fördelnings- tal.	Fördelnings- lastnad.		Sammanförande	%		Fördelnings- lastnad.	
		kr.	in		%	kr.		in	kr.		in	%					kr.
nrh.							alla	414	90	5.342	400	65	400	65	4.553	18	31
nrh.							alla	2.202	30	28.354	2.126	55	2.126	55	24.165	97	15
nrh.							alla	86	40	1.112	83	40	83	40	0.948	3	81
							alla	234	-	3.013	225	98	225	98	2.568	10	33
nrh.							alla	338	50	4.358	326	85	326	85	3.714	14	93
nrh.							alla	333	20	4.290	321	75	321	75	3.656	14	70
nrh.	36-38	352	80	16.836	218	87	34-35	288	40	3.713	278	48	497	35	5.652	22	72
nrh.	alla	1.033	-	49.296	640	85							640	85	7.282	29	28
nrh.	alla	304	50	14.531	188	90							188	90	2.147	8	63
nrh.	54-58	405	20	19.337	251	28	59-68	1.541	10	19.842	1.488	15	1.739	53	19.767	79	47
nrh.							alla	2.051	70	26.415	1.981	12	1.981	12	22.513	90	51
							alla	276	60	3.561	267	07	267	07	3.035	12	20
Samman		2.195	50	100.-	1.307	-		7.767	10	100.-	7.500	-	8.800	-	100.-	402	04

Eljövad den 26 nov. 1928.
 Benmar Holmström.
 statens landbruksinspektör
 Jens Olsson. Carl Petersson.

1. Introduction

2. Background

3. Methodology

4. Results and Discussion

5. Conclusion

6. References

7. Appendix

8. Summary

9. Notes

10. Index

11. Glossary

12. Index

13. Index

14. Index

15. Index

16. Index

17. Index

18. Index

19. Index

20. Index

21. Index

22. Index

23. Index

24. Index

25. Index

26. Index

27. Index

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Eljaröd n:o 2, 11 och 18 samt Ludaröd n:o 1, 2 och 6 i Eljaröds socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser nygrävning av naturligt vattendrag för torrläggning av åker och äng, kan enligt synemännens mening hänföras till vattenavledning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare anges finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Erland Erlandsson för n:o 2¹ Eljaröd

Johan Erlandsson för n:o 2¹ och 11¹ Eljaröd

Per Nilsson för n:o 11¹ Eljaröd

Nils Andersson för n:o 11¹ och 18⁴ Eljaröd

Göran Olsson för n:o 18⁴ "

Mårten Persson för n:o 18³ "

Anders Persson för n:o 2³, 6³ Ludaröd

Johan Andersson för n:o 2⁷, 6⁸ "

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav den dikessträcka, som å hithörande plankarta utmärkes med röda linjer och bokstäverna A-B-C.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bättnad är omfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters

djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synmännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synmännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden ^{ov} lider. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpan- de vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kuran delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet överstiger ej 300 hektar. Avrinningen vid flod anses vara högst 1 sekundliter pr hektar. De för diket valda dimensionerna, en bottenbredd av 0.3 meter, sidolutning av 1:1.25 samt djup, som närmare framgår av profilritningen, äro därför fullt tillräckliga för flodvattnets framläppande samt markens torrläggning.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna.

6:o. Företaget medför byggandet av en ägovägstrumma av sten för vilken förslagsritning är upprättad. Dess uppförande bekostas av företaget men framtida underhållet av den eller de sakägare, för vars nytta den uppförts.

7:o. För jord, som åtgår till diket och till jordupplag vid

rätning av bäcken skall till Frans Modig utgivas för 5 ar á 14 kronor Sjuttio /70/ kronor samt till Nils Gummesson för 11.2 ar á 14 kronor Etthundrafemtiosex /156/ kronor 80 öre.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. På grund av fallbrott skall torrläggningssamfälligheten indelas i två avdelningar av vilka

avdelning I omfattar dikessträckan A-B och

" II " " B-C.

Till grund för fördelningen av dikningskostnaden skall läggas beräknad båtnad å den jord, som tillhör avdelningen i fråga. Sedan den beräknade kostnaden sålunda fördelats, skola kostnaderna för varje sakägare sammanläggas och uträknas i procent av hela kostnaden, vilka procenttal skola användas såsom fördelningstal för samtliga med företaget förenade kostnader. I enlighet härmed är i kostnadsfördelningsslängden angivet vars och ens deltagningsskyldighet uttryckt i båtnadsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt kostnadsberäkningen åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Eljaröd Sillickebäcks nygrävning
ningsföretag av år 1928."

Dess angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom ktingsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppränsning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara färdigt senast inom 1931 års utgång;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med förslaget,

dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter

hans skriftliga medgivande företagas;

att den uppkastade dikesjorden ej må läggas närmare dikeskanten

än en meter eller med brantare lutning mot marken än 1:1;

att kanalbankarna skola genomgrävas för ytvattnets avrinnande överallt, där dike tillstöta eller vattnet har benägenhet att samlas för att rinna ut i kanalen;

att stenar av mansbördas storlek och därutöver ej må läggas bland dikesjorden utan för sig, för underlättande av dikesbankarnas utspridande;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av diket skall ske årligen och så ofta behovet det påkallar. Skadas dikesslänt av kreaturs tramp, skall den återställas i förslagsenligt skick av kreaturens ägare eller på dennes bekostnad.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och

skälen därför och skola vid besvaren fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet. Besvaren skola ingi-
vas i tre exemplar.

Eljaröd den 26 nov. 1928.

Lennart Holmström.

statens lantbruksingenjör.

Jöns Olsson Carl Petersson.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF THE HISTORY OF ARTS

CHICAGO, ILL.

1911

1912

1913

1914

ARVODESRÄKNING

Bil. 7.

för laga syneförrättning angående
företag av år 1928.

Eljeröd Lillieboäcker uppgrävnings-

socken och

län,

upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	13	0,50			6	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—9, ...						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	15	3,00	4	50		
		i annan mark, raklinje..... "		3,00				
		krokinje "	2	6,00	12	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje..... "		5,00				
		i annan mark, raklinje..... "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter "						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje..... "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 17 ar st.	19	0.17	3	23		
		har har	2245	1.26	3	44		
		äng och odlingsmark, medelareal 23 ar st.	54	0.14	7	56		
		har har	1265	0.74	9	36		
		annan mark och impediment, medelareal 12 ar st.	18	1.05		90		
		har har	2199	0.78	1	71	42	70
		För mätning i skala 1:2000, 30 % tillägg						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{> 15} ₁₀₋₁₅ ^{< 10} m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	-		
		övriga regalark		1,00				
		Överföres					53	20

1	2	3	4	5	6	7	
1928 18/9-23/9		Överfört				53 20	
		Avvägning:					
		a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4	dagar	2	12,00	24 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV					
		i öppen mark, medelantal	7 punkter pr har	har	16	0,66	10 56
		avvägda punkter		st.	114	0,02	2 28
		i annan mark, medelantal		punkter pr har	har		
		avvägda punkter		st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:					
		i öppen mark	km.	2,5	2,50	8 75	45 59
		i annan mark	"		5,00		
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal	ar,	st.	91	0,05	4 55
			har	18094	0,10	1 80	6 35
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer		st.	91	0,03	2 73
		Markvärdering, § 15, värdeprocent	ind.	5	0,75		3 75
		a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5	dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,					
		för första kilometern av avlopps längd	km.			4 -	
		för övriga kilometer	st.	0,3	1,50	45	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal	st.	73	0,06	4 38	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer	"	73	0,12	8 76	17 59
		Längdprofil, § 20, längd skala 1:4000					
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp	km.		3,00		
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	1,4	3,50	4 90	
		b) antal ritningar	st.	1	3,00	3 -	7 90
		Vårsektioner § 22, i skala 1:100,					
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	"		0,15		
		" " " såväl " som " "	"	22	0,25	5 50	
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för	"				
		"	"				
		"	"				5 50
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp	"			2 -	
		för vattenområdets areal	km.²		0,02		2 -
		Dimensionsberäkning, § 25,					
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	1,3	3,50	4 55	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m²	"				
		nämligen m² sektion på	"				
		" " " "	"				
		" " " "	"				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"		6,00		
		2) " " över 20 "	"		10,00		4 55
		Överföres					149 16

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				149 16
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	33	0,03	99	1 99
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor..... st.		2,00		
		Kostnadsberäkning § 29, a) nyanläggning..... km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	13	4,00	520	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			880	14 —
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet			5 —	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning			3 —	
		c) för grundförstärkning..... m ²				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning....		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd..... m.		1,00		
		och för särskildt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		8 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	114	0,01		1 14
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.		0,25		
		Utlåtande och betänkande, § 43	7	3,00		21 —
ovv.	26	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2..... dagar		12,00		
"	22	Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14 ..	1	12,00		12 —
"	5	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 —
		Översiktskarta § 41				
		Summa kronor				228 29
		Lösen för:				375
		Kopia av plankartan, § 49,				224 54
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark	1	1,75	175	8 75
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 19 ar ägofigurer st.	91	0,07	637	
		har 1809 0,14			253	8 90
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				2 22
		Överföres				19 87

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			19 87	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	114	0,02	2 28	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	33	0,05	1 65	25 55
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp..... km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp	1.4	6,00	8 40	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning				
		3) broar och trummor, " " " 30 % "			6 50	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad			6 65	
		längdprofilritningar..... st.		3,00		
		tvärsektions- och broritningar		5,00		21 55
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	33	0,75		24 75
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				71 85
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				8 -
		Annonskostnader ang. sammanträden.....				
		Inbindning av förrättningshandlingarne.....				2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		" " " gode männen enligt egna räkningar...				46 40
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				35 -
		Lösen för utdrag ur mantalslängd				
		<i>Belgrinning av tvärlinjer</i>				10 50
		Summa kronor				101 90
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				228 29
		Lösen för kopior och avskrift				71 85
		Övriga förrättningskostnader				101 90
		Summa kronor				402 04

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Lands och Ålör* häradsrätt.

Eljvaröd den *26 nov.* 19*28.*

Samuel Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19.....

För

Maian avskrift av Syn. protokoll
Kon med biskop 1-7 vid-
varas.

Amert Steneström

L 4735 - 1-0449

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSTYRELSEN
27 FEB 1929




16 MAJ 1930
i und. anm.

Avskrift

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den *16 maj* 19³⁰ fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den *3 juni* 19³⁰.
På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar:
Alfred Smith

Översiktskarta



Skala 1:100000

Sedan delägarne i "Eljaröd Sill-
kebäcks nygrävningsföretag av år 1928,"
som avser torrläggning av mark till El-
jaröd och Ludaröd i Eljaröds socken av
Kristianstads län, förklarat sig vilja
söka lån och anslag av allmänna medel
till företagets utförande, får jag här-
med därom angiva följande av ritningar
och förslag åtföljda

Betänkande.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och odlingsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdet är beläget ett par kilometer väster om Elja-
röds kyrka och är å motstående översiktskarta utmärkt med rött.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen
verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Syneförrättningen slöts den 26 november 1928 och har ej överklagats,
diariebevis närslutes /Bil.A/

Lån och anslagssökande.

I förening /Bil.B / dagtecknad den 26 nov. 1928 hava delägar-
ne överenskommit att gemensamt hos Kungl.Maj:t göra underdåning an-
sökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till fö-
retagets utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar

åker 3,245 hektar

äng och odlingsmark 12,650 "

Summa 15,895 hektar

Jordmänen består av i allmänhet torvaylla på stenig grus och sand.

Närvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av ett öppet floddike, vars dimensioner äro för små för att tillåta markens rationella torrläggning för åker.

Torrläggning.

Företaget avser floddikets erforderliga uppgrävning i den utsträckning och med de dimensioner som bifogade förslaget angiver.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen beräknas i till syneprotokollet fogad värderingslängd till 9862:60 kronor och kostnaden i till samma protokoll fogad kostnadsberäkning till 8800 kronor.

Deltagningskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunnena utlåtanden

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft fanns ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara Andrarums dikningsföretag av 1927.

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig

myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I tabell Bil. II, har uträknats storleken av det lån ur Statens avdikningslånefond och det bidrag och bidrag ur Statens avdikningsanslag som enligt gällande författningar beräknas kunna utgå, nämligen i lån 4914:72 kronor och i anslag 4403:93 kronor.

Därvid har för de flesta litt. bidragskvoten på grund av markens beskaffenhet satts till $\frac{1}{2}$, och för dessa har bidragets storlek i procent av kostnaden utmärkts med rött.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrkes jag, att till utförande ur detta företag beviljas lån ur Statens avdikningslånefond med 4915 kronor och bidrag ur Statens avdikningsanslag med 4400 kronor.

Utförande.

Vid utförandet skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

För arbetets utförande bör anslås en tid av två år.

Kristianstad 1 febr. 1929.

Lennart Holmström.

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor:

I Tabell

II "

III Kostnadsförslag

A Diariebevis

B Förrättningshandlingar

C Ett häfte synehandlingar

D Ritning i 1 blad

Tabell a.

		Hela förväggningsområdet = söndens område.							
		Areal		Värd					
				Före		efter		Bilnad	
						förväggnings			
		ha	ar	kr.	ör	kr.	ör	kr.	ör
Åker		3	24,5						
Lundmark		12	65,0						
Summa		15	89,5	10209	40	20072	-	9862	60
			✓	✓		✓		✓	

Kristiansund i febr. 1929.
 Lennart Holmström
 Statens landbruksingenjör

Iscken hummam	Pogastummam	Littera i syme hantaw	Mandal.	Agars namn m. m.	Arval			
					äker		annan mark	
					hwa	ar	hwa	ar
	portregis							
Edjaröd	av 2'	Aa	av 3/16	Erland Erlandsson	0	89,0	0	2
"	av 2'	Ab	av 3/16	Johan Erlandsson			3	4
"	av 11'	Ac	av 3/16	<u>Isme</u>	0	14,0	0	0
"	av 11'	Ad	av 3/16	Nils Persson	0	10,0	0	2
"	av 11'	Ae	av 3/16	Pra Nilsson			0	4
"	av 11'	Af	av 3/16	Nils Andersson, Frans's.			0	4
"	av 184	Ag	av 2449 79392	<u>Isme</u>			0	9
"	av 184	Ah	av 2449 79392	Grian Olsson	0	25,0	1	3
"	183	Ai	2449 119088	Uairu Persson	0	17,5	2	2
Ludaröd	23,63	Ab	3/32	Anders Persson	0	14,0	3	4
"	23,63	Bb	129/8192 (23)	Johan Andersson	1	20,5	1	2
"	av 1/19	Bc	av 1/16 3/64	Nils Gunnarsson	0	34,5	0	5
				<u>Summa</u>	3	24,5	12	65
<i>Samtliga partig</i> <i>hwa fr de wawa aut fr</i> <i>orkant av sin wa fr iustech.</i> <i>avert part paderu</i>								
Ba 2³ 6³ 3/32 geniensen gemerson Agoria Nialand								

Bil. II.

Summa		Baknað		Andel i kostnað f.ö.		Jafnvirðing		Leyfing		Baknað		Baknað		Baknað		Baknað	
hvar	an	hvar	an	hvar	an	hvar	an	hvar	an	hvar	an	hvar	an	hvar	an	hvar	an
1	15,0	414	90	400	65	18	31	5	31	424	27	1,02	33,33	141	42	282	85
3	48,5	2202	20	2126	55	97	15	28	18	2251	88	1,02	50,00	1125	94	1125	94
0	16,0	86	40	83	40	3	81	1	11	88	32	1,02	33,33	29	44	58	88
0	35,0	234	—	225	98	10	33	3	00	239	31	1,02	50,00	119	66	119	65
0	45,0	338	50	326	85	14	93	4	33	346	11	1,02	50,00	173	06	173	05
0	43,0	333	20	321	75	14	70	4	26	340	71	1,02	50,00	170	36	170	35
0	94,0	641	20	497	35	22	72	6	59	526	66	0,82	43,70	230	15	296	51
1	56,0	1033	—	640	85	29	28	8	49	678	62	0,66	38,10	258	55	420	07
0	43,5	304	50	188	90	8	63	2	50	200	03	0,66	38,10	76	21	123	82
3	62,5	1946	30	1739	53	79	47	23	05	1842	05	0,95	48,25	888	79	953	26
2	46,5	2051	70	1981	12	90	51	26	25	2097	88	1,02	50,00	1048	94	1048	94
0	84,5	276	60	267	07	12	20	3	54	282	81	1,02	50,00	141	41	141	40
15	89,5	9862	60	8800	—	402	04	116	61	9318	65	—	—	4403	93	4914	72

Christians Lad i febr 1929.
 Leunaf Hólmstíson
 Læknis landbúnaðsins

B. 27.68
 gen. 27.68
 8192

B. 119 3/64
 8192

Kostnadsförslag

Timprämning 90 öre

Diktning kostnad			8800	-	v
Förvaltningskostnad	402	04			
Kostnad för betänksande	116	61	2 518	65	v
Summa			9318	65	

Utskottsled i febr. 1929
 Lennart Holmström
 Statens landbruksingenjör

Vid arbetsplanens fastställande har kostna-
 den för förtagad beräknats till 9318 kronor
65 öre.

Stockholm den 3 juni 1930.

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar
 Albert Smith

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörigt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 26 november 1928 avslutad laga syneförrättning angående f-företag, benämnt "Eljaröd - Sillikebäcks nygrävningsföretag av år 1928" och avseende torrläggning av mark, tillhörande Eljaröd och Ludaröd i Eljaröds socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 11 februari 1929.

Ex officio:

Nils Trötting

Undertecknade delägare i Eljaröd Sillickebäcks nygrävningsföretag av år tag av år 1928, vilka godkänna synemännens däröver den 26 november 1928 avgivna utlåtande, överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdåning ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande. Vi uppdraga åt arbetsstyrelsens ordförande att underteckna alla härpå erforderliga ansökningshandlingar och kontrakt samt åt företagets styrelse att utkvittera och handhava oss beviljade statsmedel samt i förväntan på dessas utfallande, å våra vägnar upplåna medel till företagets utförande.

Eljaröd den 26 nov. 1928.

✓ Johan Andersson

✓ Erl. Erlandsson ✓ Per Nilsson ✓ Göran^t Olsson

✓ Anders Persson ✓ Mårten Persson[✓] Nils Persson

✓ Nils Gummesson ✓ Johan Erlandsson[✓] Nils Andersson

Bevittnas:

Jöns Olsson

Carl Petersson


*Förstående verkligt av hand-
lingar. Fickförande den av Kungl.
Maj:t. den 16 maj 1930 fastställt
av utskottet vid riksdagen.*

Gunnar Lönnström

Föreläring är delagen i län från Slåhus avdiknings-
 länfond till "blyasid - Lillabäckis nygrävningsförelag av
 år 1928."

Lothn och lunnar	Registernummer	delar i nygrävnings- delar	Maatal	" Agars namn m. m.
blyasids lothn				
blyasid	ao 2'	Aa	$\frac{275}{3584}$	Erland Erlandsson
"	ao 2'	Ab	$\frac{275}{3584}$	Johan Erlandsson
"	ao 11'	Ac	$\frac{107}{4096}$	June
"	ao 11'	Ad	1/48	Nils Persson
"	ao 11'	Ae	1/48	Pet Nilsson
"	ao 11'	Af	ao 3/16	Nils Andersson i Tranås
"	ao 18 ⁴	Ag	ao 1.	June
"	ao 18 ⁴	Ah	1/32	Johan Olsson
"	18 ³	Al	$\frac{2449}{119088}$	Maikar Persson
Ludarsid	$\left\{ \begin{matrix} 2^3 \\ 6^3 \end{matrix} \right.$	Ba	$\left. \begin{matrix} 2/32 \\ 1/32 \end{matrix} \right\}$	Anders Persson
"	$\left\{ \begin{matrix} 2^7 \\ 6^8 \end{matrix} \right.$	Bb	$\left. \begin{matrix} 1298192 \\ 2018192 \end{matrix} \right\}$	Johan Andersson
"	119	Bc	3/64	Nils Gunnarsson

Trishänsstad i nov. 1930.
 Matt. Jönsson
 Slåhus länburensnigjör



1930 den 4 dec.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 st. av lag om kronans för-
månerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Eljaröd Sillickebåks nygrävningsföretag av
år 1928" i Eljaröds socken av Kristianstads län.

Lån 4.740 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.
Maj:ts beslut den 16 maj 1930.


Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående
detsamma upptagna fastigheter.

Socken och hemmen	Register- nummer	Hantel	Egarer namn m.m.
<u>Eljaröds socken</u>			
Eljaröd	av 2 ¹	275/3584	Erland Erlandsson
"	av 2 ¹	275/3584	Johan Erlandsson
"	av 11 ¹	107/4096	D:ne
"	av 11 ¹	1/48	Wile Persson
"	av 11 ¹	1/48	Per Nilsson
"	av 11 ¹	av 3/16	Wile Andersson i Tranås
"	av 18 ⁴	avn.	D:ne
"	18 ⁴	1/32	Göran Olsson
"	18 ³	2449/119088	Mårten Persson
<u>Lundaröd</u>	2 ³	2/32	Anders Persson
	6 ³	1/32	
"	2 ⁷	129/8192	Johan Andersson
"	8 ⁸	201/8192	
"	1 ¹⁹	3/64	Wile Gunnarsson

Stockholm den 4 december 1930.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



171 G. A. K.

224

30

L 1-0449
DIARIE Nr 27005
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 DEC. 1930

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 16 maj 1930 för
"Eljaröd Sillickebäcks nygrävningsföretag av år 1928" i Eljaröds soc-
ken av

KRISTIANSTADS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström
vid syneförrättning år 1928 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat *dels lån* med fyratusensjuhundrafyrtio (4.740)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
skyldighet med fyratusenfyrhundra (4.400) kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, ha *undertecknad*, som av vederbörande intressenter enligt
företett protokoll utsetts till styrelse *ni* *förtroendeman* för företaget, *mf.* —
— med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom *vi* jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtag~~it~~ och förbind~~it~~ ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1932,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Lundarö

den

7 juni 1930

Johan Andersson

Att Lantbrukaren Johan Andersson i
Lundarö

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

J. E. G. Andersson

Rafa Olsson

Adress Lundarö 2 Eljærö

Adress Ludarö Eljærö

Med stöd av Kungl. brevet den 16 maj
1930 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 4 december 1930

Carl Brander

Carl Brander

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Godkänd 4 dec. 1930 ²²⁷ 30

DIARIE Nr 27006

B. E. V. I. S.

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

1 DEC. 1930

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Eljaröd Sillickebäcks nygrävningsföretag av år 1928" i Eljaröds socken, Kristianstads län.

Planen fastställd den 16 maj 1930.

Bidrag från statens avdikningsanslag 4400 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 4740 " .

Kontrakt om arbetets utförande undertecknat av sökanden den 7 juli 1930.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1932.

Arbetsstyrelsens ordförande: lantbrukaren Johan Andersson, Ludaröd 6, Eljaröd.

Avsyningen verkställd av undertecknad.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kristianstad den 17 juli 1930.

Arvid E. M. M. M. M.
Statens lantbruksingenjör



Skänkt av Corona.

