

Kopia

Skiktet av den 31 jan. 1930 förordade
 avseende på
 Hagestad till dikning inom

Förslag
 till dikning inom

Hagestad

i Löderups socken, Kristianstads län,
 upprättat vid synförrättning enl. vattenlagen
 år 1928 av





Sten Hagestad

Statens landbruksingenjör.

Enom Kungl. Maj:ts nådiga be-
 fäl den 31 januari 1930 fastställd till
 efterrättelse vid arbetets utförande.
 Stockholm den 22 februari 1930
 På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
 Albert Smith.


Registernummer:

- A Hagestad 15'
- B " 18"
- C " 18"



Skala = 1:50

Längd-skala = 1:4000




Höjd-och sektionsskala = 1:100

50 HB2 1930
 K. G. VILHELMSSON

ATTN. Nr 001

1:0454

Nr 429 Kristianstads län



Akt nr:

11 - KLS - 454

L. 1-0454

DIARIE N:o 2398

K. LANTBRUKSTYRELSEN

28 JAN 1929

7825

DIARIE N:o

K. LANTBRUKSTYRELSEN

20 MRS 1930



Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning
enligt vattenlagen angående dikning in-
om Hagestad n:o 15 och 18 i Löderups
socken, Kristianstads län.

År 1928 den 12 oktober inställde sig undertecknad sta-
tens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Sigfrid Andersson å n:o 15
Hagestad för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa
syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Hagestad
n:o 15 och 18 i Löderups socken, Kristianstads län. På grund av per-
sonliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:
Sigfrid Andersson genom sin fader Anders Jönsson, enl. fullmakt,
bil. 1, för 1/4 mtl n:o.15 Hagestad
Jonas Göransson för lght n:o 63 Hagestad
Mauritz Mårtensson för 27/160 mtl n:o 18 Hagestad
Såsom gode män: Ernst Andersson, Hagestad, och Malte Månsson, Sand-
by boställe, vilka båda avlagt vederbörlig ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan där-
om upplästes /bil.2/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot
synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till
sakägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken

Mauritz Mårtensson förenade sig med sökanden. Skrivelserna upplästes och vidhölls vid förfrågan därom av Mauritz Mårtensson, vilket bestyrktes genom synemännens underskrift./bil.3/.

§ 4.

Sökandena yrkade täckt avloppsdikes upptagande till sådant djup och dimensioner, att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 5.

Förrättningsmannen kungjorde att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare utredning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas fredagen den 19 oktober 1928 kl. 12.30 e.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 6.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet. Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör.

Ernst Andersson

Malte Th. Månsson.

År 1928 den 19 oktober.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän i Hagestad

varvid följande sakägare tillstadeskommo:

Sigfrid Andersson, Hagestad.

Jonas Göransson,

"

§ 7. Förrättningsmannen framlade och förklarade det uppräta-
de dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskriv-
ning och värderingslängd i sammandrag /bil.4/, kostnadsberäkning
/bil.5/ och kostnadsfördelningslängd /bil.6/.

§ 8. Synemännen avgävo sitt så lydande utlåtande /bil.7/.

§ 9. Till styrelse för företaget utsågs Sigfrid Andersson, Ha-
gestad pr Löderup, och skulle handlingar och ritningar förvaras
av styrelsen.

§ 10. Till protokollet fögades räkning- & förrättningskostnader-
na /bil.8/.

§ 11. Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och
slöts sammanträdet under meddelande, att förrättningen vore avslu-
tad.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör.

Malte Th. Månsson

Ernst Andersson.

Bil. 1.

Fullmakt

För min fader f.d. Lantbr. Anders Jönsson, n:o 15 Hagestad, att
vid det sammanträde som avhålls i dag hos Smedmästare J. Göransson
n:o 63 ibm. av Herr Ingenjör L. Holmström från Kristianstad angä-

ende vattenavlopp ifrån egorna till n:o 15 och 18, 63 Hagestad, att
der bevaka min rätt och föra min talan, och godkänner jag ombudets
lagenliga åtgärd.

Hagestad den 12 oktober 1928.

Sigfrid Andersson.

Bevittnas:

Ida Nordin, n:o 15 Hagestad

Blenda Hansson, n:o 15 Hagestad.

Bil. 2.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrätt-

ningsman att verkställa syn enligt vattenlagen å ett avloppsdike

inom n:o 15 Hagestad i Löderups socken, Samtliga av företaget bero-

ende torde först av förrättningsmannen kunna uppgivas.

Hagestad den 8 juli 1927.

Sigfrid Andersson.

R E S O L U T I O N .

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen

statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med fö-

reskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter,

verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolan-

de sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 25 januari 1928.

På länsstyrelsens vägnar:

C. Rich. Lundberg

Gösta Ek.

Härmed förenar jag mig med Sigfrid Andersson n:o 15 Hagestad i hans den 8 juli 1927 daterade ansökan om syn å avloppsdike från vattenskadade ägor till n:o 15 och 18 Hagestad i Löderups socken av Kristianstads län.

Hagestad den 19 sept. 1928.

Mauritz Mårtensson.

Bevittnas:

Lars Kullman.

Förestående föreningshandling är uppläst vid syneförrättning enligt vattenlagen den 12 oktober 1928 och vidhölls då av Mauritz Mårtensson betyga

Lennart Holmström.

statens lantbruksingenjör.

Ernst Andersson

Malte Th. Månsson.

A r e a - l								Nuvarandevärde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hödersjö socken					
Hägerstad	151	A	1/4		Ligfrid Andersson.
				1	åker
				2	bonst och trädgård
					<u>Samma.</u>
"	184	B	27/160		Mauritz Mårtensson.
				3	åker
					<u>Samma.</u>
"	188	C	lykt. 22/63		Jonas Göransson
				4	bonst och trädgård
					<u>Samma.</u>
Hägerstad	151	A	1/4		<u>Sammmandrag.</u> Ligfrid Andersson.
"	184	B	27/160		Mauritz Mårtensson.
"	22/188	C	lykt. 22/63		Jonas Göransson
					<u>Samma.</u>

A r e a - l								Nuvarandevärde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

[illegible]

Kostnadsförslag.

för Hagestad nr 15 och 18 delningsförslag av år 1928.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0+7-1+7	100	<u>Dikessträckan A-B.</u>						
0+7-0+46	39	Schaktning för täcket ledning, rörrens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. (bortlägg- ning av pilar)	39	1.-	39	-		
0+46-0+54	8	Ditr - Ditr	8	5.-	40	-		
0+54-1+7	53	Ditr - Ditr	53	2.-	106	-		
0+7-1+7	100	8" tegelrör, färdigt inberäknat	340	0.55	187	-	372	-
0+7, 0+46 0+65, 0+82		Förslagningsbrommar av cement samt socke av betong. Brommarnas inre diam. skall vara 1.7 m. samt skall botten ligga minst 0.5 m. under avloppsriören. Brommarna, vilka skola vara stensatta, skola vara väl omgär- dade med marlsten i skärvt st. För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges 10% Summa.	4	40.-			160	-
							53	-
							585	-
1+7-2+5	98	<u>Dikessträckan B-C.</u>						
		Schaktning för täcket ledning, rörrens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. (bortlägg- ning av pilar)	98	1.30	127	40		
		Överföres			127	40		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			127 40	✓
1+7		9" cementbör med fläns (H. 1.2.2) m	98	2.25	220 50	✓ 347 90
2+5		Antagningsbrunn som ovan st.	✓	40.-		40 - ✓
		Pipesöga av cement i enlighet				
		med ritning st.	✓	40.-		40 - ✓
		För oförutsedda fall, arbetets				
		tillsyn m. m. tilläggas c=10%				42 10
		<u>Samman.</u>				470 - ✓

		<u>Sammandrag.</u>				
0+7-1+7	100	Pipessträckan A-B	}			585 - ✓
1+7-2+5	98	" B-C.	}			470 - ✓
		<u>Samman.</u>				1.055 - ✓
198		Täckel bdr.				✓

Hagastad den 19 okt. 1928.
 Herman Holmström
 statens landbruksingenjör.

Förbudsfordelningsting för Hagastad nr 15 och 18 del-
ningsföretag år 1928.

Societ, kommun.	Registreringsnr.	Futurs å hant.	Quantal.	Delägare	Inlämnade	Baknad			Fördelningstal.		Beräknad baknad		Förbuds- fordnad.	
						kr.	in	%	kr.	in	kr.	in	kr.	in
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
dödlighetens notan.														
Hagastad.	151	A	1/4	Sigfrid Andersson.	not.	1.089	60	78.68	820	07	155	06		
"	184	B	27/160	Theridz Märtensson.	not.	237	60	17.16	181	04	33	82		
"	188	C	1/63	Fonas Göransson		57	60	4.16	43	89	8	20		
Samman.						1.384	80	100.-	1.055	-	197	08		

Hagastad den 19 okt. 1928.
 hemmet Holmström
 statens bankbeskrivning
 Gnatte Fr. Grönsson Ernst andersson.

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående avloppsdiken från Hagestad n:o 15 och 18 i Löderups socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser nygrävning av avloppsdiken från odlad mark, är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare anges finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro

Sigfrid Andersson för $1/4$ mtl n:o 15¹ Hagestad

Mauritz Mårtensson för $27/160$ mtl n:o 18⁴ Hagestad.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav den dikessträcka, som å hithörande plankarta är utmärkt med röda linjer och bokstäverna A-B-C.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikessögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i

höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och åter-

finnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör

i punkt	A	14 hektar
	0+46	15.5 "
	0+65	16 "
	0+82	16.5 "
	1+7	17.5 "

Med stöd av sökandenas yrkanden och föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen att diket skall göras täckt. Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar. För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Enär diket göres täckt, erfordras ej några brobyggnader.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklaras avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män. För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Synemännen finna skäligt bestämma, att torrläggningssam-

fälligheten skall utgöra en avdelning och att till grund för fördelningen av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de båtnadsvärden, som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningsslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Hagestad n:o 15 och 18 dikningsföretag av år 1928."

Dess angelägenheter skola handhåvas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringssänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt,

senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen.
kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheter
dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprening å åretid, då
växande gröda därav minst tager skada, samt
att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets
verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synmännen:

att innan arbetet påbörjas skall

- 1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;
- 2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1930;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsynings-
bevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföre-
trädare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägar-
na uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprätta-
de förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utföran-
de kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej
inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda
sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör
och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gutas i blandning mest 1:2:2, att de skola
godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de
nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruk-
ingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att vid genomgrävande av allmänna vägen detta skall anmälas för
vederbörande vägstyrelse och dennas förhållningsregler angående
åtgärder för trafikenSamlings tryggande under arbetetnoga följas;
att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän
arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller
den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen
och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng
förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt
skriftliga tillstånd,

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrätt-
ningens avslutande av sökandena, förskjutas men gäldas av samtliga
sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer
till utförande,

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syn-
förrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sex-
tio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till
Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären
skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen
därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill
åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i
tre exemplar.

Hagestad den 19 okt. 1928.

Lennart Holmström.

statens lantbruksingenjör.

Malte Th. Månsson

Ernst Andersson.

ARVODESRÄKNING

Bil. 8.

för laga syneförrättning angående

Hagestad nr 15 och 18 delningsföretag

nr 21 1928.

socken och

län,

upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	5	0,50			2	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—9, ...						
		a) för mätningens gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	1.8	3,00	2	40		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter "						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mätningens olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 47 ar st.	4	0.24		96		
		har 1.87 ar har	1.87	0.78	1	45		
		äng och odlingsmark, medelareal ar st.						
		har har						
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		har har					4	81
		För mätning i skala 1: 2000, 30 % tillägg						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\begin{matrix} > 15 \\ 10-15 \\ < 10 \end{matrix}$ m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket /			4	—		
		övriga regalark 1,00					4	—
		Överföres					11	31

1	2	3	4	5	6	7
1928		Överfört				11 31
npt.	19	Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4	dagar	1.5	12,00	6 -
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 7+ punkter pr har	har	1.87	0.66	1 23
		avvägda punkter	st.	30	0.02	60
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	0.4	2,50	1 -
		i annan mark	"		5,00	8 83
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal	ar, st.	4	0.05	20
		 har	1.87	0.10	18	38
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.		0,03	1 50
		Markvärdering, ...				
		a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5.....	dagar		12,00	
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.			4 —
		för övriga kilometer	st.		1,50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal	st.	4	0,06	24
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer "	"	4	0,12	48
		Längdprofil, § 20, längd skala 1: 4000				4 72
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp	km.		3,00	
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	1.5	3,50	1 75
		b) antal ritningar	st.	1	3,00	3 -
		Tvårsektioner § 22, i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	"	1	0,15	15
		" " " såväl " som " "	"	2	0,25	50
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för "				
		 "				
		 "				65
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp	"			2 —
		för vattenområdets areal	km.²		0,02	
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.		3,50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"		1,00	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² "				
		nämligen m² sektion på	"			
		 " " "	"			
		 " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	mm.	1	6,00	6 -
		2) " " över 20 "	"	1	10,00	10 -
		Överføres				50 14

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				50 14
+		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp.....			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	5	0,03	15	1 15
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor..... st.		2,00		
		Kostnadsberäkning § 29, a) nyanläggning..... km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "		4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			1 05	5 05
		Förslag till bro- och trummbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet, <i>rumm, rita</i>			8 —	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning				
		c) för grundförstärkning..... m ²				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning....		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd..... m.		1,00		
		och för särskildt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		8 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	30	0,01		30
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.		0,25		
		Utlåtande och betänkande, § 43	7	3,00		21 —
akt.	112	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	1	12,00		12 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2..... dagar		12,00		
n	17	Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14 ..	1/4	12,00		3 —
n	9	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 —
		Översiktskarta § 41				
		Summa kronor				103 64
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark		1,75		7 —
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal <i>47</i> ar ägofigurer st.	4	0,07	28	
		har <i>1.87</i> 0,14	1.87	0,14	26	54
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				13
		Överföres				7 67

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			7 67	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	4	0,02	08	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	5	0,05	25	9 75
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp..... km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp	0.2	6,00	1 20	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			84	
		3) broar och trummor, " " " 30 % " "			10 40	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar..... st.		3,00		
		tvärsektions- och broritningar		5,00		12 44
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	23	0,75		17 25
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				39 44
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				8 -
		Annonskostnader ang. sammanträden.....				
		Inbindning av förrättningshandlingarne.....				2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		" " " gode männen enligt egna räkningar....				32 -
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				12 -
		Lösen för utdrag ur mantalslängd				
		Summa kronor				54 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				103 64
		Lösen för kopior och avskrift				39 44
		Övriga förrättningskostnader				54 -
		Summa kronor				197 08

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Ingelstads ö-färreherads
Häradshövdingen

häradsrätt.

den 19 okt. 1928.

Stenart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19.....

0
Maine nothwife as syneprotobell
med beager 1-8 viduoras.

Wm. H. Tomlin

L 1-0454

7825

DIARIE Nr

K. LANTMÄNNIKUTYRELSER

20 MRS 1930



Swedish.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga
brev den 31 januari 1930
fästställd till efterrättelse
vid arbetets utförande.

Stockholm den 22 februari 1930
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Avskrift.

Sedan delägarna i "Hagestad n:o 15 och 18 dikningsföretag av år 1928" som avser torrläggning av mark till Hagestad i Löderups socken av Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande får jag härmed därom avgiva följande avritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och trädgård.

Belägenhet.

Avdikningsområdet är beläget 2 km. öster om Löderups kyrka och är å motstående översiktskarta utmärkt med rött.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen. Syneförrättningen slöts den 19 oktober 1928 och har ej överklagats, varöver diariebevis /bil. A/ närslutes.

Lån- och anslagssökande.

I förening /bil.B/ dagtecknad den 19 oktober 1928 hava delägarna i företaget överenskommit att gemensamt hos Kungl. Majt. göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar:

1.87 hektar åkermark.

Jordmänen består av djup mylla på moränlera.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande dels av ett mindre, öppet dike, dels av täckt ledning. Det öppna dikets dimensioner äro för små, och den täckta ledningen ligger för grunt, för att tillåta markens rationella torrläggning för åker.

Torrläggning.

Företaget avser anordnande av rörledning i den utsträckning och med de dimensioner, som bifogade förslaget angiver.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen beräknas i till syneprotokollet fogad värderingslängd till 1384:80 kronor och kostnaden i till samma protokoll fogad kostnadsberäkning till 1055 kronor.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Hagestad n:o 6 och 7 dikningsföretag av år 1925". Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I tabell B, bil. II har uträknats storleken av det lån ur statens avdikningslånefond och det bidrag av statens avdikningsanslag, som enligt gällande författningar beräknas kunna utgå, nämligen i lån 903:24 och i anslag 432:92 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag, att till utförande av detta företag beviljas lån av statens avdikningslånefond med 905 kronor och bidrag ur statens avdikningsanslag med 430 kronor.

Utförande.

Vid företagets utförande skall iakttagas vad i synemännens lagkraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

För arbetets utförande bör anslås en tid av ett år.

Kristianstad 1 jan. 1929.

Lennart Holmström.

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor:

I Tabell a

II " b

III Kostnadsförslag

A Diariebevis

B Föreningshandling

C Ett häfte synehandlingar

D Ritning i ett blad.

Tabell a.

		Hela konstågningsområdet = = skandernas andel.							
				Värde					
		Areal		före		efter		Båtnad	
				konstågningsen					
		has	ar	ku.	m	ku.	m	ku.	m
Åker									
		1	87.0						
Samma.		1	87.0	3103	20	4.488	-	1384	80
Kristianstad i jan. 1929. Lennart Holmström Statens landbruksingenjör									

socken, kommun.	Areal i tunnland.	Antal i hush.	Antal.	Ejare namn m.m.
<u>Hälsjö socken.</u>				
Hälsjö	15'	A	1/4	Ljofrid Andersson.
"	18'	B	27/160	Gunnar Gärden.
"	22/88	C	27/160	Jonas Gärden.

	Areal, åkermark		Baknad		Andel i beordnad för						Sammanlagd		Relativ beordnad	Bidragets storlek i % av beordnad	Bidrag		dan.	
					Säddning		Säddförädl amg		Belämlan- del an. an.									
	Var	an	ku.	=	ku.	=	ku.	=	ku.	=	ku.	=			ku.	=	ku.	=
	1 46.0	1.089	60		830 07		155 06		66 15		1051 28			340 62		710 66		
	33.0	237	60		181 04		33 82		14 43		229 29			74 29		155 -		
	08.0	57	60		43 89		8 20		3 50		55 59			18 01		37 58		
Samman.	187.0	1.384	80		1.055 -		197 08		84 08		1.336 16		0.96 32.40	432 92		903 24		
Kristianstad i jan. 1929. Hermann Holmström statens landbruksingenjör.																		

Kostnadsförslag.

Görninging för.

Bilningskostnad.

1.055 -

Föräktningskostnad

197 08

Kostnad för betänkande m. m.

84 08

281 16

Samma.

1.336 16

Christiansstad i jan. 1929.

hemmet Holmström

Statens lantbruksskoleingenjör

Vid arbetsplanens fastställande har
kostnaden för förslaget beräknats till 1336 kronor
16 öre. Stockholm den 22 februari 1930.

På Kungl. Lantbrukshögskolans sågnar.
Albert J. Luth.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 19 oktober 1928 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Hagestad n:o 15 och 18 dikningsföretag av år 1928" och avseende torrläggning av mark inom Hagestad n:o 15 och 18 i Löderups socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 29 december 1928

Ex officio:

G. Lidbom.

Undertecknade delägare i Hagestad n:o 15 och 18 dikningsföretag av år 1928 överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Majt. göra underdånig ansökan om anslag av statsmedel till företagets utförande och uppdraga vi åt Sigfrid Andersson å Hagestad n:o 15 att underteckna härför erforderliga handlingar och kontrakt samt utkvittera oss beviljade statsmedel.

Hagestad den 19 oktober 1928.

Sigfrid Andersson

Jonas Göransson

Mauritz Mårtensson

Bevittnas:

Malte Th. Månsson,

Ernst Andersson

Sandby boställe

Hejdesten

Borrby

Löderup. *Rall.*

*Förklarad avskrift av handlingar
förklarade den av Kungl. Majt den 11
januari 1929 fastställda arrendepåsen
vid nämnda.*

Gunnar Frimström

1930 den 8 april

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §. 1 st. av lag om kronans förmåns-
rätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Hagestad nr 15 och 18 dikningsföretag av år 1929"
i Löderups socken av Kristianstads län.

Lån 690 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj: ts
beslut den 31 januari 1930.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
samma upptagna fastigheter.

Socken, hemman	Register- nummer	Mental	Ägares namn m.m.
----------------	---------------------	--------	------------------

Löderups socken

Hagestad	1 15	1/4	Sigfrid Andersson
"	4 18	27/160	Mauritz Mårtensson
"	8 av 18	(63') lght nr 63	Jonas Göransson

Stockholm den 8 april 1930.

På Kungl. Lantbrukestyrels ens vägnar

Olof Fredholm

176.000

170
30

L _____ 1-0454

KONTRAKT

7825

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

20 MRS 1930

Sedan Kungl. Maj:t den 31 januari 1930 för
"Hagestad nr 15 och 18 dikningsföretag av år 1928" i Löderups socken
av

_____ KRISTIANSTADS LÄN _____

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström
vid syneförrättning år 1928 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat *dels lån* med sexhundra nittio (690)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
skyldighet med sexhundra fyrtio (640) kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, ha ~~h~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter enligt
företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____
_____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtag ~~h~~ och förbind ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1931,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Hagstov den *7* *mars* 19*30*

Ligfrid Andersson

Att *luceruaren Ligfrid Andersson*
År 4 Hagstov nr 15

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Per Thorell
Adress *Förbrukarbete nr 15 Hagstov*

W. Löfander
Adress *År 4 Hagstov*

Med stöd av Kungl. brevet den *31* januari
1930 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den *8* april *1930*.

Ch. L. L. L. L.

År 4 Hagstov

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Godkänd 8 april 1930¹⁷⁰ 30

7826

B E V I S

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 MRS 1930

över verkställd avsyning av torrlägnings-
Företagets namn: "Hagestad n:o 15 och 18 dikningsföretag av år 1928"
i Löderups socken, Kristianstads län.
Planen fastställd den 31 januari 1930.
Bidrag från Statens avdikningsanslag 640 kronor.
Lån från Statens avdikningslånefond 690 "
Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena den 7 mars 1930.
Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1931.
Företagets styresman: lantbrukaren Sigfrid Andersson, Hagestad 15,
Löderup.


Avsyningen verkställd av assistenten Lars Kullman.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överens-
stämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrker jag dess
godkännande.

Kristianstad den 18 mars 1930.

Svenner Holmström

Statens lantbruksingenjör



Atacupri En Corona.