

Näsby

DIARIE N: 7821
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 MRS 1930

Förslag
till nygrävning av avloppsdike
från vattenskadad mark till

Näsby

av Kristianstads stad och län,
upprättat vid synförrättbring enligt vattenlagen

år 1927 av



Ynnart-Lundström

Stadens landbruksingenjör
Gunnar Kungl. Maj:ts rådiga brev
den 31 januari 1930 fastställt till
synförrättbring vid avlopps-
stället den 23 februari 1930.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Nils Smith.


Stadsägorummen

Kristianstads stad		S		Näsby n: 6	353
A	Näsby n: 9	T		Näsby n: 14	322
B	Näsby n: 14	U			321
C	Kristianstad	V			320
D	Näsby n: 9	X			319
E		Y			318
F		Z			317
G		A			316
H		O			323
I		A ₂			324
K		A ₃			327
L		A ₄			325
M		B ₁			315
N		B ₂			326
O		C ₁			328
P		D ₁			329
R		E ₁			330
		F ₁	Näsby n: 25-26		332

Skillett med län av Kungl. Maj:
den 31 januari 1930 fastställt
avloppsplanen till följd av
Ynnart-Lundström




Förslag till
integrationsbrunnar




Brunn vid punkt 6
utföres med en övre
däm av 90 cm.



Förslag till brunn
vid punkt 5²³





Förslag till brunn
vid punkt 8²⁴




Förslag till dikesöga
vid punkt 9²⁰



Förslag till dikesöga
vid punkt 9¹⁵



Förslag till dikesöga
vid 10²⁰ och 11²⁰



Skala 1:50


NTILNr 001

L 10457

Nr 431 Kristianstads län

L 1-0457
7821

DIARIE Nr
K. LANDBRUKSSTYRELSEN
20 MRS/1930




Notiser

Gjennom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 31 januari 1930 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Hochholm den 22 februari 1930.

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Översiktskarta



Skala 1:100 000

Sedan flertalet delägare i "Näsby Tegel-
bruks ädikningsföretag av år 1927" som avser terr-
läggning av mark till Näsby, Kristianstads stad,
förklarat sig vilja söka lån och anslag av all-
männa medel till företagets utförande, får jag
härmed därom avgiva följande av ritningar och
förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdet är beläget en km. väster om Näsby kyrka och är å
motstående översiktskarta utmärkt med rött.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verk-
ställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen. Syneförrättning-
en slöts den 22 oktober 1927 och har ej överklagats, varöver diariebevis
närslutes /Bil.A/.

Lån och anslagsökande.

I förening/Bil.B/ dagtecknad den 27 okt. 1928 hava flertalet delägare
överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdåning ansökan
om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets
utförande.

Ändringar i synehandlingarna.

Litt.G äges numera av Hjalmar Hultman

Litt.I " " " Nils Landin

Litt.K äges numera av Hilding Lindvall

Litt.L " " Agnar Pedersson

Samtliga dessa nya ägare hava undertecknat föreningen.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar:

åker 15,0278 har

äng m.m. 0,6890 har

Summa 15,7168 har

Jordmånen består av leraylla^{na} skiktad lera.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av en rörledning vilkens dimensioner dock äro för små samt ligger den dessutom allt för grunt för att markerna skola kunna torrläggas för åker.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser nämnda lednings utbytande mot ny sådan av större dimensioner samt skall företaget i övrigt utföras till den utsträckning och på det sätt som bifogade plan och profilritningar utvisa.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen beräknas i till syneprotokollet fogad värderingslängd till 9414,32 kronor och själva åkerbruksdikningskostnaden till 6555 kronor.

Deltagningskyldighet.

Denne är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunnena utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot

företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara

"Nosaby-Hammarsjöns dikningsföretag av år 1921".

Beräkning av lån och anslag.

I tabell b, bilaga II har uträknats storleken av det lån från Statens avdikningslånefond och det bidrag från Statens avdikningsanslag som författningesenligt beräknas kunna utgå och framgår, nämligen i lån 3351,59 kronor och i bidrag 2082,55 kronor.

På grund av markernas beskaffenhet har bidragskvoten för Litt.G tagits till $\frac{1}{2}$ och hava i tabell b därav beroende delaktighetsprocent utmärkts med rött bläck.

I den händelse icke sökande delägare skola anses berättigade till bidrag av Statens avdikningsanslag hava dessa medräknats vid beräklandet av bidragets storlek.

Genom att företaget delvis kommer att användas som kloakledning har större rör erfordrats än om det enbart skulle vara för åkerbruksändamål.

Skillnaden i pris har blivit utredd./Se bil. 9 av syneprotokollet/och beräknats till 1235,60 kronor eller i runt tal för de 26 Littra från vil-

ket kloak är anslutet= 50 kr. pr anslutning eller 1300 kr. I tabell b bil.

II har denna kostnad /1300 kr./ frändragits dikningskostnaden varför således åkerbruksdikningskostnaden är 6555 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas lån ur Statens avdikningslånefond med 3350 kronor och bidrag ur Statens avdikningsanslag med 2080 kronor.

Utförandet.

Vid utförandet skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunnena utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbets utförande bör anslås en tidrymd av två år.

Kristianstad 1 febr. 1929.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor.

- I Tabell a
- II " b
- III Kostnadsförslag
- A - Diariebevis
- B Föreningshandling
- C Ett häfte synehandlingar
- D Ritningar i ett blad.

Tabell

Söken, by hemman	Registernummer	Littera i typenämnden	Måttal	Ägarer namn M. M.	Åren	
					här	år
1	2	3	4	5	6	
<u>Kristians Lads</u>		<u>År</u>		<u>Län röhande</u>		
Nästy No 9	335	E	no 117/2048	Nils Bruggsson	0	40,93
"	no 334	F	no 79/2048	Karl Andersson	0	80,40
"	no 334	G	no 79/2048	Gyalmar Hultman	0	06,40
"	3356	H	no 116/2048	August Olsson	0	10,01
"	3359	I	no 117/2048	Nils Landin	0	09,00
"	3356	K	no 117/2048	Hilding Lindvall	0	09,00
"	335B	L	no 117/2048	Agmar Pedersson	0	08,40
"	335A	M	no 117/2048	Gottfrid Rosenburg	0	08,92
"	338A	N	no 245/4096	Nils Hultin	0	09,89
"	338B	O	no 245/4096	Hilding Lindell	0	09,83
"	338	P	no 245/4096	Karl H. Kronskaud	0	09,80
"	337	Q	245/4096	Ljigid Kayberg	0	31,30
Nästy no: 014	320	V	1/96	Nils Persson	0	16,50
"	319	X	5/192	Jonas Hlaguinnsson	0	49,40
"	318	Y	1/576	Hans Olsson	0	37,00
"	316	Å	35/576	Gyalmar Hedberg	0	81,00
"	324	Ö	5/72	Nils Thulin	1	02,00
"	327	A ^I	1/32	Viktorin Lomsson	0	50,00
"	325	A ^I B	13/288	Uman P. Holmström	0	67,00
"	315	A ^I C	23/288	Nils Norlander	1	20,00
"	326	B ^I	7/144	Ola Olsson	0	73,00
"	328	C ^I	no 5/144	Ola Jolsson	0	52,70
"	329	D ^I	no 5/144	Johan Oster	0	05,50
"	330	E ^I	1/24	Prr Lomsson	0	44,50
"	25,26,332	F ^I		Lou Jönsson	0	19,00
Omgifna					9	51,48

b.

-real				Belager. i kostnader för												Bidrag				Sum	
Avg m. m.		Summa		Belagd		Belagsgämnings		Laga typ- förordningar		Belägsbändigt		Summa, belagd		Relativ belagd		Bidragets andel i % av kostnaderna		Bidrag		Sum	
kr	ör	kr	ör	kr	ör	kr	ör	kr	ör	kr	ör	kr	ör					kr	ör	kr	ör
7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17	
												X									
		0 409,3		409 30		300 06		23 34		6 18		329 58		0,81		28,90		95 25		234 33	
		0 80,40		605 40		430 49		37 38		9 89		477 46		0,79		28,45		135 92		341 84	
0 08,50		0 149,0		119 30		74 11		9 65		2 56		86 32		0,72		40,20		34 70		51 62	
		0 10,01		40 04		15 98		5 13		1 36		22 47		0,56		23,10		5 19		17 28	
		0 09,00		36 -		13 08		4 91		1 30		19 29		0,54		22,60		4 36		14 93	
		0 09,00		36 -		13 08		4 91		1 30		19 29		0,54		22,60		4 36		14 93	
		0 08,40		50 40		23 60		5 73		1 52		30 85		0,61		24,25		7 48		23 37	
		0 08,92		71 36		39 -		6 92		1 83		47 85		0,67		25,65		12 25		35 50	
		0 09,89		59 34		30 12		6 23		1 65		38 00		0,64		24,95		9 48		28 52	
		0 09,83		58 98		29 88		6 21		1 64		37 73		0,64		24,95		9 41		28 32	
		0 09,80		58 80		29 73		6 20		1 64		37 57		0,64		24,95		9 37		28 20	
		0 31,30		187 80		124 30		13 56		3 59		141 45		0,75		27,50		38 90		102 55	
		0 16,50		132 -		83 46		10 38		2 75		96 59		0,73		27,05		26 13		70 46	
		0 49,40		296 40		203 95		19 75		5 23		228 93		0,77		28,00		64 10		164 83	
		0 37,00		148 -		95 16		11 29		2 99		109 44		0,74		27,30		29 88		79 56	
		0 81,00		486 -		342 99		30 57		8 09		381 65		0,79		28,45		108 58		273 07	
		1 02,00		694 -		495 45		42 43		11 23		549 11		0,79		28,45		156 22		392 89	
		0 50,00		338 -		234 43		22 12		5 86		262 41		0,78		28,20		74 00		188 41	
		0 67,00		440 -		309 21		27 94		7 39		344 54		0,78		28,20		97 16		247 38	
		1 20,00		627 -		459 67		35 76		9 46		504 89		0,81		28,90		145 91		358 98	
		0 73,00		481 -		339 29		30 28		8 01		377 58		0,78		28,20		106 48		271 10	
		0 52,70		400 60		280 38		25 70		6 80		312 88		0,78		28,20		88 23		224 65	
		0 05,50		44 -		18 89		5 36		1 42		25 67		0,58		23,55		6 05		19 62	
		0 44,50		214 -		143 55		15 06		3 98		162 59		0,76		27,75		45 12		117 47	
		0 19,00		38 -		27 89		2 17		0 57		30 63		0,81		28,90		8 85		21 78	
0 08,50		9 59,98		6071 72		4157 75		408 98		108 24		4674 97						1323 38		3351 59	

1	2	3	4	5	6
				Överfört	9 51,48
Kristianstad stad				Kör länsskande	
Kristianstad	403	C		Kristianstads stad hr. Vils Lundström	0 35,50
Näsby n:o 9	333	D	16/2048	Anders Persson	1 58,70
"	336	R	110/2048	Anders Persson	0 65,70
Näsby n:o 6	353	S		Anders Nilsson	1 21,00
Näsby n:o 14	322	T	1/144	Ola Persson	0 10,00
"	321	U	1/48	Bruder för Lina Olsson	0 29,00
"	317	Z	7/192	Ola Nilsson	0 49,40
"	323	Ä	1/18	Anders Persson	0 82,00
				Totalsumma	15 02,78
Kristianstad i febr. 1929. Lennart Holmström Statens landbruksskingsjör					

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0 0850	9 5998	6071 72	4157 75	408 98	108 24	4674 97			1323 38	3351 59
						x				
0 3550	0 3550	71 00	52 08	4 05	1 07	57 20	0,81	28,90	16 53	- -
0 6040	2 19,10	1474 60	1081 08	84 10	22 26	1187 44	0,81	28,90	343 17	- -
0 6570	0 6570	394 20	275 67	25 33	6 70	307 70	0,78	28,20	86 77	- -
1 2100	1 21,00	364 -	266 83	20 76	5 49	293 08	0,81	28,90	84 70	- -
0 10,00	0 10,00	60 -	30 67	6 28	1 66	38 61	0,64	24,95	9 63	- -
0 29,00	0 29,00	174 -	114 25	12 78	3 38	130 41	0,75	27,50	35 86	- -
0 49,40	0 49,40	283 40	194 45	19 02	5 03	218 50	0,77	28,00	61 18	- -
0 82,00	0 82,00	521 40	382 22	29 73	7 87	419 82	0,81	28,90	121 33	- -
10 6890	15 71,68	9414 32	6555 00	611 03	161 70	7327 73			2082 55	3351 59

Hörsnacks förslag

Finansiering 90 öre

Silvers grävningen			6555	-
Lager för ållningen (skrubbskredningsans andel)	536	89	611	03
Hörsnack för lån och ans lagshand.	161	70	698	59
			442	73
Summa			7253	59
			7227	43

Hörsnacks stad i febr. 1929.
Lennart Hörsnacks
Stadens landbruksskyltsför

Vid arbetsplanens fastställande har hörsnacken
för företaget beräknats till 7253 kronor 59 öre,
varav i lämningsandens andel 4678 kronor 17 öre.

Stockholm den 22 februari 1930
På Kungl. Landbruksskyltskans vägnar.
Albert Smith

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 22 oktober 1927 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Näsby tegelbruks dikningsföretag av år 1927" och avseende torrläggning av mark inom Näsby i Kristianstads inkorporerade område, Kristianstads län det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 14 december 1928.

Ex officio:

Folke Höijer

Undertecknade delägare i Näsby Tegelbruks dikningsföretag av

år 1927 överenskomma härmed att gemensamt hos Kgl. Maj:t göra underdå-

nig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till

företagets utförande. Vi uppdraga åt arbetsstyrelsens ordförande att un-

derteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt ar-

betsstyrelsen att uttkvittera och handhava oss beviljade statsmedel.

Näsby den 27 okt. 1928..

Nils Bengtsson

Anton Persson

Axel Andersson

Jonas Magnusson

Nils Landén

Hans Olsson

Hilding Lindvall

Hjalmar Hedberg

Agnar Pedersson

N.Thulin

Gottfrid Rosenberg

Vilh.Svensson

Nils Hultén

P.Holmkvist

Hilding Lindell

N.Norlander

Karl Kronstrand

Ola Jonsson

Johan Öster

Per Svensson

Att Nils Bengtsson, Axel Andersson, Nils Landén, Hilding Lindvall,

Agnar Pedersson, Gottfrid Rosenberg, Nils Hultén Hilding Lindell, Karl

Kronstrand, Anton Persson, Jonas Magnusson, Hans Olsson, Hjalmar Hedberg,

N.Thulin, Vilh.Svensson, P.Holmkvist, N.Norlander, Ola Jonsson, Johan Öster,

och Per Svensson härå egenhändigt tecknat sina namn intygas av oss på

en gång närvarande vittnen.

Näsby nr. 14 den 29 oktober 1928.

Per Svensson

Herta Holmkvist

Stig Svensson

August Olsson

Att August Olsson härå egenhändigt tecknat sitt namn intygas av
oss på en gång närvarande vittnen

Knut Holmkvist

Oliver Holmkvist

Ola Olsson

Att Ola Olsson härå egenhändigt tecknat sitt namn intygas av oss
på en gång närvarande vittnen

Knut Holmkvist

Hertha Holmkvist

Sven Jönsson

Att Sven Jönsson härå egenhändigt tecknat sitt namn intygas av oss
på en gång närvarande vittnen:

Herta Holmkvist

Knut Holmkvist

Sigrid Nyberg

Att Sigrid Nyberg härå egenhändigt tecknat sitt namn intygas av oss
på en gång närvarande vittnen:

Herta Holmkvist

Olivia Holmkvist

Hj.A. Hultman

Hjalmar A. Hultmans egenhändiga namnteckning bevittnas.

Lennart Holmström

Eric Kullman

*Förstämde avskrift av Långdången
tillhörande den av Kungl. Maj: den
31 januari 1950 fastställda arvs-
praven vid dödsbo.*

Lennart Holmström

Uppgift jämlikt stadgarhet i 1 §, 1 st. av lag om kronans förvaltningsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Masby Tegelbruks dikningsföretag av år 1927" i Kristianstads stad av Kristianstads län.

Lån: 2.710 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 31 januari 1930.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dessamma upptagna fastigheter.

Staden, by herman	Register- nummer	Mantel	Ägares namn m.m.
----------------------	---------------------	--------	------------------

Kristianstads stad

Masby nr 9	335	av 117/2048	Nils Bengtsson
"	av 351	" 79/2048	Axel Andersson
"	av 354	" 79/2048	Hjalmar Hultman
"	335 E	" 117/2048	August Olsson
"	335 D	" 117/2048	Nils Landin
"	335 C	" 117/2048	Hilding Lindvall
"	335 B	" 117/2048	Agner Pedersen
"	335 A	" 117/2048	Gottfrid Rosenberg
"	336 A	" 245/4096	Nils Hultén
"	336 B	" 245/4096	Hilding Lindell
"	336	" 245/4096	Karl H. Kronstrand
"	337	" 245/4096	Sigrid Nyberg
Masby nr 14	320	1/96	Anton Persson
"	319	5/198	Jonas Magnusson
"	318	11/576	Hans Olsson
"	316	25/576	Hjalmar Hedberg
"	324	5/72	Nils Thulin
"	327	1/32	Vilhelm Svensson
"	325	13/286	<i>Muse</i> Elsare P. Holmkvist
"	315	23/286	Nils Norlander
"	326	7/144	Ola Olsson
"	328	av 5/144	Ola Johnsson
"	329	" 5/144	Johan Öster

Saknr 14 350 1/24

Per Svensson

" 25,24,322

Sven Jönsson

Stockholm den 6 april 1930.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

L. 1-0457

DIARIE N:o 5530

K. LANTBRUKSTYRELSEN

9 MRS 1929

7821

DIARIE N:o

K. LANTBRUKSTYRELSEN

20 MRS 1930



Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneför-

rättning enligt vattenlagen angående

dikning inom n:o 9, 14 och 16 Näsby av

Kristianstads stad.

År 1927 den 12 oktober inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos byggnadssnickaren Anton Persson å n:o 14 Näsby för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom n:o 9, 14 och 16 Näsby av Kristianstads stad. På grund av personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Kristianstad stads drätselkammare genom stadsombudsmannen John Sjöholm enligt fullmakt bil. 1.

Nils Lundström såsom arrendator av mark till n:o 9 Näsby

Anders Persson,	n:o 9 Näsby	
Nils Bengtsson,	"	
Axel Andersson,	"	
Alfred Andersson,	"	
Jöns Olsson,	"	
Nils Hultén	"	
Hilding Lindell,	"	
Karl Kronstrand,	"	
Anders Nilsson, för n:o 6	"	
Anton Persson, för n:o 14	"	
Jonas Magnusson, för n:o 14	"	
Hjalmar Hedberg, för n:o 14	"	genom Anders Bengtsson, ibdm,

enligt fullmakt, bil. 2.

Nils Thulin, Näsby n:o 14

Per Holmqvist, "

Ola Olsson, "

Ola Johnsson, "

Johan Öster, "

Per Svensson, "

Even Jönsson, "

Aktiebolaget Blekinge kustbanor genom bannästaren E. Pettersson i

Sölvesborg enligt fullmakt bil. 3,

Ola Nilsson, n:o 14 Näsby

såsom gode män:

Nämndemannen Hans Nilsson, Åraslöv och lantbrukaren Alfred Svensson, Åraslöv, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes /bil.4/.

§ 2.

På därom framställd fråga förklarade sig godemannen Alfred Svensson vara brorson till Nils Bengtsson, som vore delägare i företaget, varför han vore jävig att biträda vid förrättningen. Mot förrättningsmannen och nämndeman Hans Nilsson förekom ej jäv.

§ 3.

På tillkallades skiftesgodemannen Olof Nilsson i Färarp mot vilken jäv ej förekom.

§ 4.

Sökandena yrkade avloppsdikens upptagande till sådant djup och dimensioner att deras jord kunde torrläggas till 1.2 meters djup samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 5.

Anders Nilsson i Näsby protesterade mot deltagningsskyldighet i företaget. Här i instämde Sven Jönsson å n:o 25, 26 Näsby /n:o 14/. Nils Lundström meddelade, att den av honom arrenderade marken vore täckdikad samt yrkade, att i den händelse täckdikningen skadades, denna skulle återställas i sitt skick.

§ 6.

Hjalmar Hedberg och Ola Nilsson förklarade sig belåtna med den torrläggning som redan förefunnos.

§ 7.

Det yrkades att högre värde skulle åsättas bebyggd jord än annan, enär från den bebyggda jorden kloakvatten inleds i rörledningarna.

§ 8.

Förrättningsmannen kungjorde att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal lördagen den 22 innevarande oktober månad kl. 2.30 e.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör

Olof Nilsson

Hans Nilsson.

År 1927 den 22 oktober.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän hos An-

ton Persson i Näsby varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Kristianstads stad genom stadsingenjören Th. Hagelthorn;

Anders Persson, Näsby n:o 9

Axel Andersson, " n:o 9

Alfred Andersson, " n:o 9

August Olsson, " n:o 9

Jöns Olsson, " n:o 9

David Pettersson, " n:o 9

Nils Hultén, " n:o 9

Karl Kronstrand, " n:o 9

Ola Persson, " n:o 14

Anton Persson, " n:o 14

Jonas Magnusson, " n:o 14

Hans Olsson, " n:o 14

Ola Nilsson, " n:o 14

Hjalmar Hedberg, " n:o 14 genom Anders Bengtsson, Näsby

enligt fullmakt, bil. 5.

Nils Thulin, Näsby n:o 14

Vilhelm Svensson, " n:o 14

P. Holmqvist, " n:o 14

Nils Norlander, " n:o 14 genom son fader Nils Norlander en-

ligt fullmakt, bil. 6.

Ola Olsson, Näsby n:o 14

Ola Johnsson, " n:o 14

Per Svensson, Näsby n:o 14

Even Jönsson, " n:o 14

Hilding Lindell, " n:o 9.

§ 9.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag, /bil.7/, kostnadsberäkning /bil.8 och 9/ samt kostnadsfördelningslängd /bil.10/.

§ 10.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande /bil.11/.

§ 11.

Det beslöts att arbetsstyrelsen skulle bestå av tre medlemmar var till utsågos Nils Hultén, Näsby n:o 9, P. Holmqvist, Näsby n:o 14, och Alfred Andersson, Näsby n:o 9.

§ 12.

Till ordförande i arbetsstyrelsen utsågs Muraren P. Holmqvist, Näsby n:o 14 pr Rödaloed och skulle enligt synemännens beslut Holmqvist vara sådan sammankallande ledamot varom nämnes i vattenlagens kap. 10 § 72 och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av styrelsens ordförande.

§ 13.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet /bil.12/.

§ 14.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll. Ort och tid som ovan

Lennart

Holmström

statens lantbruksingenjör.

Hans Nilsson

Ola Nilsson.

Bil. 1.

F U L L M A K T

för innehavaren, eller den han i sitt ställe förordnar, att vid det sammanträde, som kommer att hållas onsdagen den 12 oktober 1927 kl. 2 e.m. hos byggnadssnickaren Anton Persson n:o 14 Näsby för syn enligt vattenlagen, avseende dikning inom Näsby n:o 9, 14 och 16, ävensom vid övriga sammanträden avseende samma angelägenhet bevaka och utföra drätselkammarens talan.

Godkännande drätselkammaren var ombudet i denna sak lagligen gör och låter. Kristianstad den 27 september 1927.

DRÄTSELKAMMAREN:

Erik Lilienberg,	H.B. Hansson,	O.S. Holmberg,
Rob.B. Lindbom,	Thure Persson	P.J. Jönsson.
J. Hansson,	Nils Rafsten,	Emanuel Björk,
P. Holmkvist.		

Devittnas:

Thure Utter

Iris Trolle

Bil. 2.

F u l l m a k t

för Anders Bengtsson, Näsby 14 att föra Hjalmar Hedbergs talan vid dikningsstämman hos Anton Persson den 12/10 1927 kl. 2 eftermiddagen. Näsby den 12/10 1927.

Hjalmar Hedberg.

Undertecknarens

egenhändiga namnteckning bevittnas:

Hulda Olsson,

Ingar Nilsson.

Bil. 3.

F u l l m a k t

för Banmästaren E. Pettersson, Sölvesborg, att vid sammanträde den 12 oktober 1927 vid syneförrättning, avseende dikning inom Hälsby n:o 9, 14 och 16 av Kristianstads område, föra undertecknat bolags talan.

Ronneby den 1 oktober 1927.

Aktiebolaget Blekinge kustbanor.

Sven Holmgren.

Verkställande Direktören, Major S. Holmgrens egenhändiga

namnteckning bevittnas:

A. Frisk

S. Lind.

Bil. 4.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län,

Kristianstad.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att i enl. med föreskrifterna i gällande vattenlag verkställa undersökning för terrälläggning av vattenskadade ägor till Hälsby n:o 9, numera tillhörande Kristianstads stadsägor.

De av företaget beroende sakägarna torde först av förrättningsmannen med säkerhet kunna angivas.

Hälsby pr Rödåled den 20/9 26.

Alfred Andersson,

Axel Andersson,

Wils Hultén

Hilding Lindell,	K.H. Kronstrand,	Gottfrid Rosenberg
Jöns Olsson,	David Pettersson,	Jonas Magnusson
N. Thulin,	Ola Olsson,	Ola Persson
Per Svensson,	August Olsson,	Anton Persson,
	P. Holmkvist.	

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande. Kristianstads landskansli den 14 oktober 1926.

Joh. Nilsson.

Josef Fischer.

Par. 5.

F u l l m a k t

för Anders Bengtsson att närvara och föra undertecknade talan vid dikningsstämman till Anton Perssons den 22/10 kl. 2.30 e.m.

Näsby 22/10 1927.

Hjalmar Hedberg.

Bevittnas:

Ola Nilsson

Ingar Nilsson.

F u l l m a k t

för min fader Nils Norlander att föra min talan vid det diknings-
sammenträde som hålles hos Anton Persson, lördagen den 22 okt.

Nils Hanz Norlander.

Bevittnas:

Jöns Håkansson,

Elna Håkansson.

Socken, by och hemman	Stadägö- Registrations- nummer.	Littera å kartan	Ford- Hemmet fjärring.	Ägofigurs nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Kristianstads stad.					
Näsby nr 9		A			Bekvinge Konsthansers Järnr. AB. banvall imp. <u>Lomma.</u>
Näsby nr 14		B		1	Kristianstad-Hälsjöholms järnr. AB. banvall imp. <u>Lomma.</u>
Kristianstad	403	C		2	Kristianstads stad. an: Pils handström. 3 berggrav imp. 4 åker <u>Lomma.</u>
Näsby nr 9	333	D	161/2048		Anders Persson.
				5	våg imp.
				6	berggrav "
				7	" "
				8	ängsmärke
				9	"
				10	"
				11	"
				12	"
				13	åker
				14	"
				15	"
				16	"
				17	"
				18	"
					invärfins

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
								75.00								
								75.00								
								78.00								
								78.00								
								004.50								
35.50								1800	639	-	2000	710	-	200	71	-
35.50								004.50	639	-		710	-		71	-
								0320								
								38.00								
								03.00								
								100	17	40	~~1000~~ ⁹⁰⁰	156	60	800	139	20
								100	6	50	~~1000~~ ⁹⁰⁰	58	50	800	52	-
								100	4	50	~~1000~~ ⁹⁰⁰	40	50	800	36	-
								100	13	50	~~1000~~ ⁸⁰⁰	108	-	700	94	50
								100	15	50	~~1000~~ ⁸⁰⁰	124	-	700	108	50
22.00								1800	396	-	2000	440	-	200	44	-
35.20								800	281	60	2000	704	-	1200	422	40
13.00								1800	234	-	2000	260	-	200	26	-
34.00								1400	476	-	2000	680	-	600	204	-
26.50								1800	477	-	2000	530	-	200	53	-
28.00								1000	280	-	2000	560	-	1000	280	-
158.70	57.40							44.20	2.202	-		3.661	60		4.459	60

Socken, by och hemman	Stadsägo- Register- nummer	Littera & karta	För- Hemmet fjärding.	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
				19	ängsmarle överfört
				20	berggrav imp.
				21	" "
				22	dike "
				23	brögländ marle "
				24	väg "
					<u>Samma.</u>
Näsby nr 9	335	E	nr 117/ 2048		Mils Bengtsson.
				25	älven
				26	dike imp.
				27	berggrav "
					<u>Samma.</u>
Näsby nr 9	nr 334	F	nr 79/ 2048		Arvid Andersson.
				28	älven
				29	"
				30	"
				31	"
				32	"
				33	berggrav imp.
				34	" "
				35	" "
				36	väg "
				37	" "
					<u>Samma.</u>
Näsby nr 9	nr 334	G	nr 79/ 2048		Alfred Andersson.
				38	berggrav imp.
					överfört

[illegible]

Socken, by och hemman	Stadsägo- Registrations- nummer	Littera å kartan	Jord- Hemmanets fyndig.	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
				39 40 41	bergar ängsmarke åker <u>Samma.</u>
Fräsby nr 9	335 E	H	nr 117/ 2048		August Olsson. <u>Samma.</u>
				42	åker <u>Samma.</u>
Fräsby nr 9	335 D	I	nr 117/ 2048		Toms Olsson. <u>Samma.</u>
				43	åker <u>Samma.</u>
Fräsby nr 9	335 C	K	nr 117/ 2048		David Pettersson. <u>Samma.</u>
				44	åker <u>Samma.</u>
Fräsby nr 9	335 B	L	nr 117/ 2048		Nils Andersson. <u>Samma.</u>
				45	åker <u>Samma.</u>
Fräsby nr 9	335 A	M	nr 117/ 2048		Gottfrid Perssonberg. <u>Samma.</u>
				46	åker <u>Samma.</u>
Fräsby nr 9	338 A	N	nr 245/ 4096		Nils Stultén <u>Samma.</u>
				47	åker <u>Samma.</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
A k t r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						08.80										
						01.60										
		18.50						100	8 50	⁶⁰⁰ ~~1000~~		51 -		500	42 50	
	06.40							800	51 20	2000		128 -		1200	76 80	
	06.40	08.50				10.40			59 70			179 -			119 30	
	10.01							1600	160 16	2000		200 20		400	40 04	
	10.01								160 16			200 20			40 04	
	09.00							1600	144 -	2000		180 -		400	36 -	
	09.00								144 -			180 -			36 -	
	09.00							1600	144 -	2000		180 -		400	36 -	
	09.00								144 -			180 -			36 -	
	08.40							1400	117 60	2000		168 -		600	50 40	
	08.40								117 60			168 -			50 40	
	08.92							1200	107 04	2000		178 40		800	71 36	
	08.92								107 04			178 40			71 36	
	09.89							1400	138 46	2000		197 80		600	59 34	
	09.89								138 46			197 80			59 34	

Socken, by och hemman	Stadsägar- Registrations- nummer	Littera å kartan	Hemmet- fjärding.	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Näsby nr 9	338 B	O	nr 245/ 4096		Hilding Lindell.
				48	äker <u>Samma.</u>
Näsby nr 9	338	P	nr 245/ 4096		Karl H. Fromstrand.
				49 50 51	äker bergarv väg imp. " <u>Samma.</u>
Näsby nr 9	337	Q	nr 245/ 4096		Sigrid Nyberg.
				52 53	äker " <u>Samma.</u>
Näsby nr 9	336	R	nr 110/ 2048		Anders Persson.
				54 55 56 57	väg äker " " imp. <u>Samma.</u>
Näsby nr 16	353	S			Anders Nilsson
				58 59	äker " <u>Samma.</u>
Näsby nr 14	322	T	nr 1144		Ola Persson.
				60 61	väg äker imp. <u>Samma.</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k t e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
09.83								1400	137 62		2000	196 60		600	58 98	
19.83									137 62			196 60			58 98	
09.80								1400	137 20		2000	196 -		600	58 80	
						03.80										
						02.42										
19.80						06.22			137 20			196 -			58 80	
20.00								1400	280 -		2000	400 -		600	120 -	
11.30								1400	158 20		2000	226 -		600	67 80	
31.30									438 20			626 -			187 80	
						05.60										
22.00								1400	308 -		2000	440 -		600	132 -	
37.50								1400	525 -		2000	750 -		600	225 -	
06.20								1400	86 80		2000	124 -		600	37 20	
65.70						05.60			919 80			1.314 -			394 20	
61.00								1600	976 -		2000	1.220 -		400	244 -	
60.00								1800	1.080 -		2000	1.200 -		200	120 -	
121.00									2.056 -			2.420 -			364 -	
						10.00										
10.00								1400	140 -		2000	200 -		600	60 -	
10.00						10.00			140 -			200 -			60 -	

Socken, by och hemman	Stads- registrations- nummer	Littera å kartan	Jord- Hemmet fjärding	Ägofigur- numm	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Gräsbj nr 14	321	UL	1/48		Emilsson Anna Olsson.
				62	äker <u>Samma.</u>
Gräsbj nr 14	320	V	1/96		Anton Persson.
				63	äker <u>Samma.</u>
Gräsbj nr 14	319	X	5/192		Jonas Magnusson.
				64	äker <u>Samma.</u>
Gräsbj nr 14	318	U	1/576		Stens Olsson.
				65	äker
				66	" , fört. ej <u>Samma.</u> imp.
Gräsbj nr 14	317	Z	7/192		Ola Nilsson.
				67	skog
				68	äker
				69	"
				70	"
				71	"
					<u>Samma.</u>
Gräsbj nr 14	316	Å	35/576		Hjalmar Hedberg.
				72	äker
				73	"
				74	"
				75	"
					inrördes

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
29.50								1400	406	-	2000	580	-	600	174	-
29.50									406	-		580	-		174	-
16.50								1200	198	-	2000	330	-	800	132	-
16.50									198	-		330	-		132	-
49.40								1400	691	60	2000	988	-	600	296	40
49.40									691	60		988	-		296	40
37.00								1600	592	-	2000	740	-	400	148	-
						09.40										
37.00						09.40			592	-		740	-		148	-
						11.50										
16.50								1600	104	-	2000	130	-	400	26	-
13.40								1400	187	60	2000	268	-	600	80	40
13.50								1400	189	-	2000	270	-	600	81	-
16.00								1400	224	-	2000	320	-	600	96	-
49.40																
						11.50			704	60		988	-		283	40
15.80								1800	104	40	2000	116	-	200	11	60
18.70								1400	261	80	2000	374	-	600	112	20
13.90								1400	194	60	2000	278	-	600	83	40
16.00								1400	224	-	2000	320	-	600	96	-
54.40									784	80		1.088	-		303	20

Socken, by och hemman	Stadsägo- Registernummer nummer.	Littera å kartan	Hemmanets fjörding	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
				76 77	även " <u>Samma.</u>
Västby nr 14	323	Ä	1/8		Anders Persson.
				78 79 80 81	även " " " <u>Samma.</u>
Västby nr 14	324	Ö	5/12		Görs Gumbin
				82 83 84 85 86 87 88 89	även " " " " " " " <u>Samma.</u>
Västby nr 14	327	A ^a	1/32		Vilhelm Larsson.
				90 91 92 93	råg även " " <u>Samma.</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingssmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
54.40					784	80			1.088	-				303	20	
15.00					1400	210	-	2000	300	-	600	90	-			
11.60					1200	139	20	2000	232	-	800	92	80			
81.00						1.134	-		1.620	-		486	-			
14.70					1200	176	40	2000	294	-	800	117	60			
23.90					1400	334	60	2000	478	-	600	143	40			
18.70					1400	261	80	2000	374	-	600	112	20			
24.70					1400	345	80	2000	494	-	600	148	20			
82.50						1.118	60		1.640	-		521	40			
12.00					1400	168	-	2000	240	-	600	72	-			
18.50					1400	259	-	2000	370	-	600	111	-			
10.50					1200	126	-	2000	210	-	800	84	-			
11.50					1200	138	-	2000	230	-	800	92	-			
14.00					1400	196	-	2000	280	-	600	84	-			
16.50					1400	231	-	2000	330	-	600	99	-			
19.50					1200	114	-	2000	190	-	800	76	-			
19.50					1200	114	-	2000	190	-	800	76	-			
102.50						1.346	-		2.040	-		694	-			
					16.40											
10.00					1400	140	-	2000	200	-	600	60	-			
19.00					1200	228	-	2000	380	-	800	152	-			
21.00					1400	294	-	2000	420	-	600	126	-			
57.00					16.40	662	-		1.000	-		338	-			

Socken, by och hemman	Stadsägo- Registrations- nummer	Littera å kartan	förel- liggande fjärding.	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Gräsbj n=14	325	A ^I B	13/288		Emmora Per Holmkrantz.
				94	äker
				95	"
					<u>Samma.</u>
Gräsbj n=14	315	A ^I C	23/288		Pils Norlander.
				96	äker imp.
				97	äker
				98	"
				99	"
				100	"
					<u>Samma.</u>
Gräsbj n=14	326	B ^I	7/144		Ola Olsson.
				101	äker
				102	"
				103	"
				104	"
				105	"
					<u>Samma.</u>
Gräsbj n=14	328	C ^I	5/144		Ola Johansson.
				106	äker
				107	"
				108	"
				109	berggräv imp.
					<u>Samma.</u>
Gräsbj n=14	329	D ^I	5/144		Johan Östr.
				110	äker
					<u>Samma</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
19.00								1200	228	-	2000	380	-	800	152	-
48.00								1400	672	-	2000	960	-	600	288	-
67.00									900	-		1340	-		440	-
						00.80										
07.50								1400	105	-	2000	150	-	600	45	-
21.50								1400	301	-	2000	430	-	600	129	-
46.50								1600	744	-	2000	930	-	400	186	-
44.50								1400	623	-	2000	890	-	600	267	-
120.00						00.80			1773	-		2400	-		627	-
21.50								1200	258	-	2000	430	-	800	172	-
06.00								1400	84	-	2000	120	-	600	36	-
16.50								1400	231	-	2000	330	-	600	99	-
12.00								1400	168	-	2000	240	-	600	72	-
17.00								1400	238	-	2000	340	-	600	102	-
73.00									979	-		1460	-		481	-
31.00								1200	372	-	2000	620	-	800	248	-
11.20								1200	134	40	2000	224	-	800	89	60
10.50								1400	147	-	2000	210	-	600	63	-
						04.80										
52.70						04.80			653	40		1054	-		400	60
05.50								1200	66	-	2000	110	-	800	44	-
05.50									66	-		110	-		44	-

Socken, by och hemman	Stadsågo- Registrations- nummer	Littera å kartan	Jord- stämman stämning	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Gräsbj n: 14	330	E ²	1/24		Per Larsson.
				111	berggräv imp.
				112	åker
				113	"
				114	skogsländ mark imp.
				115	väg "
					<u>Samman.</u>
Gräsbj n: 14	332	F ²			Lenn Jönsson.
				116	åker
				117	skogsländ mark imp.
					<u>Samman.</u>
					<u>Sammandrag.</u>
<u>Kristianstads stad.</u>					
Gräsbj n: 9		A			Blekinge Knektbarns Jämr. AB.
Gräsbj n: 14		B		ej	Kristianstad-Horsesholms Jämr. AB.
Kristianstad	403	C		ej	Kristianstads stad.
					an: Nils Lundström
Gräsbj n: 9	333	D	161/ 2048	ej	Anders Persson.
"	335	E	an 117/ 2048	L	Nils Bengtsson.
"	an 334	F	an 79/ 2048	L	Axel Andersson.
"	an 334	G	an 79/ 2048	L	Alfred Andersson.
"	335E	H	an 117/ 2048	L	August Olsson.
"	335D	I	an 117/ 2048	L	Jens Olsson.
"	335C	K	an 117/ 2048	L	David Pettersson.
"	335B	L	an 117/ 2048	L	Nils Andersson.
"	335A	M	an 117/ 2048	L	Loffrid Rosenberg.
"	338A	N	an 245/ 4096	L	Nils Hultin.
"	338B	O	an 245/ 4096	L	Hilding Lindell
					imp. förs

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å r e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12		13	14		15		16		
						84.50		1250	108	-	2000	180	-	800	72	-
	09.00							1600	568	-	2000	710	-	400	142	-
	35.50					20.00										
						04.50										
	44.50					28.50			676	-		890	-		214	-
	19.00							1800	342	-	2000	380	-	200	38	-
						26.00										
	19.00					26.00			342	-		380	-		38	-
						75.00										
						78.00										
✓	35.50					04.50			639	-		710	-		71	-
✓	58.70	✓	60.40			80.00			2.205	-		3.679	60		4.474	60
✓	40.93					08.20			409	30		818	60		409	30
✓	80.40					70.38			1.002	60		1.608	-		605	40
✓	06.40	✓	08.50			10.40			59	70		179	-		119	30
✓	10.01								160	16		200	20		40	04
✓	09.00								144	-		180	-		36	-
✓	09.50								144	-		180	-		36	-
✓	08.40								117	60		168	-		50	40
✓	08.92								107	04		178	40		71	36
✓	09.89								138	46		197	80		59	34
✓	09.83								137	62		196	60		58	98
3	86.98	68.90				3	26.48		5.264	48		8.296	20		3.031	72

Socken, by och hemman	Stadsågo- Registrations- nummer	Littera å kartan	Jord- hemmet fjärding	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Väsby nr 9	338	P	^{nr 245} 4096	✓	Karl H. Fernström. inoffit. ✓
" "	337	Q	²⁴⁵ 4096	✓	Ligrid Nyberg. ✓
" "	336	R	¹¹⁸ 2048	ej	Anders Persson. ✓
Väsby nr 6	353	S		ej	Anders Nilsson. ✓
Väsby nr 14	322	T	1/144	ej	Ola Persson. ✓
" "	321	U	1/48	ej	Entreprenör Anna Olsson. ✓
" "	320	V	1/96	✓	Anten Persson. ✓
" "	319	X	5/192	✓	Jonas Magnusson. ✓
" "	318	Y	11/576	✓	Hans Olsson. ✓
" "	317	Z	7/192	ej	Ola Nilsson. ✓
" "	316	A	35/576	✓	Hjalmar Hedberg. ✓
" "	323	Ä	1/18	ej	Anders Persson. ✓
" "	324	Ö	5/72	✓	Nils Schulin ✓
" "	327	A ¹ a	1/32	✓	Vilhelm Larsson. ✓
" "	325	A ¹ b	13/288	✓	Maurer P. Holmström ✓
" "	315	A ¹ c	23/288	✓	Nils Grölander ✓
" "	326	B ¹	7/144	✓	Ola Olsson. ✓
" "	328	C ¹	^{nr 5} 1/44	✓	Ola Johansson. ✓
" "	329	D ¹	^{nr 5} 1/44	✓	Johan Öster ✓
" "	330	E ¹	1/24	✓	Per Larsson. ✓
" "	25, 26, 332	F ¹	✓	✓	Lenn Fjörson ✓
					<u>Samma.</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
A r e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	86.98		68.90			3	26.48		5.264	48		8.296	20		3.031	72
✓	09.80						06.22		137	20		196	-		✓	58 80
✓	31.30								438	20		626	-		✓	187 80
✓	65.70						05.60		919	80		1.314	-		✓	394 20
✓	~~121.00~~								2.056	-		2.420	-		✓	364 -
✓	~~10.00~~						10.00		142	-		200	-		✓	60 -
✓	~~29.00~~								406	-		580	-		✓	174 -
✓	16.50								198	-		330	-		✓	132 -
✓	49.40								691	60		988	-		✓	296 40
✓	37.00						09.40		592	-		740	-		✓	148 -
✓	49.40						11.50		704	60		988	-		✓	283 40
✓	81.00								1.134	-		1.620	-		✓	486 -
✓	~~82.00~~								1.118	60		1.640	-		✓	521 40
✓	102.00								1.346	-		2.040	-		✓	694 -
✓	50.00						06.40		662	-		1.000	-		✓	338 -
✓	67.00								900	-		1.340	-		✓	440 -
✓	120.00						00.80		1.773	-		2.400	-		✓	627 -
✓	73.00								979	-		1.460	-		✓	481 -
✓	52.70						04.80		653	40		1.054	-		✓	400 60
✓	05.50								66	-		110	-		✓	44 -
✓	44.50						28.00		676	-		890	-		✓	214 -
✓	19.00						26.00		342	-		380	-		✓	38 -
15	02.78		68.90			4	35.20		21.197	88		30.612	20		9.414	32

Gräsky den 22 okt. 1927.
 hemmatt Holmström.
 Naturs landbruksskoleingenjör

Hans Nilsson

Olof Nilsson.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6

Kostnadsberäkning för Träskö Tegelbrukets dilnings- företag år 1927.

Steg	Bågar	Arbete, material m. m.	Antal	Pris	Kostnad.		Samman- lagt kostnad.	
					kr.	m.	kr.	m.
1	2	3	4	5	6		7	
0-4	400	Dilningssträckan A-B						
0-4	400	15" smuffade cementrör, st. 1:2:2 l. m.	400	4.50			1.800	-
0-0+45	45	Grävning för lästet ledning, rörens laggraving, dilningsjordens återfyllning m. m.						
			l. m.	45	1.25	56	25	v
0+45-1+50	105	St. St. l. m.	105	3.00	315	-		v
1+50-4	250	St. St. l. m.	250	1.25	312	50		v
0		Införingsbrunn av cement med anslutning till Halsabäckens 28" ledning. Brunnan skall ha en inre diameter av 90 cm. m. m. i övrigt utföras som de andra in- föringsbrunnarna st.	1	45	45	-		
1+40, 4		Införingsbrunn av cement enligt ritning med en inre diam. av 70 cm. Brunnan skall gjutas eller stensättas samt ligga 0.50 m. under utgående rörets botten; desutom skall de väl omgärdas med marksten och skärs samt förses med lock av betong. st.	2	40	80	-	808	75
		För oförutsedda fall, arbetets till- syn m. m. tilläggas ca 10% Sammanlagt					261	25
							2.870	-
								v

1	2	3	4	5	6	7
4-5+75	175	<u>Dibusssträckan B-C.</u>				
4-5+37	137	9" smuffade cementbän (maskin- stampade) bl. 1:2:2 l.m.	137	2.25	308 25	✓
5+37-5+75	38	8" smuffade cementbän (maskin- stampade) bl. 1:2:2 l.m.	38	2.50	76 -	384 25 ✓
4-5+37	137	Grävning för täcket bedrning, rörrens laggraving, dibussjordens återfyllning m.m. Vid dränering genom bäddan skall iakttagas att täckningen utgöres av minst 60 cm. tjockt jordlager. l.m.	137	0.70	95 90	✓
5+37-5+75	38	Grävning för täcket bedrning, rörrens laggraving, dibussjordens återfyllning m.m. l.m.	38	1.40	53 20	✓
5+37, 5+75		Entagningsbommarna som ovan st. För förutskredda fall, arbetets tillsyn m.m. tilläggas c= 10%.	2	40	80 -	229 10 ✓
		<u>Samman beräknar.</u>				61 65
						675 -
						✓
5+75-6+77	102	<u>Dibusssträckan C-D.</u>				
5+75-6	25	7" smuffade cementbän (maskin- stampade) bl. 1:2:2 l.m.	25	1.75	43 75	✓
6-6+77	77	6" smuffade cementbän (maskin- stampade) bl. 1:2:2 l.m.	77	1.50	115 50	159 25 ✓
5+75-6	25	Grävning för täcket bedrning, rörrens laggraving, dibussjordens återfyllning m.m. l.m.	25	1.30	32 50	✓
6-6+77	77	St St l.m.	77	1.20	92 40	✓
6, 6+60, 6+77		Entagningsbommarna som ovan st. För förutskredda fall, arbetets tillsyn m.m. tilläggas c= 10%.	3	40	120 -	244 90 ✓
		<u>Samman beräknar.</u>				40 85
						445 -
						✓

1	2	3	4	5	6	7
5+75-7-7+76	76	<u>Dikessträckan C-E</u>				
7-7+76	76	6" smuffade cementrör (maskin- stampade) bl. 1:2:2 l.m.	76	1.50		114 -
		Grävning för täcket ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. l.m.	76	1.20	91 20	
7+40-7+76		Intagningsbrunn som oran st.	2	40	80 -	171 20
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tilläggas c=10%				29 80
		<u>Samma brunn.</u>				315 -
						✓
4-8-9+94	194	<u>Dikessträckan B-F</u>				
8-8+71	71	12" smuffade cementrör, bl. 1:2:2 l.m.	71	3.50		248 50
8-8+71	71	Grävning för täcket ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. l.m.	71	1.80		127 80
8+71-9+20	49	Upprensning av cirka 25 m ³ dijsord genom hålan för öppet dike med en bottenbredd av 0.3 m. samt st. 1:1.5 dm.	49	0.50		24 50
9+20-9+65	45	12" smuffade cementrör, bl. 1:2:2 l.m.	45	3.50		157 50
		Grävning för täcket ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. l.m.	45	1.80		81 -
9+65-9+94	29	Upprensning för öppet dike till en bottenbredd av 0.3 m. och stant 1:1.5 dm.	29	0.50		14 50
8+71		Brunn med intag för vatten från berggraven and. ritning. Intaget skall vara försedd med sil st.	1	60	60 -	
9+20		Dikesöga av betong and. ritning st.	1	40	40 -	
9+65		Intag av betong and. ritning st.	1	45	45 -	145 -
		För oförutsedda fall, arbetets till- syn m.m. tilläggas c=10%				81 20
		<u>Samma brunn.</u>				880 -
						✓

1	2	3	4	5	6	7
9+94-10+73	79	<u>Dikessträckan F-G.</u>				
9+94-10+4	10	Upprensning genom brädan för öppet dike bt. 1:3 m. st. 1:1.5 d.m.	10	0.50		5 - ✓
10+4-10+73	69	6" muffade cementrör (maskin- stampade) bt. 1:2:2 d.m.	69	1.50		103 50 ✓
10+4-10+73	69	Grävning för täcket ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. d.m.	69	1.20	82 80	✓
10+4		Dikesröga av betong med ritning st.	1	40	40 -	✓
10+73		Intagningsbotten av betong som ovan st.	1	40	40 -	162 80 ✓
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tilläggas c=10%				28 70
		<u>Samma beror.</u>				300 -
						✓
9+94-11-11+44	44	<u>Dikessträckan F-H.</u>				
11-11+15	15	Upprensning för öppet dike bt. 0.3 st. 1:1.5 m.	15	0.50		7 50 ✓
11+15-11+44	29	8" muffade cementrör (maskin- stampade) bt. 1:2:2 d.m.	29	2.00		58 - ✓
11+15-11+44	29	Grävning för täcket ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyll- ning m. m. d.m.	29	1.00	29 -	✓
11+15		Dikesröga av betong med ritning st.	1	40	40 -	✓
11+44		Intagningsbotten av betong som ovan st.	1	40	40 -	109 - ✓
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tilläggas c=10%				15 50
		<u>Samma beror.</u>				190 -
						✓
11+44-12+41	97	<u>Dikessträckan H-I.</u>				
11+44-12+41	97	8" muffade cementrör (maskin- stampade) bt. 1:2:2 d.m.	97	2.-		194 - ✓
11+44-12+41	97	Grävning för täcket ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. d.m.	97	1.40	135 80	✓
12+41		Intagningsbotten av betong som ovan st.	1	40	40 -	175 80 ✓
		överföres				369 80
						✓

1	2	3	4	5	6	7.
		översikt				369 80
		För oförutsedda fall, arbetets till- syn m.m. tillägges ca 10%				35 20
		<u>Samma beror.</u>				405 -
						✓
12+41-13+82	141	<u>Dikessträckan I - K.</u>				
12+41-13+82	141	6" anslutade cementrör (maskin- stampade) i kl. 1:2:2	l.m.	141	1.50	211 50
12+41-13+82	141	Grävning för täcket ledning, rörrens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	l.m.	141	1.20	169 20
13+15, 13+82		Indagningsbommen av betong som ovan st.	2	40	80 -	249 20
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10%				44 30
		<u>Samma beror.</u>				505 -
						✓
12+41-14-16+31	231	<u>Dikessträckan I - L - N.</u>				
14-15	100	7" anslutade cementrör (maskin- stampade) kl. 1:2:2	l.m.	100	1.75	175 -
15-16+31	131	6" anslutade cementrör (maskin- stampade) kl. 1:2:2	l.m.	131	1.50	196 50
14-15	100	Grävning för täcket ledning, rörrens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	l.m.	100	1.30	130 -
15-16+31	131	Indagningsbommen av betong som ovan st.	4	40	160 -	342 40
15, 15+70, 16+15 16+31		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10%				71 10
		<u>Samma beror.</u>				785 -
11+44-17-17+62	62	<u>Dikessträckan H - M.</u>				✓
17-17+62	62	6" anslutade cementrör (maskin- stampade) kl. 1:2:2	l.m.	62	1.50	93 -
17-17+62	62	Grävning för täcket ledning, rörrens läggning, dikesjordens återfyll- ning				93 -
						✓

1	2	3	4	5	6	7.
		örfört				93 - ✓
		ning m. m. d. m.	62	1.20	74 40 ✓	
17+62		Tillagningstimm av betong som ovan st.	1	40	40 -	114 40 ✓
		En oförutsedda fall, arbetets tillsyn				
		m. m. tilläggas c= 10%				22 60
		Samma berömm.				230 -
						✓
16+15=18 18-18+71	71	<u>Dikesträckan I - O.</u>				
18-18+71	71	6" smuffade cementbet. (maskin- stampade) st. 1:2:2 d. m.	71	1.50		106 50 ✓
18-18+71	71	Grävning för bäckens bedning, rörrens vägning, dikensjondens återfyllning m. m. d. m.	71	1.20	85 20 ✓	
18+71		Tillagningstimm av betong som ovan st.	1	40	40 -	125 20 ✓
		En oförutsedda fall, arbetets tillsyn				
		m. m. tilläggas c= 10%				23 30
		Samma berömm.				255 -
						✓
		<u>Sammandrag.</u>				
400		Dikesträckan A - B.	}			2870 - ✓
175		" B - C				675 - ✓
102		" C - D				445 - ✓
76		" C - E				315 - ✓
144		" B - F				880 - ✓
79		" F - G				300 - ✓
44		" F - H				190 - ✓
97		" H - I				405 - ✓
141		" I - K				585 - ✓
231		" I - L - N				785 - ✓
62		" H - M				230 - ✓
71		L - O				255 - ✓
1672		mer täckt län.				7855 -
		Samma berömm.				77273
		Närby den 22 okt. 1927				862773
		Dommar Holmström				
		statens sanitetsinspektion				

Närby Tegelbrukets dilleringsföretag av år 1927.
 Skillnad i priser å rörlidningarna genom förstoring av dimensionerna från vanlig ålterbruketsdränring till ledning som även upptager spillvattnen från beringstullen.

Sträckor.	Längd	Prädimensioner	Antal	Pris		Forma		Samma		Andradigunda- gås rännisar.		Skillnad	
				kr.	in.	kr.	in.	kr.	in.	kr.	in.	kr.	in.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0-4	400	<u>Silversträckan A-B.</u>											
0-4	400	12" cementrör l.m.	400	3.50				1.400		1.800	-	400	-
4-5+75	175	<u>Silversträckan B-C.</u>											
4-5+75	175	6" tegelrör st.	610	0.40				244	-	1384	25	140	25
5+75-6+77	102	<u>Silversträckan C-D.</u>											
5+75-6	25	5" tegelrör st.	90	0.32	28	80							
6-6+77	77	4" " st.	270	0.25	67	50		96	30	159	25	62	95
7-7+76	76	<u>Silversträckan C-E.</u>											
7-7+76	76	3" tegelrör st.	260	0.18				46	80	114	-	67	20
8-9+94	194	<u>Silversträckan B-F.</u>											
8-8+71 och 9+20-9+65	116	8" tegelrör st.	406	0.65				263	90	406	-	142	10
9+94-10+73	79	<u>Silversträckan F-G.</u>											
10+4-10+73	69	4" tegelrör st.	240	0.25				60	-	103	50	43	50
11-11+44	44	<u>Silversträckan F-H.</u>											
11+15-11+44	29	6" tegelrör st.	100	0.40				40	-	58	-	18	-
11+44-12+41	97	<u>Silversträckan H-I.</u>											
11+44-12+41	97	6" tegelrör st.	340	0.40				136	-	194	-	58	-
12+41-13+82	141	<u>Silversträckan I-K.</u>											
12+41-13+15	74	4" tegelrör st.	260	0.25	65	-							
13+15-13+82	67	3" " st.	230	0.18	41	40		106	40	211	50	105	10
14-16+31	231	<u>Silversträckan I-L-N.</u>											
14-15	100	6" tegelrör st.	350	0.40	140	-							
		överskott			140	-						1.037	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9.
		överfört			140 -			1 037 10
15-15+70	70	5" tegelbrän	st.	250	0.32	80 -		
15+70-16+31	61	4" "	st.	210	1.25	52 50	272 50	371 50 99 -
17-17+62	62	<u>Silversträskan H-M</u>						
17-17+62	62	4" tegelbrän	st.	220	0.25		55 -	93 - 38 -
18-18+71	71	<u>Silversträskan I-O</u>						
18-18+71	71	3" tegelbrän	st.	250	0.18		45 -	106 50 61 50
		<u>Samma skillnad</u>						1 235 60

Detta belopp 1 235.60 skall fördelas å följande
 bitarna:

F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, T, U, V, X,
 Y, Z, Å, Ö, A^z, A^z, B^z, C^z, D^z, E^z = 26 st.

$$\frac{1\,235.60}{26} \approx 47.50 \text{ eller avrundat 50 kr. pr. bitad.}$$

Gräsby den 22 oktober 1927.
 Gunnar Holmström
 statens landmålingsingenjör.

Kostnadsförklaringslängd vid Västerby Fegelsbarnes delningsföretag år 1927.

Andelen, öfr. kommunen.	Andelen kommunen.	Andelen i kommunen.	Förklaringslängd.	Delägare	Skränslade	Förklaringslängd		Andelen av förklaringslängden		Andelen förklaringslängden, kommunen.		Förklaringslängd, procent.	Andelen förklaringslängden, kommunen.		Förklaringslängden	
						km.	m.	km.	m.	km.	m.	%	km.	m.	km.	m.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Kristianstads stad.																
Kristianstad	403	C		Kristianstad stad.	—											
				arr. Pils Inndsköm.	—	71	-	71	-	4663	52 08	4 05				
Västerby nr 9	333	D	¹⁶¹ / ₂₀₄₈	Anders Persson.	—	1474	60	1474	60	13763	1081 08	84 10				
"	335	E	^{an 117} / ₂₀₄₈	Pils Bengtsson.	✓	409	30	409	30	3820	300 06	23 34				
"	334	F	⁷⁹ / ₂₀₄₈	Arnd Andersson.	✓	605	40	50	-	655	40	6 117	480 49	37 38		
"	334	G	^{an 78} / ₂₀₄₈	Alfred Andersson.	✓	119	30	50	-	169	30	1 580	124 11	9 65		
"	335	H	^{an 117} / ₂₀₄₈	August Olsson.	✓	40	14	50	-	90	14	0 840	65 98	5 13		
"	335	I	^{an 117} / ₂₀₄₈	Jens Olsson	✓	36	-	50	-	86	-	0 803	63 08	4 91		
"	335	K	^{an 117} / ₂₀₄₈	David Pettersson	✓	36	-	50	-	86	-	0 803	63 08	4 91		
"	335	L	^{an 117} / ₂₀₄₈	Pils Andersson	✓	50	40	50	-	100	40	0 937	73 60	5 73		
"	335	M	^{an 117} / ₂₀₄₈	Lattfrid Rosenburg	✓	71	36	50	-	121	36	1 133	89 -	6 92		
"	338	N	^{an 245} / ₄₀₉₆	Pils Hultin	✓	59	34	50	-	109	34	1 020	80 12	6 23		
"	338	O	^{an 245} / ₄₀₉₆	Hilding Lindell	✓	58	98	50	-	108	98	1 017	79 88	6 21		
"	338	P	^{an 245} / ₄₀₉₆	Karl H. Fornstrand	✓	58	80	50	-	108	80	1 015	79 73	6 20		
"	337	Q	²⁴⁵ / ₄₀₉₆	Ligrid Ryberg	✓	187	80	50	-	237	80	2 219	174 30	13 56		
"	336	R	¹¹⁰ / ₂₀₄₈	Anders Persson.	—	394	20	50	-	444	20	4 446	325 67	25 33		
Västerby nr 6	353	S		Anders Nilsson	—	364	-	364	-	3397	266 83	20 76				
Västerby nr 14	322	T	¹ / ₁₄₄	Ola Persson	—	60	-	50	-	110	-	1 027	80 67	6 28		
"	321	U	¹ / ₄₈	Emilfrim Lina Olsson.	—	174	-	50	-	224	-	2 091	164 25	12 78		
"	320	V	¹ / ₉₆	Anton Persson	✓	132	-	50	-	182	-	1 699	133 46	10 38		
"	319	X	⁵ / ₁₉₂	Jonas Magnusson	✓	296	40	50	-	346	40	3 233	253 95	19 75		
"	318	Y	¹ / ₅₇₆	Hans Olsson	✓	148	-	50	-	198	-	1 848	145 16	11 29		
"	317	Z	⁷ / ₁₉₂	Ola Nilsson	—	283	40	50	-	333	40	3 112	244 45	19 02		
Totalt						5130	32 900	-	6030	32 56 283	4 421 03	343 91				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
				örför		5130	32	900	-	6030	32	56283	4421	03	343	91	
Näsky m=14	316	Ä	³⁵ / ₅₇₆	Hjalmar Hedberg.	✓	486	-	50	-	536	-	5003	392	99	30	57	
"	323	Ä	¹ / ₁₈	Anders Persson	✓	521	40			521	40	4866	382	22	29	73	
"	324	Ö	⁵ / ₇₂	Gills Edman	✓	694	-	50	-	744	-	6944	545	45	42	43	
"	327	A ²	¹ / ₃₂	Vilhelm Larsson	✓	338	-	50	-	388	-	3621	284	43	22	12	
"	325	A ²	¹³ / ₂₈₈	Gunnar P. Holmquist	✓	440	-	50	-	490	-	4573	359	21	27	94	
"	315	A ²	²³ / ₂₈₈	Gills Norlander	✓	627	-			627	-	5852	459	67	35	76	
"	326	B ²	⁷ / ₁₄₄	Ola Olsson	✓	481	-	50	-	531	-	4956	389	29	30	28	
"	328	C ²	⁵ / ₁₄₄	Ola Johansson.	✓	400	60	50	-	450	60	4206	330	38	25	70	
"	329	D ²	⁵ / ₁₄₄	John Öster	✓	44	-	50	-	94	-	0877	68	89	5	36	
"	330	E ²	¹ / ₂₄	Per Larsson	✓	214	-	50	-	264	-	2464	193	55	15	16	
"	332	F ²		Lenn Jonsson.	✓	38	-			38	-	0355	27	89	2	17	
				Samma.		9414	32	1300	-	10714	32	100	-	7855	-	611	13

Näsky den 22 okt. 1927.
 Hjalmar Hedberg
 statens bankmedelingsför

Hans Nilsson

Olof Nilsson.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående avloppsdi-
ken från vattenskadad mark till Näsby i Kristianstad inkorporerade
område av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser torrläggning av odlad mark, är enligt
synemännens upplåtning att hänföra till dikning. Mot företagets
utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt
synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Axel Andersson,	Näsby n:o 9
Alfred Andersson,	" n:o "
August Olsson,	" "
Jöns Olsson,	" "
David Pettersson,	" "
Cottfrid Rosenberg,	" "
Nils Hultén,	" "
Hilding Lindell,	" "
Karl H. Kronstrand,	" "
Ola Persson,	" n:o 14
Anton Persson,	" "
Jonas Magnusson,	" "
Nils Thulin,	" "
P. Holmquist,	" "
Ola Olsson,	" "
Per Svensson,	" "

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden samt förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro markerade med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D, C-E, E-F-G, F-H-I, I-K, I-L-N, H-M och L-O.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bätnad är avfattad är hithörande plankarta. Säsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande bätnaden består i dels höjning av jordens alstringsförmåga dels förhöjda tomtvärden.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets fullbordan.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess befruktning men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Med stöd av sökandenas yrkanden och föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämme synemännen att diken skola göras täckta.

Vid beräkning av rörens dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av från egnahemsområde 4 liter pr har

och sekund och från rent jordbruksområde av 1 sekundliter pr har
och sekund.

I enlighet härmed beräknas avrinningen vid flod så-

lunda:

i punkt	l+50	55 liter
"	B	53 "
"	5+37	15 "
"	C	14 "
"	6	7 "
"	D	5 "
"	7+40	5 "
"	E	3 "
"	8+71	34 "
"	F	28 "
"	G	5 "
"	H	21 "
"	I	17 "
"	13+15	5 "
"	K	3 "
"	15	11 "
"	15+70	7 "
"	L	5 "
"	N	3 "
"	M	3 "

Det har ansetts lämpligt att ej använda mindre dimen-

sioner för gemensamt avlopp än 6".

- För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Bebyggnader erfordras ej.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklaras avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojsvige män. För övrigt skola ej några ersättningar utgå.

8:o. Beträffande kostnadernas fördelning vilja synemännen först framhålla, att det föreslagna dikesdjupet är nödvändigt för områdets torrläggning till lägenligt djup för åker och att sålunda några särskilda kostnader för att ^{inom} området befintliga källare skola kunna torrläggas ej äro erforderliga.

Den täta bebyggelsen av dikningsområdet har emellertid föranlett synemännen att vid förslagets upprättande i enlighet med framställda yrkanden taga hänsyn ej endast därtill, att ledningarna redan nu komma att tagas i anspråk för avledning av spillvattnen från bostadslägenheter utan även därtill, att bebyggelsen med stor sannolikhet framdeles kommer att ökas. Sålunda hava synemännen föreskrivit, att ledning under 6" ej skall användas samt att i stället för tegelrör skall användas muffade, maskinstampade cementrör. Prisskillnaden härför beräknas i särskilt kostnadsförslag till 1235:60 kronor, eller i avrundat tal 1300 kronor eller 50 kronor för vardera av nu befintliga bostadshus. Då emellertid jämväl

f.n. icke bebyggd jord har nytta av ledningarnas anordnande jämväl för kloakvatten genom därav uppkommande jordvärdestegring finna synemännen skäligt bestämma, att dessa 50 kronor ej skola direkt påföras husägarnas betalningsskyldighet utan tilläggas deras jordförbättringsvärde såsom båtnad. Härigenom vinnes, att en del av merkostnaden kommer att utgå av ännu ej bebyggd jord. Ökningen av 1300 kronor utgör nämligen 12.13 % av samma fördelningstal 10714:32. Av de beräknade kostnaderna 7855 påføres alltså först och främst 12.13 % husägarna med 952:81 kronor. När husägarnas del av fördelningstalen, 7209:02 kr., utgör 67.284 % av alla fördelningstalen kommer av skillnaden mellan 1300 kronor och 952:81 kronor = 347:19 kronor, ytterligare 67.284 % eller 233:60 kronor på husägarna samt återstoden 113:59 kronor på övriga jordägare för värdestegring.

Synemännen finna skäligt bestämma, att dikningssamfälligheten skall utgöra en gemensam avdelning inom vilken kostnaderna för såväl nygrävning som underhåll skola fördelas jordägarna emellan efter beräknat förbättringsvärde å jord, som ingår i samfälligheten. Förrättningskostnader samt administrationskostnader skola gäldas efter samma grunder. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Näsby tegelbruks dikningsföretag av år 1927."

Dess angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt före-

skrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behöfliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom krigsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7 § 64 fastställt sätt senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap.

7:62 underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1929;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsy-

ningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställ-

företrädare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för del-

ägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprät-

tade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets ut-

förande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat,

som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom

berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruks-

ingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas i blandning magrast 1:2:2, skola va-

ra minst sex veckor gamla före nedläggandet och ej få nedläggas

förrän de godkännts av statens lantbruksingenjör eller dennes ställ-

företrädare;

att den för täckt ledning uppkostade jorden skall återryllas på

rörsträngcn, dock ej förrän rörens läge kontrollerats av statens

lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare, samt att täck-

ningen på rören skall ske till minst 0.6 meters djup;

att pilar och andra trån ej få förekomma över ledningen såvida ej

rörledningen isoleras genom cementfogning å fyra meters längd å

ömse sidor om trådet i fråga;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän

arbetet i sin helhet godkännts av statens lantbruksingenjör eller

den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av brunnarna skall ske minst två gånger årlig-

gen och så ofta behovet det påkallar. Brunnarnas lock skola hållas stängda. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt samtycke.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas och gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingi-ve inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Näsby den 22 okt. 1927.

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör

Hans Nilsson

Olof Nilsson.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående.

för laga syneförrättning angående Näsby Träpellets- dilleringsföretag
 av år 1927

av år 1927.

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	36	0,50			18 -	
		Ägomätning: 1:4000, §§ 6—9, ...						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje Ruvans längh., 2	2	3,00	6 -			
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 19 ar st.	77	0.17	13	09		
		 har 15.0278		1.06	15	92		
		äng och odlingsmark, medelareal 9 ar st.	7	0.05		35		
		 har 0.6890		1.46	1	-		
		annan mark och impediment, medelareal 13 ar st.	33	0.05	1	65		
		 har 4.3520		1.78	3	39		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\frac{15}{10-15}$ m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarcket			4	-		
		övriga regalarck st.		1,00				
							45 40	
		Överföres					63 40	

1	2	3	4	5	6	7	
1926		Överfört				63 40	
20/10, 1/10, 1/10 - 7/10		Avvägning:					
		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4	dagar	2	12,00	24 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV					
		i öppen mark, medelantal	punkter pr har	har	157/68	0,66	10 37
		avvägda punkter	st.	295	0,02	5 90	
		i annan mark, medelantal	punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:					
		i öppen mark	km.	1	2,50	2 50	
		i annan mark	"		5,00		42 77
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal	12 ar, st.	177	0,05	8 85	
			har	20,0688	0,10	2 -	10 85
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	177	0,03		5 31
		Värdeberäkning	vid	9	0,75		6 75
		Märkvärdering,					
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5	dagar				
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,					
		för första kilometern av avlopps längd	km.			4 -	
		för övriga kilometer	st.	0,5	1,50	75	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal	st.	84	0,06	5 04	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer	"	84	0,12	10 08	19 87
		Längdprofil § 20, längd skala 1:4000					
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp	km.		3,00		
		2) befintligt belopp ell. vall	"	1,587	3,50	5 55	
		b) antal ritningar	st.	1	3,00	3 -	8 55
		Tvärsektion § 22, 1:100,					
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	"	3	0,15	45	
		" " " såväl " som " "	"	3	0,25	75	
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för	"				
		"	"				
		"	"				1 20
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp	"			2 -	
		för vattenområdets areal	km.²		0,09		
		Bestämning av underbordsområde	dag	1		12 -	14 -
		Dimensionsberäkning, § 25,					
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y, 0,50 kr. pr m²					
		nämligen	m² sektion på	"			
		" " "	"				
		" " "	"				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	dim.	10	6,00	60 -	
		2) " " över " "	"	3	10,00	30 -	90 -
		Överföres					262 70

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				262 70
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	40	0,03	1 20	2 20
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 29, nyanläggning		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1,5	4,00	6 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			7 59	13 59
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet, <i>enkel, 1900</i>			24 —	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning km.				
		c) för grundförstärkning "				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning		8,00		
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.		1,00		
		och för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		24 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 "	295	0,01		2 95
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.		0,25		
		Utlåtande och betänkande, § 43 sid.	9	3,00		27 —
1904	12,22	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2 "		12,00		
19,20		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14 "	2	12,00		24 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 —
		Summa kronor				386 44
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalkartan			7 —	
		övriga regalkartor	1	1,75	1 75	
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal ar ägofigurer st.	117	0,07	8 19	
		har har	20,06	0,14	2 80	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			2 74	
		Överföres			22 48	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			22 48	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	295	0,02	5 90	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	40	0,05	2 -	32 13
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp „	15	6,00	9 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			1 56	
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			31 20	41 76
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar st.		3,00		
		tvärsektions- och brorritningar „		5,00		
		nedsättning för kopia å kalkervärv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarne, § 55 sid.	48	0,75		36 -
		Summa kronor				109 89
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				8 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				2 -
		Inbindning av förrättningshandlingarne				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar.....				51 20
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				43 50
		<i>Färdkostnad</i>				10 -
		Summa kronor				114 70
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				386 44
		Lösen för kopior och avskrift				109 89
		Övriga förrättningskostnader				114 70
		Summa kronor				611 03

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Förshannstads rådhus* - ~~häradsrätt~~.

Näsby den 22 okt. 1927

Emmart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor

kvitteras:

den

19

Stående beskrivning av skulpturen -
Höj med bräddor 1-12 vidröras.
Gunnar. Holmström

179 pråk

168
30

L _____ 1-0457

7821

KONTRAKT. DIARIE Nr.
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 MRS 1930

Sedan Kungl. Maj:t den 31 januari 1930 för
"Näsby Tegelbruks dikningsföretag av år 1927" i Kristianstads stad
av

KRISTIANSTADS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström
vid syneförrättning år 1927 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat *dels lån* med tvåtusensjuhundratio (2.710)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
skyldighet med tretusenfyrtio (3.040) kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, ha *undertecknad*, som av vederbörande intressenter enligt
företett protokoll utsetts till styrelse ~~och förtroendeman~~ för företaget. *erf*

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtagit och förbindet ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1932,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Natty

den

8 mars 1930

Per Holmström

Att *Marsen Per Holmström*
& Natty

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Anten Persson

Adress

Rödalen

Hjalmar Hedberg

Adress

Rödalen

Med stöd av Kungl. brevet den 31 januari
1930 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 8 april 1930.

Ant Persson

Ant Persson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Godkänd 8 april 1930 ¹⁶⁸/₃₀

B E V I S

DIARIE N:r 7822
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 MRS 1930

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Näsby Tegelbruks dikningsföretag av år 1927" i
Kristianstads stad och län.

Planen fastställd den 31 januari 1930.

Bidrag från Statens avdikningsanslag 3040 kronor.

Lån från Statens avdikningslånefond 2710 " .

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena den 8 mars 1930.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1932.

Arbetsstyrelsens ordförande: Muraren P. Holmkvist, Näsby n:o 14 pr
Rödale.

Avsyningen verkställd av assistenten Anders B. Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstäm-
melse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrker jag dess god-
kännande.

Kristianstad den 18 mars 1930.

Wm. H. Compten
Statens lantbruksingenjör



Stämpa En krona.

10/1/44

The first of the three main points of the report is that the Government should take steps to ensure that the public is adequately informed of the facts of the situation. This is particularly important in the case of the present crisis, when the public is faced with a choice between two very different courses of action. The second point is that the Government should take steps to ensure that the public is adequately informed of the facts of the situation. This is particularly important in the case of the present crisis, when the public is faced with a choice between two very different courses of action. The third point is that the Government should take steps to ensure that the public is adequately informed of the facts of the situation. This is particularly important in the case of the present crisis, when the public is faced with a choice between two very different courses of action.

The first of the three main points of the report is that the Government should take steps to ensure that the public is adequately informed of the facts of the situation. This is particularly important in the case of the present crisis, when the public is faced with a choice between two very different courses of action. The second point is that the Government should take steps to ensure that the public is adequately informed of the facts of the situation. This is particularly important in the case of the present crisis, when the public is faced with a choice between two very different courses of action. The third point is that the Government should take steps to ensure that the public is adequately informed of the facts of the situation. This is particularly important in the case of the present crisis, when the public is faced with a choice between two very different courses of action.