L 1*0046

Kopia

Förslag till
Östra Hejdedikets- uppgräfning m.m.
genom ägor till Hagestads och Sandby byar
uti Löderups och Borrby socknar
Ingelstads härad och Kristianstads län;
upprättadt vid laga syneförrättning år 1904
af
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

Genom Kungl. Majts nådiga beslut den 31 december 1906 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med intressenterna medgifven rätt till ändring enligt anteckning under Kostnadsförslaget. Stockholm den 30 april 1907.

Fridolf Wijnbladh.

O. Ekdahl

Förestående kopia försedd med afskrift af Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-Styrelsens påskrift af den 30 april 1907 vidimeras.

Kristianstad i september 1907
Ex officio
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks Ingeniör.


H-a-g-e-s-t-a-d-s b-y-s ä-g-o-r
S-a-n-d-b-y b-y-s ä-g-o-r
H-a-g-e-s-t-a-d-s b-y-s ä-g-o-r
F.P. IV = 5.27.
Afdelning IV, Östra Hejdediket, täckledning 0-4.
Täckdike med 6" tegelrör
Bottenlutning 3: 1000
0. a 1a 2a 3 & 4.
Afdelning V, Bidiket 40-43a
Gammal bygdevägstrumma vid 42a
3.30
3.60
1:1.0
Nu MVY
8.00
7.44
Bottenlutning 1: 1000
40 a 41 a 42 a 43 43a
Ny bygdevägstrumma vid 41a
Längd-skala = 1:4000.
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 100 200 300 meter
1. 0.5 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 meter
Höjd- och sektions-skala = 1:100.
Ny bygdevägstrumma vid 31a
Afdelning I, Rågångsdiket, täckledning 50-4.
Afd. II, öfredelen 4-43a.
Östra Hejdediket.
Afdelning III, nedre delen 43a-25a.
3.80
4.10
5.50
4.50
F.P. II = 10.75.
F.P. III = 10.20
F.P. IV = 5.27.
9.00
8.25
8.00
7.43
Täckdike med 8" stenrör
Bottenlutning 5: 1000
Bottenlutning 0.6: 1000
Bottenlutning 2: 1000
Bottenlutning 3.2: 1000
Bottenbredd 0.5 m, släntlutning 1:1.0
Bottenbredd 0.5 m, släntlutning 1:1.25
50 56 a 55 a 54 3 & 4. a 5. a b a 30 a 31. a 32. a 33 a 34. a b. 35 11 & 12. a 13 a b. 14. a 15 a 16 a 17 a 18 a 19 a b. 20. a 21. a 22. a 23. a 24. a 25a

Lösen ej räknas.

No 37 Kristianstad Län

JÖN. Nr 001

L 1*0046

L 1-0046

Häftet 1.

Betänkande

med öfriga odlingslånehandlingar rörande Östra Hejdedikets uppgräfning m.m. genom ägor till Hagestads och Sandby byar uti Löderups och Borrby socknar, Ingelstads härad och Kristianstads län afgifvet i och för odlingslåns erhållande år 1905 af.

E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

Afskrifter

Tillhör den af Kungl. Maj:t den 31 December 1906 nådigst fastställda arbetsplanen. Stockholm den 30 April 1907.

Fridolf Wijnbladh.

O. Ekdahl

Häftet 1

Betänkande
med öfriga odlingsplanehandlingar rörande
Östra Hejdedikets uppgräfning m.m.
genom ägor till Hagestads och Sandby byar uti
Löderups och Borrby socknar, Ingelstads härad
och Kristianstads län, afgifvet i och för odlingsplans erhållande år 1905 af

E. Hiltz Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

Förestående häfte 1 innehåller förutom titelblad och generalkarta Trettioen (31) skrifna och paginerade sidor, betygas. Ex officio

E. Hiltz Ewe

Lösen enl. räkn.

General-karta



Skala = 1:100000

D. - N:o
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
d. 28 juli 1906.

I och för utförandet af arbetena till dikningsföretaget "Östra Hejdedikets uppgräfning m. m." genom ägor till Hagestads och Sandby byar uti Löderups och Borrby socknar, Ingelstads härad och Kristianstads län, får undertecknad, Statens Landtbruks-Ingeniör, efter år 1904 med biträde af Gode män verkställd laga synförrättning och på grund af Kungl. Landtbruksstyrelsens förordnande, härmed för beredande af odlingslån åt intressenter i företaget afgifva nedanstående af plankarta och profilritningar jämte andra handlingar åtföljda förslag och

Betänkande.

a) Afdikningsområdets beskaffenhet m. m.

Afdikningsområdet är beläget cirka 4 km. från hvardera af Löderups och Borrby stationer vid Ystad–Gärsnäs järnväg samt omedelbart intill bygdevägen, som söder om nämnda järnvägslinie förenar Löderups och Borrby byar, allt inom Ingelstads härad af Kristianstads län.

Den i företaget ingående vattenskadade marken utgöres till största delen af åker jämte några mindre för åkerodling föga lämpliga ägofigurer ängsmark och består af i allmänhet 0.15 till 0.4 meters och i medeltal 0.2–0.3 meters godartad mylla på sandblandad lera hvilande på lerskiffer.

Markens naturliga beskaffenhet finnes närmare beskrifven i här vidfogade synehandlingar, Bil. Litt. A upprättade vid laga synförrättning år 1904, hvilken förrättning afslutades den 16 december samma år. Synförrättningshandlingarne äro sammanförda i särskildt band, häftet 2.

Af omnämnda beskrifning, Bil. Litt. A i synehandlingarne jämförd med tabellen Bil. Litt. Aa, tillhörande detta betänkande, som tillsammans med öfriga här vidfogade bilagor benämnas odlingslånehandlingar, sammanförda i ett särskildt band, häftet 1, framgår, att hela företaget omfattar

åker	58.73.20	hektar
ängs- och odlingsmark	0.3000	"
annan jord (enskilda vägar)	0.7160	"
Summa	59.74.80	hektar

Odlingslån sökes enligt bifogade skrifvelse Bil. Litt. Da af ägarne eller innehafvarne till följande å hithörande plankarta med blå cirklar O omslutna ågolittera, nämligen:

Lödrups socken

Hagestads by

5/32	mtl.	N:o 11	Lars Svensson	för	ågolitt.	A
147/640	"	N:o 7	Ola Månsson ✓	"	"	B
9/64	"	N:o 7	Ola Persson ✓	"	"	C
1/4	"	N:o 3	Anders Persson ✓	"	"	D
1/8	"	N:o 1	Sven Hansson ✓	"	"	E
2/9	"	N:o 6	Lars Clausson ✓	"	"	G
1147/9216	"	N:o 31	Anders Persson å N:o 3	"	"	H
11/256	"	N:o 31	Per Larsson ✓	"	"	I
1/8	"	N:o 1	Nils Andersson ✓	"	"	K
1030/76032	"	N:o 21	Densamme ✓	"	"	L
1760/76032	"	N:o 21	N. Birger ✓	"	"	N
3702/76032	"	N:o 21	Densamme ✓	"	"	O_1
2491/12672	"	N:o 21	Nils Nilsson ✓	"	"	O_2

Borrby socken

Sandby by

1 mtl. N:ris 1 & 25 Sandby boställe
åg Kronan
arr. Anders Månsson för ågolitt. P.

Särskildt nådigt tillstånd har lämnats arrendatorn af Kronobostället Sandby N:ris 1 & 25 att för sagda boställe ingå såsom odlingslånesökande och vinna delaktighet i odlingslånet, hvilket närmare framgår af här bifogade nådiga bref af den 5 Maj 1905 Bil. Litt. Ha.

Efter laga synförrättningens afslutande har en del af Nils Nilsson tillhöriga ägolitt. O_1 nämligen ägofiguren N:o 132 med en areal af 1.3600 genom köp öfvergått till N. Birger, som förut innehar ägolitt. N. Denna ägofigur 132 har i dessa handlingar benämnts ägolitt. O_1, medan återstående delen eller ägofigurerna 133–146b benämnts ägolitt. O_2.

Föreskrifvet sammandrag af ägobeskrifningen och värderingslängden m. m. öfver den mark, för hvilken odlingslån sökes, återfinnes i vidfogade Bil. Litt. Ba.

Afdikningsområdets vattenskada orsakas genom afloppsdikenas allt för ringa djup. I det upprättade förslaget hafva de öppna dikena föreslagits till i allmänhet 1.4 à 1.8 meters djup och de täckta afloppen till 1.15 à 1.4 meters djup, allt efter markens olika höjningar. De täckta afloppen, som ej äro att förväxlas med vanliga täckdiken, äro föreslagna i stället för öppna afloppsdiken dels för att inbespara jord och dels för att, där ägoskiftena skulle af dessa diken genomskäras, ej onödigtvis sönderstycka dessamma. Odlingslån för dessa täckta afloppsdiken såväl som för de öppna torde därför kunna påräknas.

Om föreskrifvet djup och dimensioner synes för öfrigt i synemännens utlåtande Bil. Litt. E. mom. 3 samt i gräfningstabellen Bil. Litt. B.

af häftet 2.

Odlingslånesökandenas, som ock öfriges i företaget ingående marks höjdläge i meter öfver profilritningarnes horisontalplan har å plankartan angifvits med blå arabiska siffror.

Fallförhållandena synas af ofvannämnda profilritningar, å hvilka afloppsdikenas förutvarande medelvattenyta är betecknad med heldragen blå linie. Härom är närmare anfördt i ofvannämnda synenämndens utlåtande Bil. Litt. C. mom. 3.

Det genom dikningen uppkommande jordförbättringsvärdet framgår dels af laga synehandlingarne Bil. Litt. A och dels af dessa odlingslånehandlingar Bil. Litt:s Aa och Ba.

Då all i företaget ingående mark, som är lämplig till åker, redan förut blifvit odlad, kan här ej någon mark ytterligare vara att föreslå till odling.

Den öfriga förbättrade marken har hänförts dels till äng och dels till annan mark.

Ägofiguren 11 om 0.26 h:ar tillhörande ägolitt. B synes möjligen vara af beskaffenhet att kunna odlas till åker, men då denna ägofigur utgöres af välbelägen äng med godt fall från därintill liggande ladugård, samt gifver nu mycket gräs af godartad beskaffenhet, har det ej ansetts lämpligt att för närvarande föreskrifva den till odling, utan må det stå ägaren fritt att däröfver förfoga efter behag. De öfriga till "annan jord" hörande ägofigurer utgöras hufvudsakligen af såsom egna enskilda ägovägar brukade jordområden.

I bilaga Litt. A af synehandlingarne

(häftet 2) finnas alla ägofigurer i detalj beskrifna. Ur omförmälda ägobeskrifning hafva sammandragna bilagorna Litt:ris Aa och Ba i odlingslånehandlingarna (häftet 1) hämtats.

Bilagan Litt. Ba visar bland annat fördelningen af jord mellan odlingslånesökande delägare och icke lånsökande.

b) *Vattensamlingsområdet och den gemensamma dikningen*.

Rörande de hydrografiska förhållandena, af hvilka afdikningsområdets torrläggning kan vara beroende, såsom nederbördsområdets storlek, vattenmängd och afloppens dimensioner m.m. finnas närmare utredning därom i synhandlingarna, häftet 2, hufvudsakligen i synenämndens utlåtande Bil. Litt. E. mom. 3, och torde denna utredning här ej behöfva upprepas utan hänvisas till nämnda moment jämte profilritningarna äfvensom gräfningstabellen Bil. Litt. B och kostnadsförslaget Bil. Litt. C, båda i häftet 2, af hvilka dock Bil. Litt. C införts i den detta betänkande åtföljande Bil. Litt. Ca.

Samtliga i kostnadsförslaget upptagna arbetsafdelningar I–V hänföras till gemensam dikning, hvaraf alltid någon bland odlingslånesökandena är beroende, och böra alltså alla de i dessa afdelningar föreskrifna arbetena utföras.

Öfrig möjligen behöflig dikning blir af enskild natur, och skall den, där den kan ifrågakomma, bekostas af de jordägare, som däraf kunna draga nytta.

Utredning om *laga hinder* från det allmännas sida återfinnes i synemännens utlåtande Bil. Litt. E. mom. 10, hvaraf synes, att intet sådant hinder, som i nådiga kungörelsen af den 31 december 1879 afses, enligt synemännens förmenande förefinnes.

c) Enskild dikning å lånesökandenas i företaget ingående mark.

Enär inga yrkanden om särskilda sidoledningar framställts af odlingslånesökandena utöfver hvad i synehandlingarne bestämts, och då sådan enskild dikning i samband med odlingslånets sökande icke synts behöflig, så hafva inga bestämmelser härom blifvit i detta betänkande intagna.

d) Rörande i företaget ingående broar och trummor hänvisas dels till synemännens utlåtande Bil. Litt. E. mom. 9 i synehandlingarne med därtill hörande gräfningstabell Bil. Litt. B och kostnadsförslag Bil. Litt. C i häftet 2 samt till kostnadsförslaget Bil. Litt. Ca i detta häfte odlingslånehandlingar och dels till detaljritningarne å hithörande karta.

e) Brukningssätt och framtida skötsel.

Då, såsom förut nämnts, all i detta företag ingående mark, som kan anses lämplig för åker, redan är odlad, synes några bestämmelser angående nyodling ej behöfvas. Däremot torde författningsenligt här böra framställas förslag angående åkerjordens brukningssätt och framtida skötsel. Åkerjorden består hufvudsakligen af godartad mylla på lera eller sandblandad lera, delvis hvilande på lerskiffer. Nedanstående cirkulation synes såsom lämplig att användas här böra förslagsvis annämnas särskildt med hänsyn till den i orten förekommande sockerbetsodlingen nämligen:

1) Träda
2) Höstsäd
3) Rotfrukter
4) Vårsäd
5 och 6) Vall
7) Vårsäd

Marken bör om möjligt gifvas full gödsling med ladugårdsspillning (cirka 60 lass à 900 kg.) en gång i omloppet d.v.s. här före höstsäden, eller om detta ej är möjligt, en half sådan med tillskott af 300 à 400 kg. lågprocentig kalisalt samt 200 à 300 kg. 20% superfosfat per hektar. För rotfrukterna gifves dessutom tillskott af konstgödselmedel. De sist i cirkulationen varande skiftena böra gödslas med ungefär samma mängder kali och fosforsyra, som ofvan angifvits, i kainit eller annat kalisalt och superfosfat eller thomasfosfat samt dessutom vid behof med chilisalpeter till öfvergödsling. De i hvarje särskildt fall mest lämpliga och rentabla konstgödselmängderna torde emellertid endast genom lokala fältförsök kunna säkert bestämmas.

Efter torrläggningen synes nödig täckdikning skälig, hvartill plan lämpligen bör uppgöras af fullt sakkunnig person.

f) Arbetsplan.

Under första arbetsåret.

utföres gräfningsarbetet inom afdelningarna

III och V jämte byggande af trumma vid 42a för en beräknad kostnad af Kr. 3.551.90
hvarförutom tillkomma synförrättnings- och andra omkostnader ungefär Kr. 824.61

Under andra arbetsåret
utföres gräfningsarbetet inom afdelningarne II, I och IV med därtill hörande byggande af trumma vid 31a jämte rörläggning och rörbrunnar samt stensättning af släntorna, där så föreskrifvits samt upprensning af de under föregående året uppgräfda dikena, hvilka samtliga arbeten böra vara färdiga till afsyning senast den 1 Nov. 1906 för en beräknad kostnad af Kr. 4.420.00
Summa Kronor 8.796.51

Alla dessa summor afse endast odlingslånesökandenas andel i företaget.

g) Med statsmedel understödda afdikningsföretag.

Såvidt det kommit till undertecknads kännedom, förekommer i närheten af ifrågavarande företag följande vattenaflednings- eller dikningsföretag, som förut erhållit lån ur odlingslånefonden nämligen:

a) Hammarsrännas och Kabusaåns reglering inom Löderups, Valleberga och Ingelstorps socknar af Ingelstads härad och Kristianstads län samt inom St. Köpinge socken af Herrestads härad och Malmöhus län

b) Tufvebäckens reglering inom Hagestads by i Löderups sockens af Ingelstads härad och Borrby by och socken af Jerrestads härad samt Kristianstads län;

c) Borrby Mossbäcks reglering m. m. inom Borrby och Tullstorps byar uti Borrby socken, Salarps och Glifvarps byar uti Vallby socken af Jerrestads härad samt inom Ö. Hoby och Lvarnby byar uti Östra Hoby socken af Ingelstads härad, allt uti Kristianstads län.

d) Hoby-Lvarnbybäckens reglering inom Hoby och Lvarnby byar uti Östra Hoby socken af Ingelstads härad och Kristianstads län.

e) Tommarpsåns reglering och nödiga bigrenars uppdikning inom Östra Herrestads, Tommarps och Vallby socknar af Ingelstads och Jerrestads härad samt Kristianstads län.

Dessa olika vattenafledningsföretag hafva å bifogade öfversiktskarta inritats och särskildt betecknats.

Därjämte har under innevarande år lån ur samma odlingslånefond sökts för verkställande af arbetena till företagen "Västra Hydedikets uppgräfning" och "Hagestads Tufvebäcks reglering m. m." inom Hagestads och Löderups byar uti Löderups socken, Ingelstads härad och Kristianstads län, hvilka sankmarksområden äro belägna omedelbart väster om nu ifrågavarande, och finnes äfven detta inritadt å förenämnda öfversiktskarta.

Såvidt undertecknad har sig bekant, har ingen del af detta företag förut beträffande lån eller anslag varit föremål för offentlig myndigkets pröfning.

Laga synförrättningen för Östra Hejdedikets uppgräfning m. m. afslutades den 16 december 1904 och har missnöje mot densamma ej blifvit anmäldt, hvilket framgår af här bifogade och från Länsstyrelsen i Kristianstads län afgifna diariibevis af den 6 Mars 1905 Bil. Litt. Ea.

För utrönande, huruvida hinder från det allmännas sida möter mot utförande af i laga synehandlingarna angifna arbeten hafva samtliga handlingar i häftet 2 jämte dithörande plan- och profilkarta varit underställda Konungens Befallningshafvandes i Kristianstads län pröfning, och har därvid funnits, att intet sådant hinder mot företaget möter, hvilket bestyrkes af bifogade utdrag ur berörda Länsstyrelses protokoll af den 20 mars 1905 Bil. Litt. Fa.

Sysslomann i företaget är Landtbrukaren Nils Nilsson i Hagestad N:21 såsom framgår af synförrättningsprotokollet § 36 samt bifogade utdrag ur Länsstyrelsens i Kristianstads län protokoll af den 17 februari 1905 Bil. Litt. Ga.

h) Kostnad och nytta af företaget.

Af här bifogade beskrifning Bil. Litt. Ba kolumn 9, 10 och 11 framgår, att jordförbättringens värde genom afdikningen uppgår för odlingslånesökandena till 1856.75 kronor.

Enligt kostnadsförslaget Bil. Litt. Ca belöper sig odlingslånesökandenas andel i dikningskostnaderna, synförrättningskostnaderna inberäknade till 8796.51 kronor, hvadan sålunda den genom den gemensamma dikningen uppkomna jordförbättringen för lånesökandena öfverstiger den beräknade kostnaden med 10160.24 kronor. Företaget synes sålunda vara af mycket lönande beskaffenhet och väl värdt att främjas genom odlingslån.

Enär odlingslån kan påräknas intill 70% af det genom dikningen uppkommande jordförbättringsvärdet, torde odlingslånesökande kunna erhålla intill 13269.73 kronor. Då emellertid kostnadsförslaget för odlingslånesökande slutar på 8796.51 kronor, torde i rundt tal 8800 kronor kunna erhållas som lån.

i) Företagets utförande och fixpunkter.

Förutom hvad i detta betänkandes punkt f anförts, hänvisas i fråga om företagets utförande m.m. till mom. 13 af synemännens utlåtande Bil. Litt. E. (häftet 2)

k) Detta betänkande åtföljande handlingar m.m. utgöras af

1:o) häftet 1, innehållande utom detta betänkande:

/. Öfversikts- eller generalkarta vidhäftad betänkandet;

/. Tabellariskt sammandrag öfver afdikningsområdet Bil. Litt. Aa;

/. Beskrifnings- och värderingslängd m.m. öfver i företaget ingående lånesökande och icke lånesökandena tillhörig mark Bil. Litt. Ba;

/. Kostnadsförslag Bil. Litt. Ca;

/. Skrifvelse från samtliga odlingslånesökandena rörande begäran om odlingslån af den 16 december 1904 och den 4 April 1905 Bil. Litt. Da;

1. Diariibevis af den 6 mars 1905 att missnöje ej blifvit mot förrättningen anmäldt Bil. Litt. Ea;

1. Länsstyrelsens i Kristianstads län beslut af den 20 mars 1905 om tillstånd från det allmännas sida att utföra arbetet Bil. Litt. Fa;

1. Utdrag af protokoll, fördt å Landskansliet i Kristianstad den 17 februari 1905, rörande anmälan om val af syssloman Bil. Litt. Ga;

1. Afskrift af Kungl. Maj:ts nådiga bref den 5 maj 1905 rörande tillstånd för arrendatorn af Sandby boställe att ingå såsom lånesökande för Kronans egendom Bil. Litt. Ha;

2:o) Häftet 2 innehållande protokoll och öfriga handlingar med ägobeskrifning och graderingslängd, gräfningstabell, kostnadsförslag, kostnadsfördelningslängd samt synemännens utlåtande m. m. upprättade med biträde af Gode män vid laga synförrättning år 1904 i och för Östra Hejdedikets uppgräfning m. m., hvilka handlingar här benämnts synehandlingar, i ett särskildt band.

3:o) Ett kartblad, innehållande plankarta samt profilritning med sektions- och broritningar, allt tillhörande de i föregående punkt beskrifna synehandlingarne.

Kristianstad i juli 1905
Å tjenstens vägnar

Statens Landtbruks-Ingeniör

Bil. Litt. Aa.

Tabell 1.

Sammandrag rörande arbetsföretaget "Östra Hejdedikets uppgräfning m.m." genom ägor till Hagestads och Sandby byar uti Löderups och Borrby socknar, Ingelstads härad och Kristianstads län, upprättadt i och för odlingslåns erhållande år 1905.

	Hela afdikningsområdet				Lånesökandenas andel			
	Areal		Värde		Areal		Värde	
	Har	ar	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres dikningsområdet af:								
Åker och tomter	58	73.2	43589	55	58	54.7	43422	83
Äng och odlingsmark	–	30.0	198	10		30.0	198	10
Annan jord	–	71.6	298	20		71.6	298	20
Summa	59	74.8	44085	85	59	56.3	43919	13
Genom de föreslagna arbetenas utförande förändras samma område till:								
Åker (förbättrad genom torrläggningen)	58	73.2	62282	64	58	54.7	62107	14
Äng (d:o d:o)	–	30.0	326	00		30.0	326	00
Annan jord (d:o d:o)	–	71.6	442	74	–	71.6	442	74
Summa	59	74.8	63.051	38	59	56.3	62.875	88
Värdeförhöjning genom den gemensamma dikningen							18956	75

Kristianstad i juli 1905.
Å tjänstens vägnar.
E. Wiltz
Statens Landtbruks-Ingeniör.

Coll.

16

Tabell

Beskrifning och värderingslängd m.m. öfver vattenska-
icke lånesökandena tillhöriga hemman eller lägen-

Hemmans och lägenheters			Hemmans och lägenheters namn	Ägares eller innehafvares namn	A-r-e-			
Littera å kartan	Nummer	Mantal			Åker		Äng, som kommer att såsom äng bibehållas	
					Har	ar	Har	ar
1	2	3	4	5	6		7	
				α) Odlingslå-				
A	11	$\frac{5}{32}$	Hagestad	äg. Lars Svensson	3	23.1		02.0
B	7	$\frac{147}{640}$	d:o	" Ola Månsson	2	54.2		28.0
C	7	$\frac{9}{64}$	d:o	" Ola Persson	3	08.4		—
D	3	$\frac{1}{4}$	d:o	" Anders Persson	8	87.5		—
E	1	$\frac{1}{8}$	d:o	" Sven Hansson	7	74.3		—
G	6	$\frac{2}{9}$	d:o	" Lars Clausson	4	03.5		—
H	31	$\frac{1147}{9216}$	d:o	" Anders Persson å N:3	2	28.0		—
J	31	$\frac{11}{256}$	d:o	" Per Larsson	1	16.5		—
K	1	$\frac{1}{8}$	d:o	" Nils Andersson	12	59.0		—
L	21	$\frac{1030}{76032}$	d:o	" Densamme		81.5		—
N	21	$\frac{1760}{76032}$	d:o	" N. Birger		31.0		—
O_1	21	$\frac{3702}{76032}$	d:o	" Densamme	1	36.0		—
O_2	21	$\frac{2491}{12672}$	d:o	" Nils Nilsson	5	79.1		—
P	1k25	1	Sandby Boställe	äg. Kronan arr. Anders Månsson	4	72.6		—
				Summa	58	54.7	–	30.0
				β) Icke odlings-				
F	–	–	Hagestad	äg. Hagestads by arr. Sven Hansson N:1		09.5	–	—
M	21	lght	d:o	äg. Änkan Elna Larsdotter		09.0	–	—
				Summa		18.5	–	—
				Samman				
				Odlingslånesökande	58	54.7	–	30.0
				Icke-odlingslånesökande	–	18.5	–	—
				Summa	58	73.2	–	30.0

Bil. Litt. Ba.

2.

lad mark, tillhörande nedanstående lånesökandena och
heter.

a – l (Summa mark)		Jordförbättringens värde genom afdikningen						Betalningsskyldighet enl. synehandlingarne														
		å åkern		å ängsmarken		å gemensam mark		Bil. Litt. D kolumn 11, 14, 18, 21 och 24 till följande Arbetsafdelningar										Bil. Litt. A, kolumn 15 till synekostnader m. m.			Summa	
								I		II		III		IV		V		efter föj.	med föj.			
Har	ar	Kr	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%	Kr.	öre	Kr.	öre
	8	9		10		11		12		13		14		15		16		17	18		19	
nesökande																						
	12.6	1349	80	9	90	32	40	–	–	423	98	58	50	203	08	–	–	7.340	60	56	746	12
	14.3	999	16	118	00	21	90	30	00	324	68	44	80	155	51	–	–	6.006	49	55	604	54
	12.4	1097	75	–	–	25	86	294	54	247	10	32	09	111	41	–	–	5.924	48	87	734	01
	25.4	3234	18	–	–	47	46	275	46	663	74	131	68	–	–	182	79	17.303	142	75	1396	42
	–	2573	28	–	–	–	–	–	–	697	17	125	25	–	–	80	99	13.568	111	94	1015	35
	–	1155	55	–	–	–	–	–	–	–	–	20	49	–	–	302	90	6.093	50	27	373	66
	04.5	763	25	–	–	16	20	–	–	–	–	24	45	–	–	156	86	4.110	33	91	215	22
	–	252	69	–	–	–	–	–	–	–	–	93	08	–	–	–	–	1.332	10	99	104	07
	–	3459	15	–	–	–	–	–	–	993	33	698	31	–	–	–	–	18.239	150	47	1842	11
	02.4	40	75	–	–	–	72	–	–	–	–	15	28	–	–	–	–	0.219	1	80	17	08
	–	15	50	–	–	–	–	–	–	–	–	5	72	–	–	–	–	0.082	–	67	6	39
	–	448	80	–	–	–	–	–	–	–	–	165	30	–	–	–	–	2.366	19	52	184	82
	–	1846	48	–	–	–	–	–	–	–	–	740	10	–	–	–	–	9.736	80	32	820	42
	–	1447	97	–	–	–	–	–	–	–	–	673	31	–	–	–	–	7.635	62	99	736	30
–	71.6	18684	31	127	90	144	54	600	00	3350	00	2828	36	470	00	723	54	99.953	824	61	8796	51
lånesökande.																						
–	–	4	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	46	0.023	–	19	1	65
–	–	4	50	–	–	–	–	–	–	–	–	1	64	–	–	–	–	0.024	–	20	1	84
–	–	8	78	–	–	–	–	–	–	–	–	1	64	–	–	1	46	0.047	–	39	3	49
drag.																						
–	71.6	18684	31	127	90	144	54	600	00	3350	00	2828	36	470	00	723	54	99.953	824	61	8796	51
–	–	8	78	–	–	–	–	–	–	–	–	1	64	–	–	1	46	0.047	–	39	3	49
–	71.6	18693	09	127	90	144	54	600	00	3350	00	2830	00	470	00	725	00	100.000	825	00	8800	00

Kristianstad i juli 1905

(Å)

Å tjänstens vägnar

E. Wilh. Ewe

Statens Landtbruks-Ingeniör.

Cop:

Bil. Litt. Ca.

Kostnadsförslag för "Östra Hejdedikets uppgräfning m.m." genom ägor till Hagestads och Sandby byar uti Löderups och Borrby socknar, Ingelstads härad och Kristianstads län; upprättadt i och för odlingslåns erhållande år 1905.

Läge Pål-nummer	Längd meter	Arbete, jordmån m. m.	Antal *)	à Kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Dagsverkspris Kr.	2.50					
		Gemensam dikning.						
		Enligt synehandlingarne (häftet 2) af kostnadsförslaget Bil. Litt. C följande						
		Afdelning I Rågångsdiket, täckt ledning, sträckan					50-4	
50-4	260	Gräfning, rörläggning och igenfyllning lm.	260	0.80	208	00		
		2 strängar 124 mm. (5 tums) tegelrör à 170 kr. pr. 1000 st. (inklusive frakt) st.	1900	170	323	00		
		1 st. rörbrunn kullersten med 0.6 meters diameter och med botten 0.4 meter under rörsträngen			15	00	546	00
		Tillägg för tillsyn, materialslitning m.m. ca 10%					54	00
		Summa					600	00
		Afdelning II, Östra Hejdediket, öfre delen, sträckan 4-					43a	
4-30	292	Schaktning i sandbl. lera kbm.	750	0.50	375	00		
		D:o i skiffer "	60	2.00	120	00	495	00
30-43a	432	D:o i sandbl. lera "	1530	0.50	765	00		
		D:o i skiffer "	450	2.00	900	00		
		Borttagande af gamla stenmuren samt stensättning af hvardera slänten intill 1.0 meter lm.	432	1.50	648	00	2313	00
		Bygdevägstrumma vid 31a 4.0 m. lång (3.6 m. bredd mellan räckena)						
		Transport					2808	00

---

*) Anm. I ovanstående kubikmassor är ett tillägg af 10% å de verkliga beräknade jordmassorna inberäknadt till säkerhet för förslaget vid möjligen förekommande dels å profilen ej utvisade ojämnheter, dels ras m. m.

1	2	3		4	5	6		7	
		Transport						2808	00
		genomgångsöppningens bredd 1.0m. och höjd 1.2m. Täckhällarnes tjocklek minst 0.3m. och längd minst 1.4m.							
		Grundgräfning				10	00		
		Stenarbete: egentliga trumman	lm.	4	25	100	00		
		öfrigt stenarbete enl. ritning	kbm.	6	10	60	00		
		Räckstolpar	st.	6	4	24	00		
		Räck af trä 15 m. 0.12 x 0.12 cirka	kbm.	0.25	40	10	00		
		Järn m. m.				6	00	210	00
		Tilläggs för tillsyn och materialslitning m. m. c:a 10%						332	00
		Summa						3350	00

Afdelning III, Östra Hejdediket, nedre delen, sträckan 43a – 24a

1	2	3		4	5	6		7	
43a-24a	1388	Schaktning i sandbl. lera	kbm.	3050	0.50	1525	00		
		D:o i skiffer	"	520	2.00	1040	00	2565	00
		Tilläggs för tillsyn och materialslitning m. m. c:a 10%						265	00
		Summa						2830	00

Afdelning IV, Östra Hejdediket, täckt ledning, sträckan 0 – 4

1	2	3		4	5	6		7	
~~0-4~~	~~320~~	~~Gräfning, rörläggning och igenfyllning~~	~~lm.~~	~~320~~	~~0.30~~	~~96~~	~~00~~		
		~~148 m/m (6 tums) eventuelt 124 m/m (5 tums) och 74 m/m (3 tums) tegelrör à 225 kr. pr. 1000 st. inklusive frakt~~	~~st.~~	~~1200~~	~~225~~	~~270~~	~~00~~		
		~~4 st. rörbrunnar af kullersten med 0.6 m. diameter och med botten 0.4 m. under rörsträngen~~	~~st.~~	~~4~~	~~15~~	~~60~~	~~00~~	~~426~~	~~00~~
		~~Tilläggs för tillsyn och materialslitning m. m. cirka 10%~~						~~44~~	~~00~~
		~~Summa~~						~~470~~	~~00~~

Afdelning V, Bidiket, sträckan 40 – 43a

1	2	3	4	5	6	7
40-43a	357	Schaktning i sandbl. lera kbm	700	0.50	350 00	
		D:o i skiffer „	100	2.00	200 00	550 00
		Byvägstrumman vid 42a				
		5 m. lång, genomgångsöppningen 0.6 m. bred och 1.0 m. hög (Jfr. gräfningstabellen Bil. Litt. B och sektionsritningen)				
		Stenarbete lm.	5	20	100 00	
		Stensättning af slänten ofvanpå trumman			10 00	110 00
		Tilläggs för timagn och materialslitning m. m. c:a 10%				65 00
		Summa				725 00

Sammandrag

1	2	3	7
~~50–4~~	~~260~~	~~Afd. I, Rågångsdiket, täckt ledning~~	~~600 00~~
4–43a	724	„ II, Östra Hejdediket, öfre delen	3350 00
43a–24a	1388	„ III, D:o, nedre d:o	2830 00
~~0–4~~	~~320~~	~~„ IV, D:o, täckt ledning~~	~~470 00~~
40–43a	357	„ V, Bidiket, öppet dike	725 00
		Summa	7975 00

Härtill komma syne- och undersökningskostnader samt diverse förberedande administrationskostnader till vid pass 825 00

Summa dikningskostnader Kr. 8800 00

Lånesökandenas andel beräknas enl. följande.

Gemensam dikningskostnad m.m. enl tabell 2 Bil. Litt. Ba, kolumn 19	8796 51
Summa kronor	8796 51

Kristianstad i juli 1905
Å tjänstens vägnar

Statens Landtbruks-Ingeniör

Vid arbetsplanens fastställelse har kostnaden beräknats till

Kr. 7730:—

egande intressenterna att ur planen utesluta dikesafdelningarna N:ris I och IV, då afloppen utgöras af täckta ledningar. Stockholm den 30 april 1907.

Emil Påhlsson
t. f. Byråingeniör.

Bil. Litt. Da.

Under åberopande af bestämmelserna i synemännens utlåtande af den 16 december 1904 särskildt dess mom. 17, bifogadt de af Statens Landtbruks-ingeniör E. W. Ewe med biträde af Gode män år 1904 upprättade laga synehandlingar under Bil. Litt. E rörande "Östra Hejdedikets uppgräfning m. m." inom Hagestads och Sandby byar uti Löderups och Borrby socknar af Ingelstads härad och Kristianstads län få undertecknade härmed anmäla sig såsom odlingslånsökande, samt befullmäktiga härmed arbetsdirektionens i företaget ordförande Nils Nilsson å N:o 21 samt vice ordföranden Lars Svensson å N:o 1, Hagestad för samtlige oss odlingslånesökande föranstalta om odlingslånets erhållande samt uttaga och utkvittera de odlingslånebelopp, som af Kungl. Maj:t kunna beviljas, i mån af deras utanordning.

Hagestad den 16 december 1904

Lars Svensson
$\frac{5}{32}$ mt. N:o 11 Hagestad
Ola Persson
$\frac{9}{64}$ N:o 7 Hagestad

Sven Hansson
$\frac{1}{8}$ N:o 1 Hagestad
Per Larsson
$\frac{11}{256}$ N:o 31 Hagestad
N. Birger
$\frac{1760}{76032}$ N:o 21 Hagestad

Ola Månsson
$\frac{147}{640}$ mt. N:o 7 Hagestad
Anders Persson
$\frac{1}{4}$ N:o 3 o $\frac{1147}{9216}$ N:o 31
Hagestad
Lars Clausson
$\frac{2}{9}$ N:o 6 Hagestad
Nils Andersson
$\frac{1}{8}$ N 1 o $\frac{1030}{76032}$ N:o 21 Hagestad
Nils Nilsson
N:o 21 Hagestad
$\frac{2491}{12672}$ och $\frac{3702}{76032}$

Hagestad den 4 april 1905
Anders Månsson

Förestående tio namnteckningar bevittnas:

Hagestad den 16 december 1904.

E. Hiltzéus
Statens Landtbruks-Ingeniör.
Biträdande Skiftesgodemän:
Måns Mårtensson Mårten Andersson.

Att arrendatorn af Sandby indragna militieboställe kyrkovärden Anders Månsson denna dag till att förena sig med öfriga förestående tio odlingslånesökande tecknat sitt namn härofvan, intygas af på en gång närvarande:
Hagestad den 4 april 1905
E. Hiltzéus
Statens Landtbruks-Ingeniör

A. Willborg
N=12 Löderup.

Förestående afskrift af Bil. Lit. Da sid 23–24 vidimeras.
Kristianstad i September 1907.

Ex officio
E. Hiltzéus
Statens Landtbruks-Ingeniör.

Bil. Litt. Ea

Enligt hvad härstädes förda diarium öfver inlämnade skrifter utvisar, har anmälan om missnöje öfver en af statens landtbruksingeniör E. W. Ewe, enligt uppgift den 16. december sistlidet år afslutad förrättning rörande Östra Hejdedikets uppgräfning m. m. inom ägor till Hagestads och Sandby byar i Löderups och Borrby socknar, Ingelstads härad, icke hit ingifvits; betygar Kristianstads landskansli den 6. mars 1905.

Ex officio
W. Ehrenborg

Bil. Litt. Fa.

N:o 426.

Utdrag af protokollet, hållet å landskansliet i Kristianstad den 20 mars 1905.

Till länsstyrelsen hade ingifvits denna ansökning:

"Vördsamt anhålles jämlikt Kungl. kungörelsen den 31 december 1879 om tillstånd från det allmännas sida att utföra de i vidfogade af Statens Landtbruks Ingeniör Ewe med biträde af Gode män år 1904 upprättade laga synehandlingar med tillhörande plan och profilkarta omförmälda dikningsarbeten rörande "Östra Hejdedikets uppgräfning m. m." genom ägor till Hagestads och Sandby byar uti Löderups och Borrby socknar, Ingelstads härad och Kristianstads län.

Hagestad den 12 februari 1905
Nils Nilsson
Ordf. i arbetsdirektionen"

som åtföljdes af afskrift af handlingar rörande "Östra Hejdedikets uppgräfning m. m." genom ägor till Hagestads och Sandby byar uti Löderups och Borrby socknar af Ingelstads härad, upprättade vid laga synförrättning år 1904 af statens landtbruksingenjör E. Wilh. Ewe med biträde af gode män och utvisande, att synemännen uti mom. 10 af sitt afgifna utlåtande förklarat, det hinder från det allmännas sida att utföra ifrågavarande arbeten icke kunde anses föreligga för så vidt trafiken under ombyggnad af den med N:o 31/a uti den bland förenämnda handlingar befintliga gräfningstabell betecknade bygdevägstrumman å vägen mellan Borrby och Löderups kyrkor genom behörig provisionell öfverkörsel betryggades, därvid synemännen dock hänvisat delägarna att, innan arbetena påbörjades, ställa sig Kungl. kungörelsen den 31 december 1879 till efterrättelse.

Öfver ansökningen hörd har kronofogden i Ingelstads fögderi afgifvit följande yttrande:

Återställande länsstyrelsens resolution den 17 sistlidne februari med därvid fogade handlingar rörande ifrågasatt tillstånd från det allmännas sida att utföra dikningsarbeten för Östra Hejdedikets uppgräfning m. m., får jag såsom yttrande i ärendet vördsamt anföra, att hinder för bifall till ansökningen icke torde föreligga, allenast de uti 10 mom. af synemännens yttrande föreskrifna försiktighetsmått vid ombyggnaden af vägtrumman å bygdevägen N:o 5 noggrant utföres, samt vägen sedermera af delägarna i företaget sättes i sådant skick att väghållningsskyldige å samma väg icke under de närmaste åren, därigenom att vägbanan sänker sig ofvanför trumman, betungas med svårare vägunderhåll än förut. Simrishamn i kronofogdekontoret den 10 mars 1905.

A. Bergengren"

Beslut.

Länsstyrelsen har granskat handlingarna; och enär anledning icke är för handen, att utförandet af ifrågavarande företag i öfverensstämmelse med den därför upprättade planen skall i de afseenden, hvarom förmäles i 3 § Kungl. kungörelsen den 31 december 1879 angående vissa villkor för tillstånd från det allmännas sida till vattenafledning m. m., medföra olägenheter, finner länsstyrelsen skäligt förklara, det hinder från det allmännas sida icke mot företaget möter, dock under villkor dels att de i Synenämnens utlåtande omförmälda försiktighetsmått vid ombyggnaden af ofvannämnda bygdevägstrumma behörigen iakttagas dels och att vägen ofvanför samma trumma vid ombyggnaden sättes i sådant skick, att ökad underhållskostnad icke under de närmast följande åren genom ombyggnaden förorsakas vederbörande väghållningsskyldiga.

År och dag som ofvan.

Landshöfdingeämbetet:

Es. Andersson. W. Ehrenborg

Delfående af omstående skrifvelse erkännes.
Esperöds Gård den 31 juli 1905.
Joh. Anklon:
Ordförande i Ingelstads Wägstyrelse.

Bil. Litt. Ga.

N:o 204

Utdrag af protokollet hållet å landskansliet i Kristianstad den 17 februari 1905.

Uti hit ingifven skrift hade Nils Nilsson i Hagestad anmält, att han jämlikt 74 § lagen den 20 Juni 1879 om dikning och annan afledning af vatten blifvit utsedd till sysloman att tala och svara i mål, som anginge tillärnade dikningsföretaget "Östra Hejdedikets uppgräfning m.m." genom ägor till Hagestads och Sandby byar uti Löderups och Borrby socknar, Ingelstads härad och Kristianstads län; och skulle till bevis om den gjorda anmälan meddelas utdrag af detta protokoll, hvarjämte underrättelse därom skulle i enlighet med föreskrifterna i åberopade lagrum i länskungörelserna intagas.

År och dag som ofvan
Landshöfdingeämbetet:
Es. Andersson. W. Ehrenborg.

Afskrift

Bil. Litt. Ha.

Oscar etc. =

Wår ynnest etc. = Uti en till Oss ingifven skrift har arrendatorn af förra fanjunkarebostället Sandby N:ris 1 och 25 om tillsammans 1 mantal i Borrby socken och Ingelstads härad af Kristianstads län Anders Månsson, med förmälan att öfriga sakägare i dikningsföretaget "Östra Hejdedikets uppgräfning m. m." genom Hagestads och Sandby byar i Löderups och Borrby socknar hade för afsikt att söka odlingslån för företagets utförande anhållit om tillstånd att för nämnda egendom vinna delaktighet i odlingslånet, och inhämtas af ett ansökningen bifogadt, af landtbruksingenjören E. W. Ewe afgifvet utlåtande, bland annat, att syn jämlikt lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 juni 1879 blifvit af Ewe den 18 April 1904 påbörjad och den 16 December samma år afslutad; att företaget, som omfattade 59.7480 hektar vattenskadad mark med ett sammanräknadt förbättringsvärde af 18965 kronor 53 öre, beräknats komma att kosta 7975 kronor, hvartill komme synekostnader med mera; att ifrågavarande kronoegendom, som inginge i företaget med en åkerareal af 4.7260 hektar med ett förbättringsvärde af 1447 kronor 97 öre, skulle deltaga i kostnaderna för företagets utförande med sammanlagdt 673 kronor 31 öre samt i synekostnaderna med mera med 45 kronor 74 öre, hvilket sistnämnda belopp dock syntes kunna komma att i någon mån ökas; samt att, oaktadt företaget vore af den omfattning, att det väl kunnat kallas vattenafdikning, synemännen likväl, med hänsyn till ordalydelsen i ofvan åberopade lag, ansett sig böra hänföra detsamma till dikning.

Till följd af nådig remiss hafven I den 24 sistlidne mars häröfver afgifvit underdånigt utlåtande och därvid öfverlämnat inhämtade underdåniga yttranden af domänintendenten och Vår Befallningshafvande i länet, hvilka till ansökningen tillstyrkt bifall, och hafven I, med tillkännagifvande att ifrågavarande egendom vore genom Edert kontrakt den 9 augusti 1895 utarrenderad till benämnde Månsson på 20 års tid, räknad från den 14 mars 1896, mot ett årligt arrende af 2577 kronor, därvid i kontraktets 13:de punkt stadgats, bland annat, att arrendatorn vore skyldig att, utan rätt till godtgörelse af något slag från Kronans sida, deltaga i dikningsföretag, som på grund af stadgandena i kapitlet 1 af ofvan omförmälda lag kunde under arrendetiden för egendomen ifrågakomma, för egen del anfört, att, då kostnaderna för nu ifrågavarande odlingsföretag skulle blifva för arrendatorn verkligt betungande samt något hinder icke syntes Eder böra möta, att kronan tillhörig egendom blefve delaktig i odlingslån, I ansåge Eder böra tillstyrka bifall till den underdåniga ansökningen.

Då Vi nu i nåder låtit detta ärende Oss föredragas, hafve Vi, i enlighet med hvad I hemställt, funnit godt förklara, att arrendatorn af ifrågavarande egendom må å kronans vägnar för samma egendom, jämte öfriga delägare uti berörda dikningsföretag, söka odlingslån för företagets utförande, med skyldighet för arrendatorn att gälda de under återstående arrendetiden å egendomen belöpande annuiteterna å lånet. Hvilket Eder till kännedom samt för vederbörandes underrättande härigenom meddelas.

Stockholms slott den 5 maj 1905

Under Hans Maj:ts
Min Allernådigste Konungs och Herres sjukdom.

Gustaf

/Theodor Odelberg.

Till Domänstyrelsen angående tillstånd för arrendatorn af förra militiebostället Sandby N:r 1 och 25 i Kristianstads län att för bostället deltaga i odlingslån.

Vidimeras ex officio
Erland Falk

Rätt afskrifvet; betygar Kristianstads landskontor den 10 juni 1905.

Esaias Centerwall.

Förestående häfte 1 "Betänkande och öfriga odlingslånehandlingar rörande Östra Hejdedikets uppgräfning" m. m., innehållande förutom titelblad och öfversiktskarta Trettioen (31) paginerade sidor, befunnet lika lydande med originalhäftet jämväl hvad beträffar ej mindre där af Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-Styrelsen å titelbladet och å kostnadsförslaget (sid 22) tillfogade påskrifter af den 30 april 1907 än ock andra i originalhäftet införda mindre anteckningar, gjorda under granskningen, betygas. Kristianstad i september 1907. Ex officio

E Helsleng

Statens Landtbruks-Ingeniör

3352/07

L 1*0046

Häftet 2.

Afskrift
af
Handlingar
rörande
Östra Hejdedikets uppgräfning m.m.
genom ägor till
Hagestads och Sandby byar
uti Löderups och Borrby socknar,
Ingelstads härad och Kristianstads län
upprättade med biträde af gode män år 1904 af
E. J. [illegible]
Statens Landtbruks-Ingeniör.

STATENS LANDTBR
E. W. L
KRISTIANSTAD.

Häftet 2

Afskrift
af
Handlingar
rörande
Östra Hejdedikets uppgräfning m.m.
genom ägor till
Hagestads och Sandby byar
uti Löderups och Borrby socknar,
Ingelstads härad och Kristianstads län
upprättade med biträde af Gode männ år 1904
af

E Wilh Löwe
Statens Landtbruks-Ingeniör

Handlingarna innehålla förutom titelblad Ett-hundrafem /105/ skrifna och paginerade sidor, samt åtföljas af en plan- och profilkarta, [illegible]
Löderup [illegible] Ex officio

Protokoll hållet vid laga synförrättnings sammanträde rörande utdikning af vattenskadad mark tillhörig åbo Sven Hanssons egendom N:r 1 Hagestad med flera inom Hagestad by uti Löderup socken samt Sandby by uti Borrby socken af Ingelstads härad och Kristianstads län.

§1.

År 1904 den 18 april inställde sig undertecknad Statens Landtbruks-Ingeniör hos åbo Sven Hansson i förenämnda Hagestad by N:r 1 för att på grund af Kungl Maj:ts Befallningshafvandes förordnande af den 13 januari 1904, Bil N:r 1, föranledt af därvid bifogad ansökan den 24 december 1903 från omförmälde Sven Hansson förrätta sådan syn, som i lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 juni 1879 omförmäles, i ändamål att åstadkomma den i ansökan och förordnandet Bil N:r 1 åsyftade utdikningen, och hade på grund af vederbörligen utfärdade kungörelserna Bil N:r 2 och 3 samt kallelserna Bil N:r 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 och 14 följande sakägare tillstädeskommit.

Hagestad by 1/8 mtl N:r 1 Ägare Sven Hansson, sökande
D:o 1/8 " N:r 1 d:o Nils Andersson
D:o 1/4 " N:r 3 och N:r 31 } d:o Anders Persson
D:o N:r 7 d:o Ola Månsson
D:o 9/64 mtl N:r 7 d:o Ola Persson

Hagestad by N:o 11 Egare Sven Persson
D:o 5/32 mtl N:o 11 d:o Lars Svensson
D:o N:o 21 d:o Nils Nilsson
Sandby by 1 mtl N:o 1 & 25 Kronoegendom arrendator Anders Månsson.

Såsom Kronoombud för i företaget ingående Kronan tillhöriga egendomar eller lägenheter hade på särskildt förordnande instält sig Herr Domänintendenten och Riddaren Ivar Månsson Bil N:o 15.

Såsom biträdande Gode män hade på särskilda kallelser tillstädeskommit Skiftesgodemännen Mårten Andersson i Löderup N:o 25 och Måns Mårtensson i Hagestad N:o 18.

§ 2.

Ansökan och Förordnandet Bil N:o 1 upplästes, därvid särskildt meddelades att förberedande afvägningar och mätningar genom förrättningsmannens försorg företagits, på grund hvaraf de i åberopade bilagor anförda delägare, som ej i ansökan uppgifvits, till förrättningen inkallats.

§ 3.

På särskild fråga om jäf förefanns mot förrättningsmannen eller mot Gode männen, gjordes ingen anmälan till protokollet, hvadan ingen jäfsanmärkning ansågs förekomma.

§ 4.

På förrättningsmannens fråga om företagets omfång yrkade sökanden Sven Hansson, att utloppsdiket genom hela hans norr om byggnadstomten belägna vattenskadade mark skulle enligt denna förrättning kunna upptagas till lagenligt djup för odling af förenämnda sankmark på billigaste sätt samt att i öfrigt förrättningen så skulle handläggas, att alla, som af företaget kunde anses hafva nytta, måtte kunna tvingas att i omkostnaderna härför taga del i mån af nyttan eller enligt lag.

§5.

Med sökanden förenade sig om förrättningen och företaget jämlikt §37 i ofvan åberopade lag om dikning följande:

Ola Månsson för Hagestad №7.
Anders Persson " d:o №3.
Ola Persson " d:o №7 samt
Lars Svensson " d:o №11

därvid Anders Persson gjorde det särskilda tilläggsyrkandet, att bigrenen från hans söder eller sydväst om d. s. k. Dykerivägen belägna vattensjuka mark skulle genom denna förrättning bestämmas till uppgräfning genom Sven Hanssons och Nils Anderssons ägor ut till hufvuddiket, och därvid Ola Månsson samt Ola Persson yrkade, att bigrenen nordost ifrån och kommande från Landby Nygårds ägor ofvan skulle bestämmas till upptagande för torrläggning af deras invid sagda bigren belägna mark, fordrande förenämnde Ola Månsson och Ola Persson att, därest förrättningsmännen så kunde finna skäligt och lagligt, bigrenen i fråga skulle förläggas i rågången mellan Anders Perssons å №3 ägor och Ola Perssons å №7. Särskild skrifvelse rörande föreningen upprättades och lades till handlingarne under Bil №16.

§6.

Nils Andersson i Hagestad №1 yrkade, att, så vidt möjligt, diket förlades i rågången mellan hans skifte och sökanden Sven Hanssons.

§7.

Anders Persson yrkade, att, därest diket komme att förläggas i rågången, på sätt Nils

Andersson yrkat, den därigenom uppkommande större kostnaden skulle påföras Nils Andersson.

§8

I fråga om jord, som åtginge till dikets utvidgning, beslöts enhälligt, att den skulle ersättas endast i den ~~min~~ händelse, att diket komme att genomgå Nils Anderssons skifte, där diket nu gick, men att ingen sådan ersättning skulle gäldas, därest diket komme att förläggas i rågången på sätt Nils Andersson yrkat.

§9

För upplag af dikesvallar och för skador och intrång under arbetet skulle ingen ersättning utgå enligt nu fattadt enhälligt beslut.

§10

Det tillkännagafs att byggdevägstrumman å Hagestad No 1 komme att ändras eller omläggas, och att för den skulle Vägstyrelsen, hvars ordförande var Riksdagsmannen Patron Joh. Anilon, torde böra till ett nästa sammanträde kallas.

§11

Å Dykerivägen ansågs trumman behöfva ändras, och tillkännagafs, att särskild vägstyrelse benämnd Hagestad bys vägstyrelse, hvars ordförande var Kommunalnämndsordföranden Måns Månsson i Hagestad, skulle svara för förenämnde trumma.

§12

Nils Andersson yrkade, att underhållet af det enligt en äldre förrättning upptaget dike kommande från Sandby boställes ägor och gående strax öster om hans tomtplats, måtte vid denna förrättning bestämmas så, att äfven bostället skulle bli underhållsskyldig i detta dike, åberopande han härvid innehållet i dikningslagens §81.

§13.

Kronoombudet Domänintendenten Ivar Månsson, med hvilken boställsarrendatorn Anders Månsson instämde, bestred Nils Anderssons i §12 här ofvan framställda yrkande, framhållande att den frågan redan var ordnad genom laga kraftvunnen förrättning och förmenade att dikningslagens åberopade paragraf ej här vore tillämplig.

§14.

Föreningsskrifvelsen Bil N:16 bevittnades och vitsordades af synemännen, efter det Nils Nilsson undertecknat densamma, hvarom förmäles i §15 här nedan.

§15.

Nils Nilsson i Hagestad förmenade sig ej hafva nytta af det ifrågasatta företaget om ej diket upptogs till fullt djup öfver hela hans å N:21 befintliga sankmark.

Efter längre öfverläggning fann förenämnde Nils Nilsson skäligt att äfven jämlikt 37§ i dikningslagen förena sig med sökanden, hvarvid han särskildt yrkade full torrläggning af all sin till hans hemman å N:21 Hagestad hörande vattenskadade mark. Under dessa villkor undertecknade äfven han föreningsskrifvelsen Bil N:16.

§16.

Enhälligt beslöts att inga enskilda ägovägstrummor skulle på det gemensammas bekostnad ombyggas, utan att en hvar som sådan trumma behöfde, skulle själf bekosta densamma.

§17.

Då ingen förening om delaktigheten i

företaget kunde komma till stånd, beslöts att uppmätning och afvägning af den vattenskadade marken skulle fortsättas och att därefter sammanträde skulle i behörig ordning hit utlysas.

§18.

Protokollet upplästes och godkändes, hvarefter, då på tillfrågan intet vidare var att tillägga, sammanträdet förklarades afslutadt.

Hagestad den 18 april 1904.
Å tjänstens vägnar

E. Hjelström
Statens Landtbruks-Ingeniör.

Såsom biträdande Godemän:
Mårten Andersson   Måns Mårtensson

§19.

År 1904 den 24 Oktober instälde sig åter undertecknad statens Landtbruksingeniör hos Sven Hansson å N:r 1 Hagestad därvid förut omnämnde biträdande Godemännen skiftesgodemännen Mårten Andersson från Löderup N:r 25 och Måns Mårtensson från Hagestad N:r 18 på särskilda kallelser äfven tillstädes kommit, för att jämlikt utfärdade Kungörelserna och Kallelserna Bil N:ris 17, 18, 19, 20, 21, 22 och 23 och i enlighet med bestämmelsen i §17 här ofvan fortsätta den i förestående protokoll omhandlade laga synförrättningen.

Vid sammanträdet anmälde sig följande sakägare och ombud närvarande:

Hagestad by 1/8 mtl N:r 1 Ägare Sven Hansson
sökande
D:o 1/4 " N:r 3 Anders Persson sök.

Hagestad N:o 7 å Ola Månsson sök.
D:o 9/64 mtl N:o 7 „ Ola Persson, d:o
D:o 5/32 „ N:o 11 . Lars Svensson, d:o
D:o N:o 21 . Nils Nilsson, d:o
D:o 1/8 N:o 1 } N:o 21 } „ Nils Andersson,

D:o N:o 31 „ Per Larsson.

Dels såsom ordförande i Hagestads bys vägstyrelse och dels såsom ordförande i Hagestad bys bystämma anmälde sig kommunalordföranden Måns Månsson i Hagestad. För Sandby by 1 mtl N:o 1 & 25 inställde sig Kronoombudet Herr Domänintendenten och Riddaren Ivar Månsson enligt förut inlämnad fullmakt Bil N:o 15 samt arrendatorn And. Månsson.

§ 20.

Förrättningsmannen företedde plan och profilkarta jemte förberedande förslag öfver företaget, därvid äfven häfdeförteckningen genomgicks.

§ 21.

I anledning af Nils Anderssons till sammanträdesprotokollet i dess §§ 6 och 8 framställda yrkande och anförande hade förrättningsmannen uppgjort provisionella alternativa kostnadsförslag. Sedan intressenterna en stund diskuterat frågan om dikets förläggande i Nils Anderssons rågång och öfverwägt hvad den därigenom uppkommande ökade kostnaden skulle blifva enades samtlige närvarande Nils Andersson däri inbegripen därom att diket skulle förläggas i rågången, och att Nils Andersson därför skulle i den för kostnadsfördelningslängden för denna dikessträcka upptagna kostnadssumma påföras en beräknad extra kostnad af Trehundrafemtio (350) Kronor, utöfver hvad den enligt graderingstabellen annars skulle hafva uppgått till, skolande andelen för Nils Andersson i sagda dikessträcka så väl hvad beträffar uppgräfningen som framtida underhållet beräknas i mån häraf.

§ 22.

På fråga om afloppet från Anders Perssons ägolott D ägofig 53 m. fl. enades vederbörande om att förlägga detta i rågången mellan förenämnda ägolott och Ola Perssons ägolott C, skolande emellertid, då alfven där utgjordes hufvudsakligen af hårda skiffer eller s.k. flis, sidolutningen göras brantare än 1:1,0 på det att den af Anders Persson längs rågången utlagda vägen i minsta mån skulle inskränkas i bredd. Dikesjorden skulle däremot i detta dike förläggas endast åt Ola Perssons skifte.

§ 23.

Öfver ägolott A, B och C skulle diket göras täckt med brunnar i rågångarne.

§ 24.

På förrättningsmannens fråga om företagets indelning i afdelningar för kostnadsfördelningens uppgörande, beslöts enhälligt, att företaget skulle indelas i följande afdelningar, därvid här angifna afvägningspunkter återfinnas i de till förslaget hörande plan- och profilritningarne, nämligen:

afdeln. I rågångsdiket № 50–4
" II hufvuddiket № 4–30–43a
" III d:o № 43a–11b–2+4a.

afdeln IV bidiket, täckdiket N:o 0-4
" V D:o N:o 40-43a

§ 25.

Kommunalordföranden Måns Månsson i Hagestad anförde till protokollet att som trumman å Dykerivägen nu utgjordes af stentrumma, den måtte vid blifvande dikningen såsom sådan omläggas.

§ 26.

Sedan protokollets §§ 19-25 upplästs och godkänts begåfvo sig synemännen och delägarne jämte närvarande ombud ut på marken, särskildt för att besiktiga platsen mellan afvägningspålarne 19 och 22 där nuvarande afloppsdiket afviker från rågången mellan Landby och Hagestads byar. Afsikten var att få diket förlagdt i sagda rågång för att på så sätt få ägofiguren 149 tillhörig Landby bostället tillagd öfriga till samma bostället hörande områden.

Vid besiktningen enades på Kronoombudets och boställsarrendatorns tillstyrkan vederbörande delägare, Nils Nilsson å N:r 21 Hagestad däribland inbegripen, därom, att diket skulle från i närheten af afvägningspålen 16a rätas och dragas in på förenämnde Nils Nilssons ägolott O, så att ägoutbyte efter areal räknadt må kunna göras mellan den sålunda från ägolott O afskurna trakten mot den bostället ägolott P tillhöriga ägotrakten ägofig 149.

Då emellertid en sådan rätning af diket ansågs blifva vid pass 200 Kronor dyrare än om gamla dikessträckan följdes, och då diket nu till större delen gick emellan punkterna 16 och 21a invid Nils Nilssons rågång inne på boställets område och då bostället genom den tillärnade rågångsrätningen och därvid erforderliga ägoutbytet komme att få alla sina ägor blott på ena sidan af diket, enades Kronoombudet och boställets arrendatorn å ena sidan samt Nils Nilsson å den andra att påyrka en sådan rätning, som här omförmälts, mot det att Kronan för bostället till täckande af den sålunda uppkommande ökade dikningskostnaden gäldade Etthundrafyratio (140) Kronor och Nils Nilsson för ägolotte O sextio (60) Kronor extra utöfver hvad dessa annars skolat efter graderingen betala till den afdelning inom hvilken förenämnda dikessträcka befinnes, skolande förenämnda delägares andelar i samma dikningsafdelning så väl hvad första uppgräfningen som framtida underhållet beträffar beräknas, i mån af deras enligt förestående öfverenskommelse och öfriga fördelnings grunder uppkommande kostnadssummor.

Särskildt skulle här antecknas, att en stenmur finns uppförd i eller invid södra kanten af diket längs hela rågången mellan boställets och Nils Nilssons ägor, och skulle denna stenmur efter rågångsrätningen och ägoutbytet tillfalla den till hvilkens område stenmuren komme att falla.

Förestående öfverenskommelse och förslag godkändes af närvarande sakägare, sedan synemännen för sin del tillstyrkt desamma.

§ 27

Under besiktningen på marken tillstädeskom äfven N. Birger å N:o 21 Hagestad

§ 28.

Synemännen fortsatte besiktningen å marken samt företog genast föreskrifven jordvärdering, men tillkännagåfvo för delägarne, att den ännu outskrifna delen af dagens protokoll skulle, sedan den upptecknats, uppläsas på förrättningsstället hos Sven Hansson Kl 6 i afton.

§ 29.

Efter verkställd ägogradering upptecknades protokollets §§ 26–29. Dessa paragrafer upplästes och godkändes, hvarefter, då på tillfrågan sakägarne ej hade något ytterligare att andraga, förrättningsmännen meddelade, att nytt sammanträde skulle hit utlysas sedan nödiga längder och förslag hunnit upprättas.

Sammanträdet förklarades därefter afslutadt Hagestad den 24 oktober 1904.

Å tjänstens vägnar

E. Hiltz Eive
Statens Landtbruks-Ingeniör

Såsom biträdande Gode män:
Mårten Andersson   Måns Mårtensson.

§ 30.

År 1904 den 16 december inställde sig å nyo hos landtbrukaren Sven Hansson i Hagestad N:r 1 undertecknad Statens Landtbruks-Ingeniör biträdd af de förut i protokollet omnämnde Skiftesgodemännen Mårten Andersson från Löderup och Måns Mårtensson ifrån Hagestad för att om möjligt afsluta denna förrättning rörande Östra Hejdedikets uppgräfning m.m. På grund af vederbörligen utfärdade Kungörelserna Bil. N:o 24 och 25 samt kallelserna Bil. N:is 26, 27, 28, 29, 30 och 31 hade till detta sammanträde följande sakägare tillstädeskommit:

Hagestads by	N:r 11	5/32 mtl	Lars Svensson,
D:o	N:r 7	147/640 "	Ola Månsson,
D:o	N:r 7	9/64 "	Ola Persson,
D:o	N:r 3	1/4 "	Anders Persson jämväl för N:r 31,
D:o	N:r 1	1/8 "	Sven Hansson
D:o	N:r 6	2/9	Lars Clausson,
D:o	N:r 31	11/256 "	Per Larsson,
D:o	N:r 1	1/8 "	Nils Andersson jämväl för N:r 21.
D:o	N:r 21		Nils Nilsson
Sandby by	N:r 3	9/22 mtl	Per Larssons sterbhusdelägare Mårten Persson, hvilken på tillfrågan förklarade, att alla delägare i förenämnda hemman blifvit genom kallelserna Bil. N:is 27-31 kallade till denna förrättning.

Såsom Kronoombud anmälde sig närvarande Herr Domänintendenten och Riddaren Ivar Månsson, åberopande förut inlämnadt förordnande Bil. N:r 15.

§ 31.

Förrättningsmannen företedde de öfver förslaget upprättade plan och profilkartorna samt förklarade det upprättade förslaget med dertill hörande följande bilagor nämligen,

Beskrifningen, höjdförteckningen, grade-

rings- och kostnadsfördelningslängden Bil Litt A.
gräfningstabellen Bil Litt B,
kostnadsförslaget Bil Litt C om
kostnadsfördelningslängden Bil Litt D.

§ 32.

Synemännens utlåtande Bil Litt E. mom 1-17 upplästes och lades till handlingarne.

§ 33.

Arfvodesräkningarne företeddes och lämnades delägarne ett exemplar häraf genast.

§ 34.

Till sådan arbetsdirektion, som i synemännens utlåtande Bil Litt E. omförmälts, bestämdes ledamöternas antal till tre med två suppleanter och utsågos härvid. Nils Nilsson i Hagestad N:r 21 såsom ordförande och kassör,
Lars Svensson i Hagestad N:r 11 såsom vice ordförande samt
Nils Andersson i Hagestad N:r 1 såsom tredje ledamot.

Till direktionssuppleanter utsågos Sven Hansson å N:r 1 och Ola Månsson å N:r 7 Hagestad.

§ 35

Till att mottaga och förvara hitlhörande kartor och handlingar utsågs Nils Nilsson i Hagestad N:r 21.

§ 36.

Till sådan syssloman som i dikningslagens § 74 omförmäles, utsågs för hela företaget Nils Nilsson i Hagestad N:r 21.

§ 37

Till sammanträdet anlände ytterligare N. Birger för $\frac{1760}{76032}$ mtl N:r 21 Hagestad.

§ 38.

Under åberopande af synemännens utlåtande Bil Litt E. särskildt dess mom 17 anmälde sig följande såsom odlingslånsökande nämligen

för afsnitt	A	5/32	med	N:11	Lars Svensson	Hagestad,
	B	147/640	„	N:7	Ola Månsson	D:o,
	C	9/64	„	N:7	Ola Persson	D:o,
	D	1/4	„	N:3	Anders Persson å N:3	D:o,
	H	1147/9216	„	N:31		
	E	1/8	„	N:1	Sven Hansson	D:o,
	G	2/9	„	N:6	Lars Clausson	D:o,
	J	11/256	„	N:31	Per Carlsson	D:o,
	K	1/8	„	N:1	Nils Andersson	D:o,
	L	1030/76032	„	N:21		
	N	1760/76032	„	N:21	N. Birger	D:o
och	O	2491/12672	„	N:21	Nils Nilsson	D:o
		och 3702/76032	„			

§ 39.

Till ledning för den med förrättningen och synemännens utlåtande missnöjde och till underrättelse om hvad den i så fall hade att iakttaga för talans bevarande upplästes §§ 51 och 52 i lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 juni 1879, hvarvid särskildt tillkännagafs att rätta forum i denna fråga var Ingelstads och Järrestads häradsrätt.

§ 40

Protokollet upplästes och godkändes, hvarefter då på tillfrågan intet vidare var att anföra, förrättningen förklarades afslutad.

Hagestad den 16 december 1904.

Å tjänstens

vägnar.

E. Hiltz. Ewe
Statens Landtbruks Ingeniör
Såsom biträdande Gode män:
Måns Mårtensson Mårten Andersson

Coll.

Förestående afskrift af protokollet (sid. 1–15) vidimeras.
Kristianstad i september 1907

Ex officio
E. Hiltz. Ewe
Statens Landtbruks Ingeniör.

Bil. N:o 1

Till Kungl. Maj:ts Befallningshafvande i Kristianstads län.

Vördsamt anhålles om förordnande för en Statens Landtbruks-ingeniör att förrätta sådan syn, som i gällande lag om dikning m.m. omförmäles i ändamål att åstadkomma nödigt utloppsdike från mina ägor å 1/8 mtl. N:o 1 Hagestad genom ägor tillhörande dels Nils Anderssons 1/8 mtl. N:o 1 Hagestad och dels Sandby boställe tillhörigt Kronan och arrenderadt af Anders Månsson.

Huruvida flere kunna vara beroende af dikningen torde först under förrättningen kunna utrönas.

Hagestad är beläget i Löderups socken och

Sandby by i Borrby socken inom Ingelstads och Jerrestads härad samt Kristianstads län.

Hagestad per Löderup den 24 Dec. 1903
Sven Hansson

Resolution № 57 Ekdn

Jämlikt 29 § lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 juni 1879 förordnar länsstyrelsen statens landtbruksingeniör E. W. Ewr att, därest laga hinder ej möter, å stället förrätta syn i enlighet med åberopade lag för pröfning af det i ansökningen omförmälta företag.

Kristianstads landskansli den 13 januari 1904
Landshöfdingeämbetet
Es. Andersson W. Ehrenborg

Bil. № 2

Kungörelse
till
Löderups kyrka

Sedan undertecknad, Statens Landtbruksingeniör, erhållit Kungl. Majts Befallningshafvandes förordnande att förrätta sådan syn, som i lagen om dikning och annan afledning af vatten omförmäles, i ändamål att åstadkomma torrläggning af vattenskadad mark genom nödigt utloppsdikes upptagande från Sven Hanssons egendom genom Nils Anderssons, allt i Hagestad № 1 inom Löderups socken samt vidare genom Sandby boställes ägor i Borrby socken af Ingelstads och Jerrestads härad och Kristianstads län, så har sammanträde för utredning af hithörande frågor blifvit utsatt att hållas hos förrättningssökanden landtbrukaren Sven Hansson i Hagestad No 1 måndagen den 18 april 1904 Kl. 1 em.; och varda alla, som af företaget vänta nytta eller skada jämlikt 31 § i berörde dikningslag härmed kallade till omförmälde sammanträde.

Kristianstad den 16 mars 1904.
Å tjänstens vägnar
E. Wilh. Löwe
Statens Landtbruksingeniör.

Uppläst i Löderups kyrka den 20 och 27 mars 1904 af

J. T. Palm
p. l.

Bil. No 3

Kungörelse
till
Borrby kyrka

Sedan undertecknad etc. (se bil. No 2 till och med Statens Landtbruksingeniör)

Uppläst från predikstolen i Borrby kyrka sönd. d 20 o 27 mars, betygar
Borrby i past. expd. den 28 mars 1904
Albert Rosenberg
v. pastor

Bil. No 4

Kallelse
till
Landtbrukaren Sven Hansson, No 1 Hagestad

Sedan undertecknad, Statens Landtbruksingeniör, erhållit Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes förordnande att förrätta sådan syn, som i lagen om dikning och annan afledning af vatten omförmäles, i ändamål att åstadkomma torrläggning af vattenskadad mark genom nödigt utloppsdikes upptagande från Sven Hanssons egendom genom Nils Anderssons, allt i Hagestad No 1 inom Löderups socken samt vidare genom Sandby boställes ägor i Borrby socken af Ingelstads och Järrestads härad och Kristianstads län, så har sammanträde för utredning af hithörande frågor blifvit utsatt att hållas hos förrättningssökanden landtbrukaren Sven Hansson i Hagestad No 1 måndagen den 18 april 1904 kl. 1 em; och varder I, såsom uppgifven delägare i företaget jämlikt 31 § i berörda dikningslag härmed kallad till omförmälda sammanträde.

Kristianstad den 16 mars 1904
å Tjänstens vägnar.
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruksingeniör

Delgifvande af närstående kallelse erkännes
Sven Hansson

Ofvanstående kallad sakägares namnteckning bevittnas af

N. Birger
No 21 Hagestad

Herman Persson
No 7. Hagestad

Bil. No 5

Kallelse
till

Landtbrukaren Nils Andersson
N:o 1 Hagestad.

Sedan undertecknad etc. (se bil. N:o 4 till och med Statens Landtbruksingeniör)

Delfående af närstående kallelse erkänner
Nils Andersson

Ofvanstående kallade sakägares namnteckning bevittnas af
N. Birger — Herman Persson
N:o 21 Hagestad — N:o 7 Hagestad

Bil. N:o 6

Kallelse
till
Landtbrukaren Anders Persson
N:o 3 Hagestad.

Sedan undertecknad etc. (se bil. N:o 4 till och med nyförmälde sammanträde)
Kristianstad den 12 april 1904
å tjänstens vägnar
E. With. Ewe
Statens Landtbruksingeniör
Delfående af närstående kallelse erkänner
Anders Persson

Ofvanstående kallade sakägares namnteckning bevittnas af
N. Birger — Anders Jönsson

Bil. № 7

Kallelse

till
Landtbrukaren Lars Claesson
№ 6 Hagestad

Sedan undertecknad etc. (se bil. № 6 till och med Statens Landtbruksingeniör.)

Ofvanstående kallade sakägares delgifning bevittnas af:
N. Berger   Anders Jönsson

Bil. № 8

Kallelse

till
Landtbrukaren Ola Månsson
№ 7 Hagestad

Sedan undertecknad etc. (se bil. № 6 till och med Statens Landtbruksingeniör)

Delgifvande af närstående kallelse erkännes
Ola Månsson.

Ofvanstående kallade sakägares namnteckning bevittnas af
N. Berger   Anders Jönsson

Bil. № 9

Kallelse

till
Landtbrukaren Ola Persson
№ 7 Hagestad

Sedan undertecknad etc. (se bil. N:o 6 till och med Statens Landtbruksingeniör)

Delfående af närstående kallelse erkännes
Ola Persson

Ofvanstående kallade sakägares namnteckning bevittnas af
N. Birger Anders Jönsson

Bil. N:o 10

Kallelse
till
Sven Persson
N:o 11 Hagestad

Sedan undertecknad etc. (se bil. N:o 6 till och med Statens Landtbruksingeniör)

Delfående af närstående kallelse erkännes
Sven Persson

Ofvanstående kallade sakägares namnteckning bevittnas af
N. Birger Anders Jönsson

Bil. N:o 11

Kallelse
till
Landtbrukaren Lars Svensson
N:o 11 Hagestad

Sedan undertecknad etc. (se bil. N:o 6 till och med Statens Landtbruksingeniör)

Delfående af närstående kallelse erkänner
Lars Svensson

Ofvanstående kallade sakägares namnteckning bevittnas af
N. Birger Anders Jönsson

Bil. № 12

Kallelse
till
Landtbrukaren Nils Nilsson
№ 21 Hagestad

Sedan undertecknad etc. (se bil. №6 till och med Statens Landtbruksingeniör)

Delfående af närstående kallelse erkännes
Nils Nilsson

Ofvanstående kallade sakägares namnteckning bevittnas af
N. Birger Anders Jönsson

Bil. № 13

Kallelse
till
Landtbrukaren Per Larsson
№ 31 Hagestad

Sedan undertecknad etc. (se bil. №6 till och med Statens Landtbruksingeniör)

Ofvanstående kallade sakägares delgifning bevittnas af

N. Birger   Anders Jönsson

Bil. № 14.

Kallelse

till

Arrendatorn Anders Månsson

Sandby boställe

Sedan undertecknad etc. (se bil. № 6 till och med omförmälda sammanträde.)

Kristianstad den 16 mars 1904

Å tjänstens vägnar

E. Wilh. Ewe

Statens Landtbruksingeniör

Delgifvande af närstående kallelse erkännes

And. Månsson.

Ofvanstående kallade sakägares namnteckning bevittnas af

N. Birger   Herman Persson

№ 21 Hagestad   № 7 Hagestad

Bil. № 15

Afskrift

Till

Herr Domänintendenten Ivar Månsson

Sedan statens landtbruksingeniör E. W. Ewe härstädes anmält, att vid sådan syn, som i gällande dikningslag omförmäles, i ändamål att åstadkomma torrläggning af vattenskadad mark genom nödigt utloppsdikes upptagande från Sven Hanssons egendom genom Nils Anderssons, allt i Hagestad № 1 inom Löderups socken samt vidare genom Sandby boställes ägor, Borrby socken af Ingelstads och Järrestads härad, hvilken syn kommer att taga sin början med sammanträde hos landtbrukaren Sven Hansson å N:o 1 Hagestad måndagen den 18 april 1904 klockan ett em., kommer att ingå jord tillhörande förenämnda boställe samt möjligen andra kronoegendomar eller lägenheter, får länsstyrelsen härmed förordna Eder att såsom kronoombud bevaka de i förrättningen ingående kronoegendomars rätt såväl vid nämnda som de följande sammanträden, hvilka under förrättningens gång kunna komma att hållas, hvarom I hafven att underrätta förrättningsmannen, åliggande det Eder att af denne begära och i sin tid till länsstyrelsen inkomma med handlingar, utvisande dels värdet af den jordförbättring, som genom företagets utförande kan tillskyndas hvar och en däri ingående kronoegendom, dels och kostnaden för företaget i sin helhet äfvensom den andel däri, som kan på hvarje egendom belöpa.

Kristianstads Landskansli den 21 mars 1904.
Landshöfdingeämbetet
W. Ehrenborg Axel Sjöström

Rätt afskrifvet intyga
S. Månsson Ivar Månsson

Förestående afskrifter af bilagorna N:o 1-15 (sid. 15-24) vidimeras.
Kristianstad i september 1907.
Ex officio
Statens Landtbruks-Ingeniör.

Bil. N:o 16

Förening

Undertecknade intressenter i det dikningsarbete, som af Landtbrukaren Sven Hansson å N:o 1 Hagestad den 24 december 1903 i skrifvelse till Länsstyrelsen i Kristianstads län sökts och för hvars utredning förenämnde Länsstyrelse den 13 sistlidne januari månad förordnat Statens Landtbruksingeniör E. W. Ewe, förena sig härmed med sökanden i hvad afser undertecknades vattenskadade mark, och göra sålunda jämlikt 37 § i lagen om dikning m. m. härmed gemensam sak med denne rörande förenämnde förrättning.

Hagestad den 18 April 1904
Ola Månsson för Hagestad N:o 7
Anders Persson " Hagestad N:o 3
Ola Persson " Hagestad N:o 7
Lars Svensson " Hagestad N:o 11
Nils Nilsson såsom egare af N:o 21 Hagestad

Förestående egenhändiga namnteckningar af Anders Persson för N:o 3, Ola Månsson för N:o 7, Lars Svensson för N:o 11 samt Nils Nilsson för N:o 21, alla i Hagestad bevittnas och varder föreningen härmed vitsordad.

Hagestad den 18 April 1904
Å tjänstens vägnar
E. Wilh Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör
Såsom biträdande Gode män
Mårten Andersson   Måns Mårtensson

Förestående afskrift af föreningsskrifvelsen Bil. N:o 16 (sid. 25) vidimeras.

Kristianstad i September 1907.

Ex officio
E. Wilh Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

Bil. N:o 17

Kungörelse
till
Löderups kyrka

Sedan undertecknad, Statens Landtbruksingeniör, erhållit Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes förordnande att förrätta sådan syn, som i lagen om dikning och annan afledning af vatten omförmäles, i ändamål att åstadkomma torrläggning af vattenskadad mark genom nödigt utloppsdikes upptagande från Sven Hanssons egendom genom Nils Anderssons ätt i Hagestad N:o 1 inom Löderups socken samt vidare genom Sandby boställes ägor i Borrby socken m. m. af Ingelstads härad och Kristianstads län, så har sammanträde för utredning af hithörande frågor blifvit utsatt att hållas hos förrättningssökanden landtbrukaren Sven Hansson i Hagestad N:o 1 Måndagen den 24 Oktober 1904 Kl. 10 f.m.; och varda alla, som af företaget vänta nytta eller skada jämlikt 31 § i berörda dikningslag härmed kallade till omförmälda sammanträde.

Kristianstad den 16 september 1904

Å tjänstens vägnar
E. Wilh Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör

Uppläst i Löderups kyrka den 18 och 25 september 1904; betygar.

J. F. Malm
p. l.

Bil. № 18

Kungörelse
till
Borrby kyrka.

Sedan undertecknad etc. (se bil. № 17 till och med Statens Landtbruksingeniör)

Uppläst ifr. predikstolen i Borrby kyrka söndagarna d. 25 Sept. och 2 Okt. 1904 af

J. F. Brandt
p. l.

Bil. № 19

Kallelse
till
Ordföranden i Vägstyrelsen för Ingelstads härad.

Sedan undertecknad, Statens Landtbruksingeniör, erhållit Kungl. Majts Befallningshafvandes förordnande att förrätta sådan syn, som i lagen om dikning och annan afledning af vatten omförmäles, i ändamål att åstadkomma torrläggning af vattenskadad mark genom nödigt utloppsdikes upptagande från Sven Hanssons egendom genom Nils Anderssons allt i Hagestad № 1 inom Löderup socken samt vidare genom Sandby boställes ägor i Borrby socken m.m. af Ingelstads härad och Kristianstads län, så har sammanträde för utredning af hithörande frågor blifvit utsatt att hållas hos förrättningssökanden Landtbrukaren Sven Hansson i Hagestad Måndagen den 24 Oktober 1904 Kl. 10 f.m., och varder I såsom uppgifven delägare i företaget jämlikt 31 § i berörda dikningslag härmed kallad till omförmälde sammanträde.

Kristianstad den 16 september 1904
Å Tjänstens vägnar
E. Wilh. Lewe
Statens Landtbruksingeniör

Delfående af närstående kallelse erkännes
Efverröd den 26 sept. 1904.
Joh. Anielen

Ofvanstående kallade sakägares namnteckning bevittnas af
C. Eriksson   Amandus Lorentzo
Kristianstad

Bil. № 20

Kallelse
till
Ordföranden i Hagestads bys vägstyrelse
Kommunalordföranden Måns Månsson
för byvägsbroar inom Hagestads by.

Sedan undertecknad etc. (Se bil. № 19 till och med Statens Landtbruksingeniör)

Delfående af närstående kallelse erkännes.

Måns Månsson
Delgivet

Ofvanstående kallade sakägares namnteckning bevittnas af
N. Birger Johan Gröhn

Bil. № 21

Kallelse
till
Ordföranden i Hagestads bys bystämma, för samfäld plan i Hagestads by

Sedan undertecknad etc. (se bil. № 19 till och med Statens Landtbruksingeniör)

Delfående af närstående kallelse erkännes
Måns Månsson
Delgivet

Ofvanstående kallade sakägares namnteckning bevittnas af
N. Birger Johan Gröhn

Bil. № 22

Kallelse
till
Änkan Elna Larsdotter
Hagestad № 21

Sedan undertecknad etc. (se bil. № 19 till och med Statens Landtbruksingeniör).

Delfående af närstående kallelse erkännes
Elna Larsdotter

Ofvanstående kallade sakägares namnteckning bevittnas af
M. Borg N. Birger

Bil. № 23

Kallelse
till
Landtbrukaren N. Birger
Hagestad № 21.

Sedan undertecknad etc. (se bil. № 19 till och med Statens Landtbruksingeniör)

Delfående af närstående kallelse erkännes
N. Birger

Ofvanstående kallade sakägares namnteckning bevittnas af
M. Borg Lars Sassersson

Bil. № 24

Kungörelse
till
Löderups kyrka

Sedan undertecknad, Statens Landtbruksingeniör, erhållit Kungl. Majts Befallningshafvandes förordnande att förrätta sådan syn, som i lagen om dikning och annan afledning af vatten anföres, i ändamål att åstadkomma torrläggning af vattenskadad mark genom upptagande af nödigt utloppsdike numera benämndt Östra Hejdediket och bigrenar därtill från bland andra Sven Hanssons egendom å N:o 1 Hagestad i Lödarups socken samt vidare genom ägor till Sandby by i Borrby socken m. m. inom Ingelstads härad och Kristianstads län, så har sammanträde för utredning af hithörande frågor blifvit utsatt att hållas hos förenämnde Sven Hansson i Hagestad N:o 1 fredagen den 16 december 1904 Kl. 12 på dagen och varda alla, som af företaget vänta nytta eller skada jämlikt 31 § i berörda dikningslag härmed kallade till omförmälda sammanträde.

Kristianstad den 16 november 1904
A tjänstens vägnar
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruksingeniör

Uppläst i Lödarups kyrka den 20 och 27 november 1904, betygar
J. F. Malm
p. l.

Bil. N:o 25

Kungörelse
till
Borrby kyrka

Sedan undertecknad etc. (se bil N:o 24 till och med Statens Landtbruksingeniör)

Uppläst ifr. predikstolen i Borrby kyrka söndagarne d. 20 och 27 Nov. 1904, betygar
J. F. Brandt
Kyrkoherde.

Bil. № 26.

Kallelse
till
Landtbrukaren Lars Clausson
Hagestad № 6.

Sedan undertecknad, Statens Landtbruksingeniör, erhållit Kungl. Majts Befallningshafvandes förordnande att förrätta sådan syn, som i lagen om dikning och annan afledning af vatten omförmäles, i ändamål att åstadkomma torrläggning af vattenskadad mark genom upptagande af nödigt utloppsdike numera benämndt Östra Hejdediket och begynnar därtill från bland andra Sven Hanssons egendom å № 1 Hagestad i Löderups socken samt vidare genom ägor till Sandby by i Borrby socken m.m. inom Ingelstads härad och Kristianstads län, så har sammanträde för utredning af hithörande frågor blifvit utsatt att hållas hos förenämnde Sven Hansson i Hagestad № 1 fredagen den 16 december 1904 kl 12 på dagen, och varder I såsom uppgifven delägare i företaget jämlikt 31 § i berörda dikningslag härmed kallad till omförmälde sammanträde.

Kristianstad den 16 november 1904
Å Tjänstens vägnar
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruksingeniör

Delfående af närstående kallelse erkännes
Lars Clausson

Ofvanstående kallade sakägares namnteckning bevittnas af
Johan Gröhn — August Andersson
Hagestad 31 — 7

Bil. № 27

Kallelse
till
Sterbhusdelägare efter Per Larsson.
Ingeborg Persson
Sandby № 3

Sedan undertecknad etc. (se bil. № 26 till och med Statens Landtbruksingeniör)

Delfående af närstående kallelse erkännes
Ingeborg Persson

Ofvanstående kallade sakägares namnteckning bevittnas af
Johan Gröhn — August Andersson
Hagestad 31 — 7

Bil. № 28

Kallelse
till
Sterbhusdelägare efter Per Larsson.
Landtbrukaren Mårten Persson
Sandby № 3

Sedan undertecknad etc. (se bil. № 26 till och med Statens Landtbruksingeniör)

Delfående af närstående kallelse erkännes

Mårten Persson

Ofvanstående kallade sakägares namnteckning bevittnas af

Johan Gröhn   August Andersson
Hagestad 31   7

Bil. No 29

Kallelse
till

Sterbhusdelägare efter Per Larsson,
Landtbrukaren Måns Persson
Sandby No 3.

Sedan undertecknad etc. (se bil. No 26 till och med Statens Landtbruksingeniör)

Delfående af närstående kallelse erkännes
Måns Persson

Ofvanstående kallade sakägares namnteckning bevittnas af

Johan Gröhn   August Andersson
Hagestad 31   7

Bil. No 30

Kallelse
till

Sterbhusdelägare efter Per Larsson.
Eljena Persson
Sandby No 3.

Sedan undertecknad etc. (se bil. No 26 till och med Statens Landtbruksingeniör)

Delfående af närstående kallelse erkännes
Elgina Persson

Ofvanstående kallade sakägares namnteckning bevittnas af

Johan Gröhn August Andersson
Hagestad 31 7

Bil. N:o 31

Kallelse

till

Sterbhusdelägare efter Per Larsson.
Landtbrukaren Rasmus Persson
Sandby N:o 3.

Sedan undertecknad etc. (se bil N:o 26 till och med Statens Landtbruksingeniör)

Delfående af närstående kallelse erkännes
Rasmus Persson

Ofvanstående kallade sakägares namnteckning bevittnas af

Johan Gröhn August Andersson
Hagestad 31 7

Förestående afskrifter af bilagorna N:r 17–31 (sid. 26–35) vidimeras.
Kristianstad i September 1907.

Ex officio
E. Hellzén
Statens Landtbruks-Ingeniör.

Bil Litt A.

Beskrifning, höjdförteckning samt graderings- och kostnadsfördelningslängd öfver mark, som förbättras genom Östra Hejdedikets uppgräfning m.m. genom ägor till Hagestads och Sandby byar uti Löderups och Borrby socknar, Ingelstads härad och Kristianstads län, upprättad vid laga synsförrättning med biträde af Gode män år 1904 af

E. Hilb. Ewe

Statens Landtbruks-Ingeniör

1	2	3	4	5	6
Socknar, byar och hemman	Litera å kartan	Hemmansnummer	Hemmantal	Ägofigurernas nummer å kartan	Delägares namn, hemvist m.m. samt markens beskaffenhet.
Löderups socken					
Hagestads by	A.	11	5/32		Äg. Lars Svensson
				1	Åker, mylla på sandbl. lera 0,2-0,3
				2	d:o, d:o d:o 0,2-0,3
				3	d:o, d:o d:o 0,2-0,3
				4	d:o, d:o d:o 0,15-0,3
				5	d:o, d:o d:o 0,15-0,2
				6	Väg, enskild
				7	Afloppsdike Imp.
				8	Åker, mylla på sandbl. lera 0,3-0,4
				9	Ängsmark, d:o d:o d:o 0,3
				10	Väg, enskild
					Summa
D:o	B	7	147/640		Äg. Ola Månsson
				11	Ängsmark, mylla på sandbl. lera 0,3
				12	Afloppsdike Imp.
				13	Åker, mylla på sandbl. lera 0,25-0,35
				14	Kulle, åker Imp.
				15	Åker, mylla på sandbl. lera 0,3
				16	d:o, d:o d:o 0,3-0,4
					Transport.

7	8	9	10	11		12	13		14		15		16		
Areal			Värde						Genom torrläggningen möjliggjordt ökadt förbättringsvärde		Procent af hela förbättringsvärdet, hvarefter kostnaderna dem emellan skola fördelas		Impediment		
			Före torrläggningen			Efter torrläggningen									
Hektar	Ar	Kv. meter	per har	per ägofigur		per har	per ägofigur						Hektar	Ar	Kv. meter
			Kr	Kr	öre	Kr	Kr	öre	Kr	öre	%				
	34	00	650	221	00	1000	340	00	119	00					
	02	10	800	16	80	1000	21	00	4	20					
	90	50	600	543	00	1000	905	00	362	00					
	68	00	660	448	80	1100	748	00	299	20					
	91	00	660	600	60	1100	1001	00	400	40					
	10	80	560	60	48	800	86	40	25	92					
—	—		—	—	—	—	—	—	—	—				02	30
	37	50	660	247	50	1100	412	50	165	00					
	02	00	605	12	10	1100	22	00	9	90					
	01	80	440	7	92	800	14	40	6	48					
3	37	70		2158	20		3550	30	1392	10				02	30
	26	00	660	171	60	1100	286	00	114	40					
—			—		—		—		—		—			01	80
1	34	00	660	884	40	1100	1474	00	589	60					
—		—		—	—		—		—		—			04	00
	06	00	630	37	80	900	54	00	16	20					
	21	00	500	105	00	1000	210	00	105	00					
1	87	00		1198	80		2024	00	825	20				05	80

1	2	3	4	5	6
					Transport
				17	Åker, mylla på sandbl. lera 0,3-0,4
				18	d:o, d:o d:o 0,3-0,4
				19	Tomt, d:o d:o 0,3-0,4
				20	Åker, d:o d:o 0,25-0,35
				21	d:o, d:o d:o 0,25-0,35
				22	Ängsmark, d:o d:o 0,2-0,3
				23	Väg, enskild
				24	d:o, d:o
				25	d:o, d:o
				26	d:o, d:o Imp.
				27	d:o, d:o
				28	d:o, d:o
					Summa
					2
Hagestads by	C	7	9/64		Ag. Ola Persson
				29	Väg, enskild
				30	Åker, mylla på sandbl. lera 0,2-0,35
				31	Håla —
				32	Afloppsdike Imp.
				33	Åker, mylla på sandbl. lera 0,3-0,4
				34	Kulle, åker Imp.
				35	Väg, enskild
				36	d:o, d:o Imp
				37	Kulle, åker Imp.
				38	Åker, mylla på sandbl. lera 0,3
				39	Väg, enskild
					Transport

7	8	9	10	11		12	13		14		15		16	
1	87	00		1198	80		2024	00	825	20			05	80
	56	00	600	336	00	1000	560	00	224	00				
	01	10	720	7	92	900	9	90	1	98				
	10	70	720	77	04	900	96	30	19	26				
	04	90	585	28	66	900	44	10	15	44				
	20	50	765	156	82	900	184	50	27	68				
	02	00	720	14	40	900	18	00	3	60				
	03	80	540	20	52	600	22	80	2	28				
	03	00	420	12	60	600	18	00	5	40				
	01	70	480	8	16	600	10	20	2	04				
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	70
	02	90	420	12	18	600	17	40	5	22				
	02	90	360	10	44	600	17	40	6	96				
2	96	50		1883	54		3022	60	1139	06			06	50
	02	90	360	10	44	600	17	40	6	96				
	81	50	660	537	90	1100	896	50	358	60				
	00	70	120	–	84	420	2	94	2	10				
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—			02	20
1	18	00	770	908	60	1100	1298	00	389	40				
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—			27	50
	03	70	420	15	54	600	22	20	6	66				
—	—		—	—	—	—	—	—	—	—			01	00
—	—		—	—	—	—	—	—	—	—			01	00
	06	50	630	40	75	900	58	50	17	55				
	01	00	420	4	20	600	6	00	1	80				
2	14	30		1518	47		2301	54	783	07			31	70

1	2	3	4	5	6
					Transport
				40	Åker, mylla på sandbl lera 0,3
				41	D:o, d:o d:o 0,2-0,3
				42	Väg, enskild
				43	Åker, mylla på Sandbl lera 0,2-0,3
				44	D:o, d:o d:o 0,3-0,4
				45	Väg, enskild
				46	Åker, mylla på sandbl lera 0,2-0,3
				47	D:o, d:o d:o 0,2-0,3
				48	Väg, enskild
				49	Åker, mylla på sandbl lera 0,35-0,35
					Summa
Hagestads by	**D**	3	1/4		^{2}Åg Anders Persson
				50	Väg, enskild —
				51	Åker, mylla på grusbl lera 0,25-0,3
				52	D:o, d:o d:o 0,25-0,3
				53	D:o, d:o d:o 0,2-0,3
				54	Väg, enskild
				55	D:o, d:o Imp.
				56	D:o, d:o
					Transport

7	8	9	10	11		12	13		14		15	16	
2	14	30		1518	47		2301	54	783	07		31	70
	11	50	630	72	45	900	103	50	31	05			
	07	00	550	38	50	900	63	00	24	50			
			900	63	00	1000	70	00	7	00			
	00	90	360	3	24	540	4	86	1	62			
			540	4	86	600	5	40	-	54			
	10	70	450	48	15	900	96	30	48	15			
			900	96	30	1000	107	00	10	70			
	16	50	450	74	25	900	148	50	74	25			
			900	148	50	1000	165	00	16	50			
	01	30	300	3	90	540	7	02	3	12			
			540	7	02	600	7	80	-	78			
	05	20	500	26	00	900	46	80	20	80			
			900	46	80	1000	52	00	5	20			
	01	50	630	9	45	900	13	50	4	05			
	01	90	480	9	12	600	11	40	2	28			
	50	00	720	360	00	900	450	00	90	00			
3	20	80		2163	53		3287	14	1123	61		31	70
	02	60	480	12	48	600	15	60	3	12			
1	07	00	675	722	25	900	963	00	240	75			
	24	00	810	194	40	900	216	00	21	60			
	19	50	550	107	25	1000	195	00	87	75			
	02	10	300	6	30	600	12	60	6	30			
												03	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	09	70	480	46	56	600	58	20	11	64			
1	64	90		1089	24		1460	40	371	16		03	20

1	2	3	4	5	6
					Transport
				57	Åker, mylla på sandbl. lera 0,2-0,3
				58	D:o, d:o d:o 0,2-0,35
				59	Aflopsdike Imp.
				60	Väg, enskild
				61	Åker, mylla på sandbl. lera 0,2-0,3
				62a	D:o, d:o d:o 0,2-0,3
				62b	D:o, d:o d:o 0,2-0,3 }
				63a	D:o, d:o, d:o 0,2-0,4
				63b	D:o, d:o, d:o 0,2-0,4 }
				64	Aflopsdike Imp.
				65a	Åker, mylla på sandbl. lera 0,2-0,4 }
				65b	D:o, d:o d:o 0,2-0,4
				66	Byväg Imp.
				67	D:o Imp.
					Summa
					2
Hogestads by	E	1	1/8		Åg. Sven Hansson
				68	Åker, mylla på sandbl. lera 0,3
				69	D:o, d:o d:o 0,3-0,35
				70	D:o, d:o d:o 0,3
				71	Aflopsdike Imp.
				72	Trädgård, mylla 0,3
				73	Åker, mylla på sandbl. lera 0,3
					Transport

7	8	9	10	11		12	13		14		15		16	
1	64	90		1089	24		1460	40	371	16			03	20
1	20	00	850	1020	00	1000	1200	00	180	00				
2	53	50	660	1673	10	1100	2788	50	1115	40				
													04	10
	11	00	360	39	60	600	66	00	26	40				
1	20	00	660	792	00	1100	1320	00	528	00				
	21	00	880	184	80	1100	231	00	46	20				
	11	50	605	69	57	825	94	87	25	30				
			825	94	87	1100	126	50	31	63				
	38	50	880	338	80	1100	423	50	84	70				
1	41	50	550	778	25	770	1089	55	311	30				
			770	1089	55	1100	1556	50	466	95				
													03	80
	16	00	715	114	40	935	149	60	35	20				
			935	149	60	1100	176	00	26	40				
	15	00	880	132	00	1100	165	00	33	00				
													06	10
													03	20
9	12	90		6231	76		9513	40	3281	64			20	40
1	17	50	800	940	00	1000	1175	00	235	00				
1	84	00	715	1315	60	1100	2024	00	708	40				
	55	00	550	302	50	1100	605	00	302	50				
													04	30
	01	20	990	11	88	1100	13	20	1	32				
	03	60	990	35	64	1100	39	60	3	96				
3	61	30		2605	62		3856	80	1251	18			04	30

1	2	3	4	5	6
					Transport
				74	Åker, mylla på sandbl. lera 0,3
				75	d:o, d:o d:o 0,3
				76	Bygdeväg Imp.
				77	Åker, mylla på Sandbl lera 0,2-0,3
				78	d:o, d:o d:o 0,2-0,35
				79	d:o, d:o d:o 0,2-0,3
				80	d:o, d:o d:o 0,2-0,3
				81	Aflopps dike Imp.
				82	Åker, mylla på sandbl lera 0,3-0,4
				83	d:o, d:o d:o 0,3-0,4
				84	d:o, d:o d:o 0,3-0,4
				85	d:o, d:o d:o 0,3-0,4
				86	d:o, d:o d:o 0,3-0,4
					Summa
Hagestads by	F				Åg Hagestads by Arr. Sven Hansson N:1.
				87	Åker, mylla på sandbl lera 0,3-0,4
					Summa

7	8	9	10	11		12	13		14		15		16	
3	61	30		2605	62		3856	80	1251	18			04	30
1	24	00	660	818	40	1100	1364	00	545	60				
	33	00	880	290	40	1100	363	00	72	60				
													03	50
	15	00	880	132	00	1100	165	00	33	00				
	32	00	935	299	20	1100	352	00	52	80				
	26	00	935	243	10	1100	286	00	42	90				
	45	50	770	350	35	880	410	40	50	05				
			880	400	40	1100	500	50	100	10				
													03	30
	15	50	770	119	35	880	136	40	17	05				
			880	136	40	1100	170	50	34	10				
	47	50	900	427	50	1000	475	00	47	50				
	53	50	660	353	10	770	411	95	58	85				
			770	411	95	1100	588	50	176	55				
	14	00	400	56	00	500	70	00	14	00				
			500	70	00	900	126	00	56	00				
	07	00	700	49	00	800	56	00	7	00				
			800	56	00	1000	70	00	14	00				
7	74	30		5744	02		8317	30	2573	28			11	10
	09	50	855	81	22	900	85	50	4	28				
	09	50		81	22		85	50	4	28				

1	2	3	4	5	6
Hagestads by	G.	6	2/9		^{2}Åg Lars Clausson
				88.	Åker, mylla på sandbl. lera 0,3
				89	D:o, D:o D:o 0,3
				90	D:o, D:o D:o 0,3
				91	D:o, D:o D:o 0,3
				92	D:o, D:o D:o 0,3
				93	D:o, D:o D:o 0,3-0,4
					Summa
D:o	H.	31	1147/9216		^{2}Åg Anders Persson N:o 3
				94	Åker, mylla på sandbl. lera 0,3
				95	D:o, D:o D:o 0,3-0,4
				96	D:o, D:o D:o 0,3-0,4
				97	D:o, D:o D:o 0,3-0,4
				98	D:o, D:o D:o 0,3-0,4
				99	D:o, D:o D:o 0,3-0,4
				100	Byväg Imp.
				101	Åker, mylla på sandbl. lera 0,3-0,4
				102	D:o, D:o D:o 0,3-0,4
					Transport

7.	8.	9.	10.	11.		12.	13.		14.		15		16.	
1	59	00	880	1399	20	1100	1749	00	349	80				
-	08	00	770	61	60	990	79	20	17	60				
			990	79	20	1100	88	00	8	80				
	28	50	550	156	75	770	219	45	62	70				
			770	219	45	1100	313	50	94	05				
	50	00	550	275	00	770	385	00	110	00				
			770	385	00	1100	550	00	165	00				
	86	00	880	756	80	1100	946	00	189	20				
	72	00	880	633	60	1100	792	00	158	40				
4	03	50		3282	95		4438	50	1155	55				
	20	00	660	132	00	880	176	00	44	00				
			880	176	00	1100	220	00	44	00				
	77	50	880	682	00	1100	852	50	170	50				
	42	00	330	138	60	550	231	00	92	40				
			550	231	00	880	369	60	138	60				
	05	00	165	8	25	385	19	25	11	00				
			385	19	25	660	33	00	13	75				
	33	00	800	264	00	1000	330	00	66	00				
	14	00	770	107	80	990	138	60	30	80				
			990	138	60	1100	154	00	15	40				
													06	00
	03	50	810	28	35	900	31	50	3	15				
	33	00	495	163	35	585	193	05	29	[illegible]				
			585	193	05	900	297	00	103	95				
2	28	00		1524	35		2287	60	763	25			06	00

1	2	3	4	5	6
					Transport.
				103	Märgelgraf
					Summa
Hagestads by	J.	31	11/256		Äg. Per Larsson
				104	Åker, mylla på sandbl lera 0,3-0,4
				105	D:o, D:o D:o 0,3-0,4
				106	D:o, D:o D:o 0,3-0,4
				107	D:o, D:o D:o 0,3-0,4
					Summa
D:o	K	1	1/8		Äg Nils Andersson
				108	Åker, mylla på sandbl lera 0,3-0,4
				109	Afloppsdike Imp
				110	Åker, mylla på sandbl lera 0,3-0,4
				111	Afloppsdike Imp
				112	Åker, mylla på sandbl lera 0,25-0,35
				113	Bygdeväg Imp
				114	D:o Imp
				115	Åker, mylla på sandbl lera 0,3-0,4
				116	Afloppsdike Imp.
				117	Åker, mylla på sandbl lera 0,3-0,4
				118	Tomt och trädgård Imp.
				119	Åker, mylla på sandbl lera 0,3
				120	D:o, D:o D:o 0,3
				121	D:o, D:o D:o 0,3
					Transport.

7	8	9	10	11		12	13		14		15		16	
2	28	00		1524	35		2287	60	763	25			06	00
	04	50	0	0	00	270	12	15	12	15				
			270	12	15	360	16	20	4	05				
2	32	50		1524	35		2303	80	779	45			06	00
	36	50	765	279	22	900	328	50	49	28				
	38	50	675	259	87	900	346	50	86	63				
	10	50	585	61	42	900	94	50	33	08				
	31	00	630	195	30	900	279	00	83	70				
1	16	50		795	81		1048	50	252	69				
1	63	50	770	1258	95	1100	1798	50	539	55				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			03	80
1	84	50	770	1420	65	1100	2029	50	608	85				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			08	50
1	53	50	770	1181	95	1100	1688	50	506	55				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			05	00
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			08	00
	89	00	715	636	35	1100	979	00	342	65				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			04	10
	47	50	770	365	75	1100	522	50	156	75				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			25	00
1	63	00	880	1434	40	1100	1793	00	358	60				
1	39	00	770	1070	30	1100	1529	00	458	70				
1	29	00	850	1096	50	1000	1290	00	193	50				
10	69	00		8464	85		11630	00	3165	15			54	40

1	2	3	4	5	6
					Transport
				122	Åker, mylla på sandbl. lera 0,3-0,4
				123	d:o d:o d:o 0,2-0,3
				124	d:o d:o d:o 0,3-0,4
				125	Byggdeväg Imp.
					Summa
Hagestads by	L.	21	1030/76032		Åg. Nils Andersson
				126	Åker, mylla på sandbl. lera 0,3-0,35
				127	d:o d:o d:o 0,3-0,35
				128	Väg, enskild med ren
					Summa
d:o	M.	21	lght		Åg. Änkan Elna Larsdotter
				129	Tomt, mylla på sandbl. lera 0,4-0,5
					Summa
d:o	N.	21	1760/76032		Åg. N. Birger
				130	Åker, mylla på sandbl. lera 0,3
				131	d:o d:o d:o 0,3
					Summa
d:o	O.	21	2491/12672 och 3702/76032		Åg. Nils Nilsson
				132	Åker, mylla på sandbl. lera 0,3-0,4
				133	Afloppsdike Imp
				134	Åker, mylla på sandbl. lera 0,3-0,4
				135	d:o d:o d:o 0,3-0,4
					Transport

7.	8.	9	10.	11.		12.	13		14		15.		16.	
10	69	00		8464	85		11630	00	3165	15			54	40
	91	00	800	728	00	1000	910	00	182	00				
	26	00	850	221	00	1000	260	00	39	00				
	73	00	900	657	00	1000	730	00	73	00				
													03	00
12	59	00		10070	85		13530	00	3459	15			57	40
	47	00	950	446	50	1000	470	00	23	50				
	34	50	950	327	75	1000	345	00	17	25				
	02	40	570	13	68	600	14	40	–	72				
	83	90		787	93		829	40	41	47				
	09	00	950	85	50	1000	90	00	4	50				
	09	00		85	50		90	00	4	50				
	16	00	950	152	00	1000	160	00	8	00				
	15	00	950	142	50	1000	150	00	7	50				
	31	00		294	50		310	00	15	50				
1	36	00	770	1047	20	1100	1496	00	448	80				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			06	00
	44	00	770	338	80	1100	484	00	145	20				
	39	50	750	296	25	1000	395	00	98	75				
2	19	50		1682	25		2375	00	692	75			06	00

1	2	3	4	5	6
					Transport
				136	Åker, mylla på sandbl. lera 0.3-0.4
				137a	d:o, d:o d:o 0.3-0.4
				137b	Märgelgraf Imp.
				138	Åker, mylla på sandbl. lera 0.3-0.4
				139	d:o, d:o d:o 0.2-0.4
				140	Trädgård d:o d:o 0.3-0.4
				141	Åker, mylla på sandbl. lera 0.2-0.3
				142	d:o, d:o d:o 0.3-0.4
				143	d:o, d:o d:o 0.2-0.3
				144	d:o, d:o d:o 0.2-0.3
				145	d:o, d:o d:o 0.2-0.4
				146a	d:o, d:o d:o 0.2-0.3
				146b	d:o, d:o d:o 0.2-0.3
					Summa
Borrby socken					
Sandby bostället	P.	1825	1		Äg Kronan
					Ar Anders Månsson
				147	Åker, mylla på sandbl. lera 0.3-0.45
				148	Afloppsdike Imp.
				149	Åker, mylla på sandbl. lera 0.2-0.3
				150	d:o, d:o d:o 0.2-0.3
				151	d:o, d:o d:o 0.3-0.4
				152	d:o, d:o d:o 0.3-0.4
				153	Afloppsdike Imp.
					Transport

7.	8.	9.	10.	11		12.	13		14		15.		16.	
2	19	50		1682	25		2375	00	692	75			06	00
	08	00	950	76	00	1000	80	00	4	00				
	82	10	770	632	17	1100	903	10	270	93				
—		—	—	—	—	—	—		—	—			00	90
	41	00	660	270	60	1045	428	45	157	85				
	41	00	800	328	00	1000	410	00	82	00				
	06	00	800	48	00	1000	60	00	12	00				
	48	00	600	288	00	1000	480	00	192	00				
	48	00	880	422	40	1100	528	00	105	60				
	10	00	800	80	00	1000	100	00	20	00				
	07	00	800	56	00	1000	70	00	14	00				
1	17	00	660	772	20	1100	1287	00	514	80				
	67	00	825	552	75	1100	737	00	184	25				
	20	50	660	135	30	880	180	40	45	10				
7	15	10		5343	67		7638	95	2295	28			06	90
1	25	00	770	962	50	1100	1375	00	412	50				
—	—		—	—		—	—	—	—	—			07	00
	26	50	660	174	90	1100	291	50	116	60				
	03	10	550	17	05	935	28	99	11	94				
	12	50	990	123	75	1100	137	50	13	75				
	08	00	900	72	00	1000	80	00	8	00				
—	—		—	—	—	—	—	—	—	—			06	30
1	75	10		1350	20		1912	99	562	79			13	30

55.

1	2	3	4	5	6
					Transport
				154	Åker, mylla på sandbl. lera 0,2-0,3
				155	Aflopps dike Imp.
				156	Åker, mylla på sandbl. lera 0,2-0,3
				157	D:o, d:o d:o 0,2-0,4
				158	Aflopps dike Imp.
				159	D:o Imp
				160	Åker, mylla på sandbl. lera 0,3-0,4
				161	D:o, d:o d:o 0,3
				162	Aflopps dike Imp.
				163	Åker, mylla på sandbl. lera 0,2-0,3
				164	Äng, stenbunden mylla Imp
				165	D:o, d:o d:o Imp
					Summa
					Samman-
Löderups socken					
Hagestads by	A.	11	5/32	1-10	Äg Lars Svensson
	B.	7	147/640	11-28	" Ola Månsson
	C.	7	9/64	29-49	" Ola Persson
	D.	3	1/4	50-67	" Anders Persson
	E.	1	1/8	68-86	" Sven Hansson
	F.			87	" Hagestads by arr Sven Hansson å N:o 1
	G.	6	2/9	88-93	" Lars Clausson
	H.	31	1147/9216	94-103	" Anders Persson å N:o 3
					Transport

7	8	9	10	11		12	13		14		15	16	
1	75	10		1350	20		1912	99	562	79		13	30
	07	50	900	67	50	1000	75	00	7	50			
—	—		—	—		—	—		—	—		00	50
	07	00	900	63	00	1000	70	00	7	00			
1	14	50	660	755	70	1100	1259	50	503	80			
—	—	—	—	—		—	—		—	—		05	70
—	—	—	—	—	—	—	—		—	—		10	00
	24	00	880	211	20	1100	264	00	52	80			
	59	50	715	425	42	1100	654	50	229	08			
—	—		—	—		—	—		—	—		03	60
	85	00	900	765	00	1000	850	00	85	00			
—	—		—	—		—	—		—	—		22	00
—	—		—	—			—		—	—		04	00
4	72	60		3638	02		5085	99	1447	97		59	10

drag

7	8	9	10	11		12	13		14		15	16	
3	37	70		2158	20		3550	30	1392	10	7,340	02	30
2	96	50		1883	54		3022	60	1139	06	6,006	06	50
3	20	80		2163	53		3287	14	1123	61	5,924	31	70
9	12	90		6231	76		9513	40	3281	64	17,303	20	40
7	74	30		5744	02		8317	30	2573	28	13,568	11	10
	09	50		81	22		85	50	4	28	0,023		
4	03	30		3282	95		4438	50	1155	55	6,093		
2	32	50		1524	35		2303	80	779	45	4,110	06	00
32	87	70		23069	57		34518	54	11448	97	60,367	78	00

57.

1	2	3	4	5	6
Hagestads by					Transport
	J.	31	11/256	104-107	Åg Per Larsson
	K.	1	1/8	108-125	" Nils Andersson
	L.	21	1030/76032	126-128	" Densamma
	M.	21	lght	129	" Änkan Elna Larsdotter
	N.	21	1760/76032	130-131	" A. Birger
	O.	21	2491/12672 och 3702/76032	132-146b	" Nils Nilsson
Borrby socken					
Sandby bostället	P.	1825	1.	147-165	" Kronan arr Anders Månsson
					Summa

Hagestad den

Såsom bi-

Måns Mårtensson

Förestående afskrift af beskrif-

och kostnadsfördelningslängden Bit. Lit

Kristian

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16.
32	87	70		23069 57		34518 54	11448 97	60,367	78 00
1	16	50		795 81		1018 50	252 69	1,332	
12	59	00		10070 85		13530 00	3459 15	18,239	57 40
	83	90		787 93		829 40	41 47	0,219	
	09	00		85 50		90 00	4 50	0,024	
	31	00		294 50		310 00	15 50	0,082	
7	15	10		5343 67		7638 95	2295 28	12,102	06 90
4	72	60		3638 02		5085 99	1447 97	7,635	59 10
59	74	80		44085 85		63051 38	18965 53	100,000	2 01 40

16 December 1904

Å tjänstens vägnar

Statens Landtbruks-Ingeniör

trädande Gode män:

Mårten Andersson

-ningen, höjdeförteckningen, graderings-

- A (sid. 36-58) vidimeras.

stad i September 1907.

Ex officio

Statens Landtbruks-Ingeniör.

Bil Litt B.

Gräfningstabell för Östra Hejdedikets uppgräfning m. m. genom ägor till Hagestads och Sandby byar uti Löderups och Borrby socknar, Ingelstads härad och Kristianstads län; upprättad vid laga syneförrättning år 1904.

Pålnummer.	Afstånd från föregående påle	Djupen under afvägningsplanen i bandlinjen	Bredd i botten	Bredd i dagen och afvägningsplanens kantlinjen.	Anmärkningar
	m-	e-	t-	e- r	
1	2	3	4	5	6.
Afdelning I	Rågångsdiket	täckt ledning	sträckan 50-4		
50	–	1,40	–	–	Bottenläge 9,00 m. Bottenlutning 3,0:1000.
56	34	2,20	–	–	Hela diket göres täckt med dubbla
a	50	1,60	–	–	rörsträngar hållande hvardera minst
55	50	1,40	–	–	124 m/m (=5") diameter
a	50	1,25	–	–	Vid 50 täckdikesbrunn med 0,6 m:s in-
54	50	1,15	–	–	re diameter 0,4 m. djup under rör-
4.	26	1,35	–	–	strängen. Bottenläge = 8,25 m.
Summa	260				
Afdelning II,	Östra	Hejdediket,	öfre delen,	sträckan 4-43a.	
4.		1,60	0,50	3,70	Bottenläge 8,00 m. Bottenlutning 0,5:1000, Slänt 1:
a	50	1,60	"	3,70	
5	50	1,65	"	3,80	
a	50	1,65	"	3,80	Fixp. II; höjdläge = 10,75 m.
6	50	1,70	"	3,90	
a	50	1,75	"	4,00	
30	42	1,80	"	4,10	Mellan 30-34a skola sidorna stenbe-
a	50	1,85	"	4,20	klädas öfver skiftena i mån af tillgång på sten
31	50	2,15	"	4,80	från i rågången befintliga stenmurar dock så att där sten-
					tillgången medgifver stenbeklädnaden når minst 1,0 meter öfver dikesbottnen.
Transp.	392				

1	2	3	4	5	6.
Transport	392				
31/a	50	2,25	0,50	5,00	Vid 31a, byggdevägstrumma, invändig
32	50	2,10	〃	4,70	bredd 1,0 m. d:o höjd 1,2 m och längd 4,0
a	50	2,15	〃	4,80	m. (Jfr. Kostnadsförslaget Bil Litt. C och
33	50	2,50	〃	5,50	sektionsritning.)
a	50	2,30	〃	5,10	Fixp. III; höjdläge = 10,20 m.
34	50	1,95	〃	4,40	
43a=a	32	1,95	〃	4,40	Bottenläge = 7,63 m.
Summa	724				

Afdelning III Östra Höjdediket, nedre delen, sträckan 43a–11b–34a

1	2	3	4	5	6.
43a=34a	—	1,95	0,50	5,38	Bottenläge 7,63 m. Bottenlutning 2,0:1000
34b	18	1,95	〃	5,38	Slänt 1:1,25
35	50	1,85	〃	5,13	
11b	42	1,60	〃	4,50	
12	20	1,60	〃	4,50	
a	50	1,50	〃	4,25	
13	50	1,65	〃	4,63	
a	20	1,60	〃	4,50	Bottenläge 7,13 m. Bottenlutning 3,2:1000
b	30	1,60	〃	4,50	
14	50	1,60	〃	4,50	
a	50	1,55	〃	4,38	
15	50	1,70	〃	4,75	
a	50	1,65	〃	4,63	
16	50	1,85	〃	5,13	
a	50	1,90	〃	5,25	
17	50	1,85	〃	5,13	
a	50	1,75	〃	4,88	
18	50	1,35	〃	3,88	
a	38	1,25	〃	3,62	
19	50	1,40	〃	4,00	
a	50	1,35	〃	3,88	
20	50	1,50	〃	4,25	
Transport	918		〃		

1	2	3	4	5	6
Transport	918				
20a	50	1,60	0,50	4,50	
21	50	1,40	"	4,00	
a	50	1,65	"	4,63	
22	50	1,45	"	4,13	
a	50	1,25	"	3,63	
23	50	1,10	"	3,25	
a	50	1,25	"	3,63	Fixp. IV, höjdläge = 5,27 m.
24	50	0,70	"	2,25	
a	70	0,00	"	0,00	Bottenläge = 3.50 m
Summa	1388				

Afdelning IV, Östra Hejdediket, täckt ledning, sträckan 0–4.

1	2	3	4	5	6
0	–	1,15	–	–	Bottenläge = 8,83 m Bottenlutning 2,0:1000
1a	114	1,25	–	–	Mellan 0 och 4 täckt ledning med 148 m/m (=6") rör,
					eventuellt 124 m/m (5") och 74 m/m (3").
2a	92	1,30	–	–	Vid 0, 1a, 2a, och 3b täckdikesbrunnar med
					minst 0,6 m:s inre diameter och 0,4 m. djup
					under däri utmynnande rörsträngar
4.	114	1,40	–	–	Bottenläge i täckdiket vid 4 = 8,20 m.
Summa	320				

Afdelning V. Bidiket, sträckan 40–43a

1	2	3	4	5	6
40	–	1,50	0,30	3,30	Bottenläge = 8.00 m Bottenlutning 1,0:1000
a	50	1,45	"	3,20	Slänt 1,1.0
41	50	1,40	"	3,10	
a	50	1,80	"	3,90	
42	50	1,90	"	4,10	Vid 42a byvägstrumma, invändig bredd
a	30	1,75	"	3,80	0,6 m. d:o höjd 1,0 m. och längd 5,0 m. (Jfr
b	20	1,65	"	3,60	kostnadsförslaget Bil Litt C. och sektionsritning)
43	50	1,65	"	3,60	
a	57	1,95	"	4,20	Bottenläge = 7,64 m.
Summa	357				

Sammandrag

1	2	3	4	5	6.
50-4	260				Afdelning I, Rågångsdiket, täckt ledning
4-43a	724				d:o II, Östra Hejdediket, öfra delen
43a-24a	1388				d:o III, d:o, nedre delen
0-4	320				d:o IV, d:o, täckt ledning
40-43a	357				d:o V, Bidiket, öppet dike
Summa	3049				

Vid dikningsarbetets utförande iakttages:

att trummornas bottenskikt läggas minst 0,5 meter under blifvande dikesbotten, såvida ej fullt fast och hård skiffer förekommer därstädes, i hvilket senare fall särskildt grundskikt ej behöfver nedschaktas under dikesbotten;

att de uppkastade jordvallarna ej må läggas närmare dikenas kanter än 1,0 meter, och

att jordvallarna på lämpliga ställen i regel å hvar 50:e meter genomgräfvas för dagvattnets fria aflopp.

Hagestad den 16 december 1904

Å Tjänstens vägnar

E. Wilh. Ewe

Statens Landtbruks-Ingeniör.

Såsom biträdande Gode män:

Måns Mårtensson Mårten Andersson

Förestående afskrift af gräfningstabellen Bil. Litt. B (sid. 59-62) vidimeras

Kristianstad i September 1907.

Ex officio

E. Wilh. Ewe

Statens Landtbruks-Ingeniör.

Bil Litt C

Kostnadsförslag för Östra Hejdedikets uppgräfning m. m. genom ägor till Hagestads och Sandby byar uti Löderups och Borrby socknar, Ingelstads härad och Kristianstads län, upprättadt vid laga synförrättning år 1904

Laga Pålnummer	Längd meter	Arbete, jordmån m. m.	Antal x)	á Kr	Kostnad Kr	Kostnad öre	Summa Kr	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Dagsverkspris	Kr 2:50					
		Afdelning I. Rågångsdiket, täcktledning, sträckan 50-4						
50-4	260	Gräfning, rörläggning och igenfyllning lm	260	0,80	208	00		
		2 strängar 124 m/m (5 tums) tegelrör á 1,70 Kr pr 100 st (inklusive frakt) st.	1900	170	323	00		
		1 st. rörbrunn af kullersten med 0,6 meters diameter och med botten 0,4 meter under rörsträngen			15	00	546	00
		Tillägges för tillsyn, materialslitning m. m. ca 10 %					54	00
		Summa					600	00
		Afdelning II. Östra Hejdediket öfre delen, sträckan 4-43a						
4-30	292	Schaktning i sandbl. lera Kbm.	750	0,50	375	00		
		D:o i skiffer "	60	2,00	120	00	495	00
30-43a	432	D:o i sandbl. lera "	1530	0,50	765	00		
		D:o i skiffer "	450	2,00	900	00		
		Bortlagande af gamla stenmuren samt stensättning af hvardera slänten intill 1,0 meter lm	432	1,50	648	00	2313	00
		Byggde vägstrumma vid 31a						
		4,0 m. lång (3,6 m. bredd mellan räckena); genomgångs öppningens bredd 1,0 m. och höjd 1,2 m. Täckhällarnes tjocklek minst 0,3 m. och längd minst 1,4 m.						
x) Anm		Transport					2808	00

I nedanstående kubikmassor är ett tillägg af 10 % å de verkliga beräknade jordmassorna inberäknadt till säkerhet för förslaget vid möjligen förekommande dels å profilen ej utvisade ojämnheter, dels ras m. m.

1	2	3	4	5	6		7	
		Transport					2808	00
		Grundgräfning			10	00		
		Stenarbete: egentliga trumman kbm	4	25	100	00		
		öfrigt stenarbete enl. ritning kbm	6	10	60	00		
		Räckstolpar st.	6	4	24	00		
		Räcke af trä 15 m. 0,12×0,12 cirka kbm	0,25	40	10	00		
		Järn m.m.			6	00	210	00
		Tillägges för tillsyn och materialslitning m.m. c:a 10%					332	00
		Summa					3350	00
		Afdelning III, Östra Hejdediket, nedre delen, sträckan 43a–24a						
43a–24a	1388	Schaktning i sandblera kbm.	3050	0,50	1525	00		
		D:o i skiffer "	520	2,00	1040	00	2565	00
		Tillägges för tillsyn och materialslitning m.m. c:a 10%					265	00
		Summa					2830	00
		Afdelning IV Östra Hejdediket, täckt ledning, sträckan 0–4						
0–4	320	Gräfning, rörläggning, igenfyllning lm	320	0,30	96	00		
		148 m/m (6 tums) eventuellt 124 m/m (5 tums) och 74 m/m (3 tums) tegelrör à 225 kr pr 1000 st. inklusive frakt st.	1200	225	270	00		
		4 st. rörbrunnar af kullersten med 0,6 m. diameter och med botten 0,4 m. under rörsträngen st.	4	15	60		426	00
		Tillägges för tillsyn och materialslitning m.m. c:a 10%					44	00
		Summa					470	00
		Afdelning V, Bidiket, sträckan 40–43a						
40–43a	357	Schaktning i sandblera kbm	700	0,50	350	00		
		Transport			350	00		

1	2	3	4	5	6		7	
		Transport			350	oo		
		Schaktning i Skiffer kbm.	100	2,oo	200	oo	550	oo
		Byvägstrumma vid 42a;						
		5 m. lång, genomgångsöppningen 0,6 m. bred och 1,0 m. hög (Jfr. gräfningstabellen Bil. Litt. B och Sektionsritningen.)						
		Stenarbete kbm.	5	20	100	oo		
		Stensättning af Slänten ofvan på trumman			10	oo	110	oo
		Tillägges för tillsyn och materialslitning m. m. ca 10%					65	oo
		Summa					725	oo

Sammandrag

50-4	260	Afd. I, Rögångsdiket, täckt ledning.					600	oo
4-43a	724	" II Östra Höjdediket, öfre delen.					3350	oo
43a-24a	1388	" III, D:o, ____, nedre D:o					2830	oo
0-4	320	" IV, D:o, täckt ledning					470	oo
40-43a	357	" V, Bidiket, öppet dike					725	oo
		Summa					7975	oo

Hagestad den 16 december 1904.

Å Tjänstens vägnar

E. Hjelt. Ewe

Statens Landtbruks-Ingeniör.

Såsom biträdande Gode män

Måns Mårtensson   Mårten Andersson.

Föreststående afskrift af kostnadsförslaget Bil. Litt. C (sid. 63-65) vidimeras.

Kristianstad i september 1907.

Ex officio.

O. Hillberg

Statens Landtbruks-Ingeniör.

Bil Litt D.

Kostnadsfördelningslängd

för Östra Hejdedikets uppgräfning m. m. genom ägor stads län upprättad vid laga syneförrättning år 1904

Ägolottens å Kartan	Hemmansnummer	Hemmantal	Byars hemmans eller lägenheters namn	Ägares eller innehafvares namn	Ägofigurernas nummer	Inom respektive afdelningar: Förebåtnad anslaget enligt beskrifningen Bil. Litt. A. Har	ar	kvm	Deras förhållande enligt beskrifningen Bil. Litt. A. Kr	öre
1	2	3	4	5	6	7			8	
	Afdelning I, Rågångsdiket täckt ledning sträckan skall bekostas enligt i kolumnerna 9–11 uppförd fördelning									
C.	7	9/64	Hagestad	Ola Persson	38–49	1	14	00	319	17
									40	72
D.	3	1/4	D:o	Anders Persson	50–54	1	55	20	359	52
			Härjämte bidraga	jämlikt synemän-						
			nens utlåtande Bil.	Litt E mom 8 till ny-						
			gräfningen i ett	för allt kontant						
B	7	147/640	Hagestad	Ola Månsson	15, 18, 19, 21, 22, 23, 25		45	80	73	04
C	7	9/64	D:o	Ola Persson	–	–	–	–	–	–
				Summa		3	15	00	792	45
	Afdelning II Östra Hejdediket, öfre delen sträckan 4–43a skall bekostas enligt i kolumnerna 12–14 uppförd fördelning									
A	11	5/32	Hagestad	Lars Svensson	1–10	3	37	70	1392	10
B	7	147/640	D:o	Ola Månsson	11, 13, 16, 17, 20, 24, 27, 28.	2	50	70	1066	02
C	7	9/64	D:o	Ola Persson	29–35	2	06	80	763	72
D	3	1/4	D:o	Anders Persson	56–61	5	14	20	1861	44
E	1	1/8	D:o	Sven Hansson	68–78	5	65	30	1955	18
				Transport		18	74	70	7038	46

Kostnadsfördelningslängd

till Hagestads och Sandby byar uti Löderups och

I arbetsafdelning I deltaga					I arbetsafdelning II deltaga					I arbetsafdelning III deltaga						
efter följande repartitionstal			i beräknade kostnaden enligt kostnadsförslaget Bil. Litt. C.		efter följande repartitionstal.			i beräknade kostnaden enligt kostnadsförslaget Bil. Litt. C.		efter följande repartitionstal.					i beräknade kostnaden enligt kostnadsförslaget Bil. Litt. C.	
fulla eller reducerade förbättringsvärdet		procent af hela kostnaden			fulla eller reducerade förbättringsvärdet		procent af hela kostnaden			fulla eller reducerade förbättringsvärdet		fulla eller reducerade förbättringsvärdet		procent af hela kostnaden		
Kr	öre	%	Kr	öre	Kr	öre	%	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre	%	Kr	öre
9		10	11		12		13	14		15		16		17	18	
50-4.																
319	17	47,027	244	54												
					40	72	0,433	14	51							
359	52	52,973	275	46												
–	–	–	30	00												
–	–	–	50	00												
678	69	100,000	600	00												
					1189	02	12,656	423	98	765	04	–	–	2,067	58	50
					910	51	9,692	324	68	585	83	–	–	1,583	44	80
					652	31	6,943	232	59	419	72	–	–	1,134	32	09
					1861	44	19,813	663	74	1197	70	–	–	3,235	91	55
					1955	18	20,811	697	17	1258	01	–	–	3,398	96	16
					6609	18	70,348	2356	67	4226	30			11,417	323	10

8		9		10	11		12		13	14		15		16		17
7038	46	–	–	–	–	–	6609	18	70,348	2356	67	4226	30	–	–	11,417
1804	20	–	–	–	–	–	1804	20	19,204	643	33	1160	87	–	–	3,136
–	–	–	–	–	–	–	–	–	10.448	350	00	–	–	–	–	–
8842	66	–	–	–	–	–	8413	38	100.000	3350	00					
371	80															
524	98	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	524	98	–	–	1,418
146	95	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
380	75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	380	75	–	–	1,028
190	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
267	85	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	267	85	–	–	0,724
220	05	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
319	75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	319	75	–	–	0,864
252	69	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	252	69	3,289
1654	95	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1654	95	21,539
41	47	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	41	47	0,540
4	50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	50	0,058
15	50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15	50	0,202
2295	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2295	28	29,873
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,120
1447	97	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1447	97	18,845
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,947
8134	79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6880	50	5712	36	100,000

Borrby socknar, Ingelstads härad och Kristian-

I arbetsafdelning IV deltaga					I arbetsafdelning V deltaga					Summa dikningskostnad enligt kostnadsförslaget Kol. Kol. 6.	
efter följande repartitionstal			i beräknade kostnaden enligt kostnadsförslaget Kol. Kol. 6.		efter följande repartitionstal.			i beräknade kostnaden enligt kostnadsförslaget Kol. Kol. 6.			
hela eller reducerade förbättringsvärdet.		procent af hela kostnaden			hela eller reducerade förbättringsvärdet		procent af hela kostnaden				
Kr	öre	%	Kr	öre	Kr	öre	%	Kr	öre	Kr	öre
19		20	21		22		23	24		25.	
										259	05
										275	46
										30	00
										50	00
1392	10	43,208	203	08						685	56
1066	02	33,087	155	51						524	99
763	72	23,705	111	41						376	09
										755	29
										793	33
3221	84	100,00	470	00						3749	77

1	2	3	4	5	6	7		
				Transport		18	74	70
K	1	1/8	Hagestad	Nils Andersson	115-124	7	57	50
			D:o	D:o jämlikt §21 i protokollet och enligt synemännens utlåtande mom 8.		–	–	–
				Summa		26	32	20

Afdelning III Östra Hejdediket, nedre delen sträckan 43a-24a, skall bekostas enligt i kolumnerna 15-18 uppförd fördelning.

1	2	3	4	5	6	7		
D.	3.	1/4	Hagestad	Anders Persson	62b, 63b 65a	1	69	00
E	1	1/8	D:o	Sven Hansson	80, 82, 84-86	1	35	50
G.	6	2/9	D:o	Lars Clausson	89-91		86	50
H.	31	–	D:o	Anders Persson å N:o 3	94, 96, 97, 99 102, 103	1	18	50
J.	31	1147/3216	D:o	Per Larsson	104-107	1	16	50
K.	1	1/8.	D:o	Nils Andersson	108-112	5	01	50
L.	21	1030/76032	D:o	Densamma	126-128		83	90
M.	21	lglt.	D:o	Elna Larsdotter	129.		09	00
N.	21	1760/76032	D:o	N. Birger	130-131		31	00
O	21	2491/12672 och 3702/76032	D:o	Nils Nilsson	132-146 b	7	15	10
			D:o	D:o jämlikt §26 i protokollet och enligt synemännens utlåtande mom 8.		–	–	–
P	1825	1	Sandby Boställe	Kronan arr And. Månsson	147-165	4	72	60
			D:o	D:o jämlikt §26: protokollet och enligt synemännens utlåtande mom 8				
				Summa		24	39	10

18		19		20	21		22		23	24		25	
323	10	3221	84	100.00	470	00	—	—	—	—	—	3749	77
88	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	732	08
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	350	00
							371	80	17,499	126	87		
40	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	167	00
—	—	—	—	—	—	—	146	95	6,916	50	14		
29	09	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79	23
—	—	—	—	—	—	—	190	30	8,956	64	93		
20	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85	42
—	—	—	—	—	—	—	220	05	10,357	75	09		
24	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99	54
93	08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93	08
609	56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	609	56
15	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	28
1	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	64
5	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	72
845	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	845	40
60	00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	00
533	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	533	31
140	00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140	00
2830	00	3221	84	100.00	470	00	929	10	43,728	317	03	7567	03

1	2	3	4	5	6	7			8	
				Transport			–	–	–	–
Afdelning IV Östra Hejdediket täckt ledning sträckan 0-4.										
skall bekostas enligt i kolumnerna 19-21										
uppförd fördelning så ofvan vid afdeln. II.										
				Summa	–	–	–	–	–	–
Afdelning V Bidike sträckan 40-43a										
skall bekostas enligt i kolumnerna 22-24										
uppförd fördelning										
D	3	1/4	Hagestad	Anders Persson	62a, 63a, 65b		74	50	163	90
E	1	1/8	D:o	Sven Hansson	79; 83		73	50	90	40
F	–	–	D:o	Hagestads by	87		09	50	4	28
G.	6	2/9	D:o	Lars Clausson	88, 92, 93.	3	17	00	697	40
H	31	1147/9216	D:o	Anders Persson å N:o 3	95, 98, 101.	1	14	00	239	65
				Summa		5	88	50	1195	63

Sammandrag

1	2	3	4	5	6	7			8	
A	11	5/32	Hagestad	Lars Svensson	1-10	3	37	70	1392	10
B	7	147/640	D:o	Ola Månsson.	11-28	2	96	50	1139	06
C	7	9/64	D:o	Ola Persson	29-49	3	20	80	1123	61
D	3	1/4	D:o	Anders Persson	50-67	9	12	90	3281	64
E	1	1/8	D:o	Sven Hansson	68-86	7	74	30	2573	28
F	–	–	D:o	Hagestads by	87		09	50	4	28
G	6	2/9	D:o	Lars Clausson	88-93	4	03	50	1155	55
H	31	1147/9216	D:o	Anders Persson å N:o 3	94-103	2	32	50	779	45
J	31	11/256	D:o	Per Larsson	104-107	1	16	50	252	69
K	1	1/8	D:o	Nils Andersson	108-125	12	59	00	3459	15
L.	21	1030/76032	D:o	Densamme	126-128		83	90	41	47
M	21	[illegible]	D:o	Elna Larsdotter	129		09	00	4	50
N	21	760/76032	D:o	N. Birger	130-131		31	00	15	50
O	21	2491/12672 & 3702/76032.	D:o	Nils Nilsson	132-146b	7	15	10	2295	28
P	1825	1	Sandby Boställ ^{2}	Kronan arr Anders Månsson	147-165	4	72	60	1447	97
				Summa		59	74	80	18965	53

9		10	11		12		13	14		15		16		17	18	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	12,656	423	98	—	—	—	—	2,067	58	50
—	—	—	30	00	—	—	9,692	324	68	—	—	—	—	1,583	44	80
—	—	47,027	294	54	—	—	7,376	247	10	—	—	—	—	1,134	32	09
—	—	52,973	275	46	—	—	19,813	663	74	—	—	—	—	4,653	131	68
—	—	—	—	—	—	—	20,811	697	17	—	—	—	—	4,426	125	25
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,724	20	49
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,864	24	45
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,289	93	08
—	—	—	—	—	—	—	29,652	993	33	—	—	—	—	24,675	698	31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,540	15	28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,058	1	64
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,202	5	72
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,993	905	40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,792	673	31
—	—	100,000	600	00	—	—	100,000	3350	00	—	—	—	—	100,000	2830	00

19		20	21		22		23	24		25.	
3221	84	100,000	470	00	929	10	43,728	317	03	7567	03
3221	84	100,000	470	00							
—	–	—	—	–	163	90	7,714	55	92	55	92
—	–	—	—	–	90	40	4,255	30	85	30	85
—	–	—	—	–	4	28	0,201	1	46	1	46
—	–	—	—	–	697	40	32,823	237	97	237	97
—	–	—	—	–	239	65	11,279	81	77	81	77
—	–	—	—	–	2124	73	100,000	725	00		
							Summa			7975	00
—	–	43,208	203	08	—	–	—	—	–	685	56
—	–	33,087	155	51	—	–		—	–	554	99
—	–	23,705	111	41	—	–		—	–	685	14
—	–	—	—	–	—	–	25,213	182	79	1253	67.
—	–	—	—	–	—	–	11,171	80	99	903	41
—	–	—	—	–	—	–	0,201	1	46	1	46
—	–	—	—	–	—	–	41,779	302	90	323	39.
—	–	—	—	–	—	–	21,636	156	86	181	31
—	–	—	—	–	—	–	—	—	–	93	08
—	–	—	—	–	—	—	—	—	–	1691	64
—	–	–	—	–	—	–	—	—	–	15	28
—	–	—	—	–	—	–	—	—	–	1	64
—	–	–	–	–	—	–	–	—	–	5	72
—	–	—	—	–	—	–	—	—	–	905	40
—	–	–	—	–	—	–	—	—	–	673	31
—	–	100,000	470	00	—	–	100,000	725	00	7975	00

J Hage

stad den 16 december 1904.

Å tjänstens vägnar

E. Wilh. Ewe

Statens Landtbruks-Ingeniör.

Såsom biträdande Gode män

Måns Mårtensson   Mårten Andersson

Förestående afskrift af kostnadsfördelningslängden Bil. Litt. D (sid. 67 – 77) vidimeras.

Kristianstad i september 1907.

Ex officio

E. Wilh. Ewe

Statens Landtbruks-Ingeniör.

Bil Litt E.

Synemännens utlåtande
rörande
Östra Hejdedikets uppgräfning m.m.
genom ägor till
Hagestads och Sandby byar

uti Löderups och Borrby socknar, Ingelstads härad och Kristianstads län, afgifvet vid laga synförrättning år 1904.

Mom 1.
Vattenafledning eller dikning

Ifrågavarande företag, sådant arbetet enligt detta förslag afses, nämligen uppgräfning af öppna afloppsdikena 4-30-43a, 43a-41b-24a och 40-43a samt täckta dikena 50-4 och 0-4 anse synemännen böra hänföras till dikning hvarom 1sta kapitlet i lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 juni 1879 handlar.

Mom 2.
Företagets ändamål och omfattning

Enligt Kongl Majts Befallningshafvandes i länet förordnande af den 13 januari 1904 och därvid fogad ansökan af den 24 december 1903, Bil N:r 1 samt i öfverensstämmelse med de af såväl ursprungliga förrättningssökanden som ock dem hvilka jämlikt 37 § i lagen om dikning m. m. med sökanden sig förenat och därmed gjort gemensam sak enl Bil N:r 16 i sammanträdesprotokollets §§ 4, 5, 6, 7, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 26 m. fl. framställda yrkanden afser denna förrättning följande:

dikningsarbeten, nämligen:

sträckan N:r

afdelning I Rågångsdiket täckt ledning mellan ägolotts C och D 50-4

afdelning II Östra Hejdedikets öfre del, sträckan N:o 4-30-43a;
d:o III d:o nedre del " N:o 43a-116-24a;
d:o IV d:o täckta del " N:o 0-4;
d:o V Bidiket från ägolott G. och H. sträckan N:o 40-43a.

Den i företaget ingående vattenskadade marken finnes å tillhörande nymätta plankarta upptagen, och har fullständig beskrifning öfver densamma blifvit i Bil. Litt A upprättad. Den norm, efter hvilken marken blifvit intagen, angifves i detta utlåtandes Mom 6 vid redogörelsen om graderingen.

Vid förslagets utarbetande har förrättningsmannen funnit, att enligt föreliggande förslag all i företaget ingående mark blifver fullt torrlagd med undantag af ägofigurerna N:is 31, 85, 96, 97, 103, 138, 146 och 150 omfattande tillsammans 1,3080 hektar, af hvilka dock de mera betydande åkerarealerna nämligen:

ägofig 85 om 0,1400 hektar få torrläggningsgraden 0,90
" 96 " 0,4200 " " 0,80
" 138 " 0,4100 " " 0,95
och 146 " 0,2050 " " 0,80.

Att fördjupa utloppet så att dessa ägotekter skulle få full torrläggning har ansetts oekonomiskt, hvadan förslaget utarbetats på sätt som skett.

Nödiga brobyggnader samt andra för torrläggningen i detta utlåtande bestående arbeten och utgifter skola räknas till det arbetsföretag eller afdelning, hvartill den dikesdel hänföres, där arbetet eller utgiften i fråga afses.

I detta utlåtande med tillhörande bilagor förekommande röda siffror eller litera beteckna afvägningspunkter och återfinnas å plankartan och profilritningarne.

Mom 3

Fall vattenmängd och dimensioner

a) Fallet i nu förekommande diken synes dels af profilritningarne och dels af plankartan, å hvilken senare, markens höjdläge i meter och decimeter öfver profilritningarnes nollplan finnes inskrifvet med arabiska blå siffror. Häraf framgår bland annat att själfva fallet å marken vid hufvudafloppet, Östra Hejdedikets öfre del sträckan N:o 4-30-43a, är föga eller intet, hvarför bottenlinien å denna sträcka måst utläggas med så litet fall som 0,5:1000. Däremot har på grund af markens tilltagande lutningsförhållanden nedåt bottenlinien i Östra Hejdedikets nedre del kunnat utläggas med ett minsta fall af 2,0:1000. I bidiket sträckan N:o 40-43 har bottenlutningen med hänsyn till den omgifvande marken bestämts till 1,0:1000. Beträffande täckta dikena 50-4 och 0-4 har kunnat bestämmas att minsta bottenlutningen skall vara 2,0:1000 å sträckan 0-4 och 3,0:1000 å sträckan 50-4. I alla brytningspunkter på bottenlinien är å profilen med svarta arabiska siffror liksom å respektive ställen i gräfningstabellen bottenläget utmärkt i meter öfver profilritningens nollplan.

b) Vattenmängden. Vattensamlingsområdet för gemensamma afloppet, Östra Hejdedikets nedre del vid 24a, har efter topografiska kårens karta beräknats till blott cirka 450 hektar och strax ofvan om 19b till 300 hektar. På grund af områdets belägenhet och geologiska beskaffenhet i öfrigt samt med hänsyn till nederbördsförhållandena i orten har ansetts lämpligt att beräkna afrinningen under flodtid till 1,0 liter pr sekund och hektar samt sommarmedelafrinningen till 0,1 liter. Totala maximivattenmängden skulle sålunda blifva resp. 0,45 och 0,30 kubm. pr sekund och medelvattenmängden på samma tidsenhet: resp. 0,045 och 0,030 kubm.. Ofvanför 43 a, där diket delar sig, kommer största vattenmängden från Östra Hejdedikets öfre del, i hvilket beräknats framrinna 0,15 kubikmeter vid flod och 0,015 kubikmeter vid sommarmedelvattentillgång.

c) Dimensionerna för afloppsdikena äro beräknade på grund af ofvanstående vattenmängder och de öppna dikena enligt Ganguillets och Kutters formel:

$$v = \left\{ \frac{23 + \frac{0,00155}{J} + \frac{1}{n}}{1 + \left(23 + \frac{0,00155}{J}\right)\frac{n}{\sqrt{R}}} \right\} \sqrt{RJ}$$

, hvarest

v = vattnets medelhastighet i meter pr sekund,
J = vattenytans (= bottnens) relativa fall,
R = hydrauliska medeldjupet i meter samt
n = motståndskoefficient, som här beräknats till 0,030

Såsom lämplig och fullt tillräcklig bottenbredd i Hejdediket hafva synemännen föreslagit 0,5 meter.

På grund af att alfven flerstädes utgöres af ganska hård skiffer har sidoslänterna kunnat bestämmas till 1:1,0 i Hejdedikets öfredel. I samma dikes nedre del åter där starkare fall och något mera vatten förekommer har slänterna bestämts till 1:1,25. Beträffande bidiket 40–43a hafva 0,3 meters bottenbredd och slänt 1:1,0 ansetts lämpliga, då diket med dessa dimensioner blir fullt tillräck ligt för vattnets framrinnande. Täckdikena 50-4 och 0-4 som böra förses med öppna täckdikesbrunnar vid skärningen af hvarje ägogräns, äfvensom vid ägolott A:s västra gräns och vid punkten 50, hvilka brunnar böra göras med minst 0,6 meters inre diameter och 0,4 m djupare än sjelfva täckdiket, ha bestämts skola läggas det förstnämnda eller sträckan 50-4 med dubbla rörsträngar hvardera hållande minst 124 m/m. (5 tums) diameter och det senare eller sträckan 0-4 med antingen en enkel rörsträng af 148 m/m. (6 tums) inre diameter eller eventuellt dubbla rörsträngar af hvilka den ena må hålla minst 124 m.m. (5 tums) och den andra minst 74 m/m:s (3 tums) inre diameter.

Med anledning af förestående uppgifter hafva de olika vattenstånden beräknats och befunnits komma att vid högvatten variera mellan 0,5 och 0,6 meter på sträckan med minsta bottenlutningen. Å profilritningen har med heldragen blå linie inritats nuvarande medelvattenytan, sådan den under förrättningen blifvit uppgifven och befunnen.

I öfrigt hänvisas till plan- och profilritningarne med tillhörande gräfningstabell och kostnadsförslag Bil Litt B och C

Mom 4

Laga hinder vore sig mot förrättningen eller mot företagets utförande finna synemännen icke möta.

Mom 5

Östra Hejdedikets såväl som bidikets 40-43a föreskrifna läge enligt detta förslag finnes å plankartan utmärkt med dubbla fulldragna röda linier.

Täckdikenas 50-4 och 0-4 lägen finnas å samma karta angifna medelst dubbla streckade röda linier.

Beträffande hufvuddiket har dess gamla läge följts mellan 4 och 30. Därifrån har diket jämlikt delägarnes vid sammanträdena träffade öfverenskommelse förlagts i rågången mellan ägolott **E.** och **K** till 43a vid hvilken senare punkt bidiket från ägolott **G** och **H** tillstöter. Från 43a följes det äldre dike 43a-11b till 16., då enligt jordägarnes öfverenskommelse införd i § 26 af det vid synförrättningen förda protokollet ändring af läget företagits till 18a på så sätt, att ägolottbyte efter areal påräknadt må kunna äga rum mellan Nils Nilssons i Hagestad ägor till ägolott **O** och Sandby boställes ägolott **P**.

Denna i sammanträdesprotokollets § 26 införda öfverenskommelse, rörande rätningen af diket mellan 16 och 18a samt villkoren därvid anse synemännen skäliga och intaga för den skull den i sagda § 26 förekommande öfverenskommelsen. Härutinnan såsom synemännens eget utlåtande.

Rågångsdiket täckta ledningen 50-4, som skall ersätta det nuvarande öppet aflopppsdike som går tvärs öfver Ola Perssons och Ola Månssons ägolott C och B och därefter i rågången mellan B och A, skall förläggas i själfva rågången mellan Anders Perssons och Ola Perssons ägolott D och C d.v.s. vid västra sidan om den därstädes befintliga vägen. I fråga om förenämnda täckta rågångsdikes läge finna synemännen skäligt bestämma att därest båda rågrannarne kunna därom förena sig, diket må förläggas invid rågången i stället för i densamma för att därigenom undvika bortskaffande af därstädes befintlig stengärdesgård. Bidikets 40-43a läge är i hufvudsak detsamma som nuvarande.

Täckta diket 0-4 följer nuvarande öppna diket från 0 till ägogränsen mellan ägolott A och B, vid hvilka båda ställen täckdikesbrunnar anbringas, hvarefter diket drages i rät linie till 4. Vid gränsen mellan ägolott B och C anlägges också en täckdikesbrunn.

Vid punkten 36 väster om ägovägen där båda täckta ledningarne sammanträffa anbringas likaledes en täckdikesbrunn, skolande samtliga i förenämnda brunn inlöpande rörsträngar fortsättas genom vägen till punkten 4 öster om samma väg.

Mom 6.

Ägornas gradering har, då ingen öfverenskommelse om arbetenas utförande och fördelning m. m. kunnat träffas, varit nödvändig. För den skull har den vattenskadade marken genom nymätning kartlagts, hvarefter dess höjdläge genom afvägning utrönts, samt dess naturliga godhet och beskaffenhet i öfrigt undersökts genom gräfning och jordborrning. Såsom vattenskadad har all den mark uppmätts, hvilken innehaft ett höjdläge af 1,4 meter eller därunder öfver medelvattenytan, sådan denna är å profilritningen med heldragen blå linie utmärkt. Dessutom har för från afloppen aflägset belägen mark beräknats ett tillägg för behöfligt fall af 0,5:1000. Undantag från denna bestämmelse har måst göras vid ägolott A:s västra gräns där rågången bestämts utgöra företagets västra begränsning, på den grund att vattendelare där förekommer och vattnet från väster därom belägen mark sedan enligt en af undertecknad Ewe år 1899 hållen laga synsförrättning bestämts att ledas västerut från nämnda ägogräns.

Graderingen har företagits på så sätt, att synemännen åsatt hvarje särskild ägofigur en gradbeteckning, som i kronor uttrycker, huru mycket ägofiguren pr hektar kan blifva värd efter företagets fullbordan och under för öfrigt ändamålsenlig skötsel förutsatt att full torrläggning till lagenligt djup för odling kunnat erhållas. Härvid har hänsyn tagits såväl till jordens läge som till dess naturliga godhet och beskaffenhet. Jordens värde i dess af vatten besvärade skick eller före dikningens utförande får icke uppskattas efter det inkomstbelopp, som jorden för tillfället verkligen lämnar, enär en ringa afkastning kan till stor del vara beroende därpå, att dikning och öfrig skötsel ej varit så god, som det höga vattenståndet i afloppet tillåtit, utan hafva synemännen uppskattat det värde jorden skulle kunnat innehafva i sitt af vatten besvärade skick, därest inga andra orsaker än afloppets höga vattenstånd vållat minskning i skörderesultatet. Man har då å ena sidan möjliga värdet efter företagets fullbordan och å den andra möjliga värdet under nuvarande förhållanden. Skillnaden mellan dessa båda tal visar jordens förbättringsvärde, uppkommit genom torrläggningsåtgärderna och ej af andra orsaker.

Af ofvanstående framgår, att markens nuvarande värde är hufvudsakligast beroende dels af det blifvande värdet af jorden i fullt torrlagdt skick d.v.s af jordens naturliga godhet och beskaffenhet dels af markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan d.v.s. af markens nuvarande vattenskada eller torrläggningsgrad.

Mark med sådant höjdläge, att den ligger högre än kurvan för vattenskadan d.v.s. mer än 1,40 meter öfver vederbörligt medelvattenstånd i afloppet, sedan likväl nödigt afdrag för erforderligt fall beräknats, har torrläggningsgraden 1,0. Den anses sålunda vara värd 1,0 af hvad den såsom fullt torlagd framdeles kan uppskattas till, d.v.s. den är alldeles oberoende af dikningen. Den mark med sådant höjdläge, att den nu ständigt ligger så djupt under vatten, att ingen till värde uppskattningsbar växtlighet där kunnat trifvas, har torrläggningsgraden 0,0 d.v.s. den anses nu vara värd 0,0 af hvad den framdeles i fullt torrlagdt skick kan uppskattas till eller med andra ord den är nu värd 0,0 eller intet.

Skalan för torrläggningsgraden varierar mellan 1,0 och 0,0, och de olika graderna i denna skala äro beroende af markens höjdläge relativt den försumpande vattenytan. Mark med sådant höjdläge, att den har exempelvis torrläggningsgraden 0,3 bör sålunda anses förmå afkasta eller vara värd 0,3 eller $\frac{3}{10}$, af hvad den framdeles i gifvet torrlagdt skick kan uppskattas till o.s.v.

Vid bestämmandet af torrläggningsgraden har hänsyn tagits till såväl höjdläget som ock till markens större eller mindre afstånd från vederbörligt utlopp i enlighet med hvad ofvan angifvits rörande beräkning af kurvan för vattenskadan.

Inom afdelningarne I och V finnas en del ägofigurer N:is 41-46, 62b, 63b, 65a, 80, 82, 84-86, 89-91, 94, 96-97, 99 och 102 som åsättes dubbla torrläggningsgrader. Deras torrläggning har beräknats dels i förhållande till den i närmaste afloppsdike befintliga nuvarande medelvattenytan och dels i förhållande till den i Östra Hejdediket förefintliga. Denna åtgärd har vidtagits för att rättvisligen kunna bestämma ifrågavarande ägofigurers betalningsskyldighet i de olika arbetsafdelningar hvarom närmare afhandlas i mom 8. De värden som på grund af dessa dubbla torrläggningsgraders åsättande erhållits återfinnas i värderingslängden Bil Litt A, där de gröna siffrorna beteckna ägofigurernas värden i förhållande till motsvarande bidikes vattenytor, och de svarta samma ägofigurers värden i förhållande till vattenytorna i Östra Hejdediket.

Till följd af vattendragets natur har hvarje tiondels torrläggningsgrad i gradskalan 0,9, 0,8 0,7 . . . . 0,1 ansetts böra omfatta en höjdskillnad af 0,18 meter d.v.s. ekvidistansen för de olika fingerade graderingskurvorna är 0,18 meter och vid denna gradskalas användande hafva ägofigurernas medelhöjdläge lagts till grund för höjdlägets åsättande.

Inom området förekomma såsom ofvan

under mom 2 nämnda några ägofigurer, som af dikningen visserligen förbättras, ehuru de ej blifva fullt torrlagda till lagenligt djup för odling. Dessa ägofigurers blifvande värde efter regleringen har uppskattats i förhållande till den torrläggningsgrad de ernå i öfverensstämmelse med hvad här ofvan sagts i afseende på torrläggningsgradens inverkan på jordvärdet. De ägofigurer som efter regleringen komma att ligga 1,4 meter öfver blifvande medelvattenytan i närmaste aflopp efter dikningen, anses blifva fullt torrlagda och få torrläggningsgraden 1,0. För hvarje 0,18 meters lägre höjdläge relativt samma medelvattenyta minskas ägofigurernas blifvande torrläggningsgrad med 0,1, så att de med höjdläget mellan 1,40 meter och 1,22 meter öfver samma medelvattenyta få torrläggningsgraden 0,9, d.v.s. de blifva värda blott 0,9 eller 9/10 delar af hvad de skulle hafva uppskattats till, om de kunnat fullt torrläggas o.s.v. Nuvarande värdet å dessa icke fullt torrlagda ägor har beräknats efter samma grunder, som ofvan angifvits rörande uppskattningen af ägornas värde i det skick de befinnas före regleringen.

Vidare må framhållas att synemännen i möjligaste mån hafva beaktat alla de omständigheter, som ansetts kunna inverka på graderingen, samt därefter rättat uppskattningen, och hänvisas i öfrigt till graderingslängden Bil Litt A.

Mom 7

Ersättningar

Jämlikt Delägarnes i sammanträdesprotokollet §§ 8 och 9 återgifna beslut, få synemännen bestämma, att ingen ersättning vare sig för jord, som åtgår till afloppsdikena och deras utvidgning eller till jordupplag eller förskada och intrång i öfrigt under arbetets utförande, skall utgå.

I fråga om vissa extra kontanta tillskott, som särskilda delägare skola gälda för en del förmåner genom tillstyrkta ändringar i läget å en del dikessträckor hänvisas till mom 8 här nedan.

Mom. 8.

Kostnadernas fördelning

I regel skola arbetskostnaderna fördelas i mån af det genom torrläggningen uppskattade förbättringsvärdet.

För vinnande af en såvidt möjligt rättvis kostnadsfördelning hafva synemännen i enlighet med delägarnes i sammanträdesprotokollets § 24 återgifna beslut, ansett sig böra indela arbetsföretaget i fem afdelningar af hvilka afdelningen I omfattar täckta ledningen rågångsdiket 50-4 afdelningen II Östra Höjdedikets öfre del 4-30-43a, afdelningen III Östra Höjdedikets nedre del 43a-11b-24a, afdelningen IV Östra Höjdedikets täckta del 0-4 samt afdelningen V bidiket 40-43a.

I kostnadsfördelningslängden Bil. Litt. D. finnas de olika dikningsafdelningarna införda och de olika delägarnes betalningsskyldighet för de i längden uppräknade ägofigurerna som af dikningen inom hvarje afdelning anses hafva nytta, där angifna.

I kolumnen 6 af denna fördelningslängd

återfinnas numren på de ägofigurer för hvilka betalningsskyldighet ansetts böra utgå till vederbörande afdelningar. Kolumnen 7 angifver dessa ägofigurers sammanlagda areal och kolumnen 8 deras totala förbättringsvärde, allt enligt Bil Litt A, efter hvilket senare förbättringsvärde kostnaderna skulle hafva fördelats på de olika arbetena, om dessa kunnat betraktas såsom ett enda gemensamt företag, samt fördelats på en enda afdelning.

Men såsom ofvan anförts har blifvit nödvändigt att sönderdela företaget i flera olika afdelningar. Härvid har kostnadsfördelningen så ordnats, att en hvar delägare kommer att inom hvarje afdelning deltaga i kostnaderna i mån af det förbättringsvärde, som på hans till afdelningen hörande jord belöper, dock så att, därest ägaren för ett jordområde påförts betalningsskyldighet till flera afdelningar och repartitionstalet för kostnadernas fördelning inom en ofvanför liggande afdelning utgjort hela det på samma jordområde åsatta jordförbättringsvärdet, ägarens af samma jordområde andel i kostnaderna till en nedanför liggande afdelning räknas efter ett repartitionstal, som utgör skillnaden mellan hela förbättringsvärdet och de till ofvan om belägna afdelningarna enligt kostnadsförslaget utgående kostnadssummorna.

De i kolumn 6 särskildt omnämnda ägofigurer tillhörande afdelningarna I och V hvilka åsatts dubbla torrläggningsgrader och i följd däraf dubbla värden, äro de enda till dessa afdelningar hörande ägofigurer för hvilkas fullständiga torrläggning ägarne af till afdelningarne hörande mark ansetts böra påföras betalningsskyldighet till nedanför liggande afdelning. De med gröna siffror åsatta förbättringsvärden angifva fördelningsgrunden till gäldande af kostnaderna för dessa ägofigurer inom förenämnda afdelningar.

Mark, som af Östra Hejdedikets uppgräfning funnits beroende och för hvilkens förbättring betalningsskyldighet tillika påförts afdelningarne II, IV och V, på sätt kostnadsfördelningslängden Bil Litt D utvisar har befunnits så belägen, att den kunnat ernå den i detta förslag åsyftade torrläggningen endast i det fall, att dikningsarbetet fortsattes inom afdelningen III, ehuru ej till hela den omfattning som i nu föreliggande förslag afsetts. Detta för ofvanför liggande afdelningar erforderliga dikningsarbete inom afdelningen III har så beräknats, att samma bottenlutning, som ofvanför inom afdelningen II bestämts eller 0,5:1000, fortsattes nedåt, så långt behöfligt varit för vattnets behöriga afrinnande, därvid bottenbredden antagits till 0,5 meter och sidoslänten till 1:1,25.

Kostnaden för detta arbete har beräknats utgöra vid pass 20% af hela kostnaden för afdelning III, på grund hvaraf ägarne af de inom öfriga förenämnda afdelningar upptagna ägofigurer ansetts skola för desamma deltaga i kostnaden å afdelningen III med 20% och ägarne af de inom afdelning III införda ägofigurer med resterande 80%, sedan dock det i detta inom 8 omförmälda tillägget af 200 kronor fråndragits. Dessa resp. 20% och 80% hafva sedan hvar för sig fördelats efter fulla eller reducerade förbättringsvärdena såsom fördelningslängden Bil. Litt. D närmare angifver.

Beträffande afdelning II eller Östra Hejdodikets öfre del har den afvikelsen gjorts från hvad ofvan sagts att Nils Andersson för ägolott K i enlighet med sammanträdesprotokollets § 21 påförts en extra kostnad af trehundrafemtio (350) kronor utöfver hvad han enligt ofvannämnda grunder eljest skulle hafva betalt, och detta på grund af fördelen för honom att få diket förlagdt i rågången, hvilken ändring i dikesläget ansetts förorsaka förbrödda ökade kostnad.

Jämväl inom afdelning III eller Östra Hejdodikets nedre del har på grund af ändradt dikesläge en ökad dikeskostnad af cirka 200 Kr. ansetts uppstå och bestämma synemännen jämlikt öfverenskommelsen och beslutet i sammanträdesprotokollet § 26 att ägaren af ägolott O. Nils Nilsson med 60 kronor och Kronan såsom ägare af ägolott P, Sandby boställe med 140 kronor skola påföras ökad kostnad inom afdelning III, utöfver hvad de efter jordförbättringen skulle enligt hvad förut anförts hafva betalt. För dessa ökade dikningskostnader hafva ock jämlikt nämnda öfverenskommelse dessas delaktighetsprocent ökats i proportion af dessa särskilda tillägg.

Beträffande täckta diket 50-4, som afsetts att ersätta nuvarande öppna diket från 50 tvärsöfver ägolott C och B, hafva synemännen ansett skäligt och rättvist bestämma, att ägarne af ägolott B och C respektive Ola Månsson och Ola Persson i Flagestad för den fördel, de tillskyndades genom öppna dikets borttagande, påföras ett extra kontant tillägg af resp. 30 och 50 kronor dock utan skyldighet att härför deltaga med förökadt framtida underhåll.

I kolumnerna 10, 13, 17, 20 och 23 af kostnads fördelningslängden Bil Litt D är med ledning af hvad här ofvan sagts de olika delägarnes delaktighet i resp. arbetsafdelningar uträknad i procent af hela kostnaden då likväl de inom afdelningen I bestämda båda extra utläggen såsom ej ingående i procenttalen införts särskildt för att kontant gäldas af vederbörande delägare. I kolumnerna 11, 14, 18, 21 och 24 af samma längd återfinnes delägarnes beräknade delaktighet i kostnaderna enligt kostnadsförslaget Bil Litt E. Summan af hvarje sakägares beräknade dikningskostnad är sammanförd i sista kolumnen 25. Tillvägagångssättet i öfrigt vid förestående fördelningar åskådliggöres närmare af den förut åberopade kostnadsfördelningslängden Bil Litt D och hänvisas till denna.

Synemännens arfvode och alla för förrättningens bringande till stånd nödiga utgifter såsom handtlangningskostnader, kanslikostnader lösen för kartor och handlingar m. m. dylikt eller med andra ord synekostnaderna skola, därest företaget kommer till utförande, betalas af alla i företaget betalnings skyldige delägare i mån af hvars och ens sammanlagda förbättringsvärde, sådant det genom de summerade talen finnes angifvet i graderingslängdens Bil Litt A Kolumn 14, på grund hvaraf och procenttalen för synekostnadernas fördelning blifvit i sagda bilagas sammandrag Kolumn 15 införda. Synekostnaderna skola dock genast vid slutsammanträdet förskotteras af sökanden till förrättningen och af dem, som med sökanden sig om företaget förenat, och skola dessa ansvara för beloppens första utbetalning en för alla och alla för en; men finna synemännen rättvist, att de sålunda förskotterade beloppen sedan fördelas att gäldas af hvar och en förskotteringsskyldig i mån af hans i värderingslängdens Bil Litt A Kolumn 15 införda procenttal intilldess arbetet utföres.

Mom 9

Broar och trummor

Endast en trumma å allmän väg nämligen å bygdevägen mellan Borrby och Löderup skall af dikningsskyldige gemensamt ombyggas. Trumman å sagda väg, som förr legat vid 86. skall nu, sedan dikes läget ändrats, förflyttas till 31a, skolande den förra vid 86. af dikningsskyldige inom afdelningen II igenfyllas, så att vägen därstädes blir jämn.

Byvägstrumman vid 42a å Dykerivägen skall ombyggas på sin förra plats.

Beträffande dessa båda trummors ny- eller ombyggnad hänvisas till gräfningstabellen Bil Litt B, kostnadsförslaget Bil Litt C och till hithörande sektionsritningar.

Landfästena skola utföras af tuktad sten och bör deras grund läggas minst

0,5 meter under blifvande dikesbottens nivå, såvida ej fullt fast och hård skiffer förekommer därstädes i hvilket senare fall särskildt grundskikt ej behöfver nedschaktas under dikesbottnen. Byggdevägstrumman vid 31a bör oaktadt räcke ej förefanns vid den äldre trumman förses med träräcke enligt förslagsritningen och skall räcket medelst järnbultar fastsättas å räckstolparne. Vid trummornas ombyggande skola nödiga hjälpbroar och vägar till dessa anordnas. Framtida underhållet af omnämnda trummor skall öfvertagas af den eller dem, hvilka enligt lag äro skyldiga att oafsedt härföreskrifna arbeten underhålla de trummor, i stället för hvilka de nu föreskrifna komma att uppföras dock ej förr än arbetet ifråga blifvit vederbörligen afsynadt och godkändt på sätt här nedan i mom 16 sägs.

På grund af hvad enligt §16 af sammanträdes protokollet enhälligt af närvarande sakägarne beslutats, finna synemännen skäligt bestämma, att inga broar eller trummor i öfrigt skola på de enskilda hemmanslotterna uppföras på gemensam bekostnad men lämnas härnedan, för den händelse sådana af enskilda jordägare uppföras följande bestämmelser att lända till efterrättelse nämligen:

att inom afdelning V vattenöppningen skall hålla minst 0,6 meters bredd och 1,0 meters höjd.
samt att inom afdelning II och III motsvarande dimensioner böra vara 1,0 och 1,2 meter.

Mom 10

Hinder från det allmännas sida enligt

Kungl. Maj:ts Nådiga kungörelse af den 31 december 1879 att utföra de anförmälda arbeten anse synemännen för så vidt trafiken under ombyggnad af bygdevägstrumman vid N:o 31/a å vägen mellan Borrby och Löderups kyrkor genom behörig provisionell öfverkörsel betryggas, icke förefinnas. Delägarne i företaget ha dock att, innan arbetena börjas, ställa sig ofvan åberopade Nådiga Kungörelse af den 31 december 1879 till efterrättelse.

Mom 11.

Framtida underhållet af alla i detta utlåtande bestämda arbeten skall utgå efter de oförändrade procenttal för arbetenas verkställande enligt detta förslag hvilka återfinnas i kostnadsfördelningslängdens Bil. Litt. D. Kolumner 10, 13, 17, 20 och 23 dock med iakttagande af hvad i Mom 9 anförts i fråga om ombyggandet af trummorna vid 31/a och 42 a.

Mom 12.

Kostnad och nytta af företaget.

Enligt kostnadsförslaget Bil. Litt. C uppgå kostnaden för Östra Höjdedikets och bidikenas uppgräfning inklusive ombyggnad af de båda omnämnda vägtrummorna till 7975,00 kronor hvari dock synekostnaderna ej äro inberäknade.

Häraf komma på afdelning I 600:- kronor, på afdelning II 3350 kronor, på afdelning III 2830 kronor, på afdelning IV 470 kronor och på afdelning V 725 kronor.

Hela det genom dikningen ifråga uppkommande jordförbättringsvärdet uppgår enligt graderingslängden Bil. Litt. A till 18965:53 kronor å det till förbättring afsedda området 59,7480 hektar.

Företaget synes därföre vara af så lönande beskaffenhet, att det bör utföras, hvadan synemännen finna skäligt att på grund af framställda yrkanden föreskrifva arbetena till verkställighet, sedan vederbörligt tillstånd från det allmännas sida beviljats.

Mom 13.

Företagets utförande

Arbetena må börja omedelbart efter det denna förrättning vunnit laga kraft och sedan tillstånd från det allmännas sida erhållits att verkställa desamma. I fråga om anmälan till vederbörande Länsstyrelse rörande val af syssloman hänvisas till 74 § i gällande lag om dikning m. m.

Inom högst tio år från den dag, då förrättningen vunnit laga kraft och vederbörligt tillstånd att utföra arbetena erhållits, bör ifrågavarande dikningsföretag vara fullbordadt, delägarne dock obetaget att på kortast möjliga tid dessförinnan fullborda arbetena.

Arbetena böra helst utlämnas på entreprenadauktion till fullt kompetent eller lämplig person därest vederbörande delägare ej annorlunda besluta.

De uppkastade jordvallarne må ej läggas närmare dikeskanterna än 1,0 meter. De böra vid första uppkastningen genomgräfvas så tätt, förslagsvis på hvar 50de meter, att allt från ofvanför liggande ägor kommande ytvatten må obehindradt kunna afrinna till afloppen. Vallarne böra, såsom redan ofvan är nämndt, uppkastas till ungefär lika godhet och storlek å ömse sidor om dikena, dock så att de ej göra intrång på utlagda vägar eller dylikt.

Under arbetets verkställande må det vara tillåtet att dämma vattnet åt sidan och må i allmänhet nödiga fördämningar, som ej kränka utanför företaget ståendes rätt, vara tillåtna under arbetstiden.

Å sträckan 30-43a eller i rågången mellan ägolott E. och K där nu en stenmur finnes, skall hvardera slänten i mån af tillgång på sten från omnämnda stenmur stensättas till högst 1,0 meter öfver det fasta skifferlagret. I öfrigt hänvisas härom närmare till gräfningstabellen Bil Litt B och kostnadsförslaget Bil Litt C.

Sökes och erhålles statslån för arbetenas verkställande, måste sättet i öfrigt för desammas utförande öfverlämnas till vederbörande inspektionsförrättares bestämmande.

Fixpunkter till ledning vid arbetenas utförande och framtida underhåll äro, därest inga andra märken särskildt angifvits, såsom kors (+), inhuggna i jordfasta stenar på nedan angifna ställen.

Fixp I i jordfast sten cirka 75 m. norr om afvägningspålen 0 i ägolott A:s västra rågång, höjdläge = 10,60 meter.

Fixp II i jordfast sten cirka 250 meter norr om afvägningspålen 5a i rågången mellan ägolott D och E, höjdläge = 10,75 meter

Fixp III i stenfoten vid västra gafveln af

Nils Anderssons boningshus å ägolott K
höjdläge = 10,20 meter.

Fixp IV i jordfast sten cirka 20 meter nordost
om afvägningspålen 23 a å Per Larssons
sterbhus i Sandby N:o 3 egendom höjdläge = 5,27 meter.

Alla här angifna höjdlägen äro räknade efter profilritningarnes horizontalplan såsom nollplan. I öfrigt hänvisas till plankartan och profilritningarne.

Fixpunkterna må ej under arbetena förväljas eller bortsprängas utan att af vederbörande kontrollant ersättas med nya, som då böra beskrifvas.

Mom 14

Plankartan har förmedelst nymätning upprättats, och hafva härvid på marken utvisade rågångar lagts till grund för häfdens åsättande och å äldre kartor angifna rågångar. Skulle emellertid någon ägares namn eller innehaf ändå blifvit felaktigt uppfördt, beror detta därpå, att jordägarne själfva, som haft att granska häfdeförteckningen ej för synemännen framställt anmärkning härom eller ock därpå, att tillförlitligare uppgifter härutinnan ej varit möjliga att erhålla, men må vid första likvidationen eller snarast möjligt nödig ändring lätt kunna verkställas då vederbörande jordägares betalningsskyldighet därefter må till fastställelse rättas.

Mom 15

De till detta förslag hörande plan- och profilritningarne samt beskrifningen, häfdeförteckningen, graderings- och kostnadsfördelningslängden Bil. Litt A, gräfningstabellen Bil. Litt B, kostnadsförslaget Bil. Litt C samt kostnadsfördelningslängden Bil. Litt D. skola i tillämpliga delar gälla till fullkomlig efterrättelse så väl vid arbetenas utförande som ock vid framtida underhållet dock med iakttagande af hvad i detta utlåtande sägs.

Mom 16

Afsyning af arbetena skall verkställas af i länet tjänstgörande Statens Landtbruksingeniör eller annan kompetent Statens tjänsteman, som vederbörande myndighet kan finna skäligt att förordna.

Mom 17

Ordningsregler för företagets ändamålsenliga anordning och utförande, afgifna på grund af 43 § i gällande lag om dikning och annan afledning af vatten den 20 Juni 1879

1:o) Arbetsföretaget i sin helhet benämnes "Östra Hyddikets uppgräfning m.m."
Arbetena må om de komma till utförande beredas och fullbordas förmedelst en arbetsdirektion hvars antal och medlemmar första gången bestämmas och utses på ett inför synemännen hållet sammanträde, innan förrättningen afslutas, då ordförande och kassör särskildt angifvas. Nödigt antal direktionssupplenter och en vice ordförande må ock utses. Den enligt 74 § i förenämnda lag om dikning m.m. valde sysslomannen är själfskrifven ledamot i direktionen, där han ock är själfskrifven vice ordförande, om han ej till ordinarie ordförande valts.

2:o) Direktionen äger:

att antingen själf eller genom af direktionen utsedd lämplig person utöfva tillsyn öfver att nödiga arbeten på sätt och tid, som äro eller vidare kunna varda bestämda, utföras;

att då sådant erfordras, genom ordföranden eller sysslomannen sammankalla medintressenterna i den eller de delar af företaget hvarom afhandlas skall, antingen för det första förmedelst kungörelse, som då måste införas minst två gånger i en af de i orten mera spridda tidningar och första gången minst fjorton /14/ dagar före sammanträdet, hvarvid ordföranden eller sysslomannen äger att bestämma i hvilken af tidningarne kungörelsen skall införas eller för det andra förmedelst muntlig eller skriftlig kallelse bevisligen delgifven vederbörande sakägare minst tio /10/ dagar före sammanträdet eller ock för det tredje förmedelst kungörelse uppläst två på hvarandra följande söndagar, som närmast föregå sammanträdesdagen uti Löderups och Borrby sockners kyrkor, det senare därest vederbörande presterskap sådant medgifver.

att, därest ej annorlunda blifvit bestämdt, eller härnedan stadgas, utlysa entreprenadauktion för arbetenas verkställande samt utfärda gällande entreprenadkontrakt på för delägarne ändamålsenliga villkor;

att sedan arbetena blifvit afsynade och godkända, hafva öfverinseende därå, att desamma vederbörligen vidmakthållas och låta bota de brister, som möjligen kunnat uppstå; samt

att i öfrigt vidtaga de åtgärder, som för göra tagets ändamålsenliga anordning kunna finnas nödiga.

3:o) Vid intressenternas sammanträden äger en hvar röst i mån af hans skyldighet att i det särskilda företag eller arbetsafdelning deltaga, hvarom röstning sker i öfverensstämmelse med vederbörlig kostnadsfördelningslängd, men må ej beslut fattas, som strida mot allmän lag eller mot detta utlåtande, såvida ej samtliga i företaget därom äro ense. Frånvarande skola åtnöja sig med närvarandes beslut fattadt i öfverensstämmelse med hvad här ofvan sagts. Enkel pluralitet af de afgifna rösterna har beslutanderätt och vid lika röstetal är den mening gällande, som ordföranden för dagen biträder, därest han är röstberättigad, annars afgöres beslutet genom lottning.

4:o) Såväl arbetet, som de öfver arbetskostnaderna förda räkenskaperna, skola underkastas sådan kontroll, som genom lag eller särskilda föreskrifter kan varda bestämd, och må för den skull direktionen vara skyldig att minst för hvart tredje år och i alla händelser omedelbart efter det vederbörande arbete blifvit afsynadt och godkändt sammankalla medintressenterna och för dem framlägga redogörelse öfver arbetsföretagets ekonomiska ställning.

5:o) Direktionen åligger, att på allmänt sammanträde tillkännagifva, att vederbörande dikningsarbete blifvit af behörig afsyningsförrättare godkändt, när så skett. Tiden för dessa arbetens afslutning skall därefter räknas från sammanträdesdagen.

6:o) Hvarje delägare vare skyldig att till vederbörande kassör eller dennes ställföreträdare gälda erforderliga uttaxeringar på tid och till belopp, som vid sammanträde beslutats.

7:) Kan det tydligt visas att direktionen ej fullgör sina åligganden, äger i första hand sysslomannen och i öfrigt en hvar medintressent att på sätt ofvan blifvit nämndt, utfärda kungörelse om sammanträde, vidtaga erforderliga åtgärder för arbetets utförande och träda i ordförandens ställe, tills ny arbetsdirektion om så af delägarne påfordras, blifvit vald.

8:) Skulle mot förmodan arbetets utförande fördröjas så att det ej är färdigt inom tre (3) år efter det denna förrättning vunnit laga kraft, må den eller de delägare i företaget, som önska arbetet utfördt, oafsedt här lämnade föreskrifter låta bortackordera de då resterande arbeten, till hvilka den eller de äro betalningsskyldige, på offentlig gemensam entreprenadauktion åt en af de två minstbjudande och för medlens anskaffande verkställa nödig uppbörd hos vederbörande betalningsskyldige.

9:) Sökes och erhålles lån ur statens odlingslånefond d. v. s. odlingslån till arbetenas utförande äger direktionen:

att antingen genom någon direktionsmedlem eller ock genom annan af vederbörande lånesökande särskildt utsedd person å medintressenternas vägnar söka erhålla sådant lån för alla dem, som vid synesammanträde anmält sig önska odlingslån, liksom ock för dem, som efter synförrättningens afslutning i tid skriftligen anmält denna sin önskan till arbetsdirektionens ordförande;

att genom samma direktionsmedlem eller särskildt utsedd person utfärda lånekontrakt och andra förbindelser för sådant lån under villkor som af Kungl. Maj:t och Riksdagen bestämts för detsammas erhållande;
att mottaga och kvittera det lånebelopp, som sålunda kan varda beviljadt; samt
att sedan sålunda beviljade lånemedel, i mån de influtit, blifvit använda vid arbetsföretaget, hos delägarne efter vederbörlig kostnadsfördelningslängd uttaxera och uppbära, hvad i öfrigt erfordras för arbetets fullbordande.

10:o) Delägare, som sålunda söker odlingslån skall anses vara likställd med den, som jämlikt 37 § af gällande lag om dikning m.m. med sökanden gjort gemensam sak, hvarjämte lånesökande eller dennes ställföreträdare vara skyldig att till det omfång och på den tid, som kunna af Kungl. Maj:t varda fastställda verkställa den dikning och den odling, samt fullgöra öfriga bestämmelser och utskylder, som för odlingslåns erhållande redan föreskrifvas eller som Kungl Maj:t kan finna skäligt att framdeles närmare föreskrifva.

Fullgör odlingslånetagare eller hans rätts innehafvare ej sina diknings- eller odlingsskyldigheter så som ofvan nämnts, äger arbetsdirektionen eller, därest ingen direktionsmedlem är odlingslånesökande, en hvar medintressent i lånet att på lämpliga villkor fullborda äfven dessa arbeten på den försumliges bekostnad.

Hagestad den 16 de

105.

cember 1904

Å Tjänstens vägnar

E. Hiltz Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör
Såsom biträdande Gode män:
Måns Mårtensson   Mårten Andersson

Förestående afskrift af synemännens utlåtande Bil. Litt. E (sid. 78-105) vidimeras.
Kristianstad i September 1907.

Ex officio
E. Hiltz Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

Förestående häfte 2 granskadt och jämfördt med det i de enligt Nådigt bref den 31 december 1906 gillade odlingslånehandlingar rörande detta företag betecknade originalhäftet 2 samt befunnet lika lydande med detta, betygas.
Kristianstad i September 1907.

Ex officio
E. Hiltz Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

352/07

3.

L___ 1·0046

Kontrakt.

Sedan Kungl. Maj:t den 31 december 1906 i och för Östra Hejdedikets uppgräfning m.m. genom ägor till Hagestad och Sandby byar i Löderups och Borrby socknar af Kristianstads län, enligt en af Landtbruksingeniören E.V. Ewe upprättad af Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder beviljat ett lånunderstöd af Sjutusensjuhundra (7700) kronor, att utgå af 1906 års odlingsfond och lyftas å de tider, som Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen äger att bestämma; så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt statsbidrags åtnjutande gifna, af Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, hafva undertecknade enligt den i odlingslånehäftet 1 intagna skrifvelsen Bil. Litt. Da af den 16 december 1904 samt enligt bilagda protokoll af den 23 september 1907 af medintressenterna valda direktionsledamöter i och för detta företag med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, afslutat följande kontrakt, hvarigenom vi å vederbörande intressenters i arbetsföretaget vägnar åtaga och förbinda oss:

§1.

Att arbetet, hvarvid vi äro skyldiga att underkasta oss alla de villkor och kontroller, som af Kungl. Maj:t pröfvas lämpliga och nö diga, skall utföras sålunda, att vattenafledningen och afdikningen skola vara påbörjade före 1907 års utgång och fullbordade senast den 1 September 1908 allt i noggrann öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, utan att anspråk på ytterligare bidrag af allmänna medel må vidare kunna väckas; skolande vi genom kontant tillskott, materialier, arbete eller annat bidrag bestrida hvad till hela odlingsföretagets fullbordande kan erfordras utöfver det lämnade lånebidraget, samt de utförda arbetena, så länge någon del af lånet återstår oguldet, vederbörligen underhålla.

§ 2.

Att i händelse afvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen,

eller arbetet, utan att anstånd med detsammas utförande blifvit af Kungl. Maj:t medgifvet, icke inom därför bestämd tid fullbordats,

eller om, innan vattenaflednings~~arbetet~~ (och odlingsarbetet blifvit fullbordadt, afsynadt och godkändt, Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen skulle finna den säkerhet, som blifvit för kontraktets fullgörande ställd, icke vidare vara nöjaktig,

eller om, innan lånet blifvit genom laga kraft ägande beslut fördeladt på de hemman, hvilka för återbetalningen skola ansvara, Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blifvit för lånet ställd, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som af vederbörande myndighet godkännes, icke varder inom bestämd tid aflämnad,

eller om den bestämda annuiteten icke

blifvit utfördt, som skäligen kan anses motsvara hvad i förhållande till det beviljade låneunderstödet belöper å hvad af lånet redan utbekommits; och skall, så vida icke Kungl. Maj:t, med afseende å särskilda förhållanden, pröfvar skäligt annorlunda förordna, någon del af lånet i Kungl. Statskontoret innestå, intill dess vattenaflednings- och afdikningsarbetet är afsynadt och godkändt.

§5

Att vid afslutande af detta kontrakt till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen öfverlämna, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar för arbetet och bestyrkta afskrifter af därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, äfvensom att, därest någon afvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen af lånunderstödet lyftes, till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämna fullständig beskrifning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd af denna afvikelse utförts.

§6

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd af detta lån föranledas för Kungl. Statskontoret.

§7.

Att för fullgörandet af detta kontrakt äfvensom för lyftade statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som varder i behörig tid erlagd, det ankommer på Kungl. Maj:t att låta inställa all vidare utbetalning af statsbidraget samt återfordra hvad däraf uppburits, att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som af Kungl. Maj:t bestämmes; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen eller Kungl. Landtbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den för detsamma gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar jämte de räkenskaper, hvilka blifvit förda öfver företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats, samt att till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämna uppgift å den person, åt hvilken företagets utförande i hvad det rör själfva vattenafledningen anförtros.

§ 4.

Att, efter utfående utaf den del af lånet, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund däraf att arbetet blifvit börjadt, vid hvarje af de följande lyftningstiderna, innan ytterligare lånemedel må utbekommas, hos Kungl. Statskontoret förete intyg af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen att, enligt hvad därstädes nöjaktigt styrkts, så mycket af arbetet af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen godkännes, samt för låneunderstödet afgifva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som af Kungl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro häraf två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i Hagestad den 23 september 1907

Nils Nilsson
Hagestad N:r 21

Lars Svensson
N:r 11 Hagestad

Att ordföranden och vice ordföranden i arbetsdirektionen Nils Nilsson å N:r 21 och Lars Svensson i N:r 11 Hagestad i bäggesvår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt; intyga Hagestad som ofvan

E. Hillbom
Statens Landtbruks-Ingeniör

H. Ohlsson
Landtf. Fridhem Borrby

Med stöd af Kungl. brefvet den 31 December 1906 antager Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt. Stockholm den 6 November 1907.

Fridolf Wijnbladh

Kronblad

5352/07

STATENS LANTBRUKSINGENIÖR
E. W. Ewe
KRISTIANSTAD.

Rörande dikningsföretaget "Östra Hejdedikets uppgräfning m.m." genom ägor till Hagestads och Sandby byar uti Löderups och Borrby socknar Ingelstads härad och Kristianstads län, till hvilket företag 7700 kronors odlingslån beviljats enligt Nådigt bref den 31 december 1906, får jag härmed anföra följande:

Arbetet började redan år 1905.

Efter olika kontrolleringar och besiktningar har jag med hänvisning till de den 16 december 1904 dagtecknade laga synförrättningshandlingarna, som legat till grund för odlingslånets beviljande funnit:

att arbetena nöjaktigt utförts nära nog i alla hänseenden i enlighet med det laga kraftvunna förslaget. Däröfver har af mig följande intyg utfärdats nämligen

Intyg № 1 afgifvet i december 1905, hvarigenom framgått att afdelning III utförts, beräknad kostnad . . . . Kronor 2830.00
intyg № 2 afgifvet i mars 1906,
intyg № 3 afgifvet i juni 1906 och
intyg № 4 afgifvet i september 1907, hvarigenom framgått, att afdelningarne II och V utförts, beräknad kostnad i sin helhet för förenämnda båda

Transport 2830.00

Transport 2830.00

afdelningar 4075.00

Summa kostnad för utfördt arbete inom afdelningarne II, III och V } 6905.00

Härtill komma syne- och administrationskostnader, beräknade till kronor 825.00

Samtliga gjorda arbetsutgifter enligt förslaget uppgå sålunda till kronor 7730.00

Då emellertid en del efterrensningar tillkomma, innan arbetena för odlingslånets slutliga utbekommande torde kunna betraktas såsom fullt afslutade, hvilka arbeten dock ej synes kräfva stora utgifter, anser jag mig böra tillstyrka bifall till odlingslånesökandenas anhållan om utbekommande snarast möjligt af minst 6500 kronor.

Kristianstad, i september 1907.

Å tjänstens vägnar

E. J. Wilh. Ewe

Statens Landtbruks-Ingeniör.

3352/07

Utdrag af
Protokoll hållet vid allmänt sammanträde hos landtbrukaren Nils Nilsson i Hagestad № 21 med delägarne i arbetsföretaget "Östra Hejdedikets uppgräfning m.m." inom Löderups och Borrby socknar måndagen den 23 september 1907.

§ 1.

Till att leda dagens förhandlingar och uppsätta nödigt protokoll utsågs undertecknad Statens Landtbruksingeniör, som på anmodan tillstädeskommit.

§ 2.

Enligt från vederbörande pastorer i Löderups och Borrby församlingar hade i dessa sockners kyrkor upplästs den 15 och 22 dennes en så lydande

"Kungörelse."

— — — — — — — — — —

Sammanträdet förklarades i anledning häraf i laga ordning utlyst.

— — — — — — — — — —

— — — — — — — — — —

§ 6.

Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens skrifvelse den 30 sistlidne april till Kungl. Maj:ts Befallningshafvande i Kristianstads lån angående det enligt Nådigt bref den 31 december 1906 beviljade odlingslånet Sjutusensjuhundra (7700) kronor för Östra Hejdedikets uppgräfning m.m. upplästes.

I anledning häraf beslöts att antaga lånet i enlighet med de i skrifvelsen angifna villkor.

Med förnyande af den bestämmelse, som enligt odlingslånehandlingarnes skrifvelse Bil. Litt. Da, den 16 december 1904 ingåtts mellan odlingslånetagarne, beslöts nu att uppdraga åt arbetsdirektionens i företaget ordförande Nils Nilsson i Hagestad N:o 21 samt vice ordföranden Lars Svensson i Hagestad N:o 1 att gemensamt å odlingslånesökandenas vägnar afsluta odlingslånekontraktet, lyfta statsbidraget själfva eller genom befullmäktigadt ombud i mån af medlens utanordning och vidtaga alla för företaget i öfrigt erforderliga åtgärder, skolande utdrag af detta protokoll i dessa delar gälla såsom laggiltig fullmakt härutinnan.

§ 7.

Odlingslånekontraktet i två exemplar, säkerhetsförbindelse för detsamma, samt skuldförbindelse till Kungl. Statskontoret med därå tecknad borgensförbindelse underskrefvas nu samt bevittnades i behörig ordning.

§ 12.

Till att justera dagens protokoll utsågos Nils Andersson å № 1 och Ola Persson å № 7 båda i Hagestad.

Hagestad den 23 september 1907

E Wilh Cwe
Statens Landtbruks-Ingeniör
Ordf. vid sammanträdet.

Justeras:

Nils Andersson
N:1 Hagestad

Ola Persson
№ 7 Hagestad

3352
07

Till
Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-Styrelsen.

I anledning af Kungl. Väg- och Vattenbyggnads Styrelsens skrifvelse den 30 april 1907 till Kungl. Maj:ts Befallningshafvande i Kristianstads län rörande beviljadt odlingslån enligt Nådigt bref den 31 december 1906 å Sjutusensjuhundra ./. 7.700 ./. kronor för Östra Hejdedikets uppgräfning m. m. genom ägor till Hagestad och Sandby byar i Löderups och Borrby socknar, Ingelstads härad och Kristianstads län få undertecknade såsom härtill särskildt utsedde ledamöter i arbetsdirektionen härmed vördsamt öfversända följande handlingar och uppgifter:

1° Kontrakt om arbetets utförande, 2 exemplar;
2° Säkerhetsförbindelse för kontraktets fullgörande, 1 exemplar
3° Protokoll utvisande hvilka personer, som äro behöriga att å sökandenas vägnar afsluta kontraktet, lyfta statsbidraget och vidtaga alla för företaget i öfrigt erforderliga åtgärder
4° Rörande begärd uppgift å arbetsledare, anmäles, att arbetet utföres af olika entreprenörer under kontroll af arbetsdirektionen, i hvilken undertecknade Nils Nilsson å N:o 21 Hagestad är ordförande och Lars Svensson å

å N:o 1 Hagestad af vice ordförande.

Vidare bifogas här

5° Bestyrkt kopia af den gillade ritningen, samt bestyrkta afskrifter af därtill hörande dels synehandlingar från år 1904 ett häfte om Etthundrafem /105/ paginerade sidor och dels betänkande m.m. af år 1905 äfven ett häfte om Trettioen /31/ paginerade sidor, det senare innehållande dessutom generalkarta, samt upptagande bestyrkta afskrifter af den påskrift, hvarmed Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-Styrelsen försedt originalen.

6° Skuldförbindelse ställd till Kungl. Statskontoret eller Order, 1 exemplar, samt därtill fogad borgensförbindelse,

allt enligt afgifna formulär eller åläggarden. samt

7° Bevis från Statens Landtbruksingeniör E. W. Ewe, huru arbetet hittills bedrifvits och att det påbörjats inom föreskrifven tid, och slutligen

8° Ansökningsskrifvelse ställd till Kungl. Statskontoret om lånets utanordning och kontraktets påtecknande.

Ytterligare anhålles vördsamt

ej mindre att hos Länsstyrelsen i Kristianstads län snarast möjligt få på grund af det i punkten 7° här ofvan åberopade arbetsintyg från Statens Landtbruksingeniör Ewe lyfta 6500 kronor eller så stor summa som möjligt, samt att minsta möjliga belopp må komma att innestå, tills vattenafledningen och dikningen fullbordats och godkänts,

än ock att de delar af här åberopade handlingar, som skola till annan myndighet inlämnas, sålunda äfven det kontraktsexemplar, som skall komma att tillhöra delägarne och som skall företes i Kungl. Statskontoret för att där påtecknas, må benäget öfversändas genom Kungl.

Väg- och Vattenbyggnads-Styrelsens försorg till behörig myndighet, sedan vederbörlig granskning härå skett.

Hagestad den 1 okt. 1907.

Nils Nilsson
Hagestad n:o 21

Lars Svensson
N:o 11 Hagestad

Södra Väg- och Vattenbyggnadsdistriktet

Distriktingeniören

176/09

1764

50 ÖRE STÄMPEL FEMTIO ÖRE 28/12 08

Godkändt d. 25/1 1909.

BEVIS

om verkställd afsyning af arbetena för det företag, som afsett

Östra Hejdedikets uppgräfning m.m. genom ägor till Hagestad och Sandby byar i Löderups och Borrby socknar af Kristianstads län.

Planen fastställd den 31 december 1906. ✓

Statsbidrag: lån ur 1906 års odlingsfond ...... 7700 kronor. ✓

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 6 november 1907. ✓

Fastställd arbetstid till den 1 september 1908. ✓

Vid af undertecknad den 21 dennes verkställd slutbesiktning af ofvan angifna arbete har detsamma befunnits utfördt i nära öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, hvadan företaget i sin helhet förordas till godkännande.

MALMÖ den 28 december 1908.

Einar Dahlén

Stämpel –0,50
Lösen –1,50
Kr. 2.–