

*Topografi. Hittills med den av kungl.
Maj: den 31 jan. 1930 fastställda
avgränsningen inlagda
Svartvattenströmmen*

Förslag
till dikning inom
Valleberga
i Valleberga socken, Kristianstads län,
upprättat vid syneförrättning enl. vattenlagen


år 1928 av

Svartvattenströmmen
Statens lantbruksingenjör


Registernummer

Valleberga socken


A	Valleberga	24 ³
B	"	24 ²
C	"	24 ⁴
D	"	5 ²
Ea	"	50 ⁴
Eb	"	av 16'
F	"	50 ⁵
G	"	50 ⁶
H	"	av 16'



Givorn Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 31 januari 1930 fastställt till
utförande med arbetet utförande.
Höghuset den 22 februari 1930
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
Alfrik Smith.





Förslag till inlagringsrum.



Skala 1:50

Förslag till dikesöga



Längd-skala 1:4000
Höjd-och sektionsskala 1:100

1:0462

Ar 432 Kristianstad län



Akt nr:

11-KLS-462

DIARIE N:º

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

1 APR. 1930

L 8945 --- 1•0462

5564

DIARIE N:º

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

9 MRS 1929

Handlingar
rörande

II

Valleberga Rännegatedike

upprättade vid syneförrättning enl. rättslagen
år 1928.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning
enligt vattenlagen angående dikning in-
om Valleberga by och socken av Kristi-
anstads län.

År 1928 den 12 oktober inställde sig undertecknad statens
lantbruksingenjör hos lantbrukaren Jöns Lasson å n:o 24 Valleberga
för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneför-
rättning enligt vattenlagen angående dikning inom Valleberga n:ris
4, 5, 24 och 50 i Valleberga socken, Kristianstads län. På grund av
personliga kallelser hade till sammanträdet infunnit sig:

Jöns Lasson, Valleberga 24

Anders Åkesson, " 24

Hjalmar Björkegren, " 5

Per Andersson, " 16

Matts Svensson, " 50

Vilhelm Mårtensson, " 50

Såsom ecklesiastikt ombud: Herr kontraktsprosten E.A. Thulin, enligt
förordnande, bil. 1.

Såsom gode män: Nils Henriksson, Valleberga och Per Nilsson, Ing-
elstorp, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan
därom upplästes /bil.2/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning

mot synmännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Såsom ombud för Hörups församligs kyrkoråd anmälde sig kyrkovärden Måns Månsson, återopande följande utdrag av protokoll /se bil. 3/.

§ 4.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse, /bil. 4a/ enligt vilken Anders Åkesson, Valleberga n:o 24, Magnus Jönsson, Valleberga 24, Hjalmar Björkegren, Valleberga n:o 5, Alfred Persson, Valleberga n:o 4 och 50, Anders Mattsson, Valleberga n:o 50 och Vilhelm Mårtensson, Valleberga n:o 50, förenade sig med sökanden. Denna föreningshandling upplästes nu varvid Vilhelm Mårtensson förklarade sig nu ej vilja vara sökande. Matts Svensson meddelade att Anders Mattsson vore hans son, till vilken han överlätit sitt ställe; dock voro överlåtelsehandlingarna ännu ej klara. Övriga närvarande undertecknare av föreningshandlingen vilhöllo föreningen vilket antecknades å densamma och styrktes genom synmännens underskrift.

§ 5.

Sökandena yrkade anläggandet av täckta avloppsledningar till sådant djup och dimensioner att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att alla, som av företaget hade nytta, skulle deltaga i kostnaderna enligt lag.

§ 6.

Förrättningsmannen kungjorde att synmännen omedelbart ef-

ter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning
nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde kom-
me att hållas å samma lokal fredagen den 19 innevarande oktober må-
nad kl. 11 f.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än det-
ta meddelande komme att utgivas.

§ 7.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och
slöts sammanträdet. Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström.

statens lantbruksingenjör.

Nils Henriksson

Per Nilsson.

År 1928 den 19 oktober.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän hos lant-
brukaren Jöns Lasson i Valleberga, varvid följande sakägare till-
städeskommo:

Jöns Lasson, Valleberga 24

Anders Åkesson, " 24

Magnus Jönsson, " 24

Matts Svensson, " 50

Per Andersson, " 16

Kontraktspresten E.A. Thulin;

Kyrkovärden Måns Månsson, Hörup.

§ 8.

Det upprättade förslaget framlades och uppläste förrätt-
ningsmannen hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i
sammandrag /bil.4/, kostnadsberäkning /bil.5/, och kostnadsfördel-

ningslängd /bil.6/.

§ 9.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande /bil.7/.

§ 10.

Det beslöts att arbetsstyrelsen skulle bestå av tre medlem-

mar, vartill valdes Jöns Lasson, Anders Åkesson och Magnus Jönsson,

samtliga å Valleberga n:o 24.

§ 11.

Till ordförande i styrelsen utsågs Jöns Lasson, Valleberga

24. pr Hedvigsdal och skulle till företaget hörande handlingar och

ritningar förvaras hos styrelsens ordförande.

§ 12.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet som

bilaga 8.

§ 13.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad

och upplästes dagens protokoll. Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör.

Nils Henriksson

Per Nilsson.

Bil. 1.

Till Högvärldiga Domkapitlet i Lunds stift.

Förordnad att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen

angående dikning inom Valleberga i Valleberga socken, Kristianstads

län får jag värdsamt meddela att saken rör hemmanet 1/8 mtl Valle-

berga n:o 16 tillhörande Hörups kyrka samt att sammanträdde med sak-

ägarna hålles hos lantbrukaren Jöns Lassen å n:o 24 Valleberga fredagen den 12 oktober 1928 kl. 11.

Kristianstad den 1 okt. 1928.

Lennart Holmström.

statens lantbruksingenjör.

R E S O L U T I O N.

Herr kontraktsprosten m.m. E.A. Thulin, eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter, förordnas att såsom konsistorieombud närvara vid ovannämnda förrättning. Lunds domkapitel den 2 oktober 1928. Å domkapitlets vägnar:

Edv. Rodhe

/ Tage Gynnerstedt.

Bil. 2.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Undertecknad anhåller härmed vördsamt om förordnande för en statens lantbruksingenjör att vidtaga sådan syn som i gällande lag om dikning omförmäles i ändamål att torrlägga mig tillhörig vattenskadad mark inom n:o 24 Valleberga i Valleberga socken, Kristianstads län. Huru stor omfattning företaget får kan först av förrättningsmannen bestämmas; dock kan med säkerhet angivas att hemmanen n:o 24, 5, 16 och 50 komma att beröras av företaget.

Valleberga pr Hedvigadal den 17 augusti 1927.

Jöns Lassen, n:o 24 Valleberga

Bevittnas:

Jöns Hansson

Hjalmar Hansson

Handl. i Valleberga

Handl. i Valleberga.

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen

statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 20 augusti 1927.

Joh. Nilsson.

Josef Fischer.

Bil. 3.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

med Hörups församligs kyrkoråd den 8

oktober 1928.

§ 2.

Till ombud för vid förrättning, gällande dikningsärende

och berörande hemmanet n:o 16 Valleberga, vilken förrättning ut-

satts till fredagen den 12 oktober 1928 kl. 11 f.m. hos Jöns Lasson

nr 24 Valleberga, utsågs kyrkovärden Måns Månsson.

Ur protokollet rätt utdraget, betygar

J.E. Stoltz

ordförande.

Bil. 4 a.

Härmed förenar jag mig med Jöns Lasson n:o 24 Valleberga

i hans den 17 aug. 1927 daterade ansökan om syn å avloppsdike genom

och från vattenskadade ägor till n:o 5, 16 och 24 Valleberga i Val-

leberga socken av Kristianstads län. Valleberga den 18 sept. 1928.

Anders Åkesson, 24 Valleberga; Magnus Jönsson, 24 Valleberga

Hjalmar Björkegren, n:o 5 " Alfred Persson, 4 o 50 "

Anders Mattsson, n:o 50 " Vilhelm Mårtensson, 50. "

Bevittnas:

Lars Kullman

Wilhelm Arfwedson

Förestående föreningshandling är uppläst vid syneförrättning enligt vattenlagen den 12 Oktober 1928 varvid Vilhelm Mårtensson förklarade sig ej vilja vidhålla föreningen men övriga närvarande undertecknare stodo fast vid densamma, betyga:

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör.

Nils Henriksson

Per Nilsson.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Valleberga socken.					
Valleberga	24 ³	A	1/8		Jöns Larsson.
				1	byggnad imp.
				2	trädgård
				3	väg imp.
				4	åker
				5	"
				6	"
				7	väg imp.
				8	"
				9	mårgelgrav "
				10	åker
				11	"
				12	"
					<u>Samman.</u>
Valleberga	24 ²	B	1/8		Anders Åkesson
				13	åker
				14	"
				15	"
				16	"
				17	"
				18	"
				19	väg imp.
				20	"
					<u>Samman.</u>
Valleberga	24 ⁴	C	1/8		Magnus Jönsson
				21	åker
					<u>örefördes</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						07.5		1600	88	-	2000	110	-	400	22	-
05.5						02.5										
07.0								1400	98	-	2000	140	-	600	42	-
47.0								1200	564	-	2000	940	-	800	376	-
89.0								1000	890	-	2000	1.780	-	1000	890	-
						09.0										
						08.0										
						01.5										
77.0								1200	924	-	2000	1.540	-	800	616	-
128.5								1000	1.285	-	2000	2.570	-	1000	1.285	-
107.0								1200	1.284	-	2000	2.140	-	800	856	-
461.0						28.5			5.133	-		9.220	-		4.087	-
88.0								1000	880	-	2000	1.760	-	1000	880	-
77.5								1000	775	-	2000	1.550	-	1000	775	-
44.5								1200	534	-	2000	890	-	800	356	-
69.5								1400	973	-	2000	1.390	-	600	417	-
35.0								1400	490	-	2000	700	-	600	210	-
04.5								1400	63	-	2000	90	-	600	27	-
						02.0										
						13.0										
319.0						15.0			3.715	-		6.380	-		2.665	-
41.5								1120	46480		1600	664	-	480	19920	
41.5									46480			664	-		19920	

1	2	3	4	5	6
					översikt
				22	åker
				23	"
				24	"
				25	dike
				26	väg
				27	"
				28	dike
				29	åker
				30	"
				31	"
				32	"
					<u>Samman.</u>
Valleberga	52	D	1/16		Hjalmar Björkegren.
				33	åker
				34	"
				35	dike
				36	väg
				37	åker
				38	"
				39	"
				40	dike
				41	åker
				42	"
				43	"
				44	"
				45	väg
					<u>Samman.</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	är	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	41.5								464	80		664	-		199	20
	36.0							960	345	60	1600	576	-	640	230	40
	31.0							960	297	60	1600	496	-	640	198	40
	27.0							1280	345	60	1600	432	-	320	86	40
						04.0										
						02.0										
						02.5										
						05.0										
	30.0							800	240	-	1600	480	-	800	240	-
	23.0							1280	294	40	1600	368	-	320	73	60
	35.0							1120	392	-	1600	560	-	480	168	-
	21.0							960	201	60	1600	336	-	640	134	40
2	44.5					12.5			2.581	60		3.912	-		1.330	40
	33.0							960	316	80	1600	528	-	640	211	20
	45.0							1120	504	-	1600	720	-	480	216	-
						15.5										
						07.0										
	53.0							1120	593	60	1600	848	-	480	254	40
	35.0							1120	392	-	1600	560	-	480	168	-
	23.5							1120	263	20	1600	376	-	480	112	80
						15.0										
	11.0							1280	140	80	1600	176	-	320	35	20
	15.0							1280	192	-	1600	240	-	320	48	-
	17.5							1440	252	-	1600	280	-	160	28	-
	54.0							1280	691	20	1600	864	-	320	172	80
						12.0										
2	87.0					29.5			3.345	60		4.592	-		1.246	40

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Valleberga	504	Ea	5/12		Alfred Persson.
				46	väg imp.
				47	äker
				48	"
				49	dike imp.
					Samma.
Valleberga	506	Eb	1/6		Störres kyrka.
					arr: Isak Andersson.
				50	väg imp.
				51	äker
				52	"
					Samma.
Valleberga	505	F	5/12		Anders Mattsson.
				53	dike imp.
				54	äker
				55	"
					Samma.
Valleberga	506	G	7/256		Vilhelm Mårtensson.
				56	äker
				57	"
				58	dike imp.
					Samma.
Valleberga	506	H	1/6		Störres kyrka.
					arr: Per Andersson.
				59	äker
					överskär

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							05.0									
	76.5							1120	856	80	1600	1.224	-	480	367	20
	76.0							1280	972	80	1600	1.216	-	320	243	20
							02.0									
	152.5						07.0		1.829	60		2.440	-		610	40
							07.0									
	30.0							1280	384	-	1600	480	-	320	96	-
	21.0							1440	302	40	1600	336	-	160	33	60
	51.0						07.0		686	40		816	-		129	60
							02.5									
	62.5							1280	800	-	1600	1.000	-	320	200	-
	45.0							1440	648	-	1600	720	-	160	72	-
	107.5						02.5		1.448	-		1.720	-		272	-
	38.0							1280	486	40	1600	608	-	820	121	60
	66.0							1440	950	40	1600	1.056	-	160	105	60
							04.0									
	104.0						04.0		1.436	80		1.664	-		227	20
	27.5							1120	308	-	1600	440	-	480	132	-
	27.5								308	-		440	-		132	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				60	älver
					Samma.
					Sammandrag.
Valleberga socken.					
Valleberga	24 ³	A	1/8	✓	Jens Larsson.
"	24 ²	B	1/8	✓	Anders Andersson
"	24 ¹	C	1/8	✓	Magnus Jönsson.
"	5 ³	D	1/16	✓	Hjalmar Björkregren.
"	50 ⁴	Ea	7/512	✓	Alfred Persson.
"	ar 16'	Eb	1/16	✓	Stomps kyrka.
					arr: Iren Andersson.
"	50 ⁵	F	7/512	✓	Anders Mattsson.
"	50 ⁶	G	7/256	✓	Gilhelm Mårtensson.
"	ar 16'	H	1/16	✓	Stomps kyrka.
					arr: Per Andersson.
					Samma.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
27.5									308 -			440 -			132 -	
16.0								1280	204 80		1600	256 -		320	51 20	
43.5									512 80			696 -			183 20	
✓ 461.0						28.5			5133 -			9220 -			✓ 4087 -	
✓ 319.0						15.0			3715 -			6380 -			✓ 2665 -	
✓ 244.5						13.5			2581 60			3912 -			✓ 1330 40	
✓ 287.0						29.5			3345 60			4592 -			✓ 1246 40	
✓ 152.5						07.0			1829 60			2440 -			✓ 610 40	
✓ 51.0						07.0			686 40			816 -			✓ 129 60	
✓ 107.5						02.5			1448 -			1720 -			✓ 272 -	
✓ 104.0						04.0			1436 80			1664 -			✓ 227 20	
✓ 43.5									512 80			696 -			✓ 183 20	
1770.0						107.0			20688 80			31440 -			10751 20	

Valdeberga den 19 dec. 1928.
 hemmarådet Holmström.
 stamns landbesittningen.
 Olof Hemmesson. Per Nilsson.

[illegible]

[illegible]

Kostnadsförslag.

för Hälleberga Råmregaleditet av år 1928.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-3+50	350	<u>Dilverssträdan A-B.</u>						
0-0+86	86	Schaktning för täcket bedning, rörrens läggning, dilversjorderens återfyllning m. m. Sm.	86	2.30	197	80		
0+86-0+92	6	Litr - Litr Sm.	6	5.50	30	-		
0+92-3+50	258	Litr - Litr Sm.	258	1.50	387	-		
0-3+50	350	15" cementrör med flans (H. 1:2:2) Sm.	350	4.50	1.575	-	2.189	80
0, 0+86, 0+92, 2 2+75		Intagningsbrunnar av cement samt locke av betong. Brunnarnas inre diam. skall vara 0.70 m. samt botten ligga minst 0.5 m. under avloppsröret. Brunn- arna, vilka i botten skall vara stensatta, skall väl om- gärdas med marlsten och skärr	5	40.-			200	-
		För oförutsedda fall, arbetets fyllning m. m. tillägges c=10%					240	20
		<u>Samman.</u>					2.630	-
								✓
3+50-7	350	<u>Dilverssträdan B-C.</u>						
3+50-5+27	177	Schaktning för täcket bedning, rörrens läggning, dilversjorderens återfyllning m. m. Sm.	177	1.50	265	50		
3+50-5+27	177	15" cementrör med flans (H. 1:2:2) Sm.	177	4.50	796	50	1.062	-
5+27-7	173	Schaktning för täcket bedning, överföres					1.062	-
								✓

1	2	3	4	5	6	7
		avsnitt				1.062 - ✓
		rörrens läggning, diloesjordens återfyllning m. m. 4m.	173	1.70	294 10 ✓	
5+27-7	173	18" cementrör med flans (bl. 1:2:2) 4m.	173	6.00	1.038 - ✓	1.532 10 ✓
3+50, 5+27, 6+41, 6+47		Antagningsbrunnar som oran	4	40.-		160 - ✓
		För oförutbedda fall, arbetets tillsyn m. m. tilläggas c=10%				255 90
		<u>Samma.</u>				2.810 -
						✓
7-11	400	<u>Diloessträckan C-D-E.</u>				
7-9+90	290	Schaktning för täcket ledning, rörrens läggning, diloesjordens återfyllning m. m. 4m.	290	1.-	290 - ✓	
7-9+90	290	15" cementrör med flans (bl. 1:2:2) 4m.	290	4.50	1.305 - ✓	1.595 - ✓
7, 8+10, 8+48, 9+47		Antagningsbrunnar som oran	4	40.-		160 - ✓
9+90		Diloesröga av cement och. rikn. st.	1	50.-		50 - ✓
9+90-11	110	Schaktning av bera m. m. m. ³	180	1.70		126 - ✓
		För oförutbedda fall, arbetets till- syn m. m. tilläggas c=10%				194 -
		<u>Samma.</u>				2.125 -
						✓
3+50=25 25-25+50	50	<u>Diloessträckan B-I.</u>				
25-25+50	50	Schaktning för täcket ledning, rörrens läggning, diloesjordens återfyllning m. m. 4m.	50	1.90	45 - ✓	
25-25+50	50	4" tegelrör, fraket inbörädelad st.	170	1.21	35 70 ✓	80 70 ✓
25+50		Antagningsbrunn som oran st.	1	40.-		40 - ✓
		För oförutbedda fall, arbetets till- syn m. m. tilläggas c=10%				14 30
		<u>Samma.</u>				135 -
						✓

Kostnadsförslag.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
7=20 20-22+26	226	Dilesträckan C-F-G.						
20-21	100	Schaktning för täcket ledning, (flytsand) rörens läggning, diles- jordens återfyllning m.m. sm.	100	2.-	200	-		
20-21	100	6" tegelrör, fraket inbräddnad st.	340	0.38	129	20	329	20
21-22+26	126	Schaktning för täcket ledning, rörens läggning, (flytsand) diles- jordens återfyllning m.m. sm.	126	1.70	214	20		
21-22+26	126	5" tegelrör, fraket inbräddnad st.	430	0.28	120	40	334	60
21, 22+26		Tentagningsskruvar som ovan st.	2	40.-			80	-
		För oförutsedda fall, arbetets till- syn m.m. tillägges c=10%					76	20
		Summa.					820	-
21=23 23-24+14	114	Dilesträckan I-II.						
		Schaktning för täcket ledning, (flytsand) rörens läggning, diles- jordens återfyllning m.m. sm.	114	1.70	193	80		
23-24+14	114	4" tegelrör, fraket inbräddnad st.	385	0.21	80	85	274	65
23+7, 24+14		Tentagningsskruvar som ovan st.	2	40.-			80	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c=10%					35	35
		Summa.					390	-

1	2	3	4	5	6	7
		<u>Sammandrag.</u>				
1-3+50	350	Silverssträckan A-B.				2.630 - ✓
3+50-7	350	" B-C				2.810 - ✓
7-11	400	" C-D-E				2.125 - ✓
3+50=25						
25-25+50	50	" B-I				1.35 - ✓
7=20						
20-22+26	226	" C-F-G				820 - ✓
21=23						
23-24+14	114	" I-H				390 - ✓
1490	900	mer länkt ledn.				8.910 - ✓
		<u>Samma.</u>				

Gallberga den 19 okt. 1928.
 Hermann Holmström.
 statens Santholmsingenjör.

Frivårdsskildringstängd för Hälleberga Rännegats-
dikes av år 1928.

Söden, hemman.	Registernummer.	Littera å botten.	Quantitet.	Sotägare	Svände	Baknad		Födelningsstad	Beräknad bost.		Föräknings- bostnad.	
						kr.	m		%	kr.	m	kr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Vallberga socken.												
Vallberga	243	A	1/8	Jens Jansson.	nrh.	4.087	-	38.01	3.386	69	178	10
"	243	B	1/8	Anders Alenarson	nrh.	2.665	-	24.79	2.208	79	116	16
"	244	C	1/8	Magnus Jönsson	nrh.	1.330	40	12.37	1.102	17	57	96
"	52	D	1/16	Själmar Björkegren.	nrh.	1.246	40	11.60	1.033	56	54	35
"	504	Ea	5/512	Alfred Persson.	nrh.	610	40	5.68	506	09	26	62
"	nr 161	Eb	1/16	Hönges kyrka. arr. Jon Andersson		129	60	1.21	107	81	5	67
"	505	F	5/512	Anders Gustafsson.	nrh.	272	-	2.53	225	42	11	86
"	506	G	7/256	Vilhelm Gustafsson.		227	20	2.11	188	-	9	89
"	nr 161	H	1/16	Hönges kyrka. arr. Per Andersson		183	20	1.70	151	47	7	97
				<u>Samma.</u>		10.751	20	100.-	8.910	-	468	58
Vallberga den 19 okt. 1928.												
hemmet Holmström.												
statens landbesittningen												
Olof Gustafsson.												
Per Nilsson.												

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående avloppsdiken från vattenskadad mark till Valleberga n:ris 5, 16, 24 och 50 i Valleberga socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser nygrävning av avloppsdiken från odlad mark, är enligt synemännens förmenande att hänföra till diking. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare anges finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Jöns Lasson för Valleberga n:o 24³

Anders Åkesson för " n:o 24²

Magnus Jönsson för " n:o 24⁴

Hjalmar Björkegren, " n:o 5²

Alfred Persson för " n:o 50⁴

Anders Mattsson för " n:o 50⁵

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E, C-F-G, F-H och B-I.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båt-
nad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, belägen under en kurva, avägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behöfvlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella

täckdikessögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring, måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ågofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ågofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ågofigurernas blivande värde med denna för varje ågofigur ut-

räknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör

i punkt A 32 hektar

0+86.5 33 "

0+92 35.5 "

2+4 38 "

2+75 41 "

B 47.5 "

5+27 58 "

6+41 59 "

6+47 59.5 "

C 65 "

8+10 66.5 "

8+48 70.5 "

9+47 73 "

F 4.5 "

G 1.5 "

H 1.5 "

I 3.5 "

Med stöd av sökandenas yrkanden och föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen att dikena skola göras täckta. Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar. För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. När dikena göras täckta erfordras ej några brobyggnader.

7:o. Ersättning för jord, som åtgår till öppet dikes utvidgande skall utgå till Vilhelm Mårtensson och Hörups kyrka med för 0.55 ar 16 kronor åtta /8/ kronor och 80 öre till vardera. Ersättning för mark, som täckes av jordvallar vid öppna diket skall utgå med 16 /sexton/ kronor pr ar efter uppmätning, verkställd av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade gode män.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklaras avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män. För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Synemännen finna skäligen bestämma, att terrälläggningssamfälligheten skall utgöra en avdelning och att till grund för fördelningen av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara skall läggas de båtnadsvärden, som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet värde och ens deltagningsskyl-

dighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Valleberga Rännegatedike av år 1928."

Dess angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:
att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringvänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt

sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning å årstid, då växande gröda därav minst tages skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

- 1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;
- 2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;
- 3/ till länsstyrelsen hava insänts i vattenlagens kap. 11. § 95 stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till tio /10/ kronor 75 öre;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1930;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas i blandning magrast 1:2:2, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att vid öppet dike jordvallarna ej må läggas närmare dikeskanten

än en meter;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av brunnar och öppna diket skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Valleberga den 19 okt. 1928.

Lennart Holmström.

statens lantbruksingenjör.

Nils Henriksson.

Per Nilsson.

Pl. 8.

Galleberga Rönnegetedike

av år 1928.

socken och

län.

upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
1928		Överfört				47 73
18/9-21/9		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4	2	12,00	24 -	
		b) yttavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 7+ punkter pr har	17.7	0.66	11 68	
		avvägda punkter	209	0.02	4 18	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	3	2,50	7 50	
		i annan mark		5,00		47 36
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 21 ar, ...	60	1.05	3 -	
		 har 18.77	0.10	1 87	4 87	
		Ägoheskrifning, § 14, ägofigurer	60	0,03		1 80
		~~Markvärdering~~	4	0.75		3 -
		a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	1		4 -	
		för övriga kilometer	0.5	1,50	75	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal st.	40	0,06	2 40	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer ..	40	0,12	4 80	11 95
		Längdprofil, § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp		3,00		
		2) befintligt avlopp ell. vall	1.5	3,50	5 25	
		b) antal ritningar	1	3,00	3 -	8 25
		Tvårsektioner § 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion		0,15		
		" " " såväl " som " "	10	0,25	2 50	
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för ..				
						2 50
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
21/9		Sammanfattning av underbudsområde dag. 1/2	12		6 -	8 -
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ² ..				
		nämligen				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	4	6,00	24 -	
		2) " " över 20 "	3	10,00	30 -	57 50
		Överföres				192 96

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				192 96
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp.....			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	37	0,03	1 11	2 11
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor..... st.		2,00		
		Kostnadsberäkning § 29, a) nyanläggning..... km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1.5	4,00	6 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			8 91	14 91
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet, <i>nr. 199a</i>			8 —	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning				
		c) för grundförstärkning..... m ²				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning....		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd..... m.		1,00		
		och för särskildt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		8 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	209	0,01		2 09
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.		0,25		
		Utlåtande och betänkande, § 43	8	3,00		24 —
12/10, 19/10		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2..... dagar		12,00		
18/10		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14 ..	1	12,00		12 —
9/10		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 —
		Översiktskarta § 41				
		Summa kronor				283 07
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark	1	1,75	1 75	8 75
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 31 ar ägofigurer st.	60	0,07	4 20	
		har 18 77 0,14			2 62	6 82
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				1 70
		Överföres				17 27

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			17 27	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	37	0,02	74	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.		0,05		19 76
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1:4000,				
		nytt avlopp..... km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp	1.5	6,00	9 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			3 25	
		3) broar och trummor, " " " 30 % "			10 40	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar..... st.		3,00		
		tvärsektions- och brorritningar		5,00		22 65
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	30	0,75		22 50
		Översiktskarta i d.o., § 41				
		Summa kronor				64 91
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				8 -
		Annonskostnader ang. sammanträden.....				
		Inbindning av förrättningshandlingarne.....				2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		" " " gode männen enligt egna räkningar....				53 60
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				45 -
		Lösen för utdrag ur mantalslängd				
		Utgörning av handlingar.				12 -
		Summa kronor				120 60
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				283 07
		Lösen för kopior och avskrift				64 91
		Övriga förrättningskostnader				120 60
		Summa kronor				468 58

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Ängelstads och Järnstadts häradsrätt.

Valleberga den 19/10 1928.

Herman Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

..... den 19.....

Häcken sönder i 8 stycken
och biter 1-8 indelas.

Smart. Tolentia

aa

Wahlberg & Siedigore Den 5 Nov 1929

Am
Bucht: Raus Gutsbestanden
Siedigore

James bezieht von Siedigore einen aus Gutsbeständen

Siedigore
für Wahlberg & Siedigore den 5 Nov 1928
im Leseband
24 Wahlberg
Siedigore

Avskrift.

Kristianstad den 2/3 1929

R ä k n i n g.

Valleberga Rännegatedike av år 1928

Debet

till lantbruksingenjör L.Holmström

1929	Betänkande ang. lån och anslag av statsmedel med bilagor I-III	24 -	
	Översiktskartor, två st.	8 -	
	Vävkopior av ritningarna	36 75	
	Avskrift av handlingarna	31 50	
2/3	Ansökningshandlingar och expedition	6 -	
	Diariebevis med kom.arvode	2 50	
	Inbindning, tre band	2 -	
12/1	Utredning och skrivelser till domkapitlet	6 -	
Summa kronor		116 75	✓

som uttages genom postförskott.

Den med denna räkning ej åtnöjes äger anställa kländer ^{98 25} ~~24 75~~ ^{74 25} genom stämning till Kristianstads rådhusrätt inom tre månader från den 2 mars 1929.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Underskrift:

Lennart Holmström

L 1*0462

8945

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSGSTYRELSEN

1 APR. 1930

Handlingar

rörande

*lån och anslag av allmänna medel
till*

Valleberga Rännegatedike

av år 1928.

Avskrift

Gjennom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 31 januari 1930 fastställd till
effrättelse vid arbetets utförande.

Hochholm den 22 februari 1930
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar.
Albert Smith.

Översiktskarta



Skala 1:100000

Sedan samtliga delägare i "Valleberga Ränne-
gatedike av år 1928", som avser torrläggning av
mark till Valleberga n:r:is 5,16,24 och 50 i Val-
leberga socken, Kristianstads län, förklarat sig
vilja söka lån och anslag av Statsmedel till fö-
retagets utförande, får jag härmed därom avgiva
följande av ritningar och förslag åtföljda

B e t ä n k a n d e .

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker.

Belägenhet.

Avdikningsområdet är beläget cirka 3 km. söder om Valleberga kyrka och
är å motstående översiktskarta markerad med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen verkställd
av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Syneförrättningen slöts den 19/10 1928 och har ej överklagats vilket
framgår av närslutna diariebevis /Bil.B/

Lån och anslagssökande.

I förening /Bil.A / daterad den 2 jan. 1929 hava samtliga delägare ö-
verenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om
största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utfö-
rande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar:

åker 17,700 har

Summa 17,700 har

Jordmänen består av lättare mylla på sand och grusblandad lera.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av öppna diken, vars dimensioner äro

små för att tillåta markens rationella torrläggning för åker.

Torrläggning.

Dikningsföretaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande

med rör i den utsträckning och till de dimensioner som bifogade för-

slag angiver.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen beräknas i till syneprotokollet fo-

gad värderingslängd /bil.4 b till syneprotokollet/ till 10751,20 kronor

och själva dikningskostnaden i till samma protokoll fogad kostnadsberäk-

ning till 8910 kronor.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunnena

utlåtande /bil.7 till syneprotokollet/.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft, finnes ej något hinder mot fö-

retagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara

"Valleberga Karlsmosses dikningsföretag av år 1920".

En avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndig-

hets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I tabell b, bilaga II har uträknats storleken av det lån från Statens av-

dikningslånefond och bidrag från Statens avdikningsanslag som enligt gällande författningar beräknas kunna utgå, nämligen i lån 6594,51 kronor och i bidrag 2900,82 kronor.

Enär i företaget ingående mark består av odlad mark har bidragskvoten tagits till $\frac{1}{3}$.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljaslån från statens avdikningslånefond med 6595 kronor och bidrag från statens avdikningsanslag med 2900 kronor.

Utförande.

Vid utförandet skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunnena utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetets utförande torde böra anslås en tid av två år.

Kristianstad i febr. 1929.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

I Tabell a

II " b

III Kostnadsförslag

A Föreningshandling

B Protokollsutdrag från domkapitlet

C Diariebevis

D Ett häfte synehandlingar

E Ritningar i ett blad.

Tabell a.

Åker

Summa

Utskrift i febr. 1929.
Lennart Holmström
Statens landbruksingenjör

Hela förväggningsområdet =
Länssökandenas areal

Värde

Areal

för

efter

Beknad

Förväggningsen

ha

ar

ha

ar

ha

ar

ha

ar

17

70,0

17

70,0

20688

80

31440

-

10751

20

6.

Samman- arad alder		Baknad		Andel i kostnaden för						Samman- kostnad		Relativ kostnad	Andelen i relativt i % av kostnaden	Andelen		Sum	
				Bekant		Laga sym- företag		Relativt del									
hr.	ör.	hr.	ör.	hr.	ör.	hr.	ör.	hr.	ör.	hr.	ör.	hr.	%	hr.	ör.	hr.	ör.
4	61,0	4087	-	3386	69	178	10	44	38	3609	17			1102	60	2506	57
3	19,0	2665	-	2208	79	116	16	28	94	2353	89			719	12	1634	77
2	44,5	1330	40	1102	17	57	96	14	44	1174	52			358	83	815	74
2	87,0	1246	40	1033	56	54	35	13	54	1101	45			336	49	764	96
1	52,5	610	40	506	09	26	62	6	63	539	34			164	77	374	57
0	51,0	129	60	107	81	5	67	1	41	114	89			35	10	79	79
1	07,5	272	-	225	42	11	86	2	96	240	24			73	39	166	85
1	04,0	227	20	188	-	9	89	2	47	200	36			61	21	139	15
0	43,5	183	20	151	47	7	97	1	98	161	42			49	31	112	11
17	70,0	10751	20	8910	00	468	58	116	75	9495	33	0,88	30,55	2900	82	6594	51

Kostnadsförslag

Impremium 80 öre

Ökningen kostnad

Lämningsförmåner

Bekantandets

Summa

468

58

116

75

8910

-

585

33

9495

33

Christians Leds i febr. 1929

Lennar S. Holmström

Holms lantbruksskoleingenjör

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 9495 kronor 33 öre.

Höckstads den 22 februari 1930

På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar:

Albert Jönell

Undertecknade delägare i "Valleberga Rännegatedike av år 1928" överskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdåning ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Valleberga den 2 januari 1929.

Jöns Laxsson

Per Andersson

äg. Walleberga 24

Arrendator Valleberga 16

Alfred Persson

Sven Andersson

äg. Valleberga 4

Arrendator Valleberga 16

Magnus Jönsson

Anders Åkesson

äg. Valleberga nr. 24

äg. Valleberga, 24

Hjalmar Björkegren

äg. Walleberga n:o 5

Anders Mattsson

äg. Valleberga n:o 50

Vilhelm Mårtensson

äg. Valleberga n:o 50

Bevittnas

Nils Nilsson

Nils Bergkvist

Utdrag ur Lunds domkapitels boställsprotokoll

den 6 februari 1929.

§ 15. Statens lantbruksingenjör Lennart Holmström hade i skrivelse till domkapitlet den 12 januari 1928 - under förmälan att det Hörups kyrka tillhöriga hemmanet 1/16 mantal nr. 16 Valleberga, arrenderat dels av Sven Andersson och dels av Per Andersson, vid enligt vattenlagen förrättad, den 19 oktober 1928 avslutad laga kraftvunnen syn befunnits pliktigt deltaga i kostnaderna för "Valleberga Rännegatedike av år 1928" samt att båda arrendatorerna av kyrkohemmanet jämte övriga sakägare undertecknat förening för gemensamt sökande av lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande - anhållit om domkapitlets godkännande av denna åtgärd.

Hörups församlings kyrkoråd hade i infordrat yttrande förklarat sig icke hava något att erinra mot bifall till framställningen.

Efter föredragning härav beslöt domkapitlet genom utdrag av detta protokoll meddela lantbruksingenjören Holmström, att domkapitlet ville bifalla den gjorda framställningen. Ut supra.

In fidem

Tage Gynnerstedt

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium,
besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 19 ok-
tober 1928 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt
"Valleberga Rännegatedike av år 1928" och avseende torrläggning av
mark inom Valleberga n:ris 5, 16, 24 och 50 i Valleberga socken,
Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm
i Söderbygdens vattendomstols kansli den 14 januari 1929.

Ex officio:

Yll

G.Lidbom

*Förstämde arkivet av
Handlingar Fickorade den
av Kung. Majt. den 31 jan. 1929
fäststämde arkivplanen vid-
maras.*

Samuel Hornström

1930 den 8 april

Uppgift jämlikt stadgendet i 1 §. 1 st. av lag om kronans förväns-
rätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Valleberga Rånnegatedike av år 1928" i Valle-
berga socken av Kristianstads län.

Lån: 5.150 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.
Maj:ts beslut den 31 januari 1930.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
samma upptagna fastigheter.

Socken, by	Register- homen	Register- nummer	Mental	Ägarers namn
<u>Valleberga socken</u>				
Valleberga	24	2	1/8	Jöns Lassen
"	24	4	1/8	Anders Åkesson
"	24	3	1/8	Magnus Jansson
"	5	4	1/16	Hjalmar Björkegren
"	50	1	5/512	Alfred Persson
"	~~av~~ 16	5	1/16	Hörsås kyrka, Arr. Sven Andersson
"	50	6	5/512	~~av Per Andersson~~ Anders Mattsson
"	50	1	7/256	Vilhelm Wärtensson
~~"~~	~~av~~ 16		~~1/16~~	~~Hörsås kyrka, Arr. Per Andersson~~

Stockholm den 8 april 1930.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

168
30

L 1-0462

8945

KONTRAKT.

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 APR. 1930

Sedan Kungl. Maj:t den 31 januari 1930 för
"Valleberga Rännegatedike av år 1928" i Valleberga socken av
KRISTIANSTADS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström
vid syneförrättning år 1928 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat *dels lån* med femtusenettjundrafemtio (5.150)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
skyldighet med fyrtusentrehundrafyrtio (4.340) kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, ha *undertecknad*, som av vederbörande intressenter enligt
företett protokoll utsetts till styrelse *ns förtroendeman* för företaget *mtj*

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom *vi* jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtag *och förbind* *oss* mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,
att fullborda arbetet senast den 1 september 1931,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammās återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen inestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Valleberga den *15 mars* 19*30*.

Jons Larsson

Att *Lantbrukaren Jons Larsson*
å *N: 24 Valleberga*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Wilhelm Andersson

Oluf Svensson

Adress *22 Valleberga*

Adress *N: 15 Valleberga*

Med stöd av Kungl. brevet den *31 januari*
1930 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den *8 april* 19*30*.

Ant. Svanberg

Oluf Svensson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Godkännt 8 april 1930 ¹⁶⁸/₃₀

8946

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 APR. 1930

B E V I S

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Valleberga Rännegatedike av år 1928" i Valleberga socken, Kristianstads län.

Planen fastställd den 31 januari 1930.

Bidrag från statens avdikningsanslag 4340 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 5150 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena den 15 mars 1930.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1931.

Arbetsstyrelsens ordförande: lantbrukaren Jöns Lasson, Valleberga 24 pr Hedvigsdal.

Avsyningen verkställd av assistenten Lars Kullman.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrker jag dess godkännande.

Kristianstad den 31 mars 1930.

Arvid Carlsson
Statens lantbruksingenjör



Stämpel en krona.