

Kopia

L i klassen med den av kungl.
Mått. den 27 nov. 1931 fastställda
avmätningarna tilläggas
Hanna Stenlund

Förslag i 6 blad
till nygrävning av
Björkarpsskanalen
för tomläggning av mark till
Broröd, Björkarp, Sorröd, Herrevadskloster och Harthus
i Raseberga socken, Kristianstads län,
upprättad vid synförmätning enl vattenlagen
år 1928 av

Hanna Stenlund
Statens lantbruksingenjör




Guven kungl. Mått. sådana blev
den 27 november 1931 fastställda till
efteraktligen till utskick af förändring.
Härskapsen den 10 december 1931
På kungl. Lantbruksstyrelsens begäran
Hanna Stenlund

Registernummer.

Raseberga socken

A	Broröd	1 ⁶ / 1 ¹⁹
B	Björkarp	
C	"	
D	"	
E	"	1 ⁵
F	"	1 ⁶
G	Sorröd	1 ⁶
H	"	1 ³
Qa	Herrevadskloster	1 ¹
Lb	Harthus	1 ²

Skala 1:4000



Blad 1

7:0469

7:0469 001
7:0468

St 476 Kristianstads län

St 476 Kristianstads län

Stäm och skärning

Kopia.

Likheten med den av
Kungl. Maj:ts den 27^{de} nov
1931 fastställda anvis-
ningen utgör


Stenart och porslins

Björkarpsskanalens nygrävningsföretag av år 1928.

Stenart och porslins
statens lantbruksskolor

Blad 2.

Stenart och porslins
den 27^{de} nov 1931 fastställda till
statens lantbruksskolor
Stenart och porslins
den 10^{de} dec 1931
På Kungl. Lantbruksskolors vägnar
Alfred Smith



tegrin


Likheten i och av
Kungl. Maj:ts den 27 nov.
1931 fastställda arbetes-
plan i öfver

Annars föreslås

Björkarpsskanalens nygrävningsförelag av år 1928.

Blad 3.

Konstnärskontroll
Kontrollantens underskrift



Gruv Kungl. Maj:ts rådiga brev
den 27 november 1931 fastställt till
efteråtse med arbetets utförande.
Hörselhus den 10 december 1931
På Kungl. Konsthögskolans vägnar
Albert Smith.

Skala 1/100

ANLNr 003

L 7-0469 3


Nr 476 Kristianstads Fritid

Kopia.

Finlandsk besök den av Kungl.
Majr. den 27 nov 1931 förstärkt
avsnittet mellan Sjögräns
Lennart Koppars

Björkarpsskanalens nygrävningsförelag av år 1928.

Lennart Koppars Blad 4
Stånds lachvans i Sjögräns



Skala 1/100

L 70469

4

476 Kristianst 7.12.31

K. Frid.

I skriften utgår den av
Kungl. Vetensk. Akad. den 27 nov
1931 förtädda Arv-
pranen inryggar

Arvpranen
Arvpranen inryggar.

Björkarpsskanalens rygrävningsföretag av år 1928.


Arvpranen Kungl. Maj:ts rådiga Arv
den 27 november 1931 förtädda till
efteråtsele med arbetes utförande.

Arvpranen den 10 november 1931
På Kungl. Vetensk. Akad. rådiga Arvpranen
Albert Fridén


Blad 6.

1002


Förslag till ägenvägsbro
vid punkt 159+52




Förslag till ägenvägsbro
vid punkt 112+22 och 117+80




Skala 1:50




Förslag till ägenvägsbro
vid punkt 143+48
3 plank



Förslag till ägenvägsbro
vid punkt 154+25, 155
3 plank



Förslag till ägenvägsbro
vid punkt 151+5



Nr 006

720469

6

Nr 476 Kristianstads 7. rit.

1008
KARTDRUKSSTYRELSEN
11 JAN. 1932


No Löderbygdens Vaktandemål upprättat

Förslag till Dammbyggnad vid Västra Sörödssjön.

Lennart Holmström
Statens landbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 27 november 1931 fastställt till
upprättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 december 1931
På Kungl. Landbruksstyrelsens begäran:
Alfred Smith





Lillemor med den av
Kungl. Maj:ts den 27 nov.
1931 fastställda artern planer
inlämnade
Lennart Holmström



Längdskala 1:4000
0 100 200 300 m

Höjd och sektionsskala 1:100
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m



Skala 1:50
0 1 2 3 4 5 m

Nr 007

7:0469

Nr 476 Kristianstads 7. utv.

L 7*0469

7416

DIARIE Nr

K. LANTRUKSSTYRELSEN

1 APR. 1931

K. Justitie Revisions Exped.

inkom d. 8 JUN. 1936

27 NOV. 1931

i und. anm.

1008

DIARIE Nr

K. LANTRUKSSTYRELSEN

11 JAN. 1932

Bev. 1931, k. und.

*Handlingar
rörande*

Björkarp-skandens

nygrävningsföretag

*upprättade vid synförrättning enl. vattenlagen
år 1928.*

Protokoll, hållet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av vattenskadad mark till Broröd, Björkarp, Sorröd, Herrevadskloster, Nybo och Harthus i Riseberga socken, Kristianstads län.

År 1928 den 4 juni inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör å Spångens gästgivaregård för att enligt länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark till Broröd, Björkarp, Sorröd, Herrevadskloster, Nybo och Harthus i Riseberga socken, Kristianstads län.

Efter kungörelse, uppläst i Riseberga kyrka den 13 maj 1928 samt införd i Skånes Allmänna Tidning den 16 maj 1928 och i Åsbo häraders tidning den 14 maj 1928 samt efter personliga kallelser, som tillställts kände sakägare genom postverket hade till sammanträde infunnit sig:

Ordföranden i Riseberga sockens fattigvårdsstyrelse Herr Bernhard Lincoln, Bonarp;

Ernst Svenssons sterbhus, Björkarp genom förmyndaren i sterbhuset

Hadar Forsberg,

Lambert Forsberg,

Oskar Svensson, "

Frans Månsson, Sorröd

Håkan Arvidsson, "

Anton Håkansson, Harthus

Vilhelm Prahl-Möller, Nybo

Föreningen Eget Hem inom Kristianstads län u.p.a. genom landstingsmännen Jöns Persson i Sösdala enligt fullmakt bil. 1.

Kungl. Armeeförvaltningens Fortifikationsdepartement genom rytmästaren
P.Grill enligt förordnande bil.2.

Herman Persson. Harthus 1

Kungl. Maj:t och Kronan genom depåchefen för Herrevadskloster remont-
depå, Herr Majoren Gustaf von Essen enligt förordnande bil.3.

såsom gode män: Häradsdomaren N.P.Ljungdahl, Färingtofta och kommu-
nalordförande Otto Eskilsson, Koholma, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom
upplästes /bil.4/

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot
synermännen, ej heller visste sig denna stå i jävsförhållande till sak-
ägare.

§ 3.

Sökandena yrkade nygrävning av Björkarpskanal^aen och dess utlopp
till sådant djup och dimensioner, att deras vattenskadade mark kunde
torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna härför
skulle gäldas enligt lagens bestämmelser.

§ 4.

Ryttmästare P.Grill motsatte sig å sin huvudmans vägnar all
sänkning av ifrågavarande kanaler utöver vad som i vattendomstolens
utslag den 7 sept. 1925 tillåtes. I detta yrkande instämde Herr Pron-
møller.

§ 5.

Ersättning för jord, som åtginge till kanals utvidgande och till

jordupplag samt för det obehag, som genom dikningens utförande kunde uppkomma för egendomen, yrkades för Herrevadsklosters räkning av Ryttmästaren Grill.

§ 6.

Frans Månsson yrkade för sin del två broar över kanalen. Depåchefen yrkade jämväl byggandet av för Herrevadskloster behöfliga broar samt att i den händelse nygrävningen komme att beröra Herrevadsklosters tvättstuga, företaget skulle så utföras, att denna anläggning skadades.

§ 7.

Förrättningsmannen kungjorde att till grund för det förslag, som komme att upprättas, skulle läggas de undersökningar och ritningar, som verkställes för 1924 års förrättning samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal måndagen den 25 innevarande juni månad kl. 1 e.m. till vilket ^{sammanträde} inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 8.

Förrättningsmannen framhöll att Herrevadskloster antagligen komme att drabbas av inemot 50 % av kostnaderna och hemställa huruvida ej genom yrkaden från dess representanters sida förrättningsmannen borde tillse kuruvida ej klostrets ångar kunde bättre tillgodosess i torrlägningshänseende än som blott helt automatiskt genom de yrkaden, som av sökandena framställes. Härtill genmälte Herr Grill att han ej ansåg att klostrets mark kunde ernå någon förbättring genom dikningen utan delvis enligt vad som visats vid förefående syneförrättning, komme att försämrats, varför han

motsatte sig förrättningsmannens mening.

§ 9.

Depåchefen Herr von Essen ansåg att den nygrävning av sträckan A-B, som av vattendomstolen omnämnes i dess utslag, endast avsåg dess uppränsning till det djup, som den innehåft vid sjäns sänkning år 1880 talet samt att en annan tolkning vore ett kringgående av vattendomstolens beslut. Någon ny mark att till äng eller bete användas kunde enligt de uppgifter Herr depåchefen erhållit ej ernås genom nygrävningen. Möjligen kunde någon förbättring ernås å vissa betesmarker. Herr Depåchefen yrkade att den uppgrävda massan ej förlades på ängen utan på den väg, som för flygskolans räkning anlagts till skjutfältet.

§ 10.

Herr Lambert Forsberg hade en annan uppfattning om klosternytta av företaget, ty så länge de gamla kanalerna underhöllas, användes de nu odugliga sankmarkerna till slåtteräng.

§ 11.

Då intet vidare förekom förklarades sammanträdet avslutat och slöts sammanträdet. Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

N.P.Ljungdahl

Otto Eskilsson

År 1928 den 25 juni.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän å Spångensrätts gästgivaregård varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Ordföranden i Riseberga sockens ^{fattig-}vårdsstyrelse Bertil Lincoln

Ernst Svensssons sterbhus genom Hadar Forsberg;

Frans Månsson, Sorröd

Herman Persson, Harthus

Håkan Arvidsson, Sorröd

Kungl. Armeförvaltningens Fortifikationsdepartement genom Ryttmästaren B. Grill,

Depåchefen vid Herrevadskloster, Majoren Gustaf von Essen,

A.B. Klippans Finpappersbruk genom ingenjören Hj. Andersson enl. fullmakt bil. 9 och 10.

§ 12.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil. 5/, jordersättningslängd /bil. 6/, kostnadsfördelningslängd /bil. 8/ och kostnadsberäkning /bil. 7/.

§ 13.

Till förrättningsmannen inlämnades från A-B. Klippans finpappersbruk följande skrivelse /bil. 11/ som upplästes.

§ 14.

Frans Månsson, Sorröd, yrkade att åtgärder vidtages så att slam från Västra Sorrödssjön ej inkommer; och uppgrundade Björksarpskanalen.

§ 15.

Ryttmästaren Grill anhöll om och fick upplysning angående de grunder enligt vilka synemännen hade tänkt sig ersättningen för mark, som besvärades av jordvallarna. Han förmenade att vallarna gjorde större skada än som motsvarade fulla jordvärdet och var

tyvaksam huruvida kronan kunde avstå jord för dylikt ändamål.

§ 16.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande /bil.12/

§ 17.

Det beslöts att styrelsen för företaget skulle bestå av tre ordinarie medlemmar och två ersättare. Till ordinarie medlemmar utsågs Herrar Bernhard Lincoln, Bönarp, Håkan Arvidsson, Sorröd, och Frans Månsson, Sorröd. Till ersättare valdes Lambert Forsberg, Björkarp, och Oskar Svensson, Björkarp. Till ordförande i styrelsen utsågs Håkan Arvidsson, Sorröd pr Hyllstorfta.

§ 18.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skulle förvaras av styrelsens ordförande.

§ 19.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet som bilagor 13 och 14.

§ 20.

Ryttmästaren P. Grill anhöll att för arbeförvaltningens räkning erhålla avskrift av de handlingar med undantag av arvodesräkningarna, som röde detta företag.

§ 21.

Nå intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

§ 22.

Under sammanträdet hade infunnit sig Lambert Forsberg, Björkarp och Oskar Svensson, Björkarp.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

N.P.Ljungdahl

Otto ~~Es~~persson

Bil. 1 a.

Fullmakt för innehavaren att vid syn enligt vattenlagen, avseende dikning inom Björkarp, Herrevadskloster m.m. föra vår talan; godkännande vi ombudets lagliga åtgärder.

Kristianstad den 30 maj 1928.

Andelsföreningen Eget Hem inom Kristianstads län

utan personlig ansvarighet.

gan. H.Espersson

Bevittnas:

A.Dahlkvist

Margareta Almkvist

Bil. 1 b.

Utdrag av protokoll, hållet vid sammanträde med styrelsen för Andelsföreningen Eget Hem inom Kristianstads län u.p.a. i Kristianstad den 4 april 1928.

§ 27.

Bemyndigades vice häradshövdingen H.Espersson i Kristianstad att själv eller genom den, han i sitt ställe sätter, söka, kära och svara för föreningen så ock eljest dess talan föra; gällande utdrag av detta protokoll såsom fullmakt.

Som ovan

Justerat:

H.ESPERSSON

E.G. HAMILTON

Rätt utdraget betyga:

Issie Olsson

Margareta Almkvist

Bil. 2 .

Utdrag av protokollet, hållet å

Kungl. Arméförvaltningens Fortifikationsde-

partement i Stockholm den 30 maj 1928.

S.D. Uppdrogs åt Kungl. Arméförvaltningens domäntjänsteman, ryttmästaren m.m. B. Grill att föra fortifikationsdepartementets talan vid syneförrättning enligt vattenlagen, angående torrläggning av mark till Brorör, Björkarp, Sorröd m.fl. hemman i Riseberga socken av Kristianstads län, vilken förrättning enligt anmälan av statens lantbruksingenjör i nämnda län utsatts att taga sin början å Spångens gästgivaregård måndagen den 4 juni 1928 klockan 13; och skulle protokollsutdrag för att gälla såsom fullmakt expedieras till ryttmästaren Grill, vilkens lagliga åtgärder av departementet godkändes.

Som ovan

In fidem

Carl Mörk

t.f. Sekreterare.

Bil. 3 .

Till

Depåchefen för Herrevadsklosters remontdepå.

Statens lantbruksingenjör i länet har i skrivelse hit anmält att syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark till Brorör, Björkarp, Sorröd m.fl. hemman i Riseberga socken utsatts att hållas å Spångens gästgivaregård måndagen den 4 juni 1928 klockan 1 e.m. samt att förrättningen jämväl berörde Herrevadskloster, Sedan

domänintendenten i länet, vilken den 11 innevarande maj förordnats att vid förrättningen vara kronombud, denna dag hit anmält, att han vore förhindrad att närvara vid densamma, får länsstyrelsen härmed förordna Eder att vid ifrågavarande förrättning bevaka Kungl. Maj:ts och Kronans rätt och bästa så vitt angår Herrevadsklosters kungsgård i Riseberga socken.

Kristianstad i landskontoret den 25 maj 1928.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer

Thom. Ehrenborg

Bil. 4.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för vederbörlig förrättningsman att jämlikt föreskrifterna i gällande dikningslag verkställa syn å avloppet från Västra Sorrödssjön för torrläggning av mark till Harthus, Sorröd, Björkar-Broröd, Herrevadskloster och Nybo, allt i Risebergs socken, Kristianstads län enligt anvisning av Wattendomstolen i utslag den 7 sept. 1925.

Samtliga av företaget beroende torde först av förrättningsmannen kunna med säkerhet uppgivas.

Broröd pr Ljungbyhed den 10 april 1926.

för Kommungården

Bernh. Lincoln

Anton Håkansson

ordf. i fattigv.styr.

H. Arvidsson

O. Svensson

Ernst Svenssons sterbhus

Lambert Forsberg

Hadar Forsberg

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens
lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna
i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti
bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa
förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 13 april 1926.

På länsstyrelsen vägnar:

Ivar Fr. Regner

Josef Fischer

Sorrölssejerna beändas den 22/4 1926. Vår för ledar.

Klippan den 22/4 1926.

Alkoholiskt klippens. Sörrengårdens

den 22/4 1926

Revit Lärar

den 22/4 1926

den 22/4 1926

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Risbaga socken</u>					
<u>Birdöl</u>	18-1 ¹⁴	A	3/8		<u>Risbaga hemman</u>
				1	åker
				2	"
				3	"
				4	"
				5	"
				6	"
				7	"
				8	"
				9	"
				10	"
				11	"
				12	"
				13	"
				14	"
				15	"
				16	"
				17	äng
				18	"
				19	"
					<u>Summa</u>
<u>Björharp</u>		B	685/4096		<u>brust. Lennarssons storbhus</u>
				20	äng
				21	"
				22	"
					<u>örufräs</u>

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurs nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>örefors</i>
				23	<i>äug</i>
				24	<i>solmon</i>
				25	<i>älven</i>
				26	<i>'</i>
				27	<i>"</i>
				28	<i>"</i>
				29	<i>"</i>
					<u><i>Summa</i></u>
<u><i>Björkarp</i></u>		<i>C</i>	<i>3/8</i>		<i>Lambert Forsberg</i>
				30	<i>älven</i>
				31	<i>"</i>
				32	<i>"</i>
				33	<i>"</i>
				34	<i>"</i>
				35	<i>"</i>
				36	<i>"</i>
				37	<i>"</i>
				38	<i>"</i>
				39	<i>"</i>
				40	<i>"</i>
				41	<i>"</i>
				42	<i>"</i>
				43	<i>"</i>
				44	<i>"</i>
				45	<i>"</i>
				46	<i>"</i>
				47	<i>"</i>
					<i>örefors</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		260.5							205 -			1448 50			1243 50	
		017.0						10	170		⁴⁰ ~~50~~	680		30	510	
		177.8						30	53 34		50	88 90		20	35 56	
022.2								200	44 40		⁹⁰⁰ ~~1000~~	199 80		700	155 40	
018.4								300	55 20		1000	184 -		700	128 80	
027.3								300	81 90		1000	273 -		700	191 10	
029.5								500	147 50		1000	295 -		500	147 50	
039.0								700	273 -		1000	390 -		300	117 -	
136.4	455.3								862 04			2886 -			2023 96	
061.0								500	305 -		1000	610 -		500	305 -	
044.3								500	221 50		1000	443 -		500	221 50	
011.0								500	55 -		1000	110 -		500	55 -	
007.1								500	35 50		1000	71 -		500	35 50	
007.6								500	38 -		1000	76 -		500	38 -	
012.6								300	37 80		1000	126 -		700	88 20	
017.1								400	68 40		1000	171 -		600	102 60	
019.2								300	57 60		1000	192 -		700	134 40	
021.0								300	63 -		1000	210 -		700	147 -	
022.5								300	67 50		1000	225 -		700	157 50	
023.5								300	70 50		1000	235 -		700	164 50	
023.5								300	70 50		1000	235 -		700	164 50	
021.1								400	84 40		1000	211 -		600	126 60	
018.2								400	72 80		1000	182 -		600	109 20	
015.4								400	61 60		1000	154 -		600	92 40	
015.0								500	75 -		1000	150 -		500	75 -	
016.0								500	80 -		1000	160 -		500	80 -	
016.0								500	80 -		1000	160 -		500	80 -	
372.1									1544 10			3721 -			2176 90	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansl	Ägarens nummer	Delägars namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					över fört
				48	äng
					<u>Summa</u>
<u>Björkarp</u>		D	<u>685</u> <u>4096</u>		<u>brust Loussons skublas</u>
				49	åker
				50	äng
				51	"
				52	"
				53	våg
				54	äng
				55	"
				56	"
				57	åker
				58	"
				59	"
				60	äng
				61	"
				62	Lousson
					<u>Summa</u>
<u>Björkarp</u>	15	H	<u>27</u> <u>512</u>		<u>Oskar Lousson</u>
				63	åker
				64a	"
				64b	våg
				65	åker
				66	"
				67	"
				68	"
					över fört

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16			
372.1									1544	10		3721	-		2176	90
	033.6							300	100	80	500	168	-	200	67	20
372.1	033.6								1644	90		3889	-		2244	10
127.0								400	508	-	1000	1270	-	600	762	-
	034.4							300	103	20	500	172	-	200	68	80
	010.0							300	30	-	500	50	-	200	20	-
	009.0							350	31	50	500	45	-	150	13	50
						008.0										
	030.1							560	168	56	800	240	80	240	72	24
	029.5							320	94	40	800	236	-	480	141	60
	061.0							400	244	-	1000	610	-	600	366	-
059.2								600	355	20	1200	710	40	600	355	20
162.0								480	777	60	1200	1944	-	720	1166	40
194.3								480	932	64	1200	2331	60	720	1398	96
	008.0							720	57	60	800	64	-	80	6	40
	010.0							320	3	20	800	8	-	480	4	80
	020.0							40	0	80	50	1	-	10	0	20
542.5	212.0					008.0			3306	70		7682	80		4376	10
135.0								240	324	-	1200	1620	-	960	1296	-
143.7								360	517	32	1200	1724	40	840	1207	08
						004.0										
049.7								360	178	92	1200	596	40	840	417	48
065.0								360	234	-	1200	780	-	840	546	-
071.4								240	171	36	1200	856	80	960	685	44
050.0								360	180	-	1200	600	-	840	420	-
514.8						004.0			1605	60		6177	60		4572	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigursnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				69	lönsmann
				70	"
				71	äng
					<u>Summa</u>
<u>Sjölund</u>	<u>16</u>	<u>H</u>	<u>53/4096</u>		<u>Oskar Lönsmann</u>
				72	lönsmann
				73	äker
				74	"
				75	"
				76	"
				77	"
				78	"
				79	"
				80	"
				81	"
				82	"
				83	äng
				84	"
				85	råg
				86	"
					<u>Summa</u>
<u>Lövström</u>	<u>16</u>	<u>G</u>	<u>7/48</u>		<u>Frans Hansson</u>
				87	äker
				88	"
				89	"
				90	"
					överfört

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
5 14.8			0 04.0		16 05 60		61 77 60		45 72 -							
	0 09.5			40	3 80	50	4 75	10	0 95							
	0 06.6			40	2 64	50	3 30	10	0 66							
	0 11.3			400	45 20	500	56 50	100	11 30							
5 14.8	0 27.4		0 04.0		16 57 24		62 42 15		45 84 91							
	0 15.5			35	5 42	50	7 75	15	2 33							
0 29.0				120	34 80	1080	313 20	960	278 40							
0 10.5				120	12 60	1200	113 40	960	100 80							
0 31.5				300	94 50	1000	315 -	700	220 50							
0 11.7				120	14 04	1200	140 40	1080	126 36							
0 12.3				240	29 52	1200	147 60	960	118 08							
0 15.6				200	31 20	1000	156 -	800	124 80							
0 16.7				400	66 80	1000	167 -	600	100 20							
0 16.7				400	66 80	1000	167 -	600	100 20							
0 31.8				400	127 20	1000	318 -	600	190 80							
0 20.0				600	120 -	1000	200 -	400	80 -							
	0 02.3			240	5 52	300	6 90	60	1 38							
	0 01.9			240	4 56	300	5 70	60	1 14							
			0 04.0													
			0 02.9													
1 95.8	0 19.7		0 07.9		612 96		2057 95		1444 99							
0 36.9				400	144 80	1000	362 -	600	217 20							
0 17.8				300	53 40	1000	178 -	700	124 60							
0 17.4				200	34 80	1000	174 -	800	139 20							
0 18.5				200	37 -	1000	185 -	800	148 -							
0 89.9					270 -		899 -		629 -							

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>överförs</i>
				91	<i>åker</i>
				92	"
				93	"
				94	"
				95	"
				96	"
				97	"
				98	"
				99	"
				100	"
				101	"
				102	"
				103	"
				104	"
				105	"
				106	"
				107	"
				108	"
				109	"
				110	"
				111	"
				112	"
				113	"
				114	"
				115	<i>ägg</i>
				116	"
				117	"
				118	"
					<i>överförs</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
0 89.9									270 -			899 -			629 -	
0 19.9								200	39	80	1000	199 -		800	159	20
0 21.2								300	63	60	1000	212 -		700	148	40
0 20.0								300	60 -		1000	200 -		700	140 -	
0 20.8								300	62	40	1000	208 -		700	145	60
0 21.6								300	64	80	1000	216 -		700	151	20
0 17.5								300	52	50	1000	175 -		700	122	50
0 29.7								300	89	10	1000	297 -		700	207	90
0 21.5								300	64	50	1000	215 -		700	150	50
0 42.0								400	172 -		1000	430 -		600	258 -	
0 20.8								200	41	60	1000	208 -		800	166	40
0 19.5								200	39 -		1000	195 -		800	156 -	
0 14.7								100	14	70	1000	147 -		900	132	30
0 24.0								200	48 -		1000	240 -		800	192 -	
0 29.5								300	88	50	1000	295 -		700	206	50
0 98.2								300	294	60	1000	982 -		700	687	40
0 19.0								400	76 -		1000	190 -		600	114 -	
0 31.2								300	93	60	1000	312 -		700	218	40
0 35.0								400	140 -		1000	350 -		600	210 -	
0 42.3								500	211	50	1000	423 -		500	211	50
0 51.0								500	255 -		1000	510 -		500	255 -	
0 63.6								500	318 -		1000	636 -		500	318 -	
0 71.7								500	358	50	1000	717 -		500	358	50
0 79.5								400	318 -		~~1000~~ ⁹⁰⁰	715 50		500	397	50
1 69.5								400	678 -		1000	1695 -		600	1017 -	
	0 32.0							300	156 -		500	260 -		200	104 -	
	0 50.5							250	126	25	500	252 50		250	126	25
	0 76.5							100	76	50	~~500~~ ⁵⁰⁰	306 -		300	229	50
	1 46.8							360	528	48	~~1200~~ ⁹⁰⁰	1409 28		600	880	80
10 74.6	3 25.8								4800	93		12 894 28			80 93	35

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Överförd</i>
				119	<i>äng</i>
				120	<i>"</i>
				121	<i>"</i>
				122	<i>"</i>
				123	<i>mark</i>
				124	<i>äng</i>
				125	<i>"</i>
				126	<i>"</i>
				127	<i>"</i>
					<u><i>Summa</i></u>
<i>Säröd</i>	<i>13</i>	<i>I-L.</i>	<i>7/16</i>		<i>Håkan Arvidsson</i>
				128	<i>åker</i>
				129	<i>"</i>
				130	<i>"</i>
				131	<i>"</i>
				132	<i>"</i>
				133	<i>"</i>
				134	<i>äng</i>
				135	<i>"</i>
				136	<i>"</i>
				138	<i>"</i>
				139	<i>"</i>
				140	<i>"</i>
				141	<i>"</i>
				142	<i>"</i>
				<i>143</i>	
					<u><i>Summa</i></u>

[illegible]

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Herrvadsklaster I'</u>		<u>Q a</u>	<u>7 1/4</u>		<u>Staten.</u>
				216	
				" 217	äng
				218	"
				219	"
				220	"
				221	"
				222	"
				223	"
				224	"
				225	"
				226	åker
				227	"
				228	"
				229	"
				230	äng
				231	åker
				232	"
				233	"
				234	"
				235	" imp
				236	"
				238	torvmassa
				239	åker
				240	"
				241	högland mark imp
				242	äng
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
		175,0						100	175	-	~~300~~ 500	525	-	200	350	-
		320,0						120	396		~~480~~ 1200	1584	-	360	1.188	-
		163,0						110	179	30	~~550~~ 1100	896	50	440	717	20
		033,0						200	66	-	500	165	-	300	99	-
		019,0						250	47	50	500	95	-	250	47	50
		685,0						120	822	-	~~300~~ 600	2.055	-	180	1.233	-
		2057,3						100	2.057	30	~~400~~ 1000	8.229	20	300	6.171	90
		012,7						240	30	48	~~480~~ 800	60	96	240	30	48
		346,0						60	207	60	~~300~~ 600	1.038	-	240	830	40
		035,5						240	85	20	~~600~~ 800	227	20	400	142	-
	004,5							320	14	40	800	36	-	480	21	60
	005,0							320	16	-	800	40	-	480	24	-
	009,5							320	30	40	800	76	-	480	45	60
	012,8							320	40	96	800	102	40	480	61	44
		016,9						150	25	35	250	42	25	100	16	90
	013,0							560	72	80	800	104	-	240	31	20
	027,0							480	129	60	800	216	-	320	86	40
	005,7							480	27	36	800	45	60	320	18	24
	001,7							480	8	16	800	13	60	320	5	44
						035,0										
						162,0										
		090,0						70	63	-	100	90	-	30	27	-
	1145,0							700	8.015	-	1400	16.030	-	700	8.015	-
	001,7							500	8	50	1000	17	-	500	8	50
						002,8										
		015,5						150	23	25	250	38	75	100	15	50
	1225,9	3978,9				199,8			12.541	16		31.727	46		19.186	30

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmans tal	Ägöföreningens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrifning
1	2	3	4	5	6
Narthus	1 ²	L. B.	73 <u>1024</u>		Herman Persson
				304	åker
				305	"
				306	"
				307	högländ mark imp.
				308	äng
				309	"
				310	"
				311	"
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
130,0				840	1092	-		1400	1820	-	560	728	-			
247,0				980	2420	60		1400	3438	-	420	1037	40			
023,6				840	198	24		1400	330	40	560	132	16			
							022,9									
	019,0			840	159	60		1200	228	-	360	68	40			
	016,0			100	16	-		~~500~~ ³⁵⁰	56	-	250	40	-			
	103,0			240	247	20		~~1200~~ ⁷²⁰	741	60	480	494	40			
	093,0			330	306	90		~~1100~~ ⁷⁷⁰	716	10	440	409	20			
400,6	231,0				4440	54			7350	10		2909	56			

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
✓ 615,3	✓ 297,4								2.641	62		7.405	54		✓ 4.763	92
✓ 136,4	✓ 455,3								862	04		2.886	-		✓ 2.023	96
✓ 372,1	✓ 033,6								1.644	90		3.889	-		✓ 2.244	10
✓ 542,5	✓ 212,0					008,0			3.306	70		7.682	80		✓ 4.376	10
✓ 514,8	✓ 027,4					004,0			1.657	24		6.242	15		✓ 4.584	91
✓ 195,8	✓ 019,7					007,9			612	96		2.057	95		✓ 1.444	99
✓ 1074,6	✓ 1083,8								5.504	98		17.014	82		✓ 11.509	84
✓ 1373,1	✓ 1674,7								6.901	22		16.992	60		✓ 10.091	38
✓ 1225,9	✓ 3978,9					199,8			12.541	16		31.727	46		19.186	30
✓ 400,6	✓ 231,0					022,9			4.440	54		7.350	10		✓ 2.909	56
6451,1	8013,8					442,6			40.113	36		103.248	42		63.135	06

Spången den 25 juni 1928.
 Lennart Holmström
 statens lantbruksingenjör.

[illegible]

Jordersättningslängd för Björkarpsskanalens upp-
grävningföretag år 1928.

Staden, by, hemman.	Registrationsnummer.	Littera i kartan.	Hemmansdel.	Ägare.	Areal.	Pris	Sättning		Summa	
							kr.	ö.	kr.	ö.
1	2	3	4	5	6	7	8		9.	
<u>Niseberga staden.</u>				<u>Stäcken A-B.</u>						
Herrnadsbladet	1'	Qa	7 1/4	Staten	5.00	2.75	13	75		
					3.50	2.40	8	40		
					6.00	1.50	9	-		
					24.50	2.00	49	-		
					15.00	0.30	4	50		
					34.05	12.00	408	60		
					20.00	0.50	10	-		
					15.00	1.20	18	-		
					5.00	1.60	8	-	529	25
				<u>Summa</u>					529	25
				<u>Stäcken B-D.</u>						
Larvöd	1 ³	H	7/16	Håkan Arvidsson	8.75	2.00			17	50
Herrnadsbladet	1'	Qa	7 1/4	Staten	8.75	2.00			17	50
				<u>Summa</u>					35	-
				<u>Stäcken D-E.</u>						
Larvöd	1 ⁸ 1/4	A	3/8	Niseberga kommun	0.90	4.00	3	60		
					0.50	5.00	2	50	6	10
Björkarp		B	685/4096	Ernst Lorentsons storkhus	1.20	5.00	6	00		
					1.00	1.50	1	50	7	50
				<u>överföres</u>					13	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				överföres				13 60
Larvöd	16	G	7/48	Trans Månsson	2.0	5.00	10 -	
					1.6	3.50	5 60	15 60
				Summa				29 20
				<u>Skäcken D-F.</u>				
Hjarkarp		D	$\frac{685}{4096}$	Ernst Svenssons sterblus	8.50	6.00		51 -
"	15	E	$\frac{27}{512}$	Askar Svensson	14.50	6.00		87 -
"	16	F	$\frac{53}{4096}$	Askar Svensson	4.20	6.00	25 20	
					4.20	5.00	21 -	46 20
Larvöd	16	G	7/48	Trans Månsson	13.00	5.00	65 -	
					7.50	5.00	37 50	
					5.00	3.00	15 -	
					5.50	6.00	33 -	150 50
				Summa				334 70
				<u>Skäcken F-G.</u>				
Hjarkarp		D	$\frac{685}{4096}$	Ernst Svenssons sterblus	4.50	6.00	27 -	
					3.90	5.00	19 50	
					5.90	4.00	23 60	
					3.00	2.50	7 50	77 60
				Summa				77 60
Sången den 25 juni 1928.								
Lennart Holmström								
statens lantbruksingenjör.								
N. F. Ljungdahl								
Otto Eskelsson								

1	2	3	4	5	6	7
137 ⁺²⁰ - 140 ⁺⁵⁰	360	<u>Sträckan D-E.</u>				
		Ushaktning av dyjrd m ³	120	0,60	72 -	
		" " sand m ³	130	2.-	260 -	332 -
		För oförutredda fall, arbetets tillägg m.m. tillägges c:a 10%				38 -
		<u>Summa</u>				370 -
		Jordersättning enl. särskild längd				2920
		<u>Summa</u>				39920
137 ⁺²⁰ - 157 ⁺⁵⁵	1755	<u>Sträckan D-F.</u>				
		Ushaktning av torv- och dyjrd m ³	4800	0,70	3360 -	
		" " sand m ³	200	1,20	240 -	
		" " lera, något sten m ³	1700	1,60	2720 -	6320 -
143, 148, 154 ⁺²⁵ , 157 ⁺⁵		Agrovägsbroar enl. ritning, se särskild kostnadsberäkning st	4	400	1600 -	
151		Agrovägsbroar enl. ritning, se särskild kostnadsberäkning st	1	600	600 -	2200 -
		För arbetets tillägg, oförutredda fall m.m. tillägges c:a 10%				880 -
		<u>Summa</u>				9400 -
		Jordersättning enl. särskild längd				33470
		<u>Summa</u>				973470
157 ⁺⁵⁵ - 161 ⁺⁵	350	<u>Sträckan F-G.</u>				
		Ushaktning av torv och dyjrd m ³	1000	0,40	400 -	
		" " sand m ³	500	1,20	600 -	1000 -
159 ⁺⁵²		Agrovägstumma enl. ritning, se särskild kostnadsberäkning st	1	325		325 -
		För arbetets tillägg, oförutredda fall m.m. tillägges c:a 10%				125 -
		<u>Summa</u>				1450 -
		Jordersättning enl. särskild längd				7760
		<u>Summa</u>				152760

Kostnadsförslag.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		<u>Lammandrag.</u>						
		Phackan A-B					46.629	25
		" B-D					985	-
		" D-E					399	20
		" D-F					9.734	70
		" F-G					1.527	60
		<u>Summa</u>					59.275	75
		<u>Brobyggnader:</u>						
112+22, 117+20		Front- och sidomurar samt grund för pelare och av tillad sten m ³	22	15.-	330	-		
		8" x 10" timmer till bärbjälkar och underslag på mitten (ok) fot ³	100.-					
		8" x 8" stötpelare	6,5	106,5	2.-	213	-	
		6" x 6" underslag till landfästen	6.-					
		4" x 4" räck	12,5					
		3" plank till brobana	100.-	118,5	1,50	177	75	
		Räckpelare av sten	4	8.-	32	-	752	75
		För spik, vinkeljärn, jämspolar, schaktning m. m.					97	25
		<u>Summa</u>					850	-
143		Grundskikt m ³	6	7.-	42	-		
		Front- och sidomurar, tillad sten m ³	15	15.-	225	-		
		överföras			267	-		

1	2	3	4	5	6	7
		överfört			267 -	
		Underlag 6" x 6" fot ³ 6,5				
		Bärbjälkar 6" x 8" " 18,5				
		Bräbana 3" plank " 37,-	62,0	1,50	93 -	360 -
		För spik, bultar, behakning m. m.				40 -
		Summa				400 -
148, 154 + 253 157		Grundskikt m ³	6	7,-	42 -	
		Front- och sidomurar, kilad sten m ³	15	15,-	225 -	
		Underlag 6" x 6" fot ³ 6,5				
		Bärbjälkar 6" x 7" " 15,-				
		Bräbana 3" plank " 32,5	54,0	1,50	81 -	348 -
		För spik, bultar, behakning m. m.				52 -
		Summa				400 -
151 + 5		Grundskikt m ³	6	7,-	42 -	
		Front- och sidomurar, kilad sten m ³	28	15,-	420 -	
		Underlag 6" x 6" fot ³ 6,5				
		Bärbjälkar 6" x 7" " 12,5				
		Bräbana 3" plank " 31,0	50,0	1,50	75 -	537 -
		För spik, bultar, behakning m. m.				63 -
		Summa				600 -
159 + 52		Grundskikt m ³	7	7,-	49 -	
		Front- och sidomurar m ³	15	15,-	225 -	274 -
		För vägkanans i ordningställande, behakning m. m.				51 -
		Summa				325 -

Spången den 25 juni 1928
 Lennart Holmström
 statens lantbruksingenjör

Fastnadsfördelningslängd för Björkarpsskanalens ny-
grävningföretag av år 1928.

[illegible]

Fullmakt för ingenjör Hj.Andersson att vid sammanträde rörande
Sorrödssjöarna måndagen den 25 ds. föra vår talan.

Klippan den 23/6 1928.

Aktiebolaget Klippans Finpappersbruk

Carl Malmros

Bevittnas:

J.Berner

J.Svensson

Bil. 10.

Utdrag ur protokoll, hållet vid ordinarie
bolagsstämma med aktieägarna i Aktiebolaget
Klippans Finpappersbruk å Bankirfirman C.G.
Cervins kontor i Stockholm den 14 maj 1928.

Närvarande:

Antal aktier och röster:

Bankiren Tage Cervin, egna 1.000

samt för Bankirfirman C,G

Cervin 18.000 19.000

Bankdirektören H.Lauritxen

enligt fullmakt för Fastig-

hetsaktiebolaget Öresund 26.250

Bankdirektören Allan Alexandersson 1.000

Direktören Carl Joh.Malmros,

egna 809

samt på grund av fullmakt för

överingenjören C.A.Eurenus 500 1.309

Herr F. af Sandeberg, egna 2.271

samt på grund av fullmakt för

Häradshövdingen O.G. Rehn

155

2.426

Advokaten Knut Littorin

6.000

Summa 55.985

§ 2.

Upplästes och justerades förestående röstlängd.

§ 4.

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Herr F. af Sandeberg.

§ 8.

Sedan bestämt blivit, att antalet styrelseledamöter skulle utgöra fyra och suppleanter två, omvaldes:

till ordinarie styrelseledamöter:

Bankiren Tage Cervin,

Bankdirektören Holger Lauritzen,

Bankdirektören Annan Alexanderson samt

direktören Carl Joh. Malmrös;

till styrelsesuppleanter:

Bankdirektören Martin Waldenström och

Överingenjören C.A.Eurenus.

Justeras:

In fidem:

Tage Cervin

Knut Littorin

F.Af Sandeberg.

Vidimeras:

B.Sandblom

E.Hansson

Utdrag ur protokoll, hållet vid samman-
träde i Stockholm den 14 maj 1928 med styrelsen
för Aktiebolaget Klippans Finpappersbruk.

Närvarande:

Herr Bankir Tage Cervin,

Herr Bankdirektör H.Lauritzen,

Herr Bankdirektören A.Alexanderson och

undertecknad Malmros.

§ 1.

Styrelsen
konstituerar
sig.

Sedan årets ordinarie bolagsstämma till ledamöter av styrelsen utsett Bankiren Tage Cervin, Bankdirektör, H.Lauritzen, Bankdirektören A.Alexanderson och Direktören C.J.Malmros, konstituerade sig styrelsen sålunda att till ordförande utsågs Bankiren Tage Cervin, till v.ordförande Bankdirektören H.Lauritzen och till Verkst.Direktören C.J.Malmros.

§ 2.

Firmateckning.

Beslöts, att bolagets firma skall tecknas av samtliga styrelseledamöter var för sig.

Justars:

In fidem

Tage Cervin

Carl Joh.Malmros

Vidimeras:

B.Sandbom

Sten Fors

Till vår kännedom har kommit, att förslag om sänkning av
Sorrössjöarna åter upptagits.

Under hänvisning till av oss tidigare gjord utredning få
vi ånyo framhålla, att en sänkning av vattenytan i dessa sjöar
ostridigt är till skada för våra nedanför liggande vattenverk.

Vi yrka sålunda ånyo, att någon sänkning av sjöarnas vatten-
yta icke göres. Sker detta dock, yrka vi på full ersättning för
härav uppstående skada.

Vi hemställa även att bliva kallade till eventuella nya
sammanträde samt att få avskrifter av protokollen från samtliga
sammanträden i ärendet.

Klippan den 23/6 1928.

Aktiebolaget Klippans Fälpappersbruk

Carl Malmros

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Broröd, Björkarp, Sorröd, Herrevadskloster och Harthus i Riseberga socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser bättre torrläggning av vattenskadad åker och äng genom nygrävning av naturligt vattendrag är att hänföra till vattenavledning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synnemännens mening ej något laga hinder. Beträffande anförandena till synneprotokollets §§ 4 och 9 vilja synmännen endast hänvisa till vattendomstolens åberopade utslag den 7 sept. 1925, varest någon inskränkning i rättighet att genom nygrävning av kanalerna A-B, B-D-E- och D-F torrlägga därav beroende jord ej förekommer.

2:o. Sökande till företaget äro:

Riseberga kommun för Broröd 1⁸ - 1¹⁴

Ernst Svensson sterbhus för Björkarp n:o 1

Oskar Svensson för Björkarp n:o 1⁵, 1⁶

Håkan Arvidsson för Sorröd n:o 1³

Anton Håkansson för Harthus n:o 1²

Anton Håkanssons fastighet har sedan ansökan om förrättningen ingavs övergått till annan ägare, Herman Persson.

Företagets omfattning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar synneförrättningen alltså de dikessträckor, som å hithörande plankarta markeras med

röda linjer och bokstäverna A-B-D-R och D-E-G.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i sjön samt av- och tillloppskanaler med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot avloppet räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej översigande 1.5:1000.

Enär genom vattendomstolens utslag den 7 sept. 1925 åtgärder för sänkning av vattenståndet i Västra Sorrödssjön förbjudits, hava de under kurvan belägna marker, som äro för sin torrläggning beroende av sjöns vattenstånd, icke medtagits i syneförrättningen.

4:o. Den i föreligande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens elstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande under förutsättning av full torrläggning. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre

växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpan- de vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna vär- de, Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s.. dess värde före och ef- ter företagets utförande sammanfalla..

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kur- van delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Var- je ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpnings- grad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduk- tion av ägofigurernas värde vid full torrläggning och denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan nuvarande och blivande värdet motsvarar den ge- nom företagets utförande uppkommande jordförbättringen och åter- finnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

För ängsmark har vissa korrektioner gjorts för nuvarande värdet.

Blivande värdet å de ägofigurer, som ej kunna förskaffas möjlighet till full torrläggning har reducerats i förhållande till blivande torrlägningsgrad. Dylika reducerade värden angivas i värderingslängden med rött bläck

5:0. Vid kanalernas dimensionering hava synmännen utgått från en flodavrinning av 0.8 sekundliter och hektar samt en avrinning under vegetationsperioden av i medeltal 0.08 sekundliter pr hektar och vid sommarflod av 0.5 sekundliter pr hektar.

De föreslagna kanaldimensionerna grunda sig på följande beräkningar:

Kanalsträckan A-B.

Nederbördsområde 83 kvkm.

$Q_{\max} / \text{avrinning} = 0.8 \text{ sekundl. pr har} / 6.64 \text{ kbm/sek.}$

$Q_{\text{med}} / \text{ " } = 0.08 \text{ " " " } / 0.664 \text{ "}$

$Q_{\max} \text{ sommar} / \text{ " } = 0.5 \text{ " " " } / 4.15 \text{ "}$

$I = 0.5:1000.$

$Bb = 4.5 \text{ meter}$

Slänt 1:1.25

vattendjup: vid $Q_{\max}$ 1.35 meter

vid Q_{med} 0.35 "

vid $Q_{\max}$, sommar 1.02 meter

Slänt 1:1.5

vattendjup: vid $Q_{\max}$ 1.3 meter

vid Q_{med} 0.3 "

vid $Q_{\max}$, sommar 1.0 meter

Kanalsträckan B-D.

Nederbördsområde 14 kvkm.

$Q_{\max} = 1.12 \text{ kbm/sek}$

$Q_{\text{med}} = 0.112 \text{ "}$

$Q_{\max, \text{sommar}} = 0.7 \text{ kbm/sek.}$

$I = 0.3:1000.$

$Bb = 1.0$ meter

$Sl = 1:1.5$

vattendjup: vid Q max 1.05 m.

vid Q med 0.36 m.

vid Q max, sommar 0.85 m.

Kanalsträcken D-E.

Nederbördsområde: obetydligt

$I = 0.3:1000$

$Bb = 0.5$ m.

$Sl. = 1:1.5$

vattendjup: vid Q max 1.0 m.

vid Q med 0.35 m.

vid Q max, sommar 0.8 m.

Kanalsträcken D-143:50.

Nederbördsområde 14 kvkm.

$I = 0.6:1000.$

$Bb = 0.75$ m.

$Sl. = 1:1.5$

Q max 1.12 kbm/sek: vattendjup 1.0 m.

Q med 0.112 " : " 0.35 m.

Kanalsträcken 143:50 - F

Nederbördsområde 7 kvkm.

$I = 0.6:1000.$

$Bb = 0.5$ m.

$Sl = 1:1.5$

Q max 0.56 kbm/sek: vattendjup 0.92 m.

Q med 0.056 " : " 0.35 m.

Kanalsträckan F-G.

Nederbördsområden inverkar ej ökande på de av praktiska hänsyn valda dimensionerna: bottenbredd 0.3 meter och sidolutning 1:1.5.

Kanalernas läge å marken framgår av plankartan, där de inritats med jämnlöpande röda littererade linjer. I allmänhet följa de sitt nuvarande lopp. De mindre rätningar som förekomma, framgå av plankarta. För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Företaget medför byggandet av åtta stycken ägovägsbroar och trummor för vilka förslagsritningar finnas upprättade. De byggas på företagets bekostnad med underhållas av den eller de personer, för vilkas bekvämlighet de uppbyggas.

7:o. Ersättning för jord, som åtgår till kanals utvidgande skall utgå till de jordägare och med de summor, som finnas angivna i särskild jordersättningslängd.

Fordras ersättning för mark, som täckes av jordvallarna skall sådant utgå för åker eller jord, som någon gång brukats som åker, efter ett pris av tolv /12/ kronor pr ar. Ersättningens storlek skall bestämmas efter uppmätning, verkställd av två stycken av styrelsen för företaget tillkallade ojävige män.

De sålunda lösta jorden må jordägaren tillgodogöra sig genom vallarnas utspridande, men den skall vara företaget tillgänglig vid framtida underhållsarbeten och uppränsning av kana-

lerna.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Synemännen bestämma att torrläggningssamfälligheten skall utgöra en avdelning och att alltså de i värderingslängdens kolumner 15 och 16 angivna båtnadsvärdena skola ligga till grund för alla med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må.

I enlighet härmed finnes i den upprättade kostnadsfördelningslängden angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som enligt kostnadsberäkningen belöper på var och en sakägare.

Underhållskostnader fördelas efter samma grunder som nygrävningskostnader.

9:o. Företaget skall benämnas "Björkarpskanalens nygrävningsföretag av år 1928".

Dess angelägenheter skola handhåvas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Styrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet åt kompetent person på förmånligaste sätt;

att själva och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7 § 64 fastställt sätt senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenhetens dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppränsning å årstid, då växande görda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet må påbörjas skall

- 1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;
- 2/ länsstyrelsen i Kristianstads län hava jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 underrättats om styrelseval;
- 3/ till länsstyrelsen i Kristianstads län hava insänts i vattenlagens kap. 11:95 stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till sextiotre /63/ kronor 13 öre;

att arbetet skall vara färdigt inom utgången av år 1931;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat,

som ej inverka på torrläggningens djup och avrinnningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att den uppkastade dikesjorden skall fördelas till lika mängd å ömse sidor om kanale, att den ej får läggas närmare kanalkant än 1.5 meter och med större lutning än 1:1; att den icke må förläggas på väg, tomt eller trädgård, såvida icke väg, eller jordägaren gör skriftlig framställning därom till företagets styrelse;

Att dikesvallarna skola genomgrävas överallt där öppet dike tillstöter eller vattnet har benägenhet att samlas innänför vallarna; att där kanal är förlagt i rågång, kanalens mittellinje skall sammanfalla med rågången;

att stenar av mansbördas storlek och därutöver ej må läggas bland dikesjorden utan för sig, på det att vallarnas utspridande medelst mullskopa ej må försvåras;

att under arbetets utförande vatten ej må utsläppas eller uppdämmas till den myckenhet, att ovan eller nedom dikeslägenheten belägen jord eller vattenverk skadas; samt

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller hans ställföreträdare.

11:o. Ränsning av kanalerna skall ske årligen och så ofta behovet det påkallar. Uppväxande växtlighet i kanalerna skall under varje högsommar avskäras. Skadas kanalslänt av kreatur, skall densamma återställas i förslagsenligt skick av kreaturens ägare eller på dennes bekostnad.

12:o. I kostnader för denna syneförrättning skall inräknas sådana, som vid syneförrättning angående sänkning av Sorrödssjöarna år 1924 utgått för undersökningar och åtgärder, varav synemännen vid handläggningen av nu avhandlade ärende betjänat sig. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar. Spången den 25 juni 1928.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

N.P.Ljungdahl

Otto Eskilsson

ARVODESRÄKNING

för laga¹syneförrättning angående *Björkåyskammars nygrävningsförslag*
av år *1928*

..... socken och län,
upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	15	0,50			7	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—9, ...						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje "		3,00				
		i annan mark, raklinje..... "		3,00				
		kroklinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje..... "		5,00				
		i annan mark, raklinje..... "		5,00				
		kroklinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter "						
		i åker, raklinje "		1,00				
		kroklinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje..... "		2,00				
		kroklinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal ar st.						
		 har						
		äng och odlingsmark, medelareal ar st.						
		 har						
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		 har						
		För mätning i skala 1:2000, 30 % tillägg						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\begin{matrix} > 15 \\ 10-15 \\ < 10 \end{matrix}$ m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		kroklinje "						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	—		
		övriga regalark "		1,00				
		Överföres					7	50

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				7 50
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4	12,00			12 -
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	2,50			
		i annan mark	5,00			
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal				
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	0,03			
		Markvärdering,				
		a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5	12,00		12 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd		4 -		
		för övriga kilometer	1,50	3 -		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal	0,06			
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer	169	0,12	20 28	39 28
		Längdprofil, § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp	3,00			
		2) befintligt avlopp ell. vall	5,55	3,50	19 44	
		b) antal ritningar	2	3,00	6 -	25 44
		Vårsektioner § 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	0,15			
		" " " såväl " som " "	112	0,25	28 -	
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för	44	0,25	11 -	
		"	15	0,09	1 35	
		"	17	0,06	1 02	
		"	29	0,05	1 45	43 17
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp				
		för vattenområdets areal		0,02	2 -	
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	5,55	3,50	19 44	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	5,55	1,00	5 55	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen 1.3 m ² sektion på	2.37	4.15	9 83	
		3.15 " " "	0.72	1.57	1 13	
		2. - " " "	0.71	1. -	7 1	
		1.72 " " "	1.405	0.86	1 21	
		1.66 " " "	0.35	0.83	2 9	
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 " "		10,00		38 16
		Överföres				165 55

1	2	3	4	5	6	7
	!	Överfört				165 55
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp.....			1 —	
	x	tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.		0,03		
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor..... st.		2,00		
		Kostnadsberäkning § 29, a) nyanläggning..... km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nänligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	5.555	4,00	22 22	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar inberäknat) ...			59 27	81 49
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet			5 —	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning			3 —	
		c) för grundförstärkning..... m ²				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning...		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd..... m.	15.55	1,00	15 50	
		och för särskildt konstruerat landfäste	5	4,00	20 —	
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.	15.55	0,50	7 77	
		och för särskilt konstruerade landfästen	5	4,00	20 —	71 27
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.	29	0,25	7 25	8 75
		Utlåtande och betänkande, § 43	10	3,00		30 —
			2			24 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar		12,00		
		Särskild utredning, § 44, mom. 2..... dagar		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14 ..	0.5	12,00		6 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar		12,00		
		Översiktskarta § 41				
		Summa kronor				387 06
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark	6	1,75	10 50	
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal ... 79 ar ägofigurer	177	0.10	17 70	
		har 141.178 0.08			12 24	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		Överföres			47 49	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			47 49	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	486	0,02	9 72	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	138	0,05	6 90	65 86
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp..... km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp	5.555	6,00	33 33	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			56 12	
		3) broar och trummor, " " " 30 % "			52 65	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar..... st.		3,00		
		tvärsektions- och brorritningar		5,00		
					142 10	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			35 52	106 58
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.		0,75		41 25
		Översiktskarta i d.o., § 41				
		Summa kronor				213 69
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				8 -
		Annonskostnader ang. sammanträden.....				18 60
		Inbindning av förrättningshandlingarne.....				2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		" " " gode männen enligt egna räkningar....				107 20
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				
		Lösen för utdrag ur mantalslängd				
		Summa kronor				135 80
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				387 06
		Lösen för kopior och avskrift				213 69
		Övriga förrättningskostnader				135 80
		Summa kronor				736 55

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander däre anställa genom stämning till

Spärgen den 25 juni 1928

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19.....

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				201 91
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4	25	12,00	300	-
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 3 punkter pr har	127	0,32	40	64
		avvägda punkter	386	0,09	34	74
		i annan mark, medelantal 2+ punkter pr har	42	0,64	26	88
		avvägda punkter	100	0,18	18	-
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	5	2,50	12	50
		i annan mark	45	5,00	22	50
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 79 ar, ...	177	0,07	12	39
		 har 41.178	0,06	8	47	20 86
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	177	0,03		531
		Markvärdering,				
		a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5.....	2	12,00	24	-
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4	-
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal st.		0,06		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer ..		0,12		24 -
		Längdprofil, § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp		3,00		
		2) befintligt avlopp ell. vall		3,50		
		b) antal ritningar		3,00		
		Tvårsektioner § 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion		0,15		
		" " " såväl " som " "		0,25		
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för ..				
		"				
		"				
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp			2	-
		för vattenområdets areal	83	0,02	1	66
						3 66
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ² ..				
		nämligen				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 "		10,00		
		Överföres				711 -

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				711 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp.....			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	138	0,03	4 14	5 14
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor..... st.		2,00		
		Kostnadsberäkning § 29, a) nyanläggning..... km.		2,30		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "		4,00		
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat) ...				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet				
		b) för detaljerad kostnadsberäkning				
		c) för grundförstärkning..... m ²				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning....		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd..... m.		1,00		
		och för särskildt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskildt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	486	0,01		4 86
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.		0,25		
		Utlåtande och betänkande, § 43		3,00		
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar		12,00		
		Särskild utredning, § 44, mom. 2..... dagar		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14 ..		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgrän-				
		ser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	/	12,00		12 -
		Översiktskarta § 41				
		Summa kronor				733 -
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark		1,75		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal ar ägofigurer st.				
		har				
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		Överföres				

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				
		3) insättning av höjdlägestal..... st.		0,02		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.		0,05		
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp..... km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp		6,00		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning				
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar..... st.		3,00		
		tvärsektions- och broritningar		5,00		
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarna, § 55		0,75		
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden.....				
		Inbindning av förrättningshandlingarne.....				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar. $\frac{1}{2}$				133 05
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d. $\frac{1}{3}$				470 -
		Lösen för utdrag ur mantalslängd				
		Summa kronor				603 05
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				733 -
		Lösen för kopior och avskrift				
		Övriga förrättningskostnader				603 05
		Summa kronor				1336 05

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till häradsrätt.

..... den 25 juni 1928

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19.....

För

Härmed avskrift av Svarprotokoll
som med bilagor 1-14 vidimneras.
Svarprotokoll

L _____ 7*0469

K. Justitie Revisions Exped.

inkom d. 8 JUN. 1936

1008

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

11 JAN. 1932

Ink 8/6 36.

Över. 1931, konst.

*Betänkande
rörande*

lån o anslag av allmänna medel till

Björkarpsskanalens

nygrävningsföretag


av år 1928.

Nordström

Gjennom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 27 november 1931 fastställd
till efterrättelse vid arbetets ut-
förande.

Stockholm den 10 december 1931
På Kungl. Landbrukstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Översiktskarta



Skala 1/100000.

Avskrift.

Sedan delägarna i Björkarpskanalens
nygrävningsföretag av år 1928 som avser
torrläggning av mark till Broröd, Björk-
arp, Sorröd, Herrevadskloster och Harthus
i Riseberga socken av Kristianstads län,
förklarat sig vilja söka lån och anslag
av allmänna medel till företagets utfö-
rande, får jag härmed därom avgiva följande
av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och ängs mark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översikts-
karta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen
verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen. Syn-
förrättningen som slöts den 25 juni 1928, överklagades och har vat-
tendomstolen i utslag av den 3 juni 1929 meddelat vissa ändringar
beträffande förslag, värdering och kostnadsfördelning. Mot vatten-
domstolens utslag har i rätt tid värdjats men har vattenöverdom-
stolen i dom av den 31 dec. 1929 fastställt vattendomstolens ut-
slag /bil. A och P/.

Låne- och anslagssökande.

I förening /bil. D/ daterad den 2 juni 1930 hava delägarna

överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

För litt. Qa sökes dock endast anslag.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar:

Åker 64.511 har

Äng 80.138 "

Summa 144.649 har

Jordmånen består överallt av torvmylla och väl mulnad torvjord på kalkhaltig sand och grus.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av öppet dike, vilket dimensioner dock är allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser detta öppna dikes nygrävning och fördjupning i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen beräknas i till synprotokollet fogad värderingslängd till 59127.56 kronor. Därvid är då hänsyn tagen till vattendomstolens utslag beträffande figur n:o 239.

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till detta betänkande fogad kostnadsberäkning till 70774.75 kronor. Kostnader som uppkommit genom domstolarnas utslag har därvid även medtagits.

Deltagningskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunnena utlåtande och vattendomstolarnas dom.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara Östra Sorrödssjöns vattenavledningsföretag av år 1928.

Nu avhandlade företag har beträffande lån och anslag av statsmedel ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I tabell a, bilaga I, har uträknats storleken av det lån från statens avdikningslånefond och det bidrag från statens avdikningsanslag som författningsenligt torde kunna påräknas och framgår härav att lånet kan uppgå till 16332.99 kronor och bidraget till 37153.42 kronor.

Tillstyrkan.

Utredningen visar att de beräknade kostnaderna för detta företag övenskriden^{den} beräknade båtnaden med omkring 16.5 % .Av bifogade handlingar framgår att dessa överskjutande kostnader huvudsakligen uppstått på grund av fordringar, som A.B.Klippans Finpappersbruk haft och genom vattenöverdomstolen tillerkänts beträffande Sorrödssjön såsom hålldamm och vattenmagasin. Då Sorrödssjön ursprungligen sänktes funnos icke dessa anspråk och jordägarna hava inrättat sig utan tanke därpå. Sökandena till lån och anslag av statsmedel hava baserat sin ekonomi med hänsyn till att de odlade och icke odlade marker, vars bättre torrläggning detta företag

avser, skulle allt förtfarande kunna ekonomiskt brukas. Det har vid åtskilliga tillfällen under handläggning av de två syneförrättningar och de två processer, som föregått detta företag, framhållits att det icke är så mycket avsikten att genom denna torrläggning vinna ny odlingsmark som att återställa torrläggningen i sitt förutvarande skick, vilket under de senare årtionden i hög grad försämrats på grund av åtskilliga omständigheter, över vilka jordägarna ej haft att råda, bland vilka särskilt skall nämnas förändrade klimatologiska förhållanden samt de oberäkneliga vattenflukt^{tus}ioner, att Björkarpskanalen utgör avlopp för tusentals tunnland^{av} fiskodlingsdammar, vilka lagligen tillkomma, vid tappning dock orsakade mest oberäkneliga flöden. I den händelse det nu är meningen, vilket tyckes vara fallet, att jordbruksintressena helt skall underordnas vattenkrafts- och andra intressen, så torde dock rättvisligen lantbruket i denna ojämna strid lämnas all möjlig hjälp. Enär utförandet av detta företag är ett livsintresse för därav beroende jordbrukare får jag därför på det livligaste tillstyrka att detsamma måtte erhålla understöd av statsmedel och att den omständigheten, att kostnaden av anförda orsaker överstiger båtnaden, icke måtte få utgöra hinder härför.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag därför att till utförande av detta företag beviljas lån ur statens avdikningslånefond med 16335 kronor och bidrag ur statens avdikningsanslag med 37155 kronor.

Utförande.

Vid utförandet skall iakttagas vad i synemännens utlåtande och vattendomstolarnas kraftvunnena utslag bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av
två år.

Kristianstad 1 mars 1931.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

I Tabell a

II b, Kostnadsberäkning

A Utdrag av vattendomstolens protokoll och utslag.

B Vattenöverdomstolens dom.

C Ny kostnadsfördelningskänd.

D Föreningshandling

E Fullmakt

F

G Ett häfte synehandlingar

H Ritningar i (sex) blad.

Tabell

Sokna, ky, kommun	Registreringsnummer	Lifna i synskadade	Årskatt	Ägare namn m.m.	A-		
					Åker		
					ha	ar	
Risberga socken							
Borsö	18-14	A	3/8	Risberga kommun	6	15.3	
Björkarp		B	⁶⁸⁵ / ₄₀₉₆	Brust Svensson skibhus	1	26.4	
"		C	3/8	Lambert Forsberg	3	72.1	
"		D	⁶⁸⁵ / ₄₀₉₆	Brust Svensson skibhus	5	42.5	
"	15	E	²⁷ / ₅₁₂	Oskar Persson	5	14.8	
"	16	F	⁵³ / ₄₀₉₆	Oskar Persson	1	95.8	
Sorsö	16	G	7/48	Frans Olsson	10	74.6	
"	13	H	7/16	Håkan Svendsen	13	73.1	
Herrnadsblake	11	Ga	7/4	Platen	12	25.9	
Hallhus	12	Ib	⁷¹ / ₁₀₂₄	Herman Persson	4	00.6	
				Summa	64	51.1	

real				Seltag i kostnaden för										Relativ kostnad		Bidrag i % av kostnaden		Bidrag		Län							
avg.		Summa		Bilnad		Siktgrän- nugen, val- lar m. m.		Lag gym- färdtull- nugen eller rättegångs- kostnader		Beläin- leandret		Summa kostnad						*									
ku	ar	ku	ar	ku	ör	ku	ör	ku	ör	ku	ör	ku	ör			ku	ör	ku	ör								
2	97.4	9	12.7	47	63	92	57	02	32	2	63	22	21	36	59	86	90	1.26	50.00	29	43	45	17	70	47		
4	55.3	5	91.7	2	02	3	96	2	42	2	62	111	83	9	08	2	54	3	12	71	77	7	52	19			
0	33.6	4	05.7	2	24	4	10	2	68	6	1	12	4	01	10	07	2	82	0	14	10	35	8	33	75		
2	12.0	7	54.5	4	37	6	10	5	23	8	04	2	41	79	19	62	5	49	9	27	49	72	16	26	38		
0	27.4	5	42.2	4	58	4	91	5	48	7	87	2	53	32	2	0	56	5	76	1	75	87	17	04	04		
0	19.7	2	15.5	1	44	4	99	1	72	9	73	7	9	84	6	48	1	8	16	9	08	03	5	36	96		
10	83.8	21	58.4	11	50	9	84	13	77	7	01	6	35	94	5	1	61	14	46	4	72	28	42	77	56		
16	74.7	30	47.8	10	09	1	38	12	07	9	13	5	57	57	4	5	25	12	68	1	63	40	97	37	50	41	
39	78.9	52	04.8	15	17	8	80	18	16	8	59	8	38	66	6	8	06	19	07	5	31	~~25~~	-	-	-		
2	31.0	6	21.6	2	90	9	56	3	48	2	83	1	60	77	1	3	05	3	65	6	18	28	33	10	81	23	
80	13.8	144	64.9	59	12	7	56	70	77	4	75	32	66	95	2	65	14	74	30	6	84	37	153	42	16	332	99
														* Bidrag i län = Bilnadur													
														Tristanskad i mars 1931. Lennars Holmström Plakus län Skutskärns församling													

Tabell 6, Hushållsberäkning

Försörjning 90 öre

Silversgrävningen, skälfen A-B	50729 25		
" " B-D	985 -		
" " D-E	399 20	57000 -	
" " D-F	9734 70		
" " E-G	1527 60		
Hushåll för dammbyggnad och valla	7000 -		
Jordensättning samt ersättning för olägenheterna valla	399 -	1404 75	
Laga nytt förskottningen	2072 60	70774 75	
Plattgångskostnader	1194 35	3266 95	
Hushåll för lån i anslag		265 14	
Summa		61936 84	

 Kristiansund i mars 1931
 Lennart Holmström
 Statens landbruksminister

Vid arbetsplanens facktillstånd har, under iakttagande av att statensunderstöd inte beräknats för fastigheten Skerwadehult 11, som står under Kungl. Amnefördelningens omedelbara förvaltning, kostnaden för hela företaget beräknats till 61936 kronor 84 öre och för den del därav, vartill statensunderstöd beviljats, till 46105 kronor 10 öre.)

 Stockholm den 10 december 1931.
 På Kungl. Landbruksministeriets vägnar:
 Albert Smith.

x) = kostnader för arbetskraft av länsförbandets betnad.

Avskrift.

Utdrag av protokoll, hållet vid sam-

manträde med Söderbygdens vattendomstol

i Spången den 4 april 1929.

För handläggning av det vid vattendomstolen anhängiga målet angående av Kungl. Maj:t och Kronan samt Aktiebolaget Klippans Finpappersbruk var för sig anförda besvär över en den 25 juni 1928 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Björkarpskanalens nygrävningsföretag av år 1928" och avseende torrläggning av mark till Broröd, Björkarp, Sorröd, Herrevadskloster och Harthus i Riseberga socken, Kristianstads län, hade sammanträde med vattendomstolen utsatts att hållas i Spångens gästgivaregård denna dag klockan 9.30.

Då målet i utsatt tid och ställe företogs till handläggning, inställde sig för Kungl. Maj:t och Kronan ombudsmannen i Kungl. Arméförvaltningen Carl Keiding, som åberopade förut i målet ingivet bemyndigande /aktnummer 2/. För att biträda Keiding var tillstädes domäntjänstemannen i Kungl. Arméförvaltningen ryttmästaren Bernh. Grill samt chefen för Herrevadsklosters remontdepå Majoren Gustaf von Essen.

För Aktiebolaget Klippans Finpappersbruk inställde sig såsom ombud Kapten J. Giers och ingenjören Hj. Andersson, vilka åberopade en för dem båda den 30 mars 1929 utfärdad fullmakt av bolaget.

Av övriga sakägare inställde sig:

Lambert Forsberg och Oskar Svensson i Björkarp,

Frans Månsson och Håkan Arvidsson i Sorröd,

Herman Persson i Harthus, samt

för Riseberga Kommun Bernhard Lincoln i Bonarp i egenskap av ordförande i kommunens fattigvårdsstyrelse.

Lantbruksingenjören Lennart Holmström var tillstädes under sammanträdet.

Ordföranden föredrog handlingarna i målet.

Det antecknades, att synhandlingarna med kartor ävensom Vattendomsstolens akt i det genom vattendomsstolens utslag den 7 sept. 1925 avgjorda besvär- och underställningsmålet angående ifrågasatt sänkning av Östra och Västra Sorrödsjöarna / B. o. U.D. 10 :1924/ funnes tillgängliga vid sammanträdet.

Här skulle anmärkas, att mot vattendomsstolens nämnda utslag vad erlagts men att, enligt vederbörligt bevis, vadei icke blivit inom lagad tid fullföljt hos Vattenöverdomstolen.

Vidare skulle antecknas att, sedan av synmän den 23 juni 1928 avgivet utlåtande angående ett företag, avseende sänkning av Östra Sorrödsjön i och för torrläggning av mark hörande till Torsjö, Ruveröd, Värgepet och Smålanden i Riseberga socken blivit jämlikt 7 kap. 45 § vattenlagen underställt vattendomsstolens prövning, mot vilket utlåtande besvär icke blivit anförda, Vattendomsstolen i utslag den 30 jan. 1929 funnit hinder icke föreligga för genomförandet av företaget samt förty prövar skäligt fastställa synmännens utlåtande, samt att detta utslag vunnit laga kraft.

Synhandlingarna med kartor angående berörda företag, benämnt "Östra Sorrödsjöns vattenavledningsföretag av år 1928", voro ävenledes tillgängliga vid sammanträdet.

Reiding ingav från Kristianstads läns lantmäterikontor utbekomna

handlingar jämte två kartor rörande en den 24 oktober 1889 påbörjad och den 22 dec. 1890 avslutad, av dåvarande lantbruksingenjören E.W.Ewe såsom förrättningsman handlagd laga syneförrättning rörande företag, avseende sänkning av Västra Sorrödssjön, vilka handlingar och kartor skulle tills vidare läggas i förvar bland vatten-domstolens inneliggande handlingar i målet.

På fråga förklarade Keiding, att yrkandet om upphävandet av syneförrättningen grundades därpå att kostnaderna för företaget överstege båtnaden och att företaget således saknade ekonomisk bärighet.

Grill och von Essen anförde: arneförvaltningsans besvär angående "Stora och Lilla Rattingen" avsågo den med n:o 239 betecknade ägofiguren. Denna ägofigur vore enligt deras uppfattning redan fullt tillräckligt avdikad genom det å plankartan /aktnummer 9/ utmärkta diket söder ut, benämnt Nybodiket. Detta dike vore å översta sträckan /närmast ägofiguren 239/ anordnat som täckdike med 9 tums rör men vore längre ned öppet. Å området funnes vidare täckta sugdiken, varigenom vattnet leddes till en vid ovannämnda 9 tums rörs överända förefintlig samlingsbrunn. 9tums rörledning en hade anlagts i stället för en annan förut befintlig rörledning och blivit färdig våren 1928.

Grill ingav ett av jordbrukskonsulenten Linder Aronsson i Malmö den 28 mars 1929 avgivet utlåtande angående "Stora Rattingen" /Prot.bil.A/.

von Essen upplyste: De med aktnumris 35 -37 betecknade utlåtandena hade angivits efter besiktning å stället. Därvid hade dock

icke verkställets några avvägningar. Aronsson hade emellertid för sitt

utlåtande verkställt såväl besiktning som avvägningar.

Holmström anförde: Sannolikt hade å äldre tid Sorrödsbäcken

gått fram där det s.k. Nybodiket nu vore beläget. Enligt vad Holmström

inhämtat hade, då i början² av 1880-talet ett företag igångsattes för

Västra Sorrödssjöns sänkning genom upptagande av en kanal, under-

sökningar verkställets för ifrågasatt framdragande av denna kanal just

i sträckningen för Nybodiket. Emellertid hade den sträckning, kanalen

då fått och forfarande hade, ansetts lämpligast. Då Holmström under

år 1922 påbörjade den genom vattendomstolens utslag den 7 september

1925 undanröjda syneförrättningen för sänkning av Sorrödssjöarna, ha-

de ävenledes fråga varit uppe om framdragande av sänkningsskanalen

i sträckningen för Nybodiket. Detta hade emellertid ansetts olämpligt

då det ju redan fännes en större kanal, som endast behövdes upprensas

och fördjupas. Såsom plankartan till nu överklagade förrättning utvi-

ade, utmynnade Nybodiket i kanalen ofanför punkt A. Vid sådant förhål-

lande vore det ju uppenbart, att en sänkning av vattenståndet i kana-

len måste bliva av betydelse för torrläggning av ägofiguren 239, även

om denna torrläggning skulle ske genom Nybodiket och icke, såsom

syntes vara naturligt, genom ett dike närmast vägen västerut till

kanalen. Genom företaget komme således att beredas möjlighet att i och

för alstringeförmågans höjande bättre torrlägga ägofiguren 239. Äga-

ren av densamma vore därför bidragskyldig, även om marken kunde an-

ses redan vara tillräckligt torrlagd för nuvarande användning såsom

betesmark.

Grill framhöll, att även om avdikning kunde ske lika lätt åt väs-

ter som söderut genom Nybodiket, så finge ju dock, i fall av dikning västerut, det nuvarande täckdikningssystemet å området ifråga läggas om.

I fråga om yrkandet om fördelning på tio år av det å Kungl.

Maj:t och Kronan belöande bidraget upplyste Grill, att Kungl. Maj:t på Armeförvaltningens hemtällan redan av riksdagen begärt anslag för Bidragsskyldighetens fullgörande på en gång, men att riksdagen ännu icke fattat beslut härom.

Beträffande synemännens bestämmelser om kanalslänternas underhåll upplyste von Essen: Särskilda vattningsställen finnes anordnade såväl vid kanalen som vid sjön. Utredning härem finnes för övrigt i det av vattendomstolen under år 1925 handlagda målet angående sänkning av Serrödssjöarna. Hästarna plägade fort vänja sig vid att använda befintliga vattningsställen. Någon fara för att desamma skulle försöka komma ned till kanalen på andra ställen syntes sålunda ej föreligga.

På fråga förklarade Keiding, att Kungl. Maj:t och Kronan icke framställde något yrkande beträffande släntlutningen i kanalen men dock ville hemställa, att vattendomstolen vid bedömandet av besvärren i övrigt måtte beakta vad härutinnan anförts av kapten Giers.

Härefter företogs syngång. Därvid besiktigades ägofigur n:o 239, varvid å olika ställen grävningar verkställdes. Övre ändan av rörsträngen i Nybodiket iaktogs i en samlingsbrunn, belägen där nämnda dike utgick från gränsen mot ägofigur 239. Vidare verkställdes besiktning vid stränderna av Västra Serrödssjön. Av vattenrättsingenjörerna verkställdes under syngången avvägningar. Genom dessa ut-

räntes att vattenståndet i ovannämnda sällingsbrunn låg å höjden
+9.77, att inre underkanten å avloppsörret från brunnen låg på
höjden +9.25 samt att dagens vattenstånd utgjorde vid punkten B en-
ligt förslaget +9.78 och i sjön +9.79.

Det upplystes att det rådande vattenståndet i sjön icke kunde
anses vara evanligt högt, ävensom att det förekommit att vattnet från
sjön stigit upp ända till ågofiguren n:o 239:s nordöstra gräns.

Efter synegången överlämnade parterna målet till vattendemstolens
prövning. Keiding hänvisade därvid särskilt till 7 kapitlet 26, 27 och
44 §§ vattenlagen.

Keiding yrkade ersättning åt Kungl. Maj:t och Kronan för rättegångskostnader dels med 175 kronor i arvode till kapten Giers för i
målet avgivna utlåtanden, vilket belopp utbetalats enligt av Keiding
nu företedda verifikationer, som ledes till inneliggande handlingar i
målet, dels för Keidings och Grills inställelse vid vattendemstolens
sammanträde med 131 kronor 50 öre för vardera, dels med enahanda belopp
för vardera av Grills två inställelser vid sammanträden under överkla-
gades syneförrättningen, dels ock med det belopp, Kungl. Maj:t och Kro-
nan hade att förskjuta för kungörelser och vattendemstolens sammanträ-
de.

Ombuden för Aktiebelaget Klippans Finpappersbruk yrkade ersättning
för belagets rättegångskostnader dels enligt en kostnadsberäkning /prot.
bil. B/, dels ock med det belopp, belaget hade att förskjuta för kungö-
relser och vattendemstolens sammanträde.

Det antecknades, att kostnaderna för kungörelser i målet samt för
vattendemstolens sammanträde uppgingo till sammanlagt 191 kronor 35 öre,

samt att av detta belopp Keiding nu för Kungl. Maj:t och Kronan
erlade 95 krenor 68 öre samt Giers för Aktiebolaget Klippans Fin-
pappersbruk 95 krenor 67 öre.

Det tillkännagavs, att utslag komma att meddelas å vattendom-
stolens kansli i Stockholm den 3 juni 1929.

Härefter hölls enskild överläggning. Därvid beslöts följande

U T S L A G.

meddelat den 3 juni 1929.

Uti målet har Arméförvaltningen yrkat i första hand att för-
klarande måtte meddelas att företaget icke får komma till utförande
och, därest detta yrkande icke kan bifallas, i andra hand dels att
föreskrift måtte meddelas om vidtagande av åtgärder för förhindran-
de av att Västra Sörödssjöns vattenstånd och avrinningen från dens-
amma varda förändrade, dels att Kungl. Maj:t och Kronan måtte befri-
as från skyldighet att deltaga i företaget för ågofiguren n:o 239,
dels att Kungl. Maj:t och Kronan måtte berättigas fullgöra sin be-
tainingsskyldighet till företaget under tio år och dels att hela
framtida underhållet av föreskrivna kanaler måtte förklaras skola
ske genom företagets försorg och att således av synemännen meddelad
föreskrift därem att, därest kanalslänt bleve skadad av kreatur,
densamma skulle återställas i förslagsenligt skick av kreaturens
ägare eller på dennes bekostnad måtte varda undanröjd.

Aktebolaget Klippans Finpappersbruk har å sin sida påyrkat vid-
tagandet av erforderliga åtgärder för förhindrande av att på grund
av företaget vattenavrinningen från Västra Sörödssjön varder till
skada för bolaget förändrad.

Arméförvaltningens yrkande om förbud mot företagets utförande grundas därpå, att kostnaderna för företaget skulle komma att överstiga värdet av den båtnad, som kommer att vinnas genom detsamma, och att således företaget måste anses vara oekonomiskt. Då emellertid det förhållandet, att kostnaderna för ett företag av den beskaffenhet, varom här är fråga, överstiga den båtnad, som beräknats komma att vinnas genom detsamma, icke enligt vattenlagens bestämmelser utgör hinder för medgivande till ett sådant företags utförande, varder nu ifrågavarande yrkande av vattendemstolen lämnat utan bifall, viljande vattendemstolen emellertid erindra därom, att enligt bestämmelserna uti 7 kapitlet 27 § vattenlagen den, som icke är sökande till ett företag, icke är pliktig att vidkännas större bidrag till kostnaden för detsamma än som svarar mot värdet av den båtnad, hans mark beredes genom företaget.

Beträffande härefter framställda yrkanden om vidtagandet av åtgärder för förhindrande av förändringar på grund av företaget beträffande Västra Sörödssjöns vattenstånd och avrinningen från densamma, så har vattendemstolen funnit vad klagandena och deras sakkunnige framhållit därom, att på grund av företaget, sådant detsamma enligt synemännens föreskrift skall komma till utförande, vattenstånden i sjön komma att varda sänkta samt avrinningen från densamma förändrad till skada för nedanför liggande vattenfall, vara befogat. Vattendemstolen finner förty att delägarna böra åläggas skyldighet att vidtaga åtgärder till förhindrande av sådana verkningar av företaget. Vattenrättsingenjörerna hava med anledning härav upprättat förslag till erforderliga åtgärder, därutinnan hänvisas till bifogade P.M. med därtill hörande ritningar och kostnadsförslag /Pretbil. C, D, E och F/. Såsom av dessa handlingar

framgår hava vattenrättsingenjörerna föreslagit att en dammbyggnad av närmare angiven beskaffenhet med till densamma i ömse sidor anslutande jordvallar skall uppföras i kanalen mellan Västra Sörödssjön och punkten B av den till uppgrävande föreskrivna kanalsträckan ungefär 100 meter från sistnämnda punkt. Kostnaden för dammbyggnaden och vallarna har beräknats till 7.000 kronor. Till dessa kostnader kommer därjämte ersättning för mark, som toges i anspråk för vallarna. Sådan ersättning har, då med hänsyn till den ökade båtnad, som beredes ägaren av hemmanet Söröd³ 1 /litt.H/ genom vallanläggningen å hans ägor, någon ersättning å förevarande avseende icke skäligen ansetts skola utgå till ägaren av detta hemman, endast beräknats skola utgå till Krenan såsom ägare av Herrevadskloster¹ 1 /litt.Qa/ och till Herman Persson såsom ägare av Harthus² 1 /litt.Lb/ och har med beräkning av en ersättning av 3 kronor pr ar uppskattats för Krenan till 75 kronor och för Herman Persson till 24 kronor. Därjämte har befunnits böra till Krenan utgå särskild ersättning med 300 kronor för beståndande av kostnader, som beräknats uppkomma för förhindrande av olägenheter på grund av ägarnas avskärande genom föreslagen vall med tillhörande dike. Vattendomsstolen, som giller det av vattenrättsingenjörerna upprättade förslaget, stadgar alltså att det skall åligga delägarna uti ifrågavarande företag, därest de vilja genomföra detsamma, dels att låta uppföra och för framtiden underhålla en dammbyggnad jämte vallar på den plats och av den beskaffenhet, som uti evannämnda prememoria med tillhörande ritningar angivits, och dels att för framtiden handhåva skötseln av dammbyggnaden /genom insättande och borttagande av före-

skrivna sättplankor/ i enlighet med vad i promemorian angivits, viljande vattendomstolen härvid erinra om att underlåtenhet att vederbörligen handhåva skötseln av dammbyggnaden kan medföra såväl ansvar som skyldighet att ersätta uppkommande skada. Delägarna ha va därjämte att i ersättning för mark, som åtgår till föreskrivna vallar, utgiva ovannämnda belopp å 75 kronor och 25 kronor ävensom dessutom till Krenan ovannämnda ersättningsbelopp å 300 kronor.

Vad härnäst angår Arneförvaltningens yrkande om befrielse från skyldighet att deltaga i företaget för ägofiguren n:o 239, så har vattendomstolen efter verkställd besiktning funnit att visserligen båtnad måste beräknas uppkomma för ifrågavarande mark, men att densamma icke kan beräknas uppgå till så stort värde, som av synmännen angivits. Vederbörlig hänsyn synes nämligen icke av synmännen ha tagits därtill, att marken redan är genom det s.k. Nybodiket i viss mån terrlagd. Markens nuvarande värde, vilket av synmännen angivits vara 700 kronor pr hektar, finner vattendomstolen förty böra upptagas till 1.050 kronor per hektar. Vid sådant förhållande och då anledning icke förekommit till ändring i fråga om markens värde i fullt terrlagt skick uppgår förbättringsvärdet pr hektar till 350 kronor i stället för av synmännen beräknade 700 kronor eller således hela förbättringsvärdet för ifrågavarande ägofigur, vars areal är 11.45 hektar, till 4.007 kronor 50 öre i stället för beräknade 8.015 kronor. Efter sådan förändring kommer således hela båtnaden av företaget att uppgå allenast till ett värde av 59,127 kronor 56 öre och båtnaden för Krenans i företaget ingående mark allenast till ett värde av 15,178 kronor 80 öre. Förändringen beträffande förbättringsvärdet å

å ägofiguren n:o 239 medför också förändring beträffande de olika delägarnas skyldighet att deltaga i kostnaderna för företaget och i gällandet av förrättningskostnaderna. Ny längd angående fördelning av kostnaderna har förty upprättats av vattendemstolen /Prot. bil.G/. Vattendemstolen stadgar således med anledning av bevären uti nu förevarande del att båtnaden för ägofiguren n:o 239 endast skall upptagas till 4.007 kronor 50 öre samt att för företaget skall i stället för den av synemännen upprättade kostnadsfördelningslängden gälla den vid detta utslag fogade nya kostnadsfördelningslängden /Prot. bil.G/

Då enligt vad ovan sagts båtnaden av hela företaget endast kan beräknas uppgå till ett värde av 59.127 kronor 56 öre, bestämmes avgiften enligt 11 kapitlet 95 § vattenlagen till 59 kronor 12 öre i stället för såsom synemännen bestämt 63 kronor 13 öre.

Arméförvaltningens yrkande om fördelning på tio år av å Kro-
nan belöpande bidrag till företaget finner vattendemstolen icke
skäligt bifalla.

Vad slutligen angår Arméförvaltningens yrkande beträffande
underhållet av kanalslänterna, så finner vattendemstolen - som anser
den av synemännen i detta avseende lämnade, av Arméförvaltningen
påtalade föreskriften vara lämplig och riktig - Arméförvaltningens
förevarande yrkande icke föranleda annan föreskrift från vatten-
demstolens sida än att det skall åligga delägarna att tillse att vid
snygrävning av ifrågavarande kanalsträckor vattningsställena varda
anordnade på de ställen, där sådana nu finnas.

Det skall åligga sökandena till företaget att i ersättning

för rättegångskostnaderna utgiva till Kungl. Maj:t och Kronan ett
skäligt befunnet belopp av 533 krorer 68 öre och till Aktiebolaget
Klippans Finpapperbruk ett likaledes skäligt befunnet belopp av 660
krorer 67 öre, viljande vattendomsstolen härvid anmärka att vattendom-
stolen dels på grund av bestämmelserna uti 10 kapitlet 79 § vatten-
lagen funnit Kungl. Maj:t och Kronan icke kunna tillerkänna någon
ersättning för sin talans bevakande vid överklagade synförrättningen
och dels likaledes funnit någon sådan ersättning icke heller kunna
tillerkännas aktiebolaget, enär bolaget icke vid synförrättningen
framställt något yrkande härem.

Ovannämnda rättegångskostnadsbelopp å tillhopa ettusenettundra-
nittiofyra krorer 35 öre skall, därest företaget kommer till utföran-
de, mellan delägarna fördelas efter enahanda grund som förrättnings-
kostnaderna eller således enligt de i den nya kostnadsfördelnings-
längden upptagna delaktighetstalan.

Talan mot vattendomsstolens utslag fullföljdes efter vad till
vattenöverdomstolen.

Som ovan

På vattendomsstolens vägnar:

H.A. Hamilton

Mot förestående utslag hava Bernh. Lincoln m.fl. rätteligen
vädjat; betygar. Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli
den 3 september 1929.

Ex officio:

Nils Trötting

Vattendomsstolens

dom i anledning av den talan, Bernhard Lin-

con, Oskar Svensson och Håkan Arvidsson, jäm-

väl i egenskap av arbetsstyrelse för Björk-

arpkanalens nygrävningsföretag av år 1928,

efter vad fullföljt mot ett av Söderbygdens

Vattendomsstol den 3 juni 1929 meddelat utslag

i mål rörande nämnda företag; given och ut-

färdad i Stockholm den 31 december 1929.

Av handlingarna i målet inhämtas:

Lantbruksingenjören Lennart Helmström har efter vederbörligt förordnande med biträde av gode män verkställt en den 25 juni 1928 avslutad laga syneförrättning angående omförmälda företag, avseende torrläggning av mark till Breröd, Björkarp, Serröd, Herrevadskloster och Harthus i Riseberga socken, Kristianstads län.

Över förrättningen hava Kungl. Maj:t och Kronan samt Aktiebolaget Klippans Finpappersbruk, var för sig, anfört besvär hos Vattendomsstolen under yrkande, såvitt nu är i fråga, Kronan, dels att föreskrift måtte meddelas om vidtagande av åtgärder för förhindrande av att Västra Serrödsjöns vattenstånd och avrinningen från samma sjö, bleve förändrad, dels att Kronan måtte befrias från skyldighet att deltaga i företaget för å upprättad karta upptagna ^{mätte} (att hela framtida underhållet av föreskrivna kanal) ^{kanal} ågofiguren nr 239, dels ock förklarats skola ske genom företagets försorg och att således av synemännen meddelat föreskrift därom, att, därest kanalslänt bleve skadad av kreatur, densamma skulle

återställas i förslagsenligt skick av kreaturens ägare eller på dens-
nes bekostnad, måtte vara undanröjd, samt bolaget, att föreskrift
måtte meddelas om vidtagande av erforderliga åtgärder för förhind-
rande av att på grund av företaget vattenavrinningen från Västra
Serrödssjön bleve till skada för bolaget förändrad.

Vattendemstolen, varest Kronan och bolaget fördrat ersätt-
ning för kostnaderna å målet därstädes, har i sitt utslag i fullfölj-
da delar utlåtitt sig: Beträffande framställda yrkanden om vidtagan-
det av åtgärder för förhindrande av förändringar på grund av före-
taget beträffande Västra Serrödssjöns vattenstånd och avrinningen
från densamma, så hade Vattendemstolen funnit vad Kronan och bola-
get samt av dem anlita sakkunnig framhållit därem, att på grund av
företaget, sådant detsamma enligt synemännens föreskrift skulle kom-
ma till utförande, vattenstånden i sjön komme att vara sänkta samt
avrinningen från densamma förändrad till skada för nedanför liggan-
de vattenfall, vara befogad. Vattendemstolen funne följaktligen, att
delägarna i företaget borde åläggas skyldighet att vidtaga åtgär-
der till förhindrande av sådana verkningar av företaget. Vatten-
rättsingenjörerna hade med anledning därav upprättat förslag till
erforderliga åtgärder, därutinnan hänvisades till en vid utslaget
fogad promemoria med därtill hörande ritningar och kostnadsförslag
/Prot. bil. C, D, E och F/. Såsom av berörda handlingar framginge hade
vattenrättsingenjörerna föreslagit, att en dammbyggnad av närmare
angiven beskaffenhet med till densamma å omse sidor anslutande
jordvallar skulle uppföras i kanalen mellan Västra Serrödssjön och
punkten B av den till uppgrävande föreskrivna kanalsträckan unge-

fär 100 meter från sistnämnda punkt. Kostnaden för dammbyggnaden och vallarna hade beräknats till 7.000 kronor. Till dessa kostnader komma därjämte ersättning för mark, som togs i anspråk för vallarna. Sådan ersättning hade beräknats skola utgå till Kronan såsom ägare av Herrevadskloster ¹ /litt. Ca/ och till Herman Persson såsom ägare av Harthus ² /litt. Lb/ och hade med beräkning av en ersättning av 5 kronor per ar uppskattats för Kronan till 75 kronor och för Persson till 24 kronor. Därjämte hade befunnits böra till Kronan utgå särskild ersättning med 300 kronor för beståndande av kostnader, som beräknats uppkomma för förhindrande av olägenheter på grund av ägernas avskärande genom föreslagen vall med tillhörande dike. Vattendemstolen, som gillade det av vattenrättsingenjörerna upprättade förslaget, stadgade alltså, att det skulle åligga delägarna uti ifrågavarande företag, därest de ville genomföra detsamma, dels att låta uppföra och för framtiden underhålla en dammbyggnad jämte vallar på den plats och av den beskaffenhet, som uti förutnämnda promemoria med tillhörande ritningar angivits, och dels att för framtiden handhava skötseln av dammbyggnaden

/genom insättande och borttagande av föreskrivna sättplankor/ i enlighet med vad i promemorian angivits; och ville Vattendemstolen därvid erinra om, att underlåtenhet att vederbörligen handhava skötseln av dammbyggnaden, kunde medföra såväl ansvar som skyldighet att ersätta uppkommande skada. Delägarna hade därjämte att i ersättning för mark, som åtginge till föreskrivna vallar, utgiva förutnämnda belopp å sjuttiofem kronor och tjugofyra kronor ävensom dessutom till Kronan förutnämnda ersättningsbelopp å trehundra kronor,

Vad därefter anginge Kronans yrkande om befrielse från skyldighet att deltaga i företaget för ägofiguren nr 239, så hade Vattendestolen efter verkställd besiktning funnit, att visserligen båtnad måste beräknas uppkomma för ifrågavarande mark, men att densamma icke kunde beräknas uppgå till så stort värde, som av synemännen angivits. Vederbörlig hänsyn syntes nämligen icke av synemännen ha tagits därtill, att marken redan vore genom det så kallade Nybodivet i viss mån torrlagd. Markens befintliga värde, vilket av synemännen angivits vara 700 kronor pr hektar, funne Vattendestolen följaktligen böra upptagas till 1.050 kronor pr hektar. Vid sådant förhållande och då anledning icke förekommit till ändring i fråga om markens värde i fullt torrlagt skick uppginge förbättringsvärdet pr hektar till 350 kronor i stället för av synemännen beräknade 700 kronor eller således hela förbättringsvärdet för ifrågavarande ägefigur, vars areal vore 11.45 hektar, till 4.007 kronor 50 öre i stället för beräknade 8.015 kronor. Efter sådan förändring komme således hela båtnaden av företaget att uppgå till allenast till ett värde av 59.127 kronor 56 öre och båtnaden för Kronans i företaget ingående mark allenast till ett värde av 15.178 kronor 80 öre. Förändringen beträffande förbättringsvärdet å ägofiguren nr 239 medförde också förändring beträffande de olika delägarnas skyldighet att deltaga i kostnaderna för företaget och i gäldande av förbättringskostnaderna. Ny längd angående fördelning av kostnaderna hade följaktligen upprättats av Vattendestolen /Prot. bil.G/. Vattendestolen stadgade således med anledning av besvaren uti förevarande del, att båtnaden för ägofiguren nr 239 endast skulle upptagas till fyratusensju kronor 50 öre samt

att för företaget skulle i stället för den av synemännen upprättade kostnadsfördelningslängden gälla den vid Vattendomstolens utslag fogade nya kostnadsfördelningslängden /Prot. bil. G/.

Då enligt vad förut sagts båtnaden av hela företaget endast kunde beräknas uppgå till ett värde av 59.127 kronor 56 öre, bestämdes avgiften enligt 11 kapitlet 95 § vattenlagen till femtio kronor 12 öre i stället för såsom synemännen bestämt 63 kronor 13 öre.

Vad slutligen anginge Kronans yrkande beträffande underhållet av kanalslänterna, så funne Vattendomstolen som ansåge den av synemännen i berörda avseende lämnade, av Kronan påtalade föreskriften vara lämplig och riktig. Kronans förevarande yrkande icke föranleda annan föreskrift från Vattendomstolens sida, än att det skulle åligga delägarna att tillse, att vid nygrävning av ifrågavarande kanalsträckor vattningsställen bleve anordnade på de ställen, där sådana redan funnes.

Det skulle åligga sökandena till företaget att i ersättning för rättegångskostnaderna utgiva till Kronan femhundratrettio tre kronor 68 öre och till bolaget sexhundrasextio kronor 67 öre.

Förutnämnda rättegångskostnadsbelopp å tillhopa ettusen ett-hundranittiofyra kronor 35 öre skulle, därest företaget komme till utförande, mellan delägarna fördelas efter enahanda grund som för-rättningskostnaderna eller således enligt de i den nya kostnadsfördelningslängden upptagna delaktighetstalen.

I Vattendomstolens ovanupptagna utslag hava värdjande parterna sökt ändring under yrkande, att Vattenöverdomstolen måtte med upphävande av samma utslag fastställa syneförrättningen i dess helhet.

Ändringssökandet har bestritts av Kronan, som tillika fordrat gottgörelse för utgifterna å målet härstädes.

Som målet ej rör Lincoln personligen, kan vad han härstädes må anses hava för egen del anfört och yrkat ej komma under bedömande.

Ej heller kan komma under bedömande vad av bolaget och delägaren i företaget Frans Månsson, vilka icke inställt sig i Vattenöverdomstolen inom den i 26 kapitlet 8 § rättegångsbalken stadgade tid, i hit efter utgången av samma tid ingivna skriffter anfört och yrkat.

Vad handlingarna i målet i övrigt innehålla har Vattenöverdomstolen tagit i övervägande och finner ej skäl att i Vattendomstolens ovanupptagna utslag göra ändring; skolande vägdande parterna, vilka av dem gälda gitter, gottgöra Kronan dess utgifter å målet härstädes med fordrade etthundra kronor samt ersätta bolaget vad detsamma visar sig hava erlagt för Vattenöverdomstolens dom.

Talan mot denna dom må av vädjande parterna hos Kungl. Maj:t fullföljas genom revisionsansökning. Vill part söka revision, åligger det parten att före^{kl.}tolv å trettionde dagen herefter, eller den 30 januari 1930, skriftligen hos Vattenöverdomstolen anmäla missnöje samt därvid tillika ingiva Konungens Befallningshavandes bevis om nedsättning av ej allenast fullföljdsavgift, etthundrafemtio kronor, utan ock enahanda belopp till säkerhet för den kostnadsersättning, som Kungl. Maj:t kan komma att tillerkänna motpart; gällande nedsättning, som verkställts av en revisionsökande, jämväl för medsökande. Kan part, som anmäler missnöje, icke förete bevis om nedsättning av båda omförmälda belopp, skall parten vid sin missnöjes-

anmälan föga sådant intyg om bristande tillgång, som i 30 kapitlet 22 § rättegångsbalken sägs. Att emot Vattenöverdomstolens dom fullfölja talan allenast beträffande rättegångskostnad är icke tillåtet.

På Vattenöverdomstolens vägnar:

E. Marks von Würtemberg

Stämpel /Nils R. Piehl

Emot denna dom har missnöje icke blivit inom föreskriven tid hos Vattenöverdomstolen anmält; betygas. Stockholm och Kungl.

Svea Hovrätts Aktuariekontor den 4.3. 1931.

Ex officio:

I. Martin

Undertecknade delägare i "Björkarpskanalens nygrävningsföretag
av år 1928" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t
göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av stats-
medel till företagets utförande. Vi uppdraga åt arbetsstyrelsens
ordförande att underteckna alla härför erforderliga handlingar och
kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och handhava oss
beviljade statsmedel. Sorröd den 2 juni 1930.

H. Arvidsson

Herrevadsklosters Remontdepå

G. von Essen

äg. av 7/16 mtl. Sorröd

/få anslag av statsmedel/

Herman Persson

John Larsson

äg. av 73/1024 mtl. Harthus

för Riseberga kommundgård

Frans Månsson

Oskar Svensson

äg. 7/18 mant. Sorröd

äg. 27/512 och 53/4096 mtl. Björkarp

Ernst Svenssons sterbhus

685/4096 mtl. Björkarp

Ragnar Svensson

gen. Ellida Svensson sterbhus delägare i 685/4096 mtl. Björkarp

Gunnar Svensson

Arna Svensson

gen. Ragnar Svensson enl. fullmakt

sterbhusdelägare i 685/4096 mtl. Björkarp

Lambert Forsberg äg. av 3/8 mtl. Björkarp

Samtliga namnteckningar bevittnas:

Nilvärve Jönsson

Oscar Nilsson

Sorröd, Ljungbyhed

Sorröd pr Ljungbyhed.

F U L L M A K T.

Härmed befullmäktigas ordföranden i Riseberga fattigvårdsstyrelse John Larsson, Lilla Björket pr Klippan att för Riseberga kommun underteckna föreningshandling för sökande av lån och anslag av statsmedel till Björkarpskanalens nygrävningsföretag av år 1928.

Broröd den 28 juni 1930

Riseberga fattigvårdsstyrelse

Nils A.J. Svensson	R. Johansson	Malte Andersson
Ivar Kvist	H. Lundkvist	Nils Andersson
Ivan Pettersson		

Bil. F.

F U L L M A K T.

Härmed befullmäktigas vår broder Ragnar Svensson, Björkarp, Ljungbyhed att för vår räkning underteckna föreningshandling för sökande av lån och anslag av statsmedel till Björkarpskanalens nygrävningsföretag av år 1928.

Björkarp, Ljungbyhed den 25-5-1930

Gunnar Svensson Arna Svensson

Egenhändiga namnteckningar bevittnas

K.G.F. Rehnberg L. Kristensson

*Förstånds arkiv av handlingar
förelämnade den av Kungl. Majt. den
27 november 1931 förstånds arkivplanen
förimeras.*

Gunnar Svensson

167

L 7*0469

1008

KONTRAKT.

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

11 JAN 1932

Sedan Kungl. Maj:t den 27 november 1931

för

"Björkarpskanalens nygrävningsföretag av år 1928" i Riseberga socken av

KRISTIANSTADS LÄN

beviljat dels ett lån av tjugooettusenniohundrasjuttio (21.970)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tjugooettusenniohundrasjuttio (21.970) kronor att

utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström vid synförrättning år 1928 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha *undertecknad*, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse *förtroendeman* för företaget, *och*

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom *jag* för egen del samt å vederbörande intresseheters i företaget vägnar åtag *och* förbind *oss* mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1934,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Hemman
Lövöds gård den 29. dec. 1931.

Kutufhuv

Att *Överläjtnant Kutuf. Enen*
huvudmannen i Lövöds gård
i *Lövöds gård Hemman*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Gösta Persson
Adress *Fjellbjörks Klippa*

O. Persson
Adress *Haga Långkyrka*

Med stöd av Kungl. brevet den 27. november
1931 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 22. januari 1932.

Carl Malmgren

Carl Malmgren

[illegible]

[illegible]

1932 den 22 jan.

Uppgift j  mlikt stadgandet i 1  , 1 stycket av lag om kronans f  r-
m  nsr  tt f  r avdikningsl  n den 14 juni 1929 (nr 164).

F  retagets namn: "Bj  rkarnskanalens nygr  vningsf  retag av   r 1928"
i Riseberga socken av Kristianstads l  n.

L  n 21.970 kronor fr  n statens avdikningsl  nefond enligt Kungl.
Maj:ts beslut den 27 november 1931.

L  net har beviljats f  r nedanst  ende, i utredningen ang  ende det-
samma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Hantal	Register- nummer	��garas namn
<u>Riseberga socken.</u>			
		8 14	
Br��r��d	3/8	1 - 1	Riseberga kommun
		4	
Birkarp	589/2048	1	Ernst Svenssons sterbhus
"	3/8	3	Lambert Forsberg
" (Haga)	27/512	5	Oskar Svensson
"	53/4096	6	Densamme
		1 5	
S��rr��d	7/48	1	Frans M��nsson
"	avo. 0,1234 har	31	H��kan Arvidsson
"	5/16	1 32	Densamme
"	1/16	1 33	Densamme
		2	
Marthus	av 73/1024	av 1	Herman Persson

Stockholm den 22 januari 1932.

P   Kungl. Lantbruksstyrelsens v  gnar

Olof Fredholm



Uthug 1931 Protokoll fört vid sammanträde å Horrevadsklost-
Kustliant er den 31. mars 1932 med delägarna i Björkarps-
~~Åkeri~~ kanalens nygruvningsföretag av år 1928.

Närvarande: Hrr. Fr. Månsson, R. Svensson, O. Svensson, Joh. Larsson, H.
Arvidsson, Lamb. Forsberg samt undertecknad G. von Essen vid protokollet.

§ 1

Att justera dagens protokoll utsågos hrr. Joh. Larsson och Lamb.
Forsberg.

§ 2

Ordförande meddelade, att de vid föregående sammanträde utsedda
revisorerna granskat företagets räkenskaper för 1928 - 16. mars 1932
utan anmärkning.

Delägarna beslöto att revisionsberättelsen utan vidare yttrande
skulle läggas till handlingarna.

§ 3

Som styrelseledamot i stället för G. von Essen, som av sagt sig,
valdes O. Svensson, Raga och till styrelsesuppleant i dennes ställe
Herm. Persson, Marthus.

§ 4

Till ordförande valdes efter votering Lamb. Forsberg, Björkarps
med fyra röster mot tre

§ 5 - 11

Som ovan

Gustaf von Essen

Justeras:

Lamb. Forsberg John Larsson

Wing
Rätt ~~avskrivit~~ intygare

Oskar Kruken

Godk. 22 jan 1932

DIARIE NR 1009
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 JAN. 1932

Revis

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Björkarpskanalens nygrävningsföretag av år 1928"

i Riseberga socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 27 november 1931.

Bidrag från statens avdikningsanslag 21.970 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 21.970 kronor.

Kontraktom arbetets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1934.


Arbetsstyrelsens ordförande: överstelöjtnanten G. von Essen,
Herrevadskloster pr Ljungbyhed.

Avsyning verkställd av förste assistenten A. B. Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes dess godkännande.

Kristianstad den 8 januari 1932.

Arvid Carlström
statens lantbruksingenjör.



Arvid Carlström