

Kopia.
Länstämman med om av Kungl. Maj:ts
den 13 mars 1931 fastställda beslut
placera uttagar.

Förslag i 5 blad

Månshunda, Bontofla, Tjörneröd och Bonderum

i Fågeltofta socken, av Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen

år 1929 av

Svennerd Lohmström

Statens lantbruksingenjör.

Registrernummer

A	Månshunda	1'	Bi	Bontofla	15 ¹²
Ba	Bontofla	15 ⁷	Bk	"	15 ⁵
Bb ¹	"	15 ⁶	Bl	"	av 14 ¹
Bb ²	"	av 15 ¹⁶	Bm	"	av 14 ¹
Be	"	15 ⁴	Bn	"	14 ³
Bd	"	15 ⁴	Ca	Tjörneröd	2'
Be	"	15 ¹³	Cb	"	1'
Bf ¹	"	15 ⁵	Cc	"	1 ¹²
Bf ²	"	av 15 ⁵	Cd	"	1 ¹³
Bg	"	15 ⁴	Ce	"	1 ¹⁴
Bh	"	15 ³	D	Bonderum	1 ⁶


Bontofla - Tjörneröds dikningsföretag I och II av år 1929

Blad 1.

Antagen Kungl. Maj:ts nådiga besked
den 13 mars 1931 fastställd till
afskriften vid arbetets utförande.
Härmed den 24 april 1931
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

DIARIE N:o
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 JUN. 1931

12767



Skala 1:4000

NTLN:001

L 50470



N:o 472 Kristianstad 5 msk

Kopia.
F. Skulten med den av Kungl.
Maj: den 13 mars 1931
företagen artier paven
Läger

Bontofta - Tjörneröds dikningsföretag I och II av år 1929

Blad 2.

av Kungl. Maj: nädiga brev
den 13 mars 1931 fastställt till
efteråtseende vid arbetets utförande.
Förklarad den 24 april 1931
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith



Längd-skala 1:4000
Höjd-och sektions skala 1:100

No 472 Kristianst 5rit

Kopia


Bontofta - Tjörneröds dikningsföretag I och II av år 1929

Blad 3.

Enligt Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 13 mars 1931 fastställt till
upprättelse med anslags utifrån

Stadshuset den 24 april 1931
På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar:
Albert Smith

Likheten med den av Kungl.
Maj:ts den 12/3 fastställda
avslutningen intygas
Lantbrukshögskolans



NTM Nr 003

NTM Nr 004






5.0470 3

K. 472 Kristianstads Språk


Bontofla - Tjörneröds dikningsföretag I och II av år 1929.

Blad 4.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 13 mars 1931 fastställt till
försättelse vid arkivet uppförande
Höckelsten den 24 april 1931
Så Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.



Längd-skala: 1:4000.



Höjd-och sektions-skala = 1:100.

ATM.Nr 004

L 5.0470 H

N 472 Kristianst 5 rth

Kopia

Lidenskaps med den av Kungl.
Maj: den 13 mars 1931 först-
staden avseende planen in-
Förslag



Förslag till dikebyggnad

Bontofa - Tjörneröds dikningsföretag I och II av år 1929

Blad 5




Gruvning Kungl. Maj: 4 nädiga brev
den 13 mars 1931 förutskick till
effektivitet med arbetets utförande.
Stockholmen den 24 april 1931
På Kungl. Lantbruksskolens vägnar.
Elof P. Smith

Förslag till dikesöga vid punkt 32-7



Förslag till utvagningsbrunn

Skala 1:50



NTM.Nr 005
L 5:0470 5
Nr 472 Kristianst 5 mtr.

L 5*0470

8587

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

29 MRS 1930

13 MRS 1931

i und. anm.

DIARIE Nr

12767

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

4 JUN. 1931



Ayskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning

enligt vattenlagen angående dikning inom

Månslanda, Bontofta och Tjörneröd i Fågel-

tofta socken av Kristianstads län.

År 1929 den 13 november inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör å Trelleborgs gård för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Månslanda, Bontofta och Tjörneröd i Fågeltofta socken, Kristianstads län.

Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Grevinnan Alexandra Sparre, Kronovall, genom godsförvaltaren

Otto Andersson,

Greve Gustaf Piper, genom godsförvaltaren Fredrik Larsson, Christinehof;

Per Persson, Trelleborgs gård,

Nils Persson, Bontofta n:o 13

Maria Nilsson-Harald, Bontofta n:o 15

L.A.Pettersson, " " 15 för egen del och såsom ombud för Oskar Andersson, Bontofta 15, enligt fullmakt bil. 1.

Hilding Olsson, Bontofta n:o 15

Martin Persson, " " 15

Nils Olsson, " " 14

Anders Olsson, " " 14

Gustaf Håkansson, " " 14

Johan Larsson, Tjörneröd n:o 2

Johan Wendel, Tjörneröd n:o 2

såsom gode män: skiftesgodemännen Carl Svensson, Furulund, och Arvid Nilsson, Stora Topphem, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes /bil. 2/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken Martin Persson, Bontofta, Per Persson, Trelleborgs gård, Lars Anton Pettersson, Bontofta, Anders Olsson, Bontofta och Oskar Andersson, Bontofta, förenade sig med sökandena. Denna skrivelse, bil. 3, upplästes och vidhölls vid förfrågan därom av undertecknarna, vilket styrktes genom synemännens underskrift.

§ 4.

Godsförvaltare Otto Andersson förklarade att det vore med grevin-
nan Sparres medgivande som Per Persson i egenskap av arrendator av
Trelleborgs gård förenade sig med sökandena.

§ 5.

Sökandena yrkade avloppsdikens upptagande till sådant djup och
dimensioner att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagen-
ligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.
Vidare yrkades täckta ledningar så långt detta kunde ske.

§ 6.

Det beslöts att redan nu välja styrelse för företaget bestående av fem medlemmar. Härtill valdes Per Persson, Trelleborgs gård, Nils Persson, Bontofta 15, Hilding Olsson, Nyhem, Nils Lörsson, Bontofta 14, och Johan Larsson, Tjörneröd.

§ 7.

Till ordförande i styrelsen valdes Per Persson, Trelleborgs gård pr Fågeltofta, och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 8.

Förrättningsmannen kungjorde, att synmännen omedelbart efter sammanträdet skulle påbörja för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde skulle hållas å samma lokal onsdagen den 18 instundande december månad kl. 10 förmiddagen och komme inga andra kallelser därtill utgivas än detta meddelande.

§ 9.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Carl Svensson

Arvid Nilsson

År 1929 den 18 dec.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synmän hos lantbrukare

Per Persson å Trelleborgsgården varvid följande sakägare tillstades

kommo:

Per Persson, Trelleborgs gård,

Nils Persson, Bontofta 15

L.A. Pettersson, " 15

Oskar Andersson, " 15

Martin Persson, " 15

Johan Larsson, Tjörneröd

Johan Wendel, " 15

Nils Andersson, Ekoberg

Gustaf Håkansson, Bontofta 14

Hilding Olsson, " 15

Nils Olsson, " 14

Anders Olsson, " 14.

§ 10.

Förrättningsmannen fremlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil. 4/, kostnadsberäkning /bil. 5/ och kostnadsfördelningslängder /bil. 6 och 7/.

§ 11.

Synemännen avgävo sitt så lydande utlåtande /bil. 8 /.

§ 12.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet som bil.

9.

§ 13.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och

upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Carl Svensson

Arvid Nilsson

Bil. 1

FULLMAKT.

Kom. ordf. L.A.Pettersson, Bontofta befullmäktigas härmed, som mitt ombud vid det sammanträde som kommer att hållas å Trelleborgs gård den 13 nov. 1929 av statens lantbruksingenjör Lennart Holmström av länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende dikning inom Månslanda, Bontofta och Tjörneröd i Fågeltofta socken.

Broby den 11/11 1929.

Oskar Andersson

Ägare av 11/10 mtl. n:o 15⁵ Bontofta

Bevittna:

Ove Tuveesson

Henry Carlsson

Sanatoriet Broby

Sanatoriet Broby

Bil. 2

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att i enlighet med gällande vattenlag verkställa syn å avloppsdike från vattenskadade marker till Bontofta i Fågeltofta socken, Albo härad Kristianstads län.

Samtliga av företaget beroende torde först av förrättningsmannen

kunna med säkerhet angivas.

Bontofta den 17/8 1927.

Tage Nilsson

Hilding Olsson

Nils Olsson

Bontofta n:o 3

Nyhem Fågeltofta

Bontofta

Fågeltofta

Fågeltofta

Bevittnas:

Lars Kullman

Gunvor Leifert

R E S O L U T I O N .

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen

styrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 25 januari 1928.

På länsstyrelsens vägnar:

C.Rich. Lundberg

Gösta Ek

Bil. 3 .

Undertecknade förena sig härmed med Tage Nilsson, Bontofta, Hilding Olsson, Nyhem och Nils Olsson i deras den 17/8 1927 daterade ansökan om syneförrättning enl. vattenlagen å avloppsdiken från vatten-skadade marker till Bontofta i Fågeltofta socken av Kristianstads län.

Bontofta den 17 juli 1929.

Martin Persson Per Persson

Anders Olsson Lars Anton Pettersson

Bontofta 11

Bontofta 15

Oskar Andersson

Bontofta 15

Förestående föreningshandling är uppläst vid syneförrättning
enligt vattenlagen den 13 nov. 1929 och vidhölls av de personer,
som undertecknat densamma betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Carl Svensson

Arvid Nilsson

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
<i>Händeförteckning, ägoberäkning och värderingslämning över vattenrättsade markor till Bontafte 14 och 15, Måns- Munda 1, Tjärneröd 1 och 2 samt Bont- derum i Fågelkrofta socken av Kristianstads län, upprättad vid nyregistrering av vattenlagen år 1929.</i>																

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansantal	Ägofigrensnummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Jägeltofta socken					
Månsklunda	1'	A	$\frac{1}{5}$		Alexandra Sparre Arr Per Persson Trälevborggård 1 åker, surka på månsklunda Summa
Bontofta	15'	Ba	$\frac{7}{10}$		Alexandra Sparre Arr. Per Persson Trälevborggård
				2	våg imp.
				3	" imp.
				4	" imp.
				5	" imp.
				6	" imp.
				7	" imp.
				8	" imp.
				9	" imp.
				10	märqlagor imp.
				11	åker, surka på månsklunda
				12	" " "
				13	" " "
				14	" " "
				15	" " "
				16	" " "
				17	" " "
				18	" " "
				19	" " "
				20	" " "
				21	" " "
				22	" " "
					Överföres

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				23	<i>Överfört</i> <i>Äng, mylla på moräulera</i>
				24	<i>åker,</i> "
				25	" "
				26	" "
				27	" "
				28	" "
				29	" "
				30	" "
				31	" "
				32	" "
				33	" "
				34	" "
				35	" "
				36	" "
				37	" "
				38	" "
				39	" "
				40	" "
				41	" "
				42	" "
				43	" "
				44	" "
				45	<i>lout</i> "
				46	<i>åker</i> "
				47	<i>hädgård</i> "
				48	<i>åker</i> "
				49	" "
				50	" "
					<i>Överföres</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
4373			0404		4337 82		7871 40		3533 58							
2	011.0			1080	118 80	1800	198 -	720	79 20							
0490				360	176 40	1800	882 -	1440	705 60							
0270				1440	388 80	1800	486 -	360	97 20							
0300				360	108 -	1800	540 -	1440	432 -							
0201				1440	289 44	1800	361 80	360	72 36							
0380				720	273 60	1800	684 -	1080	410 40							
0385				1080	415 80	1800	693 -	720	277 20							
0195				900	175 50	1800	351 -	900	175 50							
1695				900	1525 50	1800	3057 -	900	1525 50							
0490				1080	529 20	1800	882 -	720	352 80							
0270				1260	340 20	1800	486 -	540	145 80							
0433				1080	467 64	1800	779 40	720	311 76							
0320				900	198 -	1800	396 -	200	198 -							
0210				1080	226 80	1800	378 -	720	151 20							
0041				1080	44 28	1800	73 80	720	29 52							
0070				1260	88 20	1800	126 -	540	37 80							
0070				1440	100 80	1800	126 -	360	25 20							
0020				1440	28 80	1800	36 -	360	7 20							
0050				1440	72 -	1800	90 -	360	18 -							
0445				1080	480 60	1800	801 -	720	320 40							
1630				720	1173 60	1800	2934 -	1080	1760 40							
1075				720	774 -	1800	1935 -	1080	1161 -							
0056				1620	90 72	1800	108 80	180	10 08							
0140				1440	201 60	1800	252 -	360	50 40							
0077				1440	110 88	1800	138 60	360	37 72							
0130				1260	163 80	1800	234 -	540	70 20							
0065				1260	81 90	1800	117 -	540	35 10							
0095				1260	119 70	1800	171 -	540	51 30							
13876	011.0		0404		1310238		2517480		12072 42							

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				51	åker, mylla på smoråulera
				52	hädgård "
				53	åker "
				54	" "
				55	" "
				56	äng, härrtorvjord på smoråulera
				57	åker mylla på "
				58	" " "
				59	" " "
				60	" " "
				61	" " "
				62	" " "
				63	" " "
				64	" " "
				65	" " "
				66	" " "
				67a	Äng, härrtorvjord på "
				67b	" " "
				68	åker, mylla på "
				69	" " "
				70	" " "
				71	" " "
				72	" " "
				73	" " "
				74	" " "
				75	" " "
				76	" " "
				77	" " "
					Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
583 1387.6	011.0			040.4				13102.38			25174.80			12072.42		
015.5								720	111	60	1800	379	-	1080	167	40
001.0								1260	12	60	1800	18	-	540	5	40
028.0								900	252	-	1800	504	-	900	252	-
025.8								540	139	32	1800	464	40	1260	325	08
013.0								1260	163	80	1800	234	-	540	70	20
	033.0							200	66	-	1800	330	-	800	264	-
035.0								900	315	-	1800	630	-	900	315	-
019.0								1080	205	20	1800	342	-	720	136	80
062.0								900	558	-	1800	1116	-	900	558	-
039.0								900	351	-	1800	702	-	900	351	-
045.5								720	327	60	1800	819	-	1080	491	40
031.5								900	283	50	1800	564	-	900	283	50
046.1								900	414	90	1800	829	80	900	414	90
027.0								900	243	-	1800	486	-	900	243	-
016.5								900	148	50	1800	297	-	900	148	50
010.0								1080	90	-	1800	180	-	720	90	-
1802.5	023.0							180	41	40	~~1200~~ 840	193	20	660	151	80
	004.5							180	8	10	~~1200~~ 840	37	80	660	29	70
008.0								1440	115	20	1800	144	-	360	28	80
012.9								900	116	10	1800	232	20	900	116	10
025.5								900	229	50	1800	459	-	900	229	50
005.4								1260	68	04	1800	97	20	540	29	16
002.0								1440	28	80	1800	36	-	360	7	20
033.0								720	237	60	1800	594	-	1080	356	40
006.9								1260	86	94	1800	124	20	540	37	26
012.1								1440	174	24	1800	217	70	360	43	46
033.8								900	304	20	1800	608	40	900	304	20
045.5								1260	573	30	1800	819	-	540	245	70
1987.6	071.5			040.4				18767.82			36535.70			17767.88		

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfärd
				78	åker, mylla på moräulera
				79	äng, kärstarejord. "
				80	åker, mylla "
				81	" " " "
				82	äng " " "
					<u>Summa</u>
Bontafra	15 ¹⁶	Bb ^I	3/10		Nils Persson
				84	väg imp.
				85	" imp.
				86	åker, mylla på moräulera
				87	" "
				88	" "
				89	" "
				90	" "
				91	" "
				92	" "
				93	" "
				94	" "
				95	" "
				96	äng "
				97	" "
				98a	väg imp.
				98b	åker "
				98c	" "
				99a	" "
				99b	" "
					överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1987.6	071.5		040.4		18767 92		36535 70		17767 88							
013.2				720	95 04	1800	237 60	1080	142 56							
	011.0			300	33 —	1000	110 —	700	77 —							
047.8				540	258 12	1800	860 40	1260	602 28							
024.0				640	153 60	1600	384 —	960	230 40							
	018.0			80	14 40	200	36 —	120	21 60							
2072.6	100.5		040.4		19321 98		38163 70		18841 72							
				004.0												
				003.0												
007.0				1440	100 80	1800	126 —	360	25 20							
008.1				1260	102 06	1800	145 80	540	43 74							
011.9				1260	149 94	1800	214 20	540	64 26							
007.1				1260	89 46	1800	127 80	540	38 34							
007.5				1260	94 50	1800	135 —	540	40 50							
018.2				1080	196 56	1800	327 60	720	131 04							
005.5				1440	79 20	1800	99 —	360	19 80							
013.6				1080	146 88	1800	244 80	720	97 92							
015.5				900	139 50	1800	279 —	900	139 50							
022.9				720	164 88	1800	412 20	1080	247 32							
	003.1			600	18 60	1200	37 20	600	18 60							
	002.5			600	15 —	1200	30 —	600	15 —							
				001.5												
025.0				720	180 —	1800	450 —	1080	270 —							
017.0				720	122 40	1800	306 —	1080	183 60							
035.5				720	255 60	1800	639 —	1080	383 40							
037.5				900	337 50	1800	675 —	900	337 50							
232.3	005.6		008.5		2192 88		4248 60		2055 72							

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Överfärd</i>
				100	äker, mylla på snoräulera
				101	" "
				102	" "
				103	" "
				104	lout, "
				105	äker, "
				106	äng, karrkorvård på snoräulera
				107	" "
				108	" "
				109	" "
				110	" "
				111	" "
				112	kögländ mark öng.
				113	äker, mylla på snoräulera
				114	" "
				115	" "
				116	" "
				117	" "
				118	" "
				119	" "
				120	" "
				121	" "
				122	" "
				123	äng "
					<u>Summa</u>
<i>Bontofva</i>	<i>av 15¹⁶</i>	<i>Bb^{II}</i>	<i>av 3/10</i>		<i>Nils Persson. Mr. Eugén Persson</i>
				124	lout, mylla på snoräulera
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar.	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
232.3	005.6			008.5				900	2192	88		4248	60		2055	72
058.5								900	526	50	1800	1053	-	900	526	50
017.7								900	159	30	1800	318	60	900	159	30
025.0								1080	240	-	1800	450	-	720	180	-
005.5								1080	59	40	1800	99	-	720	39	60
005.5								1080	59	40	1800	99	-	720	39	60
015.5								1080	167	40	1800	279	-	720	111	60
	009.1							640	58	24	1600	145	60	960	87	36
	011.0							1120	123	20	1600	176	-	480	52	80
	005.5							960	52	80	1600	88	-	640	35	20
	015.2							960	145	92	1600	243	20	640	97	28
	023.2							640	148	48	1600	371	20	960	222	72
	064.5							640	412	80	1600	1032	-	960	619	20
011.4				006.5				720	82	08	1800	205	20	1080	123	12
016.41								720	123	12	1800	307	80	1080	184	68
017.10								720	108	-	1800	240	-	1080	162	-
015.0								1440	118	08	1800	147	60	360	29	52
008.2								1080	286	20	1800	477	-	720	190	80
026.5								720	147	60	1800	369	-	1080	221	40
020.5								900	316	-	1800	432	-	900	216	-
024.0								720	187	92	1800	469	80	1080	281	88
026.5								1440	136	80	1800	171	-	360	34	20
009.5								900	171	-	1800	342	-	900	171	-
019.0	004.2							960	40	32	1600	67	20	640	26	88
537.3	138.3			015.0				5993	44			1186	180		5868	36
011.5								1080	124	20	1800	207	-	720	82	80
011.5									124	20		207			82	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å karlan	Hemmansstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Bontofta	15 ¹⁴	Bc	1/10		Maria Nilsson-Harald
				125	Äng, kärrtorvjord på marken
				126	" " "
				127	Äker, mylla på " "
				128	" " " "
				129	Äng, " " "
				130	Äker, " " "
					<u>Summa</u>
Bontofta	15 ¹¹	Bd	2/10		Maria Nilsson-Harald
				131	Äker, mylla på marken
				132	Äng, kärrtorvjord på " "
				133	" " " "
				134	Äker, mylla på " "
				135	mångelgrav imp.
				136	Äng, mylla på marken
				137	Äker, " " "
					<u>Summa</u>
Bontofta	15 ¹³	Be	3/5		L. A. Pettersson
				138	väg imp.
				139	" imp.
				140	" imp.
				141	högländ mark imp.
				142	" " imp.
				143	" " imp.
				144	mångelgrav imp.
				145	högländ mark imp.
				146	stenväse imp.
					<u>Överföres</u>

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfärd
				147	Åker, mylla på morämlen
				148	" " "
				149	" " "
				150	" " "
				151	" " "
				152	" " "
				153	Äng, kärrtorvjord på morämlen
				154	" " "
				155	Åker, mylla " " "
				156	Äng, kärrtorvjord " "
				157	" " " "
				158	Åker, mylla på "
				159	" " " "
				160	Äng, kärrtorvjord - "
				161	" " " "
				162	" " " "
				163	" " " "
				164	Åker, mylla " "
				165	Äng, kärrtorvjord " "
				166	Åker, mylla " "
				167	Äng, kärrtorvjord på "
				168	Åker, mylla på morämlen
				169	" " "
				170	" " "
				171	" " "
				172	Åker " "
				173	" " "
				174	" " "
				175	" " "
					Överfärd

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				176	åker, mylla på moräskera
				177	Äng, kärrtorvjord på " "
				178	åker, mylla " "
				179	" " " "
				180	Äng, kärrtorvjord på " "
				181	åker, mylla " "
				182	" " " "
				183	" " " "
				184	" " " "
				185	" " " "
				186	" " " "
				187	Äng, kärrtorvjord på " "
				188	" " " "
				189	åker, mylla " "
				190	" " " "
				191	" " " "
				192	" " " "
				193	Äng, kärrtorvjord " "
				194	" " " "
				195	" " " "
				196	" " " "
				197	åker, mylla " "
				198	" " " "
				199	" " " "
				200	" " " "
	✓			201	" " " "
				202	" " " "
				203	" " " "
					Överfäres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
385.1	177.0			145.5	4192	4092	90		9473	80		5280	90			
017.0					720	122	40	1800	306	—	1080	183	60			
	022.9				560	128	24	1400	320	60	840	192	36			
031.0					540	167	40	1800	558	—	1260	390	60			
039.8					540	214	92	1800	716	40	1260	501	48			
	006.5				840	54	60	1200	78	—	360	23	40			
015.7					540	84	78	1800	282	60	1260	197	82			
015.0					720	108	—	1800	270	—	1080	162	—			
012.5					900	112	50	1800	225	—	900	112	50			
016.8					720	120	96	1800	302	40	1080	181	44			
017.7					720	127	44	1800	318	60	1080	191	16			
007.3					1080	78	84	1800	131	40	720	52	56			
	008.2				840	68	88	1400	114	80	560	45	92			
	003.0				700	21	—	1400	42	—	700	21	—			
006.1					900	54	90	1800	109	80	900	54	90			
007.5					1080	81	—	1800	135	—	720	54	—			
011.0					900	99	—	1800	198	—	900	99	—			
003.1					900	27	90	1800	55	80	900	27	90			
	012.0				640	76	80	1600	192	—	960	115	20			
	007.7				640	49	28	1600	123	20	960	73	92			
	035.0				540	189	—	1800	630	—	1260	441	—			
	002.5				720	18	—	1800	45	—	1080	27	—			
017.5					720	126	—	1800	315	—	1080	189	20			
044.0					720	316	80	1800	792	—	1080	475	20			
041.0					720	295	20	1800	738	—	1080	442	80			
015.0					900	135	—	1800	270	—	900	135	40			
023.7					720	170	64	1800	426	60	1080	255	96			
009.0					900	81	00	1800	162	—	900	81	—			
007.0					900	63	—	1800	126	—	900	63	—			
742.8	274.8			145.5				7386	38		17458	—		10071	62	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägöfurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				204	åker, mylla på marånlars
				205	" " " "
				206	äug, kårstoujörd på "
				207	" " " "
				208	" " " "
				209	" " " "
				210	" " " "
				211	" " " "
				212	" " " "
				213	" " " "
				214	" " " "
				215	åker, mylla " "
				216	" " " "
				217	äug, kårstoujörd " "
				218	åker, mylla " "
				219	äug, kårstoujörd på "
				220	" " " "
				221	" " " "
				222	åker, mylla " "
				223	" " " "
				224	" " " "
				225	" " " "
				226	" " " "
				227	" " " "
				228	äug, kårstoujörd " "
				229	" " " "
				230	" " " "
				231	" " " "
					Överfäres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
242.8	244.8		145.5		7386 38		17458 -		10071 62							
016.5					900 148 50		1800 297 -		900 148 50							
014.2					1260 178 92		1800 255 60		540 76 68							
	015.0				280 42 -		1400 210 -		1120 168 -							
	075.4				600 452 40		1200 904 80		600 452 40							
	154.3				600 925 80		1200 1851 60		600 925 80							
	009.0				540 48 60		600 54 -		60 5 40							
	034.1				480 115 68		1600 385 60		1120 269 92							
	035.1				480 168 48		1600 561 60		1120 393 12							
	012.3				840 103 32		1200 147 60		360 44 28							
	023.3				360 83 88		1800 419 40		1440 335 52							
	024.5				360 88 20		1800 441 -		1440 352 80							
006.1	647.8				1260 76 86		1800 109 80		540 32 94							
009.5					1260 119 70		1800 171 -		540 57 30							
789.1	117.0				480 561 60		1800 1404 -		720 842 40							
008.5					1260 107 10		1800 153 -		540 45 90							
	031.5				600 189 -		1200 378 -		600 189 -							
	013.5				840 113 40		1200 162 -		360 48 60							
	021.0				600 126 -		1200 252 -		600 126 -							
012.1					900 108 90		1800 217 80		900 108 90							
019.0					900 171 -		1800 342 -		900 171 -							
019.2					720 138 24		1800 345 60		1080 207 36							
022.5					540 121 50		1800 405 -		1260 283 50							
030.0					900 270 -		1800 540 -		900 270 -							
013.1					1080 141 48		1800 235 80		720 94 32							
	029.5				900 265 50		1800 531 -		900 265 50							
	018.1				720 130 32		1800 325 80		1080 195 48							
	020.5				1260 258 30		1800 369 -		540 110 70							
	075.5				180 135 90		1800 1223 10		1440 1087 20							
913.5	974.4		145.5		12776 96		30151 10		17374 14							

1	2	3	4	5	6
					Överfäret
				232	åker, mylla på moräulera
				233	" "
				234a	" "
				235a	" "
					Skumma
Pontafra	15 ⁵	Bj ^I	1/40		Oskar Andersson
				234b	däg imp.
				235b	" imp.
				236	märslgrav imp.
				237	" imp.
				238	" imp.
				239	åker, mylla på moräulera
				240	" " "
				241	ägg, kärstajord på "
				242	åker, mylla på "
				243	" " "
				244	" " "
				245	" " "
				246	ägg, kärstajord på "
				247	" " " "
				248	åker, mylla på "
				249	" " " "
				250	" " " "
				251	" " " "
				252	" " " "
				253	" " " "
				254	" " " "
				255	" " " "
				256	" " " "
					Överfäres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
913.5	9744		145.5		12776 96		30151 10		17374 14							
014.5					1080 156 60		1800 261 -		720 10440							
022.0					1080 248 40		1800 414 -		720 165 60							
011.5					720 82 80		1800 207 -		1080 124 20							
008.2					900 73 80		1800 147 60		900 73 80							
970.7	9744		145.5		13338 56		31180 70		17842 14							
					002.0											
					002.0											
					001.0											
					003.6											
					004.0											
017.0					720 122 40		1800 306 -		1080 183 60							
005.5					720 39 60		1800 99 -		1080 59 40							
	007.0				700 49 -		1400 98 -		700 49 -							
008.5					1440 122 40		1800 153 -		360 30 60							
016.5					900 148 50		1800 297 -		900 148 50							
009.0					1080 97 20		1800 162 -		720 64 80							
011.2					1260 141 12		1800 201 60		540 60 48							
067.7	014.0				420 58 80		1400 196 -		980 137 20							
	030.2				420 126 84		1400 422 80		980 295 96							
038.5	051.2				900 346 50		1800 693 -		900 346 50							
075.5					720 543 60		1800 1359 -		1080 815 40							
019.0					900 171 -		1800 342 -		900 171 -							
026.8					900 241 20		1800 482 40		900 241 20							
018.0					900 162 -		1800 324 -		900 162 -							
029.0					900 261 -		1800 522 -		900 261 -							
013.6					1260 171 36		1800 244 80		540 73 44							
010.0					1080 108 -		1800 180 -		720 72 -							
010.0					900 90 -		1800 180 -		900 90 -							
308.1	051.2		012.6		3001 52		6262 60		3262 08							

Socken, by och hemman	Registernummer	Liteja å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				257	åker, upplå på snorämlers
				258	" "
				259	" "
				260	" "
				261	" "
				262	" "
				263	" "
				264	" "
				265	äng "
				266	åker "
				267	" "
				268	" "
				269	" "
				270	äng, kärrstamjord på snorämlers
				271	" "
				272	" "
				273	" "
					<u>Summa</u>
Bontafra	av 15 ⁵	Bf ^{II}	av 11 ⁴⁰		Karl Lalline
				274	åker, förbättnarej imp. <u>Summa</u>
Bontafra	15 ⁴	Bg	1 ²		Hilding Olsson
				275	kögländ mark imp.
				276	väg imp.
				277	snärgras imp.
				278	" imp.
					Överföres

[illegible]

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägo-beskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				279	åker, rygla på smaråulera
				280	" "
				281	" "
				282	" "
				283	" "
				284	" "
				285	" "
				286	" "
				287	" "
				288	" "
				289	" "
				290	" "
				291	" "
				292	" "
				293	" "
				294	" "
				295	" "
				296	åker,
				297	" "
				298	åker,
				299	" "
					<u>Summa</u>
Bontofsta	15 ³	BH	³ / ₁₀		Martin Persson
				300	våg imp.
				301	" imp.
				302	" imp.
				303	högländ mark imp.
					Överfört

[illegible]

1	2	3	4	5	6
Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägarens nummer	Delägarers namn, hänvisning m. m. samt ägobeskrivning
					Överfört
				304	kögländ mark imp.
				305	skurås imp.
				306	kögländ mark imp.
				307	Åker, mylla på morämlera
				308	" "
				309	" "
				310	" "
				311	" "
				312	" "
				313	" "
				314	" "
				315	" "
				316	" "
				317	" "
				318	" "
				319	" "
				320	" "
				321	" "
				322	" "
				323	" "
				324	" "
				325	" "
				326	" "
				327	" "
				328	" "
				329	" "
				330	" "
				331	" "
					Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker ↗		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
						035.0										
						001.5										
						000.5										
						034.0										
025.0								900	225	-	1800	450	-	900	225	-
014.8								900	160	20	1800	321	40	900	160	20
018.0								720	129	60	1800	324	-	1080	194	40
019.0								1260	239	40	1800	342	-	540	102	60
020.0								1260	252	-	1800	360	-	540	108	-
044.0								720	295	20	1800	738	-	1080	442	80
024.5								1080	264	60	1800	441	-	720	176	40
018.2								900	168	30	1800	336	60	900	168	30
007.0								900	63	-	1800	126	-	900	63	-
005.0								1260	63	-	1800	90	-	540	27	-
017.0								900	153	-	1800	306	-	900	153	-
019.5								1080	210	60	1800	351	-	720	140	40
023.0								1080	248	40	1800	414	-	720	165	60
011.0								1260	138	60	1800	198	-	540	59	40
037.5								720	270	-	1800	675	-	1080	405	-
032.0								1080	345	60	1800	576	-	720	230	40
022.0								900	198	-	1800	396	-	900	198	-
009.0								1260	113	40	1800	162	-	540	48	60
016.0								900	144	-	1800	288	-	900	144	-
027.0								900	243	-	1800	486	-	900	243	-
014.0								1620	226	80	1800	252	-	180	25	20
011.5								1620	188	30	1800	207	-	180	20	70
024.0								800	192	-	1600	384	-	800	192	-
012.0								800	96	-	1600	192	-	800	96	-
003.0								960	28	80	1600	48	-	640	19	20
474.5						071.0			4654	80		8463	-		3808	20

1	2	3	4	5	6	7
						Överfört
				332	Åker, mylla på moräulera	
				333	"	"
				334	Äng,	"
				335	"	"
				336	lout o trädgård	"
				337	Äng	"
				338	Åker,	"
				339	"	"
				340	"	"
				341	"	"
				342	"	"
				343	"	"
				344	"	"
				345	Äng,	"
				346	"	"
				347	Åker,	"
				348	"	"
				349	Äng, härravjard på moräulera	
				350	"	"
				351	"	"
				352	"	"
				352	"	"
				353	"	"
				354	"	"
				355	"	"
				356	"	"
				357	"	"
				358	"	"
				359	"	"
						Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
4745				0710	465480		8463-		380820							
0140					800	112-	1600	224-	800	112-						
0150					800	120-	1600	240-	800	120-						
—	0130				480	6240	1200	156-	720	9360						
	0150				480	72-	1200	180-	720	108-						
0160					1440	23040	1800	288-	360	5760						
	0085				540	4590	1800	153-	1260	10710						
0225					1440	324-	1800	405-	360	81-						
0290					1260	36540	1800	522-	540	15660						
0055					1620	8910	1800	99-	180	990						
0080					1440	11520	1800	144-	360	2880						
0045					1440	6480	1800	81-	360	1620						
0260					1440	37440	1800	468-	360	9360						
0080					1620	12960	1800	144-	180	1440						
	0055				120	660	~~1200~~ ⁴⁸⁰	2640	360	1980						
1195	0050				420	21-	1400	70-	980	49-						
0150					960	144-	1600	240-	640	96-						
0110					960	10560	1600	176-	640	7040						
	0300				140	42-	1400	420-	1260	378-						
	0335				140	4690	1400	469-	1260	42210						
	0315				320	10080	1600	574-	1280	40320						
	0100				80	8-	200	20-	120	12-						
	0050				160	8-	200	10-	40	2-						
	0265				160	4240	1600	424-	1440	38160						
	0650				320	208-	1600	1040-	1280	832-						
	0660				160	10560	1600	1056-	1440	95040						
	0505				560	28280	1400	707-	840	42420						
	0320				480	15840	1200	396-	720	23760						
	0130				100	13-	1000	130-	900	117-						
6490	4110			0710	805310		1725540		920230							
	0190															

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Överfäst</i>
				360	Äng kärslavjör på moräulera
				361	" "
				362	" "
				363	äker "
				364	Äng "
				365	" "
				366	" "
				367	" "
				368	" "
				369	" "
				370	" "
				371	" "
				372	" "
				373	" "
				374	" "
				375	" "
				376	" "
				377	" "
				378	" "
				379	" "
				380	" "
				381	" "
				382	" "
				383	vattenrämning "
				384	Äng "
				385	" "
				386	" "
				387	" "
					<i>Överfäst</i>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16			
6490	411.0					071.0		8053	10		17255	40		9202	30	
	011.0							150	16	50	500	55	-	350	38	50
	053.5							100	53	50	500	267	50	400	214	-
	020.5							180	36	90	200	41	-	20	4	10
011.0								960	105	60	1200	132	-	240	26	40
	014.0							100	14	-	200	28	-	100	14	-
	014.5							40	5	80	400	58	-	360	52	20
	007.5							40	3	-	400	30	-	360	27	-
	005.0							180	9	-	200	10	-	20	1	-
	020.0							80	16	-	200	40	-	120	24	-
	008.5							40	3	40	400	34	-	360	30	60
	009.0							40	3	60	400	36	-	360	32	40
	013.5							100	13	50	200	27	-	100	13	50
	020.0							60	12	-	200	40	-	140	28	-
	015.0							120	18	-	600	90	-	480	72	-
	029.2							100	29	20	1000	292	-	900	262	80
	024.5							30	7	35	300	73	50	270	66	15
	033.5							100	33	50	200	67	-	100	33	50
	089.0							60	53	40	600	534	-	540	480	60
	030.5							250	76	25	500	152	50	250	76	25
	012.0							350	42	-	500	60	-	150	18	-
	013.0							60	7	80	200	26	-	140	18	20
	016.5							140	23	10	200	33	-	60	9	90
	003.5							60	2	10	300	7	-	140	4	90
	010.0							60	6	-	600	60	-	540	54	-
	033.0							160	52	80	200	66	-	40	13	20
	019.0							140	26	60	200	38	-	60	11	40
	183.5							100	183	50	1000	1835	-	900	1651	50
	017.5							50	8	75	500	87	50	450	78	75
660.0	1137.7					071.0		8916	25		21475	40		12559	15	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Överföres</i>
				388	Äng, kärrtorvjord på markämlen
				389	" "
				390	" "
				391	" "
				392	" "
				393	" "
				394	" "
				395	" "
				396	" "
				397	vattnensamläug "
				398	Äng "
				399	" "
				400	" "
					<u>Summa</u>
<u>Bontoftha</u>	<u>15¹²</u>	<u>Bi</u>			<u>Herman Nilsson</u>
				401	Äng, kärrtorvjord på markämlen
					<u>Summa</u>
<u>Bontoftha</u>	<u>15⁵</u>	<u>BK</u>	<u>11/40</u>		<u>Hilding Nilsson</u>
				402	Äng, kärrtorvjord på markämlen
				403	" "
				404	" "
				405	" "
				406	" "
					<u>Summa</u>
<u>Bontoftha</u>	<u>21/41</u>	<u>Bi</u>	<u>-</u>		<u>Nils Nilsson</u>

A r e a l								Nuvarandevärde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16			
660.0	1137.7					071.0		8916	25		21475	40		12559	15	
	008.5							60	510	300	25	50	240	20	40	
	021.5							50	1075	500	107	50	450	96	75	
	024.0							60	1440	600	144	—	540	129	60	
	111.0							60	6660	300	333	—	240	266	40	
	038.0							60	2280	600	228	—	540	205	20	
	042.0							160	6720	200	84	—	40	16	80	
	003.0							140	420	200	6	—	60	1	80	
	057.5							80	46	—	800	460	—	720	414	—
	052.0							80	4160	800	416	—	720	374	40	
	050.0							80	40	—	~~800~~ ⁶⁴⁰	320	—	560	280	—
	030.0							60	18	—	600	180	—	540	162	—
	052.0							80	4160	200	104	—	120	62	40	
	040.5							60	2430	600	243	—	540	218	70	
660.0	1667.7					071.0		9318	80		24126	40		14807	60	
	007.5							600	45	—	1200	90	—	600	45	—
	007.5								45	—		90	—		45	—
	038.0							150	57	—	300	114	—	150	57	—
	009.0							240	21	60	300	27	—	60	5	40
	011.0							240	26	40	300	33	—	60	6	60
	009.0							150	13	50	300	27	—	150	13	50
	008.0							180	14	40	200	16	—	20	1	60
	075.0								132	90		217	—		84	10

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanslat	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				407	kägländ mark imp.
				408	" imp.
				409	vattenanläggning
				410	"
				411	Äng, kärrtorvjord på moräulera
				412	" "
				413	" "
				414	" "
				415	" "
				416	" "
				417	" "
				418	åker, mylla på moräulera ö grus
				419	Äng, kärrtorvjord på moräulera
				420	" "
				421	" "
				422	" "
				423	" "
				424	" "
				425	" "
				426	åker, mylla på moräulera ö grus
				427	" "
					<u>Summa</u>
<u>Pontofla</u>	<u>av 14'</u>	<u>Bm</u>	<u>-</u>		<u>Anders Alsson</u>
				428	våg imp.
				429	Äng, kärrtorvjord på moräulera
				430	" "
				431	" "
				432	" "
					<u>Överföres</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13		14		15	16	
						002.0										
						001.5										
		008.5						60	5	10	~~600~~ ¹⁸⁰	15	30	120	10	20
		016.0						60	9	60	~~600~~ ⁵⁴⁰	86	40	480	76	80
		005.0						120	6	-	200	10	-	80	4	-
		011.0						140	15	40	200	22	-	60	6	60
		009.0						140	12	60	200	18	-	60	5	40
		029.0						120	34	80	200	58	-	80	23	20
		064.0						140	89	60	200	128	-	60	38	40
		049.0						60	29	40	600	294	-	540	264	60
		022.5						60	13	50	~~1600~~	135	-	540	121	50
027.5								~~700~~	192	50	1400	385	-	700	192	50
		061.0						80	48	80	1200	122	-	120	73	20
		026.0						100	26	-	1000	260	-	900	234	-
		006.0						60	3	60	~~1300~~	18	-	240	14	40
		053.0						100	55	-	1000	550	-	900	495	-
		038.0						40	15	20	200	76	-	160	60	80
		039.0						80	31	20	800	312	-	720	280	80
		075.5						40	30	20	200	151	-	160	120	80
007.0								980	68	60	1400	98	-	420	29	40
015.0								1120	188	-	1400	218	-	280	42	-
049.5	514.5					003.5			855	10		2948	70		2093	60
						001.5										
		025.0						60	15	-	600	150	-	540	135	-
		017.5						40	7	-	200	35	-	160	28	-
		032.5						80	26	-	200	65	-	120	39	-
		040.0						100	40	-	1000	400	-	900	360	-
		115.0				001.5			88	-		650	-		562	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<u>Överfart</u>
				433	Äng, kårstorsjord på moräulera
				434	vattenauley, "
				435	älg, "
				436	" "
				437	" "
				438	" "
				439	" "
				440	åker, mylla på moräulera
				441	" "
				442	" "
					<u>Summa</u>
<u>Bontapra</u>	<u>14^o</u>	<u>Bn</u>	<u>—</u>		<u>Gustav Håkansson</u> <u>Karl Andersson</u>
				443	våg iup.
				444	Äng, kårstorsjord på moräulera
				445	" "
				446	" "
				447	åker, "
				448	" "
				449	Äng "
					<u>Summa</u>
<u>Tjörneröd</u>	<u>2^o</u>	<u>Ca</u>	<u>3/8</u>		<u>Christenhopf Tidiekommis</u> <u>Ynneli. Greve G. Piper</u> <u>Arr. Johan Larsson</u>
				450	våg iup.
				451	högland mark iup.
					<u>Överfart</u>

[illegible]

1	2	3	4	5	6
					Överfäst
				452	Äng, mylla på moräulere
				453	" "
				454	Åker
				455	" "
				456	" "
				457	Äng
				458	Åker
				459	viärgsigras
				460	Äng, mylla på moräulere
				461	" "
				462	Åker
				463	" "
				464	" "
				465	" "
				466	Äng
				467	" "
				468	" "
				469	" "
				470	" "
				471	" "
				472	" "
				473	" "
				474	" "
				475	Åker
				476	" "
				477	" "
				478	" "
					Överfäst

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker ↘		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
						0404										
								600	822	—	1000	1370	—	400	548	—
		1370						700	248	50	1000	355	—	300	106	50
		0355						980	58	80	1400	84	—	420	25	20
006.0								980	181	30	1400	259	—	420	77	70
018.5								700	350	—	1400	700	—	700	350	—
050.0								480	100	80	900	168	—	320	67	20
079.5	021.0							720	457	—	1800	1125	—	1080	675	—
062.5	193.5															
						003.0		960	24	—	1200	30	—	240	6	—
	002.5							480	115	20	800	192	—	320	76	80
	024.0							840	252	—	1400	420	—	560	168	—
030.0								720	244	80	1800	612	—	1080	367	20
034.0								1120	201	60	1600	288	—	480	86	40
018.0								1280	224	—	1600	280	—	320	56	—
017.5								400	16	—	800	32	—	400	16	—
	004.0							270	29	70	300	33	—	30	3	30
	011.0							320	160	—	800	400	—	480	240	—
	050.0							210	71	40	300	102	—	90	30	60
	034.0							480	67	20	800	112	—	320	44	80
	014.0							500	330	—	1000	660	—	500	330	—
	066.0							400	276	—	1000	690	—	600	414	—
	069.0							500	220	—	1000	440	—	500	220	—
	044.0							600	282	—	1000	470	—	400	188	—
	047.0							1080	415	80	1800	693	—	720	277	20
028.5								720	298	80	1800	747	—	1080	448	20
041.5								720	316	80	1800	792	—	1080	475	20
044.0								720	226	80	1800	567	—	1080	340	20
031.5																
382.0	559.0					043.4			5983	50		11621	—		5637	50

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m., samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Överfört</i>
				479	åker, mylla på moräule
				480	" "
				481	" "
				482	" "
				483	" "
				484	" "
				485	äng
				486	" "
				487	åker
				488	" "
				489	" "
				490	" "
				491	" "
				492	" "
				493	" "
				494	" "
				495	" "
				496	" "
				497	" "
					<u><i>Summa</i></u>
<u><i>Tjärnreda</i></u>	<u><i>1"</i></u>	<u><i>Cb</i></u>	<u><i>132</i></u>		<u><i>Johan Wredel</i></u>
				498	åker, mylla på moräule
				499	" "
				500	" "
				501	" "
				502	" "
					<i>Överföres</i>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
3820	5590		0424		5980 50		11621 -		5637 50							
0345				720	248 40	1800	621 -	1080	372 60							
0300				720	216 -	1800	540 -	1080	324 -							
0110				1080	110 80	1800	198 -	720	79 20							
0265				720	190 80	1800	477 -	1080	286 20							
0100				1280	128 -	1600	160 -	320	32 -							
0120				800	104 -	1600	208 -	800	104 -							
	0150			800	120 -	1600	240 -	800	120 -							
	0060			960	57 60	1600	96 -	640	38 40							
0120				840	100 80	1400	168 -	560	67 20							
0165				640	105 60	1600	264 -	960	158 40							
0140				1080	151 20	1800	252 -	720	100 80							
0195				900	175 50	1800	351 -	900	175 50							
0225				640	144 -	1600	360 -	960	216 -							
0160				900	144 -	1800	288 -	900	144 -							
0220				900	207 -	1800	414 -	900	207 -							
0160				900	144 -	1800	288 -	900	144 -							
0260				900	180 -	1800	360 -	900	180 -							
0005				1620	8 10	1800	9 -	180	0 90							
0170				1080	183 60	1800	306 -	720	122 40							
6840	5800		0424		8710 90		17221 -		8510 10							
0240				1080	259 20	1800	432 -	720	172 80							
0080				1440	115 20	1800	144 -	360	38 80							
0040				1440	57 60	1800	72 -	360	14 40							
0060				1440	86 40	1800	108 -	360	21 60							
0060				1440	86 40	1800	108 -	360	21 60							
0480					604 80		864 -		259 20							
0 24																

Socken, by och hemman	Registernummer	Litera å kartan	Hemmansstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<u>Överfält</u>
				503	åker, mylla på moräulera
				504	" "
				505	ägg "
					<u>Summa</u>
<u>Tjörneröd</u>	<u>1¹²</u>	<u>Cc</u>	<u>1/32</u>		<u>Johan Wendel</u>
				506	åker, mylla på moräulera
				507	" "
				508	" "
				509	högländ mark imp.
					<u>Summa</u>
<u>Tjörneröd</u>	<u>1¹³</u>	<u>Ca</u>	<u>1/32</u>		<u>Johan Wendel</u>
				510	högländ mark imp.
				511	åker, mylla på moräulera
				512	" "
				513	" "
				514	" "
					<u>Summa</u>
<u>Tjörneröd</u>	<u>1¹⁴</u>	<u>Ce</u>	<u>1/32</u>		<u>Johan Wendel</u>
				515	åker
					<u>Summa</u>
<u>Bonderum</u>		<u>D</u>			<u>Grevinnan A. Sparre</u>
					<u>Kronovals gård</u>
					<u>Arr. Nils Andersson</u>
				83	ägg, mylla på moräulera
				516	åker, " "
				517	" " "
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16			
048.0								604	80		864	-		259	20	
014.0								1440	201	60	1800	252	-	360	50	40
012.5								1260	170	10	1800	240	-	540	72	90
	014.0							540	75	60	1800	252	-	1260	176	40
075.5	014.0							1052	10		1611	-		558	90	
007.0								1440	100	80	1800	126	-	360	25	20
032.0								900	288	-	1800	576	-	900	288	-
013.0								1260	163	80	1800	234	-	540	70	20
						018.0										
052.0						018.0		552	60		936	-		383	40	
						014.0										
014.0								1260	176	40	1800	252	-	540	75	60
007.5								1080	81	-	1800	135	-	720	54	-
010.0								1080	108	-	1800	180	-	720	72	-
022.0								1080	237	60	1800	396	-	720	158	40
053.5						014.0		603	-		963	-		360	-	
007.5								900	67	50	1800	135	-	900	67	50
007.5								67	50		135	-		67	50	
	012.0							100	12	-	200	24	-	100	12	-
065.0								720	468	-	1800	1170	-	1080	702	-
018.0								1080	194	40	1800	324	-	720	129	60
083.0	012.0							674	40		1518	-		843	60	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Lammundrag</u>					
Ullånslund	1'	A	$\frac{1}{5}$	1	Alexandra Sparre Mr. Per Persson, Trällevångsgård
Boutafsta	15 ⁷	Ba	$\frac{7}{10}$	1	Alexandra Sparre Mr. Per Persson, Trällevångsgård
"	15 ¹⁶	Bb ^I	$\frac{2}{10}$	1	Nils Persson
"	ar 15 ¹⁶	Bb ^{II}	ar $\frac{3}{10}$	1	" "
"	15 ¹⁴	Bc	$\frac{1}{10}$	1	Mr. Ingvald Persson Maria Nilsson - Hålså
"	15 ¹¹	Bd	$\frac{9}{80}$	1	" "
"	15 ¹³	Be	$\frac{2}{5}$	1	L. A. Pettersson
"	15 ⁵	Bf ^I	$\frac{11}{40}$	1	Oskar Andersson
"	ar 15 ⁵	Bf ^{II}	ar $\frac{11}{40}$	1	Karl Lahlén
"	15 ⁴	Bg	$\frac{1}{2}$	1	Hilding Olsson, Nyhem
"	15 ³	Bh	$\frac{3}{10}$	1	Martin Persson
"	15 ¹²	Bi		1	Herman Nilsson
"	15 ⁵	Bk	$\frac{11}{40}$	1	Hilding Olsson, Nyhem
"	ar 14 ¹	B _l	—	1	Nils Olsson
"	ar 14 ¹	Bm	—	1	Anders Olsson
"	14 ³	Bn		1	Karl Andersson Gustav Håkansson
Tjörneröd	2'	Ca	$\frac{3}{8}$	1	Christina Joh. Tidékommiss Inneh. Greve & Piper Mr. Johan Larsson
"	1 ¹¹	Cb	$\frac{1}{32}$	1	Johan Wendel
"	1 ¹²	Cc	$\frac{1}{32}$	1	Isene
"	1 ¹³	Cd	$\frac{1}{32}$	1	Isene
"	1 ¹⁴	Ce	$\frac{1}{32}$	1	Isene
Boudern		D		1	Grevinnan A. Sparre, Bronnåsgård Mr. Nils Andersson
					<u>Pinnera</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17		18		19	
✓ 0 41.0					442 80	738 -								295	20	
✓ 20 72.6	✓ 1 00.5			0 40.4	19321 98	381 63 70								18841	72	
✓ 537.3	✓ 138.3			0 15.0	5993 44	11861 80								5868	36	
✓ 0 11.5					124 20	207 -								82	80	
✓ 0 45.7	✓ 0 34.2				729 48	1401 -								671	52	
✓ 0 50.0	✓ 0 91.8			0 05.0	1298 18	2552 40								1253	52	
✓ 970.7	✓ 974.4			1 45.5	13338 56	31180 70								17842	14	
✓ 518.0	✓ 1 06.8			0 12.6	5470 54	10708 -								5237	46	
				0 01.0	- -	- -								-	-	
✓ 364.0	✓ 0 02.5			0 17.0	3443 40	6287 -								2843	60	
✓ 660.0	✓ 1 667.7			0 71.0	9318 80	24126 40								14807	60	
	✓ 0 07.5				45 -	90 -								45	-	
	✓ 0 75.0				132 90	217 -								84	10	
✓ 0 49.5	✓ 5 14.5			0 03.5	855 10	2941 70								2093	60	
✓ 0 33.0	✓ 2 21.0			0 01.5	482 80	1740 50								1257	70	
✓ 0 34.5	✓ 0 95.5			0 01.5	413 40	560 -								146	60	
✓ 684.0	✓ 5 80.0			0 43.4	8710 90	17221 -								8510	10	
✓ 0 75.5	✓ 0 14.0				1052 10	1611 -								558	90	
✓ 0 52.0				0 18.0	552 60	936 -								383	40	
✓ 0 53.5				0 14.0	603 -	963 -								360	-	
✓ 0 07.5					67 50	135 -								67	50	
✓ 0 82.0	✓ 0 12.0				674 40	1518 -								843	60	
63 323	46 35.7			3 89.4	73071 78	155166 20								82094	42	

[illegible]

Kostnadsförslag.

Bontofta - Tjörneröds dikebygningsföretag I och II av år 1929.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-4 ⁵	405	<u>Dikesträckan A-B.</u>						
0-4 ⁵	405	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. l. m.	405	0.50	202	50		
0-2 ⁵⁰	257	8" tegelrör incl. frakt st.	857	1.55	467	50		
2 ⁵⁰ -4 ⁵	155	10" cementrör m. fläns (H. 1:2) l. m.	155	2.50	387	50	1057	50
0, 0 ⁹⁰ , 2 ⁵⁰		Intagningsbrunnar av cement med lock av betong. Brunnarna skola hava en inre diam. av 0.7 m. Bottnen, som skall vara stenuatt skall ligga minst 0.5 m under avloppsriets under- kant. Brunnarna skola vara väl omgärdade med marksten och skärr samt i övrigt i övrems stämning med ritning (Typ I) st.	3	40.-			121	
		Tilläggs för oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. ca 10%					117	50
		<u>Summa</u>					1295	-
4 ⁵ -4 ³³	28	<u>Dikesträckan B-C.</u>						
4 ⁵ -4 ³³	28	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. l. m.	28	0.90	25	20		
4 ⁵ -4 ³³	28	15" cementrör m. fläns (H. 1:2) l. m.	28	4.50	126	-	151	20
4 ⁵		Intagningsbrunn som ovan (Typ I) st.	1	40.-			40	-
		<u>Överföres</u>					191	20

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				191 20 ✓
		Tillägges för oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. ca 10%				18 80
		<u>Summa</u>				210 —
						✓
4+33-6+35	202	<u>Dikersträckan C-D.</u>				
4+33-4+90	57	Behakning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. l. m.	57	1.20	68 40 ✓	
4+90-4+95	5	Do Do l. m.	5	5.00	25 — ✓	
4+95-6+35	140	Do Do l. m.	140	1.20	168 — ✓	
4+33-6+35	202	15" cementrör m. fläns (bl. 1:2:2) l. m.	202	4.50	909 — ✓	1170 40 ✓
4+33-4+90		Inlaggningsbrunnar som ovan (typ) l. m.	2	40.-		80 — ✓
		Tillägges för oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. ca 10%				124 60
		<u>Summa</u>				1375 —
						✓
6+35-12+7	572	<u>Dikersträckan D-E.</u>				
6+35-8+82	247	Behakning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. l. m.	247	2.-	494 — ✓	
8+82-10	118	Do Do "	118	2.10	247 80 ✓	
10-12+7	207	Do Do "	207	1.25	258 75 ✓	
6+35-12+7	572	18" cementrör m. fläns (bl. 1:2:2) "	572	6.00	3432 — ✓	4432 55 ✓
6+35-8+82 10+32		Inlaggningsbrunnar som ovan (typ) l. m.	3	40.-		120 — ✓
		Tillägges för oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. ca 10%				457 45
		<u>Summa</u>				5010 —
						✓
12+7-20+25	821	<u>Dikersträckan E-F.</u>				
12+7-17+79	572	Behakning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. l. m.	572	1.50	858 — ✓	
17+79-17+89	5	Do Do "	5	5.-	25 — ✓	
					883 —	
						✓

Kostnadsförslag.

Timpenning:

Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			883	-		
17 ⁺⁸⁴ -20 ⁺²⁸	244	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning l. m.	244	1-	244	-		
12 ⁺⁷ -17 ⁺⁷⁹	572	21" cementrör m. fläns (H. 1:2:2)	572	7-	4084	-		
17 ⁺⁷⁹ -20 ⁺²⁸	249	15" " " " "	249	4.50	1120	50	625	50
12 ⁺⁷ 14 ⁺⁵⁰		Intagningsbrunnar som o. (typ) st.	6	40.-			240	-
15 ⁺⁵⁰ 16 ⁺⁵⁰		Tillägges för oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. ca 10%					648	50
17 ⁺⁷⁹ 18							7140	-
		Summa						V
20 ⁺²⁸ -21 ⁺²⁰	162	<u>Dikessträckan F-G.</u>						
20 ⁺²⁸ -21 ⁺²⁰	162	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. l. m.	162	1-	162	-		
20 ⁺²⁸ -21 ⁺²⁰	162	15" cementrör m. fläns (H. 1:2:2)	162	4.50	729	-	891	-
20 ⁺²⁸		Intagningsbrunn som o. (typ) st.	1	40.-			40	-
		Tillägges för oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. ca 10%					94	-
		Summa					1025	-
								V
21 ⁺⁹⁰ -27 ⁺⁵⁰	560	<u>Dikessträckan G-H.</u>						
21 ⁺⁹⁰ -27 ⁺⁵⁰	560	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. l. m.	560	1.50	840	-		
21 ⁺⁹⁰ -27 ⁺⁵⁰	560	24" cementrör m. fläns (H. 1:2:2)	560	8.-	4480	-	5320	-
21 ⁺⁹⁰ 22 ⁺⁷⁵		Intagningsbrunnar som o. o. avsnitt						
24 ⁺⁸⁴ 26 ⁺³⁸		Överföres					5320	-
								V

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				5320 -
		med en inre diam. av 0.90 m (Typ I) st. 4	60.-			240 -
		Tillägges för oförutsedda fall, arbets tillsyn m. m. ca 10%				555 -
		<u>Summa</u>				6115 -
						v
27 ⁺⁵⁰ -29 ⁺⁸	158	<u>Dikessträckan H-I</u>				
27 ⁺⁵⁰ -29 ⁺⁸	158	Schaktning för täckt ledning, rörensläggning, dikesjordens återfyllning m. m. l. m.	158	1.70	268 60 v	
27 ⁺⁵⁰ -29 ⁺⁸	158	24" cementrör m. fläns (bl. 1:2:2)"	158	8.-	1264 -	1532 60 v
27 ⁺⁵⁰		Intagningsbrunn som o. o. (Typ II) st.	1	60.-		60 -
		Tillägges för oförutsedda fall, arbets tillsyn m. m. ca 10%				157 40
		<u>Summa</u>				1750 -
						v
29 ⁺⁸ -30 ⁺³⁰	122	<u>Dikessträckan I-K</u>				
29 ⁺⁸ -30 ⁺³⁰	122	Schaktning för täckt ledning, rörensläggning, dikesjordens återfyllning m. m. l. m.	122	1.50	183 -	
29 ⁺⁸ -30 ⁺³⁰	122	24" cementrör m. fläns (bl. 1:2:2)"	122	8.-	976 -	1159 -
29 ⁺⁸		Intagningsbrunn som o. o. (Typ II) st.	1	60.-		60 -
		Tillägges för oförutsedda fall, arbets tillsyn m. m. ca 10%				121 -
		<u>Summa</u>				1340 -
						v
30 ⁺³⁰ -30 ⁺⁹	39	<u>Dikessträckan K-L</u>				
30 ⁺³⁰ -30 ⁺⁹	39	Schaktning för täckt ledning, rörensläggning, dikesjordens återfyllning m. m. l. m.	39	1.75	68 25 v	
30 ⁺³⁰ -30 ⁺⁹	39	28" cementrör m. fläns (bl. 1:2:2)"	39	10.-	390 -	458 25 v
30 ⁺³⁰		Intagningsbrunn som o. o. (Typ II) st.	1	60.-		60 -
		Tillägges för oförutsedda fall, arbets tillsyn m. m. ca 10%				51 75
		<u>Summa</u>				570 -
						v

Kostnadsförslag.

Timpenning:

Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
30 ⁺⁶⁹ -32 ⁺⁷	138	<u>Dikersträckan L-M.</u>						
30 ⁺⁶⁹ -32 ⁺⁷	138	Schaktning för läckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. l. m.	138	1.75	241	50		
30 ⁺⁶⁹ -32 ⁺⁷	138	28" cementrör m. fläns (H. 1:2:1) "	138	10.-	1380	-	162	50
30 ⁺⁶⁹		Intagningsbrunn som ovan (Typ 1)	1	60	-		60	-
32 ⁺⁷		Dikeråga av cementbetonst. st.	1	50	-		50	-
		Tillägges för afärtsedda fall, arbetets tillsyn m. m. ca 10%					173	50
		<u>Summa</u>					1905	-
								✓
32 ⁺⁷ -45	1293	<u>Dikersträckan M-N-O</u>						
		Schaktning av lerjord m. ³	1300	0.90	1170	-		
		" " sandjord "	2200	0.60	1320	-		
		" " grusösten samt stengård m. ³	1900	1.50	2850	-		
		" " skiffer "	230	3.-	690	-	6030	-
		För afärtsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10%					600	-
		<u>Summa</u>					6630	-
								✓
4 ⁺⁵ =57								
57-57 ⁺⁴	704	<u>Dikersträckan B-P.</u>						
57-52 ⁺⁵⁰	250	Schaktning för läckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. l. m.	250	1.25	312	50		
57-52 ⁺⁵⁰	250	10" cementrör m. fläns (H. 1:2:1) "	250	2.50	625	-	937	50
52 ⁺⁵⁰ -55	250	Schaktning för läckt ledning, överskotts					937	50

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				937 50 ✓
		rörens läggning, dikejordens				
		återfyllning m.m. l.m. 250	1.-	250 -		
52 ⁺⁵⁰ - 55	250	9" cementrör m. fläns (bl. 1:2) 250	2.25	562 50		812 50 ✓
55 - 56 ⁺⁵	105	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikejordens, återfyllning m.m. l.m. 105	0.70	73 50		
56 ⁺⁵ - 57 ⁺⁴	99	Do Do " 99	1.10	108 90		
55 - 57 ⁺⁴	204	7" tegelrör, frakten inber. st. 690	0.45	310 50		492 90 ✓
52 ⁺⁵⁰ 55		Intagningsbrunnar som oö. (typ) st. 5	40.-			200 - ✓
56 ⁺⁵ 56 ⁺¹¹		För ofärdsedda fall, arbetets				
57 ⁺⁴		tillsyn m.m. tilläggas ca 10%				242 10
		<u>Summa</u>				2685 -
						✓
4 ⁺³³ - 60		<u>Lilkessträckan C-Q</u>				
60 - 63 ⁺⁵⁰	350					
60 - 61 ⁺⁵⁰	150	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikejordens				
		återfyllning m.m. l.m. 150	1.20	180 -		
60 - 61 ⁺⁵⁰	150	10" cementrör m. fläns (bl. 1:2) 150	2.50	375 -		555 - ✓
61 ⁺⁵⁰ - 63 ⁺⁵⁰	200	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikejordens				
		återfyllning m.m. l.m. 200	1.-	200 -		
61 ⁺⁵⁰ - 63 ⁺⁵⁰	200	8" tegelrör, incl. frakten st. 680	0.55	374 -		574 - ✓
61 ⁺⁵⁰ 63 ⁺⁵⁰		Intagningsbrunnar som oö. (typ) st. 2	40.-			80 - ✓
		För ofärdsedda fall, arbetets				
		tillsyn m.m. tilläggas ca 10%				121 -
		<u>Summa</u>				1330 -
						✓
6 ⁺³⁵ - 80		<u>Lilkessträckan D-R</u>				
80 - 82 ⁺⁶⁵	265					
80 - 81 ⁺⁵⁰	150	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikejordens				
		återfyllning m.m. l.m. 150	1.30	195 -		
80 - 81 ⁺⁵⁰	150	10" cementrör m. fläns (bl. 1:2) 150	2.50	375 -		570 - ✓
81 ⁺⁵⁰ - 82 ⁺⁶⁵	115	Schaktning för täckt ledning, Överföres				570 - ✓
						✓

Kostnadsförslag.

Timpenning:

Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					570	-
		rörens läggning, dikejordens						
		återfyllning m. m. l. m.	115	1-	115	-		
81 ⁺⁵⁰ -82 ⁺⁶⁵	115	7" tegelrör, incl. frakter st.	390	0.45	175	50	290	50
80 ⁺¹⁶ 18 ⁺⁵⁰		Intagningsbrunnar som ov. (typ) tot	3	40-			120	-
82 ⁺⁶⁵		För oförutsedda fall, arbetets						
		hillsyn m. m. tillägges ca 10%					99	50
		<u>Summa</u>					1080	-
								✓
12 ⁺⁷ -70		Dikesträckan E-S.						
70-75 ⁺⁸⁶	586							
70-71 ⁺⁵⁰	150	Schaktning för täckt ledning,						
		rörens läggning, dikejordens						
		återfyllning m. m. l. m.	150	1-	150	-		
70-71 ⁺⁵⁰	150	12" cementrör m. fläns (4.1:2.2)	150	3.50	525	-	675	-
71 ⁺⁵⁰ -71 ⁺⁹⁰	40	Schaktning för täckt ledning,						
		rörens läggning, dikejordens						
		återfyllning, m. m. l. m.	40	1-	40	-		
71 ⁺⁹⁰ -74	210	Do Do "	210	0.60	126	-		
71 ⁺⁵⁰ -74	250	9" cementrör m. fläns (4.1:2.2)	250	2.25	562	50	728	50
74-75 ⁺⁸⁶	186	Schaktning för täckt ledning,						
		rörens läggning, dikejordens						
		återfyllning m. m. l. m.	186	1-	186	-		
74-75 ⁺⁸⁶	186	6" tegelrör, frakter inber. st.	630	0.38	239	40	425	40
71 ⁺⁵⁰ 74,		Intagningsbrunnar som ov. (typ) tot	3	40-			120	-
75 ⁺⁸⁶		För oförutsedda fall, arbetets						
		hillsyn m. m. tillägges ca 10%					191	10
		<u>Summa</u>					2140	-
								✓

1	2	3	4	5	6	7
20 ⁺ 85-90 90-92 ⁸⁵	210	<u>Likerosträckan F-T.</u>				
90-90 ⁸⁵	85	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning, m. m. l. m.	85	1.-	85 -	
90-90 ⁸⁵	85	6" tegelrör, incl. frakt st.	290	0.38	110 20	195 20
90 ⁸⁵ -92 ¹⁰	125	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. l. m.	125	0.90	112 50	
90 ⁸⁵ -92 ¹⁰	125	4" tegelrör, incl. frakt st	425	0.21	89 25	201 75
90 ⁸⁵ , 92 ¹⁰		Intagningsbrunnar som o. (Typ I)	2	40.-		80 -
		För oförutsedda fall, arbetets hillsyn m. m. tilläggs ca 10%				48 05
		<u>Summa</u>				<u>525 -</u>
21 ⁺ 90 = 100 100-105 ⁶³	563	<u>Likerosträckan G-U.</u>				
100-103	300	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. l. m.	300	2.-	600 -	
103-105 ⁶³	263	Do Do " "	263	1.50	394 50	
100-105 ⁶³	563	24" cementrör m. fläns (H. 2.2)	563	8.-	4504 -	5498 50
100 ⁹⁰ 102 ¹⁰		Intagningsbrunnar som o. (Typ II) st.	5	60.-		300 -
103 ⁶⁰ 104 ¹⁵ 105 ⁶³		För oförutsedda fall, arbetets hillsyn m. m. tilläggs ca 10%				581 50
		<u>Summa</u>				<u>6380 -</u>
105 ⁶³ -107 ¹⁵	152	<u>Likerosträckan U-V.</u>				
105 ⁶³ -107 ¹⁵	152	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. l. m.	152	1.50	228 -	
105 ⁶³ -107 ¹⁵	152	21" cementrör m. fläns (H. 2.2)	152	7.-	1064 -	1292 -
107 ¹⁵		Intagningsbrunnar som o. (Typ I) st.	1	40.-		40 -
		För oförutsedda fall, arbetets hillsyn m. m. tilläggs ca 10%				133 -
		<u>Summa</u>				<u>1465 -</u>

Kostnadsförslag.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
107 ⁺¹⁵ -238 ⁺¹⁰	1125	<u>Dikessträckan V-X</u>						
107 ⁺¹⁵ -107 ⁺⁵⁰	35	Behaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. l. m.	35	1.30	45	50		
107 ⁺⁵⁰ -230 ⁺¹²	262	Do Do "	262	1.50	393	-		
107 ⁺⁵⁰ -230 ⁺¹²	297	21" cementrör m. fläns (bl. 1:2:2) "	297	7.-	2079	-	2517	50
230 ⁺¹² -231	88	Behaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. l. m.	88	1.30	114	40		
230 ⁺¹² -231	88	90" cementrör m. fläns (bl. 1:2:2) "	88	2.50	220	-	334	40
231-232 ⁺⁴⁶	146	Behaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. l. m.	146	0.90	131	40		
232 ⁺⁴⁶ -234 ⁺⁹⁰	244	Do Do "	244	1.-	244	-		
231-234 ⁺⁹⁰	390	9" cementrör, m. fläns (bl. 1:2:2) "	390	2.25	877	50	1252	90
234 ⁺⁹⁰ -236	110	Behaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. l. m.	110	1.-	110	-		
236-236 ⁺⁵⁰	50	Do Do "	50	2.-	100	-		
234 ⁺⁹⁰ -236 ⁺⁵⁰	160	8" tegelrör, incl. frakt st.	545	0.55	299	75	509	75
236 ⁺⁵⁰ -238 ⁺³⁵	185	Behaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. l. m.	185	1.-	185	-		
238 ⁺³⁵ -238 ⁺¹⁰	5	Do Do "	5	5.-	25	-		
236 ⁺⁵⁰ -238 ⁺¹⁰	190	5" tegelrör, incl. frakt, st.	645	0.28	180	60	390	60
107 ⁺⁵⁰ -230 ⁺¹²		Infästningsbrunnar norm. (Typ) st.	8	40.-			320	-
231 ⁺¹² -232 ⁺⁴⁶		Överskådes						
234 ⁺⁹⁰ -236 ⁺⁵⁰								
238 ⁺³⁵ -238 ⁺¹⁰								
							5325	15
							V	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				5325 15 ✓
		För oförutredda fall, arbets tillsyn m.m. tilläggs ca 10%				534 85
		<u>Summa</u>				5860 -
107 + 15 = 240 240-241 ⁺⁹⁰	190	<u>Likertäckan V-G^I</u>				✓
240-241	100	Schaktning för läckt ledning, rörens läggning, dikerjorden återfyllning m.m.	1. m.	100	0.80	80 - ✓
241-241 ⁺⁹⁰	90	Do Do "		90	0.90	81 - ✓
240-241 ⁺⁹⁰ 241 ⁺⁹⁰	190	6" legelrör, incl. frakt st.	645	0.38	245 10	406 10 ✓
		Intagningsbrunnar som o. (Typ I) st.	140.-			40 -
		För oförutredda fall, arbets tillsyn m.m. tilläggs ca 10%				43 80
		<u>Summa</u>				490 -
105 + 63 = 110 110-111 ⁺¹⁸	118	<u>Likertäckan U-V.</u>				✓
110-111 ⁺¹⁸	118	Schaktning för läckt ledning, rörens läggning, dikerjorden återfyllning m.m.	1. m.	118	0.60	70 80 ✓
110-111 ⁺¹⁸ 111 ⁺¹⁸	118	5" legelrör, incl. frakt st.	400	0.28	112 -	182 80 ✓
		Intagningsbrunnar som o. (Typ I) st.	1	40.-		40 -
		För oförutredda fall, arbets tillsyn m.m. tilläggs ca 10%				22 20
		<u>Summa</u>				245 -
27 + 50 = 160 160-163 ⁺³⁴	334	<u>Likertäckan H-Z.</u>				✓
160-163 ⁺³⁴	334	Schaktning för läckt ledning, rörens läggning, dikerjorden återfyllning m.m.	1. m.	334	1.10	367 40 ✓
160-163 ⁺³⁴ 161 ⁺²⁵ 162 ⁺²⁹ 163 ⁺³⁴	334	5" legelrör, incl. frakt st.	1135	0.28	317 80	685 20 ✓
		Intagningsbrunnar som o. (Typ I) st.	3	40.-		120 - ✓
		För oförutredda fall, arbets tillsyn m.m. tilläggs ca 10%				79 80
		<u>Summa</u>				885 -

Kostnadsförslag.

Timpenning:

Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1.	2	3	4	5	6		7	
29 ⁺⁸ -190 ⁺¹²	712	<u>Likeshäckan I-A</u>						
190-190 ⁺⁵⁵	55	Behaktning för läckt ledning rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. l. m.	55	0.50	27	50		
190 ⁺⁵⁵ -191 ⁺²¹	66	Do Do "	66	1.50	99	-		
191 ⁺²¹ -192 ⁺⁶⁰	139	Do Do "	139	1.25	173	75		
192 ⁺⁶⁰ -192 ⁺⁸⁸	28	Do Do "	28	1.50	42	-		
190-192 ⁺⁸⁸	288	6" keglrör, incl. frakt st.	980	0.38	372	40	714	65
192 ⁺⁸⁸ -194 ⁺³³	145	Behaktning för läckt ledning rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. l. m.	145	0.90	130	50		
194 ⁺³³ -195 ⁺³⁰	97	Do Do "	97	0.50	48	50		
195 ⁺³⁰ -197 ⁺¹²	182	Do Do "	182	1-	182	-		
192 ⁺⁸⁸ -197 ⁺¹²	424	5" keglrör, incl. frakt st	1440	0.28	403	20	764	20
191 ⁺²¹ -191 ⁺⁵⁸		Läggningstrummor som oöfkyllt	7	40.-			280	-
191 ⁺⁵⁸ -194 ⁺³³		För afvätskedarpan, arabet						
195 ⁺¹⁵ -195 ⁺³⁰		lillem m. m. tilläggs ca 10%					176	15
197 ⁺¹²		<u>Summa</u>					1935	-
								V
30 ⁺³⁰ -200		<u>Likeshäckan K-A</u>						
200-201 ⁺²²	122	Behaktning för läckt ledning rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. l. m.	122	0.70	85	40		
200-201 ⁺²²	122	12" cementrör m. fläns (all 2:2)	122	3.50	427	-	512	40
201 ⁺²² -205 ⁺⁵⁵	433	Behaktning för läckt ledning rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. l. m.	433	1.50	649	50		
		Överför			649	50	512	40

1	2	3	4	5	6	7
		<u>Överfört</u>			649 50	512 40
201 ⁺²² -205 ⁺⁵⁵	433	18" cementrör m. fläns (H.I.2:2) 1 m.	433	6-	2598 -	3247 50
200 ⁺⁶² , 201 ⁺²²		Intagningsbrunnar som o.o. (Typ) 1 st	4	40-		160 -
203, 205 ⁺⁵⁵		För oförutsedda fall, arbets tillsyn m. m. tillägger ca 10%				400 10
		<u>Summa</u>				4320 -
						✓
205 ⁺⁵⁵ -208 ⁺²⁸	273	<u>Dikessträckan Å-Å</u>				
205 ⁺⁵⁵ -206 ⁺⁵⁰	75	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. l. m.	75	1-	75 -	
205 ⁺⁵⁵ -206 ⁺⁵⁰	75	12" cementrör m. fläns (H.I.2:2)	75	3.50	262 50	337 50
206 ⁺⁵⁰ -207 ⁺⁵⁰	120	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. l. m.	120	1-	120 -	
206 ⁺⁵⁰ -207 ⁺⁵⁰	120	10" cementrör m. fläns (H.I.2:2) "	120	2.50	300 -	420 -
207 ⁺⁵⁰ -208 ⁺²⁸	78	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. l. m.	78	1.10	85 80	
207 ⁺⁵⁰ -208 ⁺²⁸	78	7" tegelrör, incl frakt 1 st	265	0.45	119 25	205 05
206 ⁺⁵⁰ , 207 ⁺⁵⁰ 208 ⁺²⁸		Intagningsbrunnar som o.o. (Typ) 1 st.	3	40-		120 -
		För oförutsedda fall, arbets tillsyn m. m. tillägger ca 10%				107 45
		<u>Summa</u>				1190 -
						✓
208 ⁺²⁸ -217 ⁺³	175	<u>Dikessträckan Å-a-Ö.</u>				
208 ⁺²⁸ -209 ⁺⁵⁰	122	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. l. m.	122	0.90	109 80	
208 ⁺²⁸ -209 ⁺⁵⁰	122	7" tegelrör, incl frakt 1 st.	415	0.45	186 75	296 55
209 ⁺⁵⁰ -211	150	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. l. m.	150	1-	150 -	
211-211 ⁺⁴²	43	Do Do "	43	1.25	53 75	
		<u>Överföres</u>			263 75	296 55
					✓	✓

Kostnadsförslag.

Timpenning:

Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			203	75	296	55
209 ⁺⁵⁰ -211 ⁺⁷³	193	12" cementrör m. fläns (bl. 1:2:2) l. m.	193	3.50	675	50	879	25
211 ⁺⁷³ -212 ⁺⁵⁷	114	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. l. m.	114	0.80	91	20		
211 ⁺⁷³ -212 ⁺⁵⁷	114	10" cementrör m. fläns (bl. 1:2:2) "	114	2.50	285	-	376	20
212 ⁺⁵⁷ -214 ⁺⁸³	226	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. l. m.	226	1.-	226	-		
212 ⁺⁵⁷ -214 ⁺⁸³	226	8" tegelrör, frakt inberäkn. st.	770	0.55	423	50	649	50
214 ⁺⁸³ -216	117	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. l. m.	117	1.25	146	25		
214 ⁺⁸³ -216	117	6" tegelrör, incl. frakt. st.	400	0.38	152	-	298	25
216-217 ⁺³	103	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. l. m.	103	1.20	123	60		
216-217 ⁺³	103	5" tegelrör incl. frakt. st.	350	0.28	98	-	221	60
210, 211 ⁺⁷³		Yttaggningsbrunnar som o. (typ I) st.	6	40-			240	-
212 ⁺⁵⁷ -214 ⁺⁸³		För oförutsedda fall, arbets- hillsyn m. m. tilläggs ca 10%.					298	68
216, 217 ⁺³		Summa					3260	-
205 ⁺⁵⁵ -220	316	<u>Likessträckan A-F</u>						
220-223 ⁺¹⁶	50	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. l. m.	50	0.90	45	-		
220-220 ⁺⁵⁰		Överföres			45	-		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			45 - ✓	
220-220 ⁺⁵⁰	50	12" cementrör m. fläns (H. 2: 1/2 m.)	50	3.50	175 -	220 - ✓
220 ⁺⁵⁰ -221 ⁺⁸⁰	130	Behaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. l. m.	130	0.80	104 -	
220 ⁺⁵⁰ -221 ⁺⁸⁰	130	9" cementrör m. fläns (H. 2: 2/3)"	130	2.25	292 50	396 50 ✓
221 ⁺⁸⁰ -223 ⁺¹⁶	136	Behaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. l. m.	136	0.70	95 20 ✓	
221 ⁺⁸⁰ -223 ⁺¹⁶	136	7" legebror incl. frakt st.	460	0.45	207 -	302 20 ✓
220 ⁺⁵⁰ -221 ⁺⁸⁰		Yttagningstrummar som o. (typ) "	4	40-		160 - ✓
222 ⁺²⁰ -223 ⁺¹⁶		För oförutsedda fall, arbets tillsyn m. m. tillägges ca 10%				106 30
		<u>Summa</u>				1185 -
		N				✓
130+69-170	180	Dikessträckan L-A ^I -A ^I a				
170-171 ⁺⁸⁰	65	Behaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. l. m.	65	0.60	39 -	
170-171 ⁺⁶⁵	65	5" legebror, incl. frakt st.	220	0.28	61 60 ✓	100 60 ✓
170 ⁺⁶⁵ -171 ⁺⁸⁰	115	Behaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. l. m.	115	1.20	138 -	
170 ⁺⁶⁵ -171 ⁺⁸⁰	115	6" legebror, incl. frakt st.	390	0.38	148 20 ✓	286 20 ✓
170 ⁺⁶⁵ -171 ⁺⁸⁰		Yttagningstrummar som o. (typ) / st	2	40-		80 - ✓
		För oförutsedda fall, arbets tillsyn m. m. tillägges ca 10%				48 20
		<u>Summa</u>				515 -
						✓
120-124	400	Dikessträckan M-B ^I				
120-121 ⁺²⁹	129	Behaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. l. m.	129	1.10	141 90 ✓	
120-121 ⁺²⁹	129	10" cementrör m. fläns (H. 2: 2/3)"	129	2.50	322 50 ✓	464 40 ✓
		Överfört				464 40 ✓

Kostnadsförslag.

Timpenning:

Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Överfart					464	40
121 ⁺²⁹ -122	71	Sehaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. l. m.	71	1-	71	-		
121 ⁺²⁹ -122	71	7" tegelrör, incl. frakt st.	240	0.45	108	-	179	-
122-123	100	Sehaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. l. m.	100	1.10	110	-		
122-123	100	10" centrör m. fläns (H. 1:2:2)"	100	2.50	250	-	360	-
123-124	100	Sehaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. l. m.	100	1-	100	-		
123-124	100	7" tegelrör, incl. frakt st.	340	0.45	153	-	253	-
121 ⁺²⁹ 123 124		Intagningsbrunnar som ovan (Typ I) st. För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10%	3	40-			120	-
		Summa					138	60
							1515	-
							V	
124-125 ⁺⁴⁶	146	Dikessträckan B ^I -C ^I						
124-125 ⁺⁴⁶	146	Sehaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. l. m.	146	1-	146	-		
125-125 ⁺⁴⁶	146	8" tegelrör, incl. frakt st.	495	0.55	272	25	418	25
125 ⁺⁴⁶		Intagningsbrunn som ovan (Typ I) st.	1	40-			40	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10%					46	75
		Summa					505	-
							V	

1	2	3	4	5	6	7
125 ⁺⁴⁶ -127 ⁺⁵⁷	191	<u>Dikessträckan C^I-D^I</u>				
125 ⁺⁴⁶ -126 ⁺⁵⁰	104	Behaktning för täktledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. l.m.	104	1.30	135 20	
125 ⁺⁴⁶ -126 ⁺⁵⁰	104	6" legerör, incl. frakt st.	350	0.38	133 -	268 20
126 ⁺⁵⁰ -127 ⁺⁵⁷	87	Behaktning för täktledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. l.m.	87	1.25	108 75	
126 ⁺⁵⁰ -127 ⁺⁵⁷	87	5" legerör, incl. frakt st.	295	0.28	82 60	191 35
126 ⁺⁵⁰ -127 ⁺⁵⁷		Intagningsrännor som o. (Typ I)	2	40.-		80 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillvagn m.m. tillägges ca 10%.				55 45
		<u>Summa</u>				595 -
124-140	8	<u>Dikessträckan B^I-H^I</u>				
140-140 ⁺⁸	8	Behaktning för täktledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. l.m.	8	5.-	40 -	
140-140 ⁺⁸	8	4" legerör, incl. frakt st.	25	0.21	525	45 25
140 ⁺⁸		Intagningsrännor som o. (Typ I)	1	40.-		40 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillvagn m.m. tillägges ca 10%.				9 75
		<u>Summa</u>				95 -
125 ⁺⁴⁶ -150	300	<u>Dikessträckan C^I-E^I</u>				
150-153	50	Behaktning för täktledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. l.m.	50	1.10	55 -	
150-153 ⁺⁵⁰	40	Do Do "	40	0.60	24 -	
150-153 ⁺⁹⁰	90	7" legerör, incl. frakt st.	300	0.45	135 -	214 -
150 ⁺⁹⁰ -153	210	Behaktning för täktledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. l.m.	210	1.30	273 -	
150 ⁺⁹⁰ -153	210	5" legerör, incl. frakt st.	715	0.28	200 20	473 20
		<u>överskott</u>				687 20

Kostnadsförslag.

Timpenning: ... Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		överföret					687	20
158 ⁺⁹⁰ , 153		Intagningsbrunnar som nr. (Typ I) st.	2	40.-			80	-
		För aförtredde fall, arbetets tillag m. m. tillägges ca 10%.					77	80
		Summa					845	-
								✓
		<u>Sammandrag</u>						
0-4 ⁺⁵	405	Dikesträckan A-B					1295	-
4 ⁺⁵ -4 ⁺³³	28	" B-C					210	-
4 ⁺³³ -6 ⁺³⁵	202	" C-D					1375	-
6 ⁺³⁵ -12 ⁺⁷	572	" D-E					5010	-
12 ⁺⁷ -20 ⁺²⁸	821	" E-F					7140	-
20 ⁺²⁸ -21 ⁺⁹⁰	162	" F-G					1025	-
21 ⁺⁹⁰ -27 ⁺⁵⁰	560	" G-H					6115	-
27 ⁺⁵⁰ -29 ⁺⁸	158	" H-I					1750	-
29 ⁺⁸ -30 ⁺³⁰	122	" I-K					1340	-
30 ⁺³⁰ -30 ⁺⁶⁹	39	" K-L					570	-
30 ⁺⁶⁹ -32 ⁺⁷	138	" L-M					1905	-
32 ⁺⁷ -45	1293	" M-N-O					6630	-
4 ⁺⁵ =50								
50-57 ⁺⁴	704	" B-P					2685	-
4 ⁺³³ =60								
60-63 ⁺⁵⁰	350	" C-Q					1330	-
6 ⁺³⁵ =80								
80-82 ⁺⁶⁵	265	" D-R					1080	-
12 ⁺⁷ =70								
70-75 ⁺⁸⁶	586	" E-S					2140	-
20 ⁺²⁸ =90								
90-92 ⁺¹⁰	210	" F-T					525	-
21 ⁺⁹⁰ =100								
100-105 ⁺⁶³	563	" G-U					6380	-
105 ⁺⁶³ -107 ⁺⁴⁵	152	" U-V					1465	-
		överföres					49970	-
								✓

1	2	3	4	5	6	7
		överfört				49970 -
107 ⁺¹⁵ -238 ⁺⁴⁶	1125	Likenoteåchan	V-X			5860 - ✓
107 ⁺¹⁵ -240		"	V-G ^I			490 - ✓
240-241 ⁺⁹⁰	190	"	U-Y			245 - ✓
185 ⁺⁶³ -110	118	"	H-Z			885 - ✓
110-111 ⁺¹⁸		"	I-Å			1935 - ✓
27 ⁺⁵⁰ -168	334	"	K-Ä			4320 - ✓
160-163 ⁺³⁴		"	Ä-Äa			1190 - ✓
29 ⁺⁸ -190	712	"	Ä-Ö ^I			3260 - ✓
190-197 ⁺¹²		"	Ä-F ^I Ä ^I			1185 - ✓
30 ⁺³⁰ -208	555	"	L-Ä ^I Ä ^I			515 - ✓
200-205 ⁺⁵⁵		"	M ^I -B ^I			1515 - ✓
215 ⁺⁵⁵ -208 ⁺²⁸	273	"	B ^I -C ^I			505 - ✓
208 ⁺²⁸ -217 ⁺³	875	"	C ^I -D ^I			595 - ✓
205 ⁺⁵⁵ -320	316	"	B ^I -H ^I			95 - ✓
220-223 ⁺¹⁶		"	C ^I -E ^I			845 - ✓
138 ⁺⁶⁹ -170	180	"	Summa			73410 -
170-171 ⁺⁸⁰		"				
32 ⁺⁷ -130	400	"				
120-124		"				
124-125 ⁺⁴⁶	146	"				
125 ⁺⁴⁶ -127 ⁺³⁷	191	"				
124-140	8	"				
140-140 ⁺⁸		"				
125 ⁺⁴⁶ -150		"				
150-153	300	"				
						600 Sv.S.

Bjellerödgården den 18 dec. 1929
Lennart Halmstedt
Hälsn. kunningsgär

Kattuasfördelningstängd för Boutafts - Tjörneröds
dikningsförelag I av år 1929.
Skerobäckare M-N-O.


[illegible]

Marknadsförordningstäckning för Bontafsa

Locken, byg, nummer	Registernummerna	Littera a' kartan	Huvudantal	Delägare	Lohande
1	2	3	4	5	6
Tägelstapla locken					
Mänskunda	1'	A	$\frac{1}{5}$	Alexandra Sparre, Mr. Per Persson, Trallebraggsgränd	
Bontafsa	15''	Ba	$\frac{7}{10}$	<u>Isma</u> <u>Isma</u>	
"	15''	Bb ^I	$\frac{3}{10}$	Ull Persson	
"	15''	Bb ^{II}	$\frac{3}{10}$	<u>Isma</u> Mr. Ingvid Persson	
"	15''	Bc	$\frac{1}{10}$	Maria Nilsson-Harald	
"	15''	Bd	$\frac{3}{10}$	<u>Isma</u>	
"	15''	Be	$\frac{3}{5}$	L. A. Patterson	sök
"	15''	Bf ^I	$\frac{1}{40}$	Oskar Andersson	sök
"	15''	Bg	$\frac{1}{10}$	Hilding Olsson	sök
"	15''	Bh	$\frac{3}{10}$	Markus Persson	sök
"	15''	Bi		Herman Nilsson	
Spärmeröda	2'	Ca	$\frac{3}{8}$	Christine och Frida Komman, Trallebraggsgränd	
"	1''	Cb	$\frac{1}{32}$	Johann Wendel	
"	1''	Cc	$\frac{1}{32}$	<u>Isma</u>	
"	1''	Cd	$\frac{1}{32}$	<u>Isma</u>	
"	1''	Ce	$\frac{1}{32}$	<u>Isma</u>	
Bontafsa		D		Grevinnan A. Sparre, Monovallg. Nilsson	
				<u>Isma</u>	

Tjörneröds dikningsförelag II av år 1929.


[illegible]



And. 4. Hjäckarna A-B-C-D-E-F						And. 5. Hjäckarna M-B ^I -C ^I						Summa be- räknad		Tärräddnings- kastad		
G-H-I+H-Z+F-T+E-S+D-R-E-Q-B-P-D ^I +D ^I -E ^I +B ^I -H ^I																
Belägnings- dign figurer	Tärräddnings- värde		Tärräddnings- tal	Beräknad kastad		Belägnings- dign figurer	Tärräddnings- värde		Tärräddnings- tal	Beräknad kastad		Summa be- räknad	Tärräddnings- tal för pöslaget	Tärräddnings- kastad		
	hr	öe	%	hr	öe		hr	öe	%	hr	öe			hr	öe	
19	20		21	22		23	24		25	26		27		28	29	
alla	295	20	0.928	302	20							302	20	0.453	9	41
11-673	16370	10	51.446	16753	39	37.52						2648	15	3.966	603	26
alla	5868	36	18.442	6005	64							19401	54	29.053	186	73
"	82	80	0.260	84	67							16753	39	25.087	2	64
125-127	401	70	1.262	410	97							84	67	0.127	21	76
131-134	1141	02	3.586	1167	78							289	09	0.433	40	05
47-167	2717	16	8.539	2780	73							700	06	1.048	567	03
39-247	3218	16	10.114	3293	62	248.249	1161	90	25.065	891	06	410	94	0.615	146	43
350-262												1288	36	7.929	67	82
313-319	893	70	2.809	914	75	336-345	585	-	12.620	448	64	120	58	0.120	122	22
						alla	45	-	0.971	34	52	1161	78	1.749	1	08
												18236	27	27.308	241	76
												524	79	0.786	15	01
												3293	62	4.932	11	36
												4709	47	7.052	10	94
												891	06	1.334	2	05
												2180	78	3.266	26	87
												1387	70	2.078	20	76
												1179	92	1.667	1	08
												3931	01	5.886	241	76
												914	75	1.369	15	01
												448	64	0.672	11	36
												34	52	0.152	10	94
												5869	78	10.287	2	05
												7775	19	11.643	26	87
												905	41	1.356	20	76
												488	22	0.723	1	08
												350	03	0.152	11	36
												365	45	0.547	10	94
												15	42	0.023	2	05
												351	72	0.527	26	87
												66	02	0.099	20	76
												864	10	1.294	20	76
												851	85	1.245	20	76
												66780	-	100.000	20	76
End. S. n. S.																
den 18 dec. 1929.																
Gilesan																

den 18 dec. 1929.

G. Nilsson



U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående nygrävning av avloppsdiken för torrläggning av mark till Månslunda, Bontofta, Tjörneröd och Bonderum i Fågeltofta socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser torrläggning av åker och äng, är enligt synemännens mening att hänföra till dikning med undantag för sträckan M-N-O, som är att hänföra till vattenavledning. Mot företags utförande på sätt i detta utlåtande närmare anges, finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Per Persson för Månslunda n:o 1¹ och Bontofta n:o 15¹⁷

L.A. Pettersson för Bontofta n:o 15¹³

Oskar Andersson för " " 15⁵

Hilding Olsson för " " 15⁴ och 15⁵

Martin Persson för " " 15³

Nils Olsson för " " 14¹

Anders Olsson för " " 14¹

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta utmärkas med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E-F-G-H-I-K-L-M-N-O, B-P, C-Q, D-R, E-S, F-T, G-U-V-X, U-Y, V-G^I, H-Z, I-Å, K-Ä-Ää-Ö, Ä-F^I, L-Ä^I -Ä^I e^I
M-B^I -C^I -D^I, C^I -E^I och B^I -H^I.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bätnad, är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup

är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd med tilllägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1:0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfall.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan

delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

Blivande värdet å de ägofigurer, som av tekniska skäl ej kunna beredas möjlighet till full torrläggning angives i värderingslängden med röda siffror.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

På grund av framställda yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen att dikessträckan M-N-O skall göras öppen men övriga dikessträckor täckta.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör

i punkt A	23 hektar
0+90	24 "
2+50	26 "
B	48 "
C	64 "
4+90	64.5 "
D	86 "

1 punkt 8+82

88 hektar

10+32	90	"
E	117	"
14+50	123	"
15+50	128	"
16+50	133	"
17+79	140	"
F	151	"
G	361	"
22+75	362	"
24+84	366	"
26+38	368	"
H	367	"
I	381	"
K	476	"
L	485	"
M	514	"
52+50	17	"
55	13	"
P	7	"
61+50	14	"
Q	7	"
80+16	21	"
81+50	18	"
R	16	"
71+50	25	"

1 punkt 74

all hektar

S 8 "

90+85 6 "

T 4 "

100+90 209 "

102+11 207 "

103+50 204 "

104+77 201 "

U 199 "

V 188 "

107+50 180 "

230+12 172 "

231 29 "

232+46 25 "

234+90 20 "

236+50 13 "

X 6 "

Y 5 "

161+25 6 "

162+25 4 "

Z 3 "

1
A 7 "

1
A a 5 "

150+50 10 "

1
E 4 "

191+21 12 "

1 punkt 191+58

11.5 hektar

192+88

9

"

194+33

7

"

195+30

5

"

197+12

3

"

121+29

26

"

I

B

25

"

1

C

21

"

126+50

6

"

1

D

4

"

1

H

1

"

K+62

95

"

203

92

"

A

86

"

Äa

25

"

210

23

"

211+43

21

"

212+57

17

"

214+23

8

"

216

4

"

Ö

2

"

220+50

58

"

221+80

28

"

222+20

14.5

"

1

F

14

"

Vid bestämmandet av dikenas dimensioner hava synmännen ut-

gått från en avrinning vid flod av 1 sekundliter pr hektar.

Nederbördsområdet till ^{öppna} sträckan M-N-O är ej så stort, att det verkar ökande på de dimensioner å diket, som av praktiska skäl föreslagits, nämligen en bottenbredd av 0.3 meter, sidolutning av 1:1.25 samt djup, som framgår av protillritningen.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Brobyggnader förekomma ej och allmänna vägar beröras ej av företaget.

7:o. På grund av företagets beskaffenhet bestämma synemännen att jord ersättning för dikes nygrävning och utvidgande ej skola utgå.

Fordras ersättning för jord, som täckas av de från öppna diken uppkastade jordvallarna, skall detta anmälas för företagets styrelse innan vallarna utspridas och inom en månad efter det företaget förklarats avslutat och godkänt genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna. Ersättningsbeloppet skall bestämmas genom den täckta arealens uppmätning av två stycken av företagets styrelse därom anmodade ojäviga godemän och skall ersättningssumman beräknas efter det pris pr hektar, som finnes angivet i värderingslängdens kolumn 13.

Fordras ersättning för skada å växande gröda under arbetets utförande skall detta anmälas för arbetsstyrelsens innan grödan borttagits. Skadan skall värderas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade gode män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Enär de täckta ledningarna kunna utföras utan att någon nämn-
värd fördjupning av befintliga öppna avloppsdiket vid M erfordras,
bestämman synemännen att torrlägningsarbetet skall indelas i två
företag av vilka
företag I omfattar öppna diket M-N-O och
företag II täckta ledningarna A-B-C-D-E-F-G-H-I-A-L-M, B-P, C-Q,
D-R, E-S, F-T, G-U-V-X, U-Y, V-G^I, H-Z, I-Å, K-Ä-Äa-Ö, A-F^I, L-A^I-A^I a,
M-B^I -C^I -D^I, C^I -E^I och B^I -H^I.

Huruvida företag II dessutom för slutliga fördelningstals
bestämmande skall indelas i avdelningar framgår av följande tabell:

Dikessträckor	Båtnad		Kostnad		Relativ kostnad	
1	2		3		4	
1. M-L-K+L-A ¹ -A ¹ a+K-Ä-Äa+Ä-F ¹	8837	20	9685	-	1	10
2. I+Äa-Ö	13248	46	12945	-	0	97.5
3. M-L-K+L-A ¹ -A ¹ a+K-I+I-Ä	7425	60	6265	-	0	84.4
4. Hela företaget II med undantag av I-Ä-M-B ¹ -C ¹ , B ¹ -H ¹ , C ¹ -D ¹ -D ¹ , C ¹ -E ¹ , K-Ä-Äa, Ä-F ¹ och Äa-Ö	48440	68	51335	-	1	06
5. K-I+I-Ä	5350	80	3275	-	0	61
6. K-I+H-Z+H-I+G-H+E-F-G+F-T+E-S+ +C-D-E+D-R+C-Q+B-C+A-B+B-P+G-U V-X+U-Y+V-G ¹ ..	46645	06	48345	-	1	03.5
7. H-Z+H-I	1833	48	2635	-	1	43.6

1	2	3	4
8. H-Z+H-I+G-H+E-F-G+F-T+E-S+ +C-D-E+D-R+C-C+B-C+A-B+B-P	31819	80	32565 - 1 02
9. 8+G-U-V-X+U-Y+V-G ¹	45296	86	47005 - 1 03
10. H-Z+H-I+G-H+G-U-V-X+U-Y+ +V-G ¹	18430	88	23190 - 1 25.6
11. H-Z+H-I+G-H+E-F-G+F-T+E-S	14257	08	19580 - 1 37.2
12. M-B -C +B -H +C -D ^{1 1 1 1 1 1}	2524	10	2710 - 1 07
13. M-B -C +B -H +C -E ^{1 1 1 1 1 1}	3779	70	2960 - 0 78.4
14. M-B -C +B -H +C -D +C -E ^{1 1 1 1 1 1 1}	4635	50	3555 - 0 76.7
15. Hela företag II	68531	62	66780 - 0 97.5

Av denna utredning framgår, att företag II i och för bestämman-
de av slutliga deltagningsskyldigheten skall indelas i fem avdel-
ningar av vilka

avd. I omfattar dikesträckorna M-L-K+L-A -A a+K-A-Aa-O+A-F^{1 1}
avd. II " " I-K+I-A¹
avd. III " " G-U-V-X+U-Y+V-G¹
avd. IV " " A-B-C-D-E-F-G-H-I+H-Z+F-T+E-S+D-
R+C-C+B-P
avd. V " " M-B -C -D +C -E +B -H^{1 1 1 1 1 1 1}

Inom varje företag och avdelning utgör båtnad å den mark, som
tillhör respektive företag och avdelning, delningsgrund för gräv-
ningskostnaderna och underhållskostnaderna. Sedan de beräknade
kostnaderna för avdelningarna I-V inom företag II fördelats, skola
dessas kostnader sammanslås och räknas ut i procent av kostnaden för

företag II i sin helhet, vilka procenttal därefter skola användas som fördelningstal för samtliga med företag II förenade kostnader.

Förrätningskostnader och andra för båda företagen gemensamma kostnader uppdelas först företagen emellan, varvid de för företagen beräknade kostnaderna utgöra delningsgrund sålunda

att företag I för kostnaden 6630.- kr. gäldar 9.04 % och

att " II " " 66780.- kr. " 90.96%

och därefter sakägarna emellan efter vars och ens procenttal i respektive företag.

I enlighet härmed är i kostnadsfördelningslängden angivet vars och ens deltagningsskyldighet i båtnadsvärde och procental, samt den kostnad som enligt kostnadsberäkningen åligger varje sakägare.

För övrigt vilja synemännen beträffande kostnadernas fördelning hänvisa till bestämmelserna i vattenlagens 7 § 27.

9:o. Företagen skola benämnas "Bontofta-Tjörneröds dikningsföretag I och II av år 1929".

Deras angelägenheter skola handhas av en gemensam arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig personen övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppreprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetet utförande stadga synemännen

att annan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

3/ till länsstyrelsen i Kristianstads län hava insänts i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag för företag I bestämma till tretton /13/ kronor 56 öre och för företag II till sextioåtta /68/ kronor 53 öre;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1953;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägar-

na uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola utföras i blandning magrast 1:2:2;

att cementrören ej få nedläggas förrän de granskats och godkännts av statens lantbruksingenjör eller dennes tjänstebitråde;

att den för täckt ledning uppkastade jorden skall återfyllas på rörsträngen, dock först sedan rörens läge kontrollerats av statens lantbruksingenjör eller dennes biträde;

att den för öppet dike uppkastade jorden ej får läggas närmare dikeskanten än en meter eller med brantare lutning mot marken än 1:1 samt skall genomgrävas för ytvattnets framläppande överallt där öppna diken tillstöta eller vattnet har benägenhet att samlas bakom jordvallarna;

att stenar av mansbördas storlek eller därutöver ej får läggas i vallarna utan för sig, så att de ej försvåra vallarnas utspridande;

att den som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkännts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av öppna diken och brunnar skall ske årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill giver sitt skriftliga

samtycke, Brunnarnas lock skola hållas låsta. Skadas dikesslännt av kreaturs tramp, skall slänten återställas å förslagsenligt skick av kreaturens ägare eller på dennes bekostnad.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Trelleborgsgården den 18 dec. 1929.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Carl Svensson

Arvid Nilsson

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				304 34
1929 18/1-8/8 1/8-22/8		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4	10	12,00	120 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 10 punkter pr har	har	109 69 0 66	72 39	
		avvägda punkter	st.	1090 0 03	21 80	
		i annan mark, medelantal	punkter pr har	har		
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	29 2,50	72 50	
		i annan mark	"	5,00		286 69
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 21 ar, ...	st.	523 0 05	26 15	
			har	113 584 0 10	11 35	37 50
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	523 0,03		15 69
		Markvärdering,				
1929 13/1-14/1		a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5	1		12 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för övriga kilometer	st.	11 75 1,50	17 62	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal	st.	474 0,06	28 44	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer	"	474 0,12	56 88	118 94
		Längdprofil § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp	km.	3,00		
		2) befintligt belopp ell. vall	"	12 75 3,50	44 62	
		b) antal ritningar	st.	4 3,00	12 -	56 62
		Toårsektion § 22, 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	"	20 0,15	3 -	
		" " " såväl " som " "	"	20 0,25	5 -	
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för	"			
			"			8 -
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp	"		2 --	
		för vattenområdets areal	km.²	0,02		
1/8-22/8		Immätning av underbudsområde	dag	3 12	36 -	38 -
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	1 35 3,50	4 72	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y, 0,50 kr. pr m²				
		nämligen m² sektion på	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	dui	28 6,00	168 -	
		2) " " över "	"	27 10,00	270 -	442 72
		Överföres				1308 50

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				1308 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	3/8	0,03	9 54	10 54
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 29, nyanläggning..... km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på..... ”				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ”	12 75	4,00	51 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broad inberäknat).....			73 41	124 41
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet, <i>trumma oga</i>			8 —	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning km.				
		c) för grundförstärkning ”				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning..... ”		8,00		
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.		1,00		
		och för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		8 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 ”	1090	0,01		10 90
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp..... st.		0,25		
		Utlåtande och betänkande, § 43 sid.	11	3,00		33 —
1929 13/11	18/12	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2 ”		12,00		
4/12 - 7/12		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14.... ”	4	12,00		48 —
	14/11	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	1	12,00		12 —
		Summa kronor				1579 35
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark	5	1,75	8 75	
		2) efter kartans skala och ågofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 2/ ar ågofigurer st.	523	0,07	36 61	
		har 113584 0,14			15 90	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			13 12	
		Överföres			81 38	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			81 38	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	1090	0,02	21 80	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	318	0,05	15 90	120 83
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp „	12 75	6,00	76 50	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			10 40	
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			10 40	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar st.		3,00		
		tvärsektions- och broritningar „		5,00		97 30
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarne, § 55 sid.	90	0,75		67 50
		Summa kronor				285 63
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				8 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				2 -
		Inbindning av förrättningshandlingarne				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				76 80
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar				348 -
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				83 -
		<i>Delgivning av kallelser</i>				
		Summa kronor				417 80
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				1579 35
		Lösen för kopior och avskrift				285 63
		Övriga förrättningskostnader				417 80
		Summa kronor				2282 78

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Järds & Alster* häradsrätt.

Frellebruggsgården den *18 des* 19*29*

Leumart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

coll.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den

19

Ständen undersigt av byns protokoll
med bilagor 1-9 vidimras.

Johann. Lomström

17

L 5*0470

12767

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 JUN. 1931



Avskrift

genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 13 mars 1931 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 24 april 1931
På Kungl. Lantbrukstyrehsens vägnar.
Albert Smith.

Översiktskarta



Skala 1:100000.

Avskrift.

Sedan delägarna i "Bontofta-Tjörneröds

dikningsföretag I och II av år 1929" som avser
torrläggning av mark till Månslanda, Bontofta,
Tjörneröd och Benderum i Fågeltofta socken av
Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån
och anslag av allmänna medel till företagets ut-
förande får jag härmed därom avgiva följande av
ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A D E.

Företagens ändamål.

Företagen avse bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdena äro belägna cirka 2.5 km. nordost om Få-
geltofta kyrka samt äro å motstående översiktskarta markerad med
röd färg.

Föregående sättslig utredning.

Företagen hava föregåtts av syneförrättning enligt vattenla-
gen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.
Mot syneförrättningen, som slöts den 18 dec. 1929, har missnöje
ej anmälts, vilket framgår av närslutna diariebevis /bil.A./

Låne- och anslagssökande.

I förening /bil.B/ daterad den 1 febr. 1930 hava samtliga
delägare överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra under-
dånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel
till företagets utförande.

Avdikningsområdenas beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar för

Företag I

åker 1.440 har

äng 25.317 "

Summa 26.757 har

Företag II

åker 61.89.3 har

äng 21.040 "

Summa 82.933 har

eller tillsammans

åker 63.333 har

äng 46.357 "

Summa 109.690 har

Jordmånens beskaffenhet framgår av till syneprotokollet fogad

Ngobeskrivning.

Nuvarande avdikning.

Områdena avvattnas för närvarande av öppna diken, vilkas dimensioner äro allt för små för att tillåta markens rationella terrläggning för åker och äng.

Terrläggning.

Dikningsförslagen avse dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med täckta ledningar i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen beräknas i till synprotokollet fogad värderingslängd till

för företag I 13562.80 kr.

" " II 68531.62 "

och själva dikningskostnaden i till samma protokoll fogad kostnadsberäkning till

för företag I 6630.- kr.

" " II 66780.- "

Deltagningskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens lågkraftvunnena utlåtande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara Tranås dikningsföretag av år 1922.

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighetsprövning.

Beräkning av lån och anslag.

I tabell b, bilagorna III, IV och V hava uträknats storleken av de lån från statens avdikningslånefond och de bidrag från statens avdikningsanslag som författningsenligt torde kunna påräknas och framgår härav att lånet för båda företagen tillsammans kan uppgå till 36353.37 kronor och bidraget till 36135.68 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till

utförande av dessa företag beviljas lån ur statens avdikningdlåne-
fönd med sammanlagt 36355 kronor och bidrag ur statens avdiknings-
anslag med sammanlagt 36135 kronor.

Utförande.

Vid utförandet skall iakttagas vad i synemännens laga kraft-
vunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av tre
år.


Kristianstad 1 mars 1930.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

- I Tabell a. Företag I
- II " a. " II
- III " b. " II
- IV " b. " II
- V " b. Sammandrag
- VI Kostnadsförslag
- A Diariebevis
- B Föreningshandling
- C Utdrag ur förmynderskapsprotokoll
- D " " " "
- E Ett häfte synehandlingar
- F Ritningar 1 5 blad.



Tabell a, företag I

Hela torrläggningssområdet - Låne-
och anslagsröskandenas andel

Åker,
ägg

Areal		Värde				Ränta	
		före		efter			
		torrläggning					

har	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

144.0

25 31.7

Summa

26 45.7 4436 40 17999 20 13562 80

Kristianstad i mars 1930

Leumart Holmström

Katens lantbruksskolelär

Tabell a, företag II

Hela forrläggningssamfundet - lämn
och utslagsröskändens andel

	Värde							
	Areal		före				efter	
			forrläggningen				Påbud	
	har	av	hr.	Öre	hr.	Öre	hr.	Öre
åker.	61	89.0						
äng	21	14.0						
Summa	82	93.8	68635	38	137167	00	68531	62

Prisfastsatt i mars 1930
den mest lönsamma
Roteus lantbrukningsjäre

Tabell

Socken, by, hemman	Registernummer	Littera o' nykterhet	Måttal	Ägares namn m.m.	Are -			
					åker		äug	
					har	ar	har	ar
Lägellöfta								
Boulöfta	15 ³	Bn	3/40	Martin Persson	0 37.0		16	25.7
"	15 ⁵	Bn	1/40	Hilding Olsson, kyrkan				0 75.0
"	an 14 ¹	B2	—	Wils Olsson	0 49.5		5	14.5
"	an 14 ¹	Bm	—	Ruders Olsson	0 33.0		2	21.0
"	14 ³	Bn	—	Gustav Hakansson	0 24.5			1 95.5
				Summa	1 44.1		25	81.7
Urtäcklad i mars 1930 Hemmet Hakansson Håkan Lantbrukningsför								

b. järeltag I

al				Deltagare i kostnaden för															
Summa	Båtnad			Rikning		Laga		Sjunde		Bekänkt		Summa		Relativ		Bidrag		Län	
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
1662.7	9980	80	4879	02	151	86	2357	5154	45	051	32.85	1660	39	3394	06				
045.0	84	10	41	11		128		020	4259	0	0	13	99	2860					
064.0	2093	60	1023	40		3185		494	1060	19	0	348	27	711	92				
254.0	1257	70	614	80		1914		297	636	91	0	209	2.3	427	68				
120.0	146	60	71	67		223		035	74	25	0	24	39	449	86				
2675.7	13562	80	6630	00		20636		3203	6868	39		2256	27	4612	12				

Socken, by hemman	Registernummer	Allera ägare	Måttal	Ägares namn m. m.
1	2	3	4	5
Långtäfte socken				
Ålänshöda	1'	A	1/5	Alexandra Sparre; arr. Per Persson, Trelleborgsgård.
Pontäfte	15 ¹⁷	Ba	2/10	- " - " -
"	15 ¹⁶	Bb ^I	3/10	Nils Persson
"	15 ¹⁶	Bb ^{II}	2/10	" "
"	15 ¹⁴	Bc	1/10	Maria Nilsson - Harald
"	15 ¹²	Bd	2/80	Maria Nilsson - Harald
"	15 ¹³	Be	2/5	H. A. Pettersson
"	15 ¹²	Bf ^I	11/40	Oskar Andersson
"	15 ¹⁴	Bg	1/2	Hilding Almqvist, Nyphene
"	15 ¹³	Bh	2/10	Martin Persson
"	15 ¹²	Bi		Hermanni Nilsson
Tjärneröd	2'	Ca	3/8	Christinehof fideikommiss: innehavare
"				Greve G. Piper; arr. Johan Larsson
"	1"	Cb	1/32	Johan Wendel

Äverföres

Tabell 6, företag II

Areal			Barnad	Seltager i kartuaden för										Summa		Relativ kartuad Barnad, stulid i % av kartuaden	Barnad		Län						
Åker	Äng	Summa		Ard. I		Ard. II		Ard. III		Ard. IV		Ard. V		Laga yta förskutningen	Beträckt kartst		kartuad	kr.	öre	kr.	öre				
				kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre									kr.	öre		
6	7	8	9	10		11		12		13		14		15		16		17		18	19	20		21	
0 41.0		0 41.0	295	20						312	20			9	41	1 45	318	06	1.06	50.00	156	53	138	67	
2 70.1	0 29.0	2 99.1	247	1						2648	15			82	35	12 78	2743	28	1.11	.	1371	64	1099	98	
18 02.5	0 71.5	18 74.0	163	70						16753	39			520	91	80 85	17355	15	1.06	.	8634	58	7692	52	
5 37.3	1 38.3	6 75.6	586	8						6005	64			186	73	28 98	6221	35	.	.	3110	68	2757	68	
0 11.5		0 11.5	82	80						84	67			2	64	0 41	87	22	.	.	43	86	38	94	
0 05.2	0 28.0	0 33.2	269	82						284	09			8	99	1 40	299	48	1.11	.	149	74	120	08	
0 40.5	0 06.2	0 46.7	401	40						410	97			12	77	1 98	425	42	1.06	.	212	86	188	84	
0 05.5	0 13.5	0 19.0	112	50						120	58			3	74	0 58	124	90	1.11	.	62	45	50	05	
0 44.5	0 78.3	1 22.8	1141	02						1167	78			36	31	5 64	1209	23	1.06	.	604	87	536	15	
1 73.1	2 07.6	3 82.7	3625	56	3542	53								110	16	17 10	3669	79	1.01	.	1834	90	1790	66	
0 08.5	1 17.0	1 25.5	888	30		543	68							16	90	2 62	563	20	0.63	37.05	208	67	354	53	
6 51.9	4 70.8	11 22.7	1061	12				11369	33					353	51	54 87	11724	71	1.11	50.00	5888	86	4723	26	
1 37.2	1 77.0	3 14.2	2717	16						2780	73			86	46	13 42	2880	61	1.06	.	1440	31	1276	85	
0 74.0	0 55.6	1 29.6	857	40		524	79							16	32	2 53	543	64	0.63	37.15	201	72	342	22	
3 30.1	0 51.2	3 81.2	3218	16						3293	62			102	41	15 89	3411	92	1.06	50.00	1705	96	1512	20	
1 14.0		1 14.0	1161	90									891	06	37 70	4 30	9 23	0.79	42.65	393	69	529	37		
3 64.0	0 02.5	3 66.5	2843	60									2180	78	67 82	10 53	2259	13	.	.	963	52	1295	61	
1 67.5	0 28.0	1 95.5	1420	30	1387	70								43	15	6 70	1437	55	1.01	50.00	218	78	701	52	
2 31.3		2 21.3	1927	80			1179	92						36	69	5 69	1222	30	0.63	37.05	452	86	769	44	
1 14.7		1 14.7	893	70						914	75			28	43	4 41	947	59	1.06	50.00	473	80	419	90	
1 19.5	0 14.0	1 33.5	585	—									448	64	13 95	2 17	464	76	0.79	42.65	198	22	266	54	
	0 07.5	0 07.5	45	—									34	52	1 08	0 17	35	77	.	.	15	26	20	51	
5 29.0	5 77.5	11 06.5	7030	80	6869	78								213	60	33 15	7116	53	1.01	50.00	3558	27	3472	53	
1 55.0	0 02.5	1 57.5	1479	30			905	41						28	16	4 37	997	94	0.63	37.05	347	51	590	43	
0 51.5	0 14.0	0 65.5	386	10	377	22								11	23	1 82	390	77	1.01	50.00	195	39	190	71	
0 24.0		0 24.0	172	80			105	78						3	28	0 51	109	57	0.68	37.05	40	60	68	94	
Överförel	59 933	20 920	80 853	66874	12	12174	23	3259	58	14427	15			31713	75	3555	00	2025	00			33028	23	30947	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				Överfört	Överfört	59 933	20 920	80 853	66874 12	12174 23	3259 58
Jönköping	1 ¹²	Cc	1 ¹²	Johann Wendel		045.0		045.0	358 20	350 00	
"	1 ¹³	Ca	1 ¹²	Johann Wendel		007.0		007.0	25 20		15 42
"	1 ¹⁴	Ce	1 ¹²	Johann Wendel		0535		0535	360 -	351 72	
Bodenau		D		Grossmann A. Sparre. Krouvallen gård, avr. Nils Andersson		007.5		007.5	67 50	66 02	
							012.0	012.0	12 -		
						083.0		083.0	831 60		
					Lumma	61 893	21 040	82 933	68531 62	12945 00	3275 00

Sammandrag over 6 tabeller

Tærlag I
Tærlag II

Summa

Bidrag. Løn

kr.	Lø	kr.	Lø
2256	27	4612	12
33879	41	31741	85
36135	68	36353	97

Virksomhed i marts 1930
Lønart. Hømskide
Køters landbrugsinspektør

Kostnadsberäkning

Tilluppening 90 öre

Stämningsskrivningen, förtag I

6630 —

förtag II

66780 —

73410 —

Laga nyuppföranden

2282 78

Kostnad för lån och avdrag

354 30

2637 08

Summa

76047 08

Kristianstad i mars 1931

den värt Holmström

Katens landbruksskolor

Kau. So. I.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaderna för
förtaget beräknats till 76047 kronor 8 öre.

Höckelholm den 24 april 1931

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Bil. A .

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 18 december 1929 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Bontofta-Tjörneröds dikningsföretag av år 1929" i Fågeltofta socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 5 mars 1930.

Ex officio:

Sven Nordlund

Bil. B .

Undertecknade delägare i "Bontofta-Tjörneröds dikningsföretag I och II av år 1929" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Vi uppdraga åt ordföranden i företagets styrelsen att underskriva alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och med redovisningsskyldighet handha oss beviljade statsmedel.

Fågeltofta den 1 februari 1930.

Greve Gustaf Pipers
förmyndareförvaltning
Ph.H.Bonde Bernhard Andersson
Frans Olsson
överförmyndare i Vitaby

Arr. Per Persson
Nils Andersson
Johan Larsson
L.A.Pettersson
Oskar Andersson

ägare Nils Persson

Herman Nilsson

Maria Nilsson

Gustav Håkansson

Hilding Olsson

Joh. Wendel

Nils Olsson

Anders Olsson

Martin Persson

För Grevinnan Alexandra Sparre

Född Hamilton

H. Espersson

Förmyndare

Bevittnas:

Nils Holm Gösta Persson

Bil. C .

Avskrift.

Utdrag av förmynderskapsprotokollet,

Hållet vid särskilda sammanträdet för vartingets

§ 94.

avslutande med Gärds och Albo härads i Degeberga

den 13 juli 1922.

Sedan häradsrätten, på sätt domboken för denna dag under n:r 418

utvisade, förklarat greven Erik Alfred Gustaf Piper å Torup, vilken

vore född den 31 december 1891, omyndig samt tillika föreskrivit, att

frågan om förordnande av förmyndare för honom skulle upptagas till behandling i detta protokoll;

så blev nu, på därom väckt förslag och jämlikt eget åtagande,

greven Philip Bonde å Bosjökloster samt polisdomaren Bernhard Andersson

i Malmö förordnade att vara hans förmyndare;

kommande förmynderskapet att stå under tillsyn av granskningsgode-

männen i Vitaby församling, för vilka detta förordnande skall uppvisas,

Som ovan

Folke Drangel

Vidimeras:

A.Svensson S.Christoffersson

Bil. D .

Utdrag av protokoll i ärenden angående för-

mynderskap och godmanskap, hållet vid vårtinget

23.

med Gärds och Albo härad i Degeberga den 17 ja-

Fågeltofta n:o 157.

nuari 1929.

Till domhavanden hade under expeditionstiden inkommit en med
vad därå fanns tecknat så lydande skrivelse:

[illegible]

Från förmynderskapsprotokollet den 13 februari 1919, § 37, antecknades, att godsägaren greve R.G.Hamilton å Ovesholm och vice häradshövdingen H.Espersson i Kristianstad förordnats till förmyndare för omyndigförklarade grevinnan Alexandra Sparre, född Hamilton, å Kronovall.

I anledning härav blev greve R.G.Hamilton från och med den 1 april 1929 från i frågavarande förmynderskap entledigad och vice häradshövding H.Espersson förordnad att ensam omhänderhava detsamma.

Om rättens beslut skulle genom domarens försorg underrättelse
meddelas överförmyndaren i Fågeltofta kommun.

Som ovan

På häradsrättens vägnar:

Holdom Edling

Rätt transumerat betyga:

Issie Olsson

Margareta Almkvist

coll.

Förestående avskrift av hand-
lingar, tillhörande ren av Kungl.
Maj: den 13 mars 1931 fastställda
avtalsplaner vidröras.
Wernstedt

168

166
31

L 5-0470

12767

KONTRAKT.

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 JUN. 1931

Sedan Kungl. Maj:t den 13 mars 1931 för
"Bontofta - Tjörneröds dikningsföretag I och II av år 1929" i Fågeltofta
socken av

KRISTIANSTADS LÄN

beviljat dels ett lån av trettioåttatusenettundratrettio (38.130)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetal-
ningsskyldighet av trettiofyrtusentrehundra femtio (34.350) kronor att
utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av *statens lantbruksingen-
jör L. Holmström* vid syneförrättning år 1929 upprättad arbetsplan med
därtill hörande kostnadsförslag, ha *undertecknad*, som av vederbörande intressenter ut-
setts till styrelse ~~för~~ *förtroendeman* för företaget, *redf.* _____
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-
trakt, varigenom *vi* jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar
åtaga oss och förbinda oss mig:

1:o att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1934,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Trelleborgs gård den 16 maj 1931.

Per Persson

Att lantbrukaren Per Persson i Trelleborgs gård

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Carl Oskar Andersson

Carl Albert Nilsson

Adress Bontofts Fågelföfta

Adress Bontofts Fågelföfta

Med stöd av Kungl. brevet den 13 mars


1931 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 11 juli 1931.

Imbrius

F. Wacni
föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.



Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Uppgift å delägare i Boutofa - Fjörneröds dikevingsföretag I och II av år 1929, som innehåva län från statens ordikevingslånefond. Kristianstads län.					
<u>Lågelfors och</u>					
Månbunda	1'	A	1/5		Alexandra Sparre, an. Per Persson, Trälleborgs gård
Boutofa	15 ¹⁷	Ba	7/10		" " " " " "
"	15 ¹⁶	Bb ^I	3/10		Nils Persson
"	av 15 ¹⁶	Bb ^{II}	av 3/10		" "
"	15 ¹⁴	Bc	1/10		Maria Nilson - Herald
"	15 ¹¹	Bd	9/80		" " "
"	15 ¹³	Be	3/5		L. A. Pettersson
"	15 ⁵	Bf ^I	11/40		Oskar Andersson
"	15 ⁴	Bg	1/2		Hilding Olsson, Nyham
"	15 ³	Bh	3/10		Martin Persson
"	15 ¹²	Bi			Herman Nilson
"	15 ⁵	Bk	11/40		Hilding Olsson, Nyham
"	14 ¹	Bl			Nils Olsson
"	14 ⁵	Bm			Anders Olsson
"	14 ³	Bn			Gustav Håkansson
Fjörneröd	2'	Ca	3/8		Christinhofs fideikommiss, innehåvare Grove & Piper, an. Johan Larsson
"	1''	Cb	1/32		Johan Wendel
"	1 ¹²	Cc	1/32		" "
"	1 ¹³	Cd	1/32		" "
"	1 ¹⁴	Ce	1/32		" "
Bonderum	6'	D	1/8		Grevinnan Alexandra Sparre, Kromovalls gård, an. Nils Andersson
Kristianstad den 2 juni 1931 Svea Riksdoms Statens landbrukingsnär.					

[illegible]

1931 den 11 juli

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 st. av lag om krensans förväns-
rätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Bentofta - Tjörneröds dikningsföretag I och II
av år 1929" i Ägeltofta socken av Kristianstads län.

Lån 38.130 krenor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.
Maj:ts beslut den 13 mars 1931.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående
detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Registers- nummer	Littera	Kantal	Ägares namn
<u>Ägeltofta socken</u>				
Månselunda	1	A	2/5	Alexander Sparre
Bentofta	17	Ba	7/10	Dane
"	15	Bb ^I	3/10	Nils Persson
"	16	BbII	av 3/10	Dane
"	av 15	Bb	1/10	Maria Nilsson Harald
"	14	Bd	9/80	Dane
"	15	Be	3/5	L. A. Pettersson
"	11	Bf ^I	11/40	Oskar Andersson
"	15	Bg	1/2	Hilding Olsson, Byham
"	13	Bh	3/10	Karin Persson
"	15	Bi		Herman Nilsson
"	5	Bj	11/40	Hilding Olsson, Byham
"	1	Bk		Eile Olsson
"	14	Bd		Anders Olsson
"	5	Be		Oscar Håkansson
"	3	Bf		Christinehofs fideikom- miss, inneh. Greve G. Piper
Tjörneröd	1	Ca	3/8	Johan Wendel
"	2	Cb	1/32	Dane
"	11	Cc	1/32	Dane
"	12	Cd	1/32	Dane
"	13	Ce	1/32	Dane
"	14	Cf	1/32	Dane
Benderum	6	D	1/8	Grevinnan Alexandra Sparre

Stockholm den 11 juli 1931.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
T. Wallin

Godk. 11/7 1931

166
31

DIARIE Nr 12768
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 JUN. 1931

Bevis

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Bontofta Tjörneröds dikningsföretag I och II
av år 1929 i Fågeltofta socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 13 mars 1931.

Bidrag från statens avdikningsanslag 34350 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 38130 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1934.

Arbetsstyrelsens ordförande: lantbrukaren Per Persson,

Trelleborgsgården pr Fågeltofta.

Avsyning verkställd av förste assistenten Lars
Kullman.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört
i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och till-
styrkes dess godkännande.

Kristianstad den 2 juni 1931

Emnerik Lovström
statens lantbruksingenjör.



Alfängro En Krona