


Kopia

Glemminge-Tågarps Gökadike av år 1930.

Blad 1.

Likhet med den av tågarp.
Mått den 13 mars 1931 fört-
stättas art. 10 paragrafen in-
Först

Stenart. 10 paragrafen



Gunn H. Hög: 45 jändiga brev
den 13 mars 1931 förtstättas till
upprättelsen vid arbetets utförande.

Upprättat den 24 april 1931
På Högst. Lantbrukstygelsens vägnar:
Albert Smith

Förslag i 2 blad
till dikning inom


Glemminge Tågarp

i Glemminge socken, Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1930 av

Stenart. 10 paragrafen

Statens lantbruksingenjör.

Skala = 1:4000



Registernummer.

A	Glemminge Tågarp	8'
B	"	5'
C	"	9'
D	"	5'
E	"	10'
F	"	10'
G	"	10'
H	"	11'
I	"	11'
K	"	10'
L	"	11'
M	"	11'
N	"	3'
O	"	6'
P	"	av 6'
Q	"	16'
R	"	22'
S	"	24'
T	"	23'
U	"	3'
V	"	17'
X	"	av 12'
Y	"	av 12'

100000

L 2-0476



Nr 448 Kristianstads län

Glemminge-Tågarps Gökadike av år 1930.


Quorn Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 13 mars 1931 fastslått till
efforrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 24 april 1931
På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar:
Albert Smith.

Linnéus, med. den av Hagg-
ström den 13 mars 1731, fort-
spändt uttryckt, pränt i
1732.
H. M. S. P. O. M. S. H. S.




Förslag till intagningsbrunn.



Skala = 1:50.


Förslag till dikeöga



ЛТН. № 002

L 2-0476 2

Nr 448 Kristianstet 2 rite.



Akt nr:

11-KLS-476

L _____ 2*0476

10907

DIARIE N:r

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

25 APR. 1930

13 MRS 1931

i und. anm.

12177

DIARIE N:r

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

28 MAJ 1931



Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning

enligt vattenlagen angående dikning inom

Glemminge Tågarp i Glemminge socken, Kristianstads län.

År 1930 den 23 januari inställdes sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Per Nilsson å n:o 2 Glemminge Tågarp för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Glemminge Tågarp i Glemminge socken av Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Birger Bernhoff, Glemminge

August Rosenqvist, Glemminge Tågarp 10

Alfred Rosenkvist, " " 10

G.O.Sundewall, Henriksfält, genom August Rosenkvist enligt fullmakt bil. 1

Anders Göransson, Glemminge Tågarp 2 och 9

Frans L.Lundgren, " " 1 och 11

Lars Månsson, " " 3

Gustaf Persson, " " 1

Per Nilsson, " " 2

Una Löfgren, " " 2 genom Per Löfgren, Glemminge Tågarp, enligt fullmakt bil. 2.

Ivar Anderssons sterbhus, Glemminge Tågarp 6-8, genom delägaren i sterbhuset Axel Ivarsson;

Nils Andersson, Glemminge Tågarp 1

Artur Andersson, " " 10

Kontraktsprosten E.A.Thulin såsom beklestastikt ombud enligt förordnande bil. 3.

Såsom gode män: Ivar Andersson, Glömmingebo, och Per Nilsson, Ingelstorp, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan där-
om upplästes /bil.4/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning
mot synemännen ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande
till sakägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vil-
ken Per Löfgren, Lars Månsson, Carl Alfred Rosenqvist, Arthur An-
dersson, Anders Göransson, Axel Ivarssen, Theodor Högberg, Frans
Lundgren, August Rosenqvist, samtliga i Glömminge Tågarp, samt
Birger Bernheff och Nils Andersson såsom befullmäktigade ombud
för Glömminge församling förenade sig med sökanden. Denna skrivel-
se /bilagor 5 och 6 / upplästes och vidhölls vid förfrågan därom,
vilket styrktes genom synemännens underskrift.

§ 4.

Sökandena yrkade anläggandet av täckta avloppsledningar
till sådant djup och dimensioner, att deras vattenskadade mark
kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnader-
na skulle fördelas enligt lagens föreskrifter.

§ 5.

Förrättningsmannen kungjorde att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar och att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal onsdagen den 29 januari 1930 kl. 1 e.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 6.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Per Nilsson Ivar Andersson

År 1930 den 29 januari.

På denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän hos lantbrukaren Per Nilsson i Glemminge Tågarp varvid följande sakägare infunno sig:

Anders Göransson, Glemminge Tågarp

August Rosenqvist, " "

Frans Lundgren, " "

Lars Månsson, " "

Gustaf Persson, " "

Per Nilsson, " "

Per Löfgren, " "

Nils Andersson, Glemminge Tågarp

Prosten E. Thulin, Ingelsterp

Artur Andersson, Glemminge Tågarp

§ 7.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade
dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning
och värderingslängd i sammandrag /bil. 7/ kostnadsberäkningar
/bil. 8 och 9/ och kostnadsfördelningslängd /bil. 10/.

§ 8.

Synemännen avgåve sitt så lydande utlåtande /bil. 11/.

§ 9.

Det beslöts att arbetsstyrelsen skulle bestå av tre medlemmar.

Härtill valdes Per Nilsson, Glemminge Tågarp n:o 2, Lars Månsson,
Glemminge Tågarp n:o 3 och Anders Göransson, Glemminge Tågarp
n:o 9.

§ 10.

Till ordförande i styrelsen valdes Per Nilsson, Glemminge Tåg-
arp n:o 2 pr Glemmingebro; och skulle till företaget hörande hand-
lingar och ritningar förvaras hos ordföranden.

§ 11.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet som
bil. 12.

§ 12.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och
upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som evan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Per Nilsson

Ivar Andersson

Bil. 1.

Fullmakt för smedmästare August Resenqvist, att vid vid
sammanträde denna dag inför Statens Lantbruksingenjör angående
terrläggning av mark i Glem.Tågarps by, föra min talan, godkän-
nande jag ombudets lagliga görande och låtanden.

Henriksfält den 23.1.1930.

C.C. Sundewall

Sigill

Bil. 2.

F U L L M A K T.

Fullmakt för Per Löfgren, Gl. Tågarp, att föra min talan vid
sammanträdet med Gl. Tågarps dikningsföretag den 23/1 1930, och
godkänner jag ombudets lagliga åtgärder.

Gl. Tågarp den 22/1 1930.

Una Löfgren

Bevittnas:

Inolv Hagström

E.Borgkvist

Glemmingebro

Till Högvärldiga Domkapitlet i Lunds stift.

Förordnad att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen

angående dikning inom Tågarp av Glemminge socken Kristianstads

län får jag vördsamt anmäla, att företaget berör kyrkejord, be-

lägen i Tågarps by, och att sammanträde med sakägarna hålles hos

lantbrukaren Per Nilsson å n:o 2 Tågarp torsdagen den 23 januari

1930 kl. 1 e.m. Kristianstad den 11/1 1930.

Lennart Helmström

Statens lantbruksingenjör

R e s o l u t i o n.

Herr kontraktsprosten m.m. E.A. Thulin eller, vid förfall för

henom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsisterie-

ombud närvara vid ovannämnda förrättning. Lunds domkapitel den 15

januari 1930.

Å domkapitlets vägnar:

Edv. Rodhe

/ B.Wivesson

Till länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrätt-

ningsman att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angä-

ende dikning å äger till Glemminge Tågarp n:o 2 i Glemminge socken.

Samtliga av företaget beroende torde först av förrättningsmannen

kunna med säkerhet uppgivas.

Glemminge Tågarp pr Glemmingebro den 16 nov. 1927.

Per Nilsson

R E S O L U T I O N .

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen stans lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan oberoende lag, därest lag hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skölande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 25 januari 1928.

På länsstyrelsens vägnar:

C. Rich. Lundberg Gösta Ek

Bil. 5 .

Härmed förenar jag mig med Per Nilsson n:o 2 Glemminge Tågarp i hans den 16/11 1927 daterade ansökan om syn för upptagande av avloppsdikey genom och från vattenskadade ägor till n:o 2 Glemminge Tågarp i Glemminge socken av Kristianstads län.

Glemminge Tågarp den 8 nov. 1929.

Per Löfgren

Lars Månsson

N:o 2 Gl. Tågarp

n:o 3 Gl. Tågarp

A. Resenqvist

n:o 10 Gl. Tågarp

Arthur Andersson

Anders Göransson

N:o 6,8 Glem. Tågarp

n:o 9 Glem. Tågarp

Ingar Andersson

gn. Axel Ivarsson

Theodor Högberg

Frans Lundgren

N:o 17 Gl. Tågarp

N:o 1 Gl. Tågarp

Aug. Rosenqvist

Glemminge-Tågarp n:o 10 Glemminge-Tågarp

Enligt protokollsutdrag på församlingens vägnar:

Birger Bernhoff Nils Andersson

Bevittnas:

Lars Kullman

Förestående föreningshandling är uppläst vid syneförrättning
enligt vattenlagen den 23 januari 1930 och vidhölls vid förfrågan
av samtliga närvarande av de sakägare, som undertecknat densamma
betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Per Nilsson

Ivar Andersson

Bil. 6 .

Avskrift.

Protokoll vid kyrkostämman med

Glemminge församling den 17 nov. 1929.

§1. Kyrkostämman förklarades vara lagligen kungjord.

§2. Enligt skolrådets förslag /se prot. 15/11 1929 §1./ beslöts

kyrkostämman, att församlingen såsom ägare av skoltomten i

Glemminge-Tågarp skall förena sig med Per Nilsson, Tågarp n:o

2, i hans den 16/11 1927 daterade ansökan om syn för upptagande

av avloppsdike genom och från vattenskadade ägor till n:o 2

Glemminge-Tågarp, enär ifrågavarande företag med-för gagn

för nämnda skoltomt, och uppdrog kyrkostämman åt Nils Anders-

son, Tågarp n:o 1, och Birger Bernhoff, Glemminge Löneboställe,

att å församlingens vägnar handlägga detta ärende.

§3. Till att justera detta protokoll valdes Per Andersson; Glemminge
n:o 44, och Birger Bernhoff, Glemminge-Lüneboställe.

Som ovan

Ernst Althin.

Justerat den 18 nov. 1929.

Per Andersson. Birger Bernhoff.

Rätt avskrivet, betygar

å ämbetets vägnar:

Ernst Althin.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Glemminge socken					
Glemminge Tågarp 8 ¹		A	1/2		Artur Andersson
				1	åker, lermuggla på morämlera
				2	" " " "
				3	väg impr.
					<u>Summa</u>
Glemminge Tågarp 5 ⁵		B	14/100		Anders Göransson
				4	åker, lermuggla på morämlera
					<u>Summa</u>
Glemminge Tågarp 9 ⁴		C	102/1000		Anders Göransson
				5	åker, lermuggla på morämlera
				6	" " " "
				7a	tomt och lödsgård
				7b	" lermuggla på morämlera
				7c	" " " "
				8	åker " " "
				9	" " " "
				10	" " " "
				11	" " " "
				12	" " " "
				13	" " " "
					<u>Summa</u>
Glemminge Tågarp 5 ¹⁵		D	Avs.		Skolan
				14	tomt och lödsgård, lermuggla på morämlera
				15	" " " " " "
				16	" " " " " "
				17	" " " " " "
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker,		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
0 44,0								1200	528	—	2000	880	—	800	352	—
0 54,5								1400	763	—	2000	1090	—	600	327	—
						0 10,9										
0 98,5						0 10,9			1291	—		1970	—		679	—
0 69,5								1200	834	—	2000	1390	—	800	556	—
0 69,5									834	—		1390	—		556	—
0 15,0								1000	150	—	2000	300	—	1000	150	—
0 34,5								1400	483	—	2000	690	—	600	207	—
0 35,0								1000	350	—	2000	700	—	1000	350	—
0 35,0								1200	420	—	2000	700	—	800	280	—
0 35,0								1200	420	—	2000	700	—	800	280	—
0 17,0								1200	204	—	2000	340	—	800	136	—
0 32,0								1600	512	—	2000	640	—	400	128	—
0 51,0								1000	510	—	2000	1020	—	1000	510	—
0 46,5								1200	558	—	2000	930	—	800	372	—
0 06,5								1000	65	—	2000	130	—	1000	65	—
0 05,5								1000	55	—	2000	110	—	1000	55	—
3 13,0									3727	—		6260	—		2533	—
0 02,0								1000	20	—	2000	40	—	1000	20	—
0 08,5								1000	85	—	2000	170	—	1000	85	—
0 14,5								1400	203	—	2000	290	—	600	87	—
0 02,7								1000	27	—	2000	54	—	1000	27	—
0 27,7									335	—		554	—		219	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Glemminge Tågarp	10 ⁹	E	$\frac{65}{1000}$		August Rosengqvist
				18	väg imp.
				19	åker, lermuggla på moränlera
					<u>Summa</u>
Glemminge Tågarp	10 ¹⁵	F	$\frac{12}{1000}$		August Rosengqvist
				20	väg imp
				21	åker, lermuggla på moränlera
					<u>Summa</u>
Glemminge Tågarp	10 ¹⁰	G	$\frac{23}{1000}$		August Rosengqvist
				22	åker, lermuggla på moränlera
					<u>Summa</u>
Glemminge Tågarp	11 ⁶	H	$\frac{1}{450}$		August Rosengqvist
				23	åker, lermuggla på moränlera
				24	" " " "
					<u>Summa</u>
Glemminge Tågarp	11 ³	I	$\frac{1}{360}$		August Rosengqvist
				25	åker, lermuggla på moränlera
				26	" " " "
				27	väg imp.
					<u>Summa</u>
Glemminge Tågarp	10 ¹⁶	K	$\frac{4}{1000}$		Alfred Rosengqvist
				28	tomt och leädgård, lermuggla på moränlera
					<u>Summa</u>

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Glemminge Tågarps	11 ⁵	L	$\frac{331}{1200}$		Henriksfält. Carl Sundvall
				29	väg impr.
				30	åker, lermuggla på moränlera
					<u>Summa</u>
Glemminge Tågarps	11 ⁴	M	$\frac{1}{36}$		Frans L. Lindgren
				31	åker, lermuggla på moränlera
				32	" " " "
				33	" " " "
				34	" " " "
				35	" " " "
				36	högländ mark impr.
					<u>Summa</u>
Glemminge Tågarps	3'	N	$\frac{1}{4}$		Lars Månsson
				37	väg impr.
				38	åker, lermuggla på moränlera
				39	" " " "
				40	" " " "
				41	" " " "
				42	" " " "
				43	" " " "
				44	tomt och trädgård " "
				45	" " " "
					<u>Summa</u>
Glemminge Tågarps	6'	O	$\frac{1}{2}$		Artur Andersson
				46	åker, lermuggla på moränlera
				47	" " " "
				48	" " " "
					<u>Överföres</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
						0 06,6		1200	1158	—	2000	1930	—	800	772	—
0 96,5						0 06,6			1158	—		1930	—		772	—
0 96,5																
0 41,5								1000	415	—	2000	830	—	1000	415	—
0 35,0								1000	350	—	2000	700	—	1000	350	—
0 30,0								600	180	—	2000	600	—	1400	420	—
0 19,5								800	156	—	2000	390	—	1200	234	—
0 07,5								1600	120	—	2000	150	—	400	30	—
						0 27,5										
1 33,5						0 27,5			1221	—		2670	—		1449	—
						0 07,0										
0 37,0								1600	592	—	2000	740	—	400	148	—
0 45,5								1200	546	—	2000	910	—	800	364	—
0 36,5								800	292	—	2000	730	—	1200	438	—
0 40,0								1200	480	—	2000	800	—	800	320	—
0 39,0								1600	624	—	2000	780	—	400	156	—
0 35,5								1200	426	—	2000	710	—	800	284	—
0 07,0								1800	126	—	2000	140	—	200	14	—
0 09,5								600	57	—	2000	190	—	1400	133	—
2 50,0						0 07,0			3143	—		5000	—		1857	—
0 12,5								1000	125	—	2000	250	—	1000	125	—
0 11,5								600	69	—	2000	230	—	1400	161	—
0 06,0								600	36	—	2000	120	—	1400	84	—
0 30,0									230	—		600	—		370	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägöföregens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				49a	Äng, lermylla på moränlera
					<u>Summa</u>
Glemminge Jägarp		P			Ivar Anderssons sterbhus
				49b	tomt och trädgård
					<u>Summa</u>
Glemminge Jägarp	1 ⁶	Q	$\frac{1}{2}$		Gustav Persson
				50	Äng, lermylla på moränlera
				51	" " " "
				52a	" " " "
				52b	åker, " " "
				52c	" " " "
				52d	" " " "
				52e	" " " "
					<u>Summa</u>
Glemminge Jägarp	2 ²	R	$\frac{1}{8}$		Per Nilsson
				53	väg imp
				54	väg imp
				55	" imp
				56	" imp
				57	Äng
				58	tomt och trädgård, lermylla på moränlera
				59	åker " " "
				60	" " " "
				61	" " " "
				62	" " " "
					<u>Överföres</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker,		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0300									230	—		600	—		370	—
		012,5						800	100	—	2000	250	—	1200	150	—
030,0		012,5							330	—		850	—		520	—
011,5								600	69	—	2000	230	—	1400	161	—
011,5									69	—		230	—		161	—
		015,0						800	120	—	2000	300	—	1200	180	—
		006,5						600	39	—	2000	130	—	1400	91	—
		015,5						1200	186	—	2000	310	—	800	124	—
0240								1200	288	—	2000	480	—	800	192	—
015,0								1000	150	—	2000	300	—	1000	150	—
019,0								1200	228	—	2000	380	—	800	152	—
015,0								1200	180	—	2000	300	—	800	120	—
0730		0370							1191	—		2200	—		1009	—
							002,7									
							003,2									
							002,0									
							007,6									
		012,5						600	75	—	2000	250	—	1400	175	—
008,5								1000	85	—	2000	170	—	1000	85	—
008,5								1200	102	—	2000	170	—	800	68	—
001,5								1800	27	—	2000	30	—	200	3	—
016,5								1200	198	—	2000	330	—	800	132	—
008,5								1400	119	—	2000	170	—	600	51	—
043,5		012,5				015,5		606	—		1120	—		514	—	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				63	åker, lervmylla på moränlera
				64	" " " "
				65	" " " "
				66	" " " "
				67	" " " "
				68	" " " "
				69	" " " "
				70	" " " "
				71	" " " "
				72	" " " "
				73	" " " "
				74	" " " "
				75	" " " "
				76	" " " "
				77	" " " "
					<u>Summa</u>
Glemminge Tätort	24	S	16		Una Lövgren
				78	väg impr
				79	åker, lervmylla på moränlera
				80	" " " "
				81	" " " "
				82	" " " "
				83	" " " "
				84	" " " "
				85	" " " "
				86	" " " "
				87	" " " "
					<u>Överföres</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
0 43,5	0 12,5		0 15,5		606	—	1120	—	514	—						
0 08,0				1000	80	—	2000	160	—	1000	80	—				
0 12,5				1200	150	—	2000	250	—	800	100	—				
0 35,5				800	284	—	2000	710	—	1200	426	—				
0 20,5				1200	246	—	2000	410	—	800	164	—				
0 44,5				1000	445	—	2000	890	—	1000	445	—				
0 09,5				800	76	—	2000	190	—	1200	114	—				
0 39,5				1400	553	—	2000	790	—	600	237	—				
0 64,5				1400	903	—	2000	1290	—	600	387	—				
0 38,5				1000	385	—	2000	770	—	1000	385	—				
0 27,0				1400	378	—	2000	540	—	600	162	—				
0 18,5				1200	222	—	2000	370	—	800	148	—				
0 18,0				1600	288	—	2000	360	—	400	72	—				
0 42,0				1200	504	—	2000	840	—	800	336	—				
0 52,0				1200	624	—	2000	1040	—	800	416	—				
0 53,5				1200	642	—	2000	1070	—	800	428	—				
5 27,5	0 12,5		0 15,5		6386		10800	—	4414	—						
			0 02,8													
0 61,0				1400	854	—	2000	1220	—	600	366	—				
0 89,0				1400	1246	—	2000	1780	—	600	534	—				
0 32,0				1400	448	—	2000	640	—	600	192	—				
0 59,0				1400	826	—	2000	1180	—	600	354	—				
0 76,5				1400	1071	—	2000	1530	—	600	459	—				
1 12,5				1400	1575	—	2000	2250	—	600	675	—				
1 21,0				1200	1452	—	2000	2420	—	800	968	—				
0 45,5				1600	728	—	2000	910	—	400	182	—				
1 15,0				1400	1610	—	2000	2300	—	600	690	—				
7 11,5			0 02,8		9810	—	14230	—	4420	—						

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört:
				88	åker, lermylla på moränlera
				89	" " " "
				90	" " " "
					<u>Summa</u>
Glemminge Tågarp	2 ³	T	1/6		Anders Göransson
				91	åker, lermylla på moränlera
				92	" " " "
				93	" " " "
					<u>Summa</u>
Glemminge Tågarp	3'	U	1/4		Lars Månsson
				94	åker, lermylla på moränlera
				95	äng, " " "
					<u>Summa</u>
Glemminge Tågarp	17'	V	Ans.		Teodor Högberg
				96	åker, lermylla på moränlera
				97	" " " "
					<u>Summa</u>
Glemminge Tågarp an 12'		X	Kyrko- gård- hus		Glemminge kyrka arr. And. Nilsson
				98	åker, lermylla på moränlera
					<u>Summa</u>
Glemminge Tågarp an 12'		Y	Kyrko- gård- hus		Glemminge kyrka arr. Gust. Persson
				99	trädgård, lermylla på moränlera
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker,		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
711,5				002,8				9810	-		14230	-		4420	-	
021,5								1400	301	-	2000	430	-	600	129	-
008,5								1000	85	-	2000	170	-	1000	85	-
007,5								1200	90	-	2000	150	-	800	60	-
749,0				002,8				10286	-		14980	-		4694	-	
011,5								1000	115	-	2000	230	-	1000	115	-
010,0								1000	100	-	2000	200	-	1000	100	-
002,5								1000	25	-	2000	50	-	1000	25	-
024,0									240	-		480	-		240	-
002,0								1000	20	-	2000	40	-	1000	20	-
	009,5							1000	95	-	2000	190	-	1000	95	-
002,0	009,5								115	-		230	-		115	-
004,5								1000	45	-	2000	90	-	1000	45	-
006,5								1400	91	-	2000	130	-	600	39	-
011,0									136	-		220	-		84	-
004,0								1200	48	-	2000	80	-	800	32	-
004,0									48	-		80	-		32	-
005,0								1600	80	-	2000	100	-	400	20	-
005,0									80	-		100	-		20	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Glemminge socken					<u>Pannandrag</u>
Glemminge Tågare	8'	A	$\frac{1}{2}$	✓	Artur Andersson
" "	5 ⁵	B	$\frac{14}{100}$	✓	Anders Gåransson
" "	9 ⁴	C	$\frac{102}{1000}$	✓	" "
" "	5 ¹⁵	D	Ans	✓	Skolan
" "	10 ⁹	E	$\frac{65}{1000}$	✓	August Rosengqvist
" "	10 ¹⁵	F	$\frac{12}{1000}$	✓	" "
" "	10 ¹⁰	G	$\frac{23}{1000}$	✓	" "
" "	11 ⁶	H	$\frac{145}{1000}$	✓	" "
" "	11 ³	I	$\frac{1}{360}$	✓	" "
" "	10 ¹⁶	K	$\frac{4}{1000}$	✓	Alfred Rosengqvist
" "	11 ⁵	L	$\frac{331}{1200}$	✓	Lewiksfält, Carl Lindwall
" "	11 ⁴	M	$\frac{1}{36}$	✓	Franz L. Lundgren
" "	3'	N	$\frac{1}{4}$	✓	Lars Månsson
" "	6'	O	$\frac{1}{2}$	✓	Artur Andersson
" "	nr 6 ⁸	P	Ans	✓	Toar Anderssons storbhus
" "	1 ⁶	Q	$\frac{1}{2}$	✓	Gustav Persson
" "	2 ²	R	$\frac{1}{8}$	✓	Per Nilsson
" "	2 ⁴	S	$\frac{1}{16}$	✓	Una Lövgren
" "	2 ³	T	$\frac{1}{16}$	✓	Anders Gåransson
" "	3'	U	$\frac{1}{4}$	✓	Lars Månsson
" "	17'	V	Ans	✓	Teodor Högborg
" "	nr 12'	X	Kyrko- gårdens hus	✓	Glemminge kyrka, arr. And. Nilsson
" "	nr 12'	Y	Kyrko- gårdens hus	✓	" " arr. Gust. Persson
" "					<u>Summa</u>
" "					
" "					

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
✓ 0 98,5			0 10,9		1291	—	1970	—	✓ 679	—						
✓ 0 69,5					834	—	1390	—	✓ 556	—						
✓ 3 13,0					3727	—	6260	—	✓ 2533	—						
✓ 0 27,7					335	—	554	—	✓ 219	—						
✓ 0 36,5			0 11,6		365	—	730	—	✓ 365	—						
✓ 0 22,5			0 06,1		270	—	450	—	✓ 180	—						
✓ 0 04,5					63	—	90	—	✓ 27	—						
✓ 0 07,9					110	60	158	—	✓ 47	40						
✓ 0 11,5			0 05,6		141	—	230	—	✓ 89	—						
✓ 0 14,5					174	—	290	—	✓ 116	—						
✓ 0 96,5			0 06,6		1158	—	1930	—	✓ 772	—						
✓ 1 33,5			0 27,5		1221	—	2670	—	✓ 1449	—						
✓ 2 50,0			0 07,0		3143	—	5070	—	✓ 1857	—						
✓ 0 30,0	✓ 0 12,5				330	—	850	—	✓ 520	—						
✓ 0 11,5					69	—	230	—	✓ 161	—						
✓ 0 73,0	✓ 0 37,0				1191	—	2200	—	✓ 1009	—						
✓ 5 27,5	✓ 0 12,5		0 15,5		6386	—	10800	—	✓ 4414	—						
✓ 7 49,0			0 02,8		10286	—	14980	—	— (4694)	—						
✓ 0 24,0					240	—	480	—	✓ 240	—						
✓ 0 02,0	✓ 0 09,5				115	—	230	—	✓ 115	—						
✓ 0 11,0					136	—	220	—	✓ 84	—						
✓ 0 14,0					48	—	80	—	✓ 32	—						
✓ 0 05,0					80	—	100	—	✓ 20	—						
25 23,1	0 71,5		0 93,6		31713	60	51892	—	20178	40						

Glemminge Tågarp den 29 januari 1930
 Lennart Holmström
 Staters landbruksingenjör
 Per Nilsson Torar Andersson

[illegible]

Kostnadsförslag.

Glemminge - Tågarpes förskadike av år 1930.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-1 ⁺⁶⁹	169	<u>Likersträckan A-B.</u>						
0-1 ⁺³	103	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. l. m.	103	1.00	103	-		
1 ⁺³ -1 ⁺⁶⁹	66	Do Do "	66	0.90	59	40		
0-1 ⁺⁶⁹	169	6" tegelrör, frakten inräknad st.	575	0.38	218	50	388	90
0, 1 ⁺³		Tubagningsskummar av cement samt lock av betong. Brunnarna skola hava en inre diameter av 0.7 m. samt skola brunnsbott- nen ligga minst 0.5 m. under avloppsriets underkant. Brunn- arna skola vara stensatta samt väl omgärdade med marksten och skärv st.	2	40.00			80	-
		För oförutredda fall, arbetets tillsyn m. m. tilläggs ca 10%					44	10
		<u>Summa</u>					575	-
1 ⁺⁶⁹ -8.74	705	<u>Likersträckan B-C.</u>						
1 ⁺⁶⁹ -2 ⁺⁴⁶	77	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. l. m.	77	1.00	77	-		
1 ⁺⁶⁹ -2 ⁺⁴⁶	77	10" cementrör (bl. 1:2:2 p. 100)	77	2.50	192	50	269	50
2 ⁺⁴⁶ -2 ⁺⁸⁵	39	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning					269	50

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				269 50 ✓
		återfyllning m.m. l.m.	39	1.50	58 50 ✓	
2+85-4+40	155	do do "	155	1.30	201 50 ✓	
4+40-4+98	58	do do "	58	1.60	92 80 ✓	
4+98-5+21	23	do do "	23	1.70	39 10 ✓	
5+21-7+27	206	do do "	206	1.60	329 60 ✓	
2+46-7+27	481	12" cementrör (b.t. 1:2:2) med fläns "	481	2.51	1683 50 ✓	2405 - ✓
7+27-8+74	147	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m.m. l.m.	147	2.57	367 50 ✓	
7+27-8+74	147	15" cementrör (b.t. 1:2:2) med fläns "	147	4.50	661 50 ✓	1029 - ✓
1+67, 1+93 2+46, 2+85 3+4, 3+50 4+40, 4+98 5+21, 7+27 7+92		Lutagningsbrunnar som o. nt. För oförutredda fall, arbets- killing m.m. tillägg ca 10% Summa	" 11	41.00		440 - ✓ 416 50 4560 - ✓
8+74-14+20	546	<u>Dikesträckan C-D.</u>				
8+74-10+60	186	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m.m. l.m.	186	1.75	325 50 ✓	
8+74-10+60	186	15" cementrör med fläns (1:2:2) "	186	4.50	837 - ✓	1162 50 ✓
10+60-13+36	276	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m.m. (hård skiffer) l.m.	276	2.75	759 - ✓	
13+36-14+20	84	do do (mkt hård skiffer) "	84	3.25	273 - ✓	
10+60-14+20 8+74, 10+60 11+22, 11+56 12+57, 13+36 14+20	360	18" cementrör med fläns (b.t. 1:2:2) "	360	6.00	2160 - ✓	3192 - ✓
		Lutagningsbrunnar som ovan nt.	6	40.00		240 - ✓
		Dikeröga av cement ut. ledning "	1	50.00		50 - ✓
		För oförutredda fall, arbets- killing m.m. tillägg ca 10% Summa				465 50 5110 - ✓

Kostnadsförslag.

Timpennings: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
8+74-15 15-17+75 } 275		<u>Dikessträckan C-E.</u>						
15-16+98	198	Schaktning för täckt ledning, rörrens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. l. m.	198	1.00	198	-		
15-16+98	198	7" regelrör, frakten inberäknad st	6.75	0.45	303	75	581	75
16+98-17+98	69	Schaktning för täckt ledning, rörrens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. l. m.	69	0.60	41	40		
17+67-17+75	8	<u>Do</u> <u>Do</u> "	8	3.00	24	-		
16+98-17+75	77	5" regelrör, frakten inberäknad st	660	0.28	72	80	138	20
17+75-16+98 15+70 }		Intagningsbrunnar som ovan st	3	40.00			120	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillägg m. m. tilläggs ca 10%					75	05
		<u>Summa</u>					835	-
18+20-20 20-20+68 } 68		<u>Dikessträckan E-M.</u>						
20-20+68	68	Schaktning för täckt ledning, rörrens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. l. m.	68	1.40	95	20		
20-20+68	68	6" regelrör, frakten inberäknad st	230	0.28	87	40	182	60
20+68		Intagningsbrunn som ovan st	1	40.00			40	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillägg m. m. tilläggs ca 10%					22	40
		<u>Summa</u>					245	-

1	2	3	4	5	6	7
2/4 ³ = 3/1 3/1 - 3/1 + 72	72	<u>Dikersträckan G-L.</u>				
3/1 - 3/1 + 72	72	Schaktning för täckt ledning, rörrens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. l.m.	72	2.00	144	-
3/1 - 3/1 + 72	72	6" tegelrör, frakten inberäknad st.	245	0.38 ⁸	93 10	237 10
34 + 55 3/1 + 72		Intagningsbrunnar som ovan st.	2	40.00		80 -
		För oförutsedda fall, arbetets heltid m.m. tilläggas ca 10%				32 90
		<u>Summa</u>				350
						✓
1 + 69 = 18 18 - 18 + 20	20	<u>Dikersträckan B-F.</u>				
18 - 18 + 20	20	Schaktning för täckt ledning, rörrens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. l.m.	20	1.00	20	-
18 - 18 + 20	20	9" cementrör m. fläns (bl. 1:2:2) l.m.	20	2.25	45	65 -
18 + 20		Intagningsbrunnar som ovan st.	1	40.00		40 -
		För oförutsedda fall, arbetets heltid m.m. tilläggas ca 10%				10
		<u>Summa</u>				115
						✓
18 + 20 - 21 + 3	83	<u>Dikersträckan E-G.</u>				
18 + 20 - 18 + 62	42	Schaktning för täckt ledning, rörrens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. l.m.	42	1.00	42	-
18 + 62 - 21 + 3	41	Do Do " "	41	1.50	61 50	
18 + 20 - 21 + 3	83	9" cementrör m. fläns (bl. 1:2:2) "	83	2.25	185 75	290 25
18 + 53 18 + 62 21 + 3		Intagningsbrunnar som ovan st.	3	40.00		120 -
		För oförutsedda fall, arbetets heltid m.m. tilläggas ca 10%				39 75
		<u>Summa</u>				458 -
						✓

Kostnadsförslag.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
21 ⁺³ -23 ⁺⁹⁷	294	<u>Dikersträckan G-H.</u>						
21 ⁺³ -23 ⁺³³	30	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. l. m. 30	30	2.00	60	-		
21 ⁺³ -21 ⁺³³	30	9" cementrör med fläns (H. 1:2:1)"	30	2.25	67	50	127	50
21 ⁺³³ -21 ⁺⁵⁵	22	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. l. m. 22	22	3.00	66	-		
21 ⁺⁵⁵ -23 ⁺⁹⁷	242	Do Do " 242	242	2.50	605	-		
21 ⁺³³ -23 ⁺⁹⁷	264	12" cementrör med fläns (H. 1:2:2)"	264	3.50	924	-	1595	-
21 ⁺³³ , 21 ⁺⁵⁵ 23 ⁺³³ -23 ⁺⁹⁷		Platagningsbunnar som ovan st. För oförutsedda fall, arbetets heltäckning m. m. tillägger ca 10% Summa	4	40.00			160	-
							187	50
							2070	-
								V
23 ⁺⁹⁷ -28 ⁺¹⁵	418	<u>Dikersträckan H-I.</u>						
23 ⁺⁹⁷ -25 ⁺⁴	107	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. l. m. 107	107	1.60	171	20		
23 ⁺⁹⁷ -25 ⁺⁴	107	9" cementrör m. fläns (H. 1:2:2)"	107	2.25	240	75	411	95
25 ⁺⁴ -26 ⁺⁶	102	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. l. m. 102	102	1.50	153	-		
25 ⁺⁴ -26 ⁺⁶	102	8" tegelrör, frakten inber. st. 345	345	0.55	189	75	342	75
26 ⁺⁶ -28 ⁺¹⁵	209	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikesjordens överföres					754	70

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				754 70 v
		Återfyllning m. m. l. m.	209	1.00	209 -	v
26 ⁺⁶ - 28 ⁺¹⁵ 25+4, 26+6	209	6" tegelrör, frakten inberäkn. st.	710	0.38	269 80	478 80 v
27 ⁺⁶⁶ - 28 ⁺¹⁵		Intagningsbemannas rum ovan st.	4	40.00		160 - v
		För oförutredda fall, arbetets heltid m. m. tillägg ca 10%				136 50
		<u>Summa</u>				1530 -
						v
23+97=29 29-30+34	134	<u>Likensträckan II-K</u>				
29-30+26	126	Schaktning för täkt ledning rörens läggning, dikenjordens återfyllning l. m.	126	1.10	138 60	v
30 ⁺²⁶ - 30 ⁺³⁴	8	Do Do " "	8	3.00	24 -	v
29-30+34 30+34	134	5" tegelrör, frakten inber. st.	455	0.28	127 40	290 -
		Intagningsbemannas rum ovan "	1	40.00		40 -
		För oförutredda fall, arbetets heltid m. m. tillägg ca 10%				35 -
		<u>Summa.</u>				365 -
						v
		<u>Lammandrag</u>				
0-1 ⁺⁶⁹	169	Likensträckan A-B				505 - v
1 ⁺⁶⁹ - 8 ⁺⁷⁴	705	" B-C				4580 - v
8 ⁺⁷⁴ - 14 ⁺²⁰	546	" C-D				5110 - v
8 ⁺⁷⁴ = 15 15-17 ⁺⁷⁵	275	" C-E				835 - v
18 ⁺²⁰ - 20	68	" E-M				245 - v
21+3 = 21 31-31 ⁺⁷²	72	" G-L				357 - v
1 ⁺⁶⁹ = 18 18-18 ⁺²⁰	20	" B-F				115 - v
18 ⁺²⁰ - 21 ⁺³	83	" F-G				450 - v
21 ⁺³ - 23 ⁺⁹⁷	294	" G-H				2070 - v
23 ⁺⁹⁷ - 28 ⁺¹⁵	418	" H-I				1530 - v
23+97=29 29-30+34	134	" H-K				365 - v
		<u>Summa</u>				16135 -
						v
		Glemminge Tågarp den 29 januari 1930. Lennart Holmström statens lantbruksingenjör				

[illegible]

Kostnadsfördelningsskugg för Glem- mings Tågarps Gårdstake av år 1930.

Söcker, by numm	Registernummer	Littera i kartan	Mått	Delägare	Förhånde	Bakad		Fördelningssk	Sittnings- Kostnad		Förbrukning- Kostnad	
						kr.	öre		kr.	öre	kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Glemmings socken												
Glemmings Tågarps 8'	A	$\frac{1}{2}$		Artur Andersson	20	679	-	3.97	640	56	26	35
" " 5 ⁵	B	$\frac{14}{100}$		Anders Göransson	"	556	-	3.25	524	39	21	57
" " 9 ⁴	C	$\frac{102}{1000}$		Isene	"	2533	-	14.81	2389	59	98	29
" " 5 ¹⁵	D	av.		Skolan	"	219	-	1.28	206	53	8	49
" " 10 ⁹	E	$\frac{65}{1000}$		August Rosenqvist	"	365	-	2.13	343	68	14	13
" " 10 ¹⁸	F	$\frac{12}{1000}$		Isene	"	180	-	1.05	169	42	6	97
" " 10 ¹⁰	G	$\frac{23}{1000}$		Isene	"	27	-	0.16	25	82	1	06
" " 11 ⁶	H	$\frac{1}{450}$		Isene	"	47	40	0.28	45	18	1	86
" " 11 ³	I	$\frac{1}{360}$		Isene	"	89	-	0.52	83	90	3	45
" " 10 ¹⁶	K	$\frac{4}{1000}$		Alfred Rosenqvist	"	116	-	0.68	109	72	4	57
" " 11 ⁵	L	$\frac{331}{1200}$		Henriksfält								
				Carl Lundervall		772	-	4.07	727	69	29	93
" " 11 ⁴	M	$\frac{1}{36}$		Frans L. Lundgren	"	1449	-	8.47	1366	63	56	21
" " 3'	N	$\frac{1}{4}$		Lars Månsson	"	1857	-	10.86	1752	26	72	07
" " 6'	O	$\frac{1}{2}$		Artur Andersson	"	520	-	3.04	490	50	20	18
" " av 6 ⁸	P	av.		Isak Andersson Skerfhus	"	161	-	0.94	151	67	6	24
" " 1 ⁶	Q	$\frac{1}{2}$		Gustav Persson		1009	-	5.90	951	97	39	16
" " 2 ²	R	$\frac{1}{8}$		Per Nilsson	"	4414	-	25.81	4164	44	171	29
" " 2 ⁴	S	$\frac{1}{16}$		Una Löfgren	"	1620	-	9.47	1527	98	62	85
" " 2 ³	T	$\frac{1}{6}$		Anders Göransson	"	240	-	1.40	225	89	9	29
" " 3'	U	$\frac{1}{4}$		Lars Månsson	"	115	-	0.67	108	10	4	45
				Överföres		16968	40	9920	16005	92	658	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Överfört	16968	409920	1600592	658	35
Glemminge Tåg	17'	V	arr.	Teodor Högborg	sök.	84	- 0.49	79 06	3 25
"	arr 12'	X	kyrko- gästhus	Glemminge kyrka, arr. Lud. Eilsson		32	- 0.19	30 66	1 26
"	arr 12'	Y	kyrko- gästhus	" " arr. Gust. Persson		20	- 0.12	19 36	0 80
				<u>Summa</u>	17104	40100.00	16135	-	663 66

Glemminge Tågarp den 29 januari 1930

Lennart Holmström

Stations kassabekräftelse

Per Eilsson

Lars Andersson

Kass. B.

U T L Ä T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Glemminge Tågarp i Glemminge socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser nygrävning av floddiken för torrägning av åker och odlingsmark är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Artur Andersson för Glemminge Tågarp	n:o	6 ¹ och 8 ¹
Anders Göransson för	"	" 2 ³ , 5 ⁵ och 9 ⁴
Glemminge församling för	"	" 5 ¹⁵
August Rosenqvist för	"	" 10 ⁹ , 10 ¹⁰ , 10 ¹⁵ , 11 ³ och 11 ⁶
Alfred Rosenqvist för	"	" 10 ¹⁶
Frans L. Lundgren för	"	" 11 ⁴
Lars Månsson för	"	" 3 ¹

Ivar Anderssens sterbhus för Glemminge Tågarp n:o av 6 och 8

Per Nilsson för Glemminge Tågarp n:o 2²

Una Lövgren för " " " 2⁴

Teodor Högberg för " " " 17¹

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefäniliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta utmärkes med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D, C-E, B-F-G-H-I, H-K, G-L och F-M.

3:e. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tilllägg för behöfvlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikessögen samt för fall åt sidorna mot diket räknat vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:e. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0,0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger

i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnande mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med emellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolett och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

På grund av framställda yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen, att samtliga diken skola göras täckta.

Vid bestämmandet av dikenas dimensioner hava synemännen utgått från en avrinning av 1 sekundliter pr hektar. Nederbördsområdet är direkt inmätt å marken och utgör

i punkt A 11 hektar

1+3

15 "

B

45 "

1+93

45.5 "

1 punkt 2+46 49.5 hektar

2+85 50.5 "

3+6 60 "

3+50 63 "

4+40 66.5 "

4+98 69 "

5+21 71 "

7+27 75 "

7+92 76.5 "

0 92.5 "

10+60 98 "

11+22 99 "

11+56 102 "

12+57 104.5 "

13+36 110 "

0+70 114.5 "

17+98 13 "

E 10.5 "

F 30.5 "

18+53 29.5 "

18+62 29 "

G 28.5 "

21+33 24 "

21+55 23.5 "

H 18 "

25+4 7 "

1 punkt 27+66

3.5 hektar

I

2

"

K

4

"

L

3

"

G+55

3.5

"

M

0.5

"

Vid D utmynnar avloppssystemet i öppen kanal, vars dimensioner fastställts vid laga synoförrättning.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsförslaget.

6:o. Brobyggnader förekomma ej.

Enär företaget berör allmän väg skall vägstyrelsens tillstånd infordras innan rörläggning vidtager genom allmän väg samt de åtgärder nogra iakttagas, som av vägstyrelsen kunna föreskrivas i och för trafiksäkerhetsunder arbetets utförande.

7:o. Fordras ersättning för skada å växande gröda genom arbetets utförande skall detta skriftligen framställas till arbetsstyrelsen innan gröda bortforslats. Skadan skall värderas och ersättningen bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade gode män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Synemännen hava jämlikt föreskrifterna i vattenlagensunder-
sökt förutsättningarna för dikningssamfällighetens uppdelning i av-
delningar. Synemännen hava därvid först fäst sig vid det sakför-
hållandet att Una Löfgren genom anläggandet av ständike å sträckan
10+60-D å huvudsakligen egen mark kan anses för ägofigurerna 79-89
göra sig oberoende av den gemensamma dikningen och alltså ej bör

ingå i dikningen å denna sträcka för större båtnadsbelepp än vad kostnaden för ett dylikt stamdikey uppgår till. I särskilt kostnadsförslag /bil. 9 / är denna kostnad beräknad till 1560 kronor. Tillägges förbättringsvärdet å ägofigur 90 utgörande 60 kronor, skall alltså båtnadsvärdet å Una Löfgrens i företaget ingående fastighet 1/16 mtl. n:o 2⁴ Glemminge Tågarp begränsas till 1620 kronor. Synemännen hava därefter uppsatt följande jämförande tabell:

Dikessträcka	Båtnad		Beräknad kostnad		Relativ kostnad	
Hela företaget	17104	40	16135	-	0	94
A-B-C-D+C-E	11623	-	11010	-	0	95
B-C-D+C-E+B-F-G-H-I+H-K+G-L+F-M	15147	40	15630	-	1	03

Det framgår av denna utredning att dikningssamfälligheten ej bör uppdelas i avdelningar och synemännen bestämma att till grund för fördelningen av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de förbättringsvärden som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16 med ovan för Una Lövgren angivna undantag. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Glemminge-Tågarps Gökadike av år 1930".

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i

vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åliggande äre:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom ktingsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheter dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:e. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

3/ till länsstyrelsen hava insänts i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt före-

skrifterna i åberopade lag bestämma till sjutton /17/ kronor 10 öre;

att arbetet skall vara utfört före utgången av år 1932;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsynings-

bevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföre-

trädare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna

uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade

förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande

kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej

inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda

sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör

och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola utföras i blandning magrast 1:2:2;

att cementrören ej få nedläggas förrän de granskats och godkänts av

statens lantbruksingenjör eller dennes tjänstebiträde;

att den för täckt ledning uppkastade jorden skall återfyllas på rör-

strängen, dock först sedan rörens läge kontrollerats av statens lant-

bruksingenjör eller dennes tjänstebiträde;

att den som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän

arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den

han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av brunnar och rörmykning skall ske minst två gånger

årligen och så ofta behovet det påkallar. Brunnslöcken skola hållas

stängda. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens

lantbruksingenjör därtill giver sitt skriftliga samtycke.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningen avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därfor och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar,

Glemminge Tågarp den 29 januari 1930.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Per Nilsson Ivar Andersson

1	2	3	4	5	6	7
1929 8/11-22/11		Överfört				73 97
Avvägning:						
a)	avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4	dagar	3	12,00	36 -	
b)	ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV					
	i öppen mark, medelantal	7+ punkter pr har	har	26	0.66	17 16
	avvägda punkter		st.	372	0.02	7 44
	i annan mark, medelantal	punkter pr har	har			
	avvägda punkter		st.			
c)	begränsningskurva, § 11, mom. 2:					
	i öppen mark	km.	4	2,50	10 -	
	i annan mark	"		5,00		70 60
Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 25 ar,			st.	106	0.05	5 30
			har	26880	0.10	2 68
Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer			st.	106	0,03	3 18
Markvärdering,						
a)	uppskattning och värdering, § 44, mom. 5	dagar				
b)	gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,					
	för första kilometern av avlopps längd	km.			4 -	
	för övriga kilometer	st.	17	1,50	2 55	
c)	uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal	st.	94	0,06	5 64	
d)	uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer	"	94	0,12	11 28	23 47
Längdprofil § 20, längd skala 1:4000						
a)	uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp	km.		3,00		
	2) befintligt belopp ell. vall	"	2 784	3,50	9 74	
b)	antal ritningar	st.	1	3,00	3 -	12 74
Tvärsektion § 22, 1:100,						
	vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	"	5	0,15	75	
	" " " såväl " som " "	"	5	0,25	1 25	
	tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för	"				
		"				
		"				2 -
Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp					2 -	
	för vattenområdets areal	km.²		0,02		
"	Utmätning av nederbudsområde	dag	1/2	12 -	6	8 -
Dimensionsberäkning, § 25,						
a)	för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.		3,50		
	tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"		1,00		
	" " våta sektionsarean vid h. v. y, 0,50 kr. pr m²					
	nämligen m² sektion på	"				
	" " "	"				
	" " "	"				
b)	täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	dim.	8	6,00	48 -	
	2) " " över " "	"	7	10,00	70 -	118 -
Överföres						319 94

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				319 94
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	69	0,03	2 07	3 07
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 29, nyanläggning..... km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	2 784	4,00	11 13	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat).....			16 13	27 26
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet, <i>trumm, oga</i>			8 —	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning km.				
		c) för grundförstärkning				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning.....		8,00		
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.		1,00		
		och för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		8 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	372	0,01		3 72
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp..... st.		0,25		
		Utlåtande och betänkande, § 43 sid.	8	3,00		24 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14....	1	12,00		12 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgrän-				
		ser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 —
		Summa kronor				427 99
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark	1	1,75	1 75	
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 25 ar ägofigurer st.	106	0 07	7 42	
		har 26 882 0 14			3 76	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			2 80	
		Överföres			22 73	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			22 73	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	372	0,02	7 44	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	69	0,05	3 45	35 37
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp „	2784	6,00	16 70	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning				
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			10 40	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad			2 60	
		längdprofilritningar st.		3,00		
		tvärsektions- och broritningar „		5,00		29 70
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarne, § 55 sid.	40	0,15		30 -
		Summa kronor				95 07
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				8 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				2 -
		Inbindning av förrättningshandlingarne				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				53 60
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar				70 -
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				7 -
		<i>Belgning av kallelsen</i>				
		Summa kronor				140 60
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				427 99
		Lösen för kopior och avskrift				95 07
		Övriga förrättningskostnader				140 60
		Summa kronor				663 66

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Tingsstad i Jönköping* häradsrätt.

Stämning i Tingsstad den *29 jan.* 19 *30*

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19

Stående avskrift av styrelseprotokoll med
bilagor 1-12 vidimeras.

Gunnar Flomström

L _____ 2*0476

DIARIE N:r 12177
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 MAJ 1931




Anskrift

denna Kungl. Maj:ts nådiga brev den
13 mars 1931 fastställd till eftermätteln
vid arbetets utförande.

Hochholen den 24 april 1931
På Kungl. Landbrukstygelsens vägnar
Albert Smith.

Översiktskarta



Skala 1:100 000.

Avskrift.

Sedan delägarna i "Glemminge Tågarps
Gökadike av år 1930" som avser torrläggning
av mark till Glemminge Tågarp i Glemminge
socken av Kristianstads län, förklarat sig
vilja söka lån och anslag av allmänna medel
till företagets utförande, får jag härmed
därom avgiva följande av ritningar och för-
slag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och äng.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översikts-
karta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen
verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Syneförrättningen som slöts den 29 jan. 1930 har ej överkla-
gats varöver diariebevis närslutes /bil.A/.

Låne- och anslagssökande.

I förening dagtecknad den 15 mars 1930 hava delägarna i före-
taget överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig
ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till
företagets utförande.

Ändring i synehandlingarna.

Litt. P äges numera av Ingar Andersson.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar:

åker	25.231 har	
äng	0.715 "	
	<u>Summa</u>	25.946 har Jordmånens beskaffenhet

framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.
Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av ett öppet dike vars dimensioner äro allt för små för att tillåta markens rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Företaget avser det öppna dikets nygrävning och ersättande med täckt ledning till det djup och dimensioner, som det upprättade dikningsförslaget angiver.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen beräknas i till synhandlingarna fogad värderingslängd till 20178.40 kronor samt dikningskostnaden i till samma protokoll fogad kostnadsförslag till 16135 kronor.

Deltagningskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunnena utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft, finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Glemminge Bäckängadikens nygrävningsföretag av år 1928".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I tabell b, bil.II har uträknats storleken av det lån ur Statens avdikningslånefond och det bidrag ur Statens avdikningsanslag som enligt gällande författningar torde kunna påräknas och framgår härav att lånet kan uppgå till 8397.91 kronor och bidraget till 8414.96 kronor. För litt. D,X och Y har därvid endast beräknats bidrag.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av "Glemminge Tågarps Gökadike av år 1929" beviljas lån ur Statens avdikningslånefond med 8400 kronor och bidrag ur Statens avdikningsanslag med 8415 kronor.

Utförande.

Vid utförandet skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunnena utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande bör anslås en tidrymd av två år.

Kristianstad i april 1930.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

I Tabell a

II " b

III Kostnadsberäkning

A Diariebevis

B Föreningshandling

C Fullmakt för Aksel Ivarsson

D Ett häfte synehandlingar

E Ritningar i två blad.

Tabell a

Hela förläggningssområdet - Låne
och avbetalningshandlans andel

	Areal		Värde		Baknad	
			före	efter		
			Förläggningen			
	har	are	kr.	öre	kr.	öre
åker	25	231				
äug	0	715				
Summa	25	94.6	31713	60	51892	-
					17104	40
					20178	40

Kristiansstad i april 1930
Leumart Håkonsbrön
Statens landbruksingenjör

		Lånehandlans andel	
åker	24	86	
"	0	72	
Summa	25	58	16833 40

Tabell

Socken, byg, hemman	Registri nummer	Ätt i kartan	Areal	Ägaris namn m. m.	Areal					
					åker		äng			
					har	ar	har	ar		
Hemmings socken										
Hemmings Byg	8	A	$\frac{1}{2}$	Nilsur Andersson	0	98.5			0	98.5
"	5	B	$\frac{14}{100}$	Anders Göransson	0	69.5			0	69.5
"	9	C	$\frac{102}{1000}$	"	3	13.0			3	13.0
"	5	D	Nor.	Holm	0	27.7			0	27.7
"	10	E	$\frac{65}{1000}$	August Rosengvist	0	36.5			0	36.5
"	10	F	$\frac{12}{1000}$	"	0	22.5			0	22.5
"	10	G	$\frac{23}{1000}$	"	0	04.5			0	04.5
"	11	H	$\frac{1}{450}$	"	0	07.9			0	07.9
"	11	I	$\frac{1}{360}$	"	0	11.5			0	11.5
"	10	K	$\frac{4}{1000}$	Alfred Rosengvist	0	14.5			0	14.5
"	11	L	$\frac{331}{1200}$	Herrviksfält, Carl Lundevall	0	96.5			0	96.5
"	11	M	$\frac{1}{36}$	Trans L. Lundgren	1	33.5			1	33.5
"	3	N	$\frac{1}{4}$	Lars Månsson	2	51.0			2	51.0
"	6	O	$\frac{1}{2}$	Nilsur Andersson	0	30.0	0	12.5	0	42.5
"	20	P	Nor.	Leger Andersson	0	11.5			0	11.5
"	1	Q	$\frac{1}{2}$	Gustaf Persson	0	73.0	0	37.0	1	10.0
"	2	R	$\frac{1}{8}$	Lars Nilsson	5	27.5	0	12.5	5	40.0
"	2	S	$\frac{1}{16}$	Anna Löfgren	7	49.0			7	49.0
"	2	T	$\frac{1}{16}$	Anders Göransson	0	24.0			0	24.0
"	3	U	$\frac{1}{4}$	Lars Månsson	0	02.0	0	09.5	0	11.5
"	1	V	Nor.	Teodor Högborg	0	11.0			0	11.0
"	20	X	Kyrka- dalen	Hemmings kyrka, Nor. Anders Nilsson	0	04.0			0	04.0
"	20	Y	Kyrka- dalen	" " Nor. Gustaf Persson	0	05.0			0	05.0
Summa					25	23.1	0	41.5	25	94.6
Kristianslid i april 1933										
Lennart Hansson										
Statens landbruksingenjör										

Redogörelse i kostnaden för															
Balkad		Balkning		Lapaguer-förändring		Deträkanden		Summa kostnad		Relativa kostnader		Bidrag		Lön	
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	Relativa kostnader	Bidragstäckelse i % av kostnaden	kr.	öre	kr.	öre
679	-	640	56	26	35	595		672	86	199	49,65	334	07	338	79
556	-	524	39	21	57	487		550	83	"	"	273	49	277	54
2533	-	2389	59	98	29	2220		2510	18	"	"	1246	25	1263	83
219	-	206	53	8	49	192		216	94	"	"	107	71	-	-
365	-	343	68	14	13	319		361	00	"	"	179	24	181	76
180	-	169	42	6	97	157		177	96	"	"	88	36	89	60
27	-	25	82	1	06	124		27	12	"	"	13	47	13	65
4740		45	18	1	86	142		47	46	"	"	23	56	23	90
89	-	83	90	3	45	178		88	13	"	"	43	76	44	37
116	-	109	72	4	51	102		115	25	"	"	57	22	58	08
772	-	727	19	29	93	676		764	38	"	"	379	51	384	87
1449	-	1366	13	56	21	1270		1435	54	"	"	712	75	722	79
1857	-	1752	26	72	07	1628		1840	61	"	"	913	86	926	75
520	-	490	50	20	18	456		515	24	"	"	255	82	259	42
161	-	151	67	6	24	141		159	32	"	"	79	10	80	22
1089	-	951	97	39	16	884		999	97	"	"	496	48	503	49
4414	-	4164	44	17	29	3869		4374	42	"	"	2171	90	2202	52
* 1620	-	1527	98	62	85	1420		1605	13	"	"	796	90	808	13
240	-	225	89	9	29	210		237	28	"	"	117	81	119	47
115	-	108	10	4	45	100		113	55	"	"	56	38	57	17
84	-	79	06	3	25	873		830	4	"	"	41	23	41	81
32	-	30	66	1	26	829		32	21	"	"	15	49	-	-
20	-	19	36	0	80	818		20	34	"	"	10	10	-	-
17104	40	16135	-	663	66	14990		16948	56			8414	96	8397	91

* Se synemåttens alltså

Kostnadsberäkning

Timprenning 90 öre

Dikesgrävningen			16135	—
Laga sjuvoförädlungen	663	66		
Kostnad för lån och anslag	149	90	813	56
Summa			16948	56

Kristianstad i april 1930

Lemnart Hamnström

Statens Lantbruksingenjör

Lau. S. v. S.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 16948 kronor 56 öre, varav på Hånsjöskandens andel 16679 kronor 7 öre.

Stockholm den 24 april 1931

 På Rungt Lantbruksskolas vägnar
 Albert Smith

Bil. A.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium,
besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 29
januari 1930 avslutad laga syneförrättning angående ett företag,
benämnt "Glemminge - Tågarps Gökadike av år 1930" i Glemminge soc-
ken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat.
Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 2 april 1930.

Ex officio:

Sven Nördlund

Bil. B .

Undertecknade delägare i "Glemminge Tågarps Gökadike av år
1930" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra un-
derdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna
medel till företagets utförande.

Vi uppdraga åt ordföranden i företagets styrelse att under-
skriva alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt
arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet
handhava dess beviljade statsmedel.

Glemminge Tågarp den 15/3 1930.

Per Nilsson

Aug. Rosenkvist

äg. till n:o 2 1/8 mtl.

äg. till n:o 10-11

Glemminge Tågarp

Glemminge Tågarp

Alfred Rosenkvist

Frans Lundgren

äg. till n:o 10 Glem-

äg. till 1 1/32 mtl. n:o 10

minge Tågarp

14/1000 Glem. Tågarp

Nils Andersson Birger Bernhoff

Lars Månsson

n:o 1 Gl. Tågarp ombud för

n:o 3 Gl. Tågarp

Glemminge kommun

Ingar Andersson

Una Löfgren

gn. Aksel Ivarsson

n:o 2 Glem. Tågarp

Anders Göransson

- Anders Nilsson

n:o 9 Glem. Tågarp

arrendator av kyrkogårdshus

Gustaf Persson

C.C.Sundewall

n:o 1-12 Gl. Tågarp

Henriksfält

Arthur Andersson

Theodor Högberg

Gl. Tågarp n:o 6

Gl. Tågarp n:o 17

Bevittnas

Edvin Borgkvist

Johan Hansson

Folkskollär. i Glem-

Lantbruksbiträde å

minge Tågarp

n:o 2 Glem. Tågarp

F U L L M A K T

för Herr Aksel Ivarsson, Glemmingebro att å mina vägnar underteckna föreningshandling för gemensamt med övriga sakägare söka lån och anslag av allänna medel till utförande av "Glemminge Tågarps Gökadikning av år 1930".

Glemminge Tågarp den 14 mars 1930.

Ingar Andersson

Bevittnas

Algot Persson P. Nilsson

6-8 Glem. Tågarp 2 Glem. Tågarp *all.*

*Förstående avskrift av
Tummalungar tillhörande denna
Mungr. Majr. den 13 mars 1931
Förstående avskriften
vidkommas.*

Sammantr. prot. 1931

174

godk.

168
31

L 2-0476

DIARIE Nr 12177
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

KONTRAKT. 28 MAJ 1931

Sedan Kungl. Maj:t den 13 mars 1931

för

"Glemminge Tågarps Gökadike av år 1930" i Glemminge socken av

KRISTIANSTADS LÄN

beviljat dels ett lån av åttatusenfyrahundra (8.400) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av åttatusenfyrahundratio (8.410) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av *statens lantbruksingenjör L. Holmström* vid syneförrättning år 1930 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~2~~ undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~4~~ ~~förtroendeman~~ för företaget, ~~utaf~~ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~2~~ och förbind~~2~~ ~~oss~~ mig:

- 1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1932,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~en~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Glemminge Tjagar den 16. maj 1931

Edvin Nilsson

Att Lantbrukaren Per Nilsson, Glemminge
Tjagar 2

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Anders Andersson

Alfhild Nilsson

Adress

Glem-Tjagar 2, p. Glem. l. v.

Adress

Glem-Tjagar 2, p. Glem. l. v.

Med stöd av Kungl. brevet den 13 mars
1931 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 12 juni 1931.

Art. Malmberg

Art. Malmberg

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansantal	Ägarens nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<i>Uppgift i delägare i Gylmunge Fågars Ätkadire av år 1930, som innehåller län från statens ardläningelånefond.</i> <i>Kristianstads län.</i> <i>Gylmunge socken.</i> <i>Gylmunge Fågarp</i>					
"	8'	A	1/2		Artur Andersson
"	55	B	14/100	o	Anders Gjöranzon
"	94	C	102/1000	o	June
"	109	E	65/1000	o	August Rosengvist
"	1015	F	12/1000	o	June
"	1010	G	23/1000	o	June
"	116	H	1/450	o	June
"	113	I	1/360	o	June
"	1016	K	4/1000	o	Alfred Rosengvist
"	115	L	331/1200		Henriksefält, Carl Sundvall
"	114	M	1/36	o	Lars E. Lundgren
"	3'	N	1/4	o	Lars Mårsson
"	6'	O	1/2		Artur Andersson
"	av 68	P	av.		Ingvar Andersson
"	16	Q	1/2		Gustaf Persson
"	22	R	1/8	o	Per Nilsson
"	24	S	1/16		Nina Höggren
"	23	T	1/16	o	Anders Gjöranzon
"	3'	U	1/4	o	Lars Mårsson
"	171	V	av.		Lodds Höggren
Kristianstad den 27 maj 1931 <i>Gunnar Petersson</i> Statens landbruksingenjör.					

[illegible]

1931 den 12 juni

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 st. av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Glenninge Tågarps Gökadike av år 1930" i Glenninge socken av Kristianstads län.

Lån 8.400 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 13 mars 1931.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dessamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Register- nummer	Antal	Ägares namn
<u>Glenninge socken</u>			
Glenninge Tågarp	8 ¹	1/2	Artur Andersson
D:o	5 ⁵	14/100	Anders Göransson
D:o	9 ⁴	102/1000	D:me
D:o	10 ⁹	65/1000	August Rosenqvist
D:o	10 ¹⁵	12/1000	D:me
D:o	10 ¹⁰	23/1000	D:me
D:o	11 ⁶	1/450	D:me
D:o	11 ³	1/360	D:me
D:o	10 ¹⁶	4/1000	Alfred Rosenqvist
D:o	11 ⁵	331/1200	Henrikafält, Carl Sundevall
D:o	11 ⁴	1/36	Frans L. Lundgren
D:o	3 ¹	1/4	Lars Hansson
D:o	6 ¹	1/2	Artur Andersson
D:o	av 6 ⁸	avs.	Ingar Andersson
D:o	1 ⁶	1/2	Gustaf Persson
D:o	2 ²	1/8	Per Nilsson
D:o	2 ⁴	1/16	Una Lövgren
D:o	2 ³	1/16	Anders Göransson
D:o	17 ¹	avs.	Teodor Högberg

Stockholm den 12 juni 1931.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

godk. 12.31
6

968
31

DIARIE Nr 12178
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 MAJ 1931

Bevis

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Glemminge Tågarps Gökadike av år 1930 i

Glemminge socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 13 mars 1931.

Bidrag från statens avdikningsanslag 8410 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 1400 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1932.

Arbetsstyrelsens ordförande: lantbrukaren Per Nilsson, Glem-
minge Tågarp 2 pr Glemmingebro.

Avsyningen verkställd av förste assistenten Lars
Kullman.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört
i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och till-
styrkes dess godkännande.

Kristianstad den 27 maj 1931

Arvid Torstensson

statens lantbruksingeniör.



Arvid Torstensson