

Kopia.

Likheten med den av
Kungl. Majt. den 27 nov.
1929 fattade an - Förslag
till planer inrättade till dikning inom

Annart Comenius
Hagestad

i Löderups socken samrt

Sandby

i Borrby socken,


Kristianstads län,

upprättat vid synförrättning enl. rättslagen år 1929 av


Annart Comenius

Statens landbruksingenjör.


Förslag till dikesöga



Förslag till indagningsbrunn
Typ 2.



Typ 1 utökas som ovanstående brunn
men med en inre diameter av 0.70 m.



Hagestad-Sandby dikningsföretag av år 1929

Enligt Kungl. Majt. nådiga brev
den 27 november 1929 förordnades till
afskick till riksdagen
Stockholm den 30 december 1931
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.


Registrernummer

Löderups socken

Aa	Hagestad	1 ³
Ab	"	1 ⁴
Ac	"	2 ¹


Borrby socken

Ba	Sandby	1 ¹ , 2 ⁵
Bb	"	2 ³



Längd-skala 1:4000

Höjd- och sektionsskala 1:100



nr 491 Kristianstads län

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 JAN. 1932

2703

L _____ 1*0479

13569

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 MAJ 1930

27 NOV. 1931

i und. anm.



enligt vattenlagen angående dikning inom

Sandby i Borrby socken samt Hagestad i Lö-

derups socken, Kristianstads län.

År 1929 den 9 september inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Malte Månsson i Sandby för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Sandby i Borrby socken samt Hagestad i Löderups socken av Kristianstads län. På grund av personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Malte Månsson, Sandby beställe;

Joel Nilsson, Hagestad n:o 21, genom sin fader Nils Nilsson;

Johan Jonsson, Hagestad n:o 34;

Nils Björklund, " " 1 ;

Sven Borglund, " " 1 ;

såsom gode män: Julius Persson, Hörup och Julius Gettfries, Borrby, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan där- om upplästes /bil.1/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Sökandena yrkade täckta avloppsdikens anläggande till sådant

djup och dimensioner att den av honom brukade marken kunde terräggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 4.

I skrivelse av den 10 juli 1929 hade Sven Borglund förenat sig med sökanden. Denna föreningshandling /bil. 2/ upplästes och vidhölls vid förfrågan därem av Borglund vilket bestyrktes genom synemännens underskrift.

§ 5.

Ersättning begärdes för jord, som åtginge till öppet dikes utvidgande och till jordupplag.

§ 6.

Förrättningsmännen kungjorde att synemännen omedelbart efter sammanträdet komma att vidtaga för arendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komma att hållas å samma plats lördagen den 14 innevarande september månad kl. 12 middagen, till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komma att utgivas.

§ 7.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Julius Persson Jül. Gottfries

År 1929 den 14 september.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän hos lantbrukaren

Malte Månsson i Sandby varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Sven Borglund, Hagestad;

Joel Nilsson, "

Malte Månsson, Sandby

Johan Jonsson, Hagestad

Såsom kronoombud: Malte Månsson, Sandby, enligt förordnande, bil. 3

Frans Bergqvist, Sandby

Nils Björklund, Hagestad.

§ 8.

Förrättningsmannen framlade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.4/, kostnadsberäkning bil.5/, och kostnadsfördelningslängd /bil.6/.

§ 9.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande /bil.7/.

§ 10.

Till styrelse för företaget utsågs lantbrukaren Malte Månsson Sandby beställe pr Berrby, och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras å bostället.

§ 11.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet som bilaga 8.

§ 12.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och

upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Julius Persson

Jul. Gottfries

Bil. 1.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för statens lantbruksingenjör att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen å flöddiket genom ägorna till n:o 1 och 25 Sandby i Berrby socken. De som beröres av företaget torde först av förrättningsmannen kunna med säkerhet angivas.

Sandby den 4 april 1928

Malte Th. Månsson

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 24 januari 1929.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer C. Rich. Lundberg

Härmed förenar jag mig med ^{Th.} Malte Månsson n:o 1 och 25 Sandby
i hans den 4 april 1928 daterade ansökan om syn för upptagande av
avloppsdike genom och från vattenskadade ägor till n:o 1 och 25
Sandby i Borrby socken av Kristianstads län.

Sandby den 10 juli 1929

Sven Borglund

Bevittnas:

Lars Kullman Malte Th. Månsson

Förestående föreningshandling är uppläst vid syneförrättning
enligt vattenlagen angående dikning inom Sandby och Borrby den 9
sept. 1929 och vidhölls vid förfrågan därom av Sven Borglund, betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Julius Persson

Jul. Gottfries

Till Arrendatorn Malte Månsson

Sandby.

Länsstyrelsen förordnar härigenom Eder att bevaka Kungl. Maj:ts
och Kronans rätt och bästa beträffande kronoegendomen i mantal Sand-
by n:ris 1 och 25 i Borrby socken vid syn enligt vattenlagen avseen-
de dikning å nämnda egendom samt onläggande av floddike därstädes,
vilken syn kommer att hållas å bostället måndagen den 9 september
1929 klockan 2 e.m.

Kristianstad i landskontoret den 30 augusti 1929

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer

Thom Ehrenborg

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansid	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>dödsrupps socken</u> <u>Hagestad</u>	13	Aa	1/8		<u>Vib Björklund</u>
				1	våg ^{mip.}
				2	äker, kornvalla på norra änden
					<u>Summa</u>
<u>Hagestad</u>	14	Ab	nos 75		<u>Isen Berglund</u>
				3	våg ^{mip.}
				4	långt och trädgård, kornvalla på norra änden
				5	äker ⁸⁰
					<u>Summa</u>
<u>Hagestad</u>	21	Ac			<u>Jarl Vikström</u>
				6	äker, för bäddas ej
				7	" "
				8	" "
					<u>Summa</u>
<u>Borby socken</u> <u>Sandby</u>	25	Ba	1/2 } ^{gränsskän} ^{avgränsad}		<u>Sandby beställe Mr. Math</u> <u>Wasson</u>
				9	skogsländ mark ^{mip.}
				10	våg ^{mip.}
				11	" ^{mip.}
				12	" ^{mip.}
				13	trädgård, kornvalla på norra änden
				14	" ⁸⁰
				15	" ⁸⁰
				16	långt och trädgård ⁸⁰
					<u>avgränsad</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						0 05.5		1920	2131	20	2400	2664	-	480	532	80
1	11.0					0 05.5		2131	20		2664	-		532	80	
						0 01.0		1680	75	60	2400	108	-	720	32	40
0	04.5							1680	181	44	2400	259	20	720	77	76
0	10.8					0 01.0		257	04		367	20		110	16	
0	15.8															
						0 63.5										
						0 34.0										
						0 63.4										
						1 60.9										
						0 73.5										
						0 03.2										
						0 18.5										
						0 02.8										
0	30.5							1920	585	60	2400	732	-	480	146	40
0	05.1							1680	85	68	2400	122	40	720	36	72
0	07.1							1680	126	-	2400	180	-	720	54	-
0	10.5							1920	201	60	2400	252	-	480	50	40
0	53.6					0 98.0		998	88		1286	40		287	52	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal.	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				17	öou föit äher, brunnlla på moräntua
				18	" 80
				19	" 81
				20	" 81
				21	" 82
				22	" 81
				23	" 82
				24	" 81
				25	" 81
				26	" 81
				27	" 81
				28	" 80
				29	" 81
				30	" 81
				31	" 80
				32	" 81
				33	" 80
				34	" 80
				35	" 81
				36	" 80
				37a	" 80
				37b	" 80
				38a	" 80
				38b	" 81
				39	" 81
				40a	" 80
				40b	" 80
				41	" föibäthas y öou föit

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13	14		15	16		
54 053.6						098.0		998	88		1286	40		287	52	6762
096.8								1680	1626	24	2400	2323	20	720	696	96
067.9								2160	1466	64	2400	1629	60	240	162	96
072.0								1920	1382	40	2400	1728	-	480	345	60
045.0								1920	864	-	2400	1080	-	480	216	-
048.0								1680	806	40	2400	1152	-	720	345	60
075.5								1440	1087	20	2400	1812	-	960	724	80
061.0								1440	878	40	2400	1464	-	960	585	60
080.5								960	772	80	2400	1932	-	1440	1159	20
030.0								1680	504	-	2400	720	-	720	216	-
025.8								1680	433	44	2400	619	20	720	185	76
097.6								1440	1405	44	2400	2342	40	960	936	96
077.4								1200	928	80	2400	1857	60	1200	928	80
101.5								1440	1461	60	2400	2436	-	960	974	40
058.5								1200	702	-	2400	1404	-	1200	702	-
055.6								1440	800	64	2400	1334	40	960	533	76
136.8								1200	1641	60	2400	3283	20	1200	1641	60
049.5								2160	1069	20	2400	1188	-	240	118	80
026.9								2160	581	04	2400	645	60	240	64	56
029.0								1440	417	60	2400	696	-	960	278	40
050.1								1920	961	92	2400	1202	40	480	240	48
024.0								1200	288	-	2400	576	-	1200	288	-
022.0								1440	316	80	2400	528	-	960	211	20
006.5								1200	78	-	2400	156	-	1200	78	-
007.5								1680	126	-	2400	180	-	720	54	-
048.2								1680	809	76	2400	1156	80	720	347	04
022.0								1680	369	60	2400	528	-	720	158	40
004.1								2160	88	56	2400	98	40	240	9	84
						070.5										
1473.3						168.5		22866	96		35359	20		12492	24	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

				42	önskt äro fridäktas ej
				43	" "
				44	" "
				45	" "
					<u>Summa</u>

Sandby	23'	Bb	1/4		Malk Häussow
				46	äro, lerylla på möräntas
				47	" 90
				48	" 90
				49	" 90
					<u>Summa</u>

					<u>Sammandrag</u>
Lidmups socken					
Hagstads	13	Aa	1/8		Vits Björklund
"	14	Ab	1/8 75		Lou Bonglund
"	21"	Ac			Jarl Nilsson
Bruby socken					
Sandby	{ 1'25'	Ba	1/2 1/2	} gemensamt ägras	Sandby beställdes av: Malk Häussow
"	23'	Bb	1/4		Malk Häussow
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
14 73.3						1 68.5		22866 96			35359 20			12492 24		
						0 91.1										
						0 16.0										
						0 41.1										
						0 26.0										
14 73.3						3 42.7		22866 96			35359 20			12492 24		
0 51.1								1920 981 12	2400	1226 40	480	245 28				
0 80.1								1440 1153 44	2400	1922 40	960	768 96				
0 56.5								1920 1084 80	2400	1356 -	480	271 20				
0 41.5								1680 697 20	2400	996 -	720	298 80				
2 29.2								3916 56		5500 80		1584 24				
✓ 1 11.0						0 05.5		2131 20		3664 -		✓ 532 80				
✓ 0 15.3						0 01.0		257 04		367 20		✓ 110 16				
						1 60.9										
✓ 14 73.3						3 42.7		22866 96		35359 20		✓ 12492 24				
✓ 2 29.2								3916 56		5500 80		✓ 1584 24				
1828.8						5 10.1		29171 76		43891 20		14719 44				

Sandby den 14 september 1929
Lennart Holmström
Ståens landbesnigare för

Julius Persson

Jul. Gyllfries

Kostnadsförslag.

Hagstads - Sandby dikningsförslag av år 1929

Timpenning:

Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-3 +10	310	<u>Dikessäckar A-B.</u>						
0-0 +21	21	Schaktning för täkt ledning, rörns läggning, dikessäckens återfyllning m. m. luv.	21	1.00	21 -			
0-0 +21	21	5" tegelrör, frakten inberäknad st.	70	0.28	19 60		40	60
0 +21 2 +64	246	Schaktning för täkt ledning, rörns läggning, dikessäckens återfyllning m. m. luv.	246	1.50	369 -			
0 +21 2 +67	246	6" tegelrör, frakten inberäknad st.	835	0.38	317 30		686	30
2 +67 3 +2	35	Schaktning för täkt ledning, rörns läggning, dikessäckens återfyllning m. m. luv.	35	1.50	52 50			
2 +67 3 +3	35	8" tegelrör, frakten inberäknad st.	120	0.55	66 -		118	50
3 +3 3 +10	8	Schaktning för täkt ledning, rörns läggning, dikessäckens återfyllning m. m. luv.	8	3.-	24 -			
3 +2 3 +10	8	9" cementrör med fläns (st. 1:2:2) luv.	8	2.25	18 -		42	-
0, 0 +21		Intagningsbrunnar av cement samt lock av betong. Brunnarna skola vara en inre diam. av 0.7 m. samt skall brunnens botten ligga minst 0.5 m. under avlopps- rörk underkant. Brunnar skall vara slussade samt brunnarna väl omgäddade med masksten och slår (Typ I)	4	40.00			160	-
2 +67 3 +2		överfors					1047	40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>öuföit</i> För oförutsedda fall, arbets tillsyn m. m. tillägges ca 10% <u>Summa</u>				1047 40 ✓ 102 60 1150 -
3+10-8+30	520	<u>Dihesssträckan B-C.</u>				✓
3+10-5+50	240	Schaktning för läkt ledning, riens läggning, diessjords återfyllning m. m.	ku	240	1.50	360 - ✓
5+50-8+30	280	Do Do	ku	280	2.50	700 - ✓
3+10-8+30	520	24" cementrör med fläns (bl. 1:2:2)	ku	520	8.00	4160 - ✓
3+10-3+90 5+50		Intagningsbrunnar som ovan, men med en inre diam. av 0.90 m. (Typ. 2)	st	3	60.00	180 - ✓
		För oförutsedda fall, arbets tillsyn m. m. tillägges ca 10%				55 -
		<u>Summa</u>				5455 - ✓
8+30-10+27	197	<u>Dihesssträckan C-D.</u>				
8+30-10+27	197	Schaktning för läkt ledning, riens läggning, diessjords återfyllning m. m.	ku	197	2.-	394 - ✓
8+30-10+27	197	28" cementrör (bl. 1:2:2) med fläns	ku	197	10.00	1970 - ✓
8+30-8+68 10+27		Intagningsbrunnar som ovan (Typ. 2)	st	3	60.00	180 - ✓
		Dihessöga av cement (pulverisering) st	1	50.00		50 - ✓
		För oförutsedda fall, arbets tillsyn m. m. tillägges ca 10%				251 -
		<u>Summa</u>				2785 - ✓
10+27-3+50	323	<u>Dihesssträckan D-E.</u>				
		Schaktning av lera	m ³	550	1.50	825 - ✓
		" " skiffer	m ³	200	4.-	800 - ✓
		För oförutsedda fall, arbets tillsyn m. m. tillägges ca 10%				165 -
		<u>Summa</u>				

Kostnadsförslag.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
8+50=16 16-17+90	190	<u>Dihessstäckan C-F.</u>						
16-17+90	190	Schaktning för täkt ledning, rörusläggning, dihespridens återfyllning m. m.	190	1.-	190	-		
16-17+90	190	8" tegelrör, frakten inberäknad st.	645	0.55	354	75	544	75
17+90		Införingsburen som ovan (Typ I) st.	1	40.00			40	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10 %					60	25
		<u>Summa</u>					645	-
17+90-18+24	34	<u>Dihessstäckan F-G.</u>						
17+90-18+24	34	Schaktning för täkt ledning, rörusläggning, dihespridens återfyllning m. m.	34	0.70	23	80		
17+90-18+24	34	4" tegelrör, frakten inberäknad st.	115	0.21	24	15	47	95
18+24		Införingsburen som ovan (Typ I) st.	1	40.00			40	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10 %					7	05
		<u>Summa</u>					95	-
17+90=19 19-22+38	237	<u>Dihessstäckan F-H.</u>						
19-19+97	97	Schaktning för täkt ledning, rörusläggning, dihespridens återfyllning m. m.	97	1.30	126	10		
19-19+97	97	8" tegelrör, frakten inberäknad st.	330	0.55	181	50	307	60
19+97-22+38	140	Schaktning för täkt ledning, rörus läggning, dihespridens åter- ion förs					307	60

1	2	3	4	5	6	7
		örefrit				307 60 ✓
		fyllning m. m.	lin. 140	1.20	168 -	
19+97-22+38	140	7" tegelrör, frakten inberäknad	st. 475	0.45	213 75 ✓	381 75 ✓
19+97-22+38		Infästningsbultar som ovan / Typ I st. 2	40.00			80 - ✓
		För oförutsedda fall, arbetets				
		tillsyn m. m. tillägges ca 10 %				75 65 ✓
		<u>Summa</u>				845 - ✓

		<u>Sammandrag.</u>				
0-3+10	310	Dihess trächan A-B				1150 - ✓
3+10-8+30	520	" B-C				5455 - ✓
8+30-10+27	197	" C-D				2785 - ✓
10+27-13+50	323	" D-E				1790 - ✓
8+30-16		" C-F				645 - ✓
16-17+90	190	" F-G				95 - ✓
17+90-18+24	34	" F-H				845 - ✓
17+90-19						
19-22+38	237	<u>Summa</u>				12765 - ✓

Sandby den 14. sept. 1929
 Gunnar Holmström
 Statens landbruksingenjör

Hostwads födelingslängd för "Hagstads-
Sandby delningsförslag av år 1924"

Söken, by, nummer	Registreringsnummer	dittor a' lasten	Summanstäl	Delägare
1	2	3	4	5
<u>Lödungs och</u>				
Hagstads	13	Aa	1/8	Nils Björklund
"	14	Ab	75	Iren Borglund
<u>Borby och</u>				
Sandby	25'	Ba	1/2	Sandby beställe. Ar: Halte Häusser
"	23'	Bb	1/4	Halte Häusser
				<u>Summa</u>

U T L Å T A N D E

vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Hagestad i Löderups socken samt Sandby i Borrby socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser nygrävning av avloppsdiken från åker, är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare anges finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Malte Månsson för n:o 1¹, 25¹ och 23¹ Sandby

Sven Berglund " " 1⁴ Hagestad.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E, C-F-G och F-H.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bätnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup åt beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behöfelig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande bätnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende

av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje Ågofigur ett värde, som i krenor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt terrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0 d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje Ågofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av Ågofigurernas blivande värde med denna för varje Ågofigur uträknade grad erhålles Ågofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje Ågolett och återfinnes i värderingslängdernas kolumner 15 och 16.

549. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste

dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget,
 som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, mar-
 kens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör

1 punkt A 2 hektar

2+67 9 "

B 13 "

3+10 338 "

3+90 341 "

5+50 348 "

C 372 "

8+68 374 "

F 16.5 "

G 3 "

19+97 10.5 "

H 7.5 "

Med stöd av sökandenas yrkanden och föreskrifterna i vattenlagens
 kap. 7 § 4 bestämma synemännen, att dikena skola göras täckta. Vid be-
 stämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en störs-
 ta avrinning av 1 sekundliter pr hektar. För övrigt hänvisas till
 plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.
6:o. Inga brobyggnader erfordras.

7:o. I ersättning för upplåtelse av jord till utvidgande av öppna
 diket D-E samt till jordupplag skall till vardera av jordägarna

Johan Jonsson å n:o 34¹ Hagestad och Frans Bergkvist å n:o 3⁹

Sandby utgivas för 7.5 ar jord á 24 krenor Etthundraättio /180/

krenor. $(2 \times 180 = 360 \text{ km})$

Framställning om ersättning för skada á växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande á allmänt sammanträde med sakägarna förklaras avsynat och godkänt. Ersättningshaleppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män. För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:0 För bestämmandet av grunderna för kostnadernas fördelning hava synemännen, enär grendiken förekomma, upprättat följande jämförande tabell:

Dikessträcka	Båtnad		Beräknad kostnad		Relativ kostnad	
Hela företaget	14719	44	12765	-	0	86
A-B-C+D-E	9996	24	9390	-	0	94
C-D-E+C-F-G+F-H	8213	46	6160	-	0	75

Av utredningen framgår, att samfälligheten bör indelas i två avdelningar av vilka

Avd. I omfattar sträckan A-B-C

" II " " C-D-E+C-F-G+F-H

Till grund för fördelningen av dikningskostnaden skall läggas beräknad båtnad á den jord, som tillhör avdelning i fråga. Sedan den beräknade kostnaden sålunda fördelats, skola kostnaderna för varje sakägare sammanläggas och uträknas i procent, vilka procenttal skola användas såsom fördelningstal för samtliga med företaget förenade

kostnader. I enlighet härmed är i kostnadsfördelningslängden angivet
vars och ens deltagningsskyldighet uttryckt i båtnadsvärde och procent-
tal samt den kostnad, som enligt kostnadsfördelningslängden åligger
varje sakägare.

9:o Företaget skall benämnas "Hagstad-Sandby dikningsföretag av år
1929.

Dess angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som väl-
jes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vatten-
lagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval
hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets
utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnader-
na;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för del-
ägarna;

att genom kringssänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna si-
na namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast

åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla del-
ägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters ärfytande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppränsning å årstid, då
växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt ^{vidtagna} alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande

och vidmakthållande.

10:o. Beträffande företagets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap.

7:62 underrättats om styrelseval;

3/ till länsstyrelsen hava insänts i vattenlagens 11 kap. 95 §

stadgad avgift för vattendienst, vilken avgift synemännen jäm-

likt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till fjortien /14/

kroner 71 öre;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1931;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsy-

ningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställfö-

öreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för del-

ägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprät-

tade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets ut-

förande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat,

som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom

berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruks-

ingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas i blandning magerast 1:2:2 och att de

ej få nedläggas förrän de kontrollerats och godkända av statens

lantbruksingenjör eller dennes tjänsteförman;

att den för tvekt ledning uppkastade jorden skall återfyllas på rör-

strängen, dock ej förrän rörens läge kontrollerats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare;

att pilar och andra trån ej få finnas intill ledningen såvida ej denna isoleras genom cementfogning å minst fyra meters längd å ömse sidor om trådet i fråga;

att den för öppet dike uppkastade jorden ej får läggas närmare dikeskant än en meter eller med brantare lutning mot marken än 1:1;

att den som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe.

11:o. Rensning av brunnar och utlopp skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Brunnarnas lock skola hållas stängda. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givet sitt skriftliga samtycke.

12:o. Kostnaderna för denna synförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförrättning eller med detta synsmännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därfor och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

By den 14 sept. 1929

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Julius Persson

Jul. Gottfries

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående "Hagestad - Sandby delningsförlag
av a. 1929."

socken och

län.

upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
1929		Överfört				47 84
12/6-15/6		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4	1	12,00	12 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal <i>7+</i> punkter pr har	25	0,66	16 80	
		avvägda punkter	275	0,02	5 50	
		i annan mark, medelantal				
		punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	35	2,50	8 75	
		i annan mark		5,00		43 05
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal <i>45</i> ar, ...	51	0,05	2 55	
		har <i>23389</i>	23389	0,10	2 38	4 93
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	51	0,03		1 53
		Markvärdering, § 15, värdering <i>nd</i>	3	0,75		2 25
		a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	0,9	1,50	1 35	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal	38	0,06	2 28	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer	38	0,12	4 56	12 19
		Längdprofil, § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp		3,00		
		2) befintligt avlopp ell. vall	1,9	3,50	6 65	
		b) antal ritningar	1	3,00	3 -	9 65
		Vårsektioner § 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	3	0,15	45	
		" " " såväl " som " "	10	0,25	2 50	
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för				
		"				2 95
		"				
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
"		Summätning av medelbredsareal <i>dag</i> <i>1/2</i>	1/2	12 -	6 -	8 -
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen				
		m ² sektion på				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	6	6,00	36 -	
		2) " " över 20 "	3	10,00	30 -	66 -
		Överföres				198 39

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				198 39
	5	Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp.....			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	47	0,03	1 41	2 41
	4	Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor..... st.		2,00		
		Kostnadsberäkning § 29, a) nyanläggning..... km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	19	4,00	7 60	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			12 76	20 36
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet <i>brunn, oga</i>			8 -	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning				
		c) för grundförstärkning..... m ²				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning....		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd..... m.		1,00		
		och för särskildt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		8 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	275	0,01		2 75
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.		0,25		
		Utlåtande och betänkande, § 43	8	3,00		24 -
9/9, 14/9		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	1	12,00		12 -
		Särskild utredning, § 44, mom. 2..... dagar		12,00		
13/9		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14 ..	1	12,00		12 -
6/9		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	14	12,00		3 -
		Översiktskarta § 41				
		Summa kronor				282 91
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark	1	1,75	1 75	8 75
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 45 ar ägofigurer st.	51	0,07	3 57	
		har 23 389 0,14			3 27	6 84
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				1 71
		Överföres				17 30

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			17 30	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	275	0,02	5 50	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	47	0,03	3 15	27 70
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp..... km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp	19	6,00	11 40	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			3 83	
		3) broar och trummor, " " " 30 % "			10 40	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar..... st.		3,00		
		tvärsektions- och brorritningar		5,00		25 63
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	30	0,75		22 50
		Översiktskarta i d.o, § 41				
		Summa kronor				75 83
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				8 -
		Annonskostnader ang. sammanträden.....				
		Inbindning av förrättningshandlingarne.....				2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		" " " gode männen enligt egna räkningar....				63 20
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				70 -
		Lösen för utdrag ur mantalslängd				7 -
		<i>Belgning av kallelsor</i>				
		Summa kronor				150 20
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				282 91
		Lösen för kopior och avskrift				75 83
		Övriga förrättningskostnader				150 20
		Summa kronor				508 94

Den, som icke åtnöjs med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Tugelsfäls och Järrestads* häradsrätt.

Sandby den 14 sept. 1929

Emmal Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19.....

Stående avskrift av fyra proto-
koll med bilagor 1-8 vidimneras.

Gunnar Tommström

L _____ 1•0479

DIARIE Nr 2703
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 JAN. 1932



Notiser

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 27 november 1931 fästställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 30 december 1931
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Översiktskarta



Skala 1:100000.

Avskrift.

Sedan delägarna i Hagestad-Sandby dikningsföretag av år 1929, som avser torrläggning av mark till Hagestad i Löderups socken samt Sandby i Borrby socken av Kristianstads län förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker.

Belägenhet.

Avdikningsområdet är beläget omkring 4 km. öster om Löderups kyrka samt är å motstående översiktskarta markerad med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen. Syneförrättningen som slöts den 14 sept. 1929 har ej överklagats, var-
över diariebevis närslutes /bil.A/.

Lån- och anslagsökande.

I förening /bil.B/ daterad den 14 sept. 1929 hava företagets samtliga delägare överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar:

åker 18.288 har

Summa 18.288 har

Jordmänen består av lermylla på moränlera.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av ett öppet floddike vars dimensioner äro för små för att tillåta markens rationella terrläggning för åker.

Torrläggning.

Företaget avser det öppna dikets ersättande med rörledning i den utsträckning och till de dimensioner som det bifogade förslaget angiver.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen beräknas i till syneprotokoll fogad jordersättningslängd till 14719.44 kronor och kostnaden i till samma protokoll fogad kostnadsberäkning till 12765 kronor.

Deltagningskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunnena utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft, finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Sandby Lyckebacks dikningsföretag av år 1926".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Arrendatorn av kronoegendomen har erhållit tillstånd att ställa sig som sökande till företaget jämväl för kronoegendomens räkning, vilket bekräftats genom utdrag ur länsstyrelsens protokoll den 9 oktober 1929. Hans ansökan om lån och anslag av statsmedel för kronoegendomens räkning skall underställas Kungl. Domänstyrelsen.

Beräkning av lån och anslag.

I tabell b, bil. II har uträknats storleken av det lån ur Statens avdikningslånefond och det anslag ur Statens avdikningsanslag, som enligt gällande författningar beräknas kunna utgå nämligen i lån 6747.65 kronor och i anslag 6224.77 kronor. Att relativa kostnaden för ägolittera Aa och Ab samt för vissa ägofigurer till ägolittera Bc uppgår till 1.07 är beroende av den uppdelning i avdelningar som är en följd av bestämmelserna i vattenlagens 7 kap. och torde vara så mycket mindre anledning till avstyrkande av statsmedel till företaget, som detta i sin helhet är i hög grad lönande.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag alltså att till utförande av detta företag beviljas lån ur Statens avdikningslånefond med 6745 kronor och bidrag ur Statens avdikningsanslag med 6225 kronor.

Utförande.

Vid utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraft-
vunnena utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tid av två å r.

Kristianstad 1 januari 1930.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

I Tabell a

II " b

III Kostnadsförslag

A Diariebevis

B Föreningshandling

C Utdrag ur Länsstyrelsens protokoll

D Intyg från vägstyrelsen

E Ett häfte synehandlingar

F Ritningar i ett blad.

Tabell a

Käse- och anlagsskandens areal =
Hela lorräggningssområdet

Areal		Värde				Bakad	
		före		efter			
		förläggning					
hav	ar	nr.	fo	nr.	fo	nr.	fo
18	28.8	29171	76	43891	76	14719	44
18	28.8	29171	76	43891	76	14719	44
1930							

Åker

Summa

Utskicksblad i januari 1930
Lennart Halmström
Hälsn. lantbruksskolejfr

Tabell

Socken, by, hemman	Registernummer	Littera i registranten	Mantal	Ägares namn. m. m.	Summa areal	
					har	aller
Hälsingss. socken						
Hagerlad	1 ³	Aa	$\frac{1}{8}$	Pills Björklund	1	11.0
"	1 ⁴	Ab	$\frac{2}{75}$	Iren Borgeund	0	15.3
Barnby socken						
Pandby	1 ¹	Ba	$\frac{1}{2}$	Pandby boställe, arr. Malte Håkansson	7	53.7
"	15 ¹		$\frac{1}{2}$	" " " " "	7	19.6
"	23 ¹	Bb	$\frac{1}{4}$	Malte Håkansson	2	29.2
Summa					18	28.8
Ukrisklandad i januari 1930 Armand Håkansson Platen lantbrukssingurjår						

6.

Påland		Sollager i karluaden för								Summa karluad		Relativ karluad	Bidragets storlek i % av karluaden	Bidrag		Höll	
		Andelning I Stäcken A-B-C		Andelning II Stäcken C-DE + E-F + F-H		Laga syne- förrättningen		Pålandskudet									
nr.	öre	nr.	öre	nr.	öre	nr.	öre	nr.	öre	nr.	öre	Relativ	%	nr.	öre	nr.	öre
532	88	540	95			21	58	535	567	88	107	51.00	283	94	248	86	
110	16	111	62			4	43	110	117	15	"	"	58	58	51	58	
586	296	595	243			237	32	58	83	624	858	"	"	312	429	273	867
662	28			49	71	74	198	23	49	14	521	911	1,79	426	522	25	95
158	424			118	826	47	38	11	75	124	739	"	"	532	01	715	38
147	1944	660	500	616	00	508	94	126	17	134	00	11		622	477	674	765
				</													

Kartuadsfärslag

Timpennung 90 öre

Likningskartuaden Awd. I

6605 -

Awd. II

6160 - 12765 -

Laga Lyneförrättningar

508 94

Östänkandet

126 17 635 11

Summa

13401 11

Erättning för jordupplag (Pl. D-E)

360 -

Summa kartuad

13760 11

Kristianstad i januari 1930

Årsmästare Hans Brönn

Katens lantbrukningsgär

Vid arbetsplanens förtärlande har beräkningen för
fästaget beräknats till 13760 kronor 11 öre

Gen. S. S.

Stockholm den 30 december 1931

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.

Albert Smith.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 14 september 1929 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Hagestad-Sandby dikningsföretag av år 1929" och avseende torrläggning av mark inom Löderups och Borrby socknar, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat: Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 7 februari 1930.

Ex officio:

Sven Nordlund

Undertecknade delägare i Hagestad-Sandby dikningsföretag av år 1929 överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av statsmedel till företagets utförande. Vi uppdraga åt styrelsen för företaget att underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt att utkvittera och handhava oss beviljade statsmedel.

Sandby den 14 sept. 1929.

Sven Borglund Malte Th. Månsson

N. Björklund

Bevittnas:

Lennart Holmström Julius Persson

Utdrag av protokollet, hållet å landskontoret
i Kristianstad den 9 oktober 1929.

Uti en hit ingiven skrivelse hade statens lantbruksingenjör i
länet Lennart Holmström anhållit om tillstånd för arrendatorn av
kronoegendomen 1 mantal Sandby n:o 1 och 25 i Borrby socken Malte
Th. Månsson att ställa sig som sökande för syn enligt vattenlagen
angående dikningsföretag inom nämnda kronoegendom.

Över ansökningsen hörd har domänintendenten i länet tillstyrkt
bifall till densamma.

Länsstyrelsen har tagit ärendet i övervägande och finner skä-
ligt medgiva arrendatorn Malte Th. Månsson det begärda tillståndet;
skolande underrättelse häröf meddelas honom genom utdrag av detta
protokoll.

Som ovan

In fidem

Thom Ehrenborg

Rätt avskrivet, betygar:

På tjänstens vägnar:

Thom Ehrenborg

Härigenom intygas, att Ingelstad härads vägstyrelse ej har något att invända mot anläggandet av den rörledning av 9" rör genom allmänna vägen Borrby-Haggestad, som erfordras för Haggestad-Sandby dikningsföretag av år 1929 och som skall helt bekostas av dikningsskyldige. Hammenhög den 5 februari 1930.

Otto J. Olson

Vägstyrelsens ordförande. *coll.*

Förklända avskrift av
Landsmätare, Tillståndet till
av Ljung. Mast. den 27 nov.
1931 fastställda avskrift av
vårskrivare

Jonas Jönsson

177

320
21

L. 1-0479

2703

KONTRAKT. DIARIE Nr.
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 JAN. 1932

Sedan Kungl. Maj:t den 27 november 1931 för
"Hagestad - Sandby dikningsföretag av år 1929" i Löderups och
Borrby socknar av

KRISTIANSTADS LÄN

beviljat dels ett lån av sju tusensjuttio (7.070)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetal-
ningsskyldighet av sextusentvåhundra sextio (6.260) kronor att
utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruks-
ingenjör L. Holmström vid syneförrättning år 1929 upprättad arbetsplan med
därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~2~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter ut-
setts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-
trakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar
åtaga och förbinda oss mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1933,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Sandby

den

15 jan

19 *32*

Marto Th. Mässon

Att *lantbrukaren Marto Mässon a°*
Sandby postställe

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Mårten Andersson

Anna Andersson

Adress

5 Borby

Adress

5 Borby

Med stöd av Kungl. brevet den 27. november


1931... antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 6 februari 19 *32*

Curt Brundage

Curt Brundage

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.



Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägars namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Uppgift i delägar i "Hagstads Sandby dikningsföretag år 1929" om innehålls län från statens ordningslänsfond.					
Kristianstads län.					
Hörsnups socken.					
Hagstads	13	A a	1/8	o	Nils Björklund
"	14	A b	oo. n. p.	o	Jon Borghund
Borby socken.					
Sandby	1'	} Ba	1/2	}	Härnäsborn: Sandby län, är Malte Månsson
"	25'		1/2		
"	23'	Bb	1/4	o	Malte Månsson
Kristianstad den 21 jan. 1932 Herrn. Tolm. v. v. v. Statens landbruksingenjör.					
T. M. v.					

[illegible]

1932 den 6 febr.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt Sär avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Hagstad - Sandby dikningsföretag av år 1929" i
Löderups och Borrby socknar av Kristianstads län.

Lån 7.070 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts
beslut den 27 november 1931.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma
upptagna fastigheter.

Socken, by och herman	Lantal	Register- nummer	Ägare
<u>Löderups socken.</u>			
Hagstad	1/8	1 ³	Bilo Björklund
"	av nr 75	4 1	Egon Berglund
<u>Borrby socken.</u>			
Sandby	1/2	1 ¹	Kronogården, arr.Malte
"	1/2	1 ¹	Månsson
"	1/4	25 ¹ 23	Malte Månsson

Stockholm den 6 februari 1932.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



Godkänt 6/2 1932 ³²⁰/₃₁

2704

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 JAN. 1932

Bevis

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Hagestad - Sandby dikningsföretag av år 1929" i Löderups och Borrby socknar av Kristianstads län.

Planen fastställd den 27 november 1931.

Bidrag från statens avdikningsanslag 6260 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 7070 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande ahtaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1933.


Arbetsstyrelsens ordförande: lantbrukaren Malte Månsson, Sandby boställe pr Borrby.

Avsyning verkställd av förste assistenten Lars Kullman.

Företaget befanns därvidåvara i sin helhet utfört i överensstämmelse med det upprättade och fastställda förslaget, varför dess godkännande tillstyrkes.

Kristianstad de 26 januari 1932.

Jonas F. Lomström
statens lantbruksingenjör.



Stämpel från Lantbruk.

