DIARIE N:r 12841
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 JUN. 1931

Kopia.

Holmen-Karups dikningsföretag år år 1929.

Likalydan med den av Kungl. Maj:t den 13 mars 1931 fastställda arbetsplanen lämnas av

Förslag
till nygrävning av avloppsdiken inom

Karup och Holmen

i Västra Karups socken, Kristianstads län;
upprättad vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1929 av

Statens lantbruksingenjör.

genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 13 mars 1931 fastställd till ytmåttelse vid arbetets utförande.

Östrehelm den 24 april 1931
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar: Albert Smith.

Registernummer.

A	Karup	17³
B	"	7⁴
C	"	1¹
D	"	10⁴
E	Holmen	1³

Förslag till utgrävningsbrunn



Förslag till dikesöga



Skala = 1:50.



Längd-skala 1:4000.

Höjd-och sektions-skala = 1:100.

KTN.Nr 001

L 1:0480

Nr 467 Kristianstad Tryckeri

L 1·0480 12841

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 JUN. 1931

DIARIE N:r 9327
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 APR. 1930

13 MRS 1931

i und. ärm.

Handlingar

rörande

Holmen-Karups

dikningsföretag

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlag.

år 1929.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Karup i Västra Karups socken, Kristianstads län.

År 1929 den 14 maj inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Janne Pålsson i Karup för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Karup i Västra Karups socken, Kristianstads län. På grund av personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

A.J. Lindström, Karup n:o 17

Janne Pålsson, " " 7

Karl B.Johansson, " " 1

Julius Bengtsson, " " 10

Nils E.Svensson,Holmen " 1

såsom konsistorieombud: Herr Kontraktsprosten A.Nilsson enligt förordnande,/bil.1/.

såsom gode män: Lars Valfrid Nilsson,Mölhult,och Paulus Svensson d.y. Småryd,vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes /bil.2/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare

§ 3.

- Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken Karl B.Johansson å Karup n:o 1 /Prästgården/,Nils E.Svensson,Holmen, och A.J.Lindström,Karup n:o 17, förenade sig med sökanden.Denna föreningshandling upplästes och vidhölls vid förfrågan därom av de sakägare, som ingått densamma,vilket bestyrkes genom påskrift av synemännen /bil. 3/.

§ 4.

Sökandena yrkade täckta avloppsledningars anläggande till sådant djup och dimensioner att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 5.

Förrättningsmannen kungjorde att synemännen omedelbart efter sammanträdet skulle vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma plats fredagen den 24 innevarande maj månad kl.12.30 e.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 6.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet. Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Paulus Svensson L.W.Nilsson

År 1929 den 24 maj.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän hos Janne Pålsson

i Karup varvid följande sakägare infunno sig:

A.J. Lindström,Karup

Janne Pålsson, "

Nils E.Svensson,Holmen

Kontraktsprosten A.Nilsson.

§ 7.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.4/,kostnadsberäkning /bil.5/ och kostnadsfördelningslängd /bil.6/.

§ 8.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande /bil. 7/.

§ 9.

Det beslöts att arbetsstyrelsen skulle bestå av tre medlemmar och valdes härtill A.J. Lindström,Karup,Karl B.Johansson, Karup, och Nils E.Svensson,Holmen.

§ 10.

Till ordförande i styrelsen utsågs A.J. Lindström,Karup pr Västra Karup. Till företaget hörande handlingar och ritningar skulle förvaras hos ordföranden.

§ 11.

Till protokollet fogades räkning å förrättningskostnaderna /bil.8/.

§ 12.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och

upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

C.W.Nilsson Paulus Svensson

Bil. 1.

Till Lunds Högvördiga Domkapitel.

Förordnad att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Karups by i Västra Karups socken av Kristianstads län får jag vördsamt meddela, att företaget berör ecklesiastika lönebostället n:o 1^{1} Karup samt att sammanträde med synemännen hålles hos lantbrukaren Janne Pålsson å n:o 7 Karup tisdagen den 14 maj 1929 kl. 1 e.m.

Kristianstad den 2/5 1929

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

R E S O L U T I O N.

Herr kontraktsprosten m.m. A.Nilsson eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieombud närvara vid ovannämnda förrättning. Lunds domkapitel den 3 maj 1929.

Å domkapitlets vägnar:

Edv. Rodhe

Fr. Callmer

Bil. 2 .

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för statens lantbruksingenjör, att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av vattenskadad mark till n:o 7 Karup i V. Karups socken. Samtliga i företaget deltagningsskyldiga torde först av förrättningsmannen kunna uppgivas.

Karup n:o 7 pr Västra Karup den 23/8 1928.

Janne Pålsson

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 24 januari 1929.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer C.Rich.Lundberg

Bil. 3.

Undertecknade förena sig härmed med Janne Pålsson i hans den 23 aug. 1928 daterade ansökan om syneförrättning enl. vattenlagen å avloppsdike från vattenberörda marker till Karup 7 i Västra Karups socken av Kristianstads län.

Västra Karup den 23 april 1929

Karl B.Johansson Nils E.Svensson

Prästgården n:o 1 Holmen

A.J. Lindström

V.Karup n:o 17

Förestående föreningshandling är uppläst vid laga syneförrätt-ning den 14 maj 1929 och vidhölls av de personer, som ingått densamma, betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Paulus Svensson L.W.Nilsson

Bevittnas

Erik Kullman

Bil. 4.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Kävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd över vattenskadade marker till Kamps och Holmens byar i Västra Karups socken av Kristianstads län, upprättad vid syneförrättning enl. vattenlagen år 1929.

VÄSTERÅS TRYCKERIET, MAGERSTRÖMM & STENHÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Västra Karups socken					
Karup	17³	A	28/120		A. J. Lundström
				1	åker
					Summa
Karup	7⁴	B	5/48		Janne Pålsson
				2	åker
				3	"
				4	"
				5	"
				6	väg rnjs.
					Summa
Karup	1'	C			Ecclesiastikt boställe
					Kr: Karl B. Johansson
				7	väg rnjs.
				8	åker
				9	"
				10	"
				11	"
				12	"
				13	"
				14	"
				15	"
				16	"
				17	äng
				18	"
				19	"
				20	"
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	06,5							960	62	40	1200	78	-	240	15	60
0	06,5								62	40		78	-		15	60
0	18,0							720	129	60	1200	216	-	480	86	40
0	09,0							720	64	80	1200	108	-	480	43	20
0	13,0							720	93	60	1200	156	-	480	62	40
0	40,0							720	288	-	1200	480	-	480	192	-
						0	13,8									
0	80,0					0	03,8		576	00		960	-		384	00
						0	03,2									
0	13,0							1080	32	40	1200	36	-	120	3	60
0	04,5							1080	48	60	1200	54	-	120	5	40
0	03,0							1080	32	40	1200	36	-	120	3	60
0	01,5							1080	16	20	1200	18	-	120	1	80
0	07,5							1080	81	-	1200	90	-	120	9	-
0	04,5							1080	48	60	1200	54	-	120	5	40
0	56,0							840	470	40	1200	672	-	360	201	60
0	11,0							1080	118	80	1200	132	-	120	13	20
0	16,0							1080	172	80	1200	192	-	120	19	20
		0	21,0					500	105	-	1000	210	-	500	105	-
		0	20,0					400	80	-	1000	200	-	600	120	-
		0	02,5					500	12	50	1000	25	-	500	12	50
		0	10,0					800	80	-	1000	100	-	200	20	-
1	07,0	0	53,5			0	03,2		1298	70		1819	-		520	30

VÄSTBOTTENTRYCKERIET, HADERSLEBEN & STENHÅGG, BRANÅ

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överförd
				21	äng
				22	"
				23	"
				24	"
				25	"
				26	"
				27	"
				28	"
				29	"
				30	"
				31	"
				32	"
				33	"
				34	"
					Summa
Kamp	104	D	1/12		Julius Bergström "
				35	äng
				36	"
				37	"
				38	"
					Summa
Holmen	13	E	1/6		Nils E. Svensson
				39	åker
				40	"
				41	"
				42	"
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	07,0	0	53,5			0	03,2		1298	70		1819	–		520	30
		0	08,0					900	72	–	1000	80	–	100	8	–
		0	10,0					900	90	–	1000	100	–	100	10	–
		0	20,0					600	120	–	1000	200	–	400	80	–
		0	29,0					500	145	–	1000	290	–	500	145	–
		0	24,0					600	144	–	1000	240	–	400	96	–
		0	22,0					600	132	–	1000	220	–	400	88	–
		0	22,0					600	132	–	1000	220	–	400	88	–
		0	10,0					900	90	–	1000	100	–	100	10	–
		0	06,5					900	58	50	1000	65	–	100	6	50
		0	38,5					500	192	50	1000	385	–	500	192	50
		0	40,0					500	200	–	1000	400	–	500	200	–
		0	43,0					500	215	–	1000	430	–	500	215	–
		0	43,0					500	215	–	1000	430	–	500	215	–
		0	38,5					600	231	–	1000	385	–	400	154	–
1	07,0	4	08,0			0	03,2		3335	70		5364	–		2028	30
		0	15,0					600	90	–	1000	150	–	400	60	–
		0	09,0					600	54	–	1000	90	–	400	36	–
		0	06,0					900	54	–	1000	60	–	100	6	–
		0	10,0					900	90	–	1000	100	–	100	10	–
		0	40,0						288	–		400	–		112	–
0	11,0							720	79	20	1200	132	–	480	52	80
0	20,0							720	144	–	1200	240	–	480	96	–
0	35,0							720	252	–	1200	420	–	480	168	–
0	14,0							840	117	60	1200	168	–	360	50	40
0	80,0								592	80		960	–		367	20

JÄRNBÄTAFVERIET, HAMMARBONN & ÅTERBÄCK, BRARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överförd
				43	väg
					Summa

Sammandrag.

Karups	173	A	28/120	A. J. Lindström
"	74	B	5/48	Janne Pålsson
"	11	C		Ecclesiastikt boställe
				Arr: Karl B. Johansson
"	104	D	1/2	Julius Bengtsson
Hohnn	13	E	1/6	Nils E. Svensson
				Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	80,0								592	80		960	-		367	20
						0	02,4									
0	80,0					0	02,4		592	80		960			367	20
v 0	06,5								62	40		78	-	v	15	60
v 0	80,0					0	03,8		576	-		960	-	v	384	-
v 1	07,0	v 4	08,0			0	03,2		3335	70		53.64	-	v	2028	30
		v 0	40,0						288	-		400	-	v	112	-
v 0	80,0					0	02,4		592	80		960	-	v	367	20
2	73,5	4	48,0			0	09,4		4854	90		7762	-		2907	10

4 48
731,5

Kramps den 24 maj 1929.
Lennart Holmström
Skatens lantbruksnämnd

L. W. Nilsson Paulus Svensson

FOTOSTATRYCKERIET, HAGELBERGH & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Bilaga 5

Kostnadsförslag.

Holmen - Karups dikningsförslag av år 1929.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-2+8	208	Dikesstråcken A-B						
0-1	100	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning	lm.	100	1.00	100	00	
1-1+37	37	do do	lm.	37	1.10	40	70	140 70
0-1+37	137	4" tegelrör med fraket	st.	480	0.21			100 80
1+37-1+45	8	Schaktning för täckt ledning rörens läggning, dikesjordens återfyllning	lm.	8	4:-	32	00	
1+45-2+8	63	do do	lm.	63	1.20	75	60	107 60
1+37-2+8	71	5" tegelrör med fraket	st.	250	0.28			70 00
0, 1, 1+37		Intagnings brunnar av betong med lock av betong. Brunnarna skola vara en min diam. av minst 0.70 cm. Botten som skall vara stensatt, skall ligga minst 0.50 m. under avloppsrörets underkant. Brunnarna skola vara väl omgärdade med markstör och skära runt i enlighet med förslagsritningarna.	st.	3	40:-			120 00
		Tillägges för oförutsedda fall arbetets tillsyn m. m. ca 10 %						55 90
		Summa						595 00

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERHOLM & STENBÄCK, BORÅS

1	2	3	4	5	6	7
		Dikesstråckan B-C				
2+8-3	92	Schaktning för fackt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	lm. 92	1.00	92 00	
3-5	200	Do Do	200	1.25	250 00	342 00
2+8-5	292	6" tegelrör inkl. fakt	st. 1025	0.38		389 50
5-6+47	147	Schaktning för fackt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning	lm. 147	1.30		191 10
5-6+47	147	7" tegelrör inkl. fakt	st. 515	0.45		231 75
2+8, 3+50, 5		Intagnings brunnar som rörs Tillägges för oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. ca 10 %	3	40:-		120 00
						125 65
		Summa				1400 00
		Dikesstråckan C-D				
6+47-7+36	89	Schaktning för fackt ledning rörens läggning, dikesjordens återfyllning	89	1.30		115 70
6+47-7+36	89	7" tegelrör inkl. fakt	310	0.45		139 50
6+47		Intagnings brunn som ovan	st. 1	40:-		40 00
7+36		Dikesgrå inkl. rivning	st. 1	20:-		20 00
		Uppresning under bron	lm. 4	1:-		4 00
		Tillägges för oförutsedda fall arbetets tillsyn m.m. ca 10 %				30 80
		Summa				350 00
		Dikesstråckan C-E				
6+47-10-10+60	60	Schaktning för fackt ledning rörens läggning, dikesjordens återfyllning	lm. 60	1.00		60 00
10-10+60	60	4" tegelrör inkl. fakt	st. 210	0.21		44 10
		Överföres				1044 10

Bilaga

Kostnadsförslag.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Överföres					104	10
10+60		Intagningsbumm som rosen	1	40:-			40	00
		Tillägges för arbetets tillsyn o-						
		förutsedda fall m.m. ca 10 %					15	90
		Summa					160	00
2+8-20-20+52	52	Diksstråcken B-F						
20-20+52	52	Schaktning för täckt ledning,						
		rörens läggning och diks-						
		fyllning återfyllning lm	52	1.00			52	00
20-20+53	52	4" tegelrör incl. frakt st	185	0.21			38	85
20+52		Intagningsbummar som rosen st	1	40:-			40	00
		Tillägges för oförutsedda fall						
		arbetets tillsyn m.m. ca 10 %					14	15
		Summa					145	00
		Sammandrag						
0-2+8	208	Diksstråcken A-B					595	00
2+8-6+47	439	" B-C					1400	00
6+47-7+36	89	" C-D					350	00
6+47-10-10+60	60	" C-E					160	00
2+8-20-20+52	52	" B-F					145	00
		Summa					2650	00

Karups den 24 maj 1929
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGELBERG & STENBÄCK, SKARA

1	2	3	4	5	6	7

Bil. 6.

Kostnadsfördelningslängd till Holmen - Karups dikningsföretag av år 1929.

Socken, by, kommun	Registernummer	Littera å kartan	Kommunantal	Delägare	Förhållande	Förhållandetal	Beräknad dikningskostnad		Förhållningskostnad	
							kr.	öre	kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7			8	
V. Karups socken										
Karups	173	A	29/120	A. J. Lindström	ökl	15 60	0.54	14	31	1 78
"	74	B	5/48	Janne Pålsson	ökl	384 -	13.21	350	07	43 57
"	11	C		Ekelsvastikt lineboställe						
				Arv: Karl B. Johansson	ökl	2028 30	69.77	1848	91	230 11
"	104	D	1/12	Julius Bengtsson		112 -	3.85	102	02	12 70
Holmen	13	E	1/6	Nils E. Svensson	ökl	367 20	12.63	334	69	41 66
				Summa		2907 10	100.00	2650	-	329 82

Karup den 24 maj 1929.

Lennart Holmström

Hatens lantbruksingenjör

Paulus Svensson L. W. Nilsson

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående avloppsdiken från vattenskadad mark till Karup och Holmen i Västra Karups socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser nygrävning av avloppsdiken från odlad jord och äng, är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

A.J. Lindström för Karup n:o 17^{3}

Janne Pålsson " " " 7^{4}

Karl B. Johansson " " " 1^{1}

Nils E.Svensson " Hölmen " 1^{3}

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D, B-F-och C-E.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, belägen under en kurva avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat,vilket fall beräknats lika med markytans,dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning

av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring,som tillskyndas jorden genom företagets utförande,har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naurliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord,som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad.Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad.Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd.Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurernas nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen.Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värde-

ringslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållande, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör

i punkt	A	5 hektar
	1	7 "
	1+37	9 "
	2+8	12 "
	3+50	15 "
	5	18 "
	6+47	20 "
	E	1.5 "
	F	1 "

Med stöd av sökandenas yrkanden och föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen att dikena skola göras täckta. Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.2 sekundliter pr hektar. För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Enär dikena göras täckta erfordras ej några brobyggnader. I punkt 1+37 korsar rörledningen allmänväg. Vid arbetets utförande skall vägstyrelsen underrättas därom samt de åtgärder noga åtlydas, som föreskrives för trafiksäkerhetens upprätthållande.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av

företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningen skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige godemän. För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Synemännen finna skäligt bestämma, att torrläggningssamfälligheten skall utgöra en avdelning och att till grund för fördelningen av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de båtnadsvärden, som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningslängden finnas med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Holmen-Karups dikningsföretag av år 1929".

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostna-

derna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov,dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid,då växande gröda därav minst tager skada,samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1931;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga,må efter hörande av statens lantbruks-

ingenjör och efter hans skriftliga medgivande företaggas;

att rörens läge skall, innan rören höljas, kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes tjänstebiträde;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av brunnar och dikesögat skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till förstäng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar. Karup den 24 maj 1929.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

L.W.Nilsson Paulus Svensson

Bil. 8.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Holmm-Karups dikningsförelag
av år 1929

..... socken och ..... län,

upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	9	0,50			4	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—9,						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje ..... km.		1,50				
		kroklinje ..... „	2	3,00	6	—		
		i annan mark, raklinje ..... „		3,00				
		kroklinje ..... „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ..... km.		3,00				
		kroklinje ..... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ..... „		5,00				
		kroklinje ..... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter ..... „						
		i åker, raklinje ..... „		1,00				
		kroklinje ..... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ..... „		2,00				
		kroklinje ..... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 15 ar ..... st.	18	0.17	3	06		
		..... har	2.735	1.06	2	90		
		äng och odlingsmark, medelareal 20 ar ..... st.	22	0.14	3	08		
		..... har	4.48	0.74	3	31		
		annan mark och impediment, medelareal 3 ar .... st.	3	0.05		15		
		..... har	0.094	0.78		07	18	57
		För mätning i skala 1:2000, 30 % tillägg						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\begin{smallmatrix}>15\\10-15\\<10\end{smallmatrix}$ m.						
		i åker o. d., raklinje ..... km.						
		kroklinje ..... „						
		i annan mark, raklinje ..... „						
		kroklinje ..... „						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	—		
		övriga regalark		1,00				
							4	—
		..... Överföres					27	07

1	2	3	4	5	6		7	
1929		Överfört					27	07
		Avvägning:						
23/4-23/4		a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4 ..... dagar	1	12,00	12	—		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 7+ punkter pr har ..... har	1.215	0.66	4	76		
		avvägda punkter ..... st.	60	0.02	1	20		
		i annan mark, medelantal ..... punkter pr har ..... har						
		avvägda punkter ..... st.						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ..... km.	1.5	2,50	3	75		
		i annan mark ..... „		5,00			21	71
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 17 ar, ... st.	43	0.05	2	15		
		..... har	1.309	0.10		73	2	88
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ..... st.		0,03			1	50
		Havsdistriktsing Markvärdering, ... tid	3	0.75			2	25
		a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5..... dagar		12,00				
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd ..... km.			4	—		
		för övriga kilometer ..... st.		1,50				
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal st.	40	0,06	2	40		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer „	40	0,12	4	80	11	20
		Längdprofil, § 20, längd skala 1: 4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp ..... km.		3,00				
		2) befintligt avlopp ell. vall .... „	1	3,50	3	50		
		b) antal ritningar ..... st.	1	3,00	3	—	6	50
		Tvärsektioner § 22, i skala 1: 100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... „		0,15				
		„ „ „ såväl „ som „ „ ..... „	4	0,25	1	—		
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för „						
		..... „						
		..... „					1	—
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp ..... „			2	—		
		för vattenområdets areal ..... km.²		0,02				
11		Inmätning av nederbördsområde dag.	1/4	12	3	—	5	—
		Dimensionsberäkning, § 25,						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... km.		3,50				
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „		1,00				
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „						
		nämligen ..... m² sektion på ..... „						
		..... „ „ „ ..... „						
		..... „ „ „ ..... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ..... diam.	6	6,00	36			
		2) „ „ över 20 „ ..... „		10,00			36	—
		Överföres					115	11

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					115	11
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 27, grundbelopp*			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	21	0,03		63	1	63
		Arbetsbeskrivning, *§ 28, 1:sta sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor ... *st.*		2,00				
		Kostnadsberäkning *§ 29, a) nyanläggning* ... *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... „	1	4,00	4	—		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar ...						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat) ...			2	65	6	65
		Förslag till bro- och trummbyggnad, *§§ 34 och 36* ...						
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet, Bruun, Öga			8	—		
		b) för detaljerad kostnadsberäkning ...						
		c) för grundförstärkning ... *m²*						
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning ...		8,00				
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd ... *m.*		1,00				
		och för särskildt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00				
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. ... *m.*		0,50				
		och för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00			8	—
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ... „	60	0,01				60
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1	50		
		för varje ersättningsbelopp ... *st.*		0,25				
		Utlåtande och betänkande, *§ 43* ... *sid.*	7	3,00			21	—
		Sammanträden och upprättande av protokoll, *§ 44, mom. 1, dagar*	1	12,00			12	—
		Särskild utredning, *§ 44, mom. 2* ... *dagar*		12,00				
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, *§ 44, mom. 14* „	0.5	12,00			6	—
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. *§ 44, mom. 15* ... *dagar*	1/3	12,00			4	—
		Översiktskarta *§ 41* ...						
		Summa kronor					174	99
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan, *§ 49,*						
		1) 1:sta regalarket ...			7	—		
		övriga regalark ...		1,75			7	—
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,	43					
		skalan 1:4000, medelareal 17 *ar ägofigurer* ... *st.*	43	0.07	3	01		
		har	7309	0.14	1	02	4	03
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 % ...					1	—
		Överföres					12	03

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			12	03		
		3) insättning av höjdlägestal ... st.	60	0,02	1	20		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp ...			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	21	0,05	1	05	16	03
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,						
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,						
		nytt avlopp ... km.		5,00				
		ändring av befintligt avlopp ... „	1	6,00	6	—		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			1	30		
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			10	40		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad ...						
		längdprofilritningar ... st.		3,00				
		tvärsektions- och broritningar ... „		5,00			17	70
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 % ...						
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 ... sid.	30	0,75			22	50
		Översiktskarta i d:o, § 41 ...						
		Summa kronor					56	23
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode ...					8	—
		Annonskostnader ang. sammanträden ...						
		Inbindning av förrättningshandlingarna ...					2	—
		Arvode till biträdande förrättningsmannen ...						
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar ...					53	60
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d. ...					27	—
		Lösen för utdrag ur mantalslängd ...						
		Kallelsekostnad					8	—
		Summa kronor					98	60
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode ...					174	99
		Lösen för kopior och avskrift ...					56	23
		Övriga förrättningskostnader ...					98	60
		Summa kronor					329	82

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Södra Åsbo och Bjäre *häradsrätt.*

Karup *den* 24 maj *19*29

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ... *kvitteras:*

den ... *19*...

Örebro Dagblads Tryckeri - 1927

Fore.

Declaro haber recibido en depósito
los objetos arriba mencionados
bajo el número 1-8 inclusive.

Ernesto Schmidt

L 1*0480

DIARIE N:r 12841
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 JUN. 1931

Beträffande
rörande
lån och anslag av allmänna medel till

Holmen-Karups

dikningsföretag
av år 1929.

Avskrift

genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 13 mars 1931 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 24 april 1931
På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar
Albert Smitth.

Översiktskarta



Skala 1:100000.

Avskrift.

Sedan delägarna i "Holmen-Karups dikningsföretag av år 1929" som avser torrläggning av mark till Karup och Holmen i Västra Karups socken av Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande får jag härmed därom avgiva följande avritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker, äng och betesmark

Belägenhet.

Avdikningsområdet är beläget strax norr om V.Karups kyrka samt är å motstående översiktskarta markerad med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.Syneförrättningen, som slöts den 24 maj 1929 har ej överklagats, varöver diariebevis närslutes /bil.A/.

Lån- och anslagssökande.

I förening, dagtecknad den 4 febr. 1930 hava delägarna i företaget överenskommit att gemensamt hos Kungl.Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar:

åker	2.735 har
äng och annan mark	4.480 "
Summa	7.215 har

Jordmånen består överallt av kärrtorvjord på grusblandad lera.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av ett öppet floddike vars dimensioner äro för små för att tillåta markens rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Företaget avser det öppna dikets nygrävning och ersättande med täckt ledning till det djup och dimensioner, som det upprättade dikningsförslaget angiver.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen beräknas i till synehandlingarna fogad värderingslängd till 2907.10 kronor och dikningskostnaden i till samma protokoll fogad kostnadsförslag till 2650 kronor.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunnena utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningan vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag

torde vara "Påarp-Hånarps dikningsföretag av år 1922".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I tabell b,bil.II har uträknats storleken av det lån ur Statens avdikningslånefond och bidrag av Statens avdikningsanslag som enligt gällande författningar torde kunna utgå, nämligen i lån 1360.91 kronor och i anslag 1546.19 kronor. Att relativkostnaden uppgår till 1.06 kronor är beroende på förrättningskostnaderna och bör ej utgöra hinder för företagets understödjande med lån och anslag av statsmedel.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag, att till utförande av "Holmen-Karups dikningsföretag av år 1929" beviljas lån ur Statens avdikningslånefond med 1360 kronor samt bidrag ur Statens avdikningsanslag med 1545 kronor.

Utförande.

Vid utförandet skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunnena utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetets utförande bör anslås en tid av ett år.

Kristianstad i mars 1930.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

I Tabell a

II " b

III Kostnadsförslag

A Diariebevis

B Föreningshandling

C Tillstånd från Lunds domkapitel

D Ett häfte synehandlingar

E Ritningar i ett blad.

Bil. I

Tabell a.

Hela tarrläggningsområdet - Anslags- och tåxeökandenas andel

	Areal		Värde före tarrläggningen		Värde efter tarrläggningen		Bälund	
	har	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
åker	2	73.5						
äng m.m.	4	48.0						
Summa	7	21.5	4854	90	7762	–	2907	10

Kristianstad i mars 1930
Lennart Hammarström
Statens taxeringsingenjör

Tabell 1

Socken, by, hemman	Registernummer	Littera å kartan	Andelstal	Ägares namn m m	Areal: åker har	åker ar	äng och betesmark har	äng och betesmark ar	summa har	summa ar
V. Karups socken										
Karup	17 3	A	25/120	A. J. Lindström	0	06.5			0	06.5
"	7 4	B	5/48	Jane Pålsson	0	80.0			0	80.0
"	1	C	1	Ecclesiastikt boställe	[illegible]		4	08.0		
				Arr. Karl B. Johansson	1	07.0	4	08.0	5	15.0
"	10 4	D	1/2	Julius Bengtsson			0	40.0	0	40.0
Holmen	13	E	1/6	Nils E. Svensson	0	80.0			0	80.0
				Summa	2	73.5	4	48.0	7	21.5

Kristianstad i mars 1930
Hemmart Holmström
Statens lantbruksingenjör

6

Båtnad		Andel i kostnaden för											
		Likvärdiga		Lagr. syne för-rättningar		Betänkanden		Summa kostnader		Relativa kostnaden	Bidragets storlek i % av kostnaden	Bidrag		Lån	
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
15	60	14	31	1	78	0	61	16	70	1,06	50,00	8	35	~~4~~	~~80~~
384	—	350	07	43	57	14	87	408	50	"	"	204	25	179	75
2028	30	1848	91	230	11	78	53	2157	55	"	"	1078	78	949	52
112	—	102	02	12	70	4	33	119	06	"	"	59	53	52	47
367	20	334	69	41	66	14	22	390	57	"	"	195	28	171	92
2907	10	2650	00	329	82	112	56	3092	38			1546	19	1360	91

Bil. III

Kostnadsberäkning

Timpenning 90 öre

Likningskostnad			2650	—
Daga reproförrättning	329	82		
Kostnad för kör och anslag	112	56	442	38
Summa			3092	38

Kristianstad i mars 1930
Lennart Hammarström
Kalens kanbrukssällskapsnjär

Bau. Sv. S.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 3092 kronor 38 öre.

Stockholm den 24 april 1931
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Bil. A.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 24 maj 1929 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Holmen-Karups dikningsföretag av år 1929" och avseende torrläggning av mark inom Västra Karups socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 23 januari 1930.

Ex officio:

Sven Nordlund

Bil. B .

Undertecknade delägare i "Holmen-Karups dikningsföretag av år 1929" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl.Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Vi uppdraga åt ordföranden i företagets styrelse att underskriva alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Västra Karup den 4 febr. 1930.

A.J.Lindström

ägare litt.A, V.Karup n:o 17

Janne Pålsson

ägare till litt.B, Karup n:o 7

Karl B.Johansson

arr. till litt. C, V.Karup n:o 1

Nils E.Svensson

Holmen litt.E n:o 1

Julius Bengtsson

Litt. D, V. Karup

Bevittnas:

Karl Nilsson

Glämminge

Fritiof Kjellman

V.Karup

Bil. C .

Utdrag ur Lunds domkapitels bo-

ställsprotokoll den 5 mars 1930.

§ 39. I skrivelse till domkapitlet den 8 februari 1930 hade statens lantbruksingenjör Lennart Holmström - under förmälan att vid enligt vattenlagen förrättad syn, avslutad den 24 maj 1929 och som vunnit laga kraft, f. kyrkoherdebostället Karup nr.1 i Västra Karups socken befunnits pliktig deltaga i kostnaderna för "Holmen Karups dikningsföretag av år 1929", ävensom att boställets arrendator Karl B.Johansson jämte övriga delägare undertecknat en förening för gemensamt sökande av lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande - anhållit om tillstånd för arrendatorn att i ärendet göra gemensam sak med övriga delägare.

Tillstyrkande yttrande hade avgivits av kyrkorådet i Västra Karups och Torekovs församlingar.

Efter föredragning härav beslöt domkapitlet genom utdrag av detta protokoll meddela lantbruksingenjören Holmström, att domkapitlet bifölle den gjorda framställningen. Ut supra.

In fidem

Tage Gynnerstedt

Förrättens avskrift av laga-
lighet, fullmäktiges ans av lagl.
Mojt. den 13 mars 1931 justerades
avskriften vidimeras.

178

172
01

L 1·0480

12841

KONTRAKT.

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 JUN. 1931

Sedan Kungl. Maj:t den 13 mars 1931 för

"Holmen - Karups dikningsföretag av år 1929" i Västra Karups socken av

KRISTIANSTADS LÄN

beviljat *dels* ett ***lån*** av ettusenfyrahundrafemtio (1.450)+)

kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av ettusenfyrahundrafemtio (1.450) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L.Holmström vid syneförrättning år 1929 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha*n* undertecknad , som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse*n* ~~förtroendeman~~ för företaget, *ens.* ———————

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag*a* och förbind*er* ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1932,

+) enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 20 juli 1931 minskat till 1.440 kronor.

12. 1930. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
156230

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Karup den 14 maj 1931.

A. J. Lindström

Att lantbrukaren A. J. Lindström i Karup

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Elof Kvarck
Adress Västra Karup.

Fritiof Fjellman
Adress Västra Karup.

Med stöd av Kungl. brevet den 13 mars 1931 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 30 juli ***19***31.

Emma Holmström

föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Uppgift å delägare i Holmen-Karups dikningsföretag som innehava lån från Statens avdikningslånefond.					
Kristianstads län.					
V. Karups socken.					
Karups	~~173~~	A	28/100		~~A. J. Lindström~~ / ~~Mrs Anna~~ / utgår
"	74	B	5/18		Hans Pålsson
"	1'	C	1		Folkskolestiftet Löneboställe
					Arr. Karl B. Johansson
"	104	D	1/2		Julius Bengtsson
Holmen	13	E	1/6		Nils S. Persson
					Kristianstad den 4 juni 1931
					Hjalmar Holmström
					Statens lantbruksingenjör.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

1931 den 30 juli

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Holmen o Karups dikningsföretag av år 1929" i Västra Karups socken av Kristianstads län.

Lånet 1.450 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts beslut den 13 mars 1931, vilket belopp genom beslut den 20 juli 1931 minskats till 1.440 kronor.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken,by och hemman	Registernummer	Mantal	Ägares namn m.m.
Västra Karups socken.			
Karup	7 4	5/48	Janne Pålsson
"	1 1	1	Ecklesiastikt löneboställe, arr. Karl B.Johansson
"	10 4	1/12	Julius Bengtsson
Holmen	1 3	1/6	Nils E.Svensson

Stockholm den 30 juli 1931.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Solk. 30/7 31

172
31

DIARIE N:r 12842
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 JUN. 1931

Bevis

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: Holmen - Karups dikningsföretag av år I929 i Västra Karups socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den I3 mars I93I.

Bidrag från statens avdikningsanslag I450 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond I450 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den I september I932.

Arbetsstyrelsens ordförande: lantbrukaren A. J. Lindström, Karup pr Västra Karup.

Avsyning verkställd av förste assistenten A. B. Andersson.

Företaget befans därvid vara i sin helhet utfört i full överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes dess godkännande.

Kristianstad den 4 juni I93I

statens lantbruksingeniör.

STATENS EN KRONA

Skäligen En Krona