

Kopia

Förslag
till dike i inom

Hörröd och Gussaröd

i Hörröds och Brösarps socknar, Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen

år 1929 av

Johann & Sonström

Statens lantbruksingenjör.

Grunden till det här förslaget ligger
den 6 februari 1931 fastslagna till
afskedelsen vid arbets utgående.

Upprättat den 31 mars 1931
På Högsk. lantbruksingenjörens vägnar.
Albert Thulin

Förslaget ligger den 6 februari 1931 fastslagna
integrera

Johann & Sonström

Registrernummer.

Hörröds socken


Aa	Hörröd	av 10'
Ab	"	av 10'
Ac	"	2
Ad	"	2

Brösarps socken

Ba	Gussaröd	2 ⁴
Bb	"	2 ²





Förslag till intagningsbrunn.



Skala 1:50

Förslag till dikesöga.



1:0484

1:0484

Nr 464 Kristianstads län

L _____ 1*0484

8588

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSBTYRELSEN
29 MRS 1930

DIARIE Nr 9263
K. LANTBRUKSBTYRELSEN
24 APR. 1931



Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning
enligt vattenlagen angående dikning in-
om Hörröd n:o 7 i Hörröds socken, Kris-
tianstads län.

År 1929 den 16 oktober inställde sig undertecknad statens
lantbruksingenjör hos lantbrukaren Theodor Nilsson i Hörröd för att
på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning
enligt vattenlagen angående dikning inom Hörröd n:o 7 i Hörröds
socken av Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till
sammträde infunnit sig:

Theodor Nilsson, Hörröd n:o 7

Anders Nilsson, " " 10

Nils Nilsson, " " 2

Anton Stålberg, " " 2

Anders Nilsson, Gussaröd n:o 2

såsom gode män: Anders Bodelsson i Gaddaröd och Jöns Andersson i
Gaddaröd, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan där-
om upplästes /bil. 1/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning, mot
synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till
sakägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken

Anders Nilsson å n:o 10 Hörröd och Nils Nilsson å n:o 2 Hörröd för-
enade sig med sökanden. Denna skrivelse, bil.2, upplästes och vid-
hölls vid förfrågan därom av undertecknarna, vilket bestyrktes ge-
nom synemännens underskrift.

§ 4.

Sökandena yrkade avloppsdikes upptagande till sådant djup och
dimensioner att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till om
möjligt åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 5.

Theodor Nilsson yrkade täckt ledning om detta låte sig utföra.

§ 6.

Sakägarna avstodo från ersättning för jord, som åtginge till di-
kes upptagande, utvidgande och till jordupplag.

§ 7.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter
sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nö-
diga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme
att hållas å samma plats tisdagen den 5 november 1929 till vilket sam-
manträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 8.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sam-
manträdet.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Jöns Andersson

Anders Bodelsson

År 1929 den 5 november.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän hos Theodor Nilsson i Hörröd varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Theodor Nilsson, Hörröd

Anton Stålberg, "

Nils Nilsson, "

§ 9.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade diktningensförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.3/, kostnadsberäkning /bil.4/ och kostnadsfördelningslängd /bil.5/.

§ 10.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande /bil. 6/.

§ 11.

Det beslöts att arbetsstyrelsen skulle bestå av tre ledamöter vartill valdes Theodor Nilsson, Anders Nilsson och Nils Nilsson, samtliga i Hörröd.

§ 12.

Till ordförande utsågs Theodor Nilsson Hörröd n:o 10 pr Degeberga; och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 13.

Räkning år förrättningskostnaderna bifogades protokollet som bil. 7.

§ 14.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och
upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Jöns Andersson Anders Bodelsson

Bil. 1.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för statens lantbruksin-
genjör att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående
dikning inom n:o 7 Hörröd. Samtliga av företaget beroende torde
först kunna uppgivas av förrättningsmannen.

Hörröd pr Degeberga den 10 april 1929

Theodor Nilsson

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens
lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna
i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti
bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa
förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 15 maj 1929

På länsstyrelsens vägnar:

C.Rich. Lundberg

Gösta Ek

Undertecknade förena sig härmed med sökanden av den syneför-
rättning som avser torrläggning av marker till Hörröd n:o 7 i Hör-
röds socken och Kristianstads län och önska vi att undersökningen
utsträcker genom våra nedanför liggande marker.

Hörröd den 12 augusti 1929

Ägare av hemmanet n:o 10 Hörröd

Anders Nilsson

Ägare av hemmansdel N, o 2 Hörröd

Nils Nilsson

Förestående föreningshandling är uppläst vid laga syneförrätt-
ning den 16 oktober 1929 och vidhölls av undertecknarna betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Jöns Andersson

Anders Bodelsson

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Släbdeförteckning, ägobeskrivning och värdningslängd öfver vattushäradade ägor till Höröds by i Höröds socken af Låds härad samt Gussaböl i Brösarps socken af Albo härad, allt liggande i Kristianstads län, upprättad vid synförteckning enligt vattenlagen af 1929.

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansetal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist-m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Hörrods socken</u>					
<u>Hörrod</u>	av 10'	Aa	av 1/8		<u>Theodor Nilsson</u>
				1	väg riip.
				2	låggländ mark riip.
				3	åker, mulljord på grus
				4	" <u>Go</u>
				5	" <u>Go</u>
				6	" <u>Go</u>
				7	" <u>Go</u>
				8	" <u>Go</u>
				9	" <u>Go</u>
				10	" <u>Go</u>
				11	" <u>Go</u>
				12	" <u>Go</u>
					<u>Summa</u>
<u>Hörrod</u>	av 10'	Ab	av 1/8		<u>Anders Nilsson</u>
				13	åker, mulljord på grus
				14	" <u>Go</u>
				15	äng, mulljord på ~~tro~~ grus
				16	" <u>Go</u>
				17	" <u>Go</u>
				18	" <u>Go</u>
				19	" <u>Go</u>
				20	" <u>Go</u>
				21	" <u>Go</u>
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarandevärde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							0 07.0									
							001.5									
0 47.5								240	114	-	1200	570	-	960	456	-
0 47.0								360	169	20	1200	564	-	840	394	80
0 64.0								360	230	40	1200	768	-	840	537	60
0 48.0								360	172	80	1200	576	-	840	403	20
0 33.5								720	241	20	1200	402	-	480	160	80
0 06.5								720	46	80	1200	78	-	480	31	20
0 42.5								840	357	-	1200	510	-	360	153	-
0 41.5								600	249	-	1200	498	-	600	249	-
0 15.5								480	74	40	1200	186	-	720	111	60
0 25.5								600	153	-	1200	306	-	600	153	-
3 71.5							0 08.5		18 07	80		4458	-		2650	20
0 17.5								600	105	-	1200	210	-	600	105	-
0 07.5								480	36	-	1200	90	-	720	54	-
	0 22.5							120	27	-	1200	270	-	1080	243	-
	0 39.0							100	29	-	1000	290	-	900	261	-
	0 33.5							100	33	50	1000	335	-	900	301	50
	0 22.0							90	19	80	900	198	-	810	178	20
	0 34.0							90	21	60	900	216	-	810	194	40
	0 15.0							90	13	50	900	135	-	810	121	50
	0 10.0							90	9	-	900	90	-	810	81	-
0 25.0	1 56.0								294	40		1834	-		1539	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares-namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Hörsöd</u>	2	Aç			<u>Andra Stålborg</u>
				22	äng, mulljord på trä o grus
				23	" do
				24	" do
				25	" do
					<u>Summa</u>
<u>Hörsöd</u>	2	Ad			<u>Nils Nilsson</u>
				26	äng, mulljord på trä o grus
				27	" do
				28	" do
				29	" do
				30	" do
				31	" do
					<u>Summa</u>
<u>Brösarps socken</u>					
<u>Gussdröd</u>	24	Ba	1/8		<u>Anders Nilsson</u>
				32	våg mips.
				33	äng, för bätkas ej mips.
				34	äldre, mulljord på trä o grus
				35	" do
				36	" do
				37	" för bätkas ej mips.
				38	" " " mips.
					<u>Summa</u>
<u>Gussaröd</u>	22	Bb	1/8		<u>Hanna Nilsson</u>
				39	äng, för bätkas ej mips.
				40	" " " mips.
					<u>Summa</u>

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigursnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Höröds socken</u>		<u>Sammandrag</u>			
Höröd	av 10'	Aa	av 1/8		Theodor Nilsson
"	av 10'	Ab	av 1/8		Anders Nilsson
"	2	Ac			Anton Stålborg
"	2	Ad			Vils Nilsson
<u>Brösarps socken</u>					
Gustaröd	24	Ba	1/8		Anders Nilsson
"	22	Bb	1/8		Hanna Nilsson
					<u>Summa</u>

[illegible]

Kostnadsförslag.

Sliröd - Hussaröds dihningsföretag av år 1929

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1+40-16+61	1521	Pläckan A-B						
1+40-4+40	300	Schaktning av dyfjord m. ³	440	0.70	308	-	✓	
		" " " " " " " " " " " "	120	1.50	180	-	✓	488 -
4+40		Dikesöga av cement / möjligt ritning / st	1	50.-				50 -
4+40-6+50	210	Schaktning för läck ledning, rörens läggning, dikesjords återfyllning m. m. lu	210	1.40	294	-	✓	
4+40-6+50	210	15" cementrör med fläns / bl. 1:2:2 / lu	210	4.50	945	-	✓	1239 -
6+50-8+50	200	Schaktning för läck ledning, rörens läggning, dikesjords återfyllning m. m. lu	200	1.40	280	-	✓	
6+50-8+50	200	12" cementrör med fläns / bl. 1:2:2 / lu	200	3.-	600	-	✓	880 -
8+50-10+47	197	Schaktning för läck ledning, rörens läggning, dikesjords återfyllning m. m. lu	197	1.30	256	10	✓	
8+50-10+47	197	10" cementrör med fläns / bl. 1:2:2 / lu	197	2.50	492	50	✓	748 60
10+47-11+50	103	Schaktning för läck ledning, rörens läggning, dikesjords återfyllning m. m. lu	103	1.10	113	30	✓	
10+47-11+50	103	8" tegelrör, frakten inberäknad n.	350	0.55	192	50	✓	305 80
11+50-12+35	85	Schaktning för läck ledning, rörens läggning, dikesjords återfyllning m. m. lu	85	1.40	119	-	✓	
11+50-12+35	85	9" cementrör med fläns / bl. 1:2:2 / lu	85	2.25	191	25	✓	310 25
12+35-13+38	103	Schaktning för läck ledning, överför						4021 65

1	2	3	4	5	6	7
		örefäst				4021 65 ✓
		rörus läggning, dikeprideus				
		återfyllning m. m. hu.	103	0.70	72 10	✓
13+38/14+64	126	Do Do	"	126	1.10	138 60 ✓
14+64/14+68	4	Do Do	"	4	5.-	20 - ✓
13+35/14+68	233	8" tegelrör, frakten inberäknad st.	790	0.55	434 50	665 20 ✓
14+68/15+40	72	Schaktning för lächt ledning,				
		rörus läggning, dikeprideus				
		återfyllning m. m. hu.	72	1.-	72 -	✓
14+68/15+40	72	6" tegelrör, frakten inberäknad st.	240	0.38	91 20	163 20 ✓
15+40/16+61	121	Schaktning för lächt ledning,				
		rörus läggning, dikeprideus				
		återfyllning m. m. hu.	121	0.90	108 90	✓
15+40/16+61	121	5" tegelrör, frakten inberäknad st.	410	0.38	114 80	223 70 ✓
6+50, 8+50	}	Tillagningsbrunnar av cement				
9+22, 10+47		samt lock av betong. Brunnar-				
11+50, 12+55		na skola ha en min diam.				
14+64/14+68		av 0.7 m. samt skall brunn-				
15+40/16+61		stolten ligga minst 0.5 m.				
		under asfaltsrörts underkant.				
		Bottnen skall vara slussatt				
		samt brunnarna väl rengjorda				
		de med masksten och skärs st.	10	40.-	400 -	✓
		För oförutsedda fall, arbetets				
		lönerna m. m. tilläggs ca 10%				546 25
		Summa				6020 -

Skrivet den 5 nov. 1929
 Gunnar Holmström
 Stånds lantbruksskizjör

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Hörröd och Gussaröd i Hörröds och Brösarps socknar av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser nygrävning av avloppsdike för torrläggning av åker och odlingsmark, är enligt synemännens mening att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Theodor Nilsson för Hörröd n:o 10¹

Anders Nilsson för " " 10¹

Nils Nilsson för " " 2

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav den dikessträcka, som å hithörande plankarta utmärkes med röda linjer och bokstäverna A-B.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bätnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företagdt är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men en till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattentytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnanden mellan den försumpande vattentytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbätt-

ningen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör

1 punkt 6+50	88 hektar
8+50	65 "
9+22	36 "
10+47	33 "
11+50	21 "
12+35	18 "
14+64	14.5 "
14+68	11 "
15+40	7.5 "
B	5 "

Vid rörens dimensionering har utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar. Nederbördsområdets storlek inverkar ej ökande på de dimensioner, som av praktiska skäl valts för det öppna diket, nämligen en bottenbredd av 0.3 meter, sidolutning av 1:1.25 och djup, som framgår av profilritningen.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Företaget medför inga brobyggnader.

7:o. Några ersättningar skola ej utgå.

8:o. Dikningssamfälligheten skall utgöra en avdelning inom vilken

-alla med företaget förenade kostnader utan undantag skola fördelas

i mån av båtnad av företaget. I enlighet härmed är i kostnadsför-

delningslängden angivet vars och ens deltagningsskyldighet uttryckt

i båtnadsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt kost-

nadsberäkningen åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Hörröd-Gussaröds dikningsföretag

av år 1929".

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som

väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna

i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelse-

val hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka ar-

betets utförande i full överensstämmelse med det fastställda för-

slaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kost-

naderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för

delägarna;

att genom kringssänd kallelselista, å vilken kallade delägare teck-

na sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt

sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång

ärligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägen-
heters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppreprensning å årstid, då
växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets
verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara färdigt senast inom 1932 års utgång;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med förslaget,

dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa
sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar på
torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro
eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans
skriftliga medgivande företagas;

att cementrörens skola gjutas i blandning magrast 1:2:2 och ej få
nedläggas förrän de godkänts av statens lantbruksingenjör eller den-
nas tjänstebiträde;

att den uppkastade dikesjorden vid täckt ledning skall återfyllas
på rören; dock först sedan dessas läge kontrollerats av statens
lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare;

att den uppkastade dikesjorden vid öppet dike ej må läggas närmare
dikeskanten än en meter eller med brantare lutning mot marken än
1:1;

att kanalbankarna skola genomgrävas för ytvattnets avrinnande överallt, där dike tillstöta eller vattnet har benägenhet att samlas för att rinna ut i kanalen;

att den som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränning av diken och brunnar skall ske årligen och så ofta behovet det påkallar. Skadas dikesslänt av kreaturs tramp, skall den återställas i förslagsenligt skick av kreaturens ägare eller på dennes bekostnad.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga skägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad, sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar. Hörröd den 5 nov. 1929

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Jöns Andersson

Anders Bodelsson

1	2	3	4	5	6	7
1929		Överfört				38 76
9/8-13/8		Avvägning:				
a)	avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4	dagar	/	12,00	12 -	
b)	ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV					
i öppen mark,	medelantal 7+ punkter pr har	har	9	0.66	5 94	
	avvägda punkter	st.	98	0.02	1 96	
i annan mark,	medelantal .. punkter pr har	har				
	avvägda punkter	st.				
c)	begränsningskurva, § 11, mom. 2:					
i öppen mark	km.	2	2,50	5 -		
i annan mark	"		5,00			24 90
Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal	22 ar,	st.	40	0.05	2 -	
	har	9.025	0.10	90		2 90
Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.		0,03			1 50
Markvärdering,						
a)	uppskattning och värdering, § 44, mom. 5	dagar				
b)	gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,					
för första kilometern av avlopps längd	km.			4 -		
för övriga kilometer	st.	0.66	1,50	99		
c)	uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal	st.	32	0,08	1 92	
d)	uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer	"	32	0,12	3 84	10 75
Längdprofil § 20, längd skala 1:4000						
a)	uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp	km.	/	3,00	3 -	
	2) befintligt belopp ell. vall	"	0.66	3,50	2 31	
b)	antal ritningar	st.	/	3,00	3 -	8 31
Tödrsektion § 22, 1:100,						
vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	"	2	0,15	30		
" " " såväl " som " "	"	8	0,25	2 -		
tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för	"					
	"					2 30
Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp	"			2 --		
för vattenområdets areal	km.²		0,02			
Jummätning av nederbödsområdet dag	1/2	12.-	6 -	8 -		
Dimensionsberäkning, § 25,						
a)	för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.		3 50		
	tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"		1,00		
"	" våta sektionsarean vid h. v. y, 0,50 kr. pr m²					
nämligen	m² sektion på	"				
"	"	"				
"	"	"				
b)	täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	diin	4	6,00	24 -	
	2) " " över " "	"	4	10,00	40 -	67 50
	Överføres					164 92

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				164 92
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	41	0,03	1 23	2 23
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 29, nyanläggning	1	2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	0.66	4,00	2 64	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			6 02	11 16
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet, trumma, öga			8 —	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning km.				
		c) för grundförstärkning				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning...		8,00		
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.		1,00		
		och för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		8 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	98	0,01		98
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.		0,25		
		Utlåtande och betänkande, § 43 sid.	7	3,00		21 —
15/10		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	1.5	12,00		18 —
5/11		Särskild utredning, § 44, mom. 2		12,00		
30/10		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14....	1/2	12,00		6 —
11/10		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15	1/4	12,00		3 —
		Summa kronor				235 29
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark		1,75		7 —
		2) efter kartans skala och ågofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 22 ar ågofigurer st.	40	0.07	2 80	
		har 9.025 0.14			1 26	4 06
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				1 01
		Överföres				12 07

Stående kortskrift av syne proto-
kon med beagor 1-7 vidvaras.

Immar F. Johnström

L 1*0484

9263

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

24 APR 1931



Bevis

genom Kungl. Maj: s nådiga brev
den 6 februari 1931 fastställd till
efterriktelse vid arbetets utförande
Stockholm den 31 mars 1931
På Kungl. Landbrukstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Översiktskarta



Skala 1:100000

Avskrift.

Sedan delägarna i "Hörröd-Gussaröds dikningsföretag av år 1929" som avser torrläggning av mark till Hörröds by i Hörröds socken samt Gussaröds by i Brösarps socken av Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och betesmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdet är beläget 1/2 km. söder om Hörröds kyrka samt sträcker sig sedan i sydlig riktning till en punkt som ligger två km. sydost om samma kyrka. Det är å motstående översiktskarta markerad med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen. Syneförrättningen som slöts den 5 nov. 1929 har ej överklagats, varöver diariebevis närslutes /bil. A/.

Låne och anslagssökande.

I förening dagtecknad den 31 jan. 1930 hava delägarna överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av statsmedel till företagets utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar:

Åker 4.767 har

Äng 3.405 "

Summa 8.172 har.

Jordmänen finnes angiven i den till syneprotokollet hörande häv-
deförteckningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnar för närvarande av öppna diken vars dimensi-
oner äro för små för att tillåta markens rationella torrläggning för
åker och äng.

Torrläggning.

Företaget avser det öppna dikets nygrävning och till en del er-
sättande med täckt ledning till det djup och dimensioner, som det
upprättade förslaget angiver.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen beräknas i till synehandling-
en fogad värderingslängd till 6062.76 kronor och dikningskostnaden i
tillsamma protokoll fogat kostnadsförslag till 6020 kronor.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraft-
vunnena utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder
mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Agusa enskilda dikningsföretag av år 1928".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I tabell b, bil. II har uträknats storleken av det lån ur Statens avdikningslånefond och bidrag av Statens avdikningsanslag som enligt gällande författningar torde kunna utgå, nämligen i lån 2802.65 kronor och i anslag 3260.11 kronor. Att relativa kostnaden uppgår till 1.08 kronor är beroende av förrätningskostnaderna och bör ej utgöra hinder för företagets understödjande med lån och anslag av statsmedel.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag, att till utförande av "Hörröd-Gussaröds dikningsföretag av år 1929" beviljas lån ur Statens avdikningslånefond med 2800 kronor samt bidrag ur Statens avdikningsanslag med 3260 kronor.

Utgörande.

Vid utförandet skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunnena utlåtande bestämmes.

Arbets tid.

Till arbetets utförande bör anslås en tid av två år.

Kris-

tianstad i mars 1930.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

- I Tabell a
- II " b
- III Kostnadsförslag
- A Diariebevis
- B Föreningshandling
- C Ett häfte synehandlingar
- D Ritningar i ett blad.

Таблица.

		Läse och anläggsökandes andel Hela forrläggningssvårådet					
		Värde					
Areal		före		efter		Påbud	
		forrläggningen					
har	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
åker	4	76.7					
annan mark	3	40.5					
Summa		8	17.2	2935	40	8998	16 6062 76

Kyrskianstad i mars 1980
 Lemmari Holmström
 Statens lantbruksskoleför

Tabell

Göckens by, hemman	Regiterummet	Littera i signifikanten	Måttal	Ägares namn m.m.	M-			
					Äker		annan mark	
					har	ar	kv	ar
Härröds socken								
Härröd	20/10'	Aa	20/8	Theodor Ullsrou	3	71.5		
"	20/10'	Ab	20/8	Anders Ullsrou	0	25.0	1	56.0
"	2 ³²	A	3 ¹⁰⁰⁰	Antou Spälborg			0	45.5
"	2 ³⁴	A	2 ¹¹⁹ 2000	Uls Ullsrou			1	39.0
Brösarps socken								
Ymsaröd	2 ⁴	Ba	1 ⁸	Anders Ullsrou	0	80.2		
Summa					4	76.7	3	70.5
Utskrift i mars 1930 Lennart Holmström Statens landbruksingenjör								

3

- al		Deltager i kostua- den för								Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidraget ställer i % av kostnaden	Bidrag		*Län			
Summa	Bilnad	Bekämpare		Laga ryse- förrättningar		Beträknad		Summa		kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre		
kr.	ör.	kr.	ör.	kr.	ör.	kr.	ör.	kr.	ör.										
3 71.5	2650 20	2631	34	170	41	48	23	2849	98	108	50,00	1424	99	1225	21				
181.0	1539 60	1529	08	99	00	28	03	1656	14	108	50,00	828	07	711	53				
0 45.5	308 60	316	42	19	84	5	62	331	88	108	50,00	165	94	142	66				
1 39.0	1179 40	1171	89	45	83	21	46	1268	18	108	50,00	634	09	545	31				
0 80.2	384 96	382	27	24	76	7	10	414	03	108	50,00	207	02	177	94				
8 17.2	6062 76	6020	00	389	87	110	34	6520	21			3260	11	2802	65				
* Bidrag och län tillsammans - Beträknad																			

* Bidrag och län tillkommande
- Beträdnad

Maskinadsberäkning

Summaning 90 öre

Likningskostnader			6020	—
Laga synskötselräkningen	389	87		
Betänkanadot	110	34	500	21
Summa			6520	21

Maskinad i mars 1930
 Lemnart Halmsteden
 Hattens lantbrukningsföretag

Ball tot.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
 för förtagets beräkning till 6520 kronor 21 öre.
 Stockholm den 31 mars 1931
 På Kungl. Lantbrukstypografens signatur
 Albert Smith

- Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium,
besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 5
- november 1929 avslutad laga syneförrättning angående företag, be-
- nämnt "Hörröd-Gussaröds dikningsföretag av år 1929" i Hörröds soc-
ken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat.
Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 22 februari
1930.

Ex officio:

Sven Nordlund

Undertecknade delägare i "Hörröd-Gussaröds dikningsföretag av
år 1929" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra un-
derdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna me-
del till företagets utförande.

Vi uppdraga åt ordföranden i företagets styrelse att underskrif-
(samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera)
va alla härför erforderliga handlingar och kontrakt och mot redovis-
ningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Hörröd den 31/1 1930.

Theodor Nilsson Anders Nilsson

Nils Nilsson Anton Stålberg

And. Nilsson

Gussaröd

Bevittnas av

Johan Erlandsson Gottfrid Svensson

*Förstämde avskrift av Leand-
tingar Tillvägare om av Leand.
Mott den 6 feb. '90, förstämde
avskriften vidröras.*

Gunnar Palmström

182 G. J. L.

130
31

L 1-0484

9263

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 APR. 1931

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 6 februari 1931 för
Hörröd - Gussaröds dikningsföretag av år 1929 i Hörröds och Brösarps
socknar av

KRISTIANSTADS LÄN

beviljat dels ett lån av tretusentrettio (3.030)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetal-
ningsskyldighet av tretusentrettio (3.030) kronor att
utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av *statens lantbruksingen-
jör L. Holmström* vid syneförrättning år 1929 upprättad arbetsplan med
därtill hörande kostnadsförslag, ha *undertecknad*, som av vederbörande intressenter ut-
setts till styrelse ~~för~~ *förtroendeman* för företaget, *ordf.*
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-
trakt, varigenom *vi* jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar
åtaga och förbinda oss mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1933.

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker; .

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva, med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Hörröd den 18 april 1931.

Theodor Nilsson

Att *lantbrukaren Theodor Nilsson*
i Hörröd

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Ola Olsson *Vilhelm Nilsson*
Adress *Södra Lökasöd* Adress *i Hörröd Segaberga*

Med stöd av Kungl. brevet den 6 februari
1931 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 4 maj 1931

Carl Paulsen

Carl Paulsen

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Kristianstad den 15 mars 1930

R Ä K N I N G.

"Hörröd-Gussaröds dikningsföretag av år 1929" Debet

till lantbruksingenjör L.Holmström

1930		Betänkande rörande lån och anslag av stats- medel med bil. I-III	2 $\frac{1}{4}$	-
		Översiktskartor, två st.	8	-
		Vävkopior av ritningarna	3 $\frac{1}{4}$	59
		Avskrift av handlingarna	32	25
	15/3	Ansökningshandl. och exp.	6	-
		Diariebevis med kom. arvode	2	50
		Inbindning, tre band	3	-
		Summa kronor	110	3 $\frac{1}{4}$

som uttages genom postförskott.

Den med denna räkning ej åtnöjes äger anställa klander därå genom stämning till Kristianstads rådhusrätt inom tre månader från den 17 mars 1930.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Widimeras.

Lennart Holmström

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägars namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Uppgift i delägare i Hörröd-Gussaröds dikningsföretag av år 1929, som innehåller län från statens lantbruk ringelinsford.					
Kristianstads län.					
Hörröds socken.					
Hörröd	av 10'	A a	av 1/8		Theodor Nilsson
"	av 10'	A b	av 1/8		Anders Nilsson
"	2 ³²	A c	3 ¹ /1000		Anton Hålborg
"	2 ³⁴	A d	11 ⁹ /2000		Nils Nilsson
Gussaröds socken.					
Gussaröd	2 ⁴	B a	1/8		Anders Nilsson
Kristianstad den 23 april 1931 Wenner Lönnström Statens lantbruksingenjör.					

[illegible]

1931 den 4 maj

Uppgift jämlikt stadgandet i 13, 1 st. av lag om kronans för-
månerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Hörröd - Oussaröds dikningsföretag av år 1929 i
Hörröds och Brösarps socknar av Kristianstads län.

Lån 3.070 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.
Maj:ts beslut den 6 februari 1931.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående
detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Register- nummer	Littera & kartan	Mantal	Delägares namn
<u>Hörröds socken</u>				
Hörröd	av 10 ¹	Aa	av 1/8	Theodor Nilsson
"	av 10 ¹	Ab	av 1/8	Anders Nilsson
"	2 ³²	Ac	31/1000	Anton Stålberg
"	2 ³⁴	Ad	119/2000	Wils Nilsson
<u>Brösarps socken</u>				
Oussaröd	2 ⁴	Ba	1/8	Anders Nilsson

Stockholm den 4 maj 1931.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Godkänd. 130
1931/31

DIARIE Nr 9264
K. LANTBRUKSTYRELSSEN
24 APR. 1931

Bevis

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Hörröd - Gussaröds dikningsföretag av år 1930

I Hörröds och Brösarps socknar av Kristianstads län.

Planen fastställd den 6 februari 1931.

Bidrag från statens avdikningsanslag 3030 kronor,

Lån från statens avdikningslånefond 3030 "

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1933.

Arbetsstyrelsens ordförande: lantbr. Teodor Nilsson, Hörröd
pr Degeberga.

Avsyningen verkställd av förste assistenten Lars Kull-
man.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i över-
ensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes
dess godkännande. Kristianstad den 23 april 1931.

Arvid H. L. Lantbruksingenjör
Statens lantbruksingenjör.



Stämpen En krona.