

Kopia


Hörup-Högbo dikningsförelägg av år 1929.

Gunn Klingh. Maj:ts rådiga brev
den 27 november 1931 förhållande till
efternätket med artikelns uppförande.

Storbeslut den 30 november 1931
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
Albert Thunberg.

Blad 1.

Likheten med den av
Kungl. Maj:ts den 27 nov.
1931 godkända för-
teckningen i utgåvan
Sveriges Lantbruk



Förslag i 2 blad
till dikning inom
Fröslöv Gyllerup och Tornhögsåakern
i Valleberga och Hörups socknar samt
Örum och Hörup
i Hörups socken av
Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1929 av

Harvard Lantbruk
Statens lantbruksingenjör

Registernummer.											
Aa	Fröslöv	5 ⁶	Be	Örum	ar 117	Cm	Hörup	4 ⁴⁵	Db	Hörup	4 ¹²
Ab	Gyllerup	1 ⁶	Bd	"	ar 114	Cn	"	4 ⁴⁶	Dc	"	4 ¹⁵
Ac	Tornhögsåakern	1 ³	Be	"	ar 113	Co	"	4 ⁴⁷	Dd	"	4 ¹⁴
Ad	Fröslöv	5 ⁷	Bf	"	ar 113	Cp	"	4 ⁴⁸	De	"	4 ¹⁹
Ae	Gyllerup	1 ⁷	Bg	"	3 ³	Cq	"	4 ⁴⁹	Df	"	4 ²²
Af	Tornhögsåakern	1 ⁴	Caa	Hörup	7 ³	Cr	"	4 ⁵⁰	Dg	"	4 ²¹
Ag	Fröslöv	5 ²	Cab	"	4 ³⁵	Cs	"	4 ⁵¹	Dh	"	4 ²³
Ah	Gyllerup	1 ²	Cb	"	5 ⁹	Ct	"	4 ⁵²	Di	"	4 ²⁴
Ai	Fröslöv	5 ¹⁰	Cc	"	4 ³⁶	Cu	"	4 ⁵³	Dk	"	4 ²⁶
Aj	Gyllerup	1 ¹⁰	Cd	"	4 ³⁷	Cv	"	4 ⁵⁴	Dl	"	4 ²⁵
Ak	Fröslöv	5 ⁹	Ce	"	4 ³⁸	Cx	"	4 ⁵⁵	Dm	"	4 ¹³
Al	Gyllerup	1 ⁹	Cf	"	4 ³⁹	Cy	"	4 ⁵⁶	Dn	"	4 ⁷
Am	Fröslöv	5 ⁸	Cg	"	4 ⁴⁰	Cz	"	4 ⁵⁷	Do	"	4 ⁵
An	Gyllerup	1 ⁸	Ch	"	4 ⁴¹	Ca	"	4 ⁵⁸	Dp	"	4 ²⁷
Ao	Fröslöv	5 ¹⁴	Ci	"	4 ⁴²	Cb	"	4 ⁵⁹	Dq	"	4 ³²
Ap	Gyllerup	1 ¹⁴	Cj	"	4 ⁴³	Cc	"	4 ⁶⁰	Dr	"	4 ³¹
Aq	Fröslöv	5 ¹⁵	Ck	"	4 ⁴⁴	Cd	"	4 ⁶¹	Ds	"	4 ¹⁸
Ar	Gyllerup	1 ¹⁵	Cl	"	ar 117	Ce	"	4 ⁶²	Dt	"	4 ¹⁷

J.M.Nr 001

2*0465

Nr 487 Kristianstad 2 ut

Hörs


Hörup-Högbo dikningsföretag av år 1929

Likheterna med den av Kungl.
Maj: den 27 nov. 1931 försk.
Svenska anordningen i Hörsup
Hörsup-Högbo


av Kungl. Maj: den 27 nov. 1931 försk.
Svenska anordningen i Hörsup
Hörsup-Högbo

Blad 2.


Förslag till indagningsbrunn




Skala 1:50



Längd-skala 1:4000




Höjd-och sektionsskala 1:100



WIN.002

L 20485

Nr 487 Kristianstad 2 sht



Akt nr:

11-KLS-485

L _____ 2*0485

9672

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 APR. 1930

27 NOV 1931

2120

i und. 2120
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 JAN 1932

*Handlingar
rörande*

Hörup - Högbo

dikningsföretag

*upprättade vid syneförrättn. enligt vattenlagen
år 1929.*

Hänvisning

Den förrättning som beskrivs i

akt nr ...L 485.....

har helt eller delvis omprövats.

Uppgifter om omprövningen kan sökas i

akt nr ...M 2305.....

Övriga upplysningar (om t ex det äldre företaget helt har upphört):

.....
Datum och namn

Avskrift

Protokoll, hållet vid syneförrättning enligt
vattenlagen angående dikning inom Fröslöv i Valle-
berga socken samt Gyllerup, Tornhögskern, Örum
och Hörup i Hörups socken av Kristianstads län.

År 1929 den 19 aug. inställde sig undertecknad statens lant-
bruksingenjör å Gamla hotellet i Löderup för att på grund av länssty-
relsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen
angående dikning inom Fröslöv i Valleberga socken samt Gyllerup,
Tornhögskern, Örum och Hörup i Hörups socken av Kristianstads län.
Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Jakob Jönsson i Ingelstorp i egenskap av förmyndare i Otto Karlssons
sterbhus Fröslöv n:o 5 och Gyllerup n:o 1

Anton Kroon, Fröslöv n:o 5 och Gyllerup n:o 1

Edvin Sagarsson, " " " " "

Oskar Persson, " " " " "

Lars Eriksson, " " " " "

C.G. Mundt-Petersen, Gyllerups gård,

Martin Olsson, Fröslöv n:o 5 och Gyllerup n:o 1

Petter Ahlström, " " " " " samt Örum n:o 11

Ola Andersson, Örum n:o 11

Johan Lindén, " " 11

Vilhelm Valfrid, " " 11

Johan Lundgren, " " 11

Lars Nilsson, Hörup n:o 4 och 5

Nils Sahlin, " " 4 "

Per Nilsson, " " 4

Gustaf Olsson, Hörup n:o 4

Nils Eklund, " " 4

Johan Lindblad, " " 5

genom sin son Helge Lindblad

Nils Månssons sterbhus, Hörup n:o 5 genom

Tuve Nilsson i Hörup enligt fullmakt bil. 1

G.Sandén, Hörup n:o 4

Charlotta Andersson, Hörup n:o 4 genom

Otto Othander enligt fullmakt bil. 2

Måns Andersson, Hörup n:o 4

Carl Birch, " " 4

Fastighetsaktiebolaget Öresund för Hörup n:o 4²¹ och 4²² genom

Lars Gulin enligt fullmakt bil.3

Lovisa Jönsson och Sofia Jönsson, Hörup n:o 4 genom

Anders Jönsson å n:o 1 Örum enligt fullmakt bil. 4

Maria Eklund, Hörup n:o 4

Mats Larsson, " " 4

Hörups kommun genom kommunalnämndens ordföranden P. Larsson

Måns Månsson, Hörup n:o 4

Ordföranden i Löderups stationssamhälles dikningsföretag

Mats Nilsson, Solhäll;

såsom biträdande gode män:

Julius Persson, Hörup, och Anders Olsson, Fröslöv vilka båda avlagt fö-

reskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därem

bilades protokollet som bil. 5.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till saksägare.

§ 3.

Sökandena till förrättningen och de, som förenade sig därom och vilka senare skola upptagas i särskild föreningshandling, yrkade avloppsdikens upptagande till sådant djup och dimensioner, att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lägenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 4.

Ombudet för Nils Månssons sterbhus bestred deltagningsskyldighet i företaget och åberopade härför innehållet i följande skrivelse /se bil. 6/.

§ 5.

Carl Birch, Fastighets A.B. Örsund, Mats Larsson, Hörups kommun och Måns Månsson bestredo deltagningsskyldighet i företaget enär de redan nu hade tillfyllt torrlagda lägenheter. Mats Larsson dock under förutsättning att den ledning han nu använde sig av, bleve orubbad.

§ 6.

Med anhängan, om dess intagande i protokollet inlämnade Herr Otto Othander följande utdrag av förste provinsialläkarens årsberättelse av år 1928 /se bil. 7/.

§ 7.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för Årendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nästa sammanträde komme att hållas å samma lokal fredagen den 30 innevarande aug. månad kl. 10 f.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 8.

Då inläst vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan

Lennart Helmström

Statens lantbruksingenjör

År 1929 den 30 augusti.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän å gamla hotellet

i Löderup varvid följande sakägare tillstädeskemmo:

Anten Kroon, Gyllerup

Edvin Sassarsson, Gyllerup

Oskar Persson, "

Lars Eriksson, "

Johan Lindén, Örum

Vilhelm Valfrid, "

Johan Lundgren, "

Per Andersson, " n:o 3

Johan Andersson, Hörup

Nils Sahlin, "

Per Nilsson, "

Gustav Olsson, Hörup

Nils Eklund, "

Nils Månssons stenhus genom Ture Nilsson, Hörup;

Charlotte Andersson, Hörup genom Otto Othander;

Måns Andersson, Hörup

Fastighetsaktiebolaget Öresund genom Lars Gulin;

Levisa Jönsson och Sofia Jönsson genom

Anders Jönsson, i Örum;

Mats Larsson, Hörup

Hörups kommun genom P. Larsson,

Måns Månsson, Hörup

Ola Andersson, Örum

Lars Nilsson, Hörup

Martin Olsson, Gyllerup

Peter Ahlström, Örum

§ 9.

Till protokollet fogades som bilaga 8 skrivelse enligt vilken

Lars Eriksson, Gyllerup, Oskar Persson, Gyllerup, Lars Nilsson, Hörup,

P. Ahlström, Gyllerup och Örum, Johan Andersson, Hörup, Ola Andersson,

Örum, Sven Dahlqvist, Hörup, Charlotte Andersson, Hörup, Nils Eklund,

Hörup, Sofia Jönsson, Hörup, Lovisa Jönsson, Hörup, och Sven Andersson,

Hörup, förenade sig med sökandena, och förseddes denna skrivelse med

bevis, att föreningsskrivelsen fasthölls.

§ 10.

Förrättningsmannen framlade det upprättade dikningsförslaget

samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingalängd

i sammandrag /bil. 9/, kostnadsförslag /bil. 10/, och kostnadsfördelningslängd /bil. 11/.

§ 11.

Ordföranden i Löderups stationssamhälles dikningsföretag av år 1921 inlämnade förljande protokellsutdrag /bil. 12/ från sammanträde med delägarna i detta företag, vilket protokellsutdrag upplästes.

§ 12.

Det yrkande, som i detta protokellsutdrag framställdes, nämligen att det nya företaget skulle deltaga i kostnaderna för en eventuell embäggning av rören genom samhället till öppet dike nåddes, bestreds av samtliga sökande till nya dikningsföretaget.

§ 13.

Mats Nilsson begärde utdrag av dagens protokoll evad detta rörde avslag å Löderups stationssamhälles dikningsföretags yrkande.

§ 14.

Efter överläggning avgåvo synemännen sitt så lydande utlåtande /bil. 13/.

§ 15.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre medlemmar vartill valdes Lars Nilsson, Hörup, Nils Sahlin, Hörup, och Oskar Persson, Gyllerup.

§ 16.

Till ordförande i styrelsen valdes Lars Nilsson, Hörup pr Löderup, och skulle Lars Nilsson mottaga och förvara till företaget

hörande handlingar och ritningar.

§ 17.

Till protokollet fogades räkning å förrättningskostnaderna

/bil. 14/.

§ 18.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och
upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan

Lenart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Julius Persson

And. Olsson

Bil. 1.

Innehafvaren härav eller den han i sitt ställe förordnar befull-
mäktigas härmed att vid det dikningssammanträde, som utsatts att hål-
las den 19 augusti 1929, afvensom vid ofriga tillfällen, då samma sak
kan komma ifråga, vår talan föra och rätt bevaka; hållande vi för giltigt
hvad ombudet å våra vägnar lagligen gör och låter.

Hörup den 15 augusti 1929

Tuve Nilsson

Hanna Nilsson

Lars Nilsson

Bengta Nilsson

Ola Nilsson

Bevittnas:

Jöns P. Nilsson

S. Leo

F U L L M A K T

för min son Otto Othander att vid det sammanträde, som hålles inför statens lantbruksingenjör å Gamla hotellet i Löderup den 19 dennes avseende dikning inom Fröslöv, Gyllerup, Örum och Hörup min talan föra och rösträtt utöva, godkännande jag ombudets laga åtgärder.

Hörup den 19 augusti 1929

Charlotte Andersson

Bevittnas:

Ture Håkansson

Ernst Holmberg

Bil. 3 .

Innehavaren härav befullmäktigas härmed att vid det sammanträde som kommer att hållas å gamla Hotellet i Löderup den 19 dennes angående dikning inom Fröslöv, Örum och Hörup föra vår talan och bevakas vår rätt; ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 2 augusti 1929

Fastighetsaktiebolaget Öresund

A. Rüder

Bevittnas:

Erik Andersson

B. Holmberg

Bil. 4.

F U L L M A K T

för Lantbrukaren Anders Jönsson i Örum att vid det sammanträde, som hålles inför statens lantbruksingenjör å Gamla hotellet i Löderup den 19 dennes avseende dikning inom Fröslöv, Gyllerup, Örum och Hörup vår talan föra och rösträtt utöva, godkännande vi ombudets laga åtgärder.

Hörup den 19 augusti 1929

Sofia Jönsson

Levisa Jönsson

Bevittnas

Hålgér Håkansson Otto Othander

Löderup

Löderup

Bil. 5 .

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för statens lantbruksingenjör att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående avloppsdike från n:o 5 Hörup i Hörups socken. Samtliga av företaget beroende torde först av förrättningsmannen kunna med säkerhet uppgivas.

Hörup den 2 nov. 1927

Nils Sahlin

J. Lindblad

Per Nilsson

Måns Andersson

Gust. Olsson

A.G. Sandén

Martin Ohlsson

Anton Kroon

Gyllerup

Gyllerup

Otto Carls stbh Gyllerup Herman Johnsson

R E S O L U T I O N .

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skölande sökanden tillstålla förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landekansli den 29 november 1927

Joh. Nilsson

Josef Fischer

Vattnet från östra halfvan- området närmast byn - af vår fastighet 11/128 mtl. n:o 5 Hörup har sitt naturliga utlopp åt söder, där även finnes ett 2 $\frac{1}{2}$ meter djupt afloppsdike, som börjar inne å området ifråga 40 meter från fastighetens södra gräns och 85 meter från östra gränsen. Vattnet från andra halfvan af fastigheten - området närmast stationssamhället - har alltid haft sitt utlopp åt väster genom sökandenas mark, där så länge någon människa kan minnas funnits ett öppet afloppsdike tills för en del år sedan detta ändrades till täckdike. Genom detta afloppsdike, som allaredan finnes, är västra halfvan af vår fastighet, hvilken fastighet är ovanligt högt belägen i förhållande till sökandenas mark, torrlagt till ungefär 1 $\frac{1}{2}$ meters djup.

Då vi således på grund af de anförda förhållandena icke hafva någon som helst nytta af ifrågavarande dikningsföretag, bestrida vi på det bestämdaste, att vi skulle hafva någon skyldighet deltaga i de stora kostnaderna för utdikning af sökandenas lågt belägna sumpmarker.

Hörup den 19 augusti 1929

Tuve Nilsson

Hanna Nilsson

Lars Nilsson

Bengta Nilsson

Ola Nilsson

Utdrag ur förste provinsialläkarens årsberättelse 1928.

/Ank. till Löderups hälsovårdsnämnd 24/7-28./

Kloakavloppet i Löderups municipalsamhälle. Huvudledningarna

äro lagda med 9 tums rör, under det de ovanför liggande biledningarna hava 18 tums rör. Det syntes vid först påseende, att 9 tums rör bor-

de vara tillfyllest för samhället. Emellertid framgick det vid mera ingående undersökning, att härvidlag dock en felberäkning ägt rum på grund av alldeles särskilda förhållanden. Dessa äro: Tillloppet till kloakerna sker ej blott från samhället, utan även från ett område däromkring av en storlek av minst 120 tunnland, möjligen närmare 200 tunnland. Detta område ligger högre och avbördar allt sitt nederbördsvatten ned mot samhället, Det är dessutom rikt på hällsprång. Enbart det vatten, som under normala förhållanden, t.ex. nu under sommaren flyter genom den s.k. Kejsarbäcken, fordrar säkerligen 6 tums rör. Vid större nederbörd eller snösmältning flödar samhället av vatten, som ej blott fyller källarna, utan även blir stående högt upp mot husen. De stora kloakbrunnarna fyllas och vattnet stiger upp även genom dessa, upplyftande locken. Detta visar tydligen, att en felbedömning av avloppsrörens vidd ägt rum. I stället för 9 tums rör fordras säkerligen för huvudavloppet samma vidd som för biledningarna, nämligen 18 tum, och en omläggning av den dyra ledningen är oundgängligen erforderlig.

Bil. 8 .

Härmed förenar jag mig med N. Sahlin m.fl. i deras den 2 nov. 1927 daterade ansökan om syn för upptagande av avloppslåke genom och från vattenskadade ägor till n:o 5 Hörup i Hörups socken av Kristianstads län.

Löderup den 6 maj 1929

Oscar Persson

Lars Nilsson

Lars Eriksson

P. Ahlström

Joh. Andersson

Ola Andersson

Sven Dahlqvist

Charlotte Andersson

Nils Eklund

Sofia Jönsson

Lovisa Jönsson

Sven Andersson

Bevittnas

Lars Kullman

Att förestående sakägare frivilligt och i vår närvaro förklarar sig vilja göra gemensam sak med sökandena till Hörup-Högbo dikningsföretag av år 1929 betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Härdeförteckning, ågröskrivning och vattendrings-
längd öfver vattenkallade marken till Froslöv i
Vallberga socken samt Gyllerup, Torshögsåker,
Örum och Slöms byar i Slöms socken av Kristi-
anustads län, upprättad vid synföraktning med
vattenlagar år 1929

1	2	3	4	5	6
<u>Vallberga socken</u>					
<u>Hörups socken</u>					
<u>Fröslov</u>	nr 5/15	Aa	nr 5/28	summan afskids	<u>Otto Karlsson storbuss</u>
<u>Gyllerup</u>	nr 1/15		nr 3/64		
<u>Tornhöggsåkeren</u>	nr 1/6		nr 3/10		
				1	våg nips
				2	mangelgrav "
				3	åker, lönnylla på morälska
				4	" do
				5	" do
				6	" do
					<u>Summa</u>
<u>Fröslov</u>	nr 5/15	Ab	nr 5/28	summan afskids	<u>Nilsen Kroow</u>
<u>Gyllerup</u>	nr 1/15		nr 3/64		
<u>Tornhöggsåkeren</u>	nr 1/6		nr 3/10		
				7	åker, lönnylla på morälska
				8	" do
					<u>Summa</u>
<u>Fröslov</u>	nr 5/14	Ac	nr 5/256	summan afskids	<u>Olof Hermansson</u>
<u>Gyllerup</u>	nr 1/14		nr 1/32		
<u>Tornhöggsåkeren</u>	nr 1/5		nr 1/5		
				9	åker, lönnylla på morälska
					<u>Summa</u>
<u>Fröslov</u>	nr 5/14	Ad	nr 5/256	summan afskids	<u>Olof Larsson</u>
<u>Gyllerup</u>	nr 1/14		nr 1/32		
<u>Tornhöggsåkeren</u>	nr 1/5		nr 1/5		
				10	åker, lönnylla på morälska
				11	" do
					<u>Summa</u>

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Frislövs</u>	56		15/1024	gumman Agripida	
<u>Gyllerups</u>	16	Ae	5/256		<u>Oskar Persson</u>
<u>Tornhögskärra</u>	13		1/8		12 åker, bebyggda för moräsen Summa
<u>Frislövs</u>	57		45/1024	gumman Agripida	
<u>Gyllerups</u>	17	Ag	15/256		<u>Lars Eriksson</u>
<u>Tornhögskärra</u>	14		3/8		13 åker, bebyggda för moräsen
					14 " 20
				15 " 20	
				16 " 21	
					Summa
<u>Frislövs</u>	52		1877/13584	gumman Agripida	
<u>Gyllerups</u>	12	Ag	1878/2688		<u>E. J. Mundt Petersen</u>
					17 åker, bebyggda för moräsen
				18 " 20	
				19 " 20	
					Summa
<u>Frislövs</u>	510		20/17168	gumman Agripida	
<u>Gyllerups</u>	110	Ag	21/1792		<u>Martin Olsson</u>
					20 åker, bebyggda för moräsen
					21 " 20
				22 " 20	
				23 " 20	
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
013.5								1600	216	-	2000	270	-	400	54	-
013.5									216	-		270	-		54	-
015.0								1200	180	-	2000	300	-	800	120	-
031.5								1200	378	-	2000	630	-	800	252	-
021.0								1200	252	-	2000	420	-	800	168	-
016.5								1400	231	-	2000	330	-	600	99	-
084.0									1041	-		1680	-		639	-
024.0								1400	336	-	2000	480	-	600	144	-
040.0								1000	400	-	2000	800	-	1000	400	-
038.0								1200	456	-	2000	760	-	800	304	-
102.0									1192	-		2040	-		848	-
037.0								600	222	-	2000	740	-	1400	518	-
035.0								1000	350	-	2000	700	-	1000	350	-
041.0								1000	410	-	2000	820	-	1000	410	-
044.0								1400	616	-	2000	880	-	600	264	-
157.0									1598	-		3140	-		1542	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansid	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Fröslov</u> <u>Syllrup</u>	59 19	Ai	24/1168 97/1792	24 25	<u>Herman Jussu</u> åker, lermylla p <i>ri</i> moränter " J ^s <u>Summa</u>
<u>Fröslov</u> <u>Syllrup</u>	58 18				<u>Petter Ahlström</u> åker, lermylla p <i>ri</i> moränter " J ^s " J ^s " J ^s <u>Summa</u>
<u>Hörsjö socken</u> <u>Örnö</u>	116				<u>Petter Ahlström</u> råg åker, lermylla p <i>ri</i> moränter " J ^s " J ^s " J ^s " , fröbäddar y ^{mp} <u>Summa</u>
<u>Örnö</u>	ao 11				<u>Ola Andersson</u> åker, lermylla p <i>ri</i> moränter " J ^s " J ^s " J ^s <u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
061.0				1000	610	-		2000	1220	-	1000	610	-			
043.5				1200	522	-		2000	870	-	800	348	-			
104.5					1132	-			2090	-		958	-			
038.0				1200	456	-		2000	760	-	800	304	-			
019.0				1600	304	-		2000	380	-	400	76	-			
021.5				1400	301	-		2000	430	-	600	129	-			
025.0				1400	350	-		2000	570	-	600	150	-			
103.5					1411	-			2070	-		659	-			
015.5			002.2	1600	248	-		2000	310	-	400	62	-			
018.5				1600	296	-		2000	370	-	400	74	-			
034.0				800	272	-		2000	680	-	1200	408	-			
036.5				1000	365	-		2000	730	-	1000	365	-			
104.5			015.0		1181	-			2090	-		909	-			
022.0				1400	308	-		2000	440	-	600	132	-			
012.0				1800	216	-		2000	240	-	200	24	-			
015.5				1000	155	-		2000	310	-	1000	155	-			
006.5				1200	78	-		2000	130	-	800	52	-			
056.0					757	-			1120	-		363	-			

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Örum</u>	ao/117	Bg	1/80		<u>Johan Lundin</u>
				40	åker, lermylla på moränterräs
				41	" do
				42	" do
				43	" , fribålls ej mup
				44	våg mup
					<u>Summa</u>
<u>Örum</u>	114	Bd	1/512		<u>Valter Valfrid</u>
				45	våg mup
				46	åker, fribålls ej "
				47	lund och trädgård, frib. ej "
					<u>Summa</u>
<u>Örum</u>	ao/113	Be	1/3580		<u>Hanna Larsson</u>
				48	våg mup
				49	" mup
				50	lund och trädgård, frib. ej mup
				51	åker, frib. ej mup
					<u>Summa</u>
<u>Örum</u>	ao/113	Bf	33/1792		<u>Johan Lundgren</u>
				52	våg mup
				53	åker, frib. ej mup
					<u>Summa</u>
<u>Örum</u>	33	Bg	3/16		<u>Pär Andersson</u>
				54	åker, frib. ej mup
				55	" , frib. ej mup
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
008.0								1600	128 -		2000	160 -		400	32 -	
014.5								1800	261 -		2000	290 -		200	29 -	
012.0								1800	216 -		2000	240 -		200	24 -	
						015.5										
						001.6										
034.5						017.1			605 -			690 -			85 -	
						008.2										
						009.5										
						006.5										
						034.2										
						001.4										
						003.2										
						002.0										
						011.0										
						017.6										
						003.2										
						014.5										
						017.7										
						013.0										
						056.5										
						069.5										

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera & kartan	Hemmansstal	Ägarens nummer	Delägares-namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Storup</u>	<u>73</u>	<u>Caa</u>	<u>1/12</u>		<u>Johan Andersson</u>
				56	äker, lönnylla p <i>ri</i> moräns l <i>ea</i>
				57	" g <i>o</i>
				58	" g <i>o</i>
				59	" g <i>o</i>
				60	" g <i>o</i>
				61	" g <i>o</i>
					<u>Summa</u>
<u>Storup</u>	<u>435</u>	<u>Ca b</u>	<u>5/14</u>		<u>Lars Nilsson</u>
				62 a	märgelgrav n <i>u</i> p
				62 b	väg "
				63	" "
				64	" "
				65	äker, lönnylla p <i>ri</i> moräns l <i>ea</i>
				66	" g <i>o</i>
				67	" g <i>o</i>
				68	" g <i>o</i>
				69	" g <i>o</i>
				70	" g <i>o</i>
				71	" g <i>o</i>
				72	" g <i>o</i>
				73	" g <i>o</i>
				74	" g <i>o</i>
				75	" g <i>o</i>
				76	" g <i>o</i>
				77	" g <i>o</i>
				78	" g <i>o</i>
				79	" g <i>o</i>
					<u>översikt</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
0 09.0				1800	162	-	2000	180	-	200	18	-				
0 09.0				1400	126	-	2000	180	-	600	54	-				
0 14.0				1400	196	-	2000	280	-	600	84	-				
0 10.0				1400	140	-	2000	200	-	600	60	-				
0 24.0				1000	240	-	2000	480	-	1000	240	-				
0 34.0				1000	340	-	2000	680	-	1000	340	-				
1 00.0					1204	-		2000	-		796	-				
				0 05.0												
				0 02.6												
				0 03.3												
				0 02.4												
0 07.5				1000	75	-	2000	150	-	1000	75	-				
0 08.0				1600	128	-	2000	160	-	400	32	-				
0 05.0				1200	60	-	2000	100	-	800	40	-				
0 13.5				1200	162	-	2000	270	-	800	108	-				
0 20.0				1000	200	-	2000	400	-	1000	200	-				
0 10.0				1800	180	-	2000	200	-	200	20	-				
0 11.0				1400	154	-	2000	220	-	600	66	-				
0 20.5				1600	328	-	2000	410	-	400	82	-				
0 24.0				1400	336	-	2000	480	-	600	144	-				
0 12.0				1400	168	-	2000	240	-	600	72	-				
0 34.5				1400	483	-	2000	690	-	600	207	-				
0 27.0				1200	324	-	2000	540	-	800	216	-				
0 33.5				1000	335	-	2000	670	-	1000	335	-				
0 33.0				1200	396	-	2000	660	-	800	264	-				
0 36.0				1200	432	-	2000	720	-	800	288	-				
2 95.5				0 13.3				3761	-		5910	-			2149	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägofigurs nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				80	överfrit åker, brukylla fri moräulea
				81	" <i>Is</i>
				82	" <i>Is</i>
				83	" <i>Is</i>
				84	" <i>Is</i>
				85	" <i>Is</i>
					<u>Summa</u>
<u>Hörup</u>	<u>59</u>	<u>C6</u>	<u>17/128</u>		<u>Lars Nilsson</u>
				86	åker, brukylla fri moräulea
				87	" <i>Is</i>
				88	" <i>Is</i>
				89	" <i>Is</i>
				90	" <i>Is</i>
				91	" <i>Is</i>
				92	äng <i>Is</i>
				93	" <i>Is</i>
				94	väg <i>rup</i>
				95	" <i>rup</i>
					<u>Summa</u>
<u>Hörup</u>	<u>4³⁶</u>	<u>C6</u>	<u>1/30</u>		<u>Nils Sahlin</u>
				96	väg <i>rup.</i>
				97	äng, brukylla fri moräulea
				98	" <i>Is</i>
				99	hädgård <i>Is</i>
				100	åker <i>Is</i>
				101	" <i>Is</i>
					<u>överfrit</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
2 ³² 95.5				013.3				1600	400	-	2000	500	-	400	100	-
025.0								1200	642	-	2000	1070	-	800	428	-
053.5								1200	690	-	2000	1150	-	800	460	-
057.5								1200	828	-	2000	1380	-	800	552	-
069.0								1400	1267	-	2000	1810	-	600	543	-
090.5								1600	696	-	2000	870	-	400	174	-
043.5																
634.5				013.3				8284	-		12690	-		4406	-	
040.5								1600	648	-	2000	810	-	400	162	-
045.0								1000	450	-	2000	900	-	1000	450	-
017.5								1200	210	-	2000	350	-	800	140	-
008.5								800	68	-	2000	170	-	1200	102	-
023.0								1400	322	-	2000	460	-	600	138	-
027.5								1200	330	-	2000	550	-	800	220	-
0590	028.5							840	239	40	1400	399	-	560	159	60
	032.5							700	227	50	1400	455	-	700	227	50
				002.4												
				024.3												
162.0	061.0			026.4				2494	90		4094	-		1599	10	
				001.7				600	66	-	2000	220	-	1400	154	-
	011.0							1000	100	-	2000	200	-	1000	100	-
	010.0							1600	104	-	2000	130	-	400	26	-
006.5								600	57	-	2000	190	-	1400	133	-
009.5								1200	246	-	2000	410	-	800	164	-
020.5																
036.5	021.0			001.7				573	-		1150	-		577	-	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å karlan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>överfört</i>
				102	<i>åker, lunnalla prä morän lera</i>
				103	<i>" do</i>
				104	<i>" do</i>
				105	<i>" do</i>
				106	<i>" do</i>
					<i>Summa</i>
<i>Hörup</i>	<i>437</i>	<i>Cd</i>	<i>1/1400</i>		<i>Nils Lahlén</i>
				107	<i>äng, lunnalla prä morän lera</i>
				108	<i>åker do</i>
					<i>Summa</i>
<i>Hörup</i>	<i>438</i>	<i>Ce</i>	<i>1/1400</i>		<i>Nils Lahlén</i>
				109	<i>åker, lunnalla prä morän lera</i>
					<i>Summa</i>
<i>Hörup</i>	<i>439</i>	<i>Cf</i>	<i>1/1400</i>		<i>Nils Lahlén</i>
				110	<i>åker, lunnalla prä morän lera</i>
					<i>Summa</i>
<i>Hörup</i>	<i>440</i>	<i>Cg</i>	<i>1/1400</i>		<i>Nils Lahlén</i>
				111	<i>åker, lunnalla prä morän lera</i>
					<i>Summa</i>
<i>Hörup</i>	<i>441</i>	<i>Ch</i>	<i>1/1400</i>		<i>Nils Lahlén</i>
				112	<i>åker, lunnalla prä morän lera</i>
					<i>Summa</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
0 36.5	0 21.0			0 01.7					573 -			1150 -			577 -	
0 22.5								800	180 -		2000	450 -		1200	270 -	
0 15.5								1000	155 -		2000	310 -		1000	155 -	
0 07.5								1600	120 -		2000	150 -		400	30 -	
0 11.0								1000	110 -		2000	220 -		1000	110 -	
0 02.5								1000	25 -		2000	50 -		1000	25 -	
0 95.5	0 21.0			0 01.7					1163 -			2330 -			1167 -	
	0 01.0							1000	10 -		2000	20 -		1000	10 -	
0 05.56								800	44 48		2000	111 20		1200	66 72	
0 05.56	0 01.0								54 48			131 20			76 72	
0 06.16								800	49 28		2000	123 20		1200	73 92	
0 06.16									49 28			123 20			73 92	
0 06.22								1000	62 20		2000	124 40		1000	62 20	
0 06.22									62 20			124 40			62 20	
0 06.22								800	49 76		2000	124 40		1200	74 64	
0 06.22									49 76			124 40			74 64	
0 06.14								1000	61 40		2000	122 80		1000	61 40	
0 06.14									61 40			122 80			61 40	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Flörup</u>	442	Ci	1/1400		<u>Nils Sahlén</u>
				113	åker, lervalla prä morän lera <u>Summa</u>
<u>Flörup</u>	443	Ck	1/1400		<u>Nils Sahlén</u>
				114	uttaget väg
				115	åker, lervalla prä morän lera <u>Summa</u>
<u>Flörup</u>	444	Cl	1/1400		<u>Nils Sahlén</u>
				116	åker, lervalla prä morän lera <u>Summa</u>
<u>Flörup</u>	445	Cm	1/1400		<u>Nils Sahlén</u>
				117	åker, lervalla prä morän lera <u>Summa</u>
<u>Flörup</u>	446	Cn	1/1400		<u>Nils Sahlén</u>
				118	åker, lervalla prä morän lera <u>Summa</u>
<u>Flörup</u>	447	Co	1/1400		<u>Nils Sahlén</u>
				119	åker, lervalla prä morän lera <u>Summa</u>
<u>Flörup</u>	448	Cp	1/1400		<u>Nils Sahlén</u>
				120	åker, lervalla prä morän lera
				121	väg
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14		15		16	
00634								1000	63	40	2000	126	80	1000	63	40
00634									63	40		126	80		63	40
						00624										
00666								800	53	28	2000	133	20	1200	79	92
00666						00624			53	28		133	20		79	92
00608								800	48	64	2000	121	60	1200	72	96
00608									48	64		121	60		72	96
00617								800	49	36	2000	123	40	1200	74	04
00617									49	36		123	40		74	04
00629								800	50	32	2000	125	80	1200	75	48
00629									50	32		125	80		75	48
00652								1000	65	20	2000	130	40	1000	65	20
00652									65	20		130	40		65	20
00679								1000	67	90	2000	135	80	1000	67	90
						0048										
00679						0048			67	90		135	80		67	90

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Flörup</u>	449	Cg	1/1400		Nils Sahlén
				122a	åker, lervalla på moränter
				122b	allagen väg
					Summa
<u>Flörup</u>	450	Cr	1/1400		Nils Sahlén
				123	åker, lervalla på moränter
					Summa
<u>Flörup</u>	451	Cs	1/1400		Nils Sahlén
				124	åker, lervalla på moränter
					Summa
<u>Flörup</u>	452	Ct	1/1400		Nils Sahlén
				125	åker, lervalla på moränter
					Summa
<u>Flörup</u>	453	Cu	1/1400		Nils Sahlén
				126	åker, lervalla på moränter
					Summa
<u>Flörup</u>	417	Cv	lghl. m 46		Per Nilsson
				127	lund och hädgård lervalla på moränter
					Summa
<u>Flörup</u>	433	Cx	lghl. m 65		Gustaf Olsson
				128a	hädgård, lervalla på moränter
				128b	allagen väg
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16			
0 06.62								600	39	72	2000	132	40	1400	92	68
						004.65										
006.62						004.65			39	72		132	40		92	68
0 06.62								600	39	72	2000	132	40	1400	92	68
0 06.62									39	72		132	40		92	68
006.13								600	36	78	2000	122	60	1400	85	82
006.13									36	78		122	60		85	82
006.13								600	36	78	2000	122	60	1400	85	82
006.13									36	78		122	60		85	82
012.34								800	98	72	2000	246	80	1200	148	08
012.34									98	72		246	80		148	08
007.20								800	57	60	2000	144	-	1200	86	40
007.20									57	60		144	-		86	40
006.92								600	41	52	2000	138	40	1400	96	88
						001.50										
006.92						001.50			41	52		138	40		96	88

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansnr	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Flörup</u>	420	Cy	lghet nr 51		Gustaf Olsson
				129a	löst och skädgård, ^{brunylla från} ~~uråldstida~~
				129b	utlagan väg ^{nyp.}
					<u>Summa</u>
<u>Flörup</u>	416	Cz	lghet nr 44		Nils Eklund
				130	löst och skädgård ^{brunylla från} ~~uråldstida~~
					<u>Summa</u>
<u>Flörup</u>	430	Ca	lghet nr 61		Edvin Andersson
				131	åker, brunylla från ~~uråldstida~~
					<u>Summa</u>
<u>Flörup</u>	515	Ca	3/49		Johan Lindblad
				132	väg ^{nyp.}
				133	åker, brunylla från ~~uråldstida~~
					<u>Summa</u>
<u>Flörup</u>	58	Co	1/128		Nils Håkonsen skriblus
				134	åker, brunylla från ~~uråldstida~~
					<u>Summa</u>
<u>Flörup</u>	49	Da	lghet nr 23		G. Landin
				135	väg ^{nyp.}
				136	löst och skädgård ^{brunylla från} ~~uråldstida~~
					<u>Summa</u>
<u>Flörup</u>	412	D6	lghet nr 30		Loen Dahlqvist
				137	löst och skädgård ^{brunylla från} ~~uråldstida~~
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12	13	14		15	16				
0 06.92						001.00		800	55	36	2000	138	40	1200	83	04
006.92						001.00			55	36		138	40		83	04
005.76								1000	57	60	2000	115	20	1000	57	60
005.76									57	60		115	20		57	60
012.80								600	76	80	2000	256	-	1400	179	20
012.80									76	80		256	-		179	20
017.0						005.8		1200	204	-	2000	340	-	800	136	-
017.0						005.8			204	-		340	-		136	-
040.0								1200	480	-	2000	800	-	800	320	-
040.0									480	-		800	-		320	-
008.81						009.9		1200	105	72	2000	176	20	800	70	48
008.81						009.9			105	72		176	20		70	48
004.65								1200	55	80	2000	93	-	800	37	20
004.65									55	80		93	-		37	20

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Flörup</u>	415	Dc	lghl. no 43		Charlotta Andersson
				138	frädgård, lruuylla pñ mraänlra
				139	lant och frädgård D ^o
					<u>Summa</u>
<u>Flörup</u>	414	Dd	lghl. no 38		Måns Andersson
				140	lant och frädgård lruuylla pñ mraänlra
					<u>Summa</u>
<u>Flörup</u>	419	Dc	lghl. no 49		Carl Brilo
				141	lant och frädgård mup.
				142	" " " "
				143	frädgård, lruuylla pñ mraänlra
				144	" " mup.
					<u>Summa</u>
<u>Flörup</u>	422	Df	lghl. no 53		Fastighetsaktiebol. Öresund
					Dircktor: A. Ruder
				145	frädgård, lruuylla pñ mraänlra
					<u>Summa</u>
<u>Flörup</u>	421	Dg	lghl. no 52		Fastighets A.B. Öresund
					Dircktor: A. Ruder
				146	lant och frädgård lruuylla pñ mraänlra
				147	väg mup.
					<u>Summa</u>
<u>Flörup</u>	423	Dh	lghl. no 54		Lovisa och Sofia Jönsson
				148	lant och frädgård lruuylla pñ mraänlra
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
0 03.00				1200	36 -	2000	60 -	800	24 -							
0 13.85				1200	166 20	2000	277 -	800	110 80							
0 16.85					203 20		337 -		134 80							
0 07.33				1400	103 62	2000	146 60	600	43 98							
0 07.33					103 62		146 60		43 98							
				0 11.00												
				0 11.00												
0 08.50				1800	153 -	2000	170 -	200	17 -							
				0 09.50												
0 08.50				0 31.50	153 -		170 -		17 -							
0 06.30				1400	88 20	2000	126 -	600	37 80							
0 06.30					88 20		126 -		37 80							
0 07.10				1400	99 40	2000	142 -	600	42 60							
				0 03.3												
0 07.10				0 03.3	99 40		142 -		42 60							
0 08.00				1200	96 -	2000	160 -	800	64 -							
0 08.00					96 -		160 -		64 -							

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Flörup	424	Di	lghl. nr 55		Byggn. Olof Lundsberg, Skummingebro äker, lervalla för murarna Summa
Flörup	426	Dk	lghl. nr 57	149	Byggn. Olof Lundsberg, Skummingebro äker, lervalla för murarna Summa
Flörup	425	Dl	lghl. nr 56	151 152 153	Byggn. Olof Lundsberg, Skummingebro äker, lervalla för murarna våg Summa
Flörup	413	Dm	lghl. nr 33	154	Johan Karlsson Lant och trädgård, förb. ej Summa
Flörup	47	Dn	lghl. nr 19	155	Maria Ohlsson Lant och trädgård, förb. ej Summa
Flörup	45	Do	lghl. nr 17	156 157 158	Nils Larsson Lant och trädgård, förb. ej våg Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
006.40								1600	102 40	2000	128 -	400		2560		
006.40									102 40		128 -			2560		
007.60								1000	76 -	2000	152 -	1000		76 -		
007.60									76 -		152 -			76 -		
009.30								1000	93 -	2000	186 -	1000		93 -		
						004.9										
						003.0										
009.30						007.9			93 -		186 -			93 -		
						005.18										
						005.18										
						002.96										
						002.96										
						011.0										
						002.0										
						003.4										
						016.4										

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansl	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Flörup</u>	427	Dp	lykt. no 58		<u>Flörups hemman</u>
				159	våg mip.
				160	åker, fröb. y mip.
					<u>Summa</u>
<u>Flörup</u>	432	Dq	lykt. no 63		<u>Måns Månsson</u>
				161	åker, fröb. y mip.
					<u>Summa</u>
<u>Flörup</u>	431	Dr	lykt. no 62		<u>Måns Månsson</u>
				162	åker, fröb. y mip.
				163	våg mip.
					<u>Summa</u>
<u>Flörup</u>	418	Ds	lykt. no 47		<u>Loen Andersson</u>
				164	våg mip.
				165	lund och trädgärd mip. lundskärr
				166	trädgärd do
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						0022										
						0250										
						0272										
						00588										
						00588										
						00674										
						00140										
						00814										
						00136										
01400								1800	252	-	2000	280	-	200	28	-
00500								1400	70	-	2000	100	-	600	30	-
01900						00136			322	-		380	-		58	-

1	2	3	4	5	6
Samfundet för Välbehållande Hörs och Fröslev					
Fröslev	20/5/15		20/5/128		
Gyllerup	20/1/15	Aa	20/3/64		
Fröslev	20/1/6		20/3/10		
Fröslev	20/5/15		20/5/128		
Gyllerup	20/1/15	Ab	20/3/64		
Fröslev	20/1/6		20/3/10		
Fröslev	20/5/14		20/5/256		
Gyllerup	20/1/14	Ac	20/1/32		
Fröslev	20/1/5		20/1/5		
Gyllerup	20/5/14		20/5/256		
Fröslev	20/1/14	Ad	20/1/32		
Gyllerup	20/1/5		20/1/5		
Fröslev	5/6		15/1024		
Gyllerup	1/6	Ae	5/256		
Fröslev	1/3		1/8		
Gyllerup	5/7		45/1024		
Fröslev	1/7	Af	17/256		
Gyllerup	1/4		3/8		
Fröslev	5/2		1877/3584		
Gyllerup	1/2	Ag	1878/2688		
Fröslev	5/10		29/7168		
Gyllerup	1/10	Ah	97/1792		
Fröslev	5/9		29/7168		
Gyllerup	1/9	Ai	97/1792		
Fröslev	5/8		25/896		
Gyllerup	1/8	Aj	25/224		

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9	10		11	12		13	14		15	16			
✓ 097.0						010.0		1049	-		1940	-		✓ 891	-	
✓ 035.5								464	-		710	-		✓ 246	-	
✓ 008.5								102	-		170	-		✓ 68	-	
✓ 035.0								420	-		700	-		✓ 280	-	
✓ 013.5								216	-		270	-		✓ 54	-	
✓ 084.0								1041	-		1680	-		✓ 639	-	
✓ 102.0								1192	-		2040	-		✓ 848	-	
✓ 157.0								1598	-		3140	-		✓ 1542	-	
✓ 104.5								1132	-		2090	-		✓ 958	-	
✓ 103.5								1411	-		2070	-		✓ 659	-	
740.5						010.0		8625	-		14810	-		6185	-	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanslat	Ägarens nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Höings socken</u>					<u>önsförl</u>
Örundo	116	Ba	53/640	~	Petter Måstio
"	aa 117	Bb	1/80	v	Ola Andersson
"	aa 117	Bc	1/80	v	Johan Lindén
"	114	Bd	1/512	h	Vilhelm Valfrid
"	aa 113	Be	1/3580	h	Hanna Larsson
"	aa 113	Bf	33/1792	h	Johan Lundgren
"	33	Bg	3/16	h	Pär Andersson
Höings	73	Caa	1/12	v	Johan Andersson
"	435	Cab	5/14	v	Lars Nilsson
"	59	Cb	17/128	v	Lars Nilsson
"	436	Cc	1/30	l	Nils Sahlin
"	437	Cd	1/1400	l	" "
"	438	Ce	1/1400	l	" "
"	439	Cf	1/1400	l	" "
"	440	Cg	1/1400	l	" "
"	441	Ch	1/1400	l	" "
"	442	Ci	1/1400	l	" "
"	443	Ch	1/1400	l	" "
"	444	Ci	1/1400	l	" "
"	445	Cm	1/1400	l	" "
"	446	Cn	1/1400	l	" "
"	447	Co	1/1400	l	" "
"	448	Cp	1/1400	l	" "
"	449	Cq	1/1400	l	" "
"	450	Cr	1/1400	l	" "
"	451	Cs	1/1400	l	" "
"	452	Ct	1/1400	l	" "
"	453	Cu	1/700	l	" "
					<u>önsförl</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
7 40.5			0 10.0		8625 -	14810 -	6185 -									
✓ 1 04.5			0 17.2		1181 -	2090 -	✓ 909 -									
✓ 0 56.0					757 -	1120 -	✓ 363 -									
✓ 0 34.5			0 17.1		605 -	690 -	✓ 85 -									
			0 24.2													
			0 17.6													
			0 17.7													
			0 69.5													
✓ 1 00.0					1204 -	2000 -	✓ 796 -									
✓ 6 34.5			0 13.3		8284 -	12690 -	✓ 4406 -									
✓ 1 62.0	✓ 0 61.0		0 26.7		2494 90	4094 -	✓ 1599 10									
✓ 0 95.5	✓ 0 21.0		0 01.7		1163 -	2330 -	✓ 1167 -									
✓ 0 05.56	✓ 0 01.0				54 48	131 20	✓ 76 72									
✓ 0 06.16					49 28	123 20	✓ 73 92									
✓ 0 06.22					62 20	124 40	✓ 62 20									
✓ 0 06.23					49 76	124 40	✓ 74 64									
✓ 0 06.14					61 40	122 80	✓ 61 40									
✓ 0 06.34					63 40	126 80	✓ 63 40									
✓ 0 06.66			0 06.24		53 26	133 20	✓ 79 92									
✓ 0 06.08					48 64	121 60	✓ 72 96									
✓ 0 06.17					49 36	123 40	✓ 74 04									
✓ 0 06.29					50 32	125 80	✓ 75 48									
✓ 0 06.53					65 20	130 40	✓ 65 20									
✓ 0 06.79			0 04.8		67 90	135 80	✓ 67 90									
✓ 0 06.63			0 04.65		39 72	132 40	✓ 92 68									
✓ 0 06.62					39 72	132 40	✓ 92 68									
✓ 0 06.13					36 78	122 60	✓ 85 82									
✓ 0 06.13					36 78	122 60	✓ 85 82									
✓ 0 12.34					98 72	246 80	✓ 148 08									
20 40.49	0 83.0		2 30.69		25240 84	42103 80	16862 96									

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Storp					Överförl
"	417	Cv	lghl. no 46	c	Per Nilsson
"	433	Ck	lghl. no 65	c	Gustaf Olsson
"	420	Cy	lghl. no 51	c	" "
"	416	Cz	lghl. no 44	c	Nils Eklund
"	430	Ca	lghl. no 61	c	Edvin Andersson
"	515	Ca"	3/49	c	Johan Lindblad
"	58	Co	1/128	ej	Nils Hansson skubhus
"	49	Da	lghl. no 23	o	J. Sandén
"	412	Dl	lghl. no 30	c	Lven Dahlqvist
"	415	Dc	lghl. no 43	c	Charlotte Andersson
"	414	Dd	lghl. no 38	c	Måns Andersson
"	419	De	lghl. no 49	c	Carl Birch
"	422	Df	lghl. no 53	ej	Fastighets A.B. Örsnund
"					Dirckti A. Ruder
"	421	Dg	lghl. no 52	ej	Fastighets A.B. Örsnund
"					Dirckti A. Ruder
"	423	Dh	lghl. no 54	c	Lovisa och Sofia Jönsson
"	424	Di	lghl. no 55	c	Byggn. Olof Lindskog
"					Skummingebro
"	426	Dk	lghl. no 57	c	Byggnadst Olof Lindskog
"					Skummingebro
"	425	Dl	lghl. no 56	c	Byggnadst. Olof Lindskog
"					Skummingebro
"	413	Dm	lghl. no 33	ej	Johan Karlsson
"	47	Dn	lghl. no 19	ej	Maria Eklund
"	45	Do	lghl. no 17	ej	Mats Larsson
"	427	Dp	lghl. no 58	ej	Storps hamman
"	432	Dq	lghl. no 60	ej	Måns Hansson
					Överförl

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
20 ²³¹ 40.49	083.0			2 30.69	25240 84	42103 80	16862 96									
✓ 007.20					57 60	144 -	✓ 86 40									
✓ 006.93				001.50	41 52	138 40	✓ 96 88									
✓ 006.92				001.00	55 36	138 40	✓ 83 04									
✓ 005.76					57 60	115 20	✓ 57 60									
✓ 012.80					76 80	256 -	✓ 179 20									
✓ 017.00				005.80	204 -	340 -	✓ 136 -									
✓ 040.00					480 -	800 -	✓ 320 -									
✓ 008.81				009.90	105 72	176 20	✓ 70 48									
✓ 004.65					55 80	93 -	✓ 37 20									
✓ 016.85					202 20	337 -	✓ 134 80									
✓ 007.33					102 62	146 60	✓ 43 98									
✓ 008.50				031.50	153 -	170 -	✓ 17 -									
✓ 006.30					88 20	126 -	✓ 37 80									
✓ 007.10				003.30	99 40	142 -	✓ 42 60									
✓ 008.00					96 -	160 -	✓ 64 -									
✓ 006.40					102 40	128 -	✓ 25 60									
✓ 007.60					76 -	152 -	✓ 76 -									
✓ 009.30				007.90	93 -	186 -	✓ 93 -									
				005.18												
				002.96												
				016.40												
				027.20												
				005.88												
22 27.93	083.0			349.21	27388 06	45852 60	18464 54									

1	2	3	4	5	6
Floup	431	Dr	lghl. no 62	g	Mans Mansson
	418	DS	lghl. no 47	v	Loen Andersson
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10		11		12		13	14		15	16	
22 27.93	0 83.0				3 49.21		2 7388 06				45 852 60		18 464 54			
					0 08.14											
✓ 0 19.00					0 03.60		322 -				380 -		✓ 58 -			
22 46.93	0 83.0				3 60.95		2 7710 06				46 232 60		18 522 54			

Hörup den 30 aug. 1929
 Lennart Stenlund
 Statens landbruksingenjör
 Julius Persson And. Olsson

[illegible]

Kostnadsförslag.

"Lörup - Höglar dihningsföretag av år 1929"

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-10 +7	1007	<u>Dihussträckan A-B.</u>						
0-1 +25	125	Schaktning för täckt ledning, rörans läggning, dihusjordens återfyllning m. m. lu.	125	2.00	250	-		
0-1 +25	125	5" tegelrör, frakten inberäknad d.	425	0.28	119	-	369	-
1 +25-2 +11	86	Schaktning för täckt ledning, rörans läggning, dihusjordens återfyllning m. m. lu.	86	1.75	150	50		
1 +25-2 +11	86	6" tegelrör, frakten inberäknad d.	290	0.38	110	20	260	70
2 +11-2 +60	49	Schaktning för täckt ledning, rörans läggning, dihusjordens återfyllning m. m. lu.	49	1.50	73	50		
2 +11-2 +60	49	5" tegelrör, frakten inberäknad d.	165	0.28	46	20	119	70
2 +60-4 +3	143	Schaktning för täckt ledning, rörans läggning, dihusjordens återfyllning m. m. lu.	143	1.00	143	-		
2 +60-4 +3	143	6" tegelrör, frakten inberäknad d.	485	0.38	184	30	327	50
4 +3-6 +17	214	Schaktning för täckt ledning, rörans läggning, dihusjordens återfyllning m. m. lu.	214	1.00	214	-		
4 +3-6 +17	214	8" tegelrör, frakten inberäknad d.	725	0.55	398	75	612	75
6 +17-6 +94	77	Schaktning för täckt ledning, rörans läggning, dihusjordens återfyllning m. m. lu.	77	1.10	84	70		
6 +17-6 +94	77	9" cementrör med fläns (bl. 1:2:2) lu.	77	2.25	173	25	257	95
6 +94-8 +67	173	Schaktning för täckt ledning, överför					1947	40

1	2	3	4	5	6	7
		översikt				1947 40 ✓
		riens läggning, dikejordens återfyllning m. m. lu.	173	0.90	155 70 ✓	
6+94-8+67	173	7" tegelrör, frakten inberäknad st.	590	0.45	265 50 ✓	421 20 ✓
8+67-10+7	140	Schaktning för läkt ledning, riens läggning, dikejordens återfyllning m. m. lu.	140	1.00	140 - ✓	
8+67-10+7	140	8" tegelrör, frakten inberäknad st.	475	0.55	261 25 ✓	401 25 ✓
0, 1+25 2+11, 2+60 3+51, 4+3 4+24, 5+7 5+53, 6+17 6+94, 8+2 8+67, 9+40		Införingsbrunnar av cement samt lock av betong, Brunnens inre diam. skall vara minst 0.70 m. samt botten ligga minst 0.5 m. under avloppsrör. Brun- narna, vilka i botten skola vara stensatta, skola väl om- gärdas med marksten och skärn st.	14	40.00		560 - ✓
		För oförutsedda fall, arbets- tillsyn m. m. tilläggs ca 10 %				330 15
		Summa				3660 -
						3360 15
						3329 85
10+7-12+47	240	<u>Dikessträckan B-C</u>				
10+7-12+47	240	Schaktning för läkt ledning, riens läggning, dikejordens återfyllning m. m. lu.	240	2.00	480 - ✓	
10+7-12+47	240	10" cementrör med flans/bt. 1:2:2/lu.	240	2.50	600 - ✓	1080 - ✓
10+7		Införingsbrunnar som ovan st.	1	40.00		40 - ✓
		För oförutsedda fall, arbets- tillsyn m. m. tilläggs ca 10 %				110 -
		Summa				1230 -
						1120 ✓
12+47-15+15	268	<u>Dikessträckan C-D</u>				
12+47-15+15	268	Schaktning för läkt ledning, riens läggning, dikejordens				

Kostnadsförslag.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		återfyllning m. m. hu.	268	1.50	402	-		
12+42/15+15	268	12" cementbör med fläns/bl. 1:2:2/hu.	268	3.50	938	-	1340	-
12+42/13+7	}	Subagruingsbunnar som ovan st.	4	40.00			160	-
14+59/14+67		För oförutredda fall, arbets						
		tillsyn m. m. tillägges ca 10 %					150	-
		Summa					1650	-
							150	
							150	
15+15/16+57	142	<u>Dikessträckan D-E</u>						
15+15/16+57	142	Schaktning för täkt ledning,						
		rönnar läggning, dikeprockus						
		återfyllning m. m. hu.	142	2.50	355	-		
15+15/16+57	142	15" cementbör med fläns/bl. 1:2:2/hu.	142	4.50	639	-	994	-
15+15/15+70	}	Subagruingsbunnar som ovan st.	3	40.00			120	-
16+27		För oförutredda fall, arbets						
		tillsyn m. m. tillägges ca 10 %					111	-
		Summa					1225	-
							111	
							111	
16+57/17	43	<u>Dikessträckan E-F</u>						
16+57/17	43	Schaktning för täkt ledning,						
		rönnar läggning, dikeprockus						
		återfyllning m. m. hu.	43	2.50	107	50		
16+57/17	43	15" cementbör med fläns/bl. 1:2:2/hu.	43	4.50	193	50	301	-
16+57/16+80	}	Subagruingsbunnar som ovan st.	3	40.-			120	-
16+95		För oförutredda fall, arbets						
		tillsyn m. m. tillägges ca 10 %					44	-
		Summa					465	-
							44	✓
							465	

1	2	3	4	5	6	7
17-18 ⁺³	103	<u>Dikessträckan F-G</u>				
17-18 ⁺³	103	Schaktning för täkt ledning, rörns läggning, dikesprodnas återfyllning m. m. hu.	103	2.75	283 25	✓
17-18 ⁺³	103	15" cementrör med fläns/bl. 1:22/hu.	103	4.50	463 50	✓ 746 75
17		Infogningsbrunn som roas st. För oförutredda fall, arbetets tillsyn m. m. tilläggs ca 10 %	1	40.00		✓ 40 -
		<u>Summa</u>				✓ 78 25
						865 -
10+7=29						178 95
29-31 ⁺⁹⁰	290	<u>Dikessträckan B-G</u>				786 75
29-29 ⁺²⁶	26	Schaktning för täkt ledning, rörns läggning, dikesprodnas återfyllning m. m. hu.	26	1.80	20 80	✓
29-29 ⁺²⁶	26	8" tegelrör, frakten inberäknad st.	90	0.55	49 50	✓ 70 30
29+26-31 ⁺¹⁰	184	Schaktning för täkt ledning, rörns läggning, dikesprodnas återfyllning m. m. hu.	184	0.70	128 80	✓
29+26-31 ⁺¹⁰	184	7" tegelrör, frakten inberäknad st.	625	0.45	281 25	✓ 410 05
31 ⁺¹⁰ -31 ⁺⁹⁰	80	Schaktning för täkt ledning, rörns läggning, dikesprodnas återfyllning m. m. hu.	80	0.80	64 -	✓
31 ⁺¹⁰ -31 ⁺⁹⁰	80	8" tegelrör, frakten inberäknad st.	270	0.55	148 50	✓ 212 50
29+26-31 ⁺¹⁰		Infogningsbrunnar som roas st.	3	40.00		✓ 120 -
31 ⁺¹⁰		För oförutredda fall, arbetets tillsyn m. m. tilläggs ca 10 %				✓ 82 15
		<u>Summa</u>				895 -
						89 15
12+47=32						818 85
32-36 ⁺²³	423	<u>Dikessträckan C-P</u>				
32-33 ⁺⁵⁰	150	Schaktning för täkt ledning, rörns läggning, dikesprodnas återfyllning m. m. hu.	150	1.25	187 50	✓
33+50-36 ⁺²³	273	Gr Gr hu.	273	1.50	409 50	✓
32-36 ⁺²³	423	6" tegelrör, frakten inberäknad st.	1440	0.38	547 20	✓ 1144 20
		överskotts				✓ 1144 20

Kostnadsförslag.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
36+23		översikt Infagningsbunn som skall st. 1 För öfverskredda fall, arbetets tillsyn m. m. tilläggas ca 10 % Summa		40.00			1144	20
							40	-
							115	80
							1300	-
15+15=27 27-28+74 27-27+50	174 50	<u>Dikessträckan D-O.</u> Schaktning för läck ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m.	50	1.00	50	-	115	80
27-27+50	50	8" glaserade lerriör, frakten m. m.	50	3.00	150	-	1184	20
27+50-28	50	Schaktning för läck ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m.	50	1.25	62	50		
27+50-28	50	7" glaserade lerriör, frakten m. m.	50	2.50	125	-	187	50
28-28+74	74	Schaktning för läck ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m.	74	1.00	74	-		
28-28+74	74	6" glaserade lerriör, frakten m. m.	74	2.00	148	-	222	-
27+50-28+74		Infagningsbunnas som skall st. Tilläggas för öfverskredda fall, arbetets tillsyn m. m. ca 10 % Summa	2	40.00			80	-
							90	50
							780	-
16+57=19 19-19+58 19-19+58	58 58	<u>Dikessträckan E-I.</u> Schaktning för läck ledning, rörens läggning, dikesjordens					90	5
							689	50

1	2	3	4	5	6	7
		återfyllning m. m. lu.	58	2.00	116 -	-
19-19+58	58	9" glaserade lerri, frakten inberäknad	58	3.50	203 -	319 -
19+25, 19+58		Putagningsbunnar som vanligt	2	40.00		80 -
		För oförutredda fall, arbets tillsyn m. m. tilläggs ca 10 %				41 -
		<u>Summa</u>				440 -
						41 399
19+58-K	162	<u>Dikessträckan I-K</u>				
19+58, 19+88	30	Schaktning för läkt ledning, rörns läggning, dikesprickans återfyllning m. m. lu.	30	1.75	52 50	-
19+58, 19+88	30	9" glaserade lerri, frakten inberäknad	30	3.50	105 -	157 50
19+88-K	132	Schaktning för läkt ledning, rörns läggning, dikesprickans återfyllning m. m. lu.	132	1.50	198 -	-
19+88-K	132	7" glaserade lerri, frakten inberäknad	132	2.50	330 -	528 -
19+88, 19+118 K }		Putagningsbunnar som vanligt	3	40.00		120 -
		För oförutredda fall, arbets tillsyn m. m. tilläggs ca 10 %				79 50
		<u>Summa</u>				885 -
						79 50 805 50
K-23+31	247	<u>Dikessträckan K-L</u>				
K-21+19	35	Schaktning för läkt ledning, rörns läggning, dikesprickans återfyllning m. m. lu.	35	0.70	24 50	-
21+19, 22+19	100	Do Do	100	1.30	130 -	-
22+19, 23+31	112	Do Do	112	1.00	112 -	-
K-23+31	247	6" glaserade lerri, frakten inberäknad	247	2.00	494 -	760 50
21+19, 22+19 23+31 }		Putagningsbunnar som vanligt	3	40.00		120 -
		För oförutredda fall, arbets tillsyn m. m. tilläggs ca 10 %				89 50
		<u>Summa</u>				978 -
						89 50 980 50

Kostnadsförslag.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
24+10-24+60	50	<u>Dikessträckan K-M.</u> Schaktning för läckst ledning, rörns läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lu.	50	0.70	35	-		
24+10-24+60	50	6" glaserade lerri, fäkt. inbräddn."	50	2.00	100	-	135	-
24+46-24+60		Infagningsbunnar som ovan st.	3	40.00			80	-
		För öfverbrädda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10 %					20	-
		Summa					235	-
19+58=25 25-25+95	95	<u>Dikessträckan I-IV</u> Schaktning för läckst ledning, rörns läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lu.	95	1.30	123	50		
25-25+95	95	6" glaserade lerri, fäkt. inbräddn."	95	2.00	190	-	313	50
25+20-25+42 25+79-25+95		Infagningsbunnar som ovan st.	4	40.00			160	-
		För öfverbrädda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10 %					46	50
		Summa					520	-
17=26 26-26+32	32	<u>Dikessträckan F-H</u> Schaktning för läckst ledning, rörns läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lu.	32	1.20	38	40		
26+32		6" glaserade lerri, fäkt. inbräddn."	32	2.00	64	-	102	40
		Infagningsbunnar som ovan st.	1	40.00			40	-
		öu förs					142	40

1	2	3	4	5	6	7
		översikt				142 40
		För oförändrad fall, arbetets				-
		lilbygn m. m. tilläggs ca 10 %				12 60
		<u>Summa</u>				155 -

✓

Sammandrag

0-10 + 7	1007	Diksstäckan A-B				3660 - ✓
10 + 7 12 + 47	240	" B-C				1230 - ✓
12 + 47 15 + 15	268	" C-D				1650 - ✓
15 + 15 16 + 57	142	" D-E				1225 - ✓
16 + 57 17	43	" E-F				465 - ✓
17-18 + 3	103	" F-G				865 - ✓
10 + 7 = 29						
29-31 + 90	290	" B-Q				895 - ✓
12 + 47 = 32						
32-36 + 23	423	" C-P				1300 - ✓
15 + 15 = 27						
27 + 28 + 74	174	" D-O				780 - ✓
19 + 57 = 19						
19-19 + 58	58	" E-I				440 - ✓
19 + 58 - K	168	" I-K				885 - ✓
K-23 + 31	247	" K-L				970 - ✓
24 + 10 24 + 60	50	" K-M				235 - ✓
19 + 58 = 25						
25-25 + 95	95	" I-N				520 - ✓
17 = 26						
26-26 + 32	32	" F-H				155 - ✓
		<u>Summa</u>				15275 -

✓

Hörup den 30 aug. 1929
 Skumars Holmström
 Statens landbruksingenjör

Bil. II.

Husfärdsfördelingslängd för "Hörup - Höger
dönningsförelag av år 1929"

Söken, by, hummus	Nöjes nummer	Sittas i halsen	Hans tal	Ägens namn m. m.	Sökande
1	2	3	4	5	6
Hummusam	ägridd	fr	Vallberga och Höggs socknar		
Frösås	ao 5 ¹⁵	Aa	ao 5 ¹²⁸	Otto Karlsons stebhus	sk.
Gyllerup	ao 1 ¹⁵		ao 3 ⁶⁴		
Tornhögskärr	ao 1 ⁶		ao 3 ¹⁰		
Frösås	ao 5 ¹⁵	Ab	ao 5 ¹²⁸	Anton Kross	sk.
Gyllerup	ao 1 ¹⁵		ao 3 ⁶⁴		
Tornhögskärr	ao 1 ⁶		ao 3 ¹⁰		
Frösås	ao 5 ¹⁴	Ac	ao 5 ²⁵⁶	Elof Hermansson	
Gyllerup	ao 1 ¹⁴		ao 1 ³²		
Tornhögskärr	ao 1 ⁵		ao 1 ⁵		
Frösås	ao 5 ¹⁴	Ad	ao 5 ²⁵⁶	Edvin Larsson	
Gyllerup	ao 1 ¹⁴		ao 1 ³²		
Tornhögskärr	ao 1 ⁵		ao 1 ⁵		
Frösås	5 ⁶	Ae	15 ¹⁰²⁴	Oskar Persson	sk.
Gyllerup	1 ⁶		5 ²⁵⁶		
Tornhögskärr	1 ³		1 ⁸		
Frösås	5 ⁷	Af	45 ¹⁰²⁴	Lars Eriksson	sk.
Gyllerup	1 ⁷		15 ²⁵⁶		
Tornhögskärr	1 ⁴		3 ⁸		
Frösås	5 ²	Ag	18 ¹⁵⁸⁴	E. G. Mudd Petersen	
Gyllerup	1 ²		18 ²⁶⁸⁸		
Frösås	5 ¹⁰		29 ¹⁷⁶⁸		
Gyllerup	1 ¹⁰	Ah	9 ¹⁷⁹²	Martin Olsson	sk.
Frösås	5 ⁹		29 ¹⁷⁶⁸		
Gyllerup	1 ⁹	Ai	9 ¹⁷⁹²	Herman Jansson	sk.
				översöes	

Model I A-B-C-D-E-F-G;
F-H, D-O, C-P och B-Q

Model II E-I-K-L,
I-N och K-M

Deltagings- del			Föräldring- vård			Föräldring- tal			Föräldring- kostnad			Deltagings- kostnad			Föräldring- vård			Föräldring- tal			Föräldring- kostnad			Summa kostnad			Föräldring- kostnad			Föräldring- kostnad		
no	ku	in	%	ku	in	no	ku	in	%	ku	in	ku	in	%	ku	in	%	ku	in	ku	in	%	ku	in	ku	in	%	ku	in			
7	8		9	10		10	11		12	13		14			15			16			17			18			19					
alla	891	-	5.84	713	94										713	94	4.67							38	99							
"	246	-	1.61	196	82										196	82	1.29							10	77							
"	68	-	0.44	53	79										53	79	0.35							2	92							
"	280	-	1.83	223	72										223	72	1.46							12	19							
"	54	-	0.35	42	79										42	79	0.28							2	34							
"	639	-	4.19	512	23										512	23	3.35							27	97							
"	848	-	5.56	679	71										679	71	4.45							37	16							
"	1542	-	10.11	1235	95										1235	95	8.09							67	55							
"	958	-	6.28	767	73										767	73	5.03							42	-							
	5526	-	36.21	4426	68										4426	68	28.97							241	89							

1	2	3	4	5	6
				överförl	
Fris löv	58	Afc	75/1896	Petter Ahlström	sökh.
Fyllerup	18		25/224		
Störups socken			gymnasie aggrader		
Ormo	116	Ba	53/640	Petter Ahlström	sökh.
"	117	Bb	1/80	Ola Andersson	sökh.
"	117	Bc	1/80	Johan Linder	
Störups	73	Ca	1/12	Johan Andersson	sökh.
"	435	Ca	5/14	Lars Nilsson	sökh.
"	59	Cb	17/128	Lars Nilsson	sökh.
"	436	Cc	1/30	Nils Sahlén	sökh.
"	437	Cd	1/1400	Jone	"
"	438	Ce	1/1400	Jone	"
"	439	Cf	1/1400	Jone	"
"	440	Cg	1/1400	Jone	"
"	441	Ch	1/1400	Jone	"
"	442	Ch	1/1400	Jone	"
"	443	Ch	1/1400	Jone	"
"	444	Ch	1/1400	Jone	"
"	445	Cm	1/1400	Jone	"
"	446	Cn	1/1400	Jone	"
"	447	Co	1/1400	Jone	"
"	448	Cp	1/1400	Jone	"
"	449	Cq	1/1400	Jone	"
"	450	Cr	1/1400	Jone	"
"	451	Cs	1/1400	Jone	"
"	452	Ct	1/1400	Jone	"
"	453	Cu	1/700	Jone	"
"	417	Cv	light no 46	Pu Nilsson	sökh.
"	430	Cx	light no 65	Gustaf Olsson	sökh.
"	420	Cy	light no 51	Jone	"
"	416	Cz	light no 44	Nils Eklund	sökh.
				överförl	

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5526 -	36.21	4426 68					4426 68	28.97	241 89
alla	659 -	4.32	528 12					528 12	3.46	28 89
"	909 -	5.96	728 61					728 61	4.77	39 83
"	363 -	2.38	290 95					290 95	1.90	15 86
"	85 -	0.56	68 46					68 46	0.45	3 76
"	796 -	5.22	638 15					638 15	4.18	34 90
"	4406 -	28.88	3530 58					3530 58	23.11	199 96
86-88	752 -	4.93	602 69	89-93	847 10	25.94	791 17	602 69 1393 86	3.95 9.12	32 48 26 15
97-98 100-104	1006 -	6.59	805 63	99,105-106	161 -	4.93	150 36	805 63 955 99	5.17 6.26	43 17 52 27
alla	76 72	0.50	61 12					61 12	0.40	3 34
				alla	73 92	2.26	68 93	68 93	0.45	3 76
				"	62 20	1.91	58 25	58 25	0.38	3 17
				"	74 64	2.29	69 85	69 85	0.46	3 84
				"	61 40	1.88	57 34	57 34	0.38	3 17
				"	63 40	1.94	59 17	59 17	0.39	3 26
alla	79 72	0.52	63 57					63 57	0.42	3 51
				"	72 96	2.23	68 01	68 01	0.45	3 76
				"	74 04	2.27	69 24	69 24	0.45	3 76
				"	75 48	2.31	70 46	70 46	0.46	3 84
				"	65 20	2.00	61 -	61 -	0.40	3 34
				"	67 90	2.08	63 44	63 44	0.41	3 42
				"	72 68	2.84	86 62	86 62	0.57	4 76
				"	92 68	2.84	86 62	86 62	0.57	4 76
				"	85 82	2.63	80 22	80 22	0.53	4 42
				"	85 82	2.63	80 22	80 22	0.53	4 42
				"	148 08	4.53	138 17	138 17	0.90	7 51
				"	86 40	2.65	80 82	80 82	0.53	4 43
				"	96 88	2.96	90 28	90 28	0.59	4 93
alla	83 04	0.54	66 01					66 01	0.43	3 59
"	57 60	0.38	46 46					46 46	0.30	2 50
	14799 28	96.99	11857 03		2387 60	73.12	2230 17	14087 20	92.22	770 -

2387 60

17186.88

1	2	3	4	5	6
				överförl	'
Hörup	430	C ^a	lghl. no 61	Edeus Andersson	
"	515	C ^a	3/49	Johan Lundblad	sik.
"	58	C ^a	11/28	Nils Hånssons skubben	ej röskande
"	49	D ^a	lghl. no 23	J. Sandén	sik.
"	412	D ^b	" " 30	Lou Dahlqvist	sik.
"	415	D ^c	" " 43	Charlotta Andersson	sik.
"	414	D ^d	" " 38	Hans Andersson	sik.
"	419	D ^e	" " 49	Carl Bruch	
"	422	D ^f	" " 53	Fastighets A B Örsund. Inget A Rucko	ej röskande
"	421	D ^g	" " 52	<u>Grue</u>	ej röskande
"	423	D ^h	" " 54	Lovisa och Sofia Grusna	sik.
"	424	D ⁱ	" " 55	Byggnadsfäst Olof Lindskog, Skumningebur	
"	426	D ^k	" " 57	<u>Grue</u>	<u>Grue</u>
"	425	D ^l	" " 56	<u>Grue</u>	<u>Grue</u>
"	418	D ^s	" " 47	Lou Andersson	
				<u>Summa</u>	

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	14799 28	96.99	11857 03		2387 60	73.12	2230 17	14087 20	92.22	770 -
				alla	179 20	5.49	167 44	167 44	1.10	9 18
				"	136 -	4.16	126 88	126 88	0.83	6 93
				"	320 -	9.80	298 90	298 90	1.96	16 37
				"	70 48	2.16	65 88	65 88	0.43	3 59
				"	37 20	1.14	34 77	34 77	0.23	1 92
				"	134 80	4.13	125 96	125 96	0.82	6 85
alla	43 98	0.29	35 45					35 45	0.23	1 92
"	17 -	0.11	13 45					13 45	0.09	0 75
"	37 80	0.25	30 56					30 56	0.20	1 67
"	42 60	0.28	34 23					34 23	0.22	1 84
"	64 -	0.42	51 34					51 34	0.34	2 84
"	25 60	0.17	20 78					20 78	0.14	1 17
"	76 -	0.50	61 13					61 13	0.40	3 34
"	93 -	0.61	74 57					74 57	0.49	4 09
"	58 -	0.38	46 46					46 46	0.30	2 50
	15257 26	100.00	12225 -		3265 28	100.00	3050 -	15275 -	100.00	834 96

Hårup den 30 aug 1929
 Lennart Holmström
 Stabens landbruksskoleingenjör

Julius Persson And. Olsson

Utdrag av protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i Löderups stationskommunens dikesföretag av år 1921, hållet i godtemplaresalen den 25 augusti 1929.

§ 1.

Mötet ansåg att 10 tums rören, som äro nedlagda, äro av försmå dimensioner för att emottaga vattnet, som kommer norr ifrån, utan översvämning har inträffat vid flera tillfällen.

Mötet utsåg en kommitté av tre personer, nämligen ordf. Matts Nilsson, A.H.Lundén och O.Johansson, med B.Svensson som suppleant, att vid sammanträdet på Gamla hotellet den 30 augusti, framlägga följande förslag: "att det nya dikesföretaget deltar med halva kostnaden, för nya rörs nedläggande genom samhället, med början vid gränsen mellan Hörup och Löderup till det öppna diket, om icke 10 tums rören kan emottaga vattnet från 15 tums rören, som skall läggas i det nya dikesföretaget."

"Om detta förslag icke godkändes av sakägarna i det nya dikesföretaget, bör kommittén anföra besvär hos Söderbyggs vattendomstol om, att vattnet ledes på annat håll."

§ 2.

Till att justera dagens protokoll, utsågs herrar, Klaus Jönsson och Nils Persson.

Som ovan

Matts Nilsson

ordf.

Justerat:

Claus Jönsson

Nils Persson

Rätt utdraget, betygar:

Solhällen den 26 augusti 1929

Matts Nilsson

Ordf.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Fröslöv, Gyllerup och Tornhögså kern i Valleberga och Hörups socknar /gemensam ägovald/ samt Örum och Hörup i Hörups socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser nygrävning av avloppsdiken från i huvudsak redan odlad mark, är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Otto Karlssons sterbhus för Fröslöv n:o 5¹⁵, Gyllerup n:o 1¹⁵ och
Tornhögså kern n:o 1⁶

Anten Kroon D:o D:o D:o

Oskar Persson för Fröslöv n:o 5⁶, Gyllerup n:o 1⁶ och Tornhögså kern
n:o 1³

Lars Eriksson för Fröslöv n:o 5⁷, Gyllerup n:o 1⁷ och Tornhögså kern
n:o 1⁴

Martin Olsson för Fröslöv n:o 5¹⁰, Gyllerup n:o 5¹⁰

Herman Jonsson för Fröslöv n:o 5⁹, Gyllerup n:o 1⁹

Petter Ahlström för Fröslöv n:o 5⁸, Gyllerup n:o 1⁸ samt Örum n:o 11⁶

Ola Andersson för Örum n:o 11⁷

Höhan Andersson för Hörup n:o 7³

Lars Nilsson för Hörup n:o 4³⁵ och 5⁹

Nils Sahlin för Hörup n:o 4³⁶⁻⁵³

Per Nilsson för Hörup n:o 4¹⁷

Gustav Olsson för Hörup n:o 4²⁰ och 4³³

Nils Eklund för Hörup n:o 4¹⁶

Johan Lindblad för Hörup n:o 5¹⁵

G.Sandén för Hörup n:o 4⁹

Sven Dahlqvist för Hörup n:o 4¹²

Charlotte Andersson för Hörup n:o 4¹⁵

Måns Andersson för Hörup n:o 4¹⁴

Lovisa Jönsson för Hörup n:o 4²³

Sofia Jönsson för Hörup n:o 4²³

Sven Andersson för Hörup n:o 4¹⁸

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E-F-G, F-H, E-I-K-L, K-M, I-N, D-O, C-P och B-Q.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad i hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behöflig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utränas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör

i punkt A 2 hektar

1+25 3.5 "

2+11 5.5 "

2+60 8 "

3+51 9 "

4+3 10 "

4+24 11 "

5+7 12.5 "

5+53 13.5 "

6+17 16 "

6+94 18.5 "

8+2 20 "

8+67 22.5 "

9+40 24.5 "

B 54 "

C 72 "

14+59 79.5 "

14+67 81 "

D 88.5 "

15+70 89 "

E 100.5 "

i punkt F 101.5 hektar

G 102.5 "

H 1 "

19+20 0.5 "

M 0.5 "

20+46 2.5 "

L 5 "

22+26 6 "

21+19 7 "

K 8.5 "

19+118 9 "

19+88 10 "

19+58 10.5 "

19+25 11 "

27+50 7.5 "

O 6 "

P 8.5 "

Q 21 "

31+10 23 "

30+73 24.5 "

29+26 29 "

Med stöd av sökandenas yrkanden och föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen, att dikena skola göras täckta.

Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en störstänavrinning av 1 sekundliter pr hektar. För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäk-

ningen.

I punkt G utmynnar dikningsföretaget i översta brunnen till Löderups stationssamhälles dikningsföretag av år 1921, från vilken brunn vattnet avföres i 10" rör med fallet 12.5:1000. Enligt tillgängliga synehandlingar har nederbördsområdet beräknats till 80 hektar, avrinningen till högst 80 sekundliter och dimensionerna beräknats med användande av Hessles formel för vattnets hastighet $v = 50 / (1 + 0.5 \sqrt{R} / \sqrt{R_1})$. Enligt sysslemännens för företaget utsago har, sedan brunnslocken blivit låsta och därigenom sådant okynne förhindrats, som att tillstoppa rören med säckar, brädbitar och tätgaller, vilket veterligen många gånger förut förekommit, rören avlett vattnet utan att översvämningar uppstått. De i första provinsialläkarens ämbetsberättelse omtalade olägenheterna skola därigenom hava upphört. I detta sammanhang bör påpekas, att den i ämbetsberättelsen intagna kritiken över rördimensionerna grundar sig på felaktiga förutsättningar, då ingen hänsyn toges till fallförhållandena, då uppgifter om befintligheten av 9" rör är felaktig och då den omtalade ledningen av 18" rör, inlagd å hitörande profil å sträckan 17-18+3 är en privat ledning, ej tillhörande Löderups stationssamhälles dikningsföretag.

Vid uppmätning av nederbördsområdet till nu avhandlade företag har medtagits 10 hektar mark på vattendelare vars avdikning kan bero på framtida detaljdiknings riktning. Därjämte har för all säkerhetsernående siffrorna överallt avrundats uppåt, varigenom slutresultatet blivit 103 hektars nederbördsområde. Genom företagets utförande kommer avrinnande vattenmängden i ingen mån att ökas.

Det i diken framrinnande källvattnet har ej någon betydelse som faktor vid bestämmandet av rördikenas dimensioner.

Det skall här anmärkas att rörledningarna dimensionerats med användandet av Hessles av Sven Hallin korrigerade formel med $K = 60$.

6:o. Inga brobyggnader förekomma.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män. För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. För bestämmandet av grunderna för kostnadernas fördelning hava synemännen, enär grendiken förekomma, upprättat följande jämförande tablå:

Dikessträckor	Båtnad		Beräknad kostnad	Relativ kostnad	
1	2		3	4	
1. E-F-G+F-H	540	62	1485 -	2	74
2. E-F-G+F-H+E-I-K-L+I-N+K-M	3805	90	4535 -	1	19
3. A-B-C-D-E-F-G+F-H+B-Q+C-P+D-O	15257	26	12225 -	0	80
4. D-E-F-G+F-H+E-I-K-L+I-N+K-M	5166	54	6540 -	1	26
5. A-B-C-D-E-F-G+F-H+E-I-K-L+ +I-N+K-M+C-P+B-Q	17815	54	14495 -	0	81
6. C-D-E-F-G+F-H+E-I-K-L+I-N+ +K-M+D-O+C-P	8346	54	9490 -	1	13

1	2	3	4	
7. A-B-C-D-E-F-G+F-H+E-I-K-L+				
+I-N+K-M+D-O+B-Q	16641 54	13975	- 0 84	
8. B-C-D-E-F-G+F-H+E-I-K-L+				
+I-N+K-M+D-O+C-P+B-Q	10876 54	11615-	1 06	
9. A-B-C-D-E-F-G+F-H+E-I-K-L+				
+I-N+K-M+D-O+C-P	17434 54	14380	- 0 82	
10. Hela företaget	18522 54	15275	- 0 82	

Av utredningen framgår att samfälligheten bör indelas i två avdelningar av vilka

Avd. I omfattar dikessträckorna A-B-C-D-E-F-G; F-H, D-O; C-P och B-Q

Avd. II " " E-I-K-L, I-N och K-M

Beträffande de i syneprotokollet antecknade yrkandena om befrielse från deltagningsskyldighet hava synemännen undersökt förhållandena och i värderingslängden intagit sådan mark, som enligt lag är skyldig att deltaga i kostnaderna.

Till grund för fördelningen av dikningskostnaden skall läggas beräkandebåtnad å den jord, som tillhör avdelning i fråga. Sedan den beräkande kostnaden sålunda fördelats, skola kostnaderna för varje sakägare sammanläggas och uträknas i procent, vilka procenttal skola användas såsom fördelningstal för samtliga med företaget för- enade kostnader. I enlighet härmed är i kostnadsfördelningslängden angivet vars och ens deltagningsskyldighet uttryckt i båtnadsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt kostnadsberäkningen åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas: "Hörup-Högbo dikningsföretag av år 1929".

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande företagets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 underrättats om styrelseval;

3/ till länsstyrelsen hava insänts i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till Aderton /18/ kronor 52 öre;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1931;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas i blandning magrast 1:2:2 och att de ej få nedläggas förrän de kontrollerats och godkänts av statens lantbruksingenjör eller dennes tjänstebiträde;

att den för täckt ledning uppkastade jorden skall återfyllas på rörsträng, dock ej förrän rörens läge kontrollerats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare;

att pilar och andra träd ej få finnas intill ledningen såvida ej denna isoleras genom cementfogning å minst fyra meters längd å ömse si-

der om trädet i fråga;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av brunnar och utlopp skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Brunnarnas lock skola hållas stängda. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga samtycke.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextiodagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

14:o. Beträffande det i syneprotokollets § 11 framställda yrkandet anse sig synemännen förhindrade att ålägga ovanför liggande sakägare någon bidragsskyldighet enär vattnet av gammalt haft sitt nuvarande lopp och alltså utförandet av Hörup-Högbo dikningsföretag av år 1929 ej medför förändring i avrinningsförhållandena.

rup den 30 aug. 1929

Lenm rt Helmström

Statens lantbruksingenjör

Julius Persson

And. Olsson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Släp- Höglers dikevingsförelag av år*
1929

socken och län,
 upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
<i>1929</i>		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	<i>43</i>	<i>0,50</i>			<i>21</i>	<i>50</i>
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—9, ...						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje km.		<i>1,50</i>				
		krokinje "	<i>7</i>	<i>3,00</i>	<i>21</i>	<i>-</i>		
		i annan mark, raklinje..... "		<i>3,00</i>				
		krokinje "		<i>6,00</i>				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		<i>3,00</i>				
		krokinje..... "		<i>5,00</i>				
		i annan mark, raklinje..... "		<i>5,00</i>				
		krokinje "		<i>11,00</i>				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter "						
		i åker, raklinje "		<i>1,00</i>				
		krokinje "		<i>2,00</i>				
		i annan mark, raklinje..... "		<i>2,00</i>				
		krokinje "		<i>5,00</i>				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal <i>19</i> ar st.	<i>117</i>	<i>0,17</i>	<i>19</i>	<i>89</i>		
		har <i>224693</i> "		<i>1,06</i>	<i>23</i>	<i>81</i>		
		äng och odlingsmark, medelareal <i>16</i> ar st.	<i>5</i>	<i>0,14</i>		<i>70</i>		
		har <i>0,83</i> "		<i>0,14</i>		<i>61</i>		
		annan mark och impediment, medelareal <i>7</i> ar st.	<i>48</i>	<i>0,05</i>	<i>2</i>	<i>40</i>		
		har <i>36,095</i> "		<i>0,78</i>	<i>2</i>	<i>81</i>	<i>71</i>	<i>22</i>
		För mätning i skala 1: 2000, 30 % tillägg						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\begin{smallmatrix} > 15 \\ 10-15 \\ < 10 \end{smallmatrix}$ m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			<i>4</i>	<i>-</i>		
		övriga regalark		<i>1,00</i>				
		Överföres					<i>96</i>	<i>72</i>

1	2	3	4	5	6	7
1929		Överfört				96 72
6/5-16/5		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4	3	12,00	36 -	
		b) yttavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal <i>7 1/2</i> punkter pr har	26	0,66	17 16	
		avvägda punkter	420	0,02	8 40	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	6	2,50	15 10	
		i annan mark		5,00		46 56
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal <i>15</i> ar, ...	170	0,05	8 50	
		har	269	0,10	2 69	11 19
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	170	0,03		5 10
		Markvärdering, § 17, mom. 1, gradtabell eller kurva	17	0,15		12 75
		a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	2	1,50	3 00	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal st.	122	0,06	7 32	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer ..	122	0,12	14 64	28 96
		Längdprofil, § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp		3,00		
		2) befintligt avlopp ell. vall	333	3,50	11 65	
		b) antal ritningar	2	3,00	6 -	17 65
		Tvårsektioner § 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion		0,15		
		" " " såväl " som " "	10	0,25	2 50	
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för ..				
		"				2 50
		"				
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		Summaberegning av underbudsområde dag 1	12		12 -	14 -
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ² ..				
		nämligen				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	18	6,00	108 -	
		2) " " över 20 "	5	10,00	50 -	158 -
		Överföres				423 43

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				423 43
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp.....			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	83	0,03	2 49	3 49
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor..... st.		2,00		
		Kostnadsberäkning § 29, a) nyanläggning..... km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	333	4,00	13 32	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			15 27	28 59
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet <i>trumm</i>			3 —	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning				
		c) för grundförstärkning..... m ²				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning....		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd..... m.		1,00		
		och för särskildt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		3 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	420	0,01		4 20
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.		0,25		
		Utlåtande och betänkande, § 43	10	3,00		30 —
19/8, 30/8		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
26/8, 27/8		Särskild utredning, § 44, mom. 2..... dagar		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14 ..	2	12,00		24 —
20/7		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	1	12,00		12 —
		Översiktskarta § 41				
		Summa kronor				552 71
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark	1	1,75	1 75	8 75
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 15 ar ägofigurer st.	170	0,07	11 90	
		har 26.9 0.14			3 76	15 66
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				3 91
		Överföres				28 32

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			28 32	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	420	0,02	8 40	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	83	0,05	4 15	42 62
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp..... km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp	3,33	6,00	19 98	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			3 25	
		3) broar och trummor, " " " 30 % "			3 90	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar..... st.		3,00		
		tvärsektions- och broritningar		5,00		27 13
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	78	0,75		58 50
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				128 25
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				8 -
		Annonskostnader ang. sammanträden.....				2 -
		Inbindning av förrättningshandlingarne.....				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				44 -
		" " " gode männen enligt egna räkningar....				100 -
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				
		Lösen för utdrag ur mantalslängd				
		Summa kronor				154 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				552 71
		Lösen för kopior och avskrift				128 25
		Övriga förrättningskostnader				154 -
		Summa kronor				834 96

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Ingels lads och Järns lads häradsrätt.

Hörsup den 30 aug 1929

Summa Holmström
Statens lantbruksingenjör.

coll.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19.....

För

Avskrift.

Kristianstad den 4 april 1930.

R Ä K N I N G.

Hörup Högbo dikningsföretag av år 1929

Debet

till lantbruksingenjör L.Holmström

1930		Betänkande angående lån och anslag av statsmedel med bil. I-III	36	-	
		Översiktskartor, 2 st.	8	-	✓
		Vävkopior av ritningarna	62	96	
		Avskrift av handlingar	80	25	
		Diariebevis med kom. arvode	2	50	✓
	4/4	Ansökningshandl. och exp.	6	-	
		Inbindning, tre band	3	-	✓
Summa kronor			198	71	

som uttagas genom postförskott.

Den med denna räkning ej åtnöjes äger anställa klander därå genom stämning till Kristianstads rådhusrätt inom tre månader från den 6 april 1930.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Vidimeras.

Lennart Holmström

Stående eskrift av Synprotesten
jämte bilagor 1-14 vidimieras.
Herrn Flomman

L _____ 2*0485

2120

~~2451~~
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 JAN. 1932




Rosengren

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 27 november 1931 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 30 december 1931
På Kungl. Landbrukshögskolans vägnar:
Albert Smith.

Översiktskarta



Skala 1:100000.

Avskrift.

Sedan delägarna i "Hörup-Högbo diknings-
företag av år 1929" som avser torrläggning av
mark till Fröslöv, Gyllerup och Tornhögså kern i
Valleberga och Hörups socknar /gemensam ägovidd,
samt Örum och Hörup i Hörups socken av Kristi-
anstads län, förklarat sig vilja söka lån och
anslag av allmänna medel till företagets utfö-
rande får jag härmed därom avgiva följande av
ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och äng.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående över-
siktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenla-
gen verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Syneförrättningen, som slöts den 30 aug. 1929 har ej över-
klagats varöver diariebevis närslutes /bil.A/.

Låne och anslagssökande.

I förening, dagtecknad den 31 aug. 1929 hava delägarna
överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig an-
sökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till
företagets utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar:

åker och trädgård	22.4693 har
äng	<u>0.8300 "</u>
Summa	<u>23.2993 har</u>

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av öppna diken vars dimensioner äro allt för små för att tillåta markens rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Företaget avser de öppna dikenas nygrävning och ersättande med rörledningar till det djup och dimensioner som upprättade dikningsförslaget angiver.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen beräknas i till synehandlingarna fogad värderingslängd till 18522.54 kronor och dikningskostnaden i till samma protokoll fogad kostnadsförslag till 15275 kronor.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunnena utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder

mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Löderups Stationssamhälles dikningsföretag av år 1921" samt Gyllerups Stagg och Pinodikens nygrävningsföretag av år 1924".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I tabell b, bil.II har uträknats storleken av det lån ur Statens avdikningslånefond och det bidrag ur Statens avdikningsanslag som enligt gällande författningar torde kunna utgå nämligen i lån 8596.30 kronor och i bidrag 7514.84 kronor.

Vid bestämmandet av bidragets storlek har även "icke sökandes" andel medtagits.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av "Hörup-Högbo dikningsföretag av år 1929" beviljas lån ur Statens avdikningslånefond med 8595 kronor och bidrag ur Statens avdikningsanslag med 7515 kronor.

Utförande.

Vid utförandet skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunnena utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande bör anslås en tidrymd av två år.

Kristianstad i mars 1930.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

I Tabell a

II " b

III Kostnadsförslag

A Diariebevis

B Föreningshandling

C Ett häfte synehandlingar

D Ritningar i två blad.

Tabell a.

Löne och utslagsröskandenas andel							Hela torrläggningsområdet						
Värde							Värde						
areal		före		efter		Bätnad	areal		före		efter		Bätnad
torrläggningen							torrläggningen						
har	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	har	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.
	21	9353						22	4693				
		083,00							080,00				
	22	7653	2704246	45164	6818122	14	23	2993	27710	06	4623260	1852254	

Kristianstad i mars 1930
 Lemnart Hansson
 Statens landbruksingenjör

Tabell

					Areal						
Socken, ky, kommun	Registri nummer	Littera a' kartan	Måttal	Ägares namn m.m.	åker		äng		Summa		
					har	ar	har	ar	har	ar	
1	2	3	4	5	6		7		8		
Län- och auktionsbände											
Huvudsam ägare för Vallerberga och Hövys socken											
Tröslöv	an 5 ¹⁵	A a	(an 5 ¹² an 3 ⁶ an 3 ⁰)	Olof Karlsson Herbolius	0 97.0				0 97.0		
Gyllerup	an 1 ¹⁵										
Toukhögsåker	an 1 ⁶										
Tröslöv	an 5 ¹⁵	A b	(an 5 ¹² an 3 ⁶ an 3 ⁰)	Anton Thron	0 35.5				0 35.5		
Gyllerup	an 1 ¹⁵										
Toukhögsåker	an 1 ⁶										
Tröslöv	an 5 ¹⁴	A c	(an 5 ¹² an 3 ² an 1 ⁵)	Olof Hermanson	0 08.5				0 08.5		
Gyllerup	an 1 ¹⁴										
Toukhögsåker	an 1 ⁵										
Tröslöv	an 5 ¹⁴	A d	(an 5 ¹² an 3 ² an 1 ⁵)	Edvin Lassarson	0 35.0				0 35.0		
Gyllerup	an 1 ¹⁴										
Toukhögsåker	an 1 ⁵										
Tröslöv	5 ⁶	A e	(15 10 24 5 56 1 8)	Arkar Persson	0 13.5				0 13.5		
Gyllerup	1 ⁶										
Toukhögsåker	1 ³										
Tröslöv	5 ⁷	A f	(45 10 24 15 56 3 8)	Olof Eriksson	0 84.0				0 84.0		
Gyllerup	1 ⁷										
Toukhögsåker	1 ⁴										
Tröslöv	5 ²	A g	(18 72 35 84 18 72 26 88)	O. G. Mündt Petersen	1 02.0				1 02.0		
Gyllerup	1 ²										
Tröslöv	5 ¹⁰	A h	(2 24 41 68 9 2 17 32)	Martin Olsson	1 54.0				1 54.0		
Gyllerup	1 ¹⁰										
Tröslöv	5 ⁹	A i	(2 24 41 68 9 2 17 32)	Herman Jonsson	1 04.5				1 04.5		
Gyllerup	1 ⁹										
Överföres					6 37.0				6 37.0		

6

Seltager i kortuaden för																		
Bidrag		And. I		And. II		daga ryne - förmått- ningen		Biståndskortuad		Summa Kortuad		Relativ kortuad		Bidragets Andel i % av kortuaden		Bidrag Län		
Kr.	Öre	Kr.	Öre	Kr.	Öre	Kr.	Öre	Kr.	Öre	Kr.	Öre	Kr.	Öre	Bidragets Andel i % av kortuaden	Kr.	Öre	Kr.	Öre
9		10		11		12		13		14		15	16		17		18	
891	-	713	94			38	99	9	28	962	21	0,86	4510		342	76	418	45
246	-	196	82			11	77	2	56	210	15	"	"		94	78	115	37
66	-	53	79			2	92	0	70	57	41	"	"		25	89	31	52
280	-	223	72			12	19	2	90	238	81	"	"		107	70	131	11
54	-	42	79			2	34	0	56	45	69	"	"		21	61	25	08
639	-	512	23			27	97	6	66	546	86	"	"		246	63	300	23
848	-	679	71			37	16	8	84	725	71	"	"		327	29	398	42
1542	-	1235	95			67	55	16	07	1319	57	"	"		595	13	724	44
958	-	767	73			42	-	10	00	819	73	"	"		369	70	458	03
5526	-	4426	68			241	89	57	57	4726	14				2131	49	2594	65

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Överfört	6 37.0			6 37.0
Frisö Hälsö	1 ⁵	Ah	⁵³ / ₂₅₄	Petter Ahlström	1 03.5			1 03.5
Hälsö								
Örn	11 ⁶	Ba	⁵³ / ₆₄₀	Petter Ahlström	1 14.5			1 14.5
"	11 ⁷	Bb	¹ / ₈₀	Ola Andersson	0 56.0			0 56.0
"	11 ⁸	Bc	¹ / ₈₀	Johan Lundén	0 34.5			0 34.5
Hälsö	4 ³	Ca	¹ / ₁₂	Johan Andersson	1 00.0			1 00.0
"	4 ³⁵	Cab	⁵ / ₁₄	Lars Nilsson	6 34.5			6 34.5
"	5 ⁹	Cb	¹⁷ / ₁₂₈	Lars Nilsson	1 13.0			1 13.0
"					0 59.0	0 61.0		1 21.0
"	4 ²⁶	Cc	¹ / ₃₀	Nils Salén	0 35.50	0 21.0		0 96.50
"					0 20.00			0 21.00
"	4 ³⁷	Cd	¹ / ₁₄₀₀	"	0 05.56	0 01.0		0 06.56
"	4 ³⁸	Ce	¹ / ₁₄₀₀	"	0 06.16			0 06.16
"	4 ³⁹	Cf	¹ / ₁₄₀₀	"	0 06.22			0 06.22
"	4 ⁴⁰	Cg	¹ / ₁₄₀₀	"	0 06.22			0 06.22
"	4 ⁴¹	Ch	¹ / ₁₄₀₀	"	0 06.14			0 06.14
"	4 ⁴²	Ci	¹ / ₁₄₀₀	"	0 06.34			0 06.34
"	4 ⁴³	Cj	¹ / ₁₄₀₀	"	0 06.66			0 06.66
"	4 ⁴⁴	Ck	¹ / ₁₄₀₀	"	0 06.08			0 06.08
"	4 ⁴⁵	Cm	¹ / ₁₄₀₀	"	0 06.17			0 06.17
"	4 ⁴⁶	Cn	¹ / ₁₄₀₀	"	0 06.29			0 06.29
"	4 ⁴⁷	Co	¹ / ₁₄₀₀	"	0 06.52			0 06.52
"	4 ⁴⁸	Cp	¹ / ₁₄₀₀	"	0 06.49			0 06.49
"	4 ⁴⁹	Cq	¹ / ₁₄₀₀	"	0 06.62			0 06.62
"	4 ⁵⁰	Cr	¹ / ₁₄₀₀	"	0 06.62			0 06.62
"	4 ⁵¹	Cs	¹ / ₁₄₀₀	"	0 06.13			0 06.13
"	4 ⁵²	Ct	¹ / ₁₄₀₀	"	0 06.13			0 06.13
"	4 ⁵³	Cu	¹ / ₁₄₀₀	"	0 12.34			0 12.34
"	4 ¹⁷	Cv	¹ / ₄₆	Pec Nilsson	0 17.20			0 17.20
"	4 ³³	Cx	¹ / ₆₅	Gustaf Olsson	0 06.92			0 06.92
"	4 ²⁰	Cy	¹ / ₅₁	"	0 06.92			0 06.92
"	4 ¹⁶	Cz	¹ / ₁₁₄	Nils Ekland	0 05.76			0 05.76
				Överföres	20 67.29	0 83.0	21 58.29	

	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	5526 -	4426 68		241 89	57 57	4726 14			2131 49	2594 65
	659 -	528 12		28 89	6 88	563 89	086 4510		254 31	319 58
	909 -	728 61		39 83	9 48	747 92	" "		350 84	427 18
	363 -	290 95		15 86	3 48	310 59	" "		140 08	170 51
	85 -	68 46		3 76	0 89	73 11	" "		32 97	40 14
	796 -	638 15		34 90	8 31	681 36	" "		307 29	374 07
	4406 -	3538 58		192 96	45 92	3769 46	" "		1700 03	2169 43
	752 -	602 69		32 98	7 85	643 52	" "		290 23	353 29
	847 10		791 17	48 17	10 27	844 61	100 5710		422 31	422 30
	1006 -	805 63		44 01	10 47	860 10	086 4510		387 91	472 19
	161 -		150 36	8 27	1 97	160 60	100 5710		80 30	80 30
	76 72	61 12		3 34	0 80	65 26	086 4510		29 43	35 83
	73 92		68 93	3 76	0 89	73 58	100 5710		36 79	36 79
	62 20		58 25	3 17	0 76	62 18	" "		31 09	31 09
	74 64		69 85	3 84	0 91	74 60	" "		37 30	37 30
	61 40		57 94	3 17	0 76	61 27	" "		30 64	30 63
	63 40		59 17	3 26	0 78	63 21	" "		31 61	31 60
	79 92	65 57		3 51	0 83	67 91	086 4510		30 63	37 28
	72 96		68 01	3 76	0 89	72 66	100 5710		36 33	36 33
	74 04		69 24	3 76	0 89	73 89	" "		36 95	36 94
	75 48		70 46	3 84	0 91	75 21	" "		37 61	37 60
	65 20		61 -	3 34	0 80	65 14	" "		32 57	32 57
	67 90		63 44	3 42	0 82	67 68	" "		33 84	33 84
	92 68		86 62	4 76	1 13	92 51	" "		46 26	46 25
	92 68		86 62	4 76	1 13	92 51	" "		46 26	46 25
	85 82		80 22	4 42	1 05	85 69	" "		42 85	42 84
	85 82		80 22	4 42	1 05	85 69	" "		42 85	42 84
	148 08		138 17	7 51	1 79	147 47	" "		73 74	73 73
	86 40		80 82	4 43	1 05	86 30	" "		43 15	43 15
	96 88		90 28	4 93	1 17	96 38	" "		48 19	48 19
	83 04	66 01		3 59	0 85	70 45	086 4510		31 77	38 68
	57 60	46 46		2 50	0 60	49 56	" "		22 35	27 21
	171 86 88	118 57 03	22 30 17	770 00	183 25	150 40 45			68 99 97	81 40 48

1	2	3	4	5	6	7	8
				Överfört	206729	0830	215929
Höjup	430	Ca ^{lyst}	Edvin Andersson		012.80		012.80
"	515	Ca ^{lyst}	Johan Lundsblad		017.00		017.00
"	49	Da ^{lyst}	4 Landén		008.81		008.81
"	412	Db ^{lyst}	Ivan Lallqvist		004.65		004.65
"	415	Dc ^{lyst}	Charlotta Andersson		016.85		016.85
"	414	Dd ^{lyst}	Klaus Andersson		007.33		007.33
"	419	De ^{lyst}	Carl Birch		008.50		008.50
"	413	Df ^{lyst}	Lovisa och Sofia Jönsson		008.00		008.00
"	414	Di ^{lyst}	Byggn. bol. Lundsberg		006.40		006.40
"	416	Dr ^{lyst}	Byggn. bol. Lundsberg		007.60		007.60
"	425	Dl ^{lyst}	Byggn. bol. Lundsberg		009.30		009.30
"	418	Ds ^{lyst}	Ivan Andersson		019.00		019.00
			<u>Summa</u>		219353	0830	227653
			Stke län- och utslagskande				
"	58	Ca ^{lyst}	Pelle Nilsson Herberus		040.00		040.00
"	412	Df ^{lyst}	Fasliquets A. B. Åresund		006.30		006.30
"	411	Dg ^{lyst}	direktör A. Ruder		007.10		007.10
			<u>Summa</u>		224693	0830	2329.93
			Christianstad i mars 1930				
			Lennart Holmström				
			Katens länsbanksinspektor				

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
17186 88	14854 03	223017	74010	183 25	15741 45			6899 97	8140 48
179 20		16744	918	2 18	178 80	1.00	57.00	89 40	89 40
136 -		12688	693	165	135 46	"	"	6773	6773
71 48		6588	359	085	70 32	✓	"	3516	3516
87 20		3477	192	046	37 15	"	"	18 58	18 57
13480		12596	685	163	13444	"	"	6722	6722
4398	3545		192	046	3783	0.86	45.10	1716	2077
17 -	1345		075	018	1428	"	"	649	789
64 -	51 34		284	068	5486	"	"	2474	3012
2560	2078		117	028	2223	"	"	1003	1220
76 -	6113		334	079	6026	"	"	2943	3583
93 -	7457		409	097	7963	"	"	3591	4372
58 -	4646		250	060	4956	"	"	2225	2721
18122 14	12160 21	2451 10	81508	19398	15920 37			732407	8596 30
020 -		24890	1637	389	31916	1.00	57.00	15958	- -
0780	9056		167	040	3263	0.86	45.10	1472	- -
4260	3423		184	044	2651	"	"	1647	- -
18522 54	12225 60	3150 10	83496	198 71	16308 67			7514 84	8596 30

Kostnadsberäkning

Inkomning 90 öre

Litteratörgrävningen, Avd. I

12225 —

" " Avd. II

3850 — 15275 —

Laga synsförändringen

834 96

Kostnad för lån och avslag

198 71 1033 67

Summa

16308 67

Kristianstad i mars 1930

Gunnar Hambröen

Håkan Lantbruksskolegården

H. S. S.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för
 företaget beräknats till 16308 kronor 67 öre, varav å
 läroskolans andel 15920 kronor 37 öre.

Stockholm den 30 december 1931

På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar:

Albert Smith

Bil. A .

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 30 augusti 1929 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Hörup-Högbo dikningsföretag av år 1929" inom Vallberga och Hörups socknar, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 24 mars 1930.

Ex officio:

Birger Ekberg

Bil. B .

Undertecknade delägare i "Hörup-Högbo dikningsföretag av år 1929", vilka godkänna synemännens den 30 aug. 1929 därom avgivna utlåtande, överenskomma härmed, att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande. Vi uppdraga åt arbetsstyrelsens ordförande att underteckna alla härför erforderiga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och handhava oss beviljade statsmedel samt att å våra vägnar genom

lån anskaffa medel till arbetets bedrivande i förväntan på stats-
medlens utfallande. Hörup den 31 aug. 1929.

Lars Nilsson	Oscar Persson	Nils Sahlin
Sven Andersson	Per Nilsson	G.A.Sandén
Sven Dahlqvist	Charlotte Andersson	Nils Eklund
Måns Andersson	~~Sofia~~ och Lovisa Jönsson	Sofia Jönsson
Gust. Olsson	Edvin Andersson	Joh. Lindblad
Herman Johnsson	Martin Ohlsson	Carolina Carlsson
Elof Hermansson	Edvin Sassarsson	Lars Eriksson
Johan Linden	Ola Andersson	P.Ahlström
Anton Kroon	Carl Birch	C.G. Mundt Petersen
Olof Lindskog		Joh. Andersson

Bevittnas:

Tage Håkansson

Otto Othander

Löderup

Löderup

Omstående handling godkännes:

genom: Förmynderskap för Otto Karls sterbhus

Carolina Carlsson

Jakob Jönsson

Gyllerup

Ingelstorp 43

Bevittnas:

Sven Eriksson

Janne Jönsson

Gyllerup

Ingelstorp 44

*Förstående avseende av skuld-
beger. Vidstående den av Henny Møjt.
den 27 nov. 1931 fastställt avvis-
praven, vidstående.*

Gunnar Flomström

183 G. H. K.

318
31

L 2-0485

2120

KONTRAKT
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 JAN. 1932

Sedan Kungl. Maj:t den 27 november 1931 för
"Hörup - Högbo dikningsföretag av år 1929" i Valleberga och Hörups socknar av

KRISTIANSTADS LÄN

beviljat dels ett lån av åttatusensexhundra (8.600) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av sjutusenfemhundratio (7.510) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström vid syneförrättning år 1929 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha *h* undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~h~~ *för* ~~trö~~ *endeman* för företaget, *osk.* med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom *vi* jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss mig:

- 1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
- att fullborda arbetet till den 1 september 1933,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Lövåsa den *12 jan* 19*32*.

Lars Nilsson

Att *Uttömaren Lars Nilsson a°*
Lövåsa 45

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress

Slig Sundgren
f. J. J. Lövåsa

Adress

A. Kärn, jämsjö
Lövåsa

Med stöd av Kungl. brevet den 27 november
1931 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 28 januari 1932.

Carl Malmberg

Carl Malmberg

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningelån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Hörup - Högbo dikningsföretag av År 1929" i Valleberga och Hörups socknar av Kristianstads län.

Lån 8.600 kronor från statens avdikningelånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 27 november 1931.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dessamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Gemensam ägovidd för Valleberga och Hörups socknar.</u>			
Frölöv	av 5/128	av 5 ¹⁵	Otto Karlssons utorhus
Gyllerup	av 3/64	av 1 ¹⁵	
Tornhögskorn	av 3/10	av 1 ⁶	
Frölöv	av 5/128	av 5 ¹⁵	Anton Kroon
Gyllerup	av 3/64	av 1 ¹⁵	
Tornhögskorn	av 3/10	av 1 ⁶	
Frölöv	av 5/256	av 5 ¹⁴	Elof Hermansson
Gyllerup	av 1/32	av 1 ¹⁴	
Tornhögskorn	av 1/5	av 1 ⁵	
Frölöv	av 5/256	av 5 ¹⁴	Edvin Saccarsson
Gyllerup	av 1/32	av 1 ¹⁴	
Tornhögskorn	av 1/5	av 1 ⁵	
Frölöv	15/1024	5 ⁶	Oskar Persson
Gyllerup	5/256	1 ⁶	
Tornhögskorn	1/8	1 ³	
Frölöv	45/1024	5 ⁷	Lars Eriksson
Gyllerup	15/256	1 ⁷	
Tornhögskorn	3/8	1 ⁴	

Fröslöv	1877/3584	2 5	}
Gyllerup	1878/2688	2 1	
Fröslöv	291/7168	10 5	}
Gyllerup	97/1792	10 1	
Fröslöv	291/7168	9 5	}
Gyllerup	97/1792	9 1	
Fröslöv	75/896	8 5	}
Gyllerup	25/224	8 1	

B.G.Mundt Petersen

Martin Olesen

Herman Jonsson

Petter Ahlström

Hörsup socken.

Hörsup	light.nr 44	16 4
"	light.nr 46	17 4
"	light.nr 51	20 4
"	1/30	26 4
"	light.nr 61	30 4
"	light.nr 65	33 4
"	1/1400	37 4
"	1/1400	38 4
"	1/1400	39 4
"	1/1400	40 4
"	1/1400	41 4
"	1/1400	42 4
"	1/1400	43 4
"	1/1400	44 4
"	1/1400	45 4
"	1/1400	46 4
"	1/1400	47 4
"	1/1400	48 4
"	1/1400	49 4
"	1/1400	50 4
"	1/1400	51 4
"	1/1400	52 4
"	1/700	53 4

Hils Sklund

Per Nilsson

Gustaf Olesen

Hils Sahlin

Edvin Andersson

Gustaf Olesen

Hils Sahlin

Densamme

Densamme

Densamme

Densamme

Densamme

Densamme

Densamme

Densamme

Densamme

Densamme

Densamme

Densamme

Densamme

Densamme

Densamme

Densamme

Hörup	17/128	5 ⁹	Lars Nilsson
"	1/12	7 ³	Johan Andersson
Örum	53/640	11 ⁶	Petter Ahlström
"	1/80	av 11 ⁷	Ola Andersson
"	1/80	av 11 ⁷	Johan Lindén

Stockholm den 28 januari 1932.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

a) Saknas officiella samfundningens för de två partipolarna?

ja

b)

d. o

d. o

ja

c)

d. o

d. o

ja

~~Nej~~

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Uppgift å delägar i "Körup Högbo dikevingsföretag" av år 1929, som innehåva län från statens vodikningslämsfond. Kristianstads län.					
Länsmannen ägridd för Vallberga och Körups socknar.					
Grödlöv	av 5 ¹⁵	Aa	av 5 ¹²⁸	}	Olof Karlsson storkhus
Gyllerup	av 1 ¹⁵		av 3 ⁶⁴		
Somhögskärn	av 1 ⁶		av 3 ¹⁰		
Grödlöv	av 5 ¹⁵	Ab	av 5 ¹²⁸	}	Anton Persson
Gyllerup	av 1 ¹⁵		av 3 ⁶⁴		
Somhögskärn	av 1 ⁶		av 3 ¹⁰		
Grödlöv	av 5 ¹⁴	Ac	av 5 ²⁵⁶	}	Elof Hermansson
Gyllerup	av 1 ¹⁴		av 1 ³²		
Somhögskärn	av 1 ⁵		av 1 ⁵		
Grödlöv	av 5 ¹⁴	Ad	av 5 ²⁵⁶	}	Edvin Jansson
Gyllerup	av 1 ¹⁴		av 1 ³²		
Somhögskärn	av 1 ⁵		av 1 ⁵		
Grödlöv	5 ⁶	Ae	15 ¹⁰²⁴	}	Oskar Persson
Gyllerup	1 ⁶		5 ²⁵⁶		
Somhögskärn	1 ³		1 ⁸		
Grödlöv	5 ⁷	Af	45 ¹⁰²⁴	}	Lars Eriksson
Gyllerup	1 ⁷		15 ²⁵⁶		
Somhögskärn	1 ⁴		3 ⁸		
Grödlöv	5 ²	Ag	18 ⁷⁴ 3584	}	C. G. Mundt Petersen
Gyllerup	1 ²		18 ⁷⁸ 2688		
Grödlöv	5 ¹⁰		29 ¹ 7168		
Gyllerup	1 ¹⁰	Ai	97 ¹ 1792	}	Herman Jönsson
Grödlöv	5 ⁹		29 ¹ 7168		
Gyllerup	1 ⁹		97 ¹ 1792		
Grödlöv	5 ⁸	Aj	75 ⁸⁹⁶	}	Petter Ahlström
Gyllerup	1 ⁸		25 ²²⁴		

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Körsnäs socken.</u>					
Örum	• 116	Ba	53/640		Petter Ahlström
"	av 117	Bb	1/80		Ola Andersson
"	av 117	Bc	1/80		Johan Lindén
Körsnäs	25 73	Ca	1/12		Johan Andersson
"	60 435	Cab	5/14		Hans Nilsson
"	26 59	Cb	17/128		Hans Nilsson
"	4 426	Cc	1/30		Nils Pahlén
"	7 437	Cd	1/1400		Sum
"	8 438	Ce	1/1400		Sum
"	9 439	Cf	1/1400		Sum
"	10 440	Cg	1/1400		Sum
"	11 441	Ch	1/1400		Sum
"	12 442	Ci	1/1400		Sum
"	13 443	Ck	1/1400		Sum
"	14 444	Cl	1/1400		Sum
"	15 445	Cm	1/1400		Sum
"	16 446	Cn	1/1400		Sum
"	17 447	Co	1/1400		Sum
"	18 448	Cp	1/1400		Sum
"	19 449	Cq	1/1400		Sum
"	20 450	Cr	1/1400		Sum
"	21 451	Cs	1/1400		Sum
"	22 452	Ct	1/1400		Sum
"	23 453	Cu	1/700		Sum
"	2 417	Cv	1914 nr 46		Pet Nilsson
"	6 433	Cx	1914 nr 65		Gustaf Örum
"	3 420	Cy	1914 nr 51		Sum
"	1 416	Cz	1914 nr 44		Nils Stenlund
"	5 430	Ca	1914 nr 61		Edvin Andersson

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Köarp	5 ¹⁵	Cä	13/49		Johan Lindblad
"	4 ⁹	Da	lgst n: 23		G. Sandin
"	4 ¹²	Dö	lgst n: 30		Jön Dahlqvist
"	4 ¹⁵	Dc	lgst n: 43		Charlotte Andersson
"	4 ¹⁴	Dd	lgst n: 38		Måns Andersson
"	4 ¹⁹	De	lgst n: 49		Carl Birch
"	4 ²³	Dh	lgst n: 54		Rovica och Sofia Jönsson
"	4 ²⁴	Di	lgst n: 55		Bygg. Olof Lindberg & Larsson
"	4 ²⁶	Dk	lgst n: 57		June Jr
"	4 ²⁵	Dl	lgst n: 56		June Jr
"	4 ¹⁸	Ds	lgst n: 47		Jön Andersson

Kristianstad den 20 jan. 1932
 Gunnar Jönsson
 Statens lantbrukningsbyrå

Godk. 28/1932

318/31

DIARIE Nr 2121
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 JAN. 1932

Bevis

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Hörup - Högbo dikningsföretag av år 1929" i
Valleberga och Hörups socknar av Kristianstads län.

Planen fastställd den 27 november 1931.

Bidrag från statens avdikningsanslag 7510 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 8600 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1933.

Arbetsstyrelsens ordförande: lantbrukaren Lars Nilsson, Hörup
pr Löderup.

Avsyning verkställd av förste assistenten Lars Kull-
man.

Företaget befanns därvid vara utfört i överensstäm-
melse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyrkes dess
godkännande. Kristianstad den 20 januari 1932.

Emmar Högman
statens lantbruksingeniör.



Stämpen En Krona