9475

Kopia.

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 APR. 1931

Blad 1.


Ingelstad-Klämmerännediken I och II av år 1929.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 6 februari 1931 fastställd till utförande vid arbetets utförande.

Stockholm den 31 mars 1931
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
Albert Smith.

Likartad med den av Kungl. Maj:t den 6 januari 1931 fastställda utdikningsplanen beträffande

Edvard Flodström



Skala = 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

Förslag i 2 blad
till dikning inom

Ingelstad

i Östra Ingelstads socken, Kristianstads län,
upprättad vid syneförrättning enl. vattenlagen

år 1929 av

Edvard Flodström

Statens lantbruksingenjör

ARKIV.Nr 001
L 2:0486
1 exemplar + 2 rit. 1

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 APR. 1931
9475

Vägnät

Blad 2.

Ingelstad-Klämmerännediken

I och II av år 1929.

I enlighet med den av Kungl. Maj:t den 6 februari 1931 fastställda arbetsplanen betygar

Gunnar Nobelius

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 6 februari 1931 fastställd till genomförande vid arbetets utförande.

Stockholm den 31 mars 1931
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Ulrich

Förslag till dikesöga

Förslag till utloppsbrunn

Skala = 1:50.

C. E. F. E. G. B. H.

Vägplan
vä sidan av vägen
gamla 18" rör

D C. B¹B. A.

Samma O-plan som vid Kvarnstadens reglering

Längd-skala = 1:4000.

Höjd-och sektions-skala = 1:100.

KTH.Nr 002
L 3:0486

2

Kartor och ritningar 2 mtr

L 2*0486

9475

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 APR. 1931


Betänkande
rörande
lån och anslag av allmänna medel till

Ingelstad-Klämmerännedike
I och II
av år 1929.

Genom Kungl. Majts nådiga bref
den 6 februari 1931 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 31 mars 1931
På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smitt.

Afskrift

Översiktskarta



Skala 1:100000.

Avskrift.

Sedan godsägaren Nils Lustig förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till utförande av "Ingelstads-Klämmerännedike I och II av år 1929" som avser torrläggning av mark till Ingelstad 25 och 26 i Östra Ingelstads socken av Kristianstads län, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker.

Belägenhet.

Företaget är beläget cirka 0.5 km. söder om Östra Ingelstads kyrka och är å motstående översiktskarta markerad med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen. Syneförrättningen slöts den 25 mars 1929 och har ej överklarats varom bevis bifogas detta betänkande /bil. A/.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar:

Företag I	5.910 har åker	
" II	31.996 " "	
Summa	37.906 har åker	

Jordmånen består överallt av lermylla på morän lera.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas av mindre diken vars dimensioner äro för små för att tillåta märkens rationella torrläggning för åker.

Torrläggning.

Dikningsföretaget avser dessa dikens igenläggande med rör till sådana dimensioner, som bifogade förslag angiver.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen beräknas i till syneprotokollet fogad värderingslängd till

Företag I 4420.00 kr.

" II 21361.80 "

och själva dikningskostnaden i till detta protokoll bifogade kostnadsförslaget till

Företag I 5290.00 kr.

" II 15500.00 "

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunnena utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder för företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda företag är "Hemmet-Östra Ingelstads dikningsföretag av år 1926"

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I tabell b, bilaga III, IV samt i sammandrag bil. V har uträknats storleken av det lån ur statens avdikningslånefond samt det bidrag ur statens avdikningsanslag som enligt gällande författningar beräknats kunna utgå och framgår härav att lånet kan för båda företagen tillsammans uppgå till 9381.84 kronor och anslaget till 11126.55 kronor.

Tillstyrkan.

Vid företagets utanbetande yrkade sökanden, godsägare Nils Lustig, att vattnet från ledningen A-B skulle ledas till punkt H för att förstärka den vattenledning, som från denna punkt ledde till ladugårdsbyggnaderna. Synemännen hade intet skäl att motsätta sig detta synnerligen befogade yrkande. Härav blev en följd, att dikningen uppdelades i tvänne av varandra oberoende företag I och II samt att ledningen B^{1}-C kunde minskas sålunda att

å str. 198-199 kunde läggas 15" rör i st.för 18" rör
" " 199-200+^{72} " " 12" " " " " 18" "
" " 200+^{72}-204 " " 9" " " " " 15" "
" " 204-206+^{50} " " 5" " " " " 15" "
" " 206+^{50}-206^{+57} " " inga rör " " " 15" "

Härigenom uppstod för sträckan B-B^{1}-C
en besparing i rörkostnaden av 2236.50
och i grävningskostn.av runt 0.30 pr 1 m 257.10

Summa kronor 2493.60

Enär dikessträckan B-H, som för vattnet till vattenledningen, beräknas kosta 2050 kronor, är det tydligt, att denna uppdelning

i företagets bör inverka hindrande för beviljandet av lån och anslag av statsmedel till företag I i den utsträckning, som denna utredning angiver.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag därför att till utförande av "Ingelstad Klämmerännedike I och II av år 1929" beviljas lån ur statens avdikningslånefond med 9380 kronor samt bidrag ur statens avdikningsanslag med 11125 kronor.

Utförande.

Vid utförandet skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunnena utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Vid arbetets utförande torde böra anslås en tid av 1 år.

Kristianstad i mars 1930.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

I Tabell a, företag I

II " a, " II

III " b, " I

IV " b, " II

V Sammandrag av tabellerna b.

VI Kostnadsförslag

A Diariebevis

B Skrivelse från vägstyrelsen

C Ett häfte synehandlingar

D Ritningar i 2 blad.

Bil. I.

Tabell a. Förslag I.

	Hela fastighetens areal		Värde för fastighetens tomtläggningsområde		Värde för fastighetens återstående del		Beräknad ersättning för tomtläggningen	
	har	a	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
åker	5	91.0	7400	-	11820	-	4430	-
Summa	5	91.0	7400	-	11820	-	4420	-

Kristianstad i maj 1930
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

Bil. II

Tabell a. Förteg II

	Hela fastläggningsområdet = Länet ö. utslagsgränsandelens andel							
	Areal		Värde för fastläggningen		Värde efter fastläggningen		Bafvad	
	kvm	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
åker	31	996	42630	20	63992	-	21361	80
Summa	31	996	42630	20	63992	-	21360	80

Kristianstad i mars 1930
Lennart Holmström
Skatte- och fastighetsingenjör

Tabell

Socken, by, kvarter	Regio-nummer	Sektion å uppslagskarta	Markslag	Ägares namn m. m.
Östra Ingelstad socken				
Ingelstad	26⁵	A	–	Torsägaren Nils Lustig
				Summa

Kristianstad i mars 1930.
Lennart Holmström
Skatus landtbruksingenjör

6 Förslag I

Antal åbo		Bidrag		Deltagare i kostnaden för						Summa kostnad		Relativa kostnaden	Bidragets andel i % av kostnaden	Bidrag		Lån	
				Schaktningen		Lagd ryme-förvärkning		Betäckan-det									
kus	av	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
5	91.0	4420	-	5290	-	162	98	37	78	5490	76	1.24	50.00	2745	38	1674	62
5	91.0	4420		5290	-	162	98	37	78	5490	76			2745	38	1674	62

Tabell 6

Socken, by kommun	Regist. nummer	Litt. a Skatten	Mantal	Ägares namn m. m.
Östra Ingelstads				
Ingelstad	26 5	A	–	Godsägare Nils Lustig
"	25 2	B	–	Dito
				Summa

Nils Stads Tad i mars 1930.
Leonard Holmström
Statens lantbruksingenjör

Förslag II.

Areal ålvo		Bålvad		Deltaga i lurstnaden för						Summa lurstnad		Belåtna lurstnaden	Bidrags-stirken i % av lurstnaden	Bidrag		Lån	
				Skiftingen		Lega tjuv-fiskning		Bråkhan-del									
hal	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
2	65.2	1591	20	1154	75	35	54	8	29	1198	58	0.75	41.25	494	41	704	17
29	34.4	19770	60	14345	25	441	52	103	04	14889	81	"	"	6142	05	8747	76
31	99.6	21361	80	15500	–	477	06	111	33	16088	39			6636	46	9451	93

Bil. V

Sammandrag över 6-tabellerna

	Bidrag		Lån	
	kr.	öre	kr.	öre
Förbrag I	2745	38	1674	62
" II	6636	46	9451	93
Summa Kronor	9381	84	11126	55

Kristianstad i mars 1930.
Lennart Holmström
Stadens Lantbruksingenjör

Bil. VI

Kostnadsförslag

Timpruning 90 öre

Tillsyningskostnad, förslag I	5290	-		
" " II	15500	-	20790	-
Sprutförrättningen	639	84		
Reläkhandel	149	31	789	15
Summa Kronor			21579	15

Kristianstad i mars 1930
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för förslaget beräknats till 21579 kronor 15 öre.
Stockholm den 31 mars 1931
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Gulin

Bil. A .

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 25 mars 1929 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Ingelstad- Klämmerännedike I och II av år 1929" och avseende torrläggning av mark inom Ingelstad socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 23 januari 1930.

Ex officio:

Sven Nordlund

Bil B.

Ingelstads härads vägstyrelse har intet att invända emot de rörledningar genom och utmed allmänna vägen Östra Ingelstad-Hannas, som erfordras för utförandet av torrläggningsföretaget "Ingelstads-Klämmerännediken I och II av år 1929" enligt lantbruksingenjör Holmströms förslag och vilka ledningar i sin helhet skola utföras utan kostnad för vägstyrelsen.

Hammenhög den 26 febr. 1930.

Otto J.Olsson

Vägstyrelsens ordförande

Förrättaren avvisar av klagandena framställda krav av Kungl. Maj:t den 6 febr. 1931 fastställda ersättningsbelopp.

L 2-0486
DIARIE N:r 7682
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 MRS 1930

9475
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 APR 1931

Handlingar

rörande

Ingelstad-Klämmerännediken

I och II

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen

år 1929.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Ingelstad i Östra Ingelstads socken, Kristianstads län.

Åt 1929 den 25 mars inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör å Ingelstads gård i Östra Ingelstads socken av Kristianstad län för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom gårdens ägor. Till sammanträdet hade på grund av personliga kallelser infunnit sig som sökande: godsägaren [illegible]

Nils Lustig å Ingelstadsgård som gode män:

Nils Andersson, Hemmet, och

Edvin Persson, Graneborg, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes /Bil.1/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sökägarna.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt upplåste de på grund av verkställda undersökningar upprättade kostnadsförslaget /Bil.2/ och hävdeförteckning med värderingslängd /Bil.3/.

§ 4.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande /Bil.4/.

§ 5.

Sökanden förklarade sig nöjd med bestämmelserna i synemännens utlåtande och tecknade sitt godkännande å detsamma.

§ 6.

Det bestämdes att företagets handlingar och ritningar skulle förvaras å Ingelstadsgården.

§ 7.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll. Ingelstadsgården den 25 mars 1929.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Nils Andersson Edvin Persson

Bil.1.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för statens lantbruksingenjör att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Ingelstads gård i Östra Ingelstads socken. De av företaget beroende torde först av förrättningsmannen kunna med säkerhet angivas.

Ingelstad gård den 21 febr. 1927.

Nils Lustig

RESOLUTION.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 22 juni 1927.

Joh. Nilsson

Josef Fischer

Bilaga 2.

Kostnadsförslag.

för Ingelstad Klämmeråmedikena I och II av år 1929.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
206^{+57}–212^{+90}	633	Dikesschakt A–B						
212^{+90}–211	190	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. l. m.	190	1.50	285	–		
211–208^{+30}	270	Dr Dr l. m.	270	1.00	270	–		
208^{+30}–206^{+57}	173	Dr Dr l. m.	173	1.10	190	30	745	30
212^{+90}–211	190	12" cementrör m. fläns, kl. 1:2:2 l. m.	190	3.50	665	–		
211–208^{+30}	270	10" " " " " "	270	2.50	675	–		
208^{+30}–206^{+57}	173	15" " " " " "	173	4.50	778	50	2118	50
212^{+90} / 208^{+30}		Intagningsbrunnar av betong med cementlock. Brunnarna skola hava en invändig diam. av 0.70 m. Botten, som skall vara försedd, skall ligga minst 0.5 m. under avloppsrörets underkant. Brunnarna skola väl rengöras och skäras samt i övrigt enligt förslagets tillämpning st. à 40:–					80	–
		Tillägges för sprängda fall, arbetets tillsyn m. m. ca 10 %					296	20
		Summa					3240	–
206^{+57}= 240–242^{+30}	230	Dikesschakt B–H						
240–242^{+20}	220	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens						

VÄSTGÖTATRYCKERI ET, HAGELBOHM & STENBÄCK, SKARA

1	2	3	4	5	6	7
		återfyllning m. m. l.m	220	3.00	660 -	
242+20–242+30	10	Dr Dr l.m.	10	5.00	50 -	710 -
240–242+30	230	15" cementrör m. fläns, bl. 1:2:2 l.m.	230	4.50		1035 -
240, 242+20		Intagningsbrunnar som ovan st.	3	40: -		120 -
242+30		Tillägges för sjönärbelägda fall,				
		arbetets tillbyggn. m. m. ca 10 o/o				185 -
		Summa				2050 -
206+50–198	850	Diksträckan B I – C				
206+50–204	250	Schaktning för täckt ledning,				
		rörens läggning, diksprofilens				
		återfyllning m. m. l.m	250	0.60	150 -	
204–200+72	328	Dr Dr l.m.	328	0.70	229 60	
200+72–198	272	Dr Dr l.m.	272	0.80	217 60	597 20
206+50–204	250	5" tegelrör, incl. frakt st.	850	0.28	238 -	
204–200+72	328	9" cementrör m. fläns, bl. 1:2:2 l.m.	328	2.25	738 -	
200+72–199	172	12" " " " " "	172	3.50	602 -	
199–198	100	15" " " " " "	100	4.50	450 -	2028 -
206+50, 204		Intagningsbrunnar ml. rörn. st.	4	40: -		160 -
200+72, 199		Tillägges för sjönärbelägda fall,				
		arbetets tillbyggn. m. m. ca 10 o/o				264 80
		Summa				3050 -
194–198	400	Diksträckan C – D				
198–195+50	250	Schaktning för täckt ledning,				
		rörens läggning, diksprofilens				
		återfyllning m. m. l.m	250	2.00	500 -	
195+50–194	150	Dr Dr l.m.	150	1.50	225 -	725 -
194–198	400	21" cementrör m. fläns, bl. 1:2:2 l.m.	400	7.00	2800 -	2800 -
198, 194+50		Intagningsbrunnar som ovan st.	2	40: -		80 -
194		Diksöga enligt ritning st.	1	40: -		40 -
		Tillägges för sjönärbelägda fall,				
		arbetets tillbyggn. m. m. ca 10 o/o				355 -
		Summa				4000 -

Kostnadsförslag.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
198= 220-226+20	620	**Diksstråcken C-E**						
220-222+50	250	Schaktning för tätad ledning, rörs läggning, dikes jordens						
		återfyllning m.m. l.m.	250	2.50	625	-		
222+50-226+20	370	Do Do l.m.	370	3.00	1110	-	1735	-
220-226+20	620	15" cementrör m. fläns, bl. 1:2:2 l.m.	620	4.50			2790	-
222+44, 224+65 } 226+20 }		Intagnings brunnar som rören vl.	3	40:-			120	-
		Tillägges för sförutsedda fall, arbetes tillsyn m.m. 10% på					455	-
		Summa					5100	-
226+20-230+25	405	**Diksstråcken E-F**						
226+20-227	80	Schaktning för tätad ledning, rörs läggning, dikes jordens						
		återfyllning m.m. l.m.	80	0.90	72	-		
227-230+17	317	Do Do l.m.	317	0.70	221	90		
230+17-230+25	8	Do Do l.m.	8	5.00	40	-	333	90
226+20-227	80	12" cementrör m. fläns, bl. 1:2:2 l.m.	80	3.50	280	-		
227-230+25	325	10" " " " " "	325	2.50	812	50	1092	50
227, 229, 230+17, 230+25 }		Intagnings brunnar som rören vl.	4	40:-			160	-
		Tillägges för sförutsedda fall arbetes tillsyn m.m. ca 10%					163	60
		Summa					1750	-
226+20. 231-233	200	**Diksstråcken E-G**						
231-232	100	Schaktning för tätad ledning, rörs läggning, dikes jordens						

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGELBOHN & STENBÄCK, SKARA

1	2	3	4	5	6	7
		återfyllning m.m.	l.m.	100	4.00	400 -
232-233	100	" "	l.m.	100	3.00	300 00
						700 00
231-233	200	12" cement rör m. fläns, bl. 1:2:2	l.m.	200	3.50	700 00
233		Inbagnings brunn som ovan st.	st.	1	40:-	40 00
		Tillägges för svårbrodda fall, arbetets tillsyn m.m. ca 10 %				160 00
		Summa				1600 00

Sammandrag

Ledningsträckan A-B	3240 -
" B-H	2050 -
" B¹-C	3050 -
" C-D	4000 -
" C-E	5100 -
" E-F	1750 -
" E-G	1600 -
Summa	20790 -

Ingelstads gård den 25 mars 1929

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bil 3.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värdeförteckning, ägobeskrivning och värderingsbevis över vattenskadade marker till Ingelstads n:o 25 och 26 i Ingelstads socken av Kristianstads län, upprättad vid syn enl. vattenlagen år 1929.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.	
1	2	3	4	5	6	
Ingelstad	26⁵	A	–		Godsägare Nils Lustig	
				1	mångbygrav	imp
				2	"	imp
				3	"	imp
				4	åker	
				5	"	
				6	"	
				7	"	
				8	"	
				9	"	
				10	"	
				11	"	
				12	"	
				13	"	
				14	"	
				15	"	
				16	"	
				17	"	
				18	"	
				19	"	
						Summa
Ingelstad	25²	B	–		Godsägare Nils Lustig	
				20	väg	imp
				21	"	imp
				22	mångbygrav	imp
				23	"	imp
				24	"	imp
						Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						0	07,0									
						0	03,5									
						0	01,8									
0	27,5							1400	385	00	2000	550	00	600	165	00
0	43,5							1400	609	00	2000	870	00	600	261	00
0	16,0							1800	288	00	2000	320	00	200	32	00
0	05,0							1800	90	00	2000	100	00	200	10	00
0	04,0							1800	72	00	2000	80	00	200	8	00
0	05,0							1800	90	00	2000	100	00	200	10	00
0	05,1							1800	86	20	2000	102	00	200	13	80
0	07,4							1800	133	20	2000	148	00	200	14	80
0	46,3							1400	648	20	2000	926	00	600	277	80
0	29,0							1400	406	00	2000	580	00	600	174	00
0	38,0							1400	532	00	2000	760	00	600	228	00
1	56,0							1000	1560	00	2000	3120	00	1000	1560	00
2	08,2							1200	2498	40	2000	4164	00	800	1665	60
0	53,2							1400	744	80	2000	1064	00	600	319	20
0	12,0							1400	168	00	2000	240	00	600	72	00
2	00,0							1400	2800	00	2000	4000	00	600	1200	00
8	56,2					0	12,3		11112	80		17124	00		6011	20
															1591	20
						0	35,0									
						0	13,7									
						0	06,0									
						0	14,2									
						0	03,2									
						0	72,1									

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Öfverför
				25	Wägbänd mark imp.
				26	" " imp.
				27	" " imp.
				28	" " imp.
				29	" " imp.
				30	" " imp.
				31	mägobyar imp
				32	åker
				33	"
				34	"
				35	"
				36	"
				37	"
				38	"
				39	"
				40	"
				41	"
				42	"
				43	"
				44	"
				45	"
				46	"
				47	"
				48	"
				49	"
				50	"
				51	"
				52	"
					Öfförs

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						0	72,1									
						2	10,0									
						0	71,1									
						2	65,0									
						1	40,2									
						2	70,0									
						1	20,0									
						0	09,0									
0	30.0							1400	420	00	2000	600	00	600	180	00
0	29.5							1400	413	00	2000	590	00	600	177	00
1	43.5							1000	1435	00	2000	2870	00	1000	1435	00
1	85.5							1400	2597	00	2000	3710	00	600	1113	00
1	92,5							1400	2695	00	2000	3850	00	600	1155	00
1	00,8							1400	1411	20	2000	2016	00	600	604	80
0	20,1							1400	281	40	2000	402	00	600	120	60
0	12,8							1400	179	20	2000	256	00	600	76	80
0	91,0							1400	1274	00	2000	1820	00	600	546	00
0	37,0							1600	592	00	2000	740	00	400	148	00
0	25,0							1600	400	00	2000	500	00	400	100	00
0	06,0							1600	96	00	2000	120	00	400	24	00
0	20,5							1200	246	00	2000	410	00	800	164	00
0	69,4							1400	971	60	2000	1388	00	600	416	40
0	55,0							1400	770	00	2000	1100	00	600	330	00
0	36,0							1400	504	00	2000	720	00	600	216	00
0	56,0							1400	784	00	2000	1120	00	600	336	00
0	28,8							1400	403	20	2000	576	00	600	172	80
0	31,0							1400	434	00	2000	620	00	600	186	00
0	32,1							1400	449	40	2000	642	00	600	192	60
0	24,0							1400	336	00	2000	480	00	600	144	00
12	26,5					11	57,4		16692	00		24530	00		7838	00

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Öresfört
				53	åker
				54	"
				55	"
				56	"
				57	"
				58	"
				59	"
				60	"
				61	"
				62	"
				63	"
				64	"
				65	"
				66	"
				67	"
				68	"
				69	"
				70	"
				71	"
				72	"
				73	"
				74	"
				75	"
				76	"
				77	"
				78	"
				79	"
					Öresföre

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
12	26,5					11	57,4		16692	00		24530	00		7838	—
0	14,0							1400	196	00	2000	280	00	600	84	00
0	14,1							1400	197	40	2000	282	00	600	84	60
0	28,1							1600	449	60	2000	562	00	400	112	40
0	20,0							1600	320	00	2000	400	00	400	80	00
0	16,6							1400	232	40	2000	332	00	600	99	60
0	25,8							1400	361	20	2000	516	00	600	154	80
0	21,0							1400	294	00	2000	420	00	600	126	00
0	21,2							1400	296	80	2000	424	00	600	127	20
0	22,3							1600	356	80	2000	446	00	400	89	20
0	35,5							1600	568	00	2000	710	00	400	142	00
0	50,0							1600	800	00	2000	1000	00	400	200	00
0	38,0							1600	608	00	2000	760	00	400	152	00
1	06,8							1400	1495	20	2000	2136	00	600	640	80
0	51,0							1400	714	00	2000	1020	00	600	306	00
0	53,4							1400	747	60	2000	1068	00	600	320	40
0	71,0							1400	994	00	2000	1420	00	600	426	00
0	72,2							1200	866	40	2000	1444	00	800	577	60
0	78,7							1400	1101	80	2000	1574	00	600	472	20
1	02,6							1200	1231	20	2000	2052	00	800	820	80
0	30,7							1600	491	20	2000	614	00	400	122	80
0	82,3							1200	987	60	2000	1646	00	800	658	40
0	40,0							1400	560	00	2000	800	00	600	240	00
0	41,0							1200	492	00	2000	820	00	800	328	00
0	35,0							1400	490	00	2000	700	00	600	210	00
0	26,1							1400	365	40	2000	522	00	600	156	60
0	22,0							1400	308	00	2000	440	00	600	132	00
0	35,4							1400	495	60	2000	708	00	600	212	40
23	81,3					11	57,4		32712	20		47626	00		14913	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Öfverförd
				80	ähre
				81	"
				82	"
				83	"
				84	"
				85	"
				86	"
					Summa
	Sammandrag				
Ingelstad	265	A	–		Jordsägare Vids Lustig
"	352	B	–		Jordsägare Vids Lustig
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
23	81,3					11	57,4		32712	20		47626	00		14913	80
0	58,7							1200	704	40	2000	1174	00	800	469	60
1	46,1							1200	1753	20	2000	2922	00	800	1168	80
0	12,0							1800	216	00	2000	240	00	200	24	00
0	51,2							1400	716	80	2000	1024	00	600	307	20
0	88,3							400	353	20	2000	1766	00	1600	1412	80
0	97,8							1200	1173	60	2000	1956	00	800	782	40
0	99,0							1200	1188	00	2000	1980	00	800	792	00
29	34,4					11	57,4		38917	40		58688	00		19770	60
8	56,2					0	12,3		11112	80		17124	00		6011	20
29	34,4					11	57,4		38917	40		58688	00		19770	60
37	90,6					11	69,7		50030	20		75812	00		25781	80
															4420	
															21361	80

Ingelstads gård den 25 mars 1929.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Nils Andersson Edvin Persson

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Ingelstad n:o 25 och 26 i Östra Ingelstads socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser nygrävning av avloppsdiken från åker är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget är ägaren av Ingelstadgården, Nils Lustig.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-H, B I -C-D, C-E-F och E-G.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögen samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av

den värdeförändring,som tillskyndas jorden genom företagets utförande har denna värderingsförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kroner uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpade vattenytan har grad 0.o; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.o; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurs höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet berkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

i punkt A	27	hektar
211+15	30	"
208+30	47	"
B	55	"
B^I	2	"
204	15	"
200+72	30	"
199	41	"
C	108	"
222+44	53	"
224+65	46	"
E	43	"
227	26	"
229	15	"
F	11	"
G	17	"

Med stöd av sökandens yrkanden och föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen att dikessträckorna skola göras täckta.

Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar, Från punkt

B ledes vattnet i diket A-B till H, där förledning vidtager till gårdens "vädur".

För övrigt hänvisas till plan-,profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Brobyggnader förekomma ej.

7:o. Några ersättningar förekomma ej.

8:o. På grund av läget indelas företaget i två olika företag av vilka företag I omfattar dikessträckan A-B-H

" II " dikessträckorna B^{I}- C-D,C-E-F och E-G.

Dessa företag beröra uteslutande sökandens ägor och är alltså sökanden ensam betalningsskyldig till företaget.

Till företag I höra figurerna 4-16 och till företag II samtliga övriga betalningsskyldiga ägofigurer.

Jämför man förbättringsvärdet med kostnaden inom varje företag så framgår att i

företag I förbättringen är 4420,00 kronor och kostnaden 5290 kronor 85,40

" II " " 21361;80 " " " 15500 " 74,56

9:o. Företagen skola gemensamt benämnas för " Ingelstad Klämmerängmediken I och II av år 1929".

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen

att innan arbetet påbörjas skall

1 denna synneförrättning vunnit laga kraft

2 till länsstyrelsen hava insänt i vattenlagens kap. 11 § 95 stadgad avgift för vattendomstol,vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma för företag II till tjuguen/21/ kronor 36 öre

att arbetet skall vara färdigt inom utgången av år 1931

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget; dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas lägen och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrör skola gjutas i blandning magrast 1:2:2, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörledning förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skall gäldas enligt av sökanden.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbyggdens vattendomstol å Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa

till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar. Ingelstadsgården den 25 mars 1929.

Lennart Helmström

Statens lantbruksingenjör

Nils Andersson Edvin Persson

Förestående för mig uppläst utlåtande godkännes.

Ingelstadsgården den 25 mars 1929.

N.Lustig

Bevittnas:

Nils Andersson Edvin Persson

Bil. 5

ARVODESRÄKNING

för lagæ syneförrättning angående

Ingelstad Klammeråmedikum I och II av år 1929

socken och län,

upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1929		**Kallelser och kungörelser,** § 5, st.	3	0,50			1	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—9,						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	6	3,00	18	—		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 53 ar st.	71	0.36	25	56		
		har	37.906	0.54	20	46		
		äng och odlingsmark, medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal 77 ar st.	15	0.20	3	—		
		har	11.697	0.30	3	50	70	52
		För mätning i skala 1: 2000, 30 % tillägg						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\begin{smallmatrix}>15\\10-15\\<10\end{smallmatrix}$ m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	—		
		övriga regalark		1,00			4	—
		Överföres					76	02

1	2	3	4	5	6		7	
1929		Överfört					76	02
		Avvägning:						
31/1-11/1		a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4 ... dagar	3	12,00	36	—		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 6 punkter pr har ... har	40	0.52	20	80		
		avvägda punkter ... st.	240	0.04	9	60		
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... har						
		avvägda punkter ... st.						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... km.	8	2,50	20	—		
		i annan mark ... „		5,00			86	40
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 57 ar, ... st.	86	0.07	6	02		
		... har	49.603	0.06	2	97	8	99
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	86	0,03			2	58
		Markvärdering, [illegible]						
		a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5 ... dagar		12,00				
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4	—		
		för övriga kilometer ... st.	2	1,50	3	—		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal st.	71	0,06	4	26		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer „	71	0,12	8	52	19	78
		Längdprofil, § 20, längd skala 1: 4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp ... km.		3,00				
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	3.5	3,50	12	25		
		b) antal ritningar ... st.	2	3,00	6	—	18	25
		Tvärsektioner § 22, i skala 1: 100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... „		0,15				
		„ „ „ såväl „ som „ „ ... „	6	0,25	1	50		
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för „						
		... „						
		... „					1	50
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp ... „			2	—		
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02				
1		Inmätning av nedbördsområdet dag	1		12	—	14	—
		Dimensionsberäkning, § 25,						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.		3,50				
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00				
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „						
		nämligen ... m² sektion på ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... dim.	1	6,00	6	—		
		2) „ „ över 20 „ ... „	12	10,00	120	—	126	—
		Överföres					353	52

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					353	52
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 27, grundbelopp*			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	81	0,03	2	43	3	43
		Arbetsbeskrivning, *§ 28, 1:sta sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor ... *st.*		2,00				
		Kostnadsberäkning *§ 29, a) nyanläggning* ... *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... „	3.5	4,00	14	00		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar ...						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat) ...			20	79	34	79
		Förslag till bro- och trummbyggnad, *§§ 34 och 36* ...						
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet brunn, öga ...			8	—		
		b) för detaljerad kostnadsberäkning ...						
		c) för grundförstärkning ... *m²*						
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning ...		8,00				
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd ... *m.*		1,00				
		och för särskildt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00				
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. ... *m.*		0,50				
		och för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00			8	—
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ... „	240	0,01			2	40
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1	50		
		för varje ersättningsbelopp ... *st.*		0,25				
		Utlåtande och betänkande, *§ 43* ... *sid.*	8	3,00			24	—
mars	25	***Sammanträden och upprättande av protokoll,*** *§ 44, mom. 1, dagar*	1	12,00			12	—
-		***Särskild utredning,*** *§ 44, mom. 2* ... *dagar*		12,00				
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, *§ 44, mom. 14* „		12,00				
jan.	17	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.*** *§ 44, mom. 15* ... *dagar*	1/2	12,00			6	—
		Översiktskarta *§ 41* ...						
		Summa kronor					444	14
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan, *§ 49,*						
		1) 1:sta regalarket ...			7	—		
		övriga regalark ...	1	1,75	1	75	8	75
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 57 *ar ägofigurer* ... *st.*	86	0.10	8	60		
		har	49.603	0.01	3	96	12	56
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 % ...					3	14
		Överföres					24	45

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			24	45		
		3) insättning av höjdlägestal ..... st.	240	0,02	4	80		
		„ „ *kanaler och diken, grundbelopp*			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	81	0,05	4	05	35	05
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, *§ 52,*						
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,						
		nytt avlopp ..... *km.*		5,00				
		ändring av befintligt avlopp ..... „	3.5	6,00	21	00		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			1	95		
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			10	40		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad						
		längdprofilritningar ..... st.		3,00				
		tvärsektions- och broritningar ..... „		5,00			33	35
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 55* ..... *sid.*	26	0,75			19	50
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*						
		Summa kronor					87	90
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode					8	–
		Annonskostnader ang. sammanträden						
		Inbindning av förrättningshandlingarne					2	–
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		„ „ „ *gode männen enligt egna räkningar*					20	80
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.					77	–
		Lösen för utdrag ur mantalslängd						
		Summa kronor					107	80
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					444	14
		Lösen för kopior och avskrift					87	90
		Övriga förrättningskostnader					107	80
		Summa kronor					639	84

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Ingelstads och Järnestads *häradsrätt.*

Ingelstadsgården *den* 25 mars 19 29

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Emma Olsson Ivan Bergenhielm

Kronor 542:04 *kvitteras:*

Ingelstad *den* 25 mars 19 29

Lennart Holmström

Förr.

Örebro Dagblads Tryckeri - 1927

Atiende recibir en Synagoge
Koc mes bicayr 1 - 5 ordinarias.

Samuel Colmenares

130
31

184 Jacobi

L 2*0486

9475

KONTRAKT.

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 APR. 1931

Sedan Kungl. Maj:t den 6 februari 1931 för Ingelstad-Klämmerännediken I och II av år 1929 i Östra Ingelstads socken av

KRISTIANSTADS LÄN

beviljat *dels* ett ***lån*** av elvatusensexhundrasextio (11.660) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av åttatusenåttahundrafyrtio (8.840) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L.Holmström vid syneförrättning år 1929 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~r~~ undertecknad, ~~som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse förtroendeman för företaget,~~ *ensam intressent i företaget* med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag ~~för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar~~ åtag~~er~~ och förbind~~er~~ ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1933,

12. 1930. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
156230

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~dess~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ingeretorps gård den 16 april 1931.

Nils Lustig

Att Ägaren Nils Lustig å Ingeretorps gård

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Nils Svensson — Anna Nilsson

Adress Lunny g. Ystad — Adress Egen Hem Ystad

Med stöd av Kungl. brevet den 6 februari 1931 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.

Stockholm den 4 maj 19 31.

Axel Lindman

Axel Nathorst

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Uppgift å delägare i Ingelstad Klämmarämnedike I och II av år 1929, som innehava lån från statens avdikningslånefond.					
Kristianstads län.					
Östra Ingelstads socken.					
Ingelstad	26⁵	A			fyrdelägare Nils Rustig
"	252	B			Inne
					Kristianstad den 25 april 1931
					Statens lantbruksingenjör.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

1931 den 4 maj

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 st. av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Ingelstad-Klämmerännediken I och II av år 1929 i Östra Ingelstads socken av Kristianstads län.

Lån 11.660 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 6 februari 1931.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Delägares namn
Östra Ingelstads socken			
Ingelstad	26⁵	A	Godsägare Nils Lustig
"	25²	B	D:so

Stockholm den 4 maj 1931.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Godkänt 4 maj 1931 30/31

DIARIE N:r 9476
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 APR. 1931

Bevis

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: Ingelstad Klämmetännediken I och II av år I929 i Östra Ingelstads socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 6 februari I93I.

Bidrag från statens avdikningsanslag 8840 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond: II660 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den I september I933.

Ensam intressent: Godsägaren Nils Lustig, Ystad.

Avsyningen verkställd av förste assistenten Lars Kullman.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med det fastställda förslaget och tillstyrkes dess godkännande. Kristianstad den 25 april I9 3I.

Statens lantbruksingeniör.

STATENS JÄRNVÄGAR EN KRONA

Godkänt för Lerneå