



2011-12-16

Vår referens

Miljöavdelningen

Ad Gösta Regnéll

040/044-25 22 97


Ritningar till "Torrläggning av mark till Gylleboda och Skräddaröd i Ö Vemmerlövs socken" år 1929

I denna fil ligger de inskannade handlingarna till den akt i Länsstyrelsens "Vattenarkiv" som betecknas L-492 och som beskriver "Torrläggning av mark till Gylleboda och Skräddaröd i Ö Vemmerlövs socken" år 1929. Vid skanningen kunde dock inte planritningarna (med bl a kartan) påträffas. Tursamt nog fanns dock dubbletthandlingar i akten L-2015. Det är ritningarna från den akten som här har sammanfogats med materialet från L-492.

Gösta Regnéll

Registernummer.

Aa	Gylleboda	19
Ab	"	"
Ac	"	19
Ad	"	110
Ba	Skräddaröd	21
Bb	"	ar/3
Bc	"	ar/3
Bd	"	ar/3



Förslag i 4 blad $F.P. = 10.00$
angående torrläggning av mark till

Gylleboda och Skräddaröd

i Ö. Vimmerlövs socken, Kristianstads län
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen

år 1929 av

Stenar Stenarsson

Statens landbruksingenjör.

Skala = 1:4000

KITN.Nr 001

L

4-2015

C

FG








D



J

H

F

E






RITN.Nr002

4*2015


0+90.




3.




5+50.




1.




3+50.




6.




1+50.




4.




6+50.




2.



4+50.




7.




2+50.




5.




7+50.



8.



10+50




13.


Blad 3.

Skala = 1:100.

8+50




11.




Skräddaröds-Römosse diket
ning av år 1929

9.




11+50





Förslag till intagningsbrunn

9+50




12.




Skala = 1:50.

10.



12+50





RITN.Nr 003



L. 4-2015

Förslag till dikesöga vid 20.



Sträddaröds - Römossedikning




Förslag till ägorägstrumma vid 5+10-5+14




Förslag till dikesöga vid 0+90.



Förslag till ägorägstrummar vid 6+60-6+64, och 12+16-12+20.



Skala = 1:50.



RITN.Nr004

L 4-2015

12175

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 MAJ 1931

L 2*6492
13 MRS 1931
i und. anm.

7975

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 MRS 1930

*Handlingar
rörande*

***Skräddaröds Römossed-
dikning***

*upprättade vid syneförrättning enl. vattenlag
år 1929.*

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning
enligt vattenlagen angående dikning inom
Skräddaröd och Gyllebo i Östra Vemmerlövs
socken av Kristianstads län.

År 1929 den 2 oktober inställde sig undertecknad statens lant-
bruksingenjör hos lantbrukaren Gotthard Larsson å Rygård för att
på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning
enligt vattenlagen angående dikning inom Skräddaröd och Gyllebo i
Östra Vemmerlövs socken av Kristianstads län. Efter personliga kal-
lelser hade till sammanträde infunnit sig

Gotthard Larsson, Rygård

Jöns Mårtensson, Skräddaröd

Jöns Håkansson, Gyllebo

såsom bode män: Gustaf Carlsson Eilertslund och Axel O Grahm,
Karlaby gård, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan där-
om upplästes /bil. 1/

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot
synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till
sakägare.

§ 3.

Sökandena yrkade dikes upptagande till sådant djup och dimen-
sioner, att den vattenskadade marken kunde torrläggas till lagen-
ligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 4.

Förrättningsmannen förevisade plankarta, å vilken dikningslägenheten och de begärda diken voro avfattade; och lämnades denna utan anmärkning.

§ 5.

Nu infann sig Frans Andersson, Skräddaröd.

§ 6.

Sakägarna avstodo från ersättning för jordupplåtelse till diken.

§ 7.

Förrättningsmannen kungjorde att synemännen omedelbart efter sammanträdet skulle vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma plats måndagen den 14 oktober 1929 kl. 10 f.m till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 8.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet. Ort och tid som ovan .

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

G.A. Carlsson

Axel O. Grahm

År 1929 den 14 oktober.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän å Rygård varvid

Följande sakägare tillstädeskommo:

Ulvstand Johnsson, Gyllebo

Jöns Håkansson, Gyllebo

Gotthard Larsson, Rygård

Jöns Mårtensson, Skräddaröd

Frans Andersson, "

Per Nilsson, Stora Dode, såsom ombud för Östra Vemmerlövs skolråd
enligt fullmakt bil. 2.

§ 9.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken Jöns Håkansson i Gylleboda och Jöns Mårtensson i Skräddaröd förenade sig med sökandena. Denna skrivelse, /bil. 3/ som upplästes, vidhölls av Håkansson och Mårtensson, vilket bestyrktes genom synemännens underskrift.

§ 10.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil. 4/, kostnadsberäkning /bil. 5/ och kostnadsfördelningslängd /bil. 6/.

§ 11.

Synemännen avgävo sitt så lydande utlåtande /bil. 7/.

§ 12.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre medlemmar. Härtill valdes Ulvstand Johnsson, Gylleboda, Gotthard Larsson Rygård, och Jöns Mårtensson, Skräddaröd.

§ 13.

Till ordförande i styrelsen utsågs Gotthard Larsson, Rygård pr Gyllebo, och skulle till företaget hörande handlingar och ritning-

ar förvaras av ordföranden.

§ 14.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet som bil.

8.

§ 15.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Axel O. Grahm G.A. Carlsson

Bil. 1

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörande förrättningsman att verkställa syn enl. vattenlagen å avloppsdiken från vattenskadade marker till Skräddaröd n:o 1 och 2 m. fl. hemman i Östra Vemmerlövs socken av Kristianstads län.

Alla av företaget berörda torde först med säkerhet av förrättningsmannen kunna angivas.

Skräddaröd den 15 juni 1928

Gotthard Larsson

Per Månsson

Skräddaröd 2

Skräddaröd n:o 1

Gyllebo

Gyllebo

Ulvstand Johnsson

Gyllebo n:o 1

Gyllebo

R E S O L U T I O N .

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberodade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 25 juli 1928.

På länsstyrelsens vägnar:

Gösta Ek Thom Ehrenborg

Bil. 2 .

Utdrag av Ö. Vemmerlövs skolrådsprotokoll den 1 oktober 1929.

§ 1. Till ombud för skolrådet att närvara vid syn enligt vattenlagen onsdagen den 2 oktober 1929 kl. 10 f.m. hos lantbrukaren Gotthard Larsson å Rygård utsågs skolrådsledamoten, lantbrukaren P. Nilsson, St. Dode med kyrkovärden Nils Olsson i Vemmerlöv som suppleant.

=====

Som ovan

Per Edén

ordf.

Ur protokollet rätt utdraget betygar

Per Edén

Kyrkoherde

Bil. 3 .

Undertecknade förena sig härmed med Gotthard Larsson, Skräddaröden

n:o 2, Per Månsson, Skräddaröd 1 och Ulvstand Johnsson, Gyllebo 1 i

deras den 15 juni 1928 daterade ansökan om syn enl. vattenlagen å
avloppsdike från vattenberörda marker till Skräddaröd och Gyllebo
i Östra Vemmerlövs socken i Kristianstads län.

Skräddaröd den 10 juni 1929

Jöns Håkansson

Jöns Mårtensson

m. h. p. p.

Förestående föreningshandling är uppläst vid laga syneförrätt-
ning den 14 oktober 1929 och vidhölls då av undertecknarna betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Axel O. Grahm G. A. Carlsson

Bevittnas:

Eric Kullman

Gunnar Knutsson

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Östra Vimmerlöfs socken</u>					
<u>Bylleboda</u>	<u>19</u>	<u>Aa</u>	<u>75/100</u>		<u>Ullstrand Johansson</u>
				1	väg mips.
				2	" "
				3	högland mark "
				4	skrub, mylla pni berbl. grus
				5	äker, mylla pni berbl. grus
				6	" " " "
				7	äng, mullgräs pni "
				8	" " " "
				9	hädgräs " "
				10	vattenanläggning mips.
					<u>Summa</u>
<u>Bylleboda</u>		<u>Ab</u>	<u>ans.</u>		<u>Grönhults folkskola</u>
				11	högland mark mips.
				12	skrub, mylla pni berbl. grus
					<u>Summa</u>
<u>Bylleboda</u>	<u>19</u>	<u>Ac</u>	<u>75/100</u>		<u>Ullstrand Johansson</u>
				13	högland mark mips.
				14	äker, mylla pni berbl. grus
				15	" " "
				16	" " "
				17	" " "
				18	äng " "
				19	" " "
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						008.0										
						003.0										
						005.5										
013.2								480	63	36	1200	158	40	720	95	04
050.0								480	240	-	1200	600	-	720	360	-
076.7								720	552	24	1200	920	40	480	368	16
	010.4							300	31	20	1000	104	-	700	72	80
	019.0							300	57	-	1000	190	-	700	133	-
005.0								400	20	-	1000	50	-	600	30	-
						014.0										
144.9	029.4					030.5			963	80		2022	80		1059	-
						000.5										
017.0								480	81	60	1200	204	-	720	122	40
017.0						000.5			81	60		204	-		122	40
						051.8										
021.5								960	206	40	1200	258	-	240	51	60
026.2								480	125	76	1200	314	40	720	188	64
005.5								480	26	40	1200	66	-	720	39	60
016.4								600	98	40	1200	196	80	600	98	40
	014.5							120	17	40	200	29	-	80	11	60
	014.2							120	17	04	200	28	40	80	11	36
069.6	028.7					051.8			491	40		892	60		401	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Fylleröda</u>	<u>110</u>	<u>Ad</u>	<u>58/1000</u>		<u>Jens Ståhansson</u>
				20	högländ mark mips.
				21	" " "
				22a	" " "
				22b	äker, mylla för lerb. grus
				23	väg mips.
				24	äker " "
				25	" " "
				26	äng, mylljord för lerb. grus
				27	" " "
				28	äker, mylla "
				29	vattensamling mips.
				30	mängelgras "
					<u>Summa</u>
<u>Ärändelund</u>	<u>21</u>	<u>Ba</u>	<u>5/16</u>		<u>Isak Hansson, Rygdal</u>
				31	högländ mark mips.
				32	" " "
				33	" " "
				34	väg "
				35	" "
				36	" "
				37	skog "
				38	äker, mylla för lerb. grus
				39	" " "
				40	" " "
				41	" " "
				42	" " "
				43	" " "
					<u>översikt</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9	10		11	12		13	14		15	16			
						013.0										
						003.2										
						044.9										
010.1								360	36	-	1200	120	-	840	84	-
						005.9										
078.2								360	281	52	1200	938	40	840	656	88
026.5								600	159	-	1200	318	-	600	159	-
		007.6						300	22	80	1000	76	-	700	53	20
		006.7						100	6	70	1000	67	-	900	60	30
058.6								600	351	60	1200	703	20	600	351	60
						002.0										
						004.1										
173.3	014.3					063.1			857	62		2222	60		1364	98
						009.0										
						006.5										
						003.6										
						004.5										
						004.2										
						006.0										
						005.9										
047.9								360	172	44	1200	574	80	840	402	36
004.0								720	28	80	1200	48	-	480	19	20
006.0								720	43	20	1200	72	-	480	28	80
015.5								960	148	80	1200	186	-	240	37	20
005.0								480	24	-	1200	60	-	720	36	-
037.6								480	132	48	1200	331	20	720	198	72
106.0						039.7			549	72		1272	-		722	28

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				44	överförd allw, mylla fm lerb. grus
				45	" " "
				46	" " "
				47	" " "
				48	" " "
				49	" " "
				50	" " "
				51	" " "
				52	" " "
				53	" " "
				54	äng " "
				55	" , här lövsjord fm lerb. grus
				56	" " " " " " " " " "
				57	" " " " " " " " " "
				58	" " " " " " " " " "
				59	" " " " " " " " " "
				60	" " " " " " " " " "
				61	" " " " " " " " " "
				62	" " " " " " " " " "
				63	" " " " " " " " " "
				64	" " " " " " " " " "
				65	" " " " " " " " " "
				66	" " " " " " " " " "
				67	" " " " " " " " " "
				68	" " " " " " " " " "
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
106.0				039.7				549	72		1272	-			722	28
050.9								480	244	32	1200	610	80	720	366	48
018.1								480	86	88	1200	217	20	720	130	32
046.1								480	221	28	1200	553	20	720	331	92
056.5								360	203	40	1200	678	-	840	474	60
007.6								960	72	96	1200	91	20	240	18	24
007.6								960	72	96	1200	91	20	240	18	24
052.2								480	250	56	1200	626	40	720	375	84
040.0								360	144	-	1200	480	-	840	336	-
039.0								840	327	60	1200	468	-	360	140	40
026.8								960	257	28	1200	321	60	240	64	32
	048.1							240	115	44	400	192	40	160	76	96
	125.0							360	450	-	1200	1500	-	840	1050	-
	050.0							100	50	-	1000	500	-	900	450	-
	078.7							100	78	70	1000	787	-	900	708	30
	017.3							120	20	76	400	69	20	280	48	44
	024.9							240	59	76	400	99	60	160	39	84
	024.1							120	28	92	600	144	60	480	115	68
	043.0							40	17	20	200	86	-	160	68	80
	003.9							90	3	51	150	5	85	60	2	34
	126.6							100	126	60	1000	1266	-	900	1139	40
	068.0							100	68	-	1000	680	-	900	612	-
	184.9							240	443	76	1200	2218	80	960	1775	04
	110.0							320	352	-	800	880	-	480	528	-
	014.9							80	11	92	200	29	80	120	17	88
	004.0							-	-	-	800	32	-	800	32	-
450.8	923.4			039.7				4257	53		13900	85		9643	32	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<i>Ähräddaröb</i>	<i>2013</i>	<i>B6</i>	<i>27/184</i>		<i>Jöns Märlusson</i>
				<i>69</i>	<i>räg</i>
				<i>70</i>	<i>äbo, mullgrind på lerb. grus</i>
				<i>71</i>	<i>" "</i>
				<i>72</i>	<i>" "</i>
				<i>73</i>	<i>äng</i>
				<i>74</i>	<i>" "</i>
				<i>75</i>	<i>" "</i>
				<i>76</i>	<i>äbo</i>
				<i>77</i>	<i>" "</i>
				<i>78</i>	<i>" "</i>
				<i>79</i>	<i>" "</i>
				<i>80</i>	<i>" "</i>
				<i>81</i>	<i>" "</i>
				<i>82</i>	<i>" "</i>
				<i>83</i>	<i>" "</i>
				<i>84</i>	<i>" "</i>
				<i>85</i>	<i>äng</i>
				<i>86</i>	<i>" "</i>
				<i>87</i>	<i>" "</i>
				<i>88</i>	<i>" "</i>
				<i>89</i>	<i>" "</i>
				<i>90</i>	<i>" "</i>
				<i>91</i>	<i>" "</i>
				<i>92</i>	<i>" "</i>
				<i>93</i>	<i>" "</i>
				<i>94</i>	<i>" "</i>
				<i>95</i>	<i>" "</i>
				<i>96</i>	<i>" "</i>
					<i>Summa</i>

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Skreddaröd</u>	<u>13</u>	<u>Bc</u>	<u>5/196</u>		<u>Pu Hanssons skobhus</u>
					<u>Är: Harry Persson</u>
				97	älv, mylla på ludd. grus
				98	" " "
				99	" " "
				100	äng, mulljord på "
				101	älv " "
				102	" " "
				103	" " "
				104	äng " "
				105	" " "
				106	" " "
				107	" " "
				108	" " "
				109	väg
					summa
<u>Skreddaröd</u>	<u>13</u>	<u>Bd</u>			<u>Frans Andersson</u>
				110	väg
				111	äng, mulljord på ludd. grus
				112	" " "
				113	" , fröbålls ej
				114	" , " "
					summa
	<u>Sammandrag</u>				
<u>Gyllerboda</u>	<u>19</u>	<u>Aa</u>	<u>75/100</u>		<u>Ulfand Johansson</u>
	-	<u>Ab</u>	<u>ass.</u>		<u>Frönhults folkskola</u>
					<u>överses</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde					
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur				
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre			
7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
039.5								960		379 20		1210		474 -		240		94 80	
002.7								720		19 44		1210		32 40		480		12 96	
004.3								960		41 28		1200		51 60		240		10 32	
		007.0						360		25 20		1200		84 -		840		58 80	
005.1								600		30 60		1200		61 20		600		30 60	
015.1								600		90 60		1200		181 20		600		90 60	
015.5								600		93 -		1200		186 -		600		93 -	
		006.4						100		6 40		200		12 80		100		6 40	
		008.0						80		6 40		400		32 -		320		25 60	
		009.0						80		7 20		400		36 -		320		28 80	
		002.8						60		1 68		200		5 60		140		3 92	
		001.5						60		0 90		200		3 -		140		2 10	
						005.0													
082.2		034.7				005.0				701 90				1159 80				457 90	
						002.5													
		004.5						160		7 20		200		9 -		40		1 80	
		012.5						140		17 50		200		35 -		60		7 50	
						011.0													
						003.2													
		017.0				016.7				24 70				34 -				9 30	
✓ 144.9		029.4				030.5				963 80				2022 80				✓ 1059 -	
✓ 017.0						000.5				81 60				204 -				✓ 132 40	
161.9		029.4				031.0				1045 40				2226 80				1181 40	

[illegible]

Kostnadsförslag.

Sträddaröds Rörrenedning av år 1929

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmän m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-0+90	90	<u>Dikessträckan A-B.</u>						
0-0+4	4	Schaktning för läkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning	lm.	4	3.-	12 -		
0+4-0+90	86	Do Do	lm.	86	1.50	129 -	141 -	
0-0+90	90	4" tegelrör med frakt	st.	315	0.21		66	15
0		Indragning av brunn av betong med lock av cement. Brunnen skall ha en inre diam. av 0.70 m. Avloppsrörets underkant skall ligga minst 0.50 m. under brunnens botten som skall vara skussat. Brunnen skall vara väl omgärdad med marksten och skärs runt i övrigt i enl. med förslaget ritning	st.	1	40.-		40 -	
0+90		Dikesöga enligt ritning	st.	1	25.-		25 -	
		Fylläggas för sprickredda fall, arbetets tillsyn m. m. ca 10 %						27 85
		<u>Summa</u>						300 -
								V
0+90/1+50	60	<u>Dikessträckan B-C.</u>						
0+90-1+50	60	Schaktning av torvjord	m. ³	200	0.70	140 -		
		" " grus & sten	"	100	2.-	200 -	340 -	
		Fylläggas för sprickredda fall, arbetets tillsyn m. m. ca 10 %						35 -
		<u>Summa</u>						375 -

1	2	3	4	5	6	7
1+50-5+40	390	<u>Dikessträckan C-D</u>				
1+50-5+40	390	Schaktning av torvjord m ³	1575	0.70	1102	50 ✓
2+36-2+40 5+10-5+14 }		" " grus o sten "	540	2.50	1350	- 2458 50 ✓
		Ägrovägstummor enl. ritning st	2	390.-		780 - ✓
		Fylläggas för oförstärkta fall, arbets tillsyn m.m. ca 10 %				327 50
		<u>Summa</u>				3560 - ✓
5+40-13	760	<u>Dikessträckan D-E</u>				
5+40-13	760	Schaktning av torvjord m ³	920	0.70	644	- ✓
5+60-5+64 6+60-6+64 12+16-12+20 }		" " torvjord "	140	1.00	140	- ✓
		" " grus o sten "	1890	2.50	4725	- 5509 - ✓
		Ägrovägstummor enl. ritning st	3	250.-		750 - ✓
		Fylläggas för oförstärkta fall, arbets tillsyn m.m. ca 10 %				621 -
		<u>Summa</u>				6880 - ✓
1+50-20-21+77	177	<u>Dikessträckan C-F-G</u>				
20-21+77	166	Schaktning för täkt ledning, rörns läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	lu.	166	3.00	498 - ✓
21+66-21+77	11	Do Do	lu.	11	3.00	33 - ✓ 531 - ✓
20-21+66	166	12" cementrör m. flans Pl. 1:2:2	lu.	166	3.50	581 - ✓
21+66-21+77	11	4" tegelrör incl. grakt	st	40	0.21	8 40 589 40 ✓
20		Dikesöga enl. ritning	st	1	40.-	40 - ✓
21+66-21+77		Intagningsbrunnar som ovan st	2	40.-		80 - ✓
		Fylläggas för oförstärkta fall, arbets tillsyn m.m. ca 10 %				119 60
		<u>Summa</u>				1360 - ✓
21+66-22-22+75	75	<u>Dikessträckan F-H</u>				
22-22+75	75	Schaktning för täkt ledning, rörns läggning och dikesjordens återfyllning m.m.	lu.	75	2.25	168 75 ✓
		<u>översörs</u>				168 75 ✓

Kostnadsförslag.

Timpenning:

Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		<i>ironfäst</i>				168 75 ✓		
22-23+75	75	12" cementbör m. fläns. H. 1-2-3 km.	75	3.50	262 50 ✓		431 25 ✓	
22+75		Införingsburen som ovan st.	1	40.-			40 - ✓	
		Tillägg för oförutsedda fall, arbets tillsyn m. m. ca 10 %					48 75	
		<i>Summa</i>					520 -	✓
5+40- 23-24+11	11	<i>Dihussläckare D-I.</i>						
23-24+11	111	Schaktning för täkt ledning, riens läggning, dihus jordens återfyllning m. m. km.	111	1.50			166 50 ✓	
23-24+11	111	4" tegelrör incl. frakt st.	390	0.21			81 90 ✓	
22+11		Införingsburen som ovan st.	1	40.-			40 - ✓	
		Tillägg för oförutsedda fall, arbets tillsyn m. m. ca 10 %					26 60	
		<i>Summa</i>					315 -	✓
		<i>Sammandrag</i>						
0-0+90	90	Dihussläckare A-B					300 - ✓	
0+90 1+50	60	" B-C					375 - ✓	
1+50 5+40	390	" C-D					3560 - ✓	
5+40 13	760	" D-E					6880 - ✓	
1+50- 20-21+77	177	" C-F-G					1360 - ✓	
21+66- 22-23+75	75	" F-H					520 - ✓	
5+40- 23-24+11	111	" D-I					315 - ✓	
		<i>Summa</i>					13310 -	✓

1	2	3	4	5	6	7
<u>Ågervägsbron vid 5+10-5+14</u>						
Hölad sten till bettusskikt m. ³	4	8.-	32.-			
" " " front och						
sidomurar m. ³	20	16.-	320.-		352.-	
Schaktning utöver dilers-						
skivverk, vägbanans ord-						
ningsställande m. m.						38.-
Summa						390.-

<u>Ågervägsbron vid 6+60-6+64, 12+16-13+20</u>						
Hölad sten till bettusskikt m. ³	4	8.-	32.-			
" " " front och						
sidomurar m. ³	12	16.-	192.-		224.-	
Schaktning utöver dilers-						
skivverk, vägbanans ordnings-						
ställande m. m.						26.-
Summa						250.-

Rygdad den 14 oktober 1929
 Lennart Holmström
 Status lantbrukningsgrupp

Kostnadsfördelningsskilda för Thräddaröds Rönsser-
delning av år 1929.

Söken, by, hemman	Registernummer		Hantals	Belägan	Sökande	Baknad		Fördelningstal	Baknad kostnad		Fördelning- kostnad	
						ku	ro		ku	ro	ku	ro
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Ö. Vunnuslöfs m. l. m.												
Gyllerboda	51	Aa	75/1000	Ullstrand Johansson	söb.	1059	-	6.71	893	10	39 51	
"		Ab	av.	Grönkults Jollerhola		123	40	0.78	103	82	4 59	
"	19	Ac	75/1000	Ullstrand Johansson	söb.	401	90	2.54	338	07	14 95	
"	110	Ad	58/1000	Jens Håhansson	söb.	1364	98	8.66	1152	65	50 99	
Thräddaröd	21	Ba	5/16	Johannidattarow, Rygård	söb.	9640	32	61.15	8139	06	360 02	
"	av 13	Bb	27/784	Jens Håhansson	söb.	2712	78	17.20	2289	32	101 27	
"	av 13	Bc	5/196	Per Håhansson storbarn	söb.							
				Ar: Harry Persson		457	90	2.90	385	99	17 07	
"	av 13	Bd		Frans Andersson		9	30	0.06	7	99	0 35	
Summa						15770	88	100.-	13310	-	588 75	

Rygård den 14 okt. 1929
Lennart Holmström
Hälsar landbruksingenjör

Ant. G. Frahm J. A. Carlsson

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Gylleboda och Skräddaröd i Östra Vemmerlövs socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser nygrävning av floddiken för torrläggning av åker och odlingsmark, är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare anges finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till förrättningen äro:

Ulvstand Johnsson för Gylleboda	1	9
Jöns Håkansson " "	1	10
Gotthard Larsson " Skräddaröd	2	1
Jöns Mårtensson " "	1	3
Per Månssons sterbhus för Skräddaröd	1	3

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta utmärkes med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E, E-F-G, F-H och D-I.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bätnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd med tillägg för behöfvlig höjskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella

täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens lastringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad

erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

På grund av framställda yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen att diket B-C-D-E skall göras öppet och övriga diken täckta.

Vid bestämmandet av dikenas dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar. Nederbördsområdet är

i punkt A	-	2 hektar	-
F		20 "	- - - - -
G	-	1.5 "	- - - - -
H	-	18 "	- - - - -
I	-	2 "	- - - - -

Nederbördsområdet för öppna diket B-C-D-E är obetydligt och ökar ej de av praktiska hänsyn valda dimensionerna, nämligen en bottnbredd av 0.3 meter, en sidolutning av 1:1.25 samt ett för markens torrläggning avpassat djup, som närmare framgår av profilritningen.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsförslaget.

6:o. Företaget medför byggandet av fem st. ägovägsrummor till vilka förslagsritningar upprättats. Dessa byggas på dikningsskyldigas bekostnad, men framtida underhållet åligger den eller de personer, för vilkas nytta de uppföras.

7:o. I den händelse växande gröda skadas under arbetets utförande skall ersättning därför gäldas efter värdering av två stycken ojämvige skiftesgodemän.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Synemännen hava jämlikt föreskrifterna i vattenlagen undersökt förutsättningarna för dikningssamfällighetens uppdelning i avdelningar. Resultatet framgår av följande tabell:

Dikessträckor	Båtnad		Beräknad kostnad		Relativ kostnad	
D-E+D-I	3665	18	6995	-	1	88
A-B-C-D-E+C-F-G+F-H	15635	28	12955	-	0	83
A-B-C-D-E+D-I	12353	42	11430	-	0	92
C-D-E+C-F-G+F-H+D-I	14682	12	12635	-	0	86
Hela företaget	15770	88	13310	-	0	84

Det framgår av denna utredning att dikningssamfälligheten ej bör indelas i avdelningar och synemännen bestämma att till grund för fördelningen av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de förbättringsvärden som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningens längden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens del-

tagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Skräddaröds Römossedikning av år 1929".

Dess angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligast sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringssänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande företagets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

3/ till länsstyrelsen hava insänts i vattenlagens 11 kap. 95 §

stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt

föreskrifterna öberopade lag bestämma till femton/15/kronor 77

öre;

att arbetet skall vara färdigt senast inom 1932 års utgång;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med förslaget,

dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa

sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar på

torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro

eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans

skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas i blandning magrast 1:2:2, att de sko-

la torka under ständig begjutning av vatten minst sex veckor före

användandet och skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller

dennes ombud före nedläggandet;

att den uppkastade dikesjorden vid täckt ledning skall återfyllas

på rören, dock först sedan dessas läge kontrollerats av statens lant-

bruksingenjör eller dennes ställföreträdare;

att den uppkastade dikesjorden vid öppet dike ej må läggas närmare

dikeskanten än en meter eller med brantare lutning mot marken än 1:1;

att kanalbankarna skola genomgrävas för ytvattnets avrinnande överallt där dike tillstöta eller vattnet har belägenhet att samlas för att rinna ut i kanalen;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av diken och brunnar skall ske årligen och så ofta behovet det påkallar. Skadas dikesslänt av kreaturs tramp, skall den återställas i förskägsenligt skick av kreaturens ägare eller på dennes bekostnad.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Rygård den 14 oktober 1929

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Axel O. Grahm

G. A. Carlsson

ARVODESRÄKNING

för laga^ssyneförrättning angående *Thra^sdelaröds Rönnsndikning*
av år 1929

socken och

län,

upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st. <i>10</i>		0,50			<i>5</i>	<i>-</i>
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—9, ...						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	<i>2</i>	3,00		<i>6</i>		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje	<i>1.5</i>	6,00		<i>9</i>		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal <i>22</i> ar	st. <i>47</i>	<i>0.17</i>	<i>7</i>	<i>99</i>		
		har <i>11.697</i>		<i>1.06</i>	<i>11</i>	<i>33</i>		
		äng och odlingsmark, medelareal <i>29</i> ar	st. <i>44</i>	<i>0.18</i>	<i>7</i>	<i>92</i>		
		har <i>13.098</i>		<i>0.58</i>	<i>7</i>	<i>59</i>		
		annan mark och impediment, medelareal <i>8</i> ar	st. <i>24</i>	<i>0.05</i>	<i>1</i>	<i>20</i>		
		har <i>2.101</i>		<i>0.78</i>	<i>1</i>	<i>63</i>	<i>52</i>	<i>66</i>
		För mätning i skala 1:2000, 30 % tillägg						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{>15}₁₀₋₁₅ m.						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			<i>4</i>	<i>-</i>		
		övriga regalark		1,00				
		Överföres					<i>61</i>	<i>66</i>

1	2	3	4	5	6	7
1929		Överfört				61 66
7/2-16/2		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4	2	12,00	24 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				*
		i öppen mark, medelantal 7 punkter pr har	24	0,66	15 84	
		avvägda punkter	170	0,02	3 40	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	2,5	2,50	6 25	
		i annan mark	1,5	5,00	7 50	56 99
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 22 ar, ...	115	0,05	5 75	
		har 25896	0,10	2 58	8 33	
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	115	0,03		3 45
		Markvärdering,				
		a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	0,68	1,50	1 02	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal st.	91	0,06	5 46	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer ..	91	0,12	10 92	21 40
		Längdprofil, § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp	0,262	3,00	0 78	
		2) befintligt avlopp ell. vall	1,4	3,50	4 90	
		b) antal ritningar	1	3,00	3 -	8 68
		Tvärsektioner § 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	13	0,15	1 95	
		" " " såväl " " som " "	16	0,25	4 -	
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för ..				
		"				5 95
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		1 " 1 " Inmätning av underbudsområde dag	1	12	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	1,4	3,50	4 90	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ² ..				
		nämligen m ² sektion på				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	2	6,00	12 -	
		2) " " över 20 "	2	10,00	20 -	36 90
		Överföres				217 36

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				217 36
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp.....			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	40	0,03	1 20	3 20
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor..... st.		2,00		
		Kostnadsberäkning § 29, a) nyanläggning..... km.	1.363	2,50	91	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1.4	4,00	5 60	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			13 31	19 82
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet	2	5.-	10 -	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning	2	3.-	6 -	
		c) för grundförstärkning m ²			8 -	
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning....		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd..... m.		1,00		
		och för särskildt konstruerat landfäste		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen		4,00		24 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	170	0,01		1 70
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.		0,25		
		Utlåtande och betänkande, § 43	8	3,00		24 -
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	2	12,00		24 -
		Särskild utredning, § 44, mom. 2..... dagar		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14		12,00		
			1			12 -
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 -
		Översiktskarta § 41				
		Summa kronor				331 08
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark	1	1,75	1 75	8 75
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 22 ar ägofigurer st.	115	0,07	8 05	
		har 25896 0,14			3 62	11 67
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				2 91
		Överföres				23 33

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			23 33	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	170	0,02	3 40	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	40	0,05	2 -	30 48
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp..... km.	0.265	5,00	1 81	
		ändring av befintligt avlopp	1.4	6,00	8 40	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			7 73	
		3) broar och trummor, " " " 30 % "			23 40	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar..... st.		3,00		
		tvärsektions- och broritningar		5,00		41 34
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	35	0,75		26 35
		Översiktskarta i d.o., § 41				
		Summa kronor				98 07
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				10 -
		Annonskostnader ang. sammanträden.....				
		Inbindning av förrättningshandlingarne.....				2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		" " " gode männen enligt egna räkningar....				65 60
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				60 -
		Lösen för utdrag ur mantalslängd				
		<i>Belgning av kallebr</i>				22 -
		Summa kronor				159 60
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				331 08
		Lösen för kopior och avskrift				98 07
		Övriga förrättningskostnader				159 60
		Summa kronor				588 75

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Ingelstads och Järrestads* häradsrätt.

Rygård den *14 okt.* 19*29*

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19.....

Stände avskrift av Synprotokoll
med bilagor 1-8 vidimras.
Annart. Hoppström


L _____ 2•0492

12175

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

28 MAJ 1931



Vemmerlövstorp 9107283

Sänder härmed protokoll för
registrering av ny styrelse
i Skräddaröds - Rönosse dik-
ningsförening.


Länstyrelsen Kristianstads län
Ink 91. 07 24
Dnr

Hälsningar

Harald Johansson

Vemmerlövstorp 3

870 53 Gärnsås




Protokoll fört vid sammanträde med

delägarna i Skräddaröds-Römsseidings

delningsföretag 1929 i Ö. Vemmerlövs

socken hos Benny Jönsson Skräddaröd,

tisdagen den 28 maj 1991.



Närvarande: Benny Jönsson, Reino Jonasson, Rune Bengtsson,
Harald Johansson samt vid protokollet
undertecknad Bengt Davidsson.

§ 1

Att leda dagens sammanträde utsågs Benny Jönsson.

§ 2

Att föra dagens protokoll utsågs Bengt Davidsson.

§ 3

Till justeringsmän utsågs Rune Bengtsson och Reino Jonasson.

§ 4

Beslöts att ny styrelse för företaget skulle väljas och att
den som tidigare skulle bestå av tre ordinarie ledamöter
med två suppleanter.

§ 5

Till styrelseledamöter valdes Harald Johansson, Rune Bengtsson
och Benny Jönsson. Som supplanter valdes Per Olofsson och Reino
Jonasson.

§ 6

Till styrelseordförande samt syssloman för företaget valdes
Harald Johansson.

§ 7

Uppdrogs åt Harald Johansson att till länsstyrelsen anmäla
om det nya styrelsevalet.

§ 8

Vid genomgång av befintliga handlingar ang. företaget

diskuterades liksom vid möte den 27 oktober 1981 frågan ang.
årlig avgift av 25:- från fastigheter som släpper ut spillvatten.
På grund av Einar Lindbergs bortgång har styrelsens verksamhet
legat stilla. Beslöts att ej i efterhand kräva den årliga summan
på 25:-.

§ 9

Beslöts att årligen av fastigheter som släpper ut spillvatten
begära 25:-.

§ 10

Beslöts att ordföranden och syssloman Harald Johansson i
företagets intresse skall förvalta nämnda sparräkning
nr: 20.491-1 i ~~Stk~~ Sparbanken Syd, Simrishamn.

§ 11

Även övriga till företaget hörande handlingar överlämnades
till nya ordföranden Harald Johansson.

§ 12

Beslöts att styrelsen skall göra översyn av diken samt utföra
erforderliga arbeten.

§ 13


Beslöts att protokollavskrift skulle tillställas samtliga
delägare i företaget

§ 14

Mötet avslutades och ordföranden tackade deltagarna.


Vid protokollet

Bengt Davidsson




Justeras:

Rune Bengtsson



Reino Jonasson




beskrift

dinon Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 13 mars 1931 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 24 april 1931
På Kungl. Landbrukstyrelsens vägnar.
Albert Smith.

Översiktskarta



Skala 1:100 000.

Avskrift.

Sedan delägarna i "Skräddaröds Römmes-
dikning av år 1929" som avser torrläggning
av mark till Gylleboda och Skräddaröd i Öst-
ra Vemmerlövs socken av Kristianstads län,
förklarat sig vilja söka lån och anslag av
allmänna medel till företagets utförande får
jag härmed därom avgiva följande av ritning-
ar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Företaget är beläget cirka 4.5 km. nordväst om Ö.Vemmerlövs
kyrka samt är å motstående översiktskarta markerad med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen
verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Syneförrättningen, som slöts den 14 okt. 1929 har ej överkla-
gats varöfver diariobevis närslutes /bil. A/.

Låne- och anslagssökande.

I förening, dagtecknad den 10/2 1930 hava delägare överens-
kommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om
största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets
utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar:

Åker 10.697 har

Äng 13.098 "

Summa 23.795 har

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av ett öppet floddike vars dimensioner äro allt för små för att tillåta markens rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Företaget avser det öppna dikets nygrävning och delvisa ersättande med täckt ledning till det djup och de dimensioner, som det upprättade dikningsförslaget angiver.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen beräknas i till synehandlingarna fogad värderingslängd till 15770.88 kronor samt dikningskostnaden i till samma protokoll fogat kostnadsförslag till 13310 kronor.

Deltagningskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftfunnena utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag

torde vara "Elmhult-Östaröds dikningsföretag av år 1927".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I tabell b, bil.II har uträknats storleken av det lån ur Statens avdikningslånefond och det bidrag ur statens avdikningsanslag som enligt gällande författningar torde kunna påräknas och framgår härav att lånet kan uppgå till 7562.83 kronor och anslaget till 6481.41 kronor.

Vid beräklandet av bidragets storlek hava icke sökandenas kostnader i företaget medtagits.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av "Skräddaröds Römossedikning av år 1929" beviljas lån ur statens avdikningslånefond med 7560 kronor och bidrag ur statens avdikningsanslag med 6480 kronor.

Utförande.

Vid utförandet skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunnena utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetets utförande bör anslås en tidrymd av två år.

Kristianstad 1 mars 1930.

Lennart Holmström.

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

- I Tabell a
- II " b
- III Kostnadsberäkning
- A Diariebevis
- B Föreningshandling
- C Fullmakt
- D Ett häfte synehandlingar
- E Ritningar i två blad

Lokalen, ky, kommun	Registernummer	Littera o' kartan	Mantal	Egares namn m. m.	Are-	
					åker	
					har	ar
Östra Wennerlöfs socken.				Låne - och avlagsröskande		
Gyllerboda	19	Aa $\frac{75}{1000}$		Ulfstend Jönsson	1	49.9
"	19	Aö $\frac{75}{1000}$		"	0	64.6
"	110	Aö $\frac{58}{1000}$		Jän. Håkansson	1	73.3
Skräddarö	21	Ba $\frac{5}{16}$		Holthard Larsson, Ryggård	4	50.8
"	24/3	Bö $\frac{74}{1000}$		Jän. Wärteusson	1	31.9
"	2013	Bö $\frac{5}{196}$		Per Wärteusson sörbuss	0	82.2
				<u>Summa</u>	10	52.7
				Ycke röskande av låne och avslag		
Gyllerboda	-	Aö avr.		Grönlunds folkskola	0	17.0
Skräddarö	1	Bd -		Frau Andersson		
				<u>Totalsumma</u>	10	69.7
				Kristianstad i Gunnarstads Hälses län		

- al				Deltager i kostnaden för								Summa kostnad		Deltativa kostnader	Bidragets ställe i % av kostnaden	Anslag läse			
Äng		Summa		Båttad		Deltagare		Daga ryse-först-viergen		Deltagare		Kostnad				Anslag		Läse	
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
0 29.4		1 74.3		1059	-	893	10	39	51	9	76	942	37	089	4615	434	90	507	47
0 28.7		0 98.3		401	20	338	07	14	95	3	70	356	72	"	"	164	63	192	09
0 14.3		1 87.6		1364	98	1152	65	50	99	12	60	1216	24	"	"	561	29	654	95
9 23.4		13 74.2		9643	32	8139	06	360	02	88	97	8588	05	"	"	3963	89	4624	66
2 62.3		3 94.2		2712	48	2289	32	101	27	25	02	2415	61	"	"	1114	80	1300	81
0 34.7		1 16.9		457	90	385	99	17	04	4	22	407	28	"	"	187	96	219	32
12 92.8		23 45.5		15639	18	13198	19	583	81	144	27	13926	27			6426	97	7499	30
		0 17.0		122	40	103	82	4	59	1	13	109	54	"	"	50	55	~~5899~~	
0 17.0		0 17.0		9	30	7	99	0	35	1	09	8	43	"	"	3	89	~~454~~	
13 09.8		23 79.5		15770	88	13310	00	588	75	145	49	14044	24			6481	41	7562	8.3
mar 1930 stäm ingenjör																			

Korsnadsberäkning

Tillkomning 90 öre

Dikesgrävningen			19310	—
Laga ryeförrättningen	588	75		
Korsnad för bäe och anlag	145	49	734	24
<u>Summa</u>			14044	24

Utskändad i mars 1930
 Leenart Håmsheden
 Håmsheden lantbrukningsförs.

Leen-Sv. S.

Vid arbetsplanens fastställande har beräkningen för
 företaget beräknats till 14044 kronor 24 öre, varav i
 länslöskandenas andel 13926 kronor 27 öre.

Hockholmen den 24 april 1931
 På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar:
 Albert Luth

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 14 oktober 1929 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Skräddaröds Römossedikning av år 1929" och avseende torrläggning av mark inom Östra Vemmerlövs socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 7 februari 1930.

Ex officio:

Sven Nordlund

Undertecknade delägare i "Skräddaröds Römossedikning av år 1929" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Vi uppdraga åt ordföranden i företagets styrelse att underskriva alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Gyllebo den 10/2 1930

Ullvstand Johnsson

Jöns Håkansson

ägare till litt. Aa,Ac

ägare till litt. Ad

Gotthard Larsson

Jöns Mårtensson

ägare till litt. Ba

ägare till litt. Bb

Harry Persson

arr. till litt. Bc

Bevittnas:

Nils Levin

Beata Levin

Smedmästare Gyllebo

Gyllebo

Bil. C .

F U L L M A K T

för Per Månssons sterbhus, befullmäktiga vi arrendator Harry Persson,
att för sterbhusets räkning teckna sitt namn, för sökande av lån till
Skräddaröds Römossedikelay år 1929.

Skräddaröd den 8.1.1930.

Kersti Månsson

Linnéa Persson

Nils Persson

Annete Appelqvist

Otto L.Appelqvist

Otto Persson

Amanda Hörstedt

E.Hörstedt

Närvarande vittnen

och intyga att sterbhusdelägarna ha samtliga undere
skrivit.

Otto Holmgren

Anders P.Pettersson

bouppteckningsför-

n:o 16 Rörum

600.

rättare.

*Förstämme avskrift av hand-
lingar tillkommande den av kungl.
Majt. den 13 mars 1931 fastställda
avskriftsregeln vidrörande.*

Annars Pettersson

168/31

190

godk.

L _____ 2*0492

DIARIE Nr 12175
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 MAJ 1931

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 13 mars 1931 för
"Skräddaröds Römossedikning av år 1929" i Östra Vemmerlövs socken av
KRISTIANSTADS LÄN

beviljat dels ett lån av sjutusenfemhundra (7.500)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett statsbidrag utan återbetal-
ningsskyldighet av sextusenfyrahundraåttio (6.480) kronor att
utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av *statens lantbruksingen-
jör L.Holmström* vid syneförrättning år 1929 upprättad arbetsplan med
därtill hörande kostnadsförslag, ha *h* undertecknad, som av vederbörande intressenter ut-
setts till styrelsen ~~förtroendeman~~ för företaget, *ordf.* _____
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-
trakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar
åtaga och förbinda ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1933,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseeende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Bygård den 18 maj 1931.

Gottfrid Larsson

Obs! Häs exemplar!

Att Lantbrukaren Gottfrid Larsson å
Bygård

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Gottfrid Larsson
Adress *Bygård*

Carl Fredrik Larsson
Adress *Bygård*


Med stöd av Kungl. brevet den 13 mars
1931 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 12 juni 1931.

Carl Fredrik Larsson

Carl Fredrik Larsson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.



[illegible]

1931 den 12 juni

Uppgift jämlikt stadgandet 1 1 §, 1 st. av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Skräddaröds Römossedikning av år 1929" i Östra Vimmerlövs socken av Kristianstads län.

Lån 7.500 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 13 mars 1931.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
samma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Register- nummer	Mantal	Ägares namn
<u>Östra Vimmerlövs socken</u>			
Gylleboda	1 ⁹	75/1000	Ulfstend Johnsson
"	1 ¹⁰	58/1000	Jöns Håkansson
Skräddaröds	2 ¹	5/16	Gotthard Larsson, Rygård
"	av 1 ³	27/784	Jöns Mårtensson
"	av 1 ³	5/196	Per Månssons storbhus

Stockholm den 12 juni 1931.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som lantbrukaren
Gottfrid Larsson å Ryggård

genom ett av Larsson den 18 maj 1931 undertecknat kontrakt
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, åtagit sig beträffande
"Skräddaröds Römossedikning av år 1929" i Östra Vemmerlövs socken av
KRISTIANSTADS LÄN

var till Kungl. Maj:ts den 13 mars 1931 beviljat dels lån
med 7.500 kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels statsbidrag
utan återbetalningsskyldighet med 6.480 kronor att utgå från *statens avdik-*
ningsanslag, gå undertecknade en för både och både för en i full borgen såsom för
alla alla egen skuld.

Denna förbindelse gäller intill dess arbetet blivit av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt
eller, därest mot kontraktet brytes och inbetalning till Kungl. Statskontoret av lyftade stats-
medel jämte därå upplupen ränta skall ske, intill dess sådan inbetalning fullgjorts.

Ryggård den 18 maj 1931.

Ulfstend Johnson
Gylleboda

Jöns Mårtensson
Skräddaröd

Jöns Fläkansson
Gylleboda

Att lantbrukaren Ulfstend Johnson Gylleboda

Jöns Mårtensson Skräddaröd och Jöns Håkansson
Gylleboda

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående säkerhetsförbindelse, intyga:

[Signature]

Lenn Larsson

Adress

[Signature]

Adress

[Signature]

Vederhäftighetsintyg:

Att lantbrukarna Ulvstend Johnsson och Jöns Håkansson i Gylleboda
samt Jöns Mårtensson i Skräddaröd anses vara fullt vederhäftiga för
den borgen, de enligt förestående förbindelse iklätt sig, betygar
Simrishamn i Järrestads distrikts landafiskalskontor den 18 maj 1931.

[Signature]

Lösen En krona.

Med stöd av Kungl. brevet den 13 mars
1931 godkänner Kungl. Lantbruks-
styrelsen denna borgensförbindelse.
Stockholm den 12 juni 1931.

[Signature]

Obs! Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, avgivet av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller
landsfiskal erfordras och bör om möjligt vara infört å detta ark.

godk 1 1/2
6

168
31

DIARIE Nr 12176
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 MAJ 1931

Bevis

Över verkställd avsynning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Skräddarröds Rössedikning av år 1929 i

Östra Vemmerlövs socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 13 mars 1931.

Bidrag från statens avdikningsanslag 6480 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 7500 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1933.

Arbetsstyrelsens ordförande: lantbrukaren Gotthard Larsson,
Rygård pr Gyllebo.

Avsyningen verkställd av förste assistenten Lars
Kullman.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört
i full överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och
tillstyrkes dess godkännande.

Kristianstad den 27 maj 1931

Arvid Lomström
statens lantbruksingeniör.



Käuper en krona.