DIARIE N:r 1012
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 JAN 1932

Kopia.
Likalydande med av Kungl. Maj:t den 27 nov. 1931 fastställda arbetsplanen betygar
Gunnar F. Holmström

Storaryd-Smålandens dikningsföretag av år 1929.

Blad 1.

Förslag i 2 blad
till dikning inom

Storaryd, Smålanden och Torsjö

i Riseberga socken, Kristianstads län,
upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1929 av
Gunnar F. Holmström
Statens lantbruksingenjör.



Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 27 november 1931 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 december 1931
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Registernummer.

Aa	Storaryd	1^5
Ab	"	1^4
Ba	Smålanden	3^4
Bb	"	1^4
Ca	Torsjö	1^3



Längd-skala = 1:4000.

Höjd- och sektions-skala = 1:100.

KTH.Nr 801
L 2-0494

Nr 474 Kristianstad 2 rit.

DIARIE Nr 1012
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 JAN 1932

Kopia

Likalydande med den av Kungl. Maj:t den 27 nov. 1931 fastställda arbetsplanen intygar

Storaryd-Smålandens dikningsföretag av år 1929.

Blad 2.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 27 november 1931 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 december 1931
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.



Förslag till ägovägstrummor mellan 7+82–7+86 och 15+35–15+39.



Förslag till ägovägstrumma mellan 13 och 14.



Skala = 1:50

RITN.Nr 002

L 2-0494 2

Nr 474 Kristianstad 2 sid.

L____2-0494

12676
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 MAJ 1930

19

27 NOV. 1931
i und. anm.

1012
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 JAN. 1932

Handlingar
rörande

Storaryd-Smålandens

dikningsföretag
upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1929.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Torsjö och Storaryd i Riseberga socken av Kristianstads län.

År 1929 den 28 november inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör å Spångens gästgivaregård för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Torsjö och Storaryd i Riseberga socken, Kristianstads län. På grund av personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Anselm Assarsson, Torsjö

Fru Kallie Adolfsson, Torsjö genom Harry Nilsson i Torsjö, enligt fullmakt, bil. 1.

Bernhard Nilsson, Torsjö

T.A.Andersson, Torsjö och Smålanden

Einar Olsson, Storaryd

Nils Thall, Smålanden;

såsom gode män:

Bernhard Lincoln, Ljungbyhed och Rickman Johansson, Ljungbyhed, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes /bil.2/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken Nils Thall, Smålanden n:o 1, E.Olsson, Storaryd n:o 1, och J.A. Assarsson, Torsjö n:o 1 förenade sig med sökanden. Denna skrivelse /bil. 3/ upplästes och vidhölls vid förfrågan därom av undertecknarna, vilket bestyrktes genom synemännens underskrift.

§ 4.

Sökandena yrkade avloppsdikens upptagande till sådant djup och dimensioner, att deras vattenskadade ägor kunde torrläggas till lagenligt djup för åker, samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 5.

T.A.Andersson bestred deltagningsskyldighet i företaget under förmenande att utdikning av dessa marker skulle visa sig oekonomiskt.

§ 6.

Det bestämdes enhälligt, att ersättning för jord, som åtginge till dikes utvidgande och till jordupplag ej skulle utgå.

§ 7.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare utredning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal fredagen den 20 december 1929 kl. 1 e.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 8.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bernhard Lincoln. Rickman Johansson.

År 1929 den 20 december.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän å Spångens gästgivaregård varvid följande sakägare inställde sig:

Einar Olsson, Storaryd

T.A.Andersson, Torsjö

Nils Thall, Smålanden

Anselm Assarsson, Torsjö

Harry Nilsson, Torsjö

§ 9.

Förrättningsmannen framlade och förklarade de upprättade dikningsförslagen samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil. 4 och 5/, kostnadsberäkningar /bil 6 och 7/ och kostnadsfördelningslängder /bil. 8 och 9/.

§ 10.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande /bil. 10/.

§ 11.

Det beslöts att styrelsen för Torsjö dikningsföretag av år 1929 skulle bestå av tre medlemmar. Härtill valdes Bernhard Nilsson

Anselm Assarsson och Harry Nilsson, samtliga å Torsjö n:o 1. Till ordförande i styrelsen utsågs Harry Nilsson Torsjö n:o 1. Till detta företag hörande handlingar och ritningar skulle förvaras av ordföranden.

§ 12.

Det beslöts att styrelsen för Storaryd-Smålandens dikningsföretag av år 1929 skulle bestå av tre medlemmar. Härtill valdes Einar Olsson, Storaryd n:o 1, Nils Thall, Smålanden n:o 1 och Anselm Assarsson, Torsjö n:o 1. Till ordförande i styrelsen utsågs Anselm Assarsson, Torsjö, och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 13.

Till protokollet fogades räkning å förrättningskostnaderna /bil. 11 och 12/.

§ 14.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bernhard Lincoln Rickman Johansson

Bil. 1 .

F U L L M A K T

Harry Nilsson i Thorsjö befullmäktigas att vid sammanträde med sakägarna i dikningsföretaget i Thorsjö den 28 november min talan föra, samt bevaka mina intresse i nämda företag.

Thorsjö den 27/11 29.

Kallie Adolvsson

Bevittnas

A.Assarsson J.A.Assarsson

Bil. 2 .

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Undertecknade får härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att verkställa syn å vattensjuk mark tillhörande Thorsjö n:o 1 1/80 mtl. och 19/80 mtl. samt Storaryd n:o 1 1/20 mtl. i Riseberga socken,Norra Åsbo härad.

Thorsjö och Storaryd den 23/6 28

Callie Adolvsson J.A.Assarsson

Ossian Karlsson

RESOLUTION.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 27 juni 1928.

Joh. Nilsson

Josef Fischer

Bil. 3.

Undertecknade förenar sig med sökanden av den syneförrättning som avser torrläggning av marker till Storaryd och Thorsjö hemman i Riseberga socken av Kristianstads län.

Storaryd den 12/10 1929.

Nils Thall   E.Olsson

ägare av n:o 1 Smålanden   ägare 17/480 mtl. 14

/121/4096/ och /1/240/ mtl.   7/480 mtl. 7/17 mtl. 1^5

n:o 1 Storaryd

J.A.Assarsson

ägare av Thorsjö n:o 1

Förestående föreningshandling är uppläst vid syneförrättning enligt vattenlagen den 28 november 1929 och vidhölls av undertecknarna, betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bernhard Lincoln   Rickman Johansson

Bil. 5.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Storaryd-Snålandens dikningsföretag av år 1929.

Hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd över vattenskadade ägor till Stararyd och Snålanden i Risberga socken av Kristianstads län, upprättad vid syn enligt vattenlagen år 1929.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Riseberga socken.					
Storaryd	1^5	Aa	17/480		Ejnar Olsson
				1	Åker, mulljord på grus
				2	" Do
				3	" Do
				4	" Do
				5	Äng Do
				6	" Do
				7	Väg Imp.
				8	Äng Do
				9	" Do
				10	" Do
				11	Väg Imp.
				12	Äng Do
					Summa
Stararyd	14	Ab	17/480		Ejnar Olsson
				13	Äng, kärrtorvjord på grus
				14	Åker Do
				15	" Do
				16	" Do
				17	" Do
				18	Äng Do
				19	Väg Imp.
				20	Äng, mulljord på grus
				21	" Do
				22	" Do
				23	Åker Do
				24	" , kärrtorvjord på grus
				24a	" Do
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	18.5							360	66	60	900	166	50	540	99	90
0	18.6							360	66	96	900	167	40	540	100	44
0	55.0							180	99	-	900	495	-	720	396	—
0	51.0							240	122	40	800	408	—	560	285	60
		0	17.5					100	17	50	200	35	—	100	17	50
		0	01.7					100	1	70	200	3	40	100	1	70
						0	10.0									
		1	25.5					60	75	30	200	251	—	140	175	70
		0	60.0					80	48	—	200	120	—	120	72	—
		0	01.4					100	1	40	200	2	80	100	1	40
						0	03.0									
		0	35.0					90	31	50	300	105	—	210	73	50
1	43.1	2	41.1			0	13.0		530	36		1754	10		1223	74
		0	26.1					120	31	32	300	78	30	180	46	98
0	17.5							270	47	25	900	157	50	630	110	25
0	17.6							270	47	52	900	158	40	630	110	88
0	19.0							270	51	30	900	171	-	630	119	70
0	37.0							180	66	60	900	333	—	720	266	40
		0	13.5					120	16	20	200	27	—	80	10	80
						0	03.0									
		0	15.0					120	18	—	200	30	—	80	12	—
		0	68.7					75	51	52	150	103	05	75	51	53
		0	29.7					75	22	27	150	44	55	75	22	28
0	06.5							360	23	40	600	39	-	240	15	60
0	46.0							540	248	40	900	414	—	360	165	60
0	56.5							480	271	20	800	452	—	320	180	80
2	00.1	1	53.0			0	03.0		894	98		2007	80		1112	82

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				25	Åker, kärrtorvjord på grus
				26	" mulljord på grus
				27	Väg Imp.
				28	Äng Do
				29	Backe Imp.
				30	Äng Do
				31	Åker Do
				32	" Do
				33	" Do
				34	Äng Do
				35	" Do
				36	Åker, kärrtorvjord på grus
				37	" Do
				38	" Do
				39	" Do
				40	" Do
				41a	Äng, mulljord på grus
				41b	" Do
					Summa
Smålanden	3^4	BA	3/64		T. A. Andersson
				42	Äng, mulljord på grus
				43	Åker Do
				44	" Do
				45	" kärrtorvjord på grus
				46	Äng, mosstorvjord på grus
				47	" Do
				48	Backe Imp.
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	00.1	1	53.0			0	03.0		894	98		2007	80		1112	82
0	04.0							640	25	60	800	32	–	160	6	40
0	12.1							75	9	–	150	18	–	75	9	–
						0	05.0									
		0	02.5					180	4	50	200	5	–	20	0	50
						0	03.0									
		0	13.0					140	18	20	200	26	–	60	7	80
0	76.5							400	306	–	800	612	–	400	306	–
0	11.8							360	42	48	900	106	20	540	63	72
0	12.0							270	32	40	900	108	–	630	75	60
		0	04.0					250	10	–	500	20	–	250	10	–
		0	42.0					300	126	–	500	210	–	200	84	–
0	09.0							360	32	40	900	81	–	540	48	60
0	16.0							360	57	60	900	144	–	540	86	40
0	13.1							360	47	16	900	117	90	540	70	74
0	08.4							360	30	24	900	75	60	540	45	36
0	10.0							360	36	–	900	90	–	540	54	–
		0	55.8					480	267	84	800	446	40	320	178	56
		0	05.0					400	20	–	500	25	–	100	5	–
3	72.9	2	75.3			0	11.0		1960	40		4124	90		2164	50
		0	14.0					60	8	40	200	28	–	140	19	60
0	19.2							320	61	44	800	153	60	480	92	16
0	07.3							480	35	04	800	58	40	320	23	36
0	36.5							270	98	55	900	328	50	630	229	95
		0	48.5					120	58	20	300	145	50	180	87	30
		1	49.0					210	312	90	300	447	–	90	134	10
						0	65.0									
0	63.0	2	11.5			0	65.0		574	53		1161	00		586	47

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Smålanden	1^4	Bb	17/480		Nils Thall
				49	Äng, mulljord på grus
				50	" Do
				51	Kärräng, kärrtorvjord på grus
				52	" " Do
				53	Mosse, mosstorvjord på grus
				54	" Do
				55	kärr, kärrtorvjord på grus
				56	Äng Do
				57	Åker Do
				58	" Do
				59	" Do
				60	Äng Do
					Summa
Torsjö	1^3	Ca	17/640		Anders Assarsson
				61	åker, mulljord på grus
				62	" Do
				63	" Do
				64	" Do
				65	" Do
				66	väg imp.

Öfverföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		0	03.0					45	1	35	150	4	50	105	3	15
		0	17.0					45	7	65	150	25	50	105	17	85
		0	90.5					210	190	05	300	271	50	90	81	45
		0	21.0					60	12	60	300	63	—	240	50	40
		1	73.7					45	78	16	50	86	85	5	8	69
		0	67.3					90	60	57	100	67	30	10	6	73
		0	60.5					210	127	05	300	181	50	90	54	45
		0	04.6					180	8	28	300	13	80	120	5	52
0	10.5							360	37	80	900	94	50	540	56	70
0	14.1							360	50	76	900	126	90	540	76	14
0	23.0							270	62	10	900	207	—	630	144	90
		0	08.7					150	13	05	300	26	10	150	13	05
0	47.6	4	46.3						649	42		1168	45		519	03
0	54.0							270	145	80	900	486	-	630	340	20
0	39.0							270	105	30	900	351	—	630	245	70
0	09.7							270	26	19	900	87	30	630	61	11
0	27.0							180	48	60	900	243	-	720	194	40
1	17.2							210	246	12	700	820	40	490	574	28
						0	03.0									
2	46.9					0	03.0		572	01		1987	70		1415	69

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				67	hagländ mark imp.
				68	äng, mulljord på grus
				69	" Do
				70	åker Do
				71	" kärrlerjord på grus
				72	" Do
				73	" Do
				74	" Do
				75	" Do
				76	" Do
				77	" Do
				78	" Do
				79	" Do
				80	" Do
				81	" Do
				82	" Do
				83	" Do
				84	" Do
				85	" Do
				86	" Do
				87	" Do
				88	äng Do
					Summa

Sammandrag

Risberga socken.					
Stararyd	1^5	A a	14/490		Ejnar Olsson
Stararyd	1^4	A b	14/480		Dsme
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	46.9					0	03.0		572	01		1987	70		1415	69
						0	11.0									
		0	09.0					100	9	–	200	18	–	100	9	–
		0	25.5					80	20	40	200	51	–	120	30	60
0	10.5							450	47	25	900	94	50	450	47	25
0	17.5							450	78	75	900	157	50	450	78	75
0	16.0							360	57	60	900	144	–	540	86	40
0	16.7							360	60	12	900	150	30	540	90	18
0	16.5							360	59	40	900	148	50	540	89	10
0	12.0							360	43	20	900	108	–	540	64	80
0	12.8							360	46	08	900	115	20	540	69	12
0	12.0							360	43	20	900	108	–	540	64	80
0	11.6							360	41	76	900	104	40	540	62	64
0	09.5							360	34	20	900	85	50	540	51	30
0	08.4							360	30	24	900	75	60	540	45	36
0	10.5							360	37	80	900	94	50	540	56	70
0	12.0							360	43	20	900	108	–	540	64	80
0	09.0							360	32	40	900	81	–	540	48	60
0	09.8							360	35	28	900	88	20	540	52	92
0	06.0							360	21	60	900	54	–	540	32	40
0	07.0							360	25	20	900	63	–	540	37	80
0	04.5							360	16	20	900	40	50	540	24	30
		0	08.5					160	13	60	400	34	–	240	20	40
4	49.2	0	43.0			0	14.0		1368	49		3911	40		2542	91
✓ 1	43.1	✓ 2	41.1			0	13.0		530	36		1754	10		✓ 1229	74
✓ 3	72.9	✓ 2	75.3			0	11.0		1960	40		4124	90		✓ 2164	50
5	16.0	5	16.4			0	24.0		2490	76		5879	00		3388	24

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
Smålanden	3^4	Ba	3/64	c	T.A. Andersson
〃	1^4	Bb	17/480	i	Nils Troll
Torsjö	1^3	Ca	17/640	c	Anselm Assarsson
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	16.0	5	16.4			0	24.0		2490	76		5879	—		3388	24
✓ 0	63.0	✓ 2	11.5			0	65.0		574	53		1161	—		✓ 586	47
✓ 0	47.6	✓ 4	46.3						649	42		1168	45		✓ 519	03
✓ 4	49.2	✓ 0	43.0			0	14.0		1368	49		3911	40		✓ 2542	91
10	75.8	12	17.2			1	03.0		5083	20		12119	85		7036	65
															Coll.	S.r.S.

Spången den 20 dec. 1929
Lennart Holmstedt
Statens lantbruksingenjör

Bernh. Lingsam Rikard Johansson

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Bilaga 7.

Kostnadsförslag.

Storaryd-Smålandens dikningsföretag av år 1929.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
7+3 – 11+51	448	Dikessträckan A-B.						
		Schaktning av torvjord, rötter m³	1075	0.70	752	50		
		" " grus o sten "	420	1.20	504	–	1256	50
7+82 – 7+86		Vägtrumma av sten					300	–
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10 %					153	50
		Summa					1710	–
2+16 – 7+3	487	Dikessträckan B-C.						
		Schaktning av torvjord, rötter m³	590	0.70	413	–		
		" " grus o sten "	770	1.70	1309	–	1722	–
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10 %					178	–
		Summa					1900	–
		Dikessträckan C-D.						
0+25 – 2+16	191	Schaktning av torvjord, rötter m³	95	0.80	76	–		
		" " grus o sten "	280	1.70	476	–	552	–
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10 %					58	–
		Summa					610	–
0=7+3 – 14+50	350	Dikessträckan B-E.						
		Schaktning av torvjord, rötter m³	890	0.70	623	–		
		" " grus o sten "	355	1.20	426	–	1049	–
mellan pkt 13 o pkt 14		Ägotrumma av sten					200	–
		Överföres					1249	–

1	2	3	4	5	6	7
		överfört				1349 –
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10%				111 –
		Summa				1360 –
0=2+16 – 17+16	316	Dikessträckan C–F				
		Schaktning av torvdy, rötter m³	455	0.80	364 –	
		" " grus o sten "	435	1.50	652 50	1016 50
15+35 – 15+39		Ågovägstrumma av sten				300 –
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10%				133 50
		Summa				1450 –
		Sammandrag				
		Dikessträckan A–B				1710 –
		" B–C				1900 –
		" C–D				610 –
		" B–E				1360 –
		" C–F				1450 –
		Summa				7030 –
		Ågotrumma mellan 13 o 14.				
		Sten till bottenskikt m³	3.00	10.00	30 –	
		" " front o sidoramar "	10.00	15.00	150 –	180 –
		Schaktning över dikessektionen, vägbanans iordningställande m.m.				20 –
		Summa				200 –
		Ågotrummor vid 15+55 och 7+82.				
		Sten till bottenskikt m³	4.00	10.00	40 –	
		" " front o sidoramar "	15.00	15.00	225 –	265 –
		Schaktning över dikessektionen, vägbanans iordningställande m.m.				35 –
		Summa				300

Spången den 20 dec. 1929.
Lennart Hallström
Statens lantbruksingenjör

Cau. Lal.

Bil. 9.

Kostnadsfördelningslängd för Storaryd-Smålandens dikningsföretag av år 1929.

Socken, by, hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Delägare	Sökande	Båtnad		Fördelningstal	Dikningskostnad		Förrättningskostnad	
						kr	öre	%	kr	öre	kr	öre
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	
Risberga socken												
Storaryd	1⁵	Aa	17/480	Ejnar Olsson	sök	1223	74	17.39	1222	52	87	94
"	1⁴	Ab	17/480	Denne	"	2164	50	30.76	2162	43	155	56
Smålanden	3⁴	Ba	3/64	T. A. Andersson		586	47	8.33	585	60	42	13
"	1⁴	Bb	17/480	Nils Thall	"	519	03	7.38	518	81	37	32
Tarsjö	1³	Ca	17/640	Anselm Asarsson	"	2542	91	36.14	2540	64	182	76
				Summa		7036	65	100:00	7030	–	505	71

Spånga den 20 dec. 1929.
Lennart Hammarström
Statens lantbruksingenjör
Bruk. Lingholm R. Johansson

Koll. s.r.s.

Bil. 10.

UTLÅTANDE

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående nygrävning av avloppsdiken för torrläggning av mark till Torsjö, Storaryd och Smålanden i Riseberga socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser bättre torrläggning av åker, äng och odlingsmark är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives, finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Anselm Assarsson för Torsjö n:o 1 och Smålanden n:o 1

Callie Adolfsson " " " 1 "

Ejnar Olsson för Storaryd n:o 1

Nils Thall för Smålanden n:o 1^{4}

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta utmärkas med röda linjer och med bokstäverna A-B-C-D, B-E och C-F å Torsjökartan samt A-B-C-D, B-E och C-F å Storaryd-Smålanden-kartan.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning d.v.s. all mark, belägen under en kurva avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Samtliga diken skola göras öppna.

Nederbördsområdena äro obetydliga och inverka ej ökande på de av praktiska hänsyn valda dikesdimensionerna, nämligen överallt en bottenbredd av 0.3 meter och en sidolutning av 1:1.25 samt ett för markens torrläggning avpassat dikesdjup som närmare framgår av profilritningarna.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Företaget, medför byggandet av fem stentrummor för enskilt bruk. Dessa skola bekostas av dikningsskyldiga men framtida underhållet åligger den eller de personer för vars räkning de byggas.

7:o. Några ersättningar i anledning av företagets utförande skall ej utgå.

8:o. På grund av dikessystemens lägen skall torrläggningsföretaget först indelas i två av varandra oberoende företag, av vilka

företag I benämnes "Torsjö dikningsföretag av år 1929" med dikessträckorna A-B-C-D, B-E och C-F, samt

företag II benämnes "Storaryd-Smålandens dikningsföretag av år

1929" med dikessträckorna A-B-C-D, B-E och C-F.

Huruvida företagen dessutom skola indelas i avdelningar jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 utredes i följande tabell:

Dikessträckor	Båtnad		Kostnad		Relativ kostnad	
Torsjö dikningsföretag.						
Hela företaget	2392	89	2285	-	0	95
C-D+A-B+B-E	1290	31	1505	-	1	16
C-D+C-F	1102	58	975	-	0	88
Storaryd-Smålandens dikningsföretag.						
C-D+C-F	2050	93	2060	-	1	-
C-D+^{b}-C	1361	74	2510	-	1	84
C-D+C-F+B-C	2996	09	3960	-	1	32
C-^{D}+C-F+B-C+A-B	5148	59	5670	-	1	10
C-D+C-F+B-C+^{b}-E	4884	15	5320	-	1	08
A-B+B-C+B-E	4935	72	4970	-	0	99
Hela företaget	7036	65	7030	-	0	99

Av denna utredning framgår att Torsjö dikningsföretag skall indelas i två avdelningar av vilka

avd. I omfattar dikessträckorna C-D och C-F och

avd. II " " A-B och B-E

samt att Storaryd- Smålandens dikningsföretag skall utgöra en avdelning.

Inom varje avdelning utgör båtnaden å den mark, som tillhör avdelningen, delningsgrund för grävningskostnaderna. Sedan de beräknade kostnaderna för avdelningarna I och II i Torsjö dikningsföretag fördelats, skola dessa kostnader sammanslås och räknas ut i procent av hela kostnaden för Torsjö dikningsföretag, vilka procenttal skola användas som fördelningstal för Torsjö dikningsföretag.

Till grund för fördelningen av de med Storaryd-Smålandens dikningsföretag förenade kostnaderna skall läggas de båtnadsvärden, som finnas i kolumn 15 och 16 i den till detta företag hörande värderingslängden.

Förrättningskostnader och kostnader för framtida underhållet fördelas efter samma grunder som dikningskostnaderna.

I enlighet härmed är i kostnadsfördelningslängderna angivet vars och ens deltagningsskyldighet i båtnadsvärde och procenttal, samt den kostnad som enligt kostnadsberäkningen åligger varje sakägare.

9:o. Företagen skola, som ovan är nämnt, kallas "Torsjö dikningsföretag av år 1929" samt "Storaryd-Smålandens dikningsföretag av år 192

Deras angelägenheter skola handhavas av vardera en arbetsstyrelse som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelses åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare tecknat sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1933;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammantrade för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att den uppkastade dikesjorden ej får läggas närmare dikeskanten än en meter eller med brantare lutning mot marken än 1:1;

att dikesvallarna skola genomgrävas överallt, där öppna diken tillstöta eller vattnet har benägenhet att samlas för att avbördas i diket;

att stenar av mansbördas storlek och därutöver ej få läggas i bland dikesjorden utan för sig själv, så att ej utspridandet av jordvallarna försvåras;

att den som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av dikena skall ske årligen och så ofta behovet det påkallar. Skadas dikesslänt genom kreaturs tramp skall den återställas i förslagsenligt skick av kreaturens ägare eller på dennes bekostnad.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande angives om företagen komma till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar. Spången den 20 december 1929.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bernhard Lincoln   Rickman Johansson

Bil. 12

ARVODESRÄKNING

för laga synεförrättning angående Straryd - Smålandens dikningsföretag av år 1929.

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	5	0,50			2	50
		Ägomätning: 1:4000, §§ 6—9,						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	2	3,00	6	–		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	3	6,00	18	–		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 21 ar st.	50	0.17	8	50		
		har	10.758	1.06	11	40		
		äng och odlingsmark, medelareal 39 ar st.	31	0.18	5	58		
		har	12.172	0.58	7	05		
		annan mark och impediment, medelareal 16 ar st.	8	0.05		40		
		har	1.030	0.78		80		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\overset{15}{\underset{-10}{10\text{—}15}}$ m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	—		
		övriga regalark st.		1,00				
							61	73
		Överföres					64	23

1	2	3	4	5	6		7	
1929		*Överfört*					64	23
okt 8-	17	***Avvägning:***						
		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4 ... dagar	3	12,00	36	–		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 7+ *punkter pr har ... har*	10.758	0.66	7	10		
		avvägda punkter ... st.	90	0.02	1	80		
		i annan mark, medelantal 7+ *punkter pr har ... har*	12.172	1.32	16	06		
		avvägda punkter ... st.	90	0.04	3	60		
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... km.	0.5	2,50	1	25		
		i annan mark ... „	3	5,00	15	–	80	81
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 26 *ar, ... st.*	89	0.05	4	45		
		har	23.96	0.10	2	39	6	84
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer ... st.*	89	0,03			2	67
		Markvärdering,						
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5 ... dagar						
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4	—		
		för övriga kilometer ... st.	0.8	1,50	1	20		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal st.	81	0,06	4	86		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer „	81	0,12	9	72	19	78
		Längdprofil *§ 20, längd skala 1: 4000*						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp ... km.		3,00				
		2) befintligt belopp ell. vall ... „	1.8	3,50	6	30		
		b) antal ritningar ... st.	1	3,00	3	–	9	30
		Tvärsektion *§ 22, 1: 100,*						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... „		0,15				
		„ „ „ såväl „ som „ „ ... „	44	0,25	11	–		
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för „						
		... „						
		... „					11	–
		Hydrografisk utredning, *§ 24, grundbelopp ... „*			2	--		
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02				
							2	–
		Dimensionsberäkning, *§ 25,*						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.	1.8	3,50	6	30		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00				
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y, 0,50 kr. pr m²						
		nämligen ... m² sektion på ... „						
		„ „ „ ... „						
		„ „ „ ... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „		6,00				
		2) „ „ över „ ... „		10,00			6	30
		Överföres					202	93

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					202	93
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	45	0,03	1	35	2	35
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3	—		
		tillägg för övriga sidor st.		2,00				
		Kostnadsberäkning, § 29, nyanläggning km.		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen m² sektion på „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	1.8	4,00	7	20		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			7	03	14	23
		Förslag till bro- och trummbyggnad, §§ 34 och 36						
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet st.	2	5-	10	-		
		b) för detaljerad kostnadsberäknad ~~km.~~ st.	2	3-	6	-		
		c) för grundförstärkning „						
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning „		8,00				
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.		1,00				
		och för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00				
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50				
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00			16	-
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 „	180	0,01			1	80
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1	50		
		för varje ersättningsbelopp st.		0,25				
		Utlåtande och betänkande, § 43 sid.	8/2	3,00			12	-
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom, 1, dagar	3/4	12,00			9	-
28/11	20/12							
		Särskild utredning, § 44, mom. 2 „		12,00				
	10/12	**Kostnadsfördelningslängds upprättande,** § 44, mom. 14 „	1	12,00			12	-
	9/11	**Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.** § 44, mom. 15 dagar	1/4	12,00			3	-
		Summa kronor					273	31

Lösen för:

1	2	3	4	5	6		7	
		Kopia av plankartan, § 49,						
		1) 1:sta regalarket			7	—		
		övriga regalark	1	1,75	1	73		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1:4000, medelareal 26 ar ägofigurer st.	89	0.07	6	23		
		har	23.96	0.14	3	35		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			2	39		
		Överföres			20	70		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			20	70		
		3) insättning av höjdlägestal ... st.	180	0,02	3	60		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp ...			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	45	0,05	2	25	28	30
		***Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper,** § 52,*						
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,						
		nytt avlopp ... km.		5,00				
		ändring av befintligt avlopp ... „	1.8	6,00	10	80		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			14	30		
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			13	–		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad ...						
		längdprofilritningar ... st.		3,00				
		tvärsektions- och broritningar ... „		5,00			38	10
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 % ...						
		***Avskrift av synehandlingarne,** § 55 ... sid.*	33	0,75			24	75
		Summa kronor					91	15
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode ...					4	–
		Annonskostnader ang. sammanträden ...						
		Inbindning av förrättningshandlingarne ...					1	–
		Arvode till biträdande förrättningsmannen ...						
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar ...					34	–
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d. ...					100	–
		Delgivning av kallelser					2	25
		Summa kronor					141	25
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode ...					273	31
		Lösen för kopior och avskrift ...					91	15
		Övriga förrättningskostnader ...					141	25
		Summa kronor					505	71

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Norra Åsbo *häradsrätt.*

Spången *den* 20 dec *19*29 tdl.

Gunnar Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor .... *kvitteras:*

.... *den* ... *19* ..

Örebro Dagblads Tryckeri, 1924.

Före —

Stående avskrift av syneprotokoll med bilagor 1–12 vidimeras.

Gunnar T. Lönnström

L-_____2-0494

1012
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 JAN. 1932

Betänkande
rörande
lån och anslag av allmänna medel till
Storaryd-Smålandens
dikningsföretag
av år 1929.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 27 november 1931 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 december 1931
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Översiktskarta



Skala 1:100000.

Avskrift.

Sedan delägarna i "Storaryd- Smålandens dikningsföretag av år 1929" som avser torrläggning av mark till Storaryd, Smålanden och Torsjö i Riseberga socken av Kristianstads län förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

BETÄNKANDE.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och äng.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översiktskarta, där området markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Syneförrättningen slöts den 20 dec. 1929 och har ej överklagats, varöver diariebevis närslutes /bil.A/.

Låne- och anslagssökande.

I förening, dagtecknad den 15 febr. 1930 hava delägarna i företaget överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar:

Åker		10.758 har
Äng		12.172 "
	Summa	22.930 har

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av ett öppet floddike vars dimensioner äro allt för små för att tillåta markens rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Företaget avser det öppna dikets nygrävning till det djup och dimensioner, som bifogade plan och profilritningar utvisa.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen beräknas i till synehandlingarna fogad värderingslängd till 7036.65 kronor och dikningskostnaden i till samma protokoll fogad kostnadsförslag till 7030 kronor.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunnena utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Skäråns dikningsföretag av år 1922".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I tabell b, bil.II har uträknats storleken av det lån ur Statens avdikningslånefond och det bidrag ur Statens avdikningsanslag som enligt gällande författningar torde kunna påräknas och framgår härav att lånet kan uppgå till 3199.85 kronor och bidraget till 3836.80 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av "Storaryd-Smålandens dikningsföretag av år 1929" beviljas lån ur Statens avdikningslånefond med 3200 kronor och bidrag ur Statens avdikningsanslag med 3835 kronor.

Utförande.

Vid utförandet skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunnena utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetets utförande bör anslås en tidrymd av två år.

Kristianstad 1 mars 1930.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

I Tabell a

II " b

III Kostnadsberäkning

A Diariebevis

B Föreningshandling

C Ett häfte synehandlingar

D Ritningar i två blad.

Bil. I

Tabell a

	Hela torrläggningsområdet - Anslags- och Lånesökandenas andel							
	Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad	
	har	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
åker	10	75.8						
äng	12	17.2						
	~~2~~	~~17.2~~						
Summa	~~12~~ 22	~~93.0~~ 93.0	5083	20	12119	85	7036	65

Kristianstad i mars 1930
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

Tabell

Socken, by, hemman	Registernummer	Littera å ägokartan	Mantal	Ägares namn m. m.	Are –			
					åker		äng	
					har	ar	har	ar
Riseberga socken								
Skararyd	1^{5}	Aa	17/480	Ejnar Olsson	1	43.1	2	41.1
"	1^{4}	Ab	17/480	" "	3	72.9	2	75.3
Smålanden	3^{4}	Ba	3/64	J.A. Andersson	0	63.0	2	11.5
"	1^{4}	Bb	17/480	Nils Thor	0	47.6	4	46.3
Torsjö	1^{3}	Ca	17/640	Anselm Assarsson	4	49.2	0	43.0
				Summa	10	75,8	12	17. 2

Kristianstad i mars 1930
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

al				Deltager i kostnaden för													
Summa		Båtnad		Dikningen		Laga syneförrättningen		Betäckandet		Summa kostnader		Relativa kostnaden	Bidragets storlek i % av kostnaden	Bidrag		Lån	
har	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
3	84.2	1223	74	1222	52	87	94	23	98	1334	44	1.09	50,00	667	22 *	556	52
6	48.2	2164	50	2162	43	155	56	42	41	2360	40	"	"	1180	20	984	30
2	74.5	586	47	585	60	42	13	11	48	639	21	"	"	319	61	266	86
4	93.9	519	03	518	81	37	32	10	18	566	31	"	"	283	15	235	88
4	92.2	2542	91	2540	64	182	76	49	83	2773	23	"	"	1386	62	1156	29
22	93.0	7036	65	7030	00	505	71	137	88	7673	59			3836	80	3199	85

* Bidrag och Lån = Båtnaden

Bil. III

Kostnadsberäkning

Timpenning 90 öre

Dikningskostnaden			7030	—
Laga syneförrättningen	505	71		
Kostnad för lån och anslag	137	88	643	59
			7673	59
Minskning med omkring 10% av arbetskostnaden			700	-
	Kronor		6973	59

Kristianstad i mars 1930
Lennart Hammarström
Statens lantbruksingenjör

Vall S.v.S.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 6973 kronor 59 öre.

Stockholm den 10 december 1931
På Kungl. lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Obs! Bifogas fastighl. förteckn.

(Avskrift.)

Lagfartsbevis.

§ 244.

Norra Åsbo häradsrätt
gör veterligt
att lagfart, jämlikt Kungl: förordningen den 16 juni 1876, denna dag, under ovanstående § i protokollet, blivit meddelad å 3/64 mantal nr: 3 Smålanden (3^{4}) och lägenheten Smålanden (3^{2}) om ungefär 3,95 hektar under 1/12 mantal samma hemmansnummer i Riseberga socken för Nils Aron Valdemar Andersson, vilken enligt köpebrev den 9 februari 1931 köpt nämnda fastigheter av sin fader T. A. Andersson för tiotusen kronor jämte villkor om nyttjanderätt till väg.

Tingsstället i Klippan den 1 juni 1931
På häradsrättens vägnar:
Yngve Sedenius.

Rätt avskrivet intygar:

Nils Hall
Smålanden

Einar Olsson
Storaryd

Bil. A .

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 20 december 1929 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Storaryd- Smålandens dikningsföretag av år 1929" i Riseberga socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 5 mars 1930.

Ex officio:

Sven Nordlund

Bil. B .

Undertecknade delägare i "Storaryd-Smålandens dikningsföretag av år 1929" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Vi uppdraga åt ordföranden i företagets styrelse att underskriva alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Torsjö den 15/2 1930.

J.A.Assarsson	T.A.Andersson
19/80 mtl. Torsjö n:o 1	3/64 mtl. n:o 3 Smålanden
Einar Olsson	Nils Thall
1/20 mtl. n:o 1 Storaryd	Smålanden n:o 1

Bevittnas

Oscar Larsson	Erik Gabrielsson
Ruveröd	Brohuset

Förestående avskrift av handlingar tillhörande den av Kungl. Maj:t den 27 nov 1931 fastställda arbetsplanen vidimeras.

Jordbr

192

L____2•0494

DIARIE N:r 1012
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 JAN. 1932

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 27 november 1931 för "Storaryd - Smålandens dikningsföretag av år 1929" i Riseberga socken av

KRISTIANSTADS LÄN

beviljat *dels* ett ***lån*** av tretusenfemhundratio (3.510) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond och dels*** ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av tretusenfyrahundrasextio (3.460) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L.Holmström vid syneförrättning år 1929 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse-ordförande ~~förtroendeman~~ för företaget, ________ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1934,

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
156230

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Torröd den 28 dec 1931

Anshelm Assarsson

Att lantbrukaren Anselm Assarsson i Torröd.

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Oskar Larsson Leonard Larsson

Adress Ruveröd Ljungbyhed Adress Ruveröd Ljungbyhed

Med stöd av Kungl. brevet den 27 november 1931 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 22 januari ***19***32.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Uppgift å delägare i "Storaryd-Smålandens dikningsföretag av år 1929", som innehava lån från statens avdikningslånefond.

Kristianstads län.

Riseberga socken.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Stolaryd	15	A a	~~17/480~~ 7/480 *)		Ejnar Olsson
"	14	A b	17/480		Dens.
Smålanden	34	B a	3/64		~~F. A. Andersson~~ Nils Leon Valdemar Lindman
"	14	B b	~~17/480~~ 1/48	†	Nils Skall
Torsjö	1 ~~13~~ 8	C a	17/640	†	Anselm Andersson

Kristianstad den 8 januari 1932

Statens lantbruksingenjör.

*) sämjedelat från 17/480 enl. 1^5

ta kst.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

VÄSTGÖTATRYCKERIET, [illegible] & STENBÄCK, SKA

1932 den 22 jan.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn:"Storaryd - Smålandens dikningsföretag av år 1929" i Riseberga socken av Kristianstads län.

Lån 3.510 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 27 november 1931.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Registernummer	Mantal	Ägares namn m.m.
Riseberga socken			
Storaryd	av 1^4	17/480	Ejnar Olsson
"	av 1^5	7/480+)	Dito
Smålanden	1^4	1/48	Nils Thall
"	3^4	3/64	Nils Aron Valdemar Andersson
Torsjö	1^8	17/640	Anshelm Assarsson

Stockholm den 22 januari 1932.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

+) sämjedelat från 17/480 mantal 1^5

Tillhör ej 18402/33

KONTRAKT

mellan å ena sidan arbetsstyrelsen för Storaryd-Smålandens dikningsföretag av år 1929 såsom arbetsgivare och å andra sidan

såsom arbetstagare,

Ernst Pehrsson

Undertecknad Evert Persson

åtager och förbinder sig att mot ersättning av i ett för allt 4980
4,980

verkställa alla nödiga arbeten för utförandet av Storaryd-Smålandens dikningaföretag av år 1929 i full överensstämmelse med förslaget, upprättat vid laga syneförrättning år 1929 av statens lantbruksingenjör Lennart Holmström jämte godemän, och skall därvid, förutom i synehandlingarna förekommande, följande närmare bestämmelser lända till efterrättelse;

1. Arbetet må påbörjas Omedelbart
och skall vara färdigt den 15/9 eller 1/10 1930

2. Arbetstagaren skall ställa sig till efterrättelse de närmare föreskrifter, som på grund av kontrollerande lantbruksingenjörs framställning under arbetets gång meddelas honom av arbetsgivaren.

3. Likvid för arbetet lämnas 1 gång i månaden i mån av verkställt arbete. Dock skall av entreprenadsumman innestå 20 % till dess hela det kontrakterade arbetet är fullbordat, avsynat och godkänt.

4. Utstakning och utsättning av dikessträckorna skall ske på arbetstagarens bekostnad.

5. Kontrollering av arbetet skall ske på arbetsgivarens bekostnad. Dock skall arbetstagaren därvid tillhandahålla och bekosta nödig hantlangning.

6. Efter anmälan av arbetstagaren, att det kontrakterade arbetet är utfört, låter arbetsgivaren företaga avsyning. Skulle det härvid visa sig, att arbetet ej är kontraktsenligt utfört, skall arbetstagaren betala behövliga extra avsyningar. Är ej arbetet färdigt inom föreskriven tid eller bedrives det på sådant sätt, att det uppenbarligen ej kan medhinnas inom föreskriven tid, äger arbetsgivaren att skilja

rbetstagaren från arbetet samt överlåta det åt annan person och år arbetstagaren därvid förlustig innestående del av entrepre-
adsumman.

Entreprenören ombesörjer och bekostar den försäkring av arbets-
ersonalen, som enligt lag åligger arbetsgivare.

Detta kontrakt, som är upprättat i två exemplar, av vilka var-
ra parten innehar ett, får ej utan arbetsgivarens medgivande
verlåtas på annan person.

J. A. [illegible] Einar Olsson

Nils Thall

Arbetstagare

Evert Persson

Bevittnas

Nils Andreasson

Erik Gabrielsson

Godkänt 22/1 1932

DIARIE N:r 1013
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 JAN. 1932

Bevis

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: "Storaryd - Smålandens dikningföretag av år I929" i Riseberga socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 27 november I93I.

Bidrag från statens avdikningsanslag 3460 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 35I0 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den I september I934.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Anselm Assarsson, Torsjö pr Ljungbyhed.

Avsyningen verkställd av förste assistenten A. B. Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes dess godkännande. Kristianstad den 8 januari I932.

statens åantbruksingenjör.

KR. STAMPEL EN KRONA STAMPEL KR.

Stämpel En krona.