DIARIE N:r 2701
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 JAN. 1932

Kopia.

Torrarp-Hillarps dikningsföretag av år 1929.

Likalydande med av Kungl. Maj:t den 27 nov 1931 fastställda originalhandlingar

Förslag i 3 blad
till nygrävning av s.k.

VEDJEÅN

för torrläggning av mark till

Hågnarp, Hillarp och Torrarp

i Norra Åkarps socken, Kristianstads län,
upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1929 av

Statens lantbruksingenjör.

Blad 1.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 27 november 1931 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 december 1931
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
Albert Smith.

Registernummer.

Norra Åkarps socken.

Aa	Hågnarp	2^{11}
Ab	"	2^{10}
Ba	Hillarp	1^{12}
Bb	"	1^{25}
Bc	"	1^{18}
Ca	Torrarp	2^{4}
Cb	"	2^{7}
Cc	"	2^{4}
Cd	"	samt av 1^{4}, 1^{5}
D	Möllarp	av 1^{3}



Skala - 1:4000



Nr 001

L 3*0498 1

Nr 482 Kristianstad 3 rutor

2701
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 JAN 1932

Kopia.
Likalydande med den av
Kungl. Maj:t den 27/11
1931 fastställda arbets-
planen intygar

Torrarp-Hillarps dikningsföretag av år 1929.

Blad 2.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 27 november 1931 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 december 1931
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.



Längd-skala 1:4000



Höjd-och sektions-skala 1:100.



Förslag till intagningsbrunn



Förslag till dikesöga





Skala = 1:50.

KITN. Nr 002
L 3:0498

2

No 482 Kristianstad 3 [illegible]

DIARIE N:r 2701
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 JAN. 1932

Kopia.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 27 november 1931 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 december 1931
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Torrarp-Hillarps dikningsföretag av år 1929.

Blad 3.

Likaledes enl. den av Kungl. Maj:t den 27 nov 1931 fastställda arbetsplanen utvisar



Skala = 1:100.

1 0,5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

Nr 003

L 3*0498 3

Nr 482 Kristianstad 3 ritn

L
2704 — — — 3*0498

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 JAN. 1932

8041

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 MRS 1930

27 NOV 1931
i und. anm.

Handlingar
rörande
Torr arp-Hillarps
dikningsföretag
upprättad vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1929.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning
enligt vattenlagen angående dikning inom
Hågnarp,Hillarp och Torrarp i Norra Åkarps
socken, Kristianstads län.

År 1929 den 26 juni inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Nils Bengtsson den äldre i Torrarp för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Hågnarp, Hillarp och Torrarp i Norra Åkarps socken av Kristianstads län.

Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Antom Nilsson, Hågnarp
Edvard Nilsson, Hillarp
Axel Johnsson, "
Nils Bengtsson d.ä. Torrarp
Nils Bengtsson d.y. "
Artur Jönsson, Möllarp

såsom gode män:

J.August Jönsson, Slättaröd, och Oskar Nilsson, Kvidala,vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes /bil. 1./

§ 2.

Nu infunne sig Håkan Svensson,Hillarp,Nelly Nilsson,Hågnarp, och Arvid Paulsson, Torrarp.

§ 3.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 4.

Följande föreningsskrivelse /bil. 2/ upplästes och vidhölls vid förfrågan därom av undertecknarna Anton Nilsson i Hågnarp och Håkan Svensson i Hillarp, vilket bestyrktes genom synemännens underskrift.

§ 5.

Sökandena yrkade den s.k. Vedjeåns nygrävning till sådant djup och dimensioner, att deras därav beroende mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker, samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 6.

Nils Bengtsson d.y. ville göra synemännen uppmärksamma därpå, att företagets utsträckning på grund av Anton Nilssons i Hågnarp och Håkan Svenssons i Hillarp yrkande möjligen komme att fördyra företaget för nedanför liggande samt yrkade att detta skulle tagas i betraktande vid kostnadernas fördelning.

§ 7.

Det upplystes att företaget medförde utgrävning av det strömfall, som befanns inom gränserna för Torrarps sågmöllebacke, förut tillhörig hemmanet n:o 1 Torrarp, genom köpekontrakt den 22 mars 1929 överlåtet till Arthur Jönsson och Gustav Jönsson. Detta strömfall är sedan omkring trettio år tillbaka obebyggt. Odämda strömfallet torde hava en höjd av sammanlagt 1.2 meter, genom dämning torde det kunna höjas till 1.5 meter. Den gamla dammen var av den beskaffenheten att den skulle hållas öppen maj- september.

§ 8.

Arthur Jönsson yrkade ersättning för jord, som åtginge till kanalens utvidgande och till jordupplag.

§ 9.

Det upplystes att vägen vid punkt 8+19 vore allmän, att vägen skulle ombyggas genom vägstyrelsens försorg och att därvid vägen komme att vid bäcken flyttas c:a 10 meter åt norr. Ombyggnaden komme troligen att påbörjas detta år.

§ 10.

Nu infann sig Gustaf Jönsson, delägare i Torrarps sågmöllebacke.

§ 11.

Artur och Gustav Jönsson medgåvo strömfallets utgrävning mot en kontant ersättning av Etthundra /100/ kronor. Denna uppgörelse godkändes av samtliga närvarande sakägare. Därefter uppsattes särskild handling över denna uppgörelse /bil. 3/ vilken undertecknades av Arthur och Gustaf Jönsson och bestyrktes av synemännen.

§ 12.

Förrättningsmannen kungjorde att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas hos Axel Johansson i Hillarp tisdagen den 9 juli 1929 kl. 10 f.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande kommer att utgivas.

§ 13.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

J.Aug. Jönsson   Oscar Nilsson

År 1929 den 9 juli.

Denna dag sammanträdde förenämnda synemän hos lantbrukaren Axel Jonsson i Hillarp varvid följande sakägare infunno sig:

Anton Nilsson, Hågnarp

Håkan Svensson,Hillarp

Edvard Nilsson, "

Axel Jonsson, "

Arvid Paulsson, Torrarp

Nils Bengtsson d.ä. "

Nils Bengtsson d.y. "

§14.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget varvid han meddelade, att dikning till full torrläggning av marken ovanför punkt 12 vore i hög grad oekonomisk men att torrläggning för ängsmark däremot vore lönande. Därav beroende sakägare förklarade sig då nöjd med torrläggning för äng och bete.

§ 15.

Härefter upplästes förrättningsmannen hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil. 4/, kostnadsberäkning /bil. 5/ och kostnadsfördelningslängd /bil 6/.

§ 16.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande /bil. 7/.

§ 17.

Det beslöts att arbetsstyrelsen skulle bestå av tre medlemmar. Härtill valdes Axel Jonsson, Hillarp Nils Bengtsson d.ä. Torrarp, och Nils Bengtsson d.y. Torrarp.

§ 18.

Till ordförande i styrelsen utsågs Nils Bengtsson d.y. Torrarp pr Bjärnum. Till företaget hörande handlingar och ritningar skulle förvaras av ordföranden.

§ 19.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet som bil. 8.

§ 20.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

J.Aug. Jönsson Oscar Nilsson

Bil. 1.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för statens lantbruksingenjör att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående nygrävning av floddike genom och från vattenskadade ägor till Terrarp och Hillarp i Norra Åkarps socken. Samtliga av företaget beroende torde först av förrättningsmannen kunna med säkerhet uppgivas.

Terrarp pr Bjärnum den 22 oktober 1927

Nils Bengtsson d.ä. Nils Bengtsson d.y.

Axel Johnsson   Edvard Johansson

Hillarp   Hillarp

Bjärnum   Bjärnum

Namnteckningarna bevittnas av

Georg Nilsson   Svea Svensson

Terrarp   Getthult

RESOLUTION.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 19 november 1927

Joh. Nilsson

Gösta Ek

Föreningsskrivelse.

Härmed förklara undertecknade, att vi förena oss med Nils Bengtsson d.ä. och Nils Bengtsson d.y. i Torrarp samt Axel Johnsson och Edvard Johansson i Hillarp i deras den 22 oktober 1927 daterade ansökan om laga syneförrättning för nygrävning av floddike genom och från vattenskadade ägor till Torrarp och Hillarp i Norra Åkarps socken av Kristianstads län.

Bjärnum den 8 oktober 1928.

Anton Nilsson

ägare av 5/32 mtl. Hågnarp

Håkan Svensson

ägare av 1-4/128 mtl. Hillarp

Ovanstående egenhändiga namnteckningar bevittnas:

Wilhelm Arfwedson	Nils Bengtsson d.y.
Kristianstad	Torrarp pr Bjärnum

Förestående föreningshandling är uppläst vid syneförrättning enligt vattenlagen den 26 juni 1929 och vidhölls då av undertecknarna, betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bil. 3.

Undertecknade ägare av s.k. Torrarps sågmöllebacke förut gemensam vattenverksplats för hemmanet n:o 1 Torrarp, förbinda oss härmed, att mot en ersättning av i ett för allt etthundra /100/ kronor medgiva utgrävning av därvarande strömfall så mycket detta är behövligt för torrläggning för odling av ovanför inom Hågnarp, Hillarp och Torrarp belägen mark. Vi medgiva att nygrävningen av ån sker i Västra årännan i gränsen mot Hillarp. Ersättningen skall gäldas vid anfordran när utgrävningen påbörjats.

Torrarp den 26 juni 1929

Arthur Jönsson Gustav Jönsson

Att Arthur Jönsson och Gustav Jönsson frivilligt och i vår närvaro undertecknat ovanstående förbindelse intyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

J.Aug. Jönsson Oscar Nilssen

Bil. 4.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd över vattenskadade marker till Hågnarps 3, Hillarps 1, Torrarps 1 och 2 samt Möllarps no 1 i Norra Åkarps socken av Kristianstads län upprättad vid syn enl. vattenlagen år 1929.

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HASSELROTH & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Norra Åkarps socken					
Hägnarp	2¹¹	Aa	1/32		Nelly Nilsson
				1	äng, kärrtorvjord på grus
					Summa
Hägnarp	2¹⁰	Ab	5/32		Anton Nilsson
				2	äng, kärrtorvjord på grus
				3	" Do
					Summa
Hillarp	1¹²	Ba	17/128		Håkan Svensson
				4	äng, kärrtorvjord på grus
				5	" Do
					Summa
Hillarp	1²⁵	Bb	1/9		Edvard Nilsson
				6	äng, kärrtorvjord på grus
				7	" Do
				8	" Do
				9	" Do
				10	åker, mulljord på grus
					Summa
Hillarp	1¹⁸	Bc	1/10		Axel Jonsson
				11	äng, kärrtorvjord på grus
				12	" Do
				13	väg
					nijo.
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		0	07.1					160	11	36	400	28	40	240	17	04
		0	07.1						11	36		28	40		17	04
		0	52.6					360	187	20	900	468	–	540	280	80
		0	44.3					270	119	61	810 ~~900~~	358	83	540	239	22
		0	96.3						306	81		826	83		520	02
		0	14.5					120	17	40	320 ~~400~~	46	40	200	29	00
		0	49.0					120	58	80	480 ~~600~~	235	20	360	176	40
		0	63.5						76	20		281	60		205	40
		0	49.8					90	44	82	150	74	70	60	29	88
		0	47.3					90	42	57	150	70	95	60	28	38
		0	25.3					80	20	24	800	202	40	720	182	16
		0	46.5					50	23	25	500	232	50	450	209	25
0	32.1							400	128	40	800	256	80	400	128	40
0	32.1	1	68.9						259	28		837	35		578	07
		0	24.3					50	12	15	500	121	50	450	109	35
		0	23.7					120	28	44	300	71	10	180	42	66
		0	48.0						40	59		192	60		152	01

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBORN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Öfverfört
				14	äng, kärrtorfjord på grus
				15	åker, mulljord på grus
				16	" Do
				17	äng, kärrtorfjord på grus
				18	margelgrav imp.
				19	högländ mark imp
				20	äng, kärrtorfjord på grus
				21	åker, mulljord på grus
				22	äng, kärrtorfjord på grus
				23	" Do
				24	" Do
				25	högländ mark imp.
				26	äng, kärrtorfjord på grus
				27	" Do
				28	" Do
				29	" Do
				30	" Do
				31	" Do
				32	" Do
				33	" Do
				34	" Do
				35	" Do
				36	" Do
					Summa
Tranås	2⁴	Ca	1/8		Arvid Paulsson
				37	äng, kärrtorfjord på grus
					Öfverföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		0	48.0			0	01.5		40	59		192	60		152	01
		0	86.5					60	51	90	600	519	–	540	467	10
0	13.1							640	83	84	800	104	80	160	20	96
0	04.6							640	29	44	800	36	80	160	7	36
		0	47.3					60	28	38	600	283	80	540	255	42
						0	02.0									
						0	04.4									
		0	23.8					240	57	12	300	71	40	60	14	28
0	15.3							720	110	16	800	122	40	80	12	24
		0	34.2					30	10	26	300	102	60	270	92	34
		0	16.0					60	9	60	600	96	–	540	86	40
		0	08.1					270	21	87	300	24	30	30	2	43
						0	02.8									
		0	37.4					120	44	88	300	112	20	180	67	32
		0	06.4					120	7	68	600	38	40	480	30	72
		0	45.5					80	36	40	800	364	–	720	327	60
		0	01.8					240	4	32	300	5	40	60	1	08
		0	52.3					80	41	84	800	418	40	720	376	56
		0	15.8					120	18	96	600	94	80	480	75	84
		0	16.4					240	39	36	300	49	20	60	9	84
		0	11.4					80	9	12	800	91	20	720	82	08
		0	11.0					40	4	40	400	44	–	360	39	60
		1	05.3					150	157	95	300	315	90	150	157	95
		1	13.5					60	68	10	150	170	25	90	102	15
0	33.0	6	80.7			0	10.7		876	17		3257	45		2381	28
		0	12.0					80	9	60	640 ~~800~~	76	80	560	67	20
		0	12.0						9	60		76	80		67	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				38	äng, kärrtorvjord på grus
				39	" D:o
				40	" D:o
				41	åker, mulljord på grus
				42	äng, kärrtorvjord på grus
				43	" D:o
				44	åker, mulljord på grus
				45	" D:o
					Summa
Tonarp	27	Cb	1/4		Nils Bengtsson d. ä.
				46	äng, kärrtorvjord på grus
				47	åker, mulljord på grus
				48	" D:o
				49	äng, kärrtorvjord på grus
				50	åker, mulljord på grus
				51	" D:o
				52	äng, kärrtorvjord på grus
				53	" D:o
				54	" D:o
				55	ån nip.
				56	äng D:o
				57	ån nip.
				58	åker, mulljord på grus
				59	äng, kärrtorvjord på grus
				60	" D:o
				61	" D:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		0	12.0						9	60		76	80		67	20
		0	19.0					80	15	20	640 ~~800~~	121	60	560	106	40
		0	16.2					45	7	29	135 ~~150~~	21	87	90	14	58
		0	42.8					100	42	80	400 ~~500~~	171	20	300	128	40
0	22.6							240	54	24	720 ~~800~~	162	72	480	108	48
		0	32.5					100	32	50	400 ~~500~~	130	-	300	97	50
		0	02.0					80	1	60	200	4	-	120	2	40
0	08.9							560	49	84	800	71	20	240	21	36
0	05.0							560	28	-	800	40	-	240	12	-
0	36.5	1	24.5						241	07		799	39		558	32
		0	07.5					40	3	-	160 ~~200~~	12	-	120	9	-
0	05.4							480	25	92	800	43	20	320	17	28
0	02.7							480	12	96	800	21	60	320	8	64
		0	55.5					60	33	30	200	111	-	140	77	70
0	27.8							300	83	40	1000	278	-	700	194	60
0	32.2							400	128	80	1000	322	-	600	193	20
		0	34.6					80	27	68	800	276	80	720	249	12
		0	50.3					120	60	36	600	301	80	480	241	44
		0	14.9					80	11	92	800	119	20	720	107	28
						0	01.2									
		0	02.0					80	1	60	800	16	00	720	14	40
						0	05.7									
0	01.8							480	8	64	800	14	40	320	5	76
		0	38.5					240	91	40	800	308	-	480	216	60
		0	30.0					80	24	-	800	240	-	640	216	-
		0	44.5					80	35	60	800	356	-	720	320	40
0	69.9	2	77.8			0	06.9		548	58		2420	00		1871	42

VÄSTGÖTATRYCKERIET, KARL BRONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				62a	äng, kärrtorvjord på grus
				62b	〃 Do
				63	väg imp.
				64	äng Do
				65a	〃 Do
				65b	〃 Do
				66	〃 Do
				67	〃 Do
				68	〃 Do
				69	〃 Do
				70	åker, mulljord på grus
				71	〃 Do
					Summa
Torrarp	24	Cq	5/32		Nils Bengtsson d. y.
				72	väg imp.
				73	ån imp.
				74	äng, kärrtorvjord på grus
				75	〃 Do
				76	åker, mulljord på grus
				77	〃 Do
				78	〃 Do
				79	äng, kärrtorvjord på grus
				80	〃 Do
				81	〃 Do
				82	〃 Do
				83	〃 Do
				84	〃 Do
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	69.9	2	77.8			0	06.9		548	58		2420	-		1871	42
		0	18.7					350	65	45	500	93	50	150	28	05
		0	01.5					200	3	-	500	7	50	300	4	50
						0	04.2									
		0	14.0					180	25	20	200	28	-	20	2	80
		0	47.7					75	35	78	150	71	55	75	35	77
		0	02.0					45	0	90	150	3	-	105	2	10
		0	05.5					200	11	-	400	22	-	200	11	-
		0	64.2					80	51	36	800	513	60	720	462	24
		0	55.4					90	49	86	300	166	20	210	116	34
		0	27.5					120	33	-	600	165	-	480	132	-
0	16.0							480	76	80	800	128	-	320	51	20
0	13.0							560	72	80	800	104	-	240	31	20
0	98.9	5	14.3			0	11.1		973	73		3722	35		2748	62
						0	01.8									
						0	04.4									
		0	33.5					240	80	40	600	201	-	360	120	60
		0	28.0					300	84	-	600	168	-	300	84	-
0	04.0							640	25	60	800	32	-	160	6	40
0	39.0							320	124	80	800	312	-	480	187	20
0	86.8							400	347	20	1000	868	-	600	520	80
		0	12.2					105	12	81	150	18	30	45	5	49
		0	03.6					105	3	78	150	5	40	45	1	62
		0	06.7					90	6	03	150	10	05	60	4	02
		0	10.0					105	10	50	150	15	-	45	4	50
		0	11.7					200	23	40	400	46	80	200	23	40
		0	38.0					80	30	40	800	304	-	720	273	60
1	29.8	1	43.7			0	06.2		748	92		1980	55		1231	63

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAMERBOHN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				85	äng, kärrtorvjord på grus
				86	〃 D:o
				87	〃 D:o
				88	〃 D:o
				89	〃 D:o
				90	〃 D:o
				91	〃 D:o
				92	〃 D:o
				93	〃 D:o
				94	〃 D:o
				95	〃 D:o
				96	〃 D:o
				97	〃 D:o
				98	〃 D:o
				99	högländ mark myr.
					Summa
Torrarp	Samf. 14,1 5	Cd	1/8. 1/8		Äg. Artur o Gustaf Jönsson
					Arr: Nilla Persson
				100	äng, förbättras ej
				101	〃, kärrtorvjord på grus
				102	åker, mulljord på grus
					Summa
Möllarp	aos 13	D			Artur och Gustaf Jönsson
				103	äng, förbättras ej
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	29.8	1	43.7			0	06.2		748	92		1980	55		1231	63
		0	27.6					80	22	08	800	220	80	720	198	72
		0	16.1					80	12	88	800	128	80	720	115	92
		0	02.8					90	2	52	300	8	40	210	5	88
		0	33.0					120	39	60	300	99	-	180	59	40
		0	46.0					60	27	60	600	276	-	480	248	40
		0	36.0					30	10	80	300	108	-	240	97	20
		0	18.5					120	22	20	300	55	50	180	33	30
		0	56.0					150	84	-	300	168	-	150	84	-
		0	29.6					120	35	52	300	88	80	180	53	28
		0	28.3					100	28	30	1000	283	-	900	254	70
		0	16.7					100	16	70	1000	167	-	900	150	30
		1	02.8					80	82	24	800	822	40	720	740	16
		0	33.8					160	54	08	800	270	40	640	216	32
		0	37.1					60	22	26	600	222	60	540	200	34
						0	02.8									
1	29.8	6	28.0			0	09.0		1209	70		4899	25		3689	55
						0	22.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		0	12.0					45	5	40	150	18	-	105	12	60
0	05.1							640	32	64	800	40	80	160	8	16
0	05.1	0	12.0			0	22.3		38	04		58	80		20	76
						0	22.0									
						0	22.0									

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGELBOHM & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
			Sammandrag.		
Norra Åkarps socken					
Hågnarp	2^{11}	Aa	1/32	✓	Nelly Nilsson
"	2^{10}	Ab	5/32	✓	Anton Nilsson
Hillarp	1^{12}	Ba	17/128	✓	Håkan Svensson
"	1^{25}	Bb	1/9	✓	Edvard Nilsson
"	1^{18}	Bc	1/10	✓	Axel Jönsson
Torrarp	2^{4}	Ca	1/8	✓	Arvid Paulsson
"	2^{7}	Cb	1/4	✓	Nils Bengtsson d.ä.
"	2^{4}	Cc	5/32	✓	Nils Bengtsson d.y.
"	Samf. av 14.1^{5}	Cd	avs.	✓	Ägare: Artur o Gustaf Jönsson Arr: Nilla Persson
Möllarp	av 1^{3}	D	avs. n:o 3	✓	Artur o Gustaf Jönsson
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		0	07.1						11	36		28	40		17	04
		0	96.3						306	81		826	83		520	02
		0	63.5						76	20		281	60		205	40
0	32.1	1	68.9						259	28		837	35		578	07
0	33.0	6	80.7			0	10.7		876	17		3257	45		2381	28
0	36.5	1	24.5						241	07		799	39		558	32
0	98.9	5	14.3			0	11.1		973	73		3792	35		2748	62
1	29.8	6	28.0			0	09.0		1209	70		4899	25		3689	55
0	05.1	0	12.0			0	22.3		38	04		58	80		20	76
						0	22.0									
3	35.4	22	95.3			0	75.1		3992	36		14711	42		10719	06

Hillarps den 9 juli 1929
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

J. Aug. Jönsson Oscar Nilsson

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSTRÖM & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Bilaga 5.

Kostnadsförslag.

Tranarp-Hillarps dikningsföretag av år 1929.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-A2+10-3	248	Dikessträckan A-B						
		Schaktning av mossdy m.³	460	0.60	276	- ✓		
		" " grus o sten m.³	880	2.-	1760	- ✓	2036	- ✓
		För arbetets tillsyn, oförutsedda fall m. m. tillägges ca 10 %					204	-
		Summa					2240	- ✓
3-11+50	850	Dikessträckan B-C'						
		Schaktning av mossjord m.³	2500	0.60	1500	- ✓		
		" " grus o sten	2580	1.60	4128	- ✓	5628	- ✓
		För arbetets tillsyn, oförutsedda fall m. m. tillägges ca 10 %					562	-
		Summa					6190	- ✓
11+50-15+76	426	Dikessträckan C'-C						
		Schaktning av mossjord m.³	720	0.60	432	- ✓		
		" " grus o sten m.³	500	1.50	750	✓	1182	- ✓
		För arbetets tillsyn, oförutsedda fall m. m. tillägges ca 10 %					118	-
		Summa					1300	- ✓
3= 20-22+20	220	Dikessträckan B-D						
20-21+10	110	Schaktning av mossjord m.³	350	0.60	210	- ✓		
		" " grus o sten m.³	80	1.60	128	- ✓	338	- ✓
		Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens						
		Överföres					338	- ✓

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERSOHN & STENBACK, SKARA

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				338 -
		återfyllning m.m. km.	110	1.-	110 -	
		9" tegelrör inkl. frakt st.	385	0.75	288 75	398 75
22+20		Intagningsbrunn av betong med lock av cement. Brunnen skall hava en inre diam. av 0.7 m. Bottnen, som skall ligga minst 0.5 m. under avloppsrörets underkant skall vara stensatt. Brunnen skall väl omgärdas med sten och skärv och i övrigt lika med fastställd ritning st.	1	40.-	40 -	
21+10		Dikesöga enl. ritning st.	1	15:-	15 -	55 -
		För arbetets tillsyn, oförutsedda fall m.m. tillägges ca 10 %				78.25
		Summa				870 -

Sammandrag.

Dikessträckan A-B	2240 -
" B-C'	6190 -
" C'-C	1300 -
" B-D	870 -
Ersättning för skördefall	100 -
Summa	10700 -

Hillarp den 9 juli 1929
Gunnar Holmström
Statens lantbruksingenjör

Bil. 6.

Kostnadsfördelningslängd för "Torarps–Hillarps dikningsföretag av år 1929"

Socken, hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Delägare	Sökande	Båtnad kr.	Båtnad öre	Fördelningstal %	Dikningskostnad kr.	Dikningskostnad öre	Förrättningskostnad kr.	Förrättningskostnad öre
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	
Norra Åkarps socken												
Hågnarp	2^{11}	Aa	1/32	Nelly Nilsson		17	04	0.159	17	03		84
"	2^{10}	Ab	5/32	Anton Nilsson	sök.	520	02	4.852	519	16	25	94
Hillarp	1^{12}	Ba	17/128	Håkan Svensson	sök.	205	40	1.916	205	01	10	24
"	1^{25}	Bb	1/9	Edvard Nilsson		578	07	5.393	577	05	28	83
"	1^{18}	Bc	1/10	Axel Jönsson	sök.	2381	28	22.215	2377	01	118	76
Torarp	2^{4}	Ca	1/8	Arvid Paulsson		558	32	5.209	557	36	27	85
"	2^{7}	Cb	1/4	Nils Bengtsson d. ä.	sök.	2748	62	25.642	2743	69	137	08
"	2^{4}	Cc	5/32	Nils Bengtsson d. y.	sök.	3689	55	34.420	3682	94	184	–
"	av 1^{4}, 1^{5}	Cd	avs.	Anna o. Gustaf Jönsson		20	76	0.194	20	75	1	04
Hållarp	av 1^{3}	D	avs. n:o 3	Anna o. Gustaf Jönsson		–	–					
				Summa		10719	06	100:–	10700	–	534	58

Hillarp den 9 juli 1929.
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

J. Aug. Jönsson   Oscar Nilsson

Bil. 7.

UTLÅTANDE

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående nygrävning av s.k. Vedjeån för torrläggning av mark till Hågnarp,Hillarp och Torrarp i Norra Åkarps socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget avser nygrävning av naturligt vattendrag för torrläggning av åker, odlings- och betesmark och är att hänföra till vattenavledning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Anton Nilsson för Hågnarp n:o 2^{10}
Håkan Svensson för Hillarp n:o 1^{12}
Axel Jonsson för " " 1^{18}
Nils Bengtsson d.ä. för Torrarp n:o 2^{7}
Nils Bengtsson d.y. " " " 2^{4}

Edvard Johansson, Hillarp, som jämväl undertecknat ansökan om syneförrättning, har därefter sålt sitt hemman till Edvard Nilsson.

Syneförrättningens utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden samt förefintliga fallförhållanden och omfattar de kanalsträckor, som å hithörande plankarta markeras med röda linjer och bokstäverna A-B-C^{I}-C och B-D.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad, är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning d.v.s. all mark belägen under en kurva, avvägd till 1,2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon, samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

b:e. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid värdering av jordens alstringsförmåga har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde; jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

Blivande värdet å ägofigurer, som på grund av tekniska eller ekonomiska skäl ej kunnat beredas möjlighet till full torrläggning har bestämts i förhållande till torrläggningsmöjlighet.

5:o. För att den beräknade båtnade skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Vid öppna dikenas dimensionering hava synemännen utgått från en avrinning vid flod av 0.8 sekundliter pr hektar. För täckta ledningen beräknas flodavrinningen till 1 sekundliter pr hektar.

Avrinningen vid medelvatten under vegetationsperioden anses utgöra 1/10 av avrinningen vid flod. Under vegetationsperioden uppkommande flöden beräknas bero i allmänhet på en avrinning pr hektar motsvarande hälften av maximiavrinning eller 0.4 sekundliter.

Sedan sökandena först yrkat åns nygrävning i sin helhet till sådant djup och dimensioner, att deras därav beroende vattensjuka mark kunde torrläggas till åker har det visat sig att en dylik åtgärd för sträckan C^I-C blir i hög grad oekonomisk i det att kostnaden blir dubbelt större än båtnaden. För denna sträcka avser förslaget alltså nygrävning för markens användande till äng och betesmark. Kanalen är därför så dimensionerad, att marken under vegetationsperioden får en torrläggning av 0.5-0.7 meter och att kanalen i vanliga fall kan avföra sommarflöden utan att översvämmas.

Nederbördsområdet är i ån 43.8 km^2.,

flodvattenmängden 3.5 m^3/sek.

medelvattenmängden 0.35 "

flodvattenmängden under vegetationsperioden 1.75 m^3/sek.

Dimensionsberäkningarna hava givit följande resultat:

Sträckan 0+50-7.

Bottenlutning 1:1000

Bottenbredd 2,0 meter

Sidolutning 1:1.25

Vattendjup vid flod 1.15 meter

" " medelvatten 0.35 meter.

Sträckan 7-11.

Bottenlutning 3:1000

Bottenbredd 1,0 meter

Sidolutning 1:1.25

Vattendjup vid flod 1.1 meter

" " medelvattenstånd 0.35 meter

Sträckan 12-C.

Bottenlutning 2:1000

Bottenbredd 1,0 meter

Sidolutning 1:1.25

Vattendjup vid flod 1.2 meter

" " sommarflod 0.90 meter

" " medelvattenstånd 0.40 meter

Nederbördsområdet för rörledningen är 17 hektar.

Kanalernas planläge framgår av plankartan. Vid rätningar har hänsyn tagits därtill, att jämna ägoutbyten må kunna ske.

För övrigt hänvisas till plan- prifil- och sektionsritningarna samt till kostnadsförslaget.

6:o. Enär allmänna vägen skall rätas och ny bro uppbyggas av vägstyrelsen har dylik ej medtagits i beräkningarna, utan föreskrives endast att vattenöppningens bredd ej får understiga fem meter och att bron för övrigt ej får byggas så att den verkar dämmande på vattendraget.

7:o. På grund av företagets beskaffenhet och enär den nya kanalen ej kommer att upptaga större areal än den nu befintliga slingrande ån bestämma synemännen, att ersättning för jord som åtgår till kanalens nygrävning ej skall utgå.

Ersättning för jord, som täckes av kanalvall skall utgår endast för åkerjord. Ersättningens storlek skall bestämmas efter uppmätning av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade godemän och skall utgå efter ett pris av tio /10/ kronor pr ar.

Ersättning för det till under hemmanet n:o 1 Torrarp liggande vattenverksplats hörande strömfallet skall utgå med Etthundra /100/ kronor enligt mellan parterna gjord överenskommelse, vilken överenskommelse av synemännen vitsordas.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:e. Beträffande kostnadernas fördelning hava synemännen jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 §§ 23-27 bestämt, att dikningssamfälligheten skall utgöra en avdelning och att i samfälligheten ingående mark skall deltaga i samtliga med företaget förenade kostnader, framtida underhållet inberäknat, i mån av den båtnad, som enligt synemännens utredning kan genom företagets utförande ernås.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskydlighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:e. Företaget skall benämnas "Torrarp- Hillarps dikningsföretag av år 1929".

Dess angelägenheter skola handhavas av en styrelse som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Styrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet åt kompetent person på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg, vid behov , dock minst en gång årligen, kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenhets dryftande;

att ombesörja kanalernas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet må påbörjas skall

1/ denna förrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 underrättats om styrelseval.

3/ till länsstyrelsen hava insänts i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till tio /10/ kronor 71 öre;

att arbetet skall vara färdigt före utgången av år 1933;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då gådkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar på torrläggningsdjup och avrinningen och varom sakägarne äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att den uppkastade dikesjorden ej må läggas närmare dikeskanten än 1.0 meter eller med brantare lutning mot marken än 1:1 samt att jordvallarna skola genomgrävas för ytvattnets framsläppande där detta har benägenhet att samlas för att rinna ut i öppna diket eller öppna diken tillstöta;

att rörledning ej får täckas förr än dess läge kontrollerats av statens lantbruksingenjör eller dennes biträde;

att stenar av mansbördas storlek och därutöver ej må läggas i dikesvallarna, så att dessas utspridande försvåras;

att vid arbetet vatten ej må uppdämmas eller utsläppas så, att ovanför eller nedanför samfälligheten belägna marker eller vattenverk komma till skada;

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av kanalerna skall ske årligen och så ofta behovet det påkallar. Skadas slänt av kreaturs tramp, skall slänten återställas i förslagsenligt skick av kreaturens ägare eller på dennes bekostnad.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

15:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påstående och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Hillarp den 9 juli 1929

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

J.Aug. Jönsson Oscar Nilsson

Bil. 8.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Truarp-Hillarps dikningsförslag av år 1929

socken och *län,*

upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, *§ 5,* st.	18	0,50			9	–
		Ägomätning: *i skala 1:4000, §§ 6—9,*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	1	3,00	3	–		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	4	6,00	24	–		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 18 *ar* st.	18	0.17	3	06		
		har	3.354	1.06	3	55		
		äng och odlingsmark, medelareal 30 *ar* st.	75	0.18	13	50		
		har	22.953	0.58	13	30		
		annan mark och impediment, medelareal 6 *ar* st.	11	0.05		55		
		har	0.751	0.78		58	61	54
		För mätning i skala 1:2000, 30 % tillägg						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\begin{smallmatrix}>15\\10-15\\<10\end{smallmatrix}$ *m.*						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	—		
		övriga regalark		1,00				
							4	–
		Överföres					74	54

1	2	3	4	5	6		7	
1928		Överfört					74	54
1/10-9/10		**Avvägning:**						
		a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4 dagar	2	12,00	24	-		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 7+ punkter pr har har	3.354	0.66	2	21		
		avvägda punkter st.	38	0.02		76		
		i annan mark, medelantal 7+ punkter pr har har	22.953	1.32	30	29		
		avvägda punkter st.	240	0.04	9	60		
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark km.	0.5	2,50	1	25		
		i annan mark „	3	5,00	15	-	83	11
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 26 ar, st.	104	0.15	5	20		
		har	27.058	0.10	2	70	7	90
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.		0,03			1	50
		Markvärdering,						
		a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5 dagar		12,00				
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd km.			4	—		
		för övriga kilometer st.	1	1,50	1	50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal st.	93	0,06	5	58		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer „	93	0,12	11	16	22	24
		Längdprofil, § 20, längd skala 1: 4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp km.		3,00				
		2) befintligt avlopp ell. vall „	2	3,50	7	-		
		b) antal ritningar st.	1	3,00	3	-	10	-
		Tvärsektioner § 22, i skala 1: 100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion „	31	0,15	4	65		
		„ „ „ såväl „ som „ „ „	18	0,25	4	50		
		tillägg för m^2 av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för „						
		„						
		„					9	15
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp „			2	—		
		för vattenområdets areal $km.^2$	43.8	0,02		87		
							2	87
		Dimensionsberäkning, § 25,						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	2	3,50	7	-		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna „	2	1,00	2	-		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m^2 „						
		nämligen 4.56 m^2 sektion på „	0.7	2.28	1	59		
		3.36 „ „ „ „	1-	1.68	1	68		
		„ „ „ „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. „		6,00				
		2) „ „ över 20 „ dim „	1	10,00	10	-	22	27
		Överföres					233	58

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					233	58
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 27, grundbelopp*			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	50	0,03	1	50	2	50
		Arbetsbeskrivning, *§ 28, 1:sta sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor st.		2,00				
		Kostnadsberäkning *§ 29, a) nyanläggning* km.		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ...... m² sektion på „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	2	4,00	8	–		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			10	70	18	70
		Förslag till bro- och trummbyggnad, *§§ 34 och 36*						
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet						
		b) för detaljerad kostnadsberäkning						
		c) för grundförstärkning m²						
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning		8,00				
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.		1,00				
		och för särskildt konstruerat landfäste st.		4,00				
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50				
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* „	278	0,01			2	78
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1	50		
		för varje ersättningsbelopp st.		0,25				
		Utlåtande och betänkande, *§ 43* sid.	8	3,00			24	–
1929	26/6 9/7	***Sammanträden och upprättande av protokoll,*** *§ 44, mom. 1, dagar*	2	12,00			24	–
		Särskild utredning, *§ 44, mom. 2* dagar		12,00				
	3/7	***Kostnadsfördelningslängds upprättande,*** *§ 44, mom. 14* „	1	12,00			12	–
	6/6	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.*** *§ 44, mom. 15* dagar	1/2	12,00			6	–
		Översiktskarta *§ 41*						
		Summa kronor					323	56
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan, *§ 49,*						
		1) 1:sta regalarket			7	—		
		övriga regalark	2	1,75	3	50	10	50
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1:4000, medelareal 26 *ar ägofigurer* st.	104	0.07	7	28		
		har	27.058	0.14	3	78	11	06
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %					2	76
		Överföres					24	32

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			24	32		
		3) insättning av höjdlägestal ... st.	278	0,02	5	56		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mätt å kartan, cm.	50	0,05	2	50	34	13
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,						
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,						
		nytt avlopp ... km.		5,00				
		ändring av befintligt avlopp ... „	2	6,00	12	–		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			11	89		
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „						
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad						
		längdprofilritningar ... st.		3,00				
		tvärsektions- och broritningar ... „		5,00			23	89
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 ... sid.	36	0,75			27	–
		Översiktskarta i d:o, § 41						
		Summa kronor					85	02
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode					8	–
		Annonskostnader ang. sammanträden						
		Inbindning av förrättningshandlingarne					2	–
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar					56	–
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.					50	–
		Lösen för utdrag ur mantalslängd						
		Kallelsekostnad					10	–
		Summa kronor					126	–
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					323	56
		Lösen för kopior och avskrift					85	02
		Övriga förrättningskostnader					126	–
		Summa kronor					534	58

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Västra Göinge *häradsrätt.*

Hillarp *den* 9 juli *19*29

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor .... *kvitteras:*

.... *den* .... *19*........

Före –

Örebro Dagblads Tryckeri - 1927

stående avskrift av syneproto-
koll jämte bilagor 1–8 u'rmeras.

Lennart Holmström

L_____3*0498

E N:r 2701
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 JAN. 1932

Betänkande
rörande
lån och anslag av allmänna medel till

Torrarp-Hillarps

dikningsföretag
av år 1929.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 27 november 1931 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 december 1931
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Översiktskarta



Skala 1:100000.

Avskrift.

Sedan delägarna i Torrarp Hillarps dikningsföretag av år 1929 som avser torrläggning av mark till Hågnarp,Hillarp,Torrarp och Möllarp i Norra Åkarps socken av Kristianstads län förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

BETÄNKANDE.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker, äng och betesmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdet är beläget omkring tre kilometer väster om norra Åkarps kyrka och är å motstående översiktskarta markerad med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Syneförrättningen slöts den 9 juli 1929 och har ej överklagats, varöver diariebevis närslutes /bil. A/.

Låne- och anslagesökande.

I förening, dagtecknad den 9 juli 1929 hava delägarna i företaget överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar:

åker		3.354 har
äng		22.953 "
	Summa	26.307 har

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet hörande ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av ett naturligt vattendrag vars dimensioner äro för små för att tillåta markens rationella torrläggning för åker, äng och betesmark.

Torrläggning.

Företaget avser det nyss nämnda vattendragets nygrävning till sådant djup och sådana dimensioner som bifogade dikningsförslaget angiver.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen beräknas i till synehandlingarna fogad värderingslängd till 10719.06 kronor och dikningskostnaden till 10700 kronor.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunnena utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara Bjärlångens dikningsföretag i Norra Åkarps socken.

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I tabell b, bil. II har uträknats storleken av det lån ur Statens avdikningslånefond och bidrag av Statens avdikningsanslag som enligt gällande författningar torde kunna utgå, nämligen i lån 5015.65 kronor och i anslag 5685.69 kronor. Härmed är dock att anmärka att för Litt. Cd Artur och Gustav Jönsson samt Litt. Aa, Nelly Nilsson ej tillstyrkts lån, enär deras deltagningsskyldighet inskränker sig till respektive 22.05 kronor och 18.09 kronor.

Att relativa kostnaden uppgår till 1.06 kronor beror på förrättningskostnader och torde ej utgöra hinder för arbetets understödjande med statsmedel.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av "Torrarp-Hillarps dikningsföretag av år 1929" beviljas lån ur Statens avdikningslånefond med 5015 kronor och bidrag ur Statens avdikningsanslag med 5685 kronor.

Utförande.

Vid utförandet skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetets utförande bör anslås en tid av / år.

Kristianstad i febr. 1930.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

I Tabell a

II " b

III Kostnadsförslag

A Diariebevis

B Föreningshandling

C Ett häfte synehandlingar

D Ritningar i tre blad.

Bil. I.

Tabell a.

	Lån o anslagssökandenas andel = Hela torrläggningsområdet							
	Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad	
	har	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
åker	3	35.4						
äng	22	95.3						
Summa	26	30.7	3992	36	14711	42	10719	06

Kristianstad i febr. 1930
Gunnar Holmström
Statens lantbruksingenjör

Lånsökandes andel	har	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
åker	3	30.3						
äng	22	76.2						
	26	06.5					10681	26

Tabell

Socken, by, hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägarens namn m.m.	1- Åker	
					har	ar
N. Åsarps socken						
Hagnarp	2^{11}	Aa	1/32	Nelly Nilsson		
"	2^{10}	Ab	5/32	Anton Nilsson		
Hillarp	1^{12}	Ba	17/128	Håkan Svensson		
"	1^{25}	Bb	1/9	Edvard Nilsson	0	321
"	1^{18}	Bc	1/10	Axel Jönsson	0	331
Tonarp	2^{4}	Ca	1/8	Arvid Paulsson	0	365
"	2^{7}	Cb	1/4	Nils Bengtsson d.ä.	0	989
"	2^{4}	Cc	5/32	Nils Bengtsson d.y.	1	298
"	Samf. av $1^{4}, 1^{5}$	Cd	avs.	Ägare Anton o Gustaf Jönsson Arr: Nilla Persson	0	151
				Summa	3	354

Kristianstad i febr. 1930.
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

Bil. II.

b

real						Deltagare i kostnaden för						Summa kostnad		Relativa kostnader	Bidragets storlek i % av kostnaden	Bidrag		Lån	
äng m. m.		Summa		Båtnad		Dikningen		Laga syne- o. förrättningen		Betäckandet									
har	ar	har	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
0	07.1	0	07.1	17	04	17	03	0	84	0	22	18	09	1.06	50.00	9	05	–	–
0	96.3	0	96.3	520	02	519	16	25	94	6	64	551	74	"	"	275	87	244	15
0	63.5	0	63.5	205	40	205	01	10	24	2	62	217	87	"	"	108	94	96	46
1	68.9	2	01.0	578	07	577	05	28	83	7	38	613	26	"	"	306	63	271	44
6	80.7	7	13.7	2381	28	2377	01	118	76	30	39	2526	16	"	"	1263	08	1118	20
1	24.5	1	61.0	558	32	557	36	27	85	7	12	592	33	"	"	296	16	262	16
5	14.3	6	13.2	2748	62	2743	69	137	08	35	08	2915	85	"	"	1457	92	1290	70
6	28.0	7	57.8	3689	55	3682	94	184	–	47	09	3914	03	"	"	1957	01	1732	54
0	12.0	0	17.1	20	76	20	75	1	04	0	26	22	05	"	"	11	03	–	–
22	95.3	26	30.7	10719	06	10700	00	534	56	136	80	11371	38	'		5685	69	5015	65

utr. 10681.20

Bil. III.

Kostnadsberäkning.

Timpenning 90 öre

Dikesgrävningen			10700	-
Laga synförrättningen	534	58		
Biträdandet	136	80	671	38
Summa			11371	38
Minskning med omkring 10% av arbetskostnaden			1000	-
Kristianstad i febr. 1930. Kronor			10371	38

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 10371 kronor 38 öre, varav å lånesökandenas andel 10334 kronor 77 öre.

Stockholm den 10 december 1931
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Bil. A.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 9 juli 1929 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Torrarp-Hillarps dikningsföretag av år 1929" och avseende torrläggning av mark inom Norra Åkarps socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 23 januari 1930.

Ex officio:

Sven Nordlund

Bil. B.

Undertecknade delägare i "Torrarp-Hillarps dikningsföretag av år 1929", vilka godkänna synemännens den 9 juli 1929 därom avgivna utlåtande, överenskomma härmed, att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av statsmedel till företagets utförande. Vi uppdraga åt arbetsstyrelsens ordförande att underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att dels utkvittera och handhava oss beviljade statsmedel, dels å våra vägnar anskaffa tillfälliga lån för arbetets bedrivande.

Hillarp den 9 juli 1929.

Nils Bengtsson d.y. Nils Bengtsson d.ä.

Axel Johnsson Arvid Paulsson

Anton Nilsson Edvard Nilsson

Håkan Svensson Arthur Jönsson

Gustav Jönsson Nelly Nilsson

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

J.Aug.Jönsson Oscar Nilsson

Egenhändiga namnteckningar av Arthur Jönsson, Gustav Jönsson och Nelly Nilsson, bevittnas av:

Märta Bengtsson Alva Bengtsson

Torrarp Bjärnum Torrarp Bjärnum bell.

Förestående avskrift av handlingar, tillhörande akt av Kungl. Maj:ts den 27 nov. 1931 fastställda [illegible] [illegible] vidimeras.

196

290/31

L 3*0498

2701

KONTRAKT.

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 JAN. 1932

Sedan Kungl. Maj:t den 27 november 1931 för "Torrarp - Hillarps dikningsföretag av år 1929" i Norra Åkarps socken av

KRISTIANSTADS LÄN

beviljat *dels* ett **lån** av femtusentvåhundraåttio (5.280) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av femtusensjuttio (5.070) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L.Holmström vid syneförrättning år 1929 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha r undertecknad , som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ordf ~~förtroendeman~~ för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag er och förbind er ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1934,

12. 1930. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
156230

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Torrarp den 28. dec. 1931.

Nils Bengtsson d.y.

Att lantbrukaren Nils Bengtsson d.y. i Torrarp

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Georg Johansson — Lars Nordqvist

Adress Hynsholm Hörja — Adress Torrarp Bjärnum.

Med stöd av Kungl. brevet den 27 november 1931 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 6 februari ***19***32

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1932 den 6 febr.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Torrarp - Hillarps dikningsföretag av år 1929" i Norra Åkarps socken av Kristianstads län.

Lån 5.280 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 27 november 1931.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	**Mantal**	**Registernummer**	**Ägares namn**
Norra Åkarps socken			
Hågnarp	**5/32**	**2^{10}**	**Anton Nilsson**
Hillarp	**17/128**	**1^{12}**	**Håkan Svensson**
"	**1/10**	**1^{18}**	**Axel Jonsson**
"	**1/9**	**1^{25}**	**Edvard Nilsson**
Torrarp	**5/32**	**2^{4}**	**Nils Bengtsson d.y.**
"	**1/4**	**2^{7}**	**Nils Bengtsson d.ä.**
"	**1/8**	**2^{8}**	**Arvid Paulsson**

Stockholm den 6 februari 1932.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Uppgift å delägare i Torarp-Hillarps dikningsföretag av år 1929", som innehava lån från statens avdikningslånefond.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Kristianstads län.					
N. Åkarps socken.					
~~Hägnarp~~	~~2^{11}~~	~~A a~~	~~1/32~~		~~Nelly Nilsson~~ ej låntagare
"	2^{10}	A b	5/32	o	Anton Nilsson
Hillarp	1^{12}	B a	17/128	o	Håkan Svensson
"	1^{25}	B b	1/9	o	Edvard Nilsson
"	1^{18}	B c	1/10	o	Axel Jonsson
Torarp 2^{82}	2^{8} ~~2^{4}~~	C a	1/8	.	Arvid Paulsson
"	2^{7}	C b	1/4	o	Nils Bengtsson d. ä.
"	2^{4}	C c	5/32	o	Nils Bengtsson d. y.

Kristianstad den 19 januari 1932

Statens lantbruksingenjör.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Till Häradsskrivaren i Broby
fögderi

För prövning av säkerhet för avdikningslån får jag anhålla att mot postförskott få mig tillsänt bevis över senaste taxeringar av fast egendom för:

✓ Nils Bengtsson d.y.	Torrarp	2
✓ Per Bengtsson d.ä.	〃	2
✓ Anna Paulsson	〃	2
✓ Olga Johansson	Hillarp	1
✓ Håkan Larsson	〃	1
✓ Edvard Nilsson	〃	1
✓ Anton Nilsson	Rågnarp	2

uti Norra Åkarps s:n

Kristianstad den 2/1 32

Statens lantbruksingenjör

Svar.
Härmed får jag översända begärda bevis.
Osby d. 9.1.32.

Postförskott à 2 kr.

Godkänt 6 febr. 1932 290/31

2702
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 JAN. 1932

Bevis

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: "Torrarp - Hillarps dikningsföretag av år I929" i Norra Åkarps socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 27 november I93I.

Bidrag från statens avdikningsanslag 5070 kronor.

lån från statens avdikningslånefond 5280 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den I sept I934.

Arbetsstyrelsens ordförande, lantbrukaren Nils Bengtsson d.y., Torrarp pr Bjärnum.

Avsyningen verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Företaget befanns därvid vara utfört i full överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyrkes dess godkännande. Kristianstad den I9 januari I932.

statens lantbruksingenjör.

KR. STÄMPEL EN KRONA KR.

Stämpel En krona.