

Kopia.

Likheten med den av Kungl. Lantbruksskolan
den 27 nov 1931 fastställda arrens-
planen i denna

Samuel Johansson

Torsjö dikningsföretag av år 1929

21 JAN 1932
K. LANTBRUKSSKOLEN
DARE N°

Förslag
till dikring inom

Torsjö

i Riseberga socken, Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen


år 1929 av

Samuel Johansson
Statens landbruksingenjör.

Registrernummer


Riseberga socken

A	Torsjö	av 7
B	.	.
C	.	.
D	.	.




Grunn Rind. Maj: 4 värdiga hvar
den 27 november 1931 fastställt till
föredömlig vid arrens utfrande.


Höghetsmät den 10 december 1931
På Kungl. Lantbruksskolens vägar.
Albert Smith




Förslag till övervägstrummet vid C+50, 4+20



Skala 1:50



Längd-skala 1:4000



Höjd- och sektionsskala 1:100

L 1-0498
SOLN-001

L 1-0498

Nr 483 Kristianstad län

L _____ 1*0499

DIARIE Nr 2007

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

21 JAN. 1932



Notkrift

Gjennom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 27 november 1931 fastställd till
efterrettelser vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 december 1931
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Översiktskarta



Skala 1:100000.

Avskrift.

Sedan delägarna i "Torsjö dikningsföretag av år 1929" som avser torrläggning av mark till Torsjö i Riseberga socken av Kristianstads län förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och äng.

Belägenhet.

Företagets belägenhet framgår av motstående översiktskarta där avdikningsområdet markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Syneförrättningen som slöts den 20 december 1929 har ej överklagats, varöver diariebevis närslutes /bil.A/.

Låne- och anslagssökande.

I förening, dagtecknad den 30 januari 1930 hava delägarna i företaget överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar:

åker 5.135 har

- Ång m.m. 3.278 har

Summa 8.413 har

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet

fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av ett öppet dike vars dimensioner äro allt för små för att tillåta markens rationella torrläggning för åker och ång.

Torrläggning.

Företaget avser det öppna dikets nygrävning till det djup och dimensioner som bifogade plan och profilritningar utvisa.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen beräknas i till synehandlingarna fogad värderingslängd till 2392.89 kronor och dikningskostnaden i till samma protokoll fogad kostnadsberäkning till 2395 kronor.

Deltagningskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunnena utlåtande.

Hinder mot företaget

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag

torde vara "Skäråns dikningsföretag av år 1922".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I tabell b, bil.II har uträknats storleken av det lån ur Statens avdikningslånefond och bidrag av Statens avdikningsanslag som enligt gällande författningar torde kunna påräknas och framgår härav att lånet kan uppgå till 1004.84 kronor och anslaget till 1388.05 kronor. Dikningskostnaden och båtnaden äro här praktiskt taget likvärdiga. Att relativa kostnaden för olika delar av företaget översäger 1.0 är beroende dels på förrättnings- och utredningskostnader, dels på den indelning i förberedande kostnadsavdelningar, som är en följd av lagens bestämmelser och vilka faktorer ej synes böra utgöra hinder för företagets understödande med stasmedel.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av "Torsjö dikningsföretag av år 1929" beviljas lån ur Statens avdikningslånefond med 1005 kronor och bidrag ur Statens avdikningsanslag med 1390 kronor.

Utförande.

Vid utförandet skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunnena utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetets utförande bör anslås en tidrymd av två år.

tianstad 1 mars 1930.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

I Tabell a

II " b

III Kostnadsberäkning

A Diariebevis

B Föreningshandling

C Ett häfte synehandlingar

D Ritningar i ett blad.

Tabell a

Hela lantlättningsområdet. Låm
och avlagningskavaler. andel

	Areal	Värde		Påland				
		före	efter					
		Lantlättnings						
	har	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
åker	5	135						
äug	3	27.8						
Summa	8	41.3229571	468860	239289				

Utskicksad i mars 1930
Lennart Holmström
Hälsn. lantbrukningsför

Tabell

Socken, by, hemman	Registernummer	Skillnad i registrerade	Quantal	Ägares namn m. m.	Are -			
					åker		ämg	
					hav	ar	hav	ar
Riseberga socken								
Torsjö	no 17	A	$\frac{no 27}{128}$	Bernhard Nilsson	036.5		037.3	
"	no 17	B	$\frac{no 27}{128}$	Arvid Nilsson	096.8		009.0	
"	no 17	C	$\frac{no 27}{128}$	Carl Nilsson	123.3			
"	no 17	D	$\frac{no 27}{128}$	J. A. Nilsson	100.9		165.8	
"	no 17	E	$\frac{no 27}{128}$	J. A. Nilsson			084.2	
"	no 17	F	$\frac{no 27}{128}$	J. A. Nilsson	156.0		031.5	
Summa					513.5		327.8	
Härifrån i mars 1930								
Hemmanst. Högskolegården								
Hälsö landbruksskolegården								
Härifrån:								
19	C		$\frac{1}{80}$	Hugo Nilsson				

6.

Seltlager i kortuadeu för																	
al																	
Summa	Påbud	Kort. I		Kort. II		Laga syne-förväringar		Påbudskan det		Summa kortuad		Relative kortuadeu	Påbudskan sluttet i 90 av kortuadeu	Påbud		Län	
		kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
0728	157 02		165 14			1873	7 56	191	43 128	57 00				95 42	54 30		
1058	437 11			386	59	4383	17 68	448	10 102	.				224 15	213 06		
1233	634 59			561	11	6362	25 67	650	40 102	.				325 21	309 39		
266.7	724 28	797	05			90	37	36	46 92	388 128	.			461 94	368 34		
2842	3088			273	30	310	125	3165	102	.				1582	1506		
1875	416 01	454	81			51	89	2193	530	63 128	.			265 32	150 69		
8413	2392 89	1420	00	975	00	271	54	10955	2776	09				1388 15	1014 84		

* Påbudskan och Län =
Påbudskan

Kostnadsberäkning

Tillkomning 90 öre

Likviditetskostnader

Kassa räkneförrättningar

Kostnad för lån och avslag

Summa

Minimering med omkering 10% av arbetskostnaderna

Kronor

Kristiansstad i mars 1930

Leumart Holmström

Statens landbruksstyrelsen

2395 —

235

2160

271 54

109 55

381 09

2776 09

235 —

2541 09

Sam. S. 2. S.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för
förtäget beräknats till 2541 kronor 9 öre

Stockholm den 10 december 1931

På Kungl. landbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Att, såvitt framgår av härstädds fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mbb en enligt uppgift den 20 december 1929 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Torsjö dikningsföretag av år 1929" i Riseberga socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 5 mars 1930.

Ex officio:

Sven Nordlund

Undertecknade delägare i "Torsjö dikningsföretag av år 1929"

överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Vi uppdraga åt ordföranden i företagets styrelse att underskriva alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handha oss beviljade statsmedel

Torsjö den 30/1 1930

Kallie Adolfsson J.A.Assarsson

1/80 mtl. n:o 1 Thorsjö 19/30 n:o 1 Torsjö

Bernhard Nilsson T.A.Andersson

1/16 mtl. n:o 1 Thorsjö 1/8 mtl. n:o 1 Torsjö

Revittnas

K.Thall

E.Gabrielsson

*Förstämde avser sig av hand-
tecknar Föreningen och av Kungl.
Maj:t den 27 nov. 1931 förklarade
avsnittet vidrörande.*

Stuart W. W. W.

L 1*0499

2007

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 JAN. 1932

DIARIE Nr 13021
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 MAJ 1930

27 NOV. 1931

i und. anm.



enligt vattenlagen angående dikning inom

Torsjö och Storaryd i Riseberga socken av

Kristianstads län.

År 1929 den 28 november inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör å Spångens gästgivaregård för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Torsjö och Storaryd i Riseberga socken, Kristianstads län. På grund av personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Anselm Assarsson, Torsjö

Fru Kallie Adolfsson, Torsjö genom Harry Nilsson i Torsjö, enligt fullmakt, bil. 1.

Bernhard Nilsson, Torsjö

T.A. Andersson, Torsjö och Småland

Ejnar Olsson, Storaryd

Nils Thahl, Småland;

såsom gode män:

Bernhard Lincoln, Ljungbyhed och Rickman Johansson, Ljungbyhed, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan där-
om upplästes /bil. 2/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot

synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken

Nils Thall, Smålanden n:o 1, E.Olsson, Storaryd n:o 1, och J.A.

Assarsson, Torsjö n:o 1 förenade sig med sökanden. Denna skrivelse

/bil. 3/ upplästes och vidhölls vid förfrågan därom av undertecknar-

na, vilket bestyrktes genom synemännens underskrift.

§ 4.

Sökandena yrkade avloppsdikens upptagande till sådant djup och

dimensioner, att deras vattenskadade ägor kunde torrläggas till lag-

enligt djup för åker, samt att kostnaderna skulle fördelas enligt

lag.

§ 5.

T.A.Andersson bestred deltagningsskyldighet i företaget under

förmenande att utdikning av dessa marker skulle visa sig oekonomiskt.

§ 6.

Det bestämdes enhälligt, att ersättning för jord, som åtginge

till dikes utvidgande och till jordupplag ej skulle utgå.

§ 7.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter

sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare utredning nöjiga

undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att

hållas å samma lokal fredagen den 20 december 1929 kl. 1 e.m. till

vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande kunne

att utgivas,

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts
sammanträdet.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bernhard Lincoln Rickman Johansson

År 1929 den 20 december.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän å Spångens
gästgivaregård varvid följande sakägare inställde sig:

Einar Olsson, Storaryd

T.A. Andersson, Torajö

Nils Thall, Smålanden

Anslem Assarsson, Torsjö

Harry Nilsson, Torsjö

§ 9.

Förrättningsmannen framlade och förklarade de upprättade dik-
ningsförslagen samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och
värderingslängder i sammandrag /bil. 4 och 5/, kostnadsberäkningar
/bil. 6 och 7/ och kostnadsfördelningslängder /bil. 8 och 9/.

§ 10.

Synemännen avgävo sitt så lydande utlåtande /bil. 10/.

§ 11.

Det beslöts att styrelsen för Torsjö dikningsföretag av år
1929 skulle bestå av tre medlemmar. Härtill valdes Bernhard Nilsson,

Anselm Assarsson och Harry Nilsson, samtliga å Torsjö n:o 1. Till ordförande i styrelsen utsågs Harry Nilsson Torsjö n:o 1. Till detta företag hörande handlingar och ritningar skulle förvaras av ordföranden.

§ 12.

Det beslöts att styrelsen för Storaryd-Smålandens dikningsföretag av år 1929 skulle bestå av tre medlemmar. Härtill valdes Einar Olsson, Storaryd n:o 1, Nils Thall, Smålanden n:o 1 och Anselm Assarsson, Torsjö n:o 1. Till ordförande i styrelsen utsågs Anselm Assarsson, Torsjö, och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 13.

Till protokollet fogades räkning å förrättningskostnaderna /bil. 11 och 12./

§ 14.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bernhard Lincoln Rickman Johansson

Bil. 1 .

F U L L M A K T

Harry Nilsson i Thorsjö befullmäktigas att vid sammanträde med sakägarna i dikningsföretaget i Thorsjö den 28 november min talan föra samt bevaka mina intressen i nämnda företag.

Thorsjö den 27/11 29.

Kallie Adolvsson

Bevittnas

A.Assarsson J.A.Assarsson

Bil. 2 .

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Undertecknade får härmed vördsamt anhålla om förordnande för
behörig förrättningsman att verkställa syn å vattensjuk mark till-
hörande Thorsjö n:o 1 1/80 mtl. och 19/80 mtl. samt Storaryd n:o
1 1/20 mtl. i Riseberga socken, Norra Åsbo härad.

Thorsjö och Storaryd den 23/6 28.

Callie Adolfsson J.A.Assarsson

Ossian Karlsson

R E S O L U T I O N .

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen
statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med
föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter,
verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skölade
sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 27 juni 1928.

Joh. Nilsson

Josef Fischer

Undertecknade förenar sig med sökanden av den syneförrättning
som avser torrläggning av marker till Storaryd och Thorsjö hemman
i Riseberga socken av Kristianstads län.

Storaryd den 12/10 1929.

Nils Thall E. Olsson

ägare av n:o 1 Smålanden ägare 17/480 mtl. 14.

/121/4096/ och /1/240/ mtl. 7/480 mtl. 7/17 mtl. 1⁵

n:o 1 Storaryd

J.A. Assarsson

ägare av Thorsjö n:o 1

Förestående föreningshandling är uppläst vid syneförrättning
enligt vattenlagen den 28 november 1929 och vidhölls av underteck-
narna, betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bernhard Lincoln Rickman Johansson

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Rissbärga socken</u> <u>Torsjö</u>	av 1 ⁷	A	av 2 ⁷ / ₁₂₈	1	Bernhard Nilsson Äg, umljord på grus
				2	Äker, Do
				3	" Do
				4	" Do
				5	" Do
				6	" Do
				7	" Do
				8	" Do
				9	" Do
				10	Äg Do
				11	" Do
				12	Äker Do
				13	Äg Do
					<u>Summa</u>
<u>Torsjö</u>	av 1 ⁷	B	av 2 ⁷ / ₁₂₈	14	Karlén Andersson Äker, umljord på grus
				15	" Do
				16	" Do
				17	" Do
				18	" Do
				19	" Do
				20	" Do
					<u>Summa</u>
<u>Torsjö</u>	av 1 ⁷	C	av 2 ⁷ / ₁₂₈	21	Carlén Adalfron Äg, umljord på grus
				22	" Do
					<u>Överföres</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
								160	14	40	200	18	—	40	3	60
020.0								280	56	—	700	140	—	420	84	—
016.3								280	45	64	700	114	10	420	68	46
017.0								210	35	70	700	119	—	490	83	30
015.0								210	31	50	700	105	—	490	73	50
017.0								210	14	70	700	49	—	490	34	30
011.0								150	16	50	500	55	—	350	35	50
006.5								210	13	65	700	45	50	490	31	85
004.0								210	8	40	700	28	—	490	19	60
								160	15	68	200	19	60	40	3	92
								240	32	40	300	40	50	60	8	10
036.5								360	131	40	600	219	—	240	87	60
								40	5	60	400	56	—	360	50	40
733.3		046.3							421	57		1008	70		587	13
015		9														
0968		572														
020.0								270	54	—	900	180	—	630	126	—
013.7								270	36	99	900	123	30	630	86	31
014.0								270	37	80	900	126	—	630	88	20
013.8								360	49	68	900	124	20	540	74	52
012.8								280	35	84	700	89	60	420	53	46
011.5								280	32	20	700	80	50	420	48	30
037.5								280	105	—	700	212	50	420	157	50
123.3									351	51		986	10		634	59
								180	25	20	200	28	—	20	2	80
								160	33	92	200	42	40	40	8	48
									59	12		70	40		11	28

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Överfört</i>
				23	<i>Bäcke Turp.</i>
				24	<i>Äng, vallfärd på grus</i>
				25	<i>Do</i>
				26	<i>Do</i>
				27	<i>Do</i>
				28	<i>Do</i>
				29	<i>Do</i>
				30	<i>Äker Do</i>
				31	<i>Do</i>
				32	<i>Do</i>
				33	<i>Do</i>
				34	<i>Äng Do</i>
				35	<i>Do</i>
				36	<i>Äker Do</i>
					<i>Summa</i>
<i>Torsjö</i>	<i>avl²</i>	<i>D</i>	<i>27/28</i>		<i>J. P. Ruderson</i>
				37	<i>Äng, vallfärd på grus</i>
				38	<i>Do</i>
				39	<i>Äker Do</i>
				40	<i>Do</i>
				41	<i>Do</i>
				42	<i>Do</i>
				43	<i>Do</i>
				44	<i>Do</i>
				45	<i>Do</i>
				46	<i>Do</i>
				47	<i>Do</i>
				48	<i>Do</i>
					<i>Summa</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		0350							59	12		70	40		11	28
						0370										
		0490						160	78	40	200	98	—	40	19	60
		~~0342~~						160	22	40	200	28	—	40	5	60
		0140						140	8	40	200	12	—	60	3	60
		0060						140	3	50	200	5	—	60	1	50
		0025						160	19	20	200	24	—	40	4	80
		0120						160	11	20	200	14	—	40	2	80
		0070						540	64	80	900	108	—	360	43	20
0130								450	29	25	900	58	50	450	29	25
0065								450	133	20	900	266	40	450	133	20
0296								450	139	50	900	279	—	450	139	50
0310								80	57	44	400	287	20	320	229	76
		0718						150	78	75	300	157	50	150	78	75
		0525						360	78	48	600	130	80	240	52	32
0218									783	64		1538	80		755	16
100.9		250.0				0370										
		84.9														
		1658														
		0035						140	4	90	200	7	—	60	2	10
		0280						160	44	80	200	56	—	40	11	20
010.3								490	50	47	700	72	10	210	21	63
013.5								420	56	70	700	94	50	280	37	80
016.0								420	67	20	700	112	—	280	44	80
016.1								420	67	62	700	112	70	280	45	08
017.2								421	72	24	700	120	40	280	48	16
018.7								420	78	54	700	130	90	280	52	36
017.3								420	72	66	700	121	10	280	48	44
016.0								420	67	20	700	112	—	280	44	80
011.7								420	49	14	700	81	90	280	32	76
019.2								560	107	52	700	134	40	140	26	88
156.0		0315							738	99		1155	00		416	01

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Risberga socken</u>					<u>Famman drag</u>
Torsjö	ar 17	A	ar 128	1	Bernhard Nilsson
"	"	B	"	1	Muskel Assarsson
"	"	C	"	1	Gunnar Adolfsson
"	"	D	"	1	J. A. Andersson
					<u>Famman</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
✓ 133.3		✓ 046.3							421	57		1008	70		587	13
✓ 123.3									351	51		986	10		634	59
✓ 100.9		✓ 258.0				037.0			783	64		1538	10		✓ 755	16
✓ 156.0		✓ 031.5							738	99		1155	—		✓ 416	01
513.5		327.8				037.0			2295	71		4688	60		2392	89
2278																
8413																

Spången den 20 dec. 1929
 Lemnart Hamnskön
 Håkers landbrukningsför.
 Bernt. Lingeby Rickman Jonasson
 G. S. S.

[illegible]

Kostnadsförslag.

Torsjö dikningsföretag av år 1929.

Timpenning:

Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
3+85-4+96	111	<u>Likenssträckan A-B.</u>						
		Uthaktning av torvjord, rötter m ³	170	0.70	119	-		
		" " grusösten "	235	1.20	282	-	401	-
		Ågobrunna av sten					200	-
		För oförutredda fall, arbets						
		tillsyn m. m. tillägges ca 10%					59	-
		<u>Summa</u>					660	-
								✓
2+69-3+85	116	<u>Likenssträckan B-C.</u>						
		Uthaktning av torvjord, rötter m ³	105	0.70	73	50		
		" " grusösten "	170	1.40	238	-	311	50
		För oförutredda fall, arbets						
		tillsyn m. m. tillägges ca 10%					33	50
		<u>Summa</u>					345	-
								✓
1+50-2+69	119	<u>Likenssträckan C-D.</u>						
		Uthaktning av grusösten m ³	110	1.60			176	-
		För oförutredda fall, arbets						
		tillsyn m. m. tillägges ca 10%					19	-
		<u>Summa</u>					195	-
								✓
0+3+85-5+25	125	<u>Likenssträckan B-E.</u>						
		Uthaktning av torvjord, rötter m ³	130	0.70	91	-		
		" " grusösten "	220	1.30	286	-	377	-
		För oförutredda fall, arbets						
		tillsyn m. m. tillägges ca 10%					38	-
		<u>Summa</u>					415	-
								✓

1	2	3	4	5	6	7
0:2169- -6 +24	124	<u>Dikessträckan C-F</u>				
		Skattning av fartygsd, vatten m ³	145	0.80	116	-
		" " grus ö sten "	260	1.58	390	-
						506 -
		Ägostumma av sten				200 -
		För oförutsedda fall, arbetslo				
		tillsyn m.m. tillägges ca 10%				74 -
		<u>Summa</u>				780 -
		<u>Sammandrag</u>				
		Dikessträckan A-B.				660 -
		" B-C				345 -
		" C-D				195 -
		" B-E				415 -
		" C-F				780 -
		<u>Summa</u>				2395 -
		<u>Ägostumma</u>				
		Sten till bottenstikt m ³	3	10.-	30	-
		" " front ö ridommar "	10	15.-	150	-
						180 -
		Skattning utöver dikenek-				
		tionen, vägbanans iordning-				
		ställande m.m.				20 -
		<u>Summa</u>				200 -
						tot. 27.1
		Prägen den 20 dec. 1929.				
		Leumart Holmström				
		Hatens lantbrukningsgär				

Kostnadsfördelingslängd för Tarsjö
dikningsföretag av år 1929.

Söcker, by, hemman	Registernummer	Littera i hantau	Quantal	Belägare
1	2	3	4	5
<u>Risberga socken</u>				
Torgö ²	av 1 ⁴	A	av 27 ¹²⁸	Bernhard Nilsson
"	"	B	"	Auguste Svensson
"	"	C	"	Galle Adolfsen
"	"	D	"	T. A. Andersson
				<u>Summa</u>

Avdelning I, Skäckorna A-B-C och B-E.							Avdelning II Skäckorna C-D och C-F.							Summa beräk- nad kostnad		För delningsdel		För äktungs- kostnad	
Föräldre	Delnings- styrelsens figurer		Föräldring- värde		Föräldring- del		Beräknad kostnad		Delnings- styrelsens figurer	Föräld- ningvärde		Föräldring- del		Beräknad kostnad		Summa beräk- nad kostnad	För delningsdel	För äktungs- kostnad	
	nr	kr	öre	%	kr	öre	nr	kr		öre	%	kr	öre	kr	öre				%
6	7	8	9	10		11	12		13	14		15		16	17				
	10-13	150	02	11.63	165	14	1-9	434	11	39.65	386	59	551	73	23.04	62	56		
							alla	634	59	54.55	561	11	561	11	22.43	63	62		
	25-36	724	28	56.13	797	05	21-24	30	88	2.80	27	30	824	35	34.42	93	47		
	alla	416	81	32.24	457	81							457	81	19.11	51	89		
		1290	31	100.00	1420	-		1102	58	100.00	975	-	2395	-	100.00	271	54		
Präingen den 20 dec. 1929 Lennart Palmstierna Håsten lantbruksskolelärare Bernt. Lingvall Dickman Johansson																			
C. L. S.																			



U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående nygrävning av avloppsdiken för torrläggning av mark till Torsjö, Storaryd och Smålanden i Riseberga socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser bättre torrläggning av åker, äng och odlingsmark är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives, finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Anselm Assarsson för Torsjö n:o 1 och Smålanden n:o 1

Callie Adolvsson " " " 1

Ejnar Olsson för Storaryd n:o 1

Nils Thall för Smålanden n:o 1⁴

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta utmärkas med röda linjer och med bokstäverna A-B-C-D, B-E och C-F å Torsjökartan samt A-B-C-D, B-E och C-F å Storaryd-Smålanden-kartan.

3:o Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bätnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning d.v.s. all mark, belägen under en kurva avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd med tillägg för behöfvlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täck-

dikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall

beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela ej produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade

grad erhålles ågofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ågolett och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Samtliga diken skola göras öppna.

Nederbördsområdena äro obetydliga och inverkar ej ökande på de av praktiska hänsyn valda dikesdimensionerna, nämligen överallt en bottenbredd av 0.3 meter och en sidolutning av 1:1.25 samt ett för markens torrläggning avpassat dikesdjup som närmare framgår av profilritningarna.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Företaget medför byggandet av fem stentrummor för enskilt bruk.

Dessa skola bekostas av dikningsskyldiga men framtida underhållet åligger den eller de personer för vars räkning de byggas.

7:o. Några ersättningar i anledning av företagets utförande skall ej utgå.

8:o. På grund av dikessystemens lägen skall torrläggningsföretaget först indelas i två av varandra oberoende företag, av vilka företag I benämnes "Torsjö dikningsföretag av år 1929" med dikes-

sträckorna A-B-C-D, B-E och C-F, samt

företag II benämnes "Storaryd-Smålandens dikningsföretag av år 1929"

med dikessträckorna A-B-C-D, B-E och C-F.

Huruvida företagen dessutom skola indelas i avdelningar jämlikt

föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 utredes i följande tabell:

Dikessträckor	Båtnad		Kostnad		Relativ kostnad	
<u>Torsjö dikningsföretag.</u>						
Hela företaget	2392	89	2285	-	0	95
C-D+A-B+B-E	1290	31	1505	-	1	16
C-D+C-F	1102	58	975	-	0	88
<u>Storaryd-Smålandens dikningsföretag.</u>						
C-D+C-F	2050	93	2060	-	1	-
C-D+B-C	1361	74	2510	-	1	84
C-D+C-F+B-C	2996	09	3960	-	1	32
C-D+C-F+B-C+A-B	5148	59	5670	-	1	10
C-D+C-F-B-C+B-E	4884	15	5320	-	1	08
A-B+B-C+B-E	4985	72	4970	-	0	99
Hela företaget	7036	65	7030	-	0	99

Av denna utredning framgår att Torsjö dikningsföretag skall

indelas i två avdelningar av vilka

avd. I omfattar dikessträckorna C-D och C-F och

avd. II " " A-B och B-E

samt att Storaryd-Smålandens dikningsföretag skall utgöra en avdelning.

Inom varje avdelning utgör båtnaden å den mark, som tillhör

avdelningen, delningsgrund för grävningskostnaderna. Sedan de be-

räknade kostnaderna för avdelningarna I och II i Torsjö dikningsföretag fördelats, skola dessa kostnader sammanslås och räknas ut i procent av hela kostnaden för Torsjö dikningsföretag, vilka procenttal skola användas som fördelningstal för Torsjö dikningsföretag.

Till grund för fördelningen av de med Storaryd-Smålandens dikningsföretag förenade kostnaderna skall läggas de båtnadsvärden, som finnas i kolumn 15 och 16 i den till detta företag hörande värderingslängden.

Förrättningskostnader och kostnader för framtida underhållet fördelas efter samma grunder som dikningskostnaderna.

I enlighet härmed är i kostnadsfördelningslängderna angivet vars och ens deltagningsskyldighet i båtnadsvärden och procenttal, samt den kostnad som enligt kostnadsberäkningen åligger varje sakägare.

9:o. Företagen skola, som ovan är nämnt, kallas "Torsjö dikningsföretag av år 1929" samt "Storaryd-Smålandens dikningsföretag av år 1929".

Deras angelägenheter skola handhas av vardera en arbetsstyrelse som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbe-

tets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom krängsänd kallelselista, å vilken kallade delägare tecknat sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1953;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat,

som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att den uppkastade dikesjorden ej får läggas närmare dikeskant än en meter eller med brantare lutning mot marken än 1:1;

att dikosvallarna skola genomgrävas överallt, där öppna diken tillstöta eller vattnet har benägenhet att samlas för att avbördas i diket;

att stenar av mansbördas storlek och därutöver ej få läggas i bland dikesjorden utan för sig själv, så att ej utspridandet av jordvallarna försvåras;

att den som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av dikena skall ske årligen och så ofta behovet det påkallar. Skadas dikesslänt genom kreaturs tramp skall den återställas i förslagsenligt skick av kreaturens ägare eller på dennes bekostnad.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningen avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande angives om företagen komma till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen

därför och skola vid besvaren fogas de handlingar klaganden vill
åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvaren skola ingivas i
tre exemplar. Spången den 20 december 1929.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bernhard Lincoln

Rickman Johansson

1	2	3	4	5	6	7
1929			Överfört			33 09
okt.	1/10	Avvägning:				
17-19		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4	15	12,00	18-	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 7+ punkter pr har	7.635	0.66	5 00	
		avvägda punkter	92	0.02	1 84	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	0.25	2,50	62	
		i annan mark	1	5,00	5 -	30 49
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 16 ar,	48	0.05	2 40	
			7.95	0.10	79	3 19
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer		0,03		1 50
		Markvärdering,				
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5				
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	1	1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal	47	0,06	2 82	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer	47	0,12	5 64	12 46
		Längdprofil § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp		3,00		
		2) befintligt belopp ell. vall	0.75	3,50	2 62	
		b) antal ritningar	1	3,00	3 -	5 62
		Tvärsektion § 22, 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion		0,15		
		„ „ „ såväl „ som „ „	20	0,25	5 -	
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för				
		„				
		„				5 -
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp			2	--
		för vattenområdets areal		0,02		
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y, 0,50 kr. pr m²				
		nämligen m² sektion på				
		„ „ „				
		„ „ „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) „ „ över „		10,00		3 50
		Överföres				96 85

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				96 85
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp ...			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	15	0,03	45	1 45
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 29, nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "		4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)....			2 39	6 39
		Förslag till bro- och trummbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet			5 -	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning km.			3 -	
		c) för grundförstärkning "				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning...		8,00		
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.		1,00		
		och för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		8 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 "	92	0,01		92
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.		0,25		
15/11, 20/12		Utlåtande och betänkande, § 43 sid.	8/2	3,00		12 -
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	3/4	12,00		9 -
		Särskild utredning, § 44, mom. 2 "		12,00		
9/12		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14 "	1	12,00		12 -
9/11		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	1/6	12,00		2 -
		Summa kronor				148 61
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark		1,75		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal/6. ar ägofigurer st.	48	1.07	3 36	
		har har	7.95	0.14	1 11	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1 12	
		Överföres			12 59	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			12 59	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	92	0,02	1 84	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	15	0,05	75	16 93
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1:4000,				
		nytt avlopp km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp „	0 75	6,00	4 50	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			6 50	
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			6 50	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar st.		3,00		
		tvärsektions- och broritningar „		5,00		17 50
		nedsättning för kopia å kalkervärd 25 %				
		Avskrift av synehandlingarne, § 55 sid.	30	0,75		22 50
		Summa kronor				56 93
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				4 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				1 -
		Inbindning av förrättningshandlingarne				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar.....				34 -
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				25 -
		<i>Beläggning av hallblom</i>				2 -
		Summa kronor				66 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				148 61
		Lösen för kopior och avskrift				56 93
		Övriga förrättningskostnader				66 -
		Summa kronor				271 54

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Nra. H. H.* häradsrätt.

Spärr

den 20 dec

19 29

Samuel Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den

19

För

Sländas avskrift av Squeyproto-
kon med brägor 1-11 vidimeras.
Humbert Hornström

1917

290
31

L _____ 1•0499
2007

LÄRRE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 JAN. 1932

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 27 november 1931

för

"Torsjö dikningsföretag av år 1929" i Riseberga socken av

_____ KRISTIANSTADS LÄN _____

beviljat *dels* ett *lån* av ettusenettthundraåttio (1.180)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels* ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av ettusenettthundrafyrtio (1.140) kronor att

utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström vid syneförrättning år 1929 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha *✓* undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelsen ~~förtroendeman~~ för företaget, *ordf.* _____

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom *vi* jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag *✓* och förbind *✓* ^{oss} mig:

.1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1933,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Torsås den 30 dec 1931.
Bernhard Nilsson

Att *Bernhard*
lantbrukaren *Bernhard Nilsson* a
Torsås nr 1

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:


Oscar Nilsson *Eron Månsson*
Adress *Lövåsa pr. Rymsbygd* Adress *Lövåsa pr. Rymsbygd*

Med stöd av Kungl. brevet den 27 november
1931 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 28 januari 1932

Carl Malmberg
Carl Malmberg

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.



avskrift

N^o 1159

Utdrag av protokoll hållet
i landskapshuset i Kristianstad

den 25 Juli 1931

För lästypiska hade ingivits en så
lydande skrivelse

Thorsjö den 21 Juli 1931

För lästypiska i Kristianstads län
härmed insändes en ny styrelseansökan
på grund av ansvaret för Thorsjö riknings-
fästas bestående af följande personer:

Bernhard Nilsson Thorsjö

Hugo Nilsson Thorsjö

Axelius Andersson Thorsjö

Ostfjärde Bernhard Nilsson

Var Thorsjö länshögskola

Bevis ämbets förändring gjord ansökan
skulle på begäran meddelas genom utdrag
av detta protokoll och skulle underskriften
därmed uttygas i länshögskolans
en. Ni och den som avser

Im. Jidens

aldrig en annan

Stämpel 4

Gränsky 2

S. m. 600

Ringsby

Bernhard Nilsson i Thorsjö

bidragarens

Harry Nilsson

Utdrag av Lagfartsbevis

Norra Åsbo häradsrätt gör vederligt
att lagfart, jämlikt Kungl. förordningen den 16 Juni
1875. denna dag, under ovanstående § i protokollet,
blivit meddelad å $\frac{80}{100}$ mtt nr 1 Forsgå (19) i Rieberga
socken för J. Anshelm Åsarrson, vilken enligt köpe-
kontrakt den 21 februari 1931 köpt ifrågakvarande
fastighet av Hallie Ådolvsson för 3.500 kronor

Tingsstället i Klippan den 28 september 1931.
På häradsrättens vägnar: Acce Brunnberg

Norra Åsbo häradsrätt gör vederligt att lagfart,
jämlikt Kungl. förordningen den 16 Juni 1875.
denna dag, under ovanstående § i protokollet, blivit
meddelad å $\frac{80}{100}$ mantal nr 1 Forsgå (19) i Rieberga socken
för Hugo Nilsson, vilken enligt transport den 28
februari 1931 i köpekontraktet den 21 samma månad
köpt ifrågakvarande fastighet av J. Å. Åsarrson och hans
hustru Åsba Åsarrson för 3500 kronor

Tingsstället i Klippan den 28 september 1931

På häradsrättens vägnar:
Acce Brunnberg

Rätt avskrivet intygar

J. Å. Åsarrson
7 skatt förbehåll 19 u skatt. kontroll.

Harald Bengtsson

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägofigurens nummer	Delägars namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Uppgift å delägare i "Sorij's dikningsföretag" av år 1929 som innehåller lån från statens ordningslärofull.					
Kristianstads län.					
Riseborga socken.					
"Sorij"	av 17	A	av 27/128	{	Bernhard Nilsson
"	av 17	B	av 27/128		August Nilsson
"	19/17	C	1/80		Hugo Nilsson
"	av 17	D	av 27/128		T. A. Andersson
Kristianstad den 16 januari 1932					
Oscar Thorsén					
Statens landbruksingenjör.					
G. 1115					

[illegible]

Am de citat fastidiosului catel i mantal ?
Vine din ora stichinilor astate era reg. urme ?

W.

Fastidiosul catel i mantal urme
Stichinilor urme, adevratul
Stichinilor urme. Urmele
C de la catelul sau urmele
Pov.

Urme

1932 den 28 jan.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningelån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Torsjö dikningsföretag av år 1929" i Rieseberga socken av Kristianstads län.

Lån 1.180 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 27 november 1931.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och herman	Mantal	Register- nummer	Ägaros namn
<u>Rieseberga socken</u>			
Torsjö	av 27/128	av 1 ⁷	Bernhard Nilsson
"	av 27/128	av 1 ⁷	Enshelm Assarsson
"	av 27/128	av 1 ⁷	T. A. Andersson
"	1/80	1 ⁹	Hugo Nilsson

Stockholm den 28 januari 1932.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

F

