

Kopia

Viarps dikningsföretag av år 1929.

Blad 1.

Likheten med den av Kungl. Maj:ts 13 mars 1931 förklarade stända arrendepjäsen i Viarp.

Likheten med den av Kungl. Maj:ts 13 mars 1931 förklarade stända arrendepjäsen i Viarp.

Förslag i 2 blad till dikning inom

VIARP

i Simris socken, Kristianstads län, upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen

av år 1929 av

Amundtson & Söner

Statens landbruksingenjör.


81.500

10.500

inbetalningsplan

Gunn Kungl. Maj:ts nådiga brev den 13 mars 1931, förklarade till stända arrendepjäsen i Viarp, tillägg enligt av Statens landbruksingenjör i be-läggandet gjord förskrift.

Stockholm den 24 april 1931
På Kungl. Landbruksstyrelsens riksråd.
Mort Smith.




Registernummer			
Simris socken.			
A	Viarp	7 ²	V Viarp
B	"	7 ³	X " 3 ²
C	"		Y " 3 ³
D	"	6 ²	Z " mosslott till 1'
E	"	10 ²	Ä " " 1'
F	"	4 ³ , 4 ⁵	Å " " 1'
G	"		Ö " " 1'
H	"	ar 1 ⁶	A ^I " " 1'
I	"	" 1 ⁶	B ^I " " 1'
K	"	" 1 ⁶	C ^I " " 1'
L	"	11 ²	D ^I " " 11 ²
M	"	11"	E ^I " " 11 ³
N	"	2 ³	F ^I Gislövsjorden " 1'
O	"	2 ⁴	G ^I Viarp del av mosslott till 7 ³
P	"	2 ⁵	H ^I " " 7 ²
Q	"	2 ⁹	I ^I " " 7 ²
R	"		K ^I " " 7 ³
S	"	mosslott till 2 ⁶	L ^I " 6"
T	"	" 2 ⁵	M ^I " mosslott till 10 ¹
U	"	" 2 ⁴	N ^I " del av 10"
	"	" 2 ⁷	O ^I " " 10"

Skala 1:4000

L 2-0503
L 2-0502
L 2-0502
L 2-0502

Nr 450 Kristianstad 2. rit.




L _____ 2*0503

DIARIE Nr 7272
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 MRS 1930

13 MRS 1931
i und. anm.

12493

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1- JUN. 1931



enligt vattenlagen angående dikning inom Vi-
arps by av Simris socken och Kristianstads
län.

År 1929 den 9 september inställde sig undertecknad statens
lantbruksingenjör hos lantbrukaren Herman Persson i Viarp för att
på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa synförrättning
enligt vattenlagen angående dikning inom Viarps by av Simris socken
och Kristianstads län. På grund av personliga kallelser hade till
sammanträde infunnit sig:

Johannes Thulin å Viarp n:o 3 genom kontraktsprosten Emil Thulin
enligt fullmakt bil. 1.

Ola Mårtensson, Viarp n:o 2, genom Nils Mårtensson enligt fullmakt
bil. 2.

Anders Olsson, Viarp n:o 11

Nils Tuveßson, " " 11

Martin Larsson, " " 1

Martin Olsson, " " 1

Herman Persson, " " 1

Martin Ingemansson, Viarp n:o 4

Nils Olssons sterbhus, " " 10 genom delägaren i sterbhuset

Oskar Olsson

Julius Olsson, Viarp n:o 6

Johan Nilsson, " " 7 genom Karl Johansson enligt fullmakt
bil. 3.

Per Olsson, Viarp n:o 7

Seven Wahlberg, Viarp n:o 16

såsom ecklesiastiskt ombud: Herr kontraktsprosten P. Edén enligt

förordnande bil. 4.

Såsom åldersman i Viarps by:

evan antecknade Martin Larsson,

såsom gode män: Olof Persson, Hamnabro, och Emil Nilsson Simris,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom
upplästes /bil. 5/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning
mot synemännen ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till
sägare.

§ 3.

Till förrättningsmännen hade inkommit skrivelse /bil. 6/ en-
ligt vilken Per Olsson, Martin Larsson, Nils Thufvesson, Ola Mårtens-
sen och Jehan Nilsson, samtliga i Viarp, förenade sig med sökandena.
Denna skrivelse upplästes och vidhölls föreningen av de sägare
som undertecknat densamma, vilket bestyrktes genom synemännens un-
derskrift.

§ 4.

Sökandena yrkade täckta avloppsdikens anläggande till sådant
djup och dimensioner att deras vattenskadade mark kunde torrläggas
till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas
enligt lag.

§ 5.

Förrättningsmannen kungjorde att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal lördagen den 14 innevarande september månad kl. 10 förmiddagen, till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 6.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet. Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Olof Persson Emil Nilsson

År 1929 den 14 september.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän hos lantbrukaren Herman Persson i Viarp, varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Johan Nilsson, Viarp, genom Karl Johansson i Viarp enligt fullmakt bil. 7.

Julius Olsson Viarp,

Martin Ingemansson, Viarp

Herman Persson, "

Oskar Olsson, "

Martin Olsson, "

Martin Larsson, "

Anders Olsson, "

Johannes Thulin, Viarp genom Kontraktspresten Emil Thulin.

Såsom ecklesiastiskt ombud: Kontraktsprosten P. Edén.

Per Olsson, Viarp.

§ 7.

Förrättningsmannen framlade det upprättade dikningsförslaget, samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil. 8/, kostnadsberäkning /bil. 9/ och kostnadsfördelningslängd /bil. 10/.

§ 8.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande /bil. 11/.

§ 9.

Det beslöts att styrelsen för företaget skulle bestå av tre medlemmar. Härtill valdes Herman Persson, n:o 1 Viarp, Johannes Thulin, n:o 3 Viarp, och Anders Olsson å n:o 11 Viarp.

§ 10.

Till styrelsens ordförande utsågs Herman Persson å n:o 1 Viarp pr Särishamn. Till företaget hörande handlingar och ritningar skulle förvaras av styrelsens ordförande.

§ 11.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet som bilaga 12.

§ 12.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll. Ort och tid som evan

Lennart Helmström

Statens lantbruksingenjör

Olof Persson

Emil Nilsson

Fullmakt för min fader, kontraktsprosten Emil Thulin i Ingelstorp, att föra min talan och bevaka min rätt rörande mina fastigheter i Viarp av Simris socken vid den syneförrättning enligt vattenlagen, som lantbruksingenjör Lennart Holmström utsatt att äga rum den 9 september 1929, och vid de sammanträden, som i samma ärende komma att hållas. Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Viarp den 7 september 1929

Johannes Thulin

Egenhändiga namnteckningen bevittnas av

Agda Wiberg Ida Svensson

Prästgården, Ingelstorp Prästgården, Ingelstorp

Bil. 2.

F U L L M A K T.

Lantbruksbiträdet Nils Mårtensson befullmäktigas härmed att hos Lantbr. Herman Persson i Viarp bevaka min rätt och föra min talan vid sammanträdet den 9 dennes angående floddiket i Viarp.

Viarp den 8 september 1929

Ola Mårtensson

Egenhändiga namnteckningen bestyrka:

Johannes Thulin Nils Thufvesson

Viarp n:o 3

Viarp n:o 11

F U L L M A K T.

Härmed befullmäktigas min son Karl Johansson att å sammanträde med delegaterna i Viarps dikningsföretag hos Lantbr. Herman Persson , Viarp måndagen den 9 sept. 1929, föra min talan och utöva min även tillkommande rösträtt.

Viarp den 9 sept. 1929

Johan Nilsson

Bevittnas

Ingrid Jönsson

Kerstin Persson

Viarp n:o 10

Viarp n:o 7

Till Högvärddiga Domkapitlet i Lund.

Förordnad att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen

angående dikning inom Viarp i Simris socken av Kristianstads län

får jag värdsamt meddela, att ärendet berör jord, tillhörig Öst-

ra Nöbbelövs sockens kyrka, vilken jord arrenderas av Axel Olsson

i Gislöv, samt att sammanträde med sakägarna är utsatt att hållas

hos lantbrukaren Herman Persson å n:o 1 Viarp /Nyhem/ måndagen den

9 sept. 1929 kl. 11 f.m. Kristianstad den 26 aug. 1929.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

R E S O L U T I O N.

Herr kontraktsprosten m.m. P. Edén eller, vid förfall för honom,

den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieombud

närvara vid ovannämnda förrättning. Lunds domkapitel den 28 aug. 1929

Å domkapitlets vägnar:

Edv. Rodhe

Fr. Callmer

Bil. 5 .

Till länsstyrelsen i Kristianstads län.

Då enligt uppgift per telefon d. 20/8 1928 från kommissionären i landskansliet vår ansökan i medio av juli detta år i nedanskrivna ärende ej kommit Länsstyrelsen till handa, få vi härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att verkställa syn enligt vattenlagen för torrläggning av jord å våra ägor i Viarp, Simris socken.

Samtliga saksägare kunna först av förrättningsmannen uppgivas.

Viarp pr Simrishamn den 27 augusti 1928.

Johannes Thulin

Herman Persson

Viarp n:o 3

Nyhem Viarp

Viarp n:o 15

Idart Jeppsson

R E S O L U T I O N .

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statsens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan återopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstad den 3 september 1928

Joh. Nilsson

Josef Fischer

Bil. 6.

Härmed förenar jag mig med Johannes Thulin, Herman Persson och Idart Jeppsson n:o 3, n:o 1, n:o 11 Viarp i Simris socken av Kristianstads län om syn för upptagande av avloppsdike genom och från ovannämnda nummer.

Viarp den 11 juli 1929

Per Olsson

Martin Larsson

Nils Thufvesson

Ola Mårtensson
genom

Johan Nilsson

Nils Mårtensson

genom G.Karl Johansson

Bevittnas

Lars Kullman

Seben Wahlberg

Förestående föreningshandling är uppläst vid syneförrättning enligt vattenlagen den 9 sept. 1929 och vidhölls vid förfrågan därom av de personer, som undertecknat densamma, betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Olof Persson

Emil Nilsson

Bil. 7.

F U L L M Ä K T.

Härmed befullmäktigas min son lantbr. Karl Johansson, att å sammanträde med deleganna i Viarps dikningsföretag hos lantbr. Herman Persson Viarp, lördagen den 14 sept. 1929 föra min talan och utöva mig tillkommande röst rätt.

Viarp n:o 7 pr Simrishamn den 14.9.1929

Joh. Nilsson

Namnteckningen bevittnas.

Ingrid Jönsson

Kerstin Persson

Viarp 7

Viarp 7

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde					
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr. har	pr. ägofigur		pr. har	pr. ägofigur		pr. har	pr. ägofigur				
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre			
7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
Står del förbehållning, ägo beskrivning och värde- ringslängd öfver vattenkadad mark till Viarys by i Finns socken av Kristianstads län upprä- ttad vid syn mät. vattenlagen år 1929.																			

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Simris socken</u>					
<u>Värp</u>	7 ²	A	1/4		<u>Johan Nilsson</u>
				1	våg
				2	hädgård, lönnylla på möräntua
					<u>Summa</u>
<u>Värp</u>	7 ³	B	1/4		<u>Pär Olsson</u>
				3	våg
				4	hädgård, lönnylla på möräntua
					<u>Summa</u>
<u>Värp</u>		C			<u>Byg mark. Mr. Leven Wahlberg</u>
				5	våg
				6	hädgård, lönnylla på möräntua
					<u>Summa</u>
<u>Värp</u>	6 ²	D	1/8		<u>Julius Olsson</u>
				7	våg
				8	äker, lönnylla på möräntua
				9	" do
					<u>Summa</u>
<u>Värp</u>	10 ²	E	1/8		<u>Nils Olsson och hans</u>
				11	våg lönnylla på möräntua
				12	äker do
				13	hädgård do
				14	äng do
				15	" do
				16	" do
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
						0 02.7										
0 08.0								1440	115	20	2400	192	-	960	76	80
0 08.0						0 02.7			115	20		192	-		76	80
						0 02.2										
0 10.0								1200	120	-	2400	240	-	1200	120	-
0 10.0						0 02.2			120	-		240	-		120	-
						0 00.9										
0 04.0								1200	48	-	2400	96	-	1200	48	-
0 04.0						0 00.9			48	-		96	-		48	-
						0 00.8										
0 04.5								2160	97	20	2400	108	-	240	10	80
0 07.0								2160	151	20	2400	168	-	240	16	80
0 11.5						0 00.8			248	40		276	-		27	60
						0 00.5										
0 06.0								1680	100	80	2400	144	-	720	43	20
0 02.0								1920	38	40	2400	48	-	480	9	60
		0 05.5						1920	105	60	2400	132	-	480	26	40
		0 04.0						720	28	80	2400	96	-	1680	67	20
		0 04.0						720	28	80	2400	96	-	1680	67	20
0 08.0	0 13.5					0 00.5			302	40		516	-		213	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansnr	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				17	övergått ägg, lermylla på morälska
				18	" 81
					<u>Summa</u>
<u>Viarp</u>	$\begin{Bmatrix} 43 \\ 45 \end{Bmatrix}$	<u>F</u>	$\begin{Bmatrix} 1/6 \\ 1/2 \end{Bmatrix}$	ägar numm vägnad	<u>Martin Ljungmansson</u>
				19	våg mup.
				20	ägg, lermylla på morälska
				21	ägg 81
				22	våg mup.
				23	äls 81
				24	äls 81
					<u>Summa</u>
<u>Viarp</u>		<u>G</u>			<u>Bys mark. br. Johan Stenlundsson</u>
				25	våg mup.
				26	" mup.
				27	äls, lermylla på morälska
					<u>Summa</u>
<u>Viarp</u>	<u>nr 16</u>	<u>H</u>	$\frac{3}{16}$		<u>Herman Persson</u>
				28	våg mup.
				29	" mup.
				30	hädgård, lermylla på morälska
				31	äls 81
				32	" 81
				33	" 81
				34	" 81
				35	" 81
					övergått

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13	14		15	16		
0 08.0	0 13.5					0 00.5			302	40		516	-		213	60
	0 08.0							960	76	80	2400	192	-	1440	115	20
	0 07.5							960	72	-	2400	180	-	1440	108	-
0 08.0	0 29.0					0 00.5			451	20		888	-		436	80
						0 05.0										
	0 02.5							1440	36	-	2400	60	-	960	24	-
	0 12.0							1680	201	60	2400	288	-	720	86	40
						0 03.6										
0 55.0								1680	924	-	2400	1320	-	720	396	-
0 52.5								1680	882	-	2400	1260	-	720	378	-
1 07.5	0 14.5					0 08.6			2043	60		2928	-		884	40
						0 06.0										
						0 01.5										
0 08.5								1200	102	-	2400	204	-	1200	102	-
0 08.5						0 07.5			102	-		204	-		102	-
						0 02.5										
						0 04.8										
0 07.5								1920	144	-	2400	180	-	480	36	-
0 35.0								1440	504	-	2400	840	-	960	336	-
0 35.0								1440	504	-	2400	840	-	960	336	-
0 35.5								2160	766	80	2400	852	-	240	85	20
1 13.0								1920	2044	80	2400	2556	-	480	511	20
1 06.5								1680	2125	20	2400	3036	-	720	910	80
1 36.5																
3 46.0						0 07.3			6088	80		8304	-		2215	20
4 23.0																

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				36	överförl äker, torvmylla på moränbän 37 " do 38 " do Summa
Värp	2016	I	5/6	39	Martin Olsson äker, torvmylla på moränbän 40 " do Summa
Värp	2016	II	1/4	41	Martin Larsson äker, torvmylla på moränbän 42 äng do Summa
Värp	112	I	1/6	43	Anders Olsson äker, torvmylla på moränbän 44 " do 45 " do 46 " do 47 " do 48a väg 48b " mup. mup. Summa
Värp	11"	III	1/32	49	Vilb Tuvesson väg mup. 50 äker, torvmylla på moränbän ösa förs

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
346.0				007.3	6088 80		8304 -		2215 20							
066.5					1680 1117 20	2400	1596 -	720	478 80							
040.5					1680 680 40	2400	972 -	720	291 60							
039.5					1200 474 -	2400	948 -	1200	474 -							
492.5				007.3	8360 40		11820 -		3459 60							
059.0					1680 991 20	2400	1416 -	720	424 80							
059.5					1680 999 60	2400	1428 -	720	428 40							
118.5					1990 80		2844 -		853 20							
023.5					2160 507 60	2400	564 -	240	56 40							
	012.5				1680 210 -	2400	300 -	720	90 -							
023.5	012.5				717 60		864 -		146 40							
036.0					1440 518 40	2400	864 -	960	345 60							
037.0					1440 532 80	2400	888 -	960	355 20							
037.5					1440 540 -	2400	900 -	960	360 -							
024.5					1440 352 80	2400	588 -	960	235 20							
016.5					960 158 40	2400	396 -	1440	237 60							
				015.6												
				001.6												
151.5				017.2	2102 40		3636 -		1533 60							
36 155																
				007.2												
034.0					1200 408 -	2400	816 -	1200	408 -							
034.0				007.2	408 -		816 -		408 -							

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				51	^{örefors} åker, brunnfla på moräntera
				52	" 30
				53	" 30
				54	" 30
					<u>Summa</u>
<u>Värp</u>	<u>23</u>	<u>N</u>	<u>1/6</u>		<u>Anders Olsson</u>
				55	våg ^{nijs}
				56	" ^{nijs}
				57	åker, brunnfla på moräntera
				58	" 30
				59	" 30
				60	" 30
				61	" 30
				62	"
					<u>Summa</u>
<u>Värp</u>	<u>24</u>	<u>O</u>	<u>1/30</u>		<u>Ola Målsjö</u>
				63	våg ^{nijs}
				64	frädgård
				65	åker, brunnfla på moräntera
				66	" 30
				67	" 30
				68	" 30
				69	" 30
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
0 34.0				0 07.2				408	-		816	-		408	-	
0 33.0								1680	554	40	2400	792	-	720	237	60
0 37.5								1440	540	-	2400	900	-	960	360	-
0 37.5								1440	540	-	2400	900	-	960	360	-
0 27.5								1680	462	-	2400	660	-	720	198	-
1 69.5				0 07.2				2504	40		4068	-		1563	60	
				0 01.5												
				0 14.0												
0 05.0								1920	96	-	2400	120	-	480	24	-
0 10.0								1920	192	-	2400	240	-	480	48	-
0 27.0								1920	518	40	2400	648	-	480	129	60
0 43.5								1680	730	80	2400	1044	-	720	313	20
0 36.5								1680	613	20	2400	876	-	720	262	80
0 57.5								1440	828	-	2400	1380	-	960	552	-
1 79.5				0 15.5				2978	40		4308	-		1329	60	
				0 14.0												
0 04.5								1680	75	60	2400	108	-	720	32	40
0 06.0								1200	72	-	2400	144	-	1200	72	-
0 21.5								1680	361	20	2400	516	-	720	154	80
0 35.0								1680	588	-	2400	840	-	720	252	-
0 39.0								1440	561	60	2400	936	-	960	374	40
0 76.5								1440	1101	60	2400	1836	-	960	734	40
1 82.5				0 14.0				2760	-		4380	-		1620	-	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurs nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Viarp</u>	2 ⁵	P	1/30		Ola Håstensson 70 äng, kronmylla på moränter 71 äng 80 Summa
<u>Viarp</u>	2 ⁹	G	eght. no 17		Ola Håstensson 72 äng, kronmylla på moränter 73 äng 80 Summa
<u>Viarp</u>	merolott till 2 ⁶	R	merolott till 1/30		Ola Håstensson 74 äng, kronmylla på moränter 75 äng 80 Summa
<u>Viarp</u>	merolott till 2 ⁵	S	merolott till 1/30		Ola Håstensson 76 äng, kronmylla på moränter 77 äng 80 Summa
<u>Viarp</u>	merolott till 2 ⁴	T	merolott till 1/30		Ola Håstensson 78 äng, kronmylla på moränter 79 äng 80 Summa
<u>Viarp</u>	merolott till 2 ³	U	merolott till 1/30		Ola Håstensson 80 äng, kronmylla på moränter 81 äng 80 Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0 28.5								1200	342	-	2400	684	-	1200	342	-
		0 01.3						1200	15	60	2400	01	20	1200	15	60
0 28.5	0 01.3								357	60		715	20		357	60
		0 03.6						840	30	24	1400	50	40	560	20	16
0 10.6								840	89	04	1400	148	40	560	59	36
0 10.6	0 03.6								119	28		198	80		79	52
		0 01.0						840	8	40	1400	14	-	560	5	60
0 02.6								840	21	84	1400	36	40	560	14	56
0 02.6	0 01.0								30	24		50	40		20	16
		0 01.0						840	8	40	1400	14	-	560	5	60
0 02.6								840	21	84	1400	36	40	560	14	56
0 02.6	0 01.0								30	24		50	40		20	16
		0 01.0						840	8	40	1400	14	-	560	5	60
0 02.6								840	21	84	1400	36	40	560	14	56
0 02.6	0 01.0								30	24		50	40		20	16
		0 01.0						840	8	40	1400	14	-	560	5	60
0 02.6								840	21	84	1400	36	40	560	14	56
0 02.6	0 01.0								30	24		50	40		20	16

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Värp</u>	<u>marsslott till 28</u>	<u>V</u>	<u>marsslott till 1/30</u>	82	<u>Ola Maitensson</u>
				83	äng, lönnylla på moräulera ällu <u>gö</u>
					<u>Summa</u>
<u>Värp</u>	<u>3²</u>	<u>X</u>	<u>1/8</u>	84a	<u>Johannes Thulin</u>
				84b	väg <u>nyg</u>
				85	" "
				86	äng, lönnylla på moräulera
				87	" <u>gö</u>
				88	" <u>gö</u>
				89	" <u>gö</u>
				90	" <u>gö</u>
				91a	" <u>gö</u>
				91b	ällu <u>gö</u>
				92	" <u>gö</u>
				93	" <u>gö</u>
				94	" , lönnylla på moräulera
				95a	" <u>gö</u>
				95b	" , lönnylla på moräulera
				96	" lönnylla på moräulera
				97	" <u>gö</u>
				98	" <u>gö</u>
				99	" <u>gö</u>
				100	" <u>gö</u>
				101	" <u>gö</u>
				102	" <u>gö</u>
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7*	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
			001.0					840	840	1400	14	-	560		560	
002.6								840	21	84	1400	36	40	560	14	56
002.6	001.0								30	24		50	40		20	16
						012.1										
						002.2										
						005.1										
			003.0					700	21	-	1400	42	-	700	21	-
			002.0					840	16	80	1400	28	-	560	11	20
			010.5					840	88	20	1400	147	-	560	58	80
			007.0					840	58	80	1400	98	-	560	39	20
			007.0					840	58	80	1400	98	-	560	39	20
			005.5					840	46	20	1400	77	-	560	30	80
011.0								840	92	40	1400	154	-	560	61	60
015.0								840	126	-	1400	210	-	560	84	-
016.5								700	115	50	1400	231	-	700	115	50
046.0								1200	552	-	2400	1104	-	1200	552	-
034.0								1200	408	-	2400	816	-	1200	408	-
001.2								840	10	08	1400	16	80	560	6	72
033.0								1440	475	20	2400	792	-	960	316	80
031.5								1680	529	20	2400	756	-	720	226	80
016.0								1680	268	80	2400	384	-	720	115	20
031.0								1920	403	20	2400	504	-	480	100	80
025.0								1440	360	-	2400	600	-	960	240	-
024.5								1920	470	40	2400	588	-	480	117	60
017.5								2160	378	-	2400	420	-	240	42	-
292.2	035.0					019.4			4478	58		7065	80		2587	22

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares. namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Värp</u>	<u>33</u>	<u>U</u>	<u>1/8</u>		<u>Johannes Thulin</u>
				103	våg ^{mips.}
				104	äker, lönnvalla på moräntena
				105	" <u>gö</u>
				106	" <u>gö</u>
				107	" <u>gö</u>
				108	" <u>gö</u>
				109	" <u>gö</u>
				110	" <u>gö</u>
				111	" <u>gö</u>
				112	" <u>gö</u>
				113	äng, lönnvalla på moräntena
				114a	" <u>gö</u>
				114b	äker <u>gö</u>
					<u>Summa</u>
<u>Värp</u>	<u>morstott till 11</u>	<u>Z</u>			<u>Johannes Thulin</u>
				115	äker, lönnvalla på moräntena
				116	äng <u>gö</u>
				117	" <u>gö</u>
					<u>Summa</u>
<u>Värp</u>	<u>morstott till 11</u>	<u>Å</u>			<u>Johannes Thulin</u>
				118	äker, lönnvalla på moräntena
				119	äng <u>gö</u>
				120	" <u>gö</u>
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						006.0										
015.0								2160	324 -	2400	360 -		240	36 -		
026.0								2160	561 60	2400	624 -		240	62 40		
035.0								1680	588 -	2400	840 -		720	252 -		
032.0								2160	691 20	2400	768 -		240	76 80		
033.5								2160	723 60	2400	804 -		240	80 40		
002.0								1920	38 40	2400	48 -		480	9 60		
027.5								1440	396 -	2400	660 -		960	264 -		
064.0								1440	921 60	2400	1536 -		960	614 40		
0035								1920	67 20	2400	84 -		480	16 80		
	014.5							420	60 90	1400	203 -		980	142 10		
	022.5							420	94 50	1400	315 -		980	220 50		
0065								1120	72 80	1600	104 -		480	31 20		
245.0	037.0					006.0			4539 80		6346 -			1806 20		
0035								420	14 70	1400	49 -		980	34 30		
	002.0							420	8 40	1400	28 -		980	19 60		
	007.5							420	31 50	1400	105 -		980	73 50		
0035	009.5								54 60		182 -			127 40		
0035								840	29 40	1400	49 -		560	19 60		
	006.0							700	42 -	1400	84 -		700	42 -		
	007.5							420	31 50	1400	105 -		980	73 50		
0035	013.5								102 90		238 -			135 10		

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägöföregrensnummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Viarp</u>	<u>monlott till 1'</u>	<u>A"</u>		121	<u>Johannes Thulin</u> äker, kronhylla på moränter
				122	äug <u>g</u>
				123	" <u>g</u>
					<u>Summa</u>
<u>Viarp</u>	<u>monlott till 1'</u>	<u>O"</u>		124	<u>Johannes Thulin</u> äug, kronhylla på moränter
				125a	" <u>g</u>
					<u>Summa</u>
<u>Viarp</u>	<u>monlott till 1'</u>	<u>A^I</u>		125b	<u>Johannes Thulin</u> äug, kronhylla på moränter
				126	" <u>g</u>
				127	" <u>g</u>
					<u>Summa</u>
<u>Viarp</u>	<u>monlott till 1'</u>	<u>B'</u>		128	<u>Johannes Thulin</u> äug, kronhylla på moränter
				129	" <u>g</u>
				130	" <u>g</u>
					<u>Summa</u>
<u>Viarp</u>	<u>monlott till 1'</u>	<u>C^I</u>		131	<u>Johannes Thulin</u> äug, kronhylla på moränter
				132	" <u>g</u>
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
008.5								840	71 40		1400	119 -		560	47 60	
		008.0						560	44 80		1400	112 -		840	67 20	
		008.0						840	67 20		1400	112 -		560	44 80	
008.5	016.0								183 40			343 -			159 60	
		005.5						840	46 20		1400	77 -		560	30 80	
		009.0						560	50 40		1400	126 -		840	75 60	
		014.5							96 60			203 -			106 40	
		004.0						560	22 40		1400	56 -		840	33 60	
		001.8						420	7 56		1400	25 20		980	17 64	
		003.3						420	13 86		1400	46 20		980	32 34	
		009.1							43 82			127 40			83 58	
		003.3						420	13 86		1400	46 20		980	32 34	
		001.4						420	5 88		1400	19 60		980	13 72	
		004.0						560	22 40		1400	56 -		840	33 60	
		006.7							42 14			121 80			79 66	
		002.5						980	24 50		1400	35 -		420	10 50	
		008.5						420	35 70		1400	119 -		980	83 30	
		011.0							60 20			154 -			93 80	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Agoligrens nummer	Delägars namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Viarp</u>	<u>monolott till 11²</u>	<u>D^I</u>		133 134	<u>Johannes Thulin</u> äng, torvmylla på moräntua " " gr <u>Summa</u>
<u>Viarp</u>	<u>monolott till 11³</u>	<u>E^I</u>		135 136	<u>Anders Olsson</u> äng, torvmylla på moräntua " " gr <u>Summa</u>
<u>Sisboöspåden</u>	<u>monolott till 1¹</u>	<u>F^I</u>		137 138	<u>Östra Nöbbelövs kyrka</u> äng, torvmylla på moräntua " " gr <u>Summa</u>
<u>Viarp</u>	<u>Del av monolott till 7³</u>	<u>G^I</u>		139	<u>Johannes Thulin</u> äker, torvmylla på moräntua <u>Summa</u>
<u>Viarp</u>	<u>Del av monolott till 7²</u>	<u>H^I</u>		140	<u>Johannes Thulin</u> äker, torvmylla på moräntua <u>Summa</u>
<u>Viarp</u>	<u>Del av monolott till 7²</u>	<u>I^I</u>		141	<u>Edvard Jepsen</u> äker, torvmylla på moräntua <u>Summa</u>

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Viarp</u>	<u>del äg monlott till 75</u>	<u>IC^I</u>		142	<u>Idar Jepsen</u> åker, kornvalla på moräntera <u>Summa</u>
<u>Viarp</u>	<u>64</u>	<u>LI</u>	<u>lgh nr 15</u>	143 144 145 146	<u>Idar Jepsen</u> väg skut och trädgård, kornvalla på moräntera åker " <u>Summa</u>
<u>Viarp</u>	<u>monlott till 101</u>	<u>MI</u>		147 148 149 150	<u>Idar Jepsen</u> väg trädgård, kornvalla på moräntera åker " <u>Summa</u>
<u>Viarp</u>	<u>del äg 10"</u>	<u>PI</u>	<u>del äg lgh nr 14</u>	151 152 153	<u>Johannes Thulin</u> väg åker, kornvalla på moräntera skut och trädgård <u>Summa</u>
<u>Viarp</u>	<u>del äg 10"</u>	<u>O^I</u>	<u>del äg lgh nr 14</u>	154 155 156 157	<u>Matilda Hägersen</u> åker, kornvalla på moräntera " ", kornvalla på moräntera " <u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
0 08.7								480	41	76	1600	139	20	1120	97	44
0 08.7									41	76		139	20		97	44
						0 00.9										
0 03.8								1280	48	64	1600	60	80	320	12	16
0 13.5								480	64	80	1600	216	-	1120	151	20
0 09.1								480	43	68	1600	145	60	1120	101	92
0 26.4						0 00.9			157	12		422	40		265	28
						0 01.0										
0 02.0								1280	38	40	1600	48	-	320	9	60
0 17.5								480	84	-	1600	280	-	1120	196	-
0 14.0								480	67	20	1600	224	-	1120	156	80
0 34.5						0 01.0			189	60		552	-		362	40
						0 00.9										
0 01.0								1440	14	40	1600	16	-	160	1	60
0 07.5								960	72	-	1600	120	-	640	48	-
0 08.5						0 00.9			86	40		136	-		49	60
0 14.5								420	60	90	1400	203	-	980	142	10
0 10.5								420	44	10	1400	147	-	980	102	90
0 05.5								480	26	40	1600	88	-	1120	61	60
0 03.0								480	14	40	1600	48	-	1120	33	60
0 33.5									145	80		486	-		340	20

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Agofigrens nummer	Hemmansal	Littera å kartan	Registernummet	Socken, by och hemman
6	5	4	3	2	1
<u>Sammmandrag</u>					
					<u>Linnis socken</u>
Johan Nilsson		1/4	A	7 ²	Thors
Per Olsson		1/4	B	7 ³	"
Bysmark. Nr. Leena Wahlberg			C		"
Julius Olsson		1/8	D	6 ²	"
Nils Olsson skublas		1/8	E	10 ²	"
	sammmandrag agobeskrivning	1/6		4 ³	"
		1/3	F	4 ⁵	"
Martin Tugemansson			G		"
Bysmark. Nr. Johan Hultström					"
Herman Persson		3/16	H	ar 16	"
Martin Olsson		5/6	I	ar 16	"
Martin Larsson		1/4	K	ar 16	"
Anders Olsson		1/6	L	11 ²	"
Nils Tugesson		1/32	M	11"	"
Anders Olsson		1/6	N	2 ³	"
Ola Hultesson		1/30	O	2 ⁴	"
"		1/30	P	2 ⁵	"
"		1/17	Q	2 ⁹	"
"		1/30	R	2 ⁶	"
"		1/30	S	2 ⁵	"
"		1/30	T	2 ⁴	"
"		1/30	U	2 ⁷	"
"		1/30	V	2 ⁸	"
Johannes Thulén		1/8	X	3 ²	"
"		1/8	Y	3 ³	"
"			Z	1 ¹	"
"			Å	1 ¹	"
söuför					

A-r-e-a-l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr. har	pr. ägofigur		pr. har	pr. ägofigur		pr. har	pr. ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
✓ 008.0						002.7		115	20		192	-		✓ 76	80	
✓ 010.0						002.2		120	-		240	-		✓ 120	-	
✓ 004.0						000.9		48	-		96	-		✓ 48	-	
✓ 011.5						000.8		248	40		276	-		✓ 27	60	
✓ 008.0	✓ 029.0					000.5		451	20		888	-		✓ 436	80	
✓ 107.5	✓ 014.5					008.6		2043	60		2928	-		✓ 884	40	
✓ 008.5						007.5		102	-		204	-		✓ 102	-	
✓ 492.5						007.3		8360	40		11820	-		✓ 3459	60	
✓ 118.5								1990	80		2844	-		✓ 853	20	
✓ 020.5	✓ 012.5							717	60		864	-		✓ 146	40	
✓ 151.5						017.2		2102	40		3636	-		✓ 1533	60	
✓ 169.5						007.2		2504	40		4068	-		✓ 1563	60	
✓ 179.5						015.5		2978	40		4308	-		✓ 1329	60	
✓ 182.5						014.0		2760	-		4380	-		✓ 1620	-	
✓ 028.5	✓ 001.3							357	60		715	20		✓ 357	60	
✓ 010.6	✓ 003.6							119	28		198	80		✓ 79	52	
✓ 002.6	✓ 001.0							30	24		50	40		✓ 20	16	
✓ 002.6	✓ 001.0							30	24		50	40		✓ 20	16	
✓ 002.6	✓ 001.0							30	24		50	40		✓ 20	16	
✓ 002.6	✓ 001.0							30	24		50	40		✓ 20	16	
✓ 002.6	✓ 001.0							30	24		50	40		✓ 20	16	
✓ 292.2	✓ 035.0					019.4		4478	58		7065	80		✓ 2587	22	
✓ 245.0	✓ 037.0					006.0		4539	80		6346	-		✓ 1806	20	
✓ 003.5	✓ 009.5							54	60		182	-		✓ 187	40	
✓ 003.5	✓ 013.5							102	90		238	-		✓ 135	10	
2071.3	160.9					109.8		34346	36		51741	80		17395	44	

1	2	3	4	5	6
Trarp	monlott fält 1'	" A			överförl Johannes Thulin
"	monlott fält 1'	" O			" "
"	monlott fält 1'	A ^I			" "
"	monlott fält 1'	B ^I			" "
"	monlott fält 1'	C ^I			" "
"	monlott fält 1 1/2	D ^I			" "
"	monlott fält 1 1/3	E ^I			Anders Olsson
Sislösgränd	monlott fält 1'	F ^I			O'Vöbelsens kyrka
Trarp	del av monlott fält 7 1/3	G ^I			Johannes Thulin
"	del av monlott fält 7 1/3	H ^I			" "
"	del av monlott fält 7 1/2	I ^I			Edvard Jepsen
"	del av monlott fält 7 1/3	K ^I			" "
"	6 4	L ^I	lykt. nr 15		" "
"	monlott fält 10'	M ^I			" "
"	del av 10 "	P ^I	del av lykt. nr 14		Johannes Thulin
"	del av 10 "	O ^I	del av lykt. nr 14		Matilda Mattsson
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan düglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	x	8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2071.3		160.9				109.8			34346	36		51741	80		17395	44
✓ 008.5		✓ 016.0							183	40		343	-		✓ 159	60
		✓ 014.5							96	60		203	-		✓ 106	40
		✓ 009.1							43	83		127	40		✓ 83	58
		✓ 008.7							42	14		121	80		✓ 79	66
		✓ 011.0							60	20		154	-		✓ 93	80
		✓ 006.8							37	52		95	20		✓ 57	68
		✓ 007.0							39	48		98	-		✓ 58	52
		✓ 006.4							44	24		89	60		✓ 45	36
✓ 003.6									30	24		50	40		✓ 20	16
✓ 006.7									42	88		107	20		✓ 64	32
✓ 004.2									20	16		67	20		✓ 47	04
✓ 008.7									41	76		139	20		✓ 97	44
✓ 026.4						000.9			157	12		422	40		✓ 265	28
✓ 034.5						001.0			189	60		552	-		✓ 362	40
✓ 008.5						000.9			86	40		136	-		✓ 49	60
✓ 033.5									145	80		486	-		✓ 340	20
2205.9		240.4				112.6			35607	72		54934	20		19326	48

Traips den 14 sept 1929
 Lennart Holmström
 Status lantbrukssiggenjö
 Olof Persson Emil Nilsson

[illegible]

Kostnadsförslag.

Värms dikningsförslag av år 1929.

Timpenning:

Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
1	2	3	4	5	Kr.	öre	Kr.	öre
0-4+62	462	<u>Dikessläckan A-A²</u>						
0-0+98	98	Schaktning för täkt ledning, röms läggning, dikensjords återfyllning lu.	98	1.00	98	-	✓	
0-0+98	98	6" tegelrör, frakten inberäknad st.	330	0.38	125	40	✓	223 40
0+98-1+97	99	Schaktning för täkt ledning, röms läggning, dikensjords återfyllning lu.	99	1.10	108	90	✓	
0+98-1+97	99	8" tegelrör, frakten inberäknad st.	335	0.55	184	25	✓	293 15
1+97-4+62	265	Schaktning för täkt ledning, röms läggning, dikensjords återfyllning lu.	265	1.40	371	-	✓	
1+97-4+62	265	10" cementrör med fläns (bl. 1:2:2) lu.	265	2.50	662	50	✓	1033 50
0, 0+98 1+97-2+94		Införingsbunnar av betong samt lock av betong. Bunnarna skola vara av minst diam. av 0.7 m. samt skall bunn- botten ligga minst 0.5 m. under anläggs- rörets underkant. Bunnbotten skall vara slussalt samt bunnarna väl omgäddad med masksten och skärs st.	4	40.00				160 -
		För oförutsedda fall, arbets tillsyn m. m. tilläggs cirka 10 1/2						169 95
		<u>Summa</u>						1880 -
4+62-6+42	180	<u>Dikessläckan A²-B.</u>					✓	
4+62-6+42	180	Schaktning för täkt ledning, röms läggning, dikensjords återfyllning lu.	180	1.40	252	-	✓	
4+62-6+42	180	10" cementrör med fläns (bl. 1:2:2) lu.	180	2.50	450	-	✓	702 -
4+62-6, 6+21		Införingsbunnar som van st.	3	40.00				120 -
		För oförutsedda fall, arbets tillsyn m. m. tilläggs ca 10 1/2						83 -
		<u>Summa</u>						905 -

1	2	3	4	5	6	7
6+42-9+26	284	<u>Dihesskärchan B-C</u>				
6+42-6+78	36	Schaktning för täkt ledning, röransläggning, dihesjords återfyllning m. m.	lu. 36	1.50	54 -	✓
6+78-7+7	29	Do Do	lu. 29	2.50	72 50	✓
7+7-8+62	155	Do Do	lu. 155	1.50	232 50	✓
8+62-9+26	64	Do Do	lu. 64	0.90	57 60	✓
6+42-9+26	284	15" cementrör med fläns (bl. 1-2-2)	lu. 284	4.50	1278 -	✓ 1694 60
6+42-6+78	}	Infagningsbunnar som ovan	6	40.00		240 -
7+49-7+88		För oförutsedda fall, arbets				
8+62-8+82		tillsyn m. m. tilläggas ca 10%				195 40
		<u>Summa</u>				2130 -
						✓
9+26-10+50	124	<u>Dihesskärchan C-D</u>				
9+26-9+72	46	Schaktning för täkt ledning, röransläggning, dihesjords återfyllning m. m.	lu. 46	0.90	41 40	✓
9+26-9+72	46	15" cementrör med fläns (bl. 1-2-2)	lu. 46	4.50	207 -	✓ 248 40
9+26-9+62	}	Infagningsbunnar som ovan	2	40.00		80 -
9+72		Dihesöga av cement (enk. ritning)	(1)	40.00		40 -
9+72-10+50	78	Schaktning för öppet dike (uppränsning)	lu. 78	2.00		156 -
		För oförutsedda fall, arbets				
		tillsyn m. m. tilläggas ca 10%				50 60
		<u>Summa</u>				575 -
						✓
9+26-13	}	<u>Dihesskärchan C-E</u>				
13-13+20						
13-13+20	20	Schaktning för täkt ledning, röransläggning, dihesjords återfyllning m. m.	lu. 20	0.70	14 -	✓
13-13+20	20	4" tegelrör, fäktan inbucknad	70	0.21	14 70	28 70
13+20	}	Infagningsbunnar som ovan	1	40.00		40 -
		För oförutsedda fall, arbets				
		tillsyn m. m. tilläggas ca 10%				6 30
		<u>Summa</u>				75 -
						✓

Kostnadsförslag.

Timpenning:

Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmän m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
6+42=14 14-15+40	140	<u>Sihessträckan B-F</u>						
14-15+40	140	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikegrändens återfyllning m. m. lu	140	1.00	140	-		
14-15+40	140	12" cementbör med fläns/bt. 1:2:2/lu	140	3.50	490	-	630	-
15+40, 14+95		Subagning bunnar som ovanst	2	40.00			80	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tilläggs ca 10 %					70	-
		<u>Summa</u>					780	-
								✓
15+40/16+54	114	<u>Sihessträckan F-G</u>						
15+40/16+54	114	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikegrändens återfyllning m. m. lu	114	1.00	114	-		
15+40/16+54	114	12" cementbör med fläns/bt. 1:2:2/lu	114	3.50	399	-	513	-
16+54		Subagning bunn som ovanst	1	40.-			40	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tilläggs ca 10 %					57	-
		<u>Summa</u>					610	-
								✓
16+54/20+10	356	<u>Sihessträckan G-H</u>						
16+54/17+25	71	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikegrändens återfyllning m. m. lu	71	1.50	106	50		
17+25/18+80	155	Do Do lu	155	1.25	193	75	300	25
16+54/18+80	226	10" cementbör med fläns/bt. 1:2:2/lu	226	2.50	565	-		
18+80/19+78	98	Schaktning för täkt ledning, örefräs						
					565	-	300	25
								✓

1	2	3	4	5	6	7
		överfyllt			565 -	300 25 ✓
		rörurs läggning, dikeprodnas				
		återfyllning m. m. lu.	98	1.10	107 80	672 80 ✓
19+78, 20+10	32	D ₁ D ₂ lu.	32	1.30	41 60	
18+80, 20+10	130	8" tegelrör, frakten inbeträknad st.	440	0.55	242 -	283 60 ✓
16+58, 17+19		Införingsbunnar som ovan st.	6	40.-		240 - ✓
17+83, 18+80		För oförutredda fall, arbets				
19+66, 20+10		tillsyn m. m. tillägges ca 10 %				148 35
		Summa				1645 -
						✓
16+54-23		<u>Dikesträckan G-I</u>				
23-24+10	110	Schaktning för täkt ledning,				
23-24+10	110	rörurs läggning, dikeprodnas				
		återfyllning m. m. lu.	110	1.30	143 -	
23-24+10	110	8" tegelrör, frakten inbeträknad st.	375	0.55	206 25	349 25 ✓
24+10		Införingsbunnar som ovan st.	1	40.-		40 - ✓
		För oförutredda fall, arbets				
		tillsyn m. m. tillägges ca 10 %				40 75
		Summa				430 -
						✓
15+40-25		<u>Dikesträckan F-K</u>				
25-28	300	Schaktning för täkt ledning,				
25-28	300	rörurs läggning, dikeprodnas				
		återfyllning m. m. lu.	300	1.60	480 -	
25-28	300	15" munstycke med fläns (st. 1:2:2) lu.	300	4.50	1350 -	1830 - ✓
25+4, 25+28		Införingsbunnar som ovan st.	6	40.-		240 - ✓
25+63, 26+23		För oförutredda fall, arbets				
27+34, 28		tillsyn m. m. tillägges ca 10 %				210 -
		Summa				2280 -
						✓
28-31+40	340	<u>Dikesträckan H-I</u>				
28-29+19	119	Schaktning för täkt ledning,				
		rörurs läggning, dikeprodnas				
		återfyllning m. m. lu.	119	1.50	178 50	
		överfyllt			178 50	
						✓

Kostnadsförslag.

Timpenning:

Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
						178 50		
29 ⁺¹⁹ 29 ⁺⁹⁴	75	örefrät Schaktning för lächt ledning, rörrens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. hu.	75	2.00	150	-		
28-29 ⁺⁹⁴	194	12" cementrör med fläns (bl. 1:2:2) hu.	194	3.50	679	-	1007	50
29 ⁺⁹⁴ 31 ⁺⁸	114	Schaktning för lächt ledning, rörrens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. hu.	114	1.20	136	80		
31 ⁺⁸ 31 ⁺⁴⁰	32	Gr Gr hu.	32	1.00	32	-		
29 ⁺⁹⁴ 31 ⁺⁴⁰	146	10" cementrör med fläns (bl. 1:2:2) hu.	146	2.50	365	-	533	80
29 ⁺¹⁹ 29 ⁺⁹⁴		Subagningsskummar mm ovan st.	5	40.-			200	-
30 ⁺²⁰ 31 ⁺⁸		För oförutsedda fall, arbets						
31 ⁺⁴⁰		tillsyn m. m. tilläggs ca 10%					173	70
		Summa					1915	-
31-28	240	Dikessäckar K-M.						
31-33 ⁺⁴⁰								
31-32 ⁺⁵⁰	150	Schaktning för lächt ledning, rörrens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. hu.	150	2.00	300	-		
31-32 ⁺⁵⁰	150	6" tegelrör, fästen inbräddad st.	510	0.38	193	80	493	80
32 ⁺⁵⁰ 33 ⁺⁴⁰	90	Schaktning för lächt ledning, rörrens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. hu.	90	0.90	81	-		
32 ⁺⁵⁰ 33 ⁺⁴⁰	90	4" tegelrör, fästen inbräddad st.	300	0.21	63	-	144	-
31 ⁺⁵⁰ 32 ⁺⁵⁰		Subagningsskummar mm ovan st.	3	40.-			120	-
33 ⁺⁴⁰		För oförutsedda fall, arbets						
		tillsyn m. m. tilläggs ca 10%					72	20
		Summa					830	-

1	2	3	4	5	6	7
		<u>Sammandrag</u>				
0-4+62	462	Dihessstæchaw A-A ²				1880 -
4+62 6+42	180	" A ² -B				905 -
6+42 9+26	284	" B-C				2130 -
9+26 10+50	124	" C-D				575 -
9+26=13 13-13+20	20	" C-E				75 -
6+42=14 14-15+40	140	" B-F				780 -
15+40 16+54	114	" F-G				610 -
16+54 20+10	356	" G-H				1645 -
16+54=23 23-24+10	110	" G-I				430 -
15+40=25 25-28	300	" F-K				2280 -
28-31+40	340	" K-L				1915 -
31+28 31-33+40	240	" K-M				830 -
		<u>Summa</u>				14055 -

v.

Værp den 14 sept. 1929
Lennart Holmblom
Stakus lausbruksmagnus

Trsknadsfödelningstängd Wraips diknings-
förelag av ai 1939.

Societ, by nummer	Registernummer	Littera a-hastan	Nummervärd	Släkt
1	2	3	4	5
<u>Societis societ</u>				
Värp	7 ²	A	1/4	Johan Nilsson
"	7 ³	B	1/4	Per Olsson
"		C		Bys mark. Ar: Leven Wahlberg
"	6 ³	D	1/8	Julius Olsson
"	10 ²	E	1/8	Vils Olsson stultus
"	{4 ³ 4 ⁵ }	F	{1/6 1/2}	Martin Ingemarsson
"		G		Bys mark. Ar: Johan Skuttlund
"	no 1 ⁶	H	3/16	Herman Persson
"	no 1 ⁶	I	5/6	Martin Olsson
"	no 1 ⁶	K	1/4	Martin Larsson
"	11 ³	L	1/6	Anders Olsson
"	11"	M	1/32	Vils Tuvesson
"	2 ³	N	1/6	Anders Olsson
"	2 ⁴	O	1/30	Ola Mattsson
"	2 ⁵	P	1/30	Jone
"	2 ⁹	Q	1/17	Jone
"	numlott till 2 ⁶	R	numlott till 1/30	Jone
"	numlott till 2 ⁵	S	numlott till 1/30	Jone
"	numlott till 2 ⁴	T	numlott till 1/30	Jone
"	numlott till 2 ⁷	U	numlott till 1/30	Jone
"	numlott till 2 ⁸	V	numlott till 1/30	Jone
"	3 ³	X	1/8	Johannes Thulin

önn för

Aodelning I Hälsan A ¹ -A ³							Aodelning II, A ² -B-C-D, C-E, B-F, G-H, G-I, F-K, L, K-M												
Sökande	Sökningsstuf- dags ägare			Fördelningstal	Förhållings- värde			Sökningsstuf- dags ägare	Förhållings- värde	Fördelningstal	Förhållings- värde			Sökningsstuf- dags ägare	Förhållings- värde	Fördelningstal	Förhållings- värde		
	nr	kr.	no		kr.	no					kr.	no					kr.	no	
6	7	8		9	10			11	12	13	14			15		16	17		
nh								alla	76	80	0.50	60	87	60	87	0.43	2	68	
nh								"	120	-	0.78	94	96	94	96	0.68	4	24	
								"	48	-	0.31	37	74	37	74	0.27	1	68	
								"	27	60	0.18	21	91	21	91	0.16	1	80	
								"	436	80	2.85	346	99	346	99	2.47	15	38	
								"	884	40	5.78	703	71	703	71	5.01	31	20	
								"	102	-	0.67	81	57	81	57	0.58	3	61	
nh	34-38	2666	40	66.47	12.49	63		30-33	793	20	5.18	630	67	1880	30	13.38	83	31	
	alla	853	20	21.27	399	88								399	88	2.85	17	75	
nh	"	146	40	3.65	68	62								68	62	0.49	3	05	
	43	345	60	8.61	161	87		44-47	1188	-	7.76	944	78	1106	65	7.87	49	00	
nh								alla	1563	60	10.21	1243	07	1243	07	8.84	55	04	
								"	1329	60	8.68	1056	79	1056	79	7.52	46	83	
nh								"	1620	-	10.58	1288	11	1288	11	9.16	57	04	
"								"	357	60	2.34	284	90	284	90	2.03	12	64	
"								"	79	52	0.52	63	31	63	31	0.45	2	80	
"								"	20	16	0.13	15	83	15	83	0.11	0	68	
"								"	20	16	0.13	15	83	15	83	0.11	0	68	
"								"	20	16	0.13	15	83	15	83	0.11	0	68	
"								"	20	16	0.13	15	83	15	83	0.11	0	68	
"								"	20	16	0.13	15	83	15	83	0.11	0	68	
"								"	2587	22	16.89	2056	36	2056	36	14.63	91	10	
								"	11315	14	73.88	8994	89	10874	89	77.37	481	75	

1	2	3	4	5	
					inifit
Värp	3 ³	Y	1/8	Johannes Thulin	
	monlott till 1'	Z		Gruue	
	monlott till 1'	Ä		Gruue	
	monlott till 1'	Ä		Gruue	
	monlott till 1'	Ö		Gruue	
	monlott till 1'	A ^I		Gruue	
	monlott till 1'	B ^I		Gruue	
	monlott till 1'	C ^I		Gruue	
	monlott till 1 1/2	D ^I		Gruue	
	monlott till 1 1/3	E ^I			
Isis löspedur	monlott till 1'	F ^I		Anders Olsson	
Värp	del av monlott till 7 ³	G ^I		Östra Vöbelsö's kyrka	
	del av monlott till 7 ²	H ^I		Johannes Thulin	
	del av monlott till 7 ²	I ^I		Gruue	
	del av monlott till 7 ³	K ^I		Idar Jepsen	
	6 ⁴	L ^I	light. no 15	Gruue	
	monlott till 10'	M ^I		Gruue	
	del av 10"	P ^I	del av light. no 14	Johannes Thulin	
	del av 10"	O ^I	del av light. no 14	Mattilda Mårtensson	
					Summa

87
20
157

10638.51
119.31
51920

81.52
37.74
119.26

6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4011 60	100.40	1880 -		11315 14	73.88	8994 89	10874 89	77.37	481 75
sh.					alla	1806 20	11.79	1435 43	1435 43	10.21	63 57
"					"	127 40	0.83	101 05	101 05	0.72	4 48
"					"	135 10	0.88	107 14	107 14	0.76	4 73
"					"	159 60	1.04	126 62	126 62	0.90	5 60
"					"	106 40	0.70	85 23	85 23	0.61	3 80
"					"	83 58	0.55	66 96	66 96	0.48	2 99
"					"	79 66	0.52	63 31	63 31	0.45	2 80
"					"	93 80	0.61	74 24	74 24	0.53	3 30
"					"	57 68	0.38	46 27	46 27	0.33	2 06
"					"	58 52	0.38	46 27	46 27	0.33	2 06
"					"	45 36	0.30	36 53	36 53	0.26	1 62
sh.					"	20 16	0.13	15 83	15 83	0.11	0 68
"					"	64 32	0.42	51 14	51 14	0.36	2 24
sh.					"	47 04	0.31	37 74	37 74	0.27	1 68
"					"	97 44	0.64	77 92	77 92	0.55	3 43
"					"	265 28	1.73	210 63	210 63	1.50	9 34
"					"	362 40	2.37	288 55	288 55	2.06	12 83
"					"	49 60	0.32	38 96	38 96	0.28	1 74
"					"	340 20	2.22	270 29	270 29	1.92	11 96
		4011 60	100.40	1880 -		15314 88	100.40	12075 -	14055 -	100.40	622 66

Harps den 14 sept. 1929
Linnar Holmström
Statens landbruksgård
btof Persson Emil Nilsson



U T L Å T A N D E

avgivet vid synförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Viarps by i Simris socken och Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser nygrävning av avloppsdiken från i huvudsak redan odlad mark, är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Johan Nilsson för Viarp n:o	2	7
Per Olsson " " "	3	7
Herman Persson " " "	6	1
Martin Larsson " " "	6	1
Nils Thufvesson " " "	11	11
Ola Mårtensson " " "	4 5 6 7 8 9	2, 2, 2, 2, 2, 2
Johannes Thulin " " "	1 2 3 2 3 11 2	1, 3, 3, 7, 7, 10, 11
Idart Jeppsson " " "	4 2 3 1	6, 7, 7, 10

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar synförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D, C-E, B-F-G-H, G-I, F-K-L och K-M.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bätnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till

1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behöfelig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikeshögen samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Emör jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ågofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ågofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad.

Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd, Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till främriiande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inlätt och utgör

i punkt A 14 hektar

0+98 20.5 "

1+97 24.5 "

2+94 31 "

4+62 34 "

6 35 "

6+21 40.5 "

B 109 "

6+78 110 "

7+19 114 "

7+88 115.5 "

8+62 118 "

8+82 118.5 "

9+26 120.5 "

1 punkt C

121 hektar

12

E

1

"

25+4

32

"

25+28

31.5

"

26+23

30

"

27+34

29

"

K

28

"

29+19

19.5

"

29+94

17.5

"

30+20

16.5

"

31+8

15.5

"

L

13.5

"

M

4

"

32+50

6.5

"

31+50

8

"

14+95

68

"

F

67.5

"

G

35

"

16+58

23

"

17+19

22

"

17+83

21

"

18+80

20

"

19+66

17.5

"

H

16.5

"

I

11

"

Med stöd av sökandenas yrkanden och föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen, att diken skola göras täckta. Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar. För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Några brobyggnader förekomma ej.

7:o. Ersättning för jord, som åtgår till öppna avloppets C-D utvidgande och till jordupplag skall utgå till Johan Nilsson Viarp n:o 7² med för tillsammans 7.2 ar å 24 kronor pr ar = 172 kr. 80 öre, och skall alltså diket utvidgas endast åt öster; och får vägen ej röras.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklaras avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män. För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Synemännen hava undersökt huruvida torrläggningssamfälligheten I och för kostnadernas fördelning skall indelas i avdelningar och därvid funnit att densamma på grund av fallbrott skall indelas i två avdelningar av vilka avdelning I omfattar dikessträckan A-A² och avdelning II samtliga övriga dikessträckor.

Till grund för fördelningen av dikningskostnaden skall läggas beräknad båtnad å den jord, som tillhör avdelning I fråga. Sedan

den beräknade kostnaden sålunda fördelats, skola kostnaderna för
varje sakägare sammanläggas och uträknas i procent, vilka procent-
tal skola användas såsom fördelningstal för samtliga med företaget
förenade kostnader. I enlighet härmed är i kostnadsfördelnings-
längden angivet vars och ens deltagningsskyldighet uttryckt i båt-
nadsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt kostnadsbe-
räkningen åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Viärps dikningsföretag av år 1929".

Dessa angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som
väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna
i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelse-
val hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka ar-
betets utförande i full överensstämmelse med det fastställda för-
slaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kost-
naderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för
delägarna;

att genom kringvänd kallelselista, å vilken kallade delägare teck-
na sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt
sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång

årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägen-

heters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:0. Beträffande företagets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap.

7:62 underrättats om styrelseval;

3/ till länsstyrelsen hava insänts i vattenlagens 11 kap. 95 §

stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt

föreskrifterna i åberopade lag bestämma till nitton /19/ kronor

32 öre;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1931;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsynings-

bevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföre-

trädare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde med delägar-

na uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade

förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande

kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej

inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda

sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör

och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas i blandning magrast 1:2:2 och att de ej

få nedläggas förrän de kontrollerats och godkänts av statens lantbruksingenjör eller dennes tjänstebiträde;

att den för täkt ledning uppkastade jorden skall återfyllas på

rörsträng, dock ej förrän rörens läge kontrollerats av statens

lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare;

att pilar och andra trån ej få finnas intill ledningen såvida ej

denna isoleras genom cementfogning å minst fyra meters längd å

ömse sidor om trådet i fråga;

att den som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän

arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller

den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränning av brunnar och utlopp skall ske minst två gånger

årligen och så ofta behovet det påkallar. Brunnarnas lock skola hål-

las stängda. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej sta-

tens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga samtycke.

12:o. Kostnaderna för denna synförrättning skola vid förrättning-

ens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sak-

ägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till

utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syn-

förrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio

dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till

Söderbygdens vattendomstel i Stockholm ställda besvär. I besvären

skola fullständigt upptagas klaganden alla påståenden och skälen

därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill

åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i

tre exemplar.

Viarp den 14 sept. 1929

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Olof Persson

Emil Nilsson

1	2	3	4	5	6	7
1929		Överfört				61 73
11/7-18/7		Avvägning:				
	a)	avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4	dagar	1.5	12,00	18 -
	b)	ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
	i öppen mark,	medelantal 7+ punkter pr har	har	25	0.66	16 50
		avvägda punkter	st.	245	0.02	4 90
	i annan mark,	medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
	c)	begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
	i öppen mark	km.	3.6	2,50	9 -	
	i annan mark	"		5,00		48 40
	Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 2.8 ar, ...	st.	89	0.05	4 45	
		har 25.89	0.10	2 55	7 10	
	Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	89	0,03		2 67
	Markvärdering,					
	a)	uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5.....	dagar		12,00	
	b)	gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1;				
	för första kilometern av avlopps längd	km.			4 -	
	för övriga kilometer	st.	1.8	1,50	2 70	
	c)	uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal st.	66	0,06	3 96	
	d)	uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer "	66	0,12	7 92	18 58
	Längdprofil, § 20, längd skala 1:4000					
	a)	uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp	km.		3,00	
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	2.8	3,50	9 80
	b)	antal ritningar	st.	1	3,00	3 -
	Tvärsektioner § 22, i skala 1:100,					
	vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	"		0,15		
	" " " såväl " som " "	"	10	0,25	2 50	
	tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för "					
	"					2 50
	Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp	"			2 -	
	för vattenområdets areal	km. ²		0,02		
	Mätning av medelvårdsområdet dag	1/2	6	6 -	8 -	
	Dimensionsberäkning, § 25,					
	a)	för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.		3,50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"		1,00	
	"	våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ² "				
	nämligen	m ² sektion på	"			
	"	" " "	"			
	"	" " "	"			
	b)	täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	dim	7	6,00	42 -
		2) " " över 20 "	"	7	10,00	70 -
	Överföres					212 68

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				273 68
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp.....			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	70	0,03	2 10	3 10
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor..... st.		2,00		
		Kostnadsberäkning § 29, a) nyanläggning..... km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	2.8	4,00	11 20	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			19 32	30 52
		Förslag till bro- och trummbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet <i>summa, äga</i>			8 —	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning				
		c) för grundförstärkning..... m ²				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning....		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd..... m.		1,00		
		och för särskildt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		8 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	245	0,01		2 45
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.		0,25		
		Utlåtande och betänkande, § 43	8	3,00		24 —
9/9, 14/9		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	1	12,00		12 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2..... dagar		12,00		
12/9		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14	1	12,00		12 —
26/9		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 —
		Översiktskarta § 41				
		Summa kronor				371 75
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark	1	1,75	1 75	8 75
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 28 ar ägofigurer st.	89	0,07	6 23	
		har 25589 0,14			3 58	9 81
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				2 45
		Överföres				21 01

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			21 01	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	245	0,02	4 90	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	70	0,05	3 50	31 16
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp..... km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp	2.8	6,00	16 80	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			3 25	
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			10 40	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar..... st.		3,00		
		tvärsektions- och brorritningar		5,00		20 45
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	50	0,75		37 50
		Översiktskarta i d.o, § 41				
		Summa kronor				99 11
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				8 -
		Annonskostnader ang. sammanträden.....				2 -
		Inbindning av förrättningshandlingarne.....				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				51 80
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar.....				85 -
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				
		Lösen för utdrag ur mantalslängd				5 -
		<i>Belgning av kalkerväv</i>				
		Summa kronor				151 80
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				371 75
		Lösen för kopior och avskrift				99 11
		Övriga förrättningskostnader				151 80
		Summa kronor				622 66

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander däre anställa genom stämning till *Tugelsstads och Järnsstads* häradsrätt.

Värp den *14 sept.* 19 *29*

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19.....

Stacus vorkip- or Syneprobosc
med bragar 1-12 vidimeras,
Fumart. Comitru

L _____ 2*0503

12493

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

1 - JUN. 1931

Betänkande

rörande

Lån och anslag av allmänna medel till

Viarps

dikningsföretag


av år 1929.

Avskrift,

Genom Kungl. Maj:ts beslut den 13
mars 1931 fastställd till efterrättelse vid
arbetets utförande med tillägg, att läv
isn utgår till andelar i boknaderna
för företaget, som belöpa på fastigheterna
litt Q, R, U, V, Z, Å, Ä, Ö, A^I, B^I, D^I, E^I, G^I
H^I, I^I, K^I, M^I, P^I och O^I

Stockholm den 24 april 1931.
På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:
Albert Funtz.

Översiktskarta



Skala 1:100000.

Notskrift.

Sedan delägare
i "Viarys dikningsföretag"
av år 1929, som avser terr-
läggnings av mark till Vi-
ary i Luvris socken av
Skiridianobads län, förkla-
rat sig vilja söka län och
anslag av allmänna me-
del till företagets utföran-
de, får jag härmed där-
om angiva följande av-
ritningar och förslag åt-
följda

Befästande

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre terrlägg-
ning av åker, äng och betesmark.

Belägenhet.

Belägenheten är beläget cir-
ka en km. sydväst om Luvris kyrka
och är å en ståtande översiktskarta
markerad med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av synre-
förrättning enligt vattenlagen, verk-
ställd av undertecknad på förord-
nande av länsstyrelsen.

Synreförrättningen, som stöts den
14 sept 1929, har ej överklagats, var-
över diariet bevis härsluter (Bil. A.)
Län och anslags sökande

I församling, dagtecknad den 14 sept.
1929, hava delägare i företaget
överenskommit att gemensamt hos
Kungl. Majt göra underdåning ansökan

om största möjliga lön och erslag
av allmänna medel till förslagens ut-
förande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar:

åker 22,059 har

äng och annan mark 2,404 har

Summa 24,463 har.

Jordmårens beskaffenhet framgår
av till synprotokollet fogad ägobe-
skrivning.

Uppvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande
av ett öppet floddike, vars dimen-
sioner äro för små för att tillåta
markens rationella jordläggning för
åker och äng.

Jordläggning

Företaget avser det öppna dikets
utgrävning och ersättande med täckt
ledning till det djupa och de dimen-
sioner, som det uppmättade diknings-
förslaget angiver.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen
beräknas i till synhandlingarne fo-
gad värderingslängd till 19326,48 kro-
nor och dikningskostnaden i till sam-
ma protokoll fogat kostnadsförslag
till 14055 kronor.

Deltagningsskyldighet.

Den är reglerad genom bestämmelserna i synhandlingens laga kraft-
summa utlåtande.

Kinder mot företaget

Enär synförrättningen varit laga kraft, finnes

ej något hinder mot företagets utfärande.

Liknande företag i arten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara: "Färrestad gästbärs utställningsföretag av år 1922". Om avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och utslag.

I tabell 3, del. II har uträknats storleken av det lån ur Statens avdikningslånefond och bidrag ur Statens avdikningspanslag, som författningssmiskt torde kunna utgå nämligen: i lån 8403,34 kronor och i utslag 6346,32 kronor.

Vid beräkningen av bidragets storlek har även medlagits icke rökandenas kostnader i företaget.

Tillstyrkan

I förelämnade länsumma 8403,34 är uträknat lån för samtliga rökanter. För följande littera torde emellertid lån ej böra beviljas, dels på grund därav, att deltagningsskyldigheten är obetydlig, dels med hänsyn till att farhugesshandlingar av den beskaffenhet, att de medgiva låns inkrivande i utteckningsbak, ej synes förefinnas.

Littera Q	beräknat lån	37.16	kronor
" R	"	9.28	"
" U	"	9.28	"
" V	"	9.28	"
" Z-D ^I	"	393.84	"
" E ^I	"	27.17	"
" G ^I H ^I	"	39.29	"
	översamt	525.33	"

Littera

Överföret 525.33 kronor

" I^I - K^I

beräknat lån 67.89 "

" M^I

" " 169.44 "

" P^I

" " 22.88 "

" O^I

" " 158.68

Summa 944.32 kronor

På grund av, vad ovan anförts, får jag därför tillkännage, att till ifrågakommande dikningsföretag beviljas lån ur avdikningslånefonden med 8403:34 --- 944:22 = 7459:12, avrundat till 7460 kronor, samt bidrag från Statens avdikningsanstalt med 6345 kronor.

Utförande

Vid utförandet skall iakttagas, vad i reglementets laga kraftvunna uttalande bestämmes.

Reberlid.

Till arbetets utförande bör anslås en tidrymd av två år.

Utskriftad i mars 1930

Louise Halmström

Statens landbruksskolor.

Bilagor

I Tabell a

II " b

III Kalkylförelägg

A Diariebrev

B Föreningshandling

C Ett häfte uppteckningar

D Ritningar i två blad.

Mer
Aug 11. 11.
Linnica

Kristianstad i mars 1930
Lennart Samuelson
Håkan Samuelson

Loken, by, hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägarens namn m. m.	Are -			
					Åker		Tug	
					har	ar	har	ar
1	2	3	4	5	6		7	
Linnäs socken				Låne - och aurlagsbönder				
Värp		A		Johan Nilsson	0	08.0		
"		B		Per Olsson	0	10.0		
"		D		Julius Olsson	0	11.5		
"		E		Nils Olsson storbarn	0	08.0	0	29.0
"		F		Martin Engemannson	1	07.5	0	14.5
"		H		Herman Persson	3	79.5		
"				" "	1	13.0		
"		I		Martin Olsson	1	18.5		
"		K		Martin Larsson	0	23.5	0	12.5
"		L		Anders Olsson	0	36.0		
"				" "	1	15.5		
"		M		Nils Juvesson	1	69.5		
"		N		Anders Olsson	1	79.5		
"		O		Ala Wärtenson	1	82.5		
"		P		" "	0	28.5	0	01.3
"		Q		" "	0	10.6	0	03.6
"		R		" "	0	02.6	0	01.0
"		S		" "	0	02.6	0	01.0
"		T		" "	0	02.6	0	01.0
"		U		" "	0	02.6	0	01.0
"		V		" "	0	02.6	0	01.0
"		X		Johannes Thelie	2	92.2	0	35.0
"		Y		" "	2	45.0	0	37.0
"		Z		" "	0	03.5	0	09.5
"		A		" "	0	03.5	0	13.5
Överföres					20	58.8	1	60.9

ben b

Bil. II.

- al		Andel i kostnaden för												Relativa kostnaden	Relativa storlek i % av kostnaden	Måttlag		Lall	
Summa		Baknad		And. I		And. II		Laga sym-för-käte-ringen		Färdkostnad		Summa kost-nader				kr.	öre	kr.	öre
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre						
8		9		10		11		12		13		14		15	16	17		18	
008.0		76	80			60	87	2	68	0	70	64	25	0.84	44.40	28	53	35	72
010.0		120	-			94	96	4	24	1	11	100	31	"	"	44	54	55	77
011.5		27	60			21	91	1	00	0	26	23	17	"	"	10	29	12	88
037.0		436	80			346	99	15	38	4	04	366	41	"	"	162	69	203	72
122.0		884	40			708	71	31	20	8	19	743	10	"	"	329	94	413	16
379.5		2666	40	1249	63			55	35	14	54	1319	52	0.49	32.15	424	23	895	29
113.0		798	20			630	67	27	96	7	34	665	97	0.84	44.40	295	69	370	28
118.5		858	20	399	88			17	45	4	66	422	29	0.49	32.15	135	77	286	52
036.0		146	48	68	62			3	05	0	80	72	47	"	"	23	30	49	17
036.0		345	60	161	87			7	16	1	88	170	91	"	"	54	95	115	96
115.5		1188	-			944	78	41	84	10	99	997	61	0.84	44.40	442	94	554	67
169.5		1563	60			1243	07	55	04	14	45	1312	56	"	"	582	78	729	78
179.5		1329	60			1056	79	46	83	12	30	1115	92	"	"	495	47	620	45
182.5		1620	-			1288	11	57	04	14	98	1360	13	"	"	603	90	756	23
029.8		357	60			284	90	12	64	3	32	300	86	"	"	133	58	167	28
014.2		79	52			63	31	2	80	0	73	66	84	"	"	29	68	~~37~~	~~16~~
003.6		20	16			15	83	0	68	0	18	16	69	"	"	7	41	~~9~~	~~28~~
003.6		20	16			15	83	0	68	0	18	16	69	"	"	7	41	9	28
003.6		20	16			15	83	0	68	0	18	16	69	"	"	7	41	9	28
003.6		20	16			15	83	0	68	0	18	16	69	"	"	7	41	~~9~~	~~28~~
003.6		20	16			15	83	0	68	0	18	16	69	"	"	7	41	~~9~~	~~28~~
327.2		2587	22			2056	36	91	10	23	92	2171	38	"	"	964	09	1207	29
282.0		1806	20			1435	43	63	57	16	69	1515	69	"	"	672	97	842	72
013.0		127	40			101	05	4	48	1	18	106	71	"	"	47	38	~~59~~	~~33~~
017.0		135	10			107	14	4	73	1	24	113	11	"	"	58	22	~~62~~	~~89~~
2219.7		17245	44	1880	-	10519	20	549	24	144	22	13092	66			5569	99	~~7522~~	~~67~~

1	2	3	4	5	6
				Överfört	20 58.8
Trarys		Ä		Johannes Thulin	0 08.5
"		Ö		"	
"		A ^I		"	
"		B ^I		"	
"		C ^I		"	
"		D ^I		"	
"		E ^I		Anders Olsson	
"		G ^I		Johannes Thulin	0 03.6
"		H ^I		"	0 06.7
"		I ^I		Idart Jeppsson	0 04.2
"		K ^I		"	0 08.7
"		L ^I		"	0 26.4
"		M ^I		"	0 34.5
"		P ^I		Johannes Thulin	0 08.5
"		O ^I		Matilda Mårtensson	0 33.5
				<u>Summa</u>	21 93.4
				<u>icke avgag och länesökande</u>	
"		C		Bysmark. Mr. Leven Wallberg	0 04.0
"		G		" Mr. Johan Penktilson	0 08.5
"		F ^I		O. Hobbeläus kyrka	
				<u>Total summa</u>	22 05.9
				Kristianslund	
				Leumart	
				Platen laut	

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
160.9	2219.7	17245.44	1880-	10519.20	5492*	14422	13092.66			5569.99	~~7522.67~~
016.0	024.5	15960		12662	560	147	13369	084	4440	5936	~~7433~~
014.5	014.5	10640		8523	380	100	9003	"	"	3997	~~5886~~
009.1	009.1	8358		6696	299	078	7073	"	"	3140	~~3933~~
008.7	008.7	7966		6331	280	073	6684	"	"	2968	~~3716~~
011.0	011.0	9380		7424	338	087	7841	"	"	3481	~~4360~~
006.8	006.8	5768		4627	206	054	4887	"	"	2170	~~2717~~
007.0	007.0	5852		4627	206	054	4887	"	"	2170	~~2717~~
	003.6	2016		1583	068	018	1669	"	"	741	~~928~~
	006.7	6433		5114	224	059	5397	"	"	2396	~~3041~~
	004.2	4704		3774	168	044	3986	"	"	1770	~~2216~~
	008.7	9744		7492	243	090	8225	"	"	3652	~~4573~~
	026.4	26528		21063	934	245	22242	"	"	9875	~~12367~~
	034.5	36240		28855	1283	337	31475	"	"	13531	~~169164~~
	008.5	4960		3896	174	046	4116	"	"	1828	~~2288~~
	093.5	34020		27029	096	314	28539	"	"	12671	~~15868~~
234.0	2427.4	19131.12	1880-	12019.16	61575	16168	14676.59			6273.25	8403.34
	004.0	48-		3774	168	044	3986	"	"	1770	-
	008.5	102-		8157	861	095	8613	"	"	3824	-
006.4	006.4	4536		3653	162	043	3858	"	"	1713	-
240.4	2446.3	19326.48	1880-	1215-	62266	16350	14841.16			6346.32	8403.34

i mars 1930
 Saksuuden
 vuosikokous

Likergärdningen Rod. I

1880

—

Rod. II

12175

—

14055

—

Laga ryneförrättningen

622

66

Kostnad för lån och avslag

168

50

786

16

Summa

14841

16

Kristiansstad i mars 1930

Lennart Hamneröde

Katens lantbruksskuggor

See bil.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaderna för företaget beräknats till 14841 kronor 16 öre, och för den del därav, var till lån utgår till 12978 kronor 35 öre.

Hochholms den 24 april 1931

På Kungl. lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Att, nävnt framgår av härstädes
 färd vederbärligt diarium, besvär icke
 inom laga tid anfärs mot en-
 ligt uppgift den 14 september 1929
 avslutad laga synföredrättning an-
 gående färdtag, benämmt "Härps
 likningsfärdtag av år 1929" och av-
 seende förläggning av mark inom
 Simris socken, Kristianstads län;
 det varder härmed till bevis
 nedderat. Hockholm i Läder-
 bygden vattenmansals kansli
 den 7 februari 1930.

Ex officio
 Sven Haidlund

Undertecknade delägare i Viarps
 Elektricitätsföretag av år 1929 öfverens-
 komma härmed att gemensamt hos
 Kungl. Majt göra underdåmig an-
 sökan om bästa möjliga lån och
 anslag av statsmedel till företa-
 gets utförande. Vi uppdraga åt
 arbetsstyrelsen att utföra att under-
 teckna alla härför erforderliga
 handlingar och kontrakt samt åt
 arbetsstyrelsen att utkvittera och
 handhålla oss beviljade statsmedel.

Viarps den 14 sept. 1929

Herman Persson Anders Olsson

N:o 1 Viarp

N:o 11 & 2 Viarp

Julianes Thulin Olof Hjartesson

N:o 3 Viarp

N:o 2 Viarp

Julian Nilsson Olof Olsson stebblus

N:o 7 Viarp

N:o 10 Viarp

Edart Jernsson Martin Olsson

N:o 15 Viarp

N:o 1 Viarp

Martin Larsson Olof Thuvesson

N:o 1 Viarp

N:o 11 Viarp

Julius Olsson Martin Ingmansson

N:o 6 Viarp

N:o 4 Viarp

Per Olsson Ingrid Mathilda Hjartesson

N:o 7 Viarp

N:o 10 Viarp

Öfverlämnda namnteckningar

bevisna:

Julian Plektersson Gunnar Vignar

N:o 19 Viarp

N:o 18 Viarp

- skändes avskrift av Handlingen, för-
skändes den av Kungl. Majt. den
13 mars 1781 påskändes avskrifts-
praisen vidröras.

Samuel Comenius

L 21/10/31

168
31

L 2-0503

DIARIE N:r 12493
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1- JUN. 1931

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 13 mars 1931

för

"Viarpes dikningsföretag av år 1929" i Simris socken av

KRISTIANSTADS LÄN

beviljat dels ett lån av sjutusenfyrahundrasextio (7.460)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av sextusentrehundrafyrtio (6.340) kronor att

utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av *statens lantbruksingen-*

jör L.Holmström vid syneförrättning år 1929 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha *u* undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~och~~ *förtroendemän* för företaget, *ordf.*

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom *vi* jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag *u* och förbind ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1933,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Viarp

den 18 maj 1931

Herman Persson
Viarp n^o 1

Att Lantbrukaren Herman Persson,
Viarp n^o 1

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Gustaf Wahlberg
Adress Viarp 16

Einar Wigren
Adress Viarp 18

Med stöd av Kungl. brevet den 13 mars
1931 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 12 juni 1931

Arto Wennerberg

Carl Eriksson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägöförens nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Uppgift</u> å delägare i Viarps dikningsföretag av år 1929, som innehåva län från statens ordningsgäldningsfond. <u>Kristianstads län.</u> <u>Viarp socken.</u>					
Viarp.	✓ 72	A	1/4		Johan Nilsson
"	✓ 73	B	1/4	o	Per Olsson
"	✓ 62	D	1/8		Julius Olsson
"	✓ 102	E	1/8		Nils Olsson storbarn
"	✓ 43, 45	F	1/6, 1/2	gamm- lamm ägoridd	Martin Ingemarsson
"	✓ 40/6	H	3/16	2 1/32?	Ernman Persson
"	✓ 40/6	I	(5/6)	5/16?	Martin Olsson
"	✓ 40/6	K	1/4		Martin Larsson
"	✓ 112	L	1/6	o	Anders Olsson
"	✓ 11"	M	1/32	o	Nils Juvesson
"	✓ 23	N	1/6	o	Anders Olsson
"	✓ 24	O	1/30		Ola Hårdmarsson
"	✓ 25	P	1/30		Ännu
"	✓ 25	S	1/30		Ännu
"	✓ 24	T	1/30		Ännu
"	✓ 32	X	1/8	o	Johannes Thulin
"	✓ 33	Y	1/8	o	Ännu
"	✓ 34	Z	1/8	o	Ännu
Kristianstad den 30 maj 1931 Arvid Lönnerström Statens landbruksingenjör.					

[illegible]

1931 den 12 juni

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 st. av lag om kronans förväns-
rätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Viarpes dikningsföretag av år 1929" i Simris so-
cken av Kristianstads län.

Lån 7.460 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.
Maj:ts beslut den 13 mars 1931.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
samma upptagna fastigheter.

Socken, by och herman	Register- nummer	Mantal	Ägares namn
<u>Simris socken</u>			
Viarp	7 ²	1/4	Johan Nilsson
"	7 ³	1/4	Per Olsson
"	6 ²	1/8	Julius Olsson
"	10 ²	1/8	Nils Olssons sterbh.
"	4 ³ , 4 ⁵	1/6, 1/2	Martin Ingemansson
"	av 1 ⁶	3/16	Herman Persson
"	av 1 ⁶	5/16	Martin Olsson
"	av 1 ⁶	1/4	Martin Larsson
"	11 ²	1/6	Anders Olsson
"	11 ¹¹	1/32	Nils Tuveasson
"	2 ³	1/6	Anders Olsson
"	2 ⁴	1/30	Ola Mårtensson
"	2 ⁵	1/30	D:ne
"	2 ⁵	1/30	D:ne
"	2 ⁴	1/30	D:ne
"	3 ²	1/8	Johannes Thulin
"	3 ³	1/8	D:ne
"	6 ⁴	lght.nr 15	Idart Jeppsson

Stockholm den 12 juni 1931.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

godk. 12/6

168
31

DIARIE Nr 12494
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 - JUN. 1931

Bevis

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Viarps dikningsföretag av år 1929 i Simris socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 13 mars 1931.

Bidrag från statens avdikningsanslag 6340 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 7460 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1933.

Arbetsstyrelsens ordförande: lantbrukaren Herman Persson,

Viarp i pr Simrishamn.

Avsyningen verkställd av förste assistenten Lars Kullman.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes dess godkännande.

Kristianstad den 30 maj 1931

Herman Persson
statens lantbruksingeniör.



Stämpel i krona