

Kopia

Förslag

Vinslöv-Ekebackens dikningsföretag av år 1928.

Likheten med den till dikning inom
Kung. Maj:ts närliggande
företag är avsevärt större.
Vinslöv-Ekebackens dikningsföretag

VINSLÖV

i Vinslövs socken, Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enl. vattenlagen

år 1928 av

Arner Flomström

Statens lantbruksingenjör.

Registernummer.


Sb	Vinslöv	836
T	"	av 17'
U	"	15 30
V	"	15 32
X	"	19 "
Y	"	13 12
Z	"	16 7
Ä	"	13 19
Ö	"	12 10
Aa	"	av 1'
Ab	"	av 1'
Ac	"	av 1'
Ad	"	av 1'

Gunn. Kung. Maj:ts närliggande
den 13 mars 1931 fastställt till
efteråt med arbetets utförande.



Stokholm den 24 april 1931
På Kung. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Abel Smith.



Förslag till intagningsstrukt.



Förslag till dikeöga vid 30+465.



Längd-skala = 1:4000
Höjd-och sektions-skala = 1:100

L 1:0504

L 1:0503

Arner Flomström

L 1:0504

Lö

den

Lbr

L _____ 1*0504

11953

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

26 MAJ 1931

202/31 Betänkande
Homb. rörande

lån och anslag av allmänna medel till

Vinslöv-Ekebackens

dikningsföretag

av år 1928.

Afskrift

Gjennom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 13 mars 1931 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Hockholm den 24 april 1931

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar.
Albert Fjellth.

Översiktskarta



Skala 1:100000.

Avskrift.

Sedan samtliga delägare i "Vinslöv-Ekebackens dikningsföretag av år 1928", som avser torrläggning av mark till Vinslövs by i Vinslöv socken av Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av statsmedel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och odlingsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdet är beläget cirka 1 km. nordost om Vinslövs kyrka och är å motstående översiktskarta markerad med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen. Syneförrättningen som slöts den 20 dec. 1928 har ej överklagats vilket framgår av närslutna diariebevis /bil.A/.

Lån och anslagssökande.

I förening, /bil.B/ daterad den 11/1 1929 hava samtliga delägare överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar:

Åker 24.045 har

Äng m.m. 0.980 "

Summa 25.025 har

Jordmänen består av torvblandad sandmyllarpåtsand och mjåla överallt.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre öppna diken samt rörledningar vilkas dimensioner äro allt för små för att tillåta markens rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser de öppna dikenas nygrävning och ersättande med rör samt de nuvarande rörledningarnas utbytande mot nya sådana av större dimensioner allt i enlighet med upprättade ritningar och förslag.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen beräknas i till syneprotokollat fogad kostnadsberäkning till 16989.60 kronor och själva dikningskostnaden till 16000 kronor.

Deltagningskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunnena utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Vanneberga-Öllstorps dikningsföretag av år 1922".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I tabell b, bilaga II, har utredning verkställts angående storleken av det lån från Statens avdikningslånefond och det bidrag från Statens avdikningsanslag som författningen enligt torde kunna påräknas nämligen i lån 8410.10 kronor och i bidrag 8177.85 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas lån från Statens avdikningslånefond med 8410.- kronor och bidrag från Statens avdikningsanslag med 8175.- kronor.

Utförande.

Vid utförandet skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunnena utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tid av två år.

Kristianstad 1 mars 1930.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

I Tabell a

II " b

III Kostnadsförslag

A Diariebevis

B Föreningshandling

C Protokollutdrag från Vinslövs församlings kyrkoråd.

D Protokollutdrag från Lunds Domkapitel

E Ett häfte synehandlingar

F Ritningar i ett blad.

Tabell a

		Hela torrläggningssvårädet - Låne - rökandes auel							
		Värde							
		före		efter				Påluad	
		torrläggningssv							
		kar	ar	kr.	öe	kr.	öe	kr.	öe
Älter		24	04.5						
annan mark		0	98.0						
Summa		25	12.5	22266	40	39256	-	16989	60
Yrkshandlad i mass 1930.									
Lennart Kallurhön									
Statens landbrukssvårädet									

					Tabell			
Lokalt, byg, huvudare	Registreringsnummer	Färdigt i byggnadstiden	Måttal	Ägares namn m. m.	Are -			
					Äker		Äng	
					har	ar	har	ar
Vinslövs socken								
Vinslöv	8 ³⁶	S 6	5 ³⁶	Nils Nydahl	2535		006.0	
"	12 ¹	T	16 ⁵ 4096	Deine	056.5		036.0	
"	15 ³⁰	U	13 ³⁰ 304	Deine	041.0		027.0	
"	15 ³²	V	1 ⁶⁴	Deine	055.0		020.0	
"	19 ¹¹	X	1 ²⁴	Tage Persson	121.0			
"	13 ¹²	Y	16 ⁵ 4896	Per Rodderson	053.0			
"	16 ²	Z	1 ²²	August Nilsson	282.5			
"	13 ¹⁹	Ä	13 ²⁰ 820	Nils V. Löögren	309.5			
"	13 ¹⁰	Ö	3 ⁶⁰	Deine	118.0			
"	10 ¹	Aa	10 ²	Ecklesiastiskt läroverk arr. Vinslövs kommun underarr. Nils V. Löögren	431.5		009.0	
"	10 ¹	Ab	10 ²	Ecklesiastiskt läroverk arr. Vinslövs kommun underarr. August Nilsson	188.5			
"	10 ¹	Ac	10 ²	Ecklesiastiskt läroverk arr. Vinslövs kommun underarr. Hallin.	431.5			
"	10 ¹	Ad	10 ²	Ecklesiastiskt läroverk arr. Vinslövs kommun underarr. Per Nilsson	064.0			
Summa					2404.5		098.0	
Skrivet i mars 1930. Lemart Håkström Hårets landbruksingenjör								

6

al		Deltagare i korshuset för												Relativ korshuset	Bidraget svarat i % av korshuset	Bidrag		Totalt	
Summa		Bakad		Korshuset		Laga synför rättningen		Bestående		Summa korshuset		kr. öre				kr. öre		kr. öre	
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
2585	2072 80	1952	—	56	09	15	64	2023	73	0.98	4930	997	70	1026	23				
092.5	432 80	407	52	11	71	3	26	422	49	"	"	208	28	214	21				
068.0	371 20	349	60	10	05	2	80	362	45	"	"	178	69	183	76				
075.0	800 —	753	44	21	65	6	04	781	13	"	"	385	10	396	03				
120.0	1110 40	1045	76	30	05	8	38	1084	19	"	"	534	57	549	69				
053.0	84 80	79	84	2	30	0	64	82	78	"	"	40	81	41	97				
282.5	1458 60	1368	96	39	84	10	97	1419	27	"	"	699	20	719	57				
309.5	1908 —	1796	80	51	63	14	39	1862	82	"	"	918	37	944	45				
118.0	816 —	768	48	22	08	6	16	796	72	"	"	392	78	403	94				
440.5	4348 80	4001	28	114	98	32	05	4148	31	"	"	2045	12	2103	19				
188.5	1352 —	1273	28	36	59	10	20	1320	07	"	"	651	79	669	28				
431.5	2236 80	2106	56	60	53	16	88	2183	97	"	"	1076	70	1107	27				
064.0	102 40	96	48	2	77	0	77	100	02	"	"	49	31	50	71				
2502.5	16989 60	16000	00	459	77	128	18	16587	95			8177	85	8410	10				

Marknadsförslag

Tillgång 90 öre

Likviditetskostnaden

Lynekkostnaden

Marknad för lån och anslag

Samman

16000 00

459 77

128 18

587 95

16587 95

Utskrift i mars 1930

Lennart Håkneröden

Katens lantbruksskolor

Enkelt

Vid arbetsplanens fastställande har kostna-
den för förslaget beräknats till 16587 kronor 95 öre

Höckelsten den 24 april 1931

På Kungl. Lantbrukshögskolans begäran:

Albert Lindh.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 20 december 1928 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Vinslöv- Ekebackens dikningsföretag av år 1928" och avseende torrläggning av mark till Vinslöv n:ris 1,8,12,13,15,16,17 och 19 i Vinslövs socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 22 februari 1929.

Ex officio:

Nila Trötting

Bil. B .

Undertecknade delägare i "Vinslöv-Ekebackens dikningsföretag
av år 1928", överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra
underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna me-
del till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens
ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderiga hand-
lingar och kontrakt och åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot re-
dovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Vinslöv den 11/1 1929

Aug. Nilsson

N.P.Hallin n:o 1

n:o 16 1/22 mantal Litt.Z,A

Per Nilsson n:o 1

Per Bodelsson n:o 13

för Vinslöfs församling

N.W.Löfgreen n:o 12,13

Nils Ohlsson

N.Nydolf

Tage Persson

Bevittnas

Nils Lövgren

N.Nilsson

Bil. C .

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

med Vinslöfs församlings kyrkoråd

den 4 mars 1929.

§ 1.

Till ombud vid ansökan om statslån för utdikning av mark tillhö-
rande kyrkoherdebostället utsågs kyrkovärden Nils Ohlsson

Rätt utdraget betygar

Gunnar Hederström
Ordförande.

Utdrag ur Lunds domkapitels boställsprotokoll

den 26 februari 1930.

§ 21. I skrivelse till domkapitlet den 25 januari 1930 hade statens lantbruksingenjör Lennart Holmström - under förmälan att vid enligt vattenlagen förrättad, den 20 december 1928 avslutad, laga kraftvunnen syn lönebostället 2 mtl. Vinslöv nr 1 i Vinslövs socken befunnits pliktig deltaga i kostnaderna för "Vinslövs-Ekebackens dikningsföretag av år 1928" samt att Vinslövs kommun, som arrenderar bostället, undertecknat förening angående sökande av lån och anslag av statsmedel till företagets utförande - anhållit om domkapitlets medgivande härtill.

Domkapitlet hade i ärendet inhämtat yttrande av Vinslövs och Nävligne församlingars kyrkoråd, vilket förklarat sig ~~ikke~~ hava något att i ärendet erinra.

Efter föredragning beslöt domkapitlet genom utdrag av detta protokoll meddela lantbruksingenjören Holmström, att domkapitlet ville lämna det begärda medgivandet. Ur supra

In fidem

Fr. Callmer

*Förstämmande avskrift av handlingar
förelämnade och av kungl. Majt.
den 13 mars 1931, förstämmande arkiv-
provan utdragna.*

Lennart Holmström

den

Lbstr

L 1*0504

DIARIE Nr 11953
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 MAJ 1931

13 MRS 1931

i und. anm.

DIARIE Nr 9269
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 APR. 1930



Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning
enligt vattenlagen angående dikning inom
Vinslöv i Vinslövs socken, Kristianstads
län.

År 1928 den 20 december inställde sig undertecknad statens
lantbruksingenjör hos lantbrukaren Per Bodelsson i Vinslöv för
att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående dikning inom Vinslöv i Vinslövs
socken, Kristianstads län. På grund av de bestämmelser, som finnas
intagna i bifogade avskrift av syneprotokoll /bil.A/ i vilket pro-
tokoll jämväl undertecknads förordnande finnes intaget, hade för-
utom biträdande godemännen Ola Hansson i Vanneberga och Otto Jöns-
son å Hagaborg, följande sakägare infunnit sig:

Nils Nydolf, Vinslöv

Nils V. Lövgren, "

N. Hallin, "

P er Nilsson, "

Aug. Nilsson, "

Tage Persson, "

§ 1.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade
dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning
och värderingslängd i sammandrag /bil.B/, kostnadsberäkning /bil.C/
och kostnadsfördelningslängd /bil.D/.

§ 2.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande /bil.E/.

§ 3.

Det beslöts att arbetsstyrelsen skulle bestå av tre med-

lemmar och valdes härtill Per Bodelsson å n:o 8 Vinslöv, August

Nilsson å n:o 16 Vinslöv och Nils V. Lövgren å n:o 12 och 13 Vins-

löv.

§ 4.

Till ordförande i arbetsstyrelsen utsågs August Nilsson

å n:o 16 Vinslöv pr Vinslöv. Till företaget hörande handlingar

och ritningar skola förvaras av ordföranden.

§ 5.

Räkning å förrättningskostnaderna bilades protokollet

som bil. F.

§ 6.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslu-

tad och upplästes dagens protokoll. Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström.

statens lantbruksingenjör.

Ole Hansson

O. Jönsson.

Godman

Godman.

Bil. A.

Protokoll, hållet vid synförrätt-

ning enligt vattenlagen angående dik-

ning inom Vinslövs och Åraslövs byar

i Vinslövs socken, Kristianstads län.

År 1928 den 7 december inställde sig undertecknad statens
lantbruksingenjör hos lantbrukaren Per Bodelsson i Seneberga för
att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående dikning inom Vinslöv och Åraslövs
byar i Vinslövs socken, Kristianstads län. På grund av personliga
kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Ebeneser Pearsson, Åraslöv n:o 12

Alfred Nydolf, Vinslöv n:o 10

Nils Carlsson, " n:o 9

Johan Johannesson, " n:o 14

Ola Jönssons sterbhus, " n:o 13 genom

Olof Olsson, Vinslöv, delägare i sterbhuset.

Even Lindblad, Vinslöv 9 och 13

Per Bodelsson, " 8 och 13

Nils Nydolf, " 8, 15 och 17

Tage Persson, " 19

August Nilsson, " 16

Alfred Bondesson, " 16

Nils Löfgren, " 12 och 13

N. Hallin, " 1

Per Nilsson, " 1

Johan Jönsson, " 10

Per Jönsson, " 10

Såsom ombud för Vinslövs municipalfullmäktige: Direktören C.W.

Lindbom och grosshandlanden C.A. Chronberg enligt protokollsutdrag

bil. 1.

Såsom ecklesiastiskt ombud: Kyrkoherden G. Bederström enligt förordnande, bil. 2.

Såsom gode män: Ola Hansson, Vanneberga, och Otto Jönsson, Hagaborg, vilka båda avlagt föreskriven ed.

Såsom ombud för Vinslövs pastorat: Direktören Nils Olsson, Vanneberga.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes /bil.3/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken Tage Persson i Vinslöv förenade sig med sökandena. Denna handling /bil.4/ upplästes, varvid Tage Persson förklarade sig vidhålla densamma, vilket styrktes genom synemannens påskrift.

§ 4.

Sökandena yrkade dels Vinnöåns nygrävning till sådant djup och dimensioner, som kunde visa sig mest lämpligt och ekonomiskt samt dels anläggande av täckt avloppsledning till ån till sådant djup och dimensioner, att den vattenskadade åkern kunde torrläggas till lagenligt djup. Vidare yrkades kostnadernas fördelning enligt lag.

§ 5.

Förrättningsmannen redogjorde för de hittills verkställ-

da arbetena och undersökningarna och meddelade ungefärliga summor för kostnaderna för ådikningen och den areal, som därav skulle förbättras.

§ 6.

Nils Nydolf ansåg kostnaderna allt för stora för att företaget i denna del borde utföras.

§ 7.

Arrendatorn av del av ecklesiastika lönestället i Vinslöv, Per Nilsson önskade erhålla upplysning om huruvida boställs- arrendatorerna vore skyldiga att gälda kostnaderna för dylika företag eller om Domkapitlet skulle svara för dessa. Förrättningsmännen redogjorde i anledning härav för arrendelagens bestämmelser samt möjligheterna att genom lån och anslag av statsmedel finansiera företaget.

§ 8.

E. Persson i Åraslöv meddelade att hans jord vore fullt torrlagd genom rörledning, som utmynnade längre nedåt än i anledning varav han ej ansåg sig betalningsskyldig till företaget.

§ 9.

Det upplystes, att utmed ån ginge högspänningsledningen från Spånga kraftverk till Vinslövs municipalsamhälle. Denna ledning ginge så nära rågången att vid dikningsarbetets utförande antingen ledningen måste flyttas eller också ån förläggas vid sidan av rågångslinjen. Ombuden för Vinslövs samhälle meddelade att ledningsstolparna vore anbrakta med jordägarnas medgivande, att samhället hade koncession å ledningen samt att de ansågo en förflytt-

ning av ledningen de behövliga två ä tre meterna omöjlig att verkställa utan genom att uppbygga ny ledning. De bestredo att samhället hade skyldighet att bekosta denna flyttning.

§ 10.

Sökandena yrkade att Winslövs samhälle såsom ägare av kraftledningen skulle åläggas skyldighet att bekosta kraftledningens förflyttande.

§ 11.

Ett förslag av förrättningsmannen, att låta stolparna stå kvar och utvidga ån på motsatt sida mot ersättning för marken, vann ej gehör.

§ 12.

Nu infann sig Sven Nilsson å Winslöv n:o 6 och 7 som meddelade, att han egde jord, belägen intill ån omkring 1000 meter övanför sökandenas mark, vilken jord till en areal av c:a 25 tld. vore vattensjuk. Sven Nilsson förklarade sig ej villig att i nuvarande stund förena sig med sökandena.

§ 13.

Förrättningsmannen meddelade, att åregleringen och rörledningen vore av varandra fullt oberoende företag och föreslog att de skulle jämväl formellt skiljas åt, så att rörledningen kunde utföras oberoende av huruvida tvist skulle uppkomma eller längre utredningar behöva vidtagas angående åregleringen. Sökandena beslöto i anledning härav att företagen skulle skiljas åt samt särskild förrättning hållas rörande rörledningen.

§ 14.

Förrättningsmannen kungjorde att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att påbörja för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde angående det företag, som berörde rörledningen, komme att hållas på samma lokal torsdagen den 20 innevarande december månad kl. 10 f.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas men att tiden och platsen för nästa sammanträde beträffande Vinnöån komme att kungöras genom kungörelse i Vinslövs kyrka och i Kristianstadsbladet och Kristianstads läns tidning.

§ 15.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet. Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström.

Statens lantbruksingenjör.

Ola Hansson

O. Jönsson.

Godman

Godman.

Bil. 1.

Utdrag av protokoll vid sammanträde

med Vinslövs Municipalfullmäktige den

14 dec. 1928.

§ 1.

Att justera dagens protokoll utsågos Herr And. Olsson och

Åke Olsson.

§ 13.

Till ombud att närvara vid sammanträde med Vinslövs dik-
ningsföretag den 7 dec. utsågos Hr.. Dir. C.W. Lidbom och Gross-
handl. C.A. Chronberg.

Vinslöv, dag som ovan

Edwin Widén.

Justerat

And. Olsson

Åke Olsson

Rätt utdraget betygar

Edwin Widén.

Bil. 2.

Till Högvärddiga Domkapitlet i Lunds stift.

Av länsstyrelsen förordnad att verkställa syneförrättning

enligt vattenlagen angående dikning inom Vinslövs by och socken

av Kristianstads län, får jag värdsamt anmäla, att företaget rör

eklesiastika lönebostället n:o 1¹ Vinslöv samt klockarebostället

n:o 4¹ Vinslöv och hålles sammanträde med sakägarna hos lantbruka-

ren Per Bodelsson å Seneberga i Vinslöv fredagen den 7 december

1928, kl. 10 f.m. Kristianstad den 22 nov. 1928.

Lennart Holmström.

statens lantbruksingenjör.

R E S O L U T I O N.

Herr Kontraktsprosten m.m. N. Gillén eller, vid förfall för honom,

den han i sitt ställe sätter, förordnas att såsom konsistorieombud

närvara vid förenämnda förrättning. Lunds domkapitel den 23 novem-

ber 1928.

Å domkapitlets vägnar:

Edv. Rodhe.

Fr. Callmer.

Herr Kyrkoherde G. Hederström i Vinslöv förordnas att ⁱmitt ställe
såsom konsistorieombud närvara vid förenämnda förrättning.

Stoby i Vestra Göinge Kontraktsprostexpedition den 30 November
1928.

Nils Gillén.

Pil. 3.

Till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för statens lant-
bruksingenjör att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen
för nygrävning av Vinnöån för torrläggning av vattenskadad mark
till Vinslövs by i Vinslövs socken, Kristianstads län.

Samtliga av löretaget beroende torde först av förrättnings-
männen kunna med säkerhet angivas.

Vinslöv den 2.4 1927.

Aug. Nilsson, Vinslöv

Per Bodelsson

Even Lindblad

Arvid Olsson

Johan Johannesson

N.W. Löfgren.

R E S O L U T I O N .

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen
statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med
föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter,
verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolen-

de sökandena tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 22 juni 1927.

Joh. Nilsson.

Josef Fischer.

Bil. 4.

Härmed förena vi oss med Aug. Nilsson, Per Rodelsson,
Arvid Olsson m.fl. i deras den 24 1927 daterade ansökan om torr-
läggning av vattenskadade marker till Vinslövs by i Vinslövs sec-
ken av Kristianstads län.

Vinslöv den 2 juli 1928.

Tage Persson

/eftr. till sök. Arvid Olsson/

Förestående föreningshandling är uppläst vid synförrätt-
ning enligt vattenlagen den 7 dec. 1928 och vidhölls då av Tage
Persson, betyga

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör.

Ola Hansson
godman

O. Jönsson
godman.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
<u>Ståndsförteckning, ägo beskrivning och värderingslängd över vattensträddade marker till Vimsbo anses 1, 8, 12, 13, 15-17 och 19 i Vimsbo socken av Kristianstads län, upprättad vid synförrättning enligt vattenlagen år 1928.</u>																

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Vindstors socken.</u>					
Vindstör	136	56	5/36		Petrs Rudolf
				139	åker
				140	"
				141	"
				142	"
				143	"
				144	"
				145	"
				146	"
				147	våg ämp.
				148	"
				149	ängsmärke
					<u>Samman.</u>
Vindstör	147	I	165/4096		Petrs Rudolf
				154	åker
				155	"
				156	ängsmärke
					<u>Samman.</u>
Vindstör	1530	7L	13/304		Petrs Rudolf
				159	åker
				160	ängsmärke
					<u>Samman.</u>
Vindstör	1532	V	1/64		Petrs Rudolf
				162	åker
				163	ängsmärke
					<u>Samman.</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker *		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14		15		16	
15.0								800	120	-	1600	240	-	800	120	-
19.0								640	121	60	1600	304	-	960	182	40
38.0								640	243	20	1600	608	-	960	364	80
16.5								800	52	-	1600	104	-	800	52	-
36.0								800	288	-	1600	576	-	800	288	-
19.5								960	187	20	1600	312	-	640	124	80
68.5								640	438	40	1600	1.096	-	960	657	60
51.0								1120	571	20	1600	816	-	480	244	80
						12.6										
						14.7										
		16.0						160	9	60	800	48	-	640	38	40
2 525	16.0					17.3			2.031	20		4.104	-		2.072	80
32.5								800	260	-	1600	520	-	800	260	-
24.0								1120	268	80	1600	384	-	480	115	20
	36.0							640	230	40	800	288	-	160	57	60
56.5	36.0								759	20		1.192	-		432	80
41.0								800	328	-	1600	656	-	800	328	-
	27.0							640	172	80	800	216	-	160	43	20
41.0	27.0								500	80		872	-		371	20
55.0								320	176	-	1600	880	-	1280	704	-
	20.0							320	64	-	800	160	-	480	96	-
55.0	20.0								240	-		1.040	-		800	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Vinstor	19 ¹¹	X	1/24		Gage Persson.
				166	åker
				167	"
				168	"
				169	"
				170	väg
					imp. Samma.
Vinstor	13 ¹²	Y	165 4896		Per Bodolsson.
				173	åker
					Samma.
Vinstor	16 ⁷	Z	1/22		August Nilsson.
				176	åker
				177	"
				178	"
				179	"
				180	"
				181	väg
					imp. Samma.
Vinstor	13 ¹⁹	Ä	23 820		Chils O. Höögren
				184	åker
				185	"
				186	"
				187	"
				188	"
				189	"
					Samma.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker*		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
15.0								1280	64	-	1600	80	-	320	16	-
10.0								960	96	-	1600	160	-	640	64	-
49.0								960	470	40	1600	784	-	640	313	60
56.0								320	179	20	1600	896	-	1280	716	80
						09.0										
120.0						19.0			809	60		1.920	-		1.110	40
53.0								1440	763	20	1600	848	-	160	84	80
53.0									763	20		848	-		84	80
18.0								1440	259	20	1600	288	-	160	28	80
43.0								1440	619	20	1600	688	-	160	68	80
82.0								1120	918	40	1600	1.312	-	480	393	60
107.5								800	860	-	1600	1.720	-	800	860	-
32.0								1280	409	60	1600	512	-	320	102	40
						17.0										
282.5						17.0			3.066	40		4.520	-		1.453	60
74.0								1120	828	80	1600	1.184	-	480	355	20
75.0								960	720	-	1600	1.200	-	640	480	-
34.5								800	276	-	1600	552	-	800	276	-
31.0								800	248	-	1600	496	-	800	248	-
51.0								800	408	-	1600	816	-	800	408	-
44.0								1280	563	20	1600	704	-	320	140	80
309.5									3.044	-		4.952	-		1.908	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Vinstor	12''	O''	3/160		Nils O. Högren.
				190	åker
				191	"
				192	"
					<u>Samman.</u>
Vinstor	nr 1'	Aa	nr 2		Eklelesiastikets bönebröstadde.
					an: Vinstors kommun
					amderarr: Nils O. Högren.
				193	åger ämp.
				194	åker
				195	"
				196	"
				197	"
				198	"
				199	ängsmark
				200	"
				201	åger ämp.
				202	"
					<u>Samman.</u>
Vinstor	nr 1'	Ab	nr 2		Eklelesiastikets bönebröstadde
					an: Vinstors kommun
					amderarr: August Gillsen.
				203	åker
				204	"
				205	"
				206	"
				207	"
					<u>överföras</u>

[illegible]

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				208	äker
				209	"
				210	"
				211	"
					<u>Samma.</u>
Vinstor	av 1'	Ac	av 2		Rektoriastilet dönboställe.
					an: Vinstors kommun
					underarn: N. Heltin.
				212	äker
				213	"
				214	"
				215	"
					<u>Samma.</u>
Vinstor	av 1'	Az	av 2		Rektoriastilet dönboställe
					an: Vinstors kommun
					underarn: Per Nilsson
				216	äker
				217	gräs
					<u>imp. Samma.</u>
Vinstor	8 36	Sz	5/36	✓	<u>Sammandrag.</u>
"	av 17'	T	165/4096	✓	Nils Rudolf
"	15 30	U	13/304	✓	<u>Samma</u>
"	15 32	V	1/64	✓	<u>Samma</u>
					<u>örörkes</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
87.0									718 40			1.392 -			673 60	
22.0								640	140 80	1600	352 -		960	211 20		
16.5								480	79 20	1600	264 -		1120	184 80		
50.5								1120	565 60	1600	808 -		480	242 40		
12.5								1280	160 -	1600	200 -		320	40 -		
188.5									1.664 -			3.016 -			1.352 -	
155.5								960	1.492 80	1600	2.488 -		640	995 20		
164.0								1280	2.099 20	1600	2.624 -		320	524 80		
40.5								960	388 80	1600	648 -		640	259 20		
71.5								960	686 40	1600	1.144 -		640	457 60		
431.5									4.667 20			6.904 -			2.236 80	
64.0								1440	921 60	1600	1.024 -		160	102 40		
						09.5										
64.0						09.5			921 60			1.024 -			102 40	
2 53.5	06.0					07.3			2.031 20			4.104 -		2.072 80		
56.5	36.0								759 20			1.192 -		432 80		
41.0	27.0								500 80			872 -		371 20		
55.0	20.0								240 -			1.040 -		800 -		
4 16.0	89.0					07.3			3.531 20			7.208 -		3.676 80		

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Vimstör	19 ¹¹	X	1/24	✓	Tage Persson.
"	13 ¹²	Y	165/ 1896	✓	Per Boddelsson.
"	16 ⁷	Z	1/22	✓	August Nilsson
"	13 ¹⁹	Ä	23/ 1820	✓	Nils O. Högren
"	12 ¹⁰	Ö	3/160	✓	<u>Samma</u>
"	av 1'	Aa	av 2	✓	Ecclesiastiskt församställe arr: Vimstörns kommun underarr: Nils O. Högren
"	av 1'	Ab	av 2	✓	Ecclesiastiskt församställe arr: Vimstörns kommun underarr: August Nilsson
"	av 1'	Ac	av 2	✓	Ecclesiastiskt församställe arr: Vimstörns kommun. underarr: N. Hallin.
"	av 1'	Ad	av 2	✓	Ecclesiastiskt församställe arr: Vimstörns kommun underarr: Per Nilsson
					<u>Samma.</u>

överfört

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
✓ 4 16.0		89.0				17.3		3.531	20		7.208	-		3.676	80	
✓ 1 20.0						09.0		809	60		1.920	-		✓ 1.110	40	
✓ 53.0								763	20		848	-		✓ 84	80	
✓ 2 82.5						17.0		3.066	40		4.520	-		✓ 1.453	60	
✓ 3 09.5								3.044	-		4.952	-		✓ 1.908	-	
✓ 1 18.0								1.072	-		1.888	-		✓ 816	-	
✓ 4 31.5		✓ 09.0				28.0		2.727	20		6.976	-		✓ 4.248	80	
✓ 1 88.5								1.664	-		3.016	-		✓ 1.352	-	
✓ 4 31.5								4.667	20		6.904	-		✓ 2.236	80	
✓ 64.0						09.5		921	60		1.024	-		✓ 102	40	
24 04.5		98.0				70.8		22.266	40		39.256	-		16.989	60	

Vinstör den 20 dec. 1928.

honnart Holmström

Statens landbruksingenjör

Ola Hansson
godman.

O. Jönsson
godman.

Kostnadsförslag.

för Vinslöv - Ekstadsens diterringsföretag år 1928.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
30-45+25	1525	Ditesssträckan A - B.						
30-34+80	480	18" Högarnäs glaserade terrän km.	480	11.50	5.520	-	✓	
34+80-38	320	15" " " " "	320	8.-	2.560	-	✓	
38-44+21	621	12" " " " "	621	5.00	3.105	-	✓	
44+21-45+25	104	6" " " " "	104	2.00	208	-	✓	11.393 -
30-31+20	120	Grävning för täcket ledning, rörens läggning, ditessjordens återfyllning an. an. km.	120	1.20	144	-	✓	
31+20-34+80	360	Grävning för täcket ledning, avseparering av befintliga tegel- rör, terrärens nedläggning och ditessjordens återfyllning an. an. km.	360	1.60	576	-	✓	
34+80-36+15	205	Grävning för täcket ledning, rörens läggning, ditessjordens återfyllning an. an. km.	205	2.40	492	-	✓	
36+15-38	115	Do Do " "	115	1.50	172	50	✓	
38-40+75	275	Do Do " "	275	1.40	385	-	✓	
40+75-43	225	Do Do " "	225	1.80	405	-	✓	
43-44+21	121	Do Do " "	121	2.20	266	20	✓	
44+21-45+18	97	Do Do " "	97	1.00	97	-	✓	
45+18-45+25	7	Do Do " "	7	8.00	56	-	✓	2.593 70
30		Ditesssöga av betong med ritning st.	1		50	-		
32+96-34+80 35+95-36+85 38, 38+50 39+70-40+75 41+79, 43 44+21-44+95 25+25		Terragrävningsstämman av betong. Terrändig diam. = 70 cm. Botten skall ligga 1.5 m under utgåen- de röret samt skall vara sluttat, i övrigt hänvisas till ritning st.	13	40.-	520	-	✓	570 -
		överses						14.556 70

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				14.556 70 ✓
		För oföräntade fall, arbetets				
		hillsyn om. om. tilläggas $\approx 10\%$				1.443 30
		<u>Samma.</u>				16.000 -
						✓
		Vinstör den 20 dec. 1928.				
		hemmar Holmström				
		Statens bankbesingsenheten.				

Förstaadsförelningstängd för Vinstör - Elvbackens dele-
ningsföretag år år 1928.

Söders, by. kommun.	Inkomstskatt.	Littera i hushåll.	Hushållsskatt.	Innehavare	Söders skatt.	Söders skatt.		Söders skatt.		Söders skatt.		Söders skatt.	
						h.	m.	h.	m.	h.	m.	h.	m.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Vinslövs socken.													
Vinslöv	8 ³⁶	Sb	5/36	Nils Nydolf		2.072	80	12.200	1.952	-	56	09	
"	17 ¹	T	165/1496	Jonne		432	80	2.547	407	52	11	71	
"	15 ³⁰	U	13/304	Jonne		371	20	2.185	349	60	10	05	
"	15 ³²	V	1/64	Jonne		800	-	4.709	753	44	21	65	
"	19 ¹¹	X	1/24	Tage Persson	10h.	1.110	40	6.536	1.045	76	30	05	
"	13 ¹²	Y	165/1496	Per Bodén	"	84	80	0.499	79	84	2	30	
"	16 ²	Z	1/22	August Nilsson	"	1.453	60	8.556	1.368	96	39	34	
"	13 ¹⁹	Ä	23/820	Nils O. Högren	"	1.908	-	11.230	1.796	80	51	63	
"	12 ¹⁰	Ö	3/160	Jonne	"	816	-	4.803	768	48	22	08	
"	10 ¹	Aa	100/2	Eklesiastiskt församlingssäte arr: Vinslövs kommun ordförande: Nils O. Högren		4.248	80	25.000	4.001	28	114	98	
"	10 ¹	Ab	100/2	Eklesiastiskt församlingssäte arr: Vinslövs kommun ordförande: August Nilsson		1.252	-	7.958	1.273	28	36	59	
"	10 ¹	Ac	100/2	Eklesiastiskt församlingssäte arr: Vinslövs kommun ordförande: N. Hallin		2.236	80	13.166	2.106	56	60	53	
"	10 ¹	Ad	100/2	Eklesiastiskt församlingssäte arr: Vinslövs kommun ordförande: Per Nilsson		102	40	0.603	96	48	2	77	
				<u>Sammanlagt</u>		16.989	60	100.000	16.000	-	459	77	

för den 20 dec. 1928.

hemmar Holmström

statens landbesittning.

Ola Hansson

O. Jönsson

Godman.

Godman.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Vinslöv n:ris 1, 8, 12, 13, 15, 16, 17 och 19 i Vinslövs socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser nygrävning av floddike för torrläggning av åker är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro

Tage Persson för Vinslöv n:o 19¹¹

Per Bodelsson för " n:o 13¹²

August Nilsson, " n:o 16⁷

Nils V. Lövgren, " n:o 12¹⁰ och 13¹⁹

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav den dikessträcka, som å hithörande plankarta utmärkes med röd linje och bokstäverna A-B.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bättnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikeshöjden samt för fall åt sidorna mot

diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur

uträknade grad erhålles ågofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ågolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

På grund av framställda yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen att diket skall göras täckt.

Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största framrinnande vattenmängd, av 1 sekundliter pr hektar. Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

1 punkt 33 87 hektar

34+80 84 "

35+95 69 "

36+85 67 "

38 65 "

38+50 61 "

39+70 58 "

40+75 53 "

41+79 49 "

43 35 "

44+21 27 "

1 punkt 44+95 9 hektar

45+25 7 "

Beträffande dikesdimensioner och dikesläge hänvisa synemännen för övrigt till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

Enär det visat sig, att cementrör äro utsatta för förstörande ämnen i den jord, varom fråga är, antagligen beroende på förekomsten av fri kolsyra, bestämma synemännen att till arbetet skall användas saltglacerade lerrör. På grund av förekomsten av flytsand och järnföreningar skola rören vara muffade varför tegelrör ej få användas.

6:o. Inga brobyggnader förekomma. Enär företaget medför, om det utföres i hela dess vidd, rörledning genom allmän väg vid B, skall, innan arbetet vid vägen påbörjas, vederbörande vägstyrelse därom underkättas samt dess föreskrifter angående åtgärder för trafikens tryggnad noga iakttagas.

7:o. Fordras ersättning för skada å växande gröda under arbetets utförande skall detta skriftligen framställas till arbetsstyrelsen innan grödan bortforslats. Skadan skall värderas och ersättningen bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade gode män.

Ersättningarna skola utgå i form av avdrag å dikeskostnad.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Synemännen hava jämlikt föreskrifterna i vattenlagen undersökt förutsättningarna för dikningssamfällighetens indelning i avdelningar och funnit, att den ej bör uppdelas; och synemännen

bestämma att till grund för fördelningen av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de förbättringsvärden, som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Vinslöv-Ekebackens dikningsföretag av år 1928."

Dess angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringssänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång

ärligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheter dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid,

då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

3/ till länsstyrelsen hava insänts i vattenlagens 11 kap. 95 §

stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jäm-

likt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till sexton /16/

kronor 98 öre;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1930;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsy-

ningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes

ställföreträdare samt detta bevis blivit å gemensamt sammanträde

för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprät-

tade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets

utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och an-

nat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och

varom berörda sakägare åro eniga, må efter hörande av statens

lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att innan rören höljas skall deras läge kontrolleras av statens

lantbruksingenjör eller dennes tjänstebiträde; att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna synförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförrättning eller med detta synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därfor och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar. Vinslöv den 20 dec. 1928.

Lennart Holmström.

Statens lantbruksingenjör.

Ola Hansson O. Jönsson.

Godman

Godman.

ARVODESRÄKNING

Ant. F.

för laga syneförrättning angående *Vinslöv - Ulstadsens delningsföre-*
tag år år 1928.

socken och län,
upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	12	0,50			6	-
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—9, ...						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff 1, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		kroklinje	4	3,00	12	-		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		kroklinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		kroklinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		kroklinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		kroklinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		kroklinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 48 ar	50	0.24	12	-		
		har 24.045 0.78			18	75		
		äng och odlingsmark, medelareal 16 ar	6	0.14		84		
		har 0.98 0.74				72		
		annan mark och impediment, medelareal 8 ar	8	0.05		40		
		har 0.708 0.78				55	45	26
		För mätning i skala 1:2000, 30 % tillägg						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{>15} ₁₀₋₁₅ ^{<10} m.						
		i åker o. d., raklinje						
		kroklinje						
		i annan mark, raklinje						
		kroklinje						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	-		
		övriga regalark		1,00				4
		Överföres					55	26

1	2	3	4	5	6	7
1928.		Överfört				55 26
24/6 - 28/6		Avvägning:				
15/10 - 16/10		a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4	2	12,00	24 -	
18/10 - 19/10		b) yttavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
22/10 - 24/10		i öppen mark, medelantal 7+ punkter pr har	25	0,66	16 50	
		avvägda punkter	270	1,02	5 40	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	4	2,50	10 -	
		i annan mark		5,00		55 90
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 40 ar, ...	64	0,05	3 20	
		 har 25 723	0,10	2 57	5 77	
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	64	0,03		1 92
		Markvärdering, § 15, värdering	5	0,75		3 75
		a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	1,5	1,50	75	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal st.	56	0,06	3 36	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer ..	56	0,12	6 72	14 83
		Längdprofil, § 20, längd skala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp		3,00		
		2) befintligt avlopp ell. vall	1,5	3,50	5 25	
		b) antal ritningar	1	3,00	3 -	8 25
		Värsektioner § 22, i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion		0,15		
		" " " såväl " som " "	4	0,25	1 -	
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för ..				
						1 -
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
24/10		Inmätning av undertöndsområde dag. 1/2	12		6 -	8 -
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ² ..				
		nämligen				
						
						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	1	6,00	6 -	
		2) " " över 20 "	3	10,00	30 -	36 -
		Överföres				190 68

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				190 68
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	38	0,03	1 14	2 14
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning § 29, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1.5	4,00	6 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			16 —	22 —
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet, <i>trumm, inga</i>			8 —	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning				
		c) för grundförstärkning m ²				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning....		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.		1,00		
		och för särskildt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		8 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	270	0,01		2 70
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.		0,25		
		Utlåtande och betänkande, § 43	8	3,00		24 —
7/12, 20/12		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14	1	12,00		12 —
30/11		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15	1/3	12,00		4 —
		Översiktskarta § 41				
		Summa kronor				283 52
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark	1	1,75	1 75	8 75
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 40 ar ägofigurer st.	64	0,07	4 48	
		har 25 733 014			3 60	8 08
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				2 02
		Överföres				18 85

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			18 85	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	270	0,02	5 40	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	38	0,05	1 90	27 90
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp..... km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp	1.5	6,00	9 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			1 20	
		3) broar och trummor, " " " 30 % "			10 40	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar..... st.		3,00		
		tvärsektions- och broritningar		5,00		20 70
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	35	0,75		26 25
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				74 85
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode (<i>halva</i>)				4 -
		Annonskostnader ang. sammanträden.....				
		Inbindning av förrättningshandlingarne.....				2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		" " " gode männen enligt egna räkningar....				38 40
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				50 -
		Lösen för utdrag ur mantalslängd				
		<i>Belgiffning av kvalltelser</i>				7 -
		Summa kronor				101 40
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				283 52
		Lösen för kopior och avskrift				74 85
		Övriga förrättningskostnader				101 40
		Summa kronor				459 77

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Västtra Längrätt* häradsrätt.

Vimster den *20 dec.* 19*28.*

Armand Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19.....

Maine written on Syneprotobae
and bilayer 1-4, 6-7 in 11/11/11

Edward Robinson

202 ^{910 ddk}

168
31

L _____ 1•0504

11953

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

26 MAJ 1931

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 13 mars 1931 för
"Vinslöv - Ekebackens dikningsföretag av år 1928" i Vinslövs socken av
_____ KRISTIANSTADS LÄN _____

beviljat dels ett lån av åttatusenfyrahundratio (8.410)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetal-
ningsskyldighet av åttatusenetthundrasjuttio (8.170) kronor att
utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av *statens lantbruksingen-
jör L. Holmström* vid syneförrättning år 1928 upprättad arbetsplan med
därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~2~~ undertecknad....., som av vederbörande intressenter ut-
setts till styrelse- ~~förtroendeman~~ för företaget, *ref.* _____
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-
trakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar
åtaga och förbinda ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1933,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Vinslöf

den 15 maj 1931.

Aug. Nilsson

Att *Lantbrukarna August Nilsson,*
Vinslöf 16

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

H. P. Haffner
Adress *Vinslöf*

J. Knutsson
Adress *Vinslöf*

Med stöd av Kungl. brevet den 13 mars
1931 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 12 juni 1931.

Art. Brundberg
Carl Brundberg

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Trum. DN 9969/20

Avskrift.

Kristianstad den 28 mars 1930.

R Ä K N I N G.

"Vinslöv-Ekebackens dikningsföretag av år 1928 Debet
till lantbruksingenjör L. Holmström.

1930		Betänkande rörande lån och anslag av stats- medel m. bilagor I-III	24.-	
		Översiktskartor två st.	8.-	
		Vävkopior av ritningarna	43.43	
		Avskrift av handlingar	35.25	
	28/3	Ansökningshandl. och exp.	6.-	
		Redogörelse till Domkapitlet jämte		
	25/1	ansökan; skrivelse till vägstyrelsen	6.-	
		Diariebevis med kom. arvode	2.50	
		Inbindning, tre band	3.-	
		Summa kronor	128.18	
		som uttages genom postförskott.		

Vinslöv
L. Holmström

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägars namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Uppgift i delägar i "Vinlövs - Ekobäckens dikevings-förslag" av år 1928, som innehåller län från statens av-dikevingslänssfond Kristianstads län. Vinlövs socken.					
Vinlöv	836	Sb	5/36		Nils Nydolf
"	av 171	T	165/4096		Ämne
"	1530	U	13/304		Ämne
"	1532	V	1/64		Ämne
"	1911	X	1/24		Sage Persson
"	1312	Y	165/4896		Per Broderson
"	167	Z	1/22		August Nilsson
"	1319	Ä	23/820		Nils V. Högren
"	1210	Ö	3/160		Ämne
"	av 1'	Aa	av 2		Eklelesiastiskt länsteställe arr. Vinlövs kommun underarr. Nils V. Högren
"	av 1'	Ab	av 2		Eklelesiastiskt länsteställe arr. Vinlövs kommun underarr. August Nilsson
"	av 1'	Ac	av 2		Eklelesiastiskt länsteställe arr. Vinlövs kommun underarr. N. Hallin
"	av 1'	Ad	av 2		Eklelesiastiskt länsteställe arr. Vinlövs kommun underarr. Per Nilsson
Kristianstad den 22 maj 1931 ~~Staten~~ Statens landbruksingenjör.					

[illegible]

1931 den 12 juni

Uppgift jämlikt stadgandet 1 1 §, 1 st. av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Vinslöv - Ekebackens dikningsföretag av år 1928" i Vinslövs socken av Kristianstads län.

Lån 8.410 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 13 mars 1931.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dessamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Register-nummer	Litt. & kortan	Mantal	Ägares namn
<u>Vinslövs socken</u>				
Vinslöv	8 ³⁶	Sb	5/36	Nils Rydolf
"	av 17 ¹	T	165/4096	D:me
"	15 ³⁰	U	13/304	D:me
"	15 ³²	V	1/64	D:me
"	19 ¹¹	X	1/24	Tage Persson
"	13 ¹²	Y	165/4896	Perr Bodelsson
"	16 ⁷	Z	1/22	August Nilsson
"	13 ¹⁹	K	23/820	Nils V. Lövgren
"	12 ¹⁰	O	3/160	D:me
"	av 1 ¹	Aa	av 2	Bokloniantikt löneboeställe, arr.Vinslövs kommun

Stockholm 12 juni 1931.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



2000 12/6

168
31

DIARIE Nr 11954
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 MAJ 1931

Bevis

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn, Vinslöv - Ekebackens dikningsföretag av år 1928.
i Vinslövs socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 13 mars 1931.

Bidrag från statens avdikningsanslag 8170 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 8410 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1933.

Arbetsstyrelsens ordförande; Lantbrukaren August Nilsson,
Vinslöv 16, Vinslöv.

Avsyningen verkställd av förste assistenten A. B. Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört
i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och till-
styrkes dess godkännande.

Kristianstad den 22 maj 1931.

Emil Lomström
statens lantbruksingeniör.



En Krona