

Västraby-Emitslövs dikningsföretag I och II av år 1929.

Likheten med den av
Kungl. Maj:ten 27 nov
1931 fastställda av riks-
planen intygar
L. M. A. P. O. M. S. T. R. I. N.

Förslag i 3 blad
till nygrävning av floddike
för torrläggning av mark till

Västraby, Svinaberga och Emitslöv


i Emitslövs socken, Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enl. vattenlagen
år 1929 av

L. M. A. P. O. M. S. T. R. I. N.
Statens landbruksingenjör.

Registernummer.

Aa	Västraby	10 ⁵	Ba	Svinaberga	2 ¹
Aba	"	10 ⁴	Bb	"	1 ⁹
Abb	"	13 ⁷	Bc	"	1 ¹⁰
Ac	"	5 ¹³	Bd	"	
Ad	"	5 ¹³	Be	"	
Aea	"	5 ¹⁴	Bf	"	
Aeb	"	5 ¹⁰	Ca	Emitslöv	8 ²
Af	"	5 ¹¹	Cb	"	7 ²
Ag	"	11 ¹	Cc	"	7 ⁵
Ah	"	4 ¹	Cd	"	7 ⁶

Enligt Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 27 november 1931 fastställt till
effektfullhet med avseende på
företaget den 30 december 1931
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Thord.




Skala 1:4000
0 50 100 200 300 400

Likviditet med den 20. 4. 1930.
Slutet den 27 nov. 1931 fort.
Slutet med planer in-
tegrar
Annars P. O. Westberg

Västraby-Emtislövs dikningsföretag I och II av år 1929.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga beviljande
den 27 november 1931 fastställd till
efterställande vid arbetets utförande.
Skriften den 30 december 1931
På Kungl. Lantbruksstyrelsens ämbetsrum
Måst. Sundh.




Kopia.

Likheten med den av Hens. af.
Upps. den 27 nov. 1931, fastställd.
Kontrollerna i Upps. -
Samarbetskontrollen


Västraby - Emåslövs dikningsföretag I och II av år 1929.

Blad 3.

Grunden förslaget till 14 pådragna här
den 27 november 1931 fastställdt till
effektivitet med utskottet utskottet.
Härskolen den 30 december 1931
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Alfred Kungl.





Förslag till åkeröversikt vid punkt 77 och 78
(Ad. II)



Skala 1:50

Förslag till stenrumma vid punkt 22 och 23



W. 003

L 30506 3

K. 478 Kristianst. 3 rit.

L 2005 — 3*0506

L
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 JAN. 1932

11347

DIARIE N:r

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

30 APR. 1930

27 NOV. 1931

i und. anm.

*Handlingar
rörande*

Västraby-Emitslövs

dikningsföretag I & II

*upprättade vid syneförrättn. enl. vattenlagen
år 1929.*

enligt vattenlagen angående dikning inom

Västraby, Svinaberga och Emitslöv i Emits-

lövs socken, Kristianstads län.

År 1929 den 10 oktober inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Bernt Pettersson å n:o 10 Västraby för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Västraby, Svinaberga och Emitslöv i Emitslövs socken av Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Bernt Pettersson, Västraby n:o 10

Klaes Collin, " " 13

Nils Olsson, " " 5

Nils Petterssons sterbhus, Västraby n:o 5 genom

Fröken Elna Pettersson; (*Nilsson*)

Olof Svensson, Västraby n:o 11

Alfred Nilsson, " " 4

Per Persson, " " 10

Otto Nilsson, Svinaberga n:o 1

Hjalmar Jönsson, Emitslöv n:o 7

Johan Larsson, Svinaberga n:o 1

Jöns Svensson, Emitslöv n:o 7;

såsom gode män: Emil Jeppsson, Haraberga, och Joel Nilsson, Getaberga,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom
upplästes /bil. 1/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot
synemännen.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken
Alfred Nilsson n:o 4 Västaby, och Olof Svensson, n:o 11 Västaby
förenade sig med sökandena. Denna skrivelse /bil. 2/ upplästes och
vidhölls vid förfrågan därom av undertecknarna, vilket styrkes ge-
nom synemännens underskrift.

§ 4.

Sökandena yrkade avloppsdikens upptagande till sådant djup och
dimensioner, att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lag-
enligt djup för åker, samt att kostnaderna skulle fördelas enligt
lag.

§ 5.

Johan Larsson å n:o 1 Svinaberga meddelade, att han för sin
del ej yrkade upptagande av rågångsdiket mellan hans och Bernt
Petterssens i Västaby ågor.

§ 6.

Sakägarna förklarade sig avstå från ersättning för jord, som
åtginge till dikesutvidgande.

§ 7.

Det upplöstes att företaget berörde allmän väg.

§ 8.

Förrättningsmannen kungjorde att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal onsdagen den 23 innevarande oktober kl. 10 f.m., till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 9.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Emil Jeppsson Joel Nilsson

År 1929 den 23 oktober.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän hos lantbrukaren

Bernt Pettersson i Västraby varvid följande ¹⁴ägare tillstädeskommo:

Bernt Pettersson, Västraby

Per Persson, "

Klaes Collin, "

Nils Olsson, "

Elna Pettersson, ^(Nilsson) "

Olof Svensson, "

Alfred Nilsson, "

Johan Larsson, Syinaberga

Otto Nilsson, Svinaberga

Hjalmar Jönsson, Emitslöv.

Såsom Ekklesiastiskt ombud:

Herr Kontraktsprosten J. Kåilblad enligt förordnande bil. 3.

Såsom ordförande i Östra Göinge härads vägstyrelse Herr Friherren

Arvid de Geer.

§ 10.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ågebeskrivning och värderingslängd/bil. 4/, jordersättningslängd /bil.5/, och kostnadsberäkning /bil.6/ och kostnadsfördelningslängd /bil.7/.

§ 11.

Friherre de Geer meddelade att Östra Göinge härads vägstyrelse var beredd att gälda kostnaderna för rörledningen genom allmänna vägen.

§ 12.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande /bil. 8/.

§ 13.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av fem medlemmar. Härtill valdes Bernt Pettersson, Västraby, Nils Olsson, Västraby, Olof Svensson, Västraby, Alfred Nilsson, Västraby, och Johan Larsson, Svinaberga.

§ 14.

Till Ordförande i styrelsen valdes Bernt Pettersson, Västraby pr Bröby, och skulle till företagen hörande handlingar och ritningar förvaras av styrelsens ordförande.

§ 15.

Räkning & förrättningskostnaderna bifogades protokollet som
bil. 9.

§ 16.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad
och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Emil Jeppsson Joel Nilsson

Bil. 1 .

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrätt-
ningsman att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 10 kap. verk-
ställa syn & floddike för torrläggning av vattenskadad mark till
Västraby och Svinaberga byar i Emitslövs socken och Östra Göinge
härad.

Företagets utsträckning samt övriga sakägares namn torde först
efter av förrättningsmannen verkställd förundersökning kunna upp-
givas.

Västraby och Svinaberga den 20 nov. 1928.

Bernt Pettersson Johan Larsson

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 24 januari 1929

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer C.Rich.Lundberg

Bil. 2.

Undertecknade förena sig härmed med Bernt Pettersson i Westrabymby och Johan Larsson i Svinaberga i deras den 20 nov. 1928 dagtecknade ansökan om syn enligt vattenlagen för torrläggning av vatten-skadad mark. Westrabymby den 18 juni 1929.

Alfred Nilsson

Olof Svensson

Lantbruk.n:o 4 Västaby

Åbo å n:o 11 Westrabymby

Förestående föreningsakrivelse är uppläst vid laga syneförrättning den 10 oktober 1929 och vidhölls vid förfrågan därom av undertecknarna betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Emil Jeppsson Joel Nilsson

Till Högvärldiga Domkapitlet i Lunds stift.

Förordnad att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen
angående dikning inom Västraby, Svinaberga och Emitslöv i Emitslövs
socken av Kristianstads län får jag värdsamt meddela att företaget
berör till Emitslövs kyrka hörande hemmanet 3/8 mtl. n:o 4¹ Västraby
samt att sammanträde med sakägarna hålles hos lantbrukaren Bernt
Pettersson å n:o 10 Västraby onsdagen den 23 oktober 1929 kl. 10
f.m.

Kristianstad den 10 okt. 1929

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

R E S O L U T I O N.

Herr kontraktsprosten m.m. J.Källblad eller, vid förfall för
honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorie-
ombud närvara vid förenämnda förrättning. Lunds domkapitel den 12
oktober 1929.

Å domkapitlets vägnar:

Yngve Briliott

/ B.Wivesson

1	2	3	4	5	6
Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanslät	Ägarens nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
<u>Brukslös och</u> <u>Västaby</u>	105	Aa	5/32		<u>Brukt Pettersson</u>
				1a	väg rimp.
				1b	" rimp.
				2	betesmark, härlingsjord på sandbl. lera
				3	skurör rimp.
				4	betesmark, härlingsjord på sandbl. lera
				5	" G ¹
				6	" G ¹
				7	" G ¹
				8	" G ¹
				9	äker, mylla på sandbl. lera
				10	" G ¹
				11	" G ¹
				12	" G ¹
				13	" G ¹
				14	" G ¹
				15	" G ¹
				16	" G ¹
				17	" G ¹
				18	" G ¹
				19	" G ¹
				20	" G ¹
				21	" G ¹
				22	" G ¹
				23	" G ¹
				24	" G ¹
				25	" G ¹
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9	10		11	12		13	14		15	16			
						008.2										
						001.3										
		003.5				120	4 20	150		5 25	30		1 05			
						003.3										
		001.0				120	1 20	150		1 50	30		0 30			
		002.5				120	4 20	150		5 25	30		1 05			
		033.5				90	30 15	150		50 25	60		20 10			
		048.6				90	43 74	150		72 90	60		29 16			
		012.0				280	33 60	400		48 -	120		14 40			
002.0						1120	134 40	1600		192 -	480		57 60			
004.0						1120	44 80	1600		64 -	480		19 20			
005.2						1120	58 24	1600		83 20	480		24 96			
006.5						1280	83 20	1600		104 -	320		20 80			
056.2						960	539 52	1600		899 20	640		359 68			
083.0						640	403 20	1600		1008 -	960		604 80			
032.0						640	454 40	1600		1136 -	960		681 60			
032.5						800	260 -	1600		520 -	800		260 -			
025.0						640	160 -	1600		400 -	960		240 -			
072.0						800	560 -	1600		1120 -	800		560 -			
037.5						800	300 -	1600		600 -	800		300 -			
039.3						960	377 28	1600		628 80	640		251 52			
044.0						1120	492 80	1600		704 -	480		211 20			
066.8						800	546 40	1600		1092 80	800		546 40			
025.0						800	760 -	1600		1520 -	800		760 -			
120.3						640	769 92	1600		1924 80	960		1154 88			
068.5						800	548 -	1600		1096 -	800		548 -			
818.3	1 42.1					012.8		6609 25		13275 95			6666 70			

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Västaby</u>	<u>104</u>	<u>A 6a</u>	<u>5/32</u>		<u>Pär Persson</u>
				26	betesmark, härstoppad på sandbl. lera
				27	" 2 ^o
				28	" 2 ^o
				29a	" 2 ^o
				29b	" 2 ^o
				30	åker, mylla på sandbl. lera
				31	" 2 ^o
					<u>Summa</u>
<u>Västaby</u>	<u>107</u>	<u>A 6b</u>	<u>1/64</u>		<u>Tobias Bollin</u>
				32	högländ mark runt skuren mylla
				33	skuren "
				34a	högländ mark "
				34b	" "
				35	väg "
				36	" "
				37	" "
				38	betesmark, mylla på sandbl. lera
				39	åker 2 ^o
				40	" 2 ^o
				41	" 2 ^o
				42	" 2 ^o
				43	" 2 ^o
				44	" 2 ^o
				45	" 2 ^o
				46	" 2 ^o
				47a	" 2 ^o
				47b	" 2 ^o
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar.	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		0 11.0						90	9	90	150	16	50	60	6	60
		0 30.0						105	31	50	150	45	-	45	13	50
		0 69.6						200	139	20	400	278	40	200	139	20
		0 12.7						105	13	33	150	19	05	45	5	72
		0 02.0						105	2	10	150	3	-	45	0	90
	0 31.5							640	201	60	1600	504	-	960	302	40
	0 36.1							800	288	-	1600	576	-	800	288	-
	0 67.5	1 25.3							685	63		1441	95		756	32
							0 10.2									
							0 03.5									
							0 24.8									
							0 11.2									
							0 02.4									
							0 04.5									
							0 05.5									
		0 09.6						105	10	08	150	14	40	45	4	32
	0 32.0							640	204	80	1600	512	-	960	307	20
	0 73.3							600	439	80	1200	879	60	600	439	80
	0 24.0							800	192	-	1600	384	-	800	192	-
	0 35.2							800	281	60	1600	563	20	800	281	60
	0 75.0							640	480	-	1600	1200	-	960	720	-
	0 45.2							800	201	60	1600	403	20	800	201	60
	0 63.0							800	504	-	1600	1008	-	800	504	-
	0 75.0							960	720	-	1600	1200	-	640	480	-
	1 30.0							960	1248	-	1600	2080	-	640	832	-
	0 05.5							960	52	80	1200	66	-	240	13	20
	5 38.2	0 09.6				0 62.1			4334	68		8310	40		3975	72

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Västaby</u>	58	Ac	1/16		<u>Nils Olsson</u>
				48	högland mark mup.
				49	" "
				50	väg "
				51	åker, mylla på mudbl. lera
				52a	" 80
				52b	" 80
				53	" 80
				54	" 80
				55	" 80
				56	" 80
					<u>Summa</u>
<u>Västaby</u>	513	Ad	3 1/2 1/4		<u>Nils Olsson</u>
				57	åker, mylla på mudbl. lera
				58	" 80
				59	" 80
					<u>Summa</u>
<u>Västaby</u>	514	Aea	1/32		<u>Nils Pettersson storblus</u>
				60	åker, mylla på mudbl. lera
					<u>Summa</u>
<u>Västaby</u>	510	Aeb	1/24		<u>Nils Pettersson storblus</u>
				61	åker, mylla på mudbl. lera
				62	" 80
					<u>Summa</u>

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansid	Ägarens nummer	Delägars namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Västaby</u>	5"	Af	7/192		<u>Nils Pettersson Herbjus</u>
				63	väg ^{misp.}
				64	betesmark, mylla fri sandbl. lura
				65	äker ^{g^s}
				66	" ^{g^s}
				67	" ^{g^s}
					<u>Summa</u>
<u>Västaby</u>	11'	Ag	1/8		<u>Olof Sörsson</u>
				68	väg ^{misp.}
				69	stureöre ^{misp.}
				70	äker, mylla fri sandbl. lura
				71	" ^{g^s}
				72	" ^{g^s}
					<u>Summa</u>
<u>Västaby</u>	4'	At	3/8		<u>Kyrkan. tv. Alfred Nilsson</u>
				73	skogsländ mark ^{misp.}
				74	" "
				75	" "
				76	" "
				77	" "
				78	" "
				79	betesmark, kärtrojord fri sandbl. lura
				80	" ^{g^s}
				81a	" ^{g^s}
				81b	" ^{g^s}
				82a	" ^{g^s}
				82b	" ^{g^s}
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7	8		9		10		11	12		13	14		15	16			
						0 03.2											
		0 01.3						900	11	70	1000	13	-	100	1	30	
0 26.5								1120	296	80	1600	424	-	480	127	20	
0 28.6								1280	366	08	1600	457	60	320	91	52	
0 38.2								1120	427	84	1600	611	20	480	183	36	
0 93.3	0 01.3					0 03.2			11	02	42		15	05	80	403	38
						0 12.0											
						0 01.0											
0 36.0								960	345	60	1600	576	-	640	230	40	
0 38.0								960	364	80	1600	608	-	640	243	20	
0 41.3								800	330	40	1600	660	80	800	330	40	
1 15.3						0 13.0			10	40	80		18	44	80	804	-
						0 09.5											
						0 04.5											
						0 00.7											
						0 03.5											
						0 01.2											
						0 05.0											
		0 03.5						100	3	50	200	7	-	100	3	50	
		0 45.2						80	36	16	200	90	40	120	54	24	
		0 49.0						60	29	40	200	98	-	140	68	60	
		0 12.3						60	7	38	200	24	60	140	17	22	
		0 32.0						60	19	20	200	64	-	140	44	80	
		0 06.0						60	3	60	200	12	-	140	8	40	
		1 48.0				0 24.4			99	24		296	-		196	76	

Socken, by, och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägöfurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

83	äug, härlorgrid på sandbl. lera	soo frist
84	"	so
85	"	so
86	"	so
87	"	so
88	"	so
89	"	so
90	"	so
91	äker, mylla på sandbl. lera	
92	"	so
93	"	so
94	"	so
95	"	so
96	"	so
97	"	so
98	"	so
99	"	so
100	"	so

Summa

Sonaberga. 2' Ba 3/16

101	högländ mark	nys
102	" "	nys
103	äug, härlorgrid på sandbl. lera	
104	"	so
105	"	so
106	"	so
107	"	so
108	"	so

Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ak	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		1 48.0				0 24.4			99 24			2 96 -			196 76	
		0 20.0						80	16 -		2 10	40 -		120	24 -	
		0 02.5						100	2 50		2 00	5 -		100	2 50	
		0 06.2						100	6 20		2 00	12 40		100	6 20	
		0 07.5						480	36 -		12 00	90 -		720	54 -	
		0 17.5						720	54 -		12 00	90 -		480	36 -	
		0 14.2						960	136 32		12 00	170 40		240	34 08	
		0 25.0						135	33 75		150	37 50		15	3 75	
		0 04.0						135	5 40		150	6 -		15	0 60	
	0 21.3							800	170 40		1600	340 80		800	170 40	
	0 17.7							800	141 60		1600	283 20		800	141 60	
	0 93.5							800	748 -		1600	1496 -		800	748 -	
	0 30.5 1,63							960	292 80		1600	488 -		640	195 20	
	0 26.0							1280	332 80		1600	416 -		320	83 20	
	0 21.3							800	170 40		1600	340 80		800	170 40	
	0 56.1							1120	628 32		1600	897 60		480	269 28	
	0 22.5							1120	252 -		1600	360 -		480	108 -	
	0 06.3							1440	90 72		1600	100 80		160	10 08	
	0 04.5							1280	57 60		1600	72 -		320	14 40	
	2 99.7	2 34.9				0 24.4			3274 05			5542 50			2368 45	
	1 63.0															
	1 31.1															
						0 22.0										
						0 02.2										
		0 18.6						105	19 53		150	27 90		45	8 37	
		0 14.0						120	16 80		150	21 -		30	4 20	
		0 08.7						120	10 44		150	13 05		30	2 61	
		0 22.5						210	173 25		300	247 50		90	74 25	
		0 74.0						180	133 20		300	222 -		120	88 80	
		0 15.5						105	16 27		150	23 25		45	6 98	
	2 13.3					0 24.2			269 49			554 70			185 21	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Lönneberga</u>	19	B6	1/24		<u>Johan Larsson</u>
				109	våg mup
				110	högländ mark "
				111	" "
				112	betesmark, kärrskog på sandbl. lera
				113	" G ^o
				114	" G ^o
				115	" G ^o
				116	äker G ^o
					<u>Summa</u>
<u>Lönneberga</u>	1 ¹⁰	B6	1/12		<u>Johan Larsson</u>
				117	högländ mark mup
				118	betesmark, kärrskog på sandbl. lera
				119	" G ^o
				120	" G ^o
				121	" G ^o
				122	" G ^o
				123	äker G ^o
				124	" G ^o
					<u>Summa</u>
<u>Lönneberga</u>		B6			<u>Johan Larsson</u>
				125	betesmark, kärrskog på sandbl. lera
				126	äker G ^o
				127	" G ^o
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16			
						0 05.2										
						0 16.0										
						0 35.5										
		0 85.5						100	85	50	200	141	-	100	85	50
		0 35.5						300	106	50	600	213	-	300	106	50
		0 65.5						300	196	50	600	393	-	300	196	50
		0 18.5						105	19	42	150	27	75	45	8	33
0 48.0								960	460	80	1600	768	-	640	307	20
0 48.0	2 05.0					0 56.7			868	72		1572	75		704	03
						0 61.0										
		0 13.6						75	10	20	150	20	40	75	10	20
		0 37.8						240	90	72	600	226	80	360	136	08
		0 41.0						160	65	60	200	82	-	40	16	40
		0 14.5						180	26	10	200	29	-	20	2	90
		0 05.0						360	18	-	600	30	-	240	12	-
0 05.0								840	42	-	1200	60	-	360	18	-
0 80.0								960	768	-	1600	1280	-	640	512	-
0 85.0	1 11.9					0 61.0			1020	62		1728	20		707	58
		0 66.7						160	106	72	200	133	40	40	26	68
0 66.7								600	400	20	1200	800	40	600	400	20
1 30.0								800	1040	-	1600	2080	-	800	1040	-
1 96.7	0 66.7								1546	92		3013	80		1466	88

1	2	3	4	5	6
<u>Souia buga</u>		<u>Be</u>			<u>Otto Nilsson</u>
				128	äker, mylla på sandbl. lura
				129	" " " " " "
					<u>Summa</u>
<u>Souia buga</u>		<u>Bf</u>			<u>Otto Nilsson</u>
				130	äker, mylla på sandbl. lura
				131	" " " " " "
				132	" " " " " "
				133	" " " " " "
				134	" " " " " "
				135	väg " " " " " "
					<u>Summa</u>
<u>Omids lön</u>	82	<u>Ca</u>	$\frac{3}{32}$		<u>Nik Pettersson ster blus</u>
				136	äker, mylla på sandbl. lura
				137	" " " " " "
				138	" " " " " "
					<u>Summa</u>
<u>Omids lön</u>	72	<u>Cb</u>	$\frac{1}{9}$		<u>Olof Jonsson</u>
				139	väg " " " " " "
				140	" " " " " "
				141a	beksmark, mylla på sandbl. lura
				141b	" " " " " "
				142	äker " " " " " "
				143	" " " " " "
				144	" " " " " "
					<u>Summa</u>

A r e a - l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13	14		15	16		
011.3								1120	126	56	1600	180	80	480	54	24
114.0								800	912	-	1600	1824	-	800	912	-
125.3									1038	56		2004	80		966	24
001.7								1280	21	76	1600	27	20	320	5	44
013.0								960	124	80	1600	208	-	640	83	20
064.0								960	614	40	1600	1024	-	640	409	60
045.3								1120	507	36	1600	724	80	480	217	44
023.6								960	226	56	1200	283	20	240	56	64
						001.5										
147.6						001.5			1494	88		2267	20		772	32
053.2								800	425	60	1600	851	20	800	425	60
046.5								800	372	-	1600	744	-	800	372	-
021.8								1280	279	04	1600	348	80	320	69	76
121.5									1076	64		1944	-		867	36
						003.0										
						002.2										
		002.2						135	2	97	150	3	30	15	0	33
		001.0						135	1	35	150	1	50	15	0	15
036.0								1280	460	80	1600	576	-	320	115	20
007.7								1280	98	56	1600	123	20	320	24	64
029.0								800	232	-	1600	464	-	800	232	-
072.7	003.2					006.2			795	68		1168	-		372	32

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				145	överfört åker, mylla på sandbl. lera
				146	" g ^o
				147	" g ^o
				148	" g ^o
					<u>Summa</u>
<u>Örnslöv</u>	<u>75</u>	<u>Cg</u>	<u>1/18</u>		<u>Olof Jönsson</u>
				149	betesmark, härröjvid på sandbl. lera
				150	" g ^o
				151	" g ^o
				152	" g ^o
				153	högländ mark
				154	åker, mylla på sandbl. lera
				155	" g ^o
				156	" g ^o
				157	" g ^o
				158	" g ^o
				159	" g ^o
					<u>Summa</u>
<u>Örnslöv</u>	<u>76</u>	<u>Cd</u>	<u>1/18</u>		<u>Hjalmar Jönsson</u>
				160	stauris
				161	högländ mark
				162	betesmark, härröjvid på sandbl. lera
				163	" g ^o
				164	åker, mylla på sandbl. lera
				165	" g ^o
				166	" g ^o
					<u>översöres</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16			
072.7	003.2			006.2			795 68			1168 -			372 32			
040.0							960 384 -		1600	640 -		640	256 -			
039.0							1280 499 20		1600	624 -		320	124 80			
010.0							1120 112 -		1600	160 -		480	48 -			
005.5							1440 79 20		1600	88 -		160	8 80			
167.2	003.2			006.2			1870 08			2680 -			809 92			
	003.0						100 3 -		200	6 -		100	3 -			
	014.3						180 25 74		200	28 60		20	2 86			
	004.5						140 6 30		200	9 -		60	2 70			
	010.2						120 12 24		200	20 40		80	8 16			
				001.2												
022.0							1440 316 80		1600	352 -		160	35 20			
022.7							1280 290 56		1600	363 20		320	72 64			
005.0							1080 54 -		1200	60 -		120	6 -			
012.5							600 75 -		1200	150 -		600	75 -			
036.0							800 288 -		1600	576 -		800	288 -			
033.0							960 316 80		1600	528 -		640	211 20			
131.2	032.0			001.2			1388 44			2093 20			704 76			
				002.5												
				001.5												
	003.5						100 3 50		200	7 -		100	3 50			
	023.5						60 14 10		200	47 -		140	32 90			
018.0							800 144 -		1600	288 -		800	144 -			
027.6							800 220 80		1600	441 60		800	220 80			
004.0							800 32 -		1600	64 -		800	32 -			
049.6	027.0			004.0			414 40			847 60			433 20			

[illegible]

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13	14		15	16		
0 49.6	0 27.0					0 04.0			414	40		847	60		433	20
0 06.5								700	45	50	1400	91	-	700	45	50
0 09.0								700	63	-	1400	126	-	700	63	-
0 16.0								840	134	40	1400	224	-	560	89	60
0 10.0								420	42	-	1400	140	-	980	98	-
0 91.1	0 27.0					0 04.0			699	30		1428	60		729	30
✓ 818.3	✓ 1 02.1					0 12.8			6609	25		13275	95		6666	70
✓ 067.5	✓ 1 25.3								685	63		1441	95		756	32
✓ 538.2	✓ 0 09.6					0 62.1			4334	68		8310	40		3975	72
✓ 240.5						0 37.9			2532	48		3820	-		1287	52
✓ 0 35.7									369	12		571	20		202	08
✓ 0 19.3									185	28		308	80		123	52
✓ 0 49.7									594	24		795	20		200	96
✓ 0 93.3	✓ 0 01.3					0 03.2			1102	42		1505	80		403	38
✓ 1 15.3						0 13.0			1040	80		1844	60		804	-
2 99.7	2 34.9					0 24.4			3274	05		5542	50		2268	45
	✓ 2 13.3					0 24.2			369	49		554	70		185	21
✓ 0 48.0	✓ 2 05.0					0 56.7			868	72		1572	75		704	03
✓ 0 85.0	✓ 1 11.9					0 61.0			1020	62		1728	20		707	58
✓ 1 96.7	✓ 0 66.7								1546	92		3013	80		1466	88
✓ 1 25.3									1038	56		2004	80		966	24
✓ 1 47.6						0 01.5			1494	88		2267	20		772	32
28 80.1	10 70.1					2 96.8			2706	7 14		4855	8 05		2149	0 91

[illegible]

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
2880.1	1070.1			296.8	27067 14	48558 05	21490 91									
✓ 121.5					1076 64	1944 -	✓ 867 36									
167.2	003.2			006.2	1870 18	2680 -	809 92									
131.2	032.0			001.2	1388 44	2093 20	704 76									
0 91.1	037.0			004.0	699 30	1428 60	729 30									
33 91.1	1132.3			308.2	32101 60	56703 85	24602 25									

Västervik den 23 oktober 1929
 Sumart Holmström
 Status lantbrukssingeljä
 Emil Jansson Jrel Vilner

[illegible]

Indersättningslängd för Västaby - Gullsboås dikevings-
förslag II av år 1929. Bil. 5.

Företag, nummer	Registernummer	Differens i upskattning	Mantal	Beläggare	Skattens ersättning för		Skattens summa	
					ar	kr.	kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	
Västaby		melan						
	105	Aa	5/32	Brunt Pettersson	7.45	8.-	59	60
"	137	A66	1/64	Ullars Collin	3.45	8.-	27	60
"	58	Aq	1/16	Nils Olsson	0.90	8.-	7	20
"	513	Ad	317/2048	Nils Olsson	0.64	8.-	5	12
"	514	Aea	1/32	Nils Pettersson storbliks	0.34	8.-	2	72
Lövåberga	19	B6	1/24	Johan Larsson	1.21	8.-	9	68
"	110	Bq	1/12	Jone	1.35	8.-	10	80
"		Bd		Jone	1.65	8.-	13	20
"		Be		Otto Nilsson	2.24	8.-	17	92
"		Bf		Jone	5.65	8.-	45	20
Summa					24.88		199	04
Västaby den 23 oktober 1929								
Lennart Holmström								
Status landbruksskatt								
Emil Jansson och Nilsson								

Kostnadsförslag.

Väsby - Enkeltväs dikeförslag I och II
av år 1929.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0+20-13	1280	Dikessträckan A-B (Alt. I) Lätt ledning						
5-13	800	Schaktning för Lätt ledning, rörens läggning, dikegrändens återfyllning m. m.	800	1.50	1200	-		
0+50-5	450	Gr Gr	450	3.00	1350	-		
0+50-13	1250	24" cementrör m. flans (St. 1:2:2)	1250	8.00	10000	-	12550	-
12+40, 10+62 8+70, 6+50 5, 4, 2+27, 1+47		Tufagningsbunnar av cement samt lock av betong. Bunnarna skola vara m. inre diam. av 1. m. samt skola bunnarnas botten ligga minst 0.5 m. under solsprocket underkant. Bunn- botten skall vara slussat samt bunnarna väl omgäddade med målksten och skålar (Typ. II)	8	60.-			480	-
0+50		Dikesöga av cement / enligt ritning)	1	50.-			50	-
0+20-0+50	30	Uppräsning av öppna diket	30	1.-			30	-
		För oförutsedda fall, arbetets sittsyn m. m. tilläggs ca 10 %					1310	-
		Summa					14420	-
								✓
0+20-13	1280	Dikessträckan A-B (Alt. II) Öppet dike						
		Schaktning av sand blandad lera samt något sten i schakt massan är även inräknat uppräsningen till punkt 13+50						

1	2	3	4	5	6	7
7+75, 9+75		i rulligt med frislaget/ m ³	4000	1.10	4400 -	4400 -
		Agroväghullost av cement i				
		rulligt med ritning st.	2	150.-		300 -
		För oförutsedda fall, arbets				
		tillsyn m. m. tillägges ca 10%				470 -
		Summa				5170 -
13-15+65	265	<u>Dihesshåchan B-C (Alt. I)</u>				
15+59/15+65	6	Schaktning för lächt ledning,				
		rörens läggning, dikeprickens				
		återfyllning m. m. lu.	6	5.-	30 -	
13-15+59	259	De De lu.	259	3.-	777 -	
13-15+65	265	24" cementrör med fläns (bl. 1:2:2) lu.	265	8.-	2120 -	2927 -
15+65/15+59		Infästningsbultar som ovan (Typ I) st.	3	60.-		180 -
13+88		För oförutsedda fall, arbets				
		tillsyn m. m. tillägges ca 10%				303 -
		Summa				3410 -
13-15+65	265	<u>Dihesshåchan B-C (Alt. II)</u>				
15+59/15+65	6	Schaktning för lächt ledning,				
		rörens läggning, dikeprickens				
		återfyllning m. m. lu.	6	52.-	30 -	
13+50/15+59	209	De De lu.	209	2.-	418 -	
13+50/15+65	215	28" cementrör m. fläns (bl. 1:2:2) lu.	215	10.-	2150 -	2598 -
13-13+50	50	Schaktningar av sandblandad				
		berjord samt något sten lu.	50	1.-		50 -
15+65/15+59		Infästningsbultar som ovan				
13+88		(Typ II) st.	3	60.-		180 -
13+50		Dikesöga av cement i rullig-				
		het med ritning st.	1	50.-		50 -
		För oförutsedda fall, arbets				
		tillsyn m. m. tillägges ca 10%				287 -
		Summa				3165 -

Kostnadsförslag.

Timpenning:

Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
15+65-21	535	Dihussträckan C-D						
15+65-21	535	Schaktning för lächt ledning, rörns läggning, dihus friden återfyllning m. m.	ku	535	1.50	802 50		
15+65-21	535	24" cementrör med fläns/bl. 1:2.2/ku	535	8.-	4280 -		5082	50
21		Intagningsbassäng enligt ritning	st.	1	80.-		80	-
20+51/19+88	18+50/18	Intagningsbrunnar som ovan (Typ II)	st.	4	60.-		240	-
		För oförutsedda fall, arbets tillsyn m. m. tillägges ca 10 %					537	50
		Summa					5940	-
								✓
21-29+30	830	Dihussträckan E-D						
		Schaktning av sandblandad lera samt stummar	m ³	3050	1.10		3355	-
22+85		Spövågskumma enligt ritning						
		Sten till bottenstikt	m ³	4.5	10.-	45 -		
		Sten till däck, front och sidomurar	m ³	27.5	15.-	412 50		
		Schaktning utöver dihus och torn, bågbanans inredning- ställande m. m.				42 50	500	-
		För oförutsedda fall, arbets tillsyn m. m. tillägges ca 10 %					385	-
		Summa					4240	-
								✓

1	2	3	4	5	6	7
29+30-32+96	366	<u>Dihesshäckan E-F</u>				
29+30-31+67	237	Schaktning för lächt ledning, rörans läggning, dihus fridens återfyllning m. m. lu	237	1 -	237 -	✓
29+30-31+67	237	15" cementrör med fläns (bl. 1:2:2) lu	237	4.50	1066 50	1303 50 ✓
31+67-32+96	129	Schaktning för lächt ledning, rörans läggning, dihus fridens återfyllning m. m. lu	129	0.80	103 20	✓
31+67-32+96	129	10" cementrör med fläns (bl. 1:2:2) lu	129	2.50	322 50	425 70 ✓
29+95-31+20 31+67-32+96		Införings bunnar som ovan men med en inre diam. av 0.7 m. (Typ I) st	4	40 -		160 - ✓
29+30		Dihessöga av cement i rubig- het med ritning st	1	40 -		40 - ✓
		För oförutsedda fall, arbets- förlöpn m. m. tilläggs ca 10 %				190 80
		<u>Summa</u>				2120 -
						✓
		<u>Sammandrag</u>				
13-15+65	265	Dihesshäckan B-C Alt. II				3165 - ✓
15+65-21	535	" C-D				5940 - ✓
21-29+30	830	" E-D				4240 - ✓
29+30-32+96	366	" E-F				2120 - ✓
		<u>Summa</u>				15465 -
0+20-13	1280	Dihesshäckan A-B Alt. I				14420 -
0+20-13	1280	" A-B Alt. II				5170 -
13-15+65	265	" B-C Alt. I				3410 -
		Västaby den 23 okt. 1929 Lennart Holmström Statens lantbruksmäster				

Bil. 7

Söken, hvarann	Registrerings- år	Söken i synkarta	Mantel	Delägare	Söande	Delägningstyp äpplig	Bakad		Födelseort	Arbets- hvarann		Föräldring- hvarann	
							ke	öu		ke	öu	ke	öu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sökes skäta: B-C-D-E-F													
Sökes sö													
Västaby	105	Aa	5/32	Bent Petersen	nh	alla	6666	70	31.03	4798	79	244	20
"	104	Ab	5/32	Per Petersen	"	"	756	32	3.52	544	37	27	70
"	137	Ab	11/64	Klas Bollin	"	"	3975	72	18.50	2861	02	145	59
"	58	Ae	1/16	Nils Olsson	"	"	1287	52	5.99	926	35	47	14
"	513	Ad	317/1098	Nils Olsson	"	"	202	08	0.94	145	37	7	40
"	514	Aea	1/32	Nils Pettersen skibhus	"	"	123	52	0.58	89	70	4	56
"	510	Aeb	1/24	Isme Is	"	"	200	96	0.94	145	37	7	40
"	511	Af	7/192	Isme Is	"	"	403	38	1.88	290	74	14	80
"	111	Ag	1/8	Olof Petersen	nh	"	804	-	3.74	578	39	29	43
"	41	Ah	3/8	Sökes sö kyrka, ar: Alfred Nilsson	nh	91-94	1255	20	5.84	903	16	45	96
Småby	21	Ba	3/16	Aril Enghel	alla	"	185	21	0.86	133	-	6	77
"	19	Bb	1/24	Johan Larsson	nh	"	704	03	3.28	507	25	25	81
"	110	Bc	1/12	Isme	nh	"	707	58	3.29	508	80	25	89
"		Bd		Isme	"	"	1466	88	6.83	1056	26	53	75
"		Be		Olof Nilsson	"	"	966	24	4.50	695	93	35	41
"		Bf		Isme	"	"	772	32	3.59	555	19	28	25
Sökes sö	82	Ca	3/32	Nils Pettersen skibhus	"	"	867	36	4.04	624	79	31	79
"	72	Cb	1/9	Olof Petersen	nh	142, 143	139	84	0.65	100	52	5	12
Summa							21484	86	100.-	15465	-	786	97
Västaby -													

by den 23 oktober 1929
Lennart Holmström
Stakus laurbuchsringare

Emil Jansson Joel Nilsson

70 413

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

U T L Å T A N D E

avgivet vid synförrättning enligt vattenlagen angående nygrävning av floddike för torrläggning av mark till Västraby, Svinaberga och Emitslöv i Emitslövs socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser bättre torrläggning av åker och odlingsmark är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives, finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Bernt Pettersson för Västraby n:o 10⁵

Olof Svensson för Västraby n:o 11¹ och Emitslöv n:o 7² och 7⁵

Alfred Nilsson för Västraby n:o 4¹

Johan Larsson för Svinaberga n:o 1⁹ och 1¹⁰

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar synförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta utmärkes med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E-F.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bätnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning d.v.s. all mark, belägen under en kurva avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd med tillägg för behöflig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:0. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ågofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ågofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ågofigurernas blivande värde med denna för varje ågofigur uträknade grad erhålles ågofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbätt-

ringen. Denna är uträknad för varje ågolott och återfinnes i värderingens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är konstaterat genom direkta undersökningar och mätningar och utgör

i punkt 6+50 450 hektar

C 400 "

D 350 "

E 300 "

29+95 50 "

31+20 47 "

31+67 45 "

F 12.5 "

För dikessträckan A-B-C är två alternativa förslag upprättade nämligen alternativ I täckt ledning och alternativ II öppet dike för sträckan A-B- samt täckt dike för sträckan B-C.

Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synmännen utgått från en avrinning vid flod av högst 1 sekundliter pr hektar, vilken avrinning i anseende till nederbördsområdets beskaffenhet endast i undantagsfall torde förekomma, förmenande synmännen, att normal flod torde bero av en avrinning av 0.3 sekundliter pr hektar. Nederbördsområdet är icke så stort att det inverkar ökande på de dikesdimensioner för öppna diket som av praktiska hänsyn ansetts lämpliga.

nämligen bottenbredd av 0.5 meter, sidolutning av 1:1.25 samt ett för markens torrläggning avpassat djup som närmare framgår av profilritningarna.

För övrigt hänvisas till plan- profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsförslaget.

6:o. Företaget, medför byggandet av två ågovägs kulvertar i diket A-B i den händelse detta skall vara öppet samt en ågovägstrumma å dikessträckan D-E. Till dess finnas förslagsritningar upprättade. De byggas på dikningsskyldigas bekostnad men underhållas av den eller de personer för vilkas räkning de uppbyggas.

Företaget medför rörledning genom allmän väg i punkt C. Den härstades befintliga trumman av sten ligger för högt för att medgiva torrläggning av ovanför liggande marker; den är därtill i dåligt skick. Enligt uppgift skall trumman dessutom vara från grunden ombyggd senare än år 1880. Med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 bestämma därför synemännen, att kostnaderna för rörledningen genom vägtrumman jämte en intagningsbrunn skall bekostas av vägens ägare. Denna kostnad utgör enligt kostnadsberäkningen för 6 m. grävning och läggning, samt

jordens återfyllande	30:-
för 6 m. 28" rör å 10	60:-
för en st. intagningsbrunn	<u>60:-</u>
<u>Summa kronor 150:-</u>	

7:o. Ersättning för jord, som åtgår till utvidgande av öppna diket D-E skall utgå med de summor och till de personer, som finnas angivna å särskild jordersättningslängd.

Fordras ersättning för jord, som utmed sträckan D-E täckes av jordvallar, skall anmälan därom skriftligen göras till företagets styrelse innan vallarna utspridas och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningen skall utgå efter ett pris av 16 /sexton/ kronor pr ar mark, som täckes av vallarna och dess storlek skall bestämmas efter uppmätning verkställd av tvänne av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige godemän. Den sålunda lösta jorden tillfaller ej dikningsföretaget utan må av fastighetsägaren tagas i anspråk genom vallarnas utspridande.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. På grund av fallbrott skall torrläggningen indelas i två stycken av varandra oberoende företag, av vilka företag I omfattar dikesträckan A-B och företag II dikessträckan B-C-D-E-F.

Till grund för fördelning av samtliga kostnader inom de olika företagen skall läggas båtnaden å den jord, som hänfäres till respektive företag. Förrättningskostnaderna skola först fördelas företagen emellan efter båtnad sålunda att

företag I för	3117:39	kronors båtnad	betalar	12.67 %
" II "	21484:86	"	"	87.33 %

och därefter inom företagen i likhet med andra kostnader.

Det skall dock här anmärkas, att de, som ej äro sökande till företagen, ej må påföras större kostnader än som motsvaras av den för deras i företaget ingående jord beräknade båtnaden.

I enlighet härmed är i kostnadsfördelningslängden angivet vars och ens deltagningsskyldighet i båtnadsvärde och procenttal, samt

den kostnad som enligt kostnadsberäkningen åligger varje sakägare.

9:e. Företagen skola benämnas: "Västraby-Ektslövs dikningsföretag
I och II av år 1929."

Deras angelägenheter skola handhåvas av en gemensam arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringvänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna

sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt,

senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen

kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryffande;

att embesörja dikenas vidmakthållande och upprensning ² årlid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

3/ till länsstyrelsen i Kristianstads län hava insänts i vattenla-

gens 11 kap. 95 § stadgas avgift för vattendomstol, vilken avgift

synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag för företag II

bestämma till tjugo²en /21/ kronor 48 öre;

att arbetet, i den händelse sökandena vilja fullfölja sin talan,

skall vara färdigt inom utgången av år 1933;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsynings-

bevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföre-

trädare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för deläg-

arna uppläst;

att företag I, som av synemännen anses ekonomiskt, må utföras en-

ligt alternativ I eller II, dock att inga sakägare må mot sitt

bestridande erlagga större andel till kostnaderna än som motsva-

ras av beräknad kostnad för öppet dike /alt. II/;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprät-

tade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets ut-

förande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat,

som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom

berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruks-

ingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola utföras i blandning magrast 1:2:2;

att cementrören ej få medläggas förrän de granskats och godkända

av statens lantbruksingenjör eller dennes tjänstebiträde;

att den för täckt ledning uppkastade jorden skall återfyllas på rörsträng, dock först sedan rörens läge kontrollerats av statens lantbruksingenjör eller dennes biträde;

att den för öppet dike uppkastade dikesjorden ej må läggas närmare dikeskanten än en m. eller med brantare lutning mot marken än 1:1

samt att vallarna skola genomgrävas för ytvattnets framläppande överallt, där öppna diken tillstöta eller vattnet har benägenhet att samlas;

att stenar av mansbördas storlek och därutöver ej må läggas i jordvall utan för sig, på det att jordvallarnas utspridande ej därigenom försvåras;

att den som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränning av öppna diken och brunnar skall ske årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga samtycke. Brunnarnas lock skola hållas stängda. Skadas dikesslänt genom tramp av kreatur skall den återställas i sitt rätta skick av kreaturens ägare eller på dennes bekostnad.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningen avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare enligt bestämmelserna i detta utlåtande om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneför-

rättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio
dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Sö-
derbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären
skola fullständigt upptagas klaganden alla påståenden och skälen
därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill
åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i
tre exemplar.

Västraby den 23 okt. 1929

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Emil Jeppsson

Joel Nilsson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Västra - Bränsjöns diknings-
förelag I och II av år 1929

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1929		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	18	0,50			9	-
		Ägomätning: 1:4000, §§ 6—9, ...						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	6.5	3,00	19	50		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "	2.5	6,00	15	-		
		2) för strandsträckor utesftr sjö o. vattendrag med bredd öfver 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utesftr mindre vattendrag, bredd 10—15 meter "						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 36 ar st.	93	0.24	23	32		
		har 33.911 har	33.911	0.78	26	45		
		äng och odlingsmark, medelareal 22 ar st.	51	0.14	7	14		
		har 11.323 har	11.323	0.74	8	37		
		annan mark och impediment, medelareal 9 ar st.	34	0.05	1	70		
		har 3.182 har	3.182	0.78	2	40	102	88
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\frac{15}{10-15}$ m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket st.			4	-		
		öfriga regalark st.	1	1,00	1		5	-
		Överföres					116	88

1	2	3	4	5	6	7
1929 14/7-26/7		Överfört				116 88
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4	3	12,00	36 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal $7\frac{1}{2}$ punkter pr har	har 45234	0,66	29 89	
		avvägda punkter	st. 400	0,03	8 -	
		i annan mark, medelantal	har			
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km. 6	2,50	15 -	
		i annan mark	„ 2	5,00	10 -	98 89
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal $2\frac{1}{2}$ ar, ...	st. 178	0,05	8 90	
			har 48316	0,10	4 83	13 73
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st. 178	0,03		5 34
		Markvärdering,				
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5	dag			
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för övriga kilometer	st. 2.5	1,50	3 75	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal	st. 144	0,06	8 64	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer	„	0,12	17 28	33 67
		Längdprofil § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp	km.	3,00		
		2) befintligt belopp ell. vall	„ 51	3,50	17 85	
		b) antal ritningar	st. 2	3,00	6 -	23 85
		Tvärsektion § 22, 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	„	0,15		
		„ „ „ såväl „ som „ „	„ 84	0,25	21 -	
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för	„			
			„			21 -
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp	„		2 -	
		för vattenområdets areal	km. ² 4.5	0,02	09	
11/10		Stämning av nederbödsområde dag	1	12	12 -	14 09
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km. 2.80	3,50	7 63	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	„	1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y, 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen	m ² sektion på			
			„			
			„			
			„			
			„			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	„	6,00		
		2) „ „ över „	„ 4	10,00	40 -	47 63
		Överföres				375 08

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				375 08
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	80	0,03	2 40	3 40
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 29, nyanläggning		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	4.8	4,00	19 20	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			38 46	57 66
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet	2	5 -	10 -	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning	2	3 -	6 -	
		c) för grundförstärkning ~~trumma, örn i utlagning och bäring~~			13 -	
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning		8,00		
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.		1,00		
		och för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		29 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	400	0,01		4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.	10	0,25	2 50	4 -
10/10, 23/10		Utlåtande och betänkande, § 43	9	3,00		27 -
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	2	12,00		24 -
22/10		Särskild utredning, § 44, mom. 2		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14	1	12,00		12 -
11/10		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15	1	12,00		12 -
		Summa kronor				548 14
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1). 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark	3	1,75	5 25	12 35
		2) efter kartans skala och ågofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 27 ar ågofigurer	178	0,07	12 46	
		har 48.316	0.14	6 45	19 21	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				4 80
		Överföres				36 26

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			36 26	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	400	0,02	8 -	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	80	0,05	4 -	50 01
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp „	5.1	6,00	30 60	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			27 30	
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			29 90	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar st.		3,00		
		tvärsektions- och broritningar „		5,00		87 80
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarne, § 55 sid.	48	0,75		36 -
		Summa kronor				173 81
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				8 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				2 -
		Inbindning av förrättningshandlingarne				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				51 20
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar.....				110 -
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				
		<i>Delgivning av kallelser</i>				8 -
		Summa kronor				179 20
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				548 14
		Lösen för kopior och avskrift				173 81
		Övriga förrättningskostnader				179 20
		Summa kronor				901 15

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Örnsåsa församling* häradsrätt.

Vasåby

den 23 okt.

1929

Samuel Holmström
Statens lantbruksingenjör.

bull.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den

19

För -

Ständens avskrift av byggesprotokoll
med bilagor 1-9 nörnumras.

Pennart Holmström

L _____ 3*0506

DIARIE Nr 2005
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 JAN. 1932

*Betänkande
rörande
lån och anslag av allmänna medel till
Västraby-Emitlövs
dittningsföretag II
av år 1929.*


Notis

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 27 november 1931 förskädd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Hochholm den 30 december 1931

På Kungl. Landbrukstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Översiktskarta



Skala 1:100000

Avskrift.

Sedan delägarna i "Västraby- Emitslövs dikningsföretag II av år 1929" som avser torrläggning av mark till Västraby, Svinaberga och Emitslöv i Emitslövs socken av Kristianstads län förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker, äng och betesmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdet är beläget 1 km. nordväst om Emitslövs kyrka samt sträcker sig sedan i nordnordostlig riktning till en punkt som ligger cirka 2.5 km. norr om Emitslövs kyrka samt är i motsäende översiktskarta markerad med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen. Syneförrättningen slöts den 23/10 1929 och har ej överklagats varöver diariebevis närslutes /bil. A/.

Låne- och anslagssökande.

I förening dagtecknad den 29 jan. 1930 hava delägarna i företaget överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel

till företagets utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar:

åker 29.086 har

äng och betesmark 8.352 har

Summa 37.438 har

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet
hörande värderingslängden.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av ett öppet floddike, vars
dimensioner äro för små för att tillåta markernas torrläggning för
åker, äng och betesmark.

Torrläggning.

Företaget avser det öppna dikets nygrävning och delvis ersät-
tande med täckt ledning till det djup och de dimensioner som bifö-
gade dikningsförslaget angiver.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen beräknas i till synehand-
lingarna fogad värderingslängd till 21484.86 kronor och dräknings-
kostnaden i till samma protokoll fogad kostnadsförslag till 15465
kronor. Härtill kommer kostnaderna för jordersättning vid dikets ut-
vidgande med 199.04 kronor. Jämlikt bestämmelserna i synemännens ut-
låtande skall vägens ägare dock betala kostnaden för rörledningen
genom vägen vid p.C med 150 kronor, varvid således delägarnas kost-
nader i företaget blir 15514.04 kronor.

Deltagningskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunnena utlåtande bestämmes.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägs med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Nöbbelöv-Västra Olinge vattenavledningsföretag av år 1926".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I tabell b, bil. II har uträknats storleken av det lån ur Statens avdikningslånefond och det bidrag ur Statens avdikningsanslag som enligt gällande författningar torde kunna påräknas och framgår härav att lånet kan uppgå till 9588.77 kronor och bidraget till 6929.35 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av "Västraby Emitslövs dikningsföretag II av år 1929" beviljas lån ur Statens avdikningslånefond med 9590 kronor och bidrag ur Statens avdikningsanslag med 6930 kronor.

Utförande.

Vid utförandet skall iakttagas vad i synemännens laga kraft-

vunnens utlåtande bestämmas.

Arbetsid.

Till arbetenas utförande bör anslås en tidrymd av två år.

Kristianstad i april 1930.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

- I Tabell a
- II " b
- III Kostnadsförslag
- A Diariebevis
- B Föreningshandling
- C Fullmakt
- D Utdrag ur Lunds Domkapitels protokoll
- E Ett häfte synhandlingar
- F Ritningar i tre blad.

Tabell a

Hela torrläggningssamhället. Låne-
och avlagsöskandenas andel

	Värde							
	Areal				Beläsnad			
	före				efter			
	torrläggningen							
	har	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
Åker	29	08.6						
Äng	8	35.2						
Summa	37	43.8	26781	89	48266	75214	8486	

Urtidat i april 1930
Lennart Holmström
Statens lantbruksskolor

Are —

Kristianslad i april 1930
Lennart Hamström
Platens lantbruksskuggor

6

al		Beläggare i kostnaden										Summa		Relativa kostnader	Bidragets storlek i % av kostnaden	Bidrag		Län	
Summa		Baknad		Bekostningen		Laga		Laga		Summa		Baknad				Bekostningen		Laga	
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre		
921.4	6666	70	4814	01		244	20	67	37	5125	58	0,77	4195	2150	18	2975	40		
192.8	756	02	546	09		27	70	76	4	581	43	"	"	243	91	337	52		
547.8	8975	72	2876	10		145	59	40	17	3155	86	"	"	1281	93	1773	93		
240.5	1287	52	929	29		47	14	13	01	989	44	"	"	415	07	574	37		
035.7	202	08	145	83		7	40	2	04	155	27	"	"	65	14	90	13		
019.3	123	52	89	98		4	56	1	26	95	80	"	"	40	19	55	61		
049.7	200	96	145	83		7	40	2	04	155	27	"	"	65	14	90	13		
094.6	403	38	291	66		14	80	4	08	310	54	"	"	130	27	180	27		
115.3	804	-	580	23		29	43	8	12	617	78	"	"	259	16	358	62		
163.0	1255	20	906	02		45	96	12	68	964	66	"	"	404	68	559	98		
213.3	185	21	133	42		6	77	1	87	142	06	"	"	59	59	82	47		
253.0	704	13	508	86		25	81	7	12	541	79	"	"	227	28	314	51		
196.9	707	58	510	41		25	89	7	14	543	44	"	"	227	97	315	47		
263.4	1466	88	1059	61		53	75	14	83	1128	19	"	"	473	28	654	91		
125.3	966	24	698	13		35	41	9	77	743	31	"	"	311	82	431	49		
147.6	472	32	556	96		28	25	4	79	593	-	"	"	248	76	344	24		
121.5	867	36	626	77		31	79	8	77	667	33	"	"	279	94	387	39		
043.7	139	84	100	84		5	12	1	41	107	37	"	"	75	04	62	33		
2743.8	21484	86	15514	04		786	97	217	11	16518	12			6929	35	9588	77		

Kostnadsförslag

Timprenning 90 öre

Ökningen kostnaden (ind. kostn. för rörelsen gäll. vägen)	15465	-		
Jordensättning	199	04	15664	04
Laga nyförrättningen	786	97		
Kostnad för lån och avdrag	217	11	1104	08
Summa			16668	12
Begär kostn. för rörelsen gäll. vägen m.m.			150	-
Kostnad vid till. statunderstöd utgör			16518	12

Kristiansund i april 1930

Lennart Halvorsen

Statens landbruksingenjör

Bau. S. v. S.

Vid arbetsplanens fortsättnande har kostnaden för
 förslaget beräknats till 16518 kronor 12 öre.

Hochstetern den 30 december 1931

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium,
besvär icke inom laga ~~töd~~ anförts mot en enligt uppgift den 23
oktober 1929 avslutad laga syneförrättning angående företag, be-
nämnt "Västraby- Emitslövs dikningsföretag av år 1929" och avse-
ende torrläggning av mark inom Emitslövs socken, Kristianstads län;
det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens
vattendomsstols kansli den 7 februari 1930.

Ex officio:

Sven Nordlund

Undertecknade delägare i "Västraby Emitslövs dikningsföretag
av år 1929" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t
göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av all-
männa medel till företagets utförande.

Vi uppdraga åt ordföranden i företagets styrelse att under-
skriva alla härför erforderiga handlingar och kontrakt samt åt
arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet
handhava oss beviljade statsmedel.

Västraby den 29 januari 1930.

Bernt Pettersson

Per Persson

äg. till 5/32 mtl. n:o 10⁵

äg. till 5/32 mtl. n:o 10⁴

Västraby

Västraby

Klaes Collin

Nils Olsson

äg. till 11/64 mtl. n:o 13⁷

äg. till 1/16 mtl. n:o 5⁸ 317/2048

Västraby

mtl. n:o 5¹³ Västraby

Johan Larsson

Otto Nilsson

äg. till 1/28 mtl. n:o 1⁹ 1/12 mtl.

äg. till 1/4 mtl. n:o 1⁸

n:o 1¹⁰ 1/8 mtl. ^{n:o 1²} Svinaberga

Svinaberga

Olof Svensson

Alfred Nilsson

äg. till 1/8 mtl. n:o 11¹ V-by

arr. å 3/8 mtl. n:o 4¹

" " 1/9 " " 7² Emitslöv

Västraby

Bevittnas:

Helge Lökvist, Västraby

Nils Berntsson, Västraby

Axel Enefält

Elna Nilsson

äg. till 3/16 mtl. n:o 2¹ Svinaberga för Nils Petterssons stbh.

Axel Enefälts hamnteckn. bevittnas: äg. till 1/32 mtl. n:o 5¹⁴ Västraby

Oscar Persson, Fritz Persson " " 1/24 " " 5¹⁰ "

båda i Glimminge " " 7/192 " " 5¹¹ "

" " 3/32 " " 8² Emitslöv

Bevittnas:

Bror Olsson

O. Ekström

Västraby

Näsby

Bil. C .

Fröken Elna Nilsson i Västraby befullmäktigas alla Nils Pet-

terssons i Västraby sterbhus affärer ombesörja och ordna däribland

ansökan om lån och anslag av allmänna medel till Västraby Emitslöv

dikningsföretag av år 1929.

Ombudets lagliga åtgörander godkännes.

Hjärsås den 3 februari 1930

Per Sonesson

Boutredningsförrätt. efter avl.

Nils Pettersson i Västraby

Vittnen:

Bernt Pettersson

Edvin Isaksson

Västraby

Hjärsås

Bil. D .

Utdrag ur Lunds domkapitels boställsprotokoll den 26 mars 1930.

§ 19. I skrivelse till domkapitlet den 3 mars 1930 hade statens lantbruksingenjör Lennart Holmström - under förmälan att vid en enligt vattenlagen förrättad, den 23 oktober 1929 avslutad syn Emtslövs kyrka tillhöriga hemmanet 3/8 mtl. Västraby nr. 4 befunnits pliktig deltaga i kostnaderna för "Västraby-Emtslövs dikningsföretag II av år 1929" samt att arrendatorn av nämnda hemman Alfred Nilsson jämte övriga delägare undertecknat förening för gemensamt sökande av lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande - anhållit om domkapitlets godkännande av denna arrendatorn Nilssons åtgärd.

I infortrat yttrande hade Emtslöv församlings kyrkoråd förklarat sig intet hava att erindra mot att tillstånd medgäves arrendatorn Nilsson att göra gemensam sak med övriga delägare dock under villkor att Nilsson själv utan avdrag å årligen arrendeavgift till kyrkan bestrede de med företaget förenade kostnaderna.

Efter föredragning av ärendet beslöt domkapitlet genom utdrag av detta protokoll meddela lantbruksingenjören Holmström att

domkapitlet ville bifalla den gjorda framställningen. Ut supra

In fidem

Fr. Callmer

Förstämde godkännt av ~~Gen-
regeringen~~ Tillståndet den 27
Mars. Mott den 27 nov. '93/
Förstämde godkännt av
Dinver.

Urmars- och
Tillståndet

2074

318
31

L 3*0506

2005

KONTRAKT. DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 JAN. 1932

Sedan Kungl. Maj:t den 27 november 1931

för

"Västraby - Emitslövs dikningsföretag II av år 1929" i Emitslövs socken
av

KRISTIANSTADS LÄN

beviljat dels ett lån av niotusenfemhundranittio (9.590).

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av sextusenniohundratjugo (6.920) kronor att

utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström vid syneförrättning år 1929 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~en~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~ns~~ *förtroendemän* för företaget, ~~ordf.~~

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbind ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1933,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~sig~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Värfors

den 12 jan. 1932.

Bernt Pettersson

Att

*lantbrukaren Bernt Pettersson i
nr 10 Värfors*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress

Wärfors, Bräby

Adress

*Wärfors 5
Bräby*

Med stöd av Kungl. brevet den 27 november
1931 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 28 januari 1932.

Carl Muddar

Carl Bräby

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Avskrift.

Kristianstad den 25/4 1930.

R Ä K N I N G.

Västraby- Emitslövs dikningsföretag II av år 1929 Debet

till lantbruksingenjör L.Holmström

1930		Betänkande rörande lån och anslag av statsmedel med bil. I-III	24	-
		Översiktskartor, 2 st.	8	-
		Vävkopior av ritningar	115	86
		Avskrift av handlingar	51	75
		Diariebevis med kom. arvode	2	50
	3/3	Utredning och skrivelse till domkap.	6	-
	25/4	Ansökningshandl. och exp.	6	-
		Inbindning, tre band	3	-
		Summa kronor	217	11

som uttages genom postförskott.

Den med denna räkning ej åtnöjes äger anställa klander därå
genom stämning till Kristianstads rådhusrätt inom tre månader från
den 28/4 1930.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Västraby.

Lennart Holmström

THE JOURNAL OF THE

THE JOURNAL OF THE

THE JOURNAL OF THE

THE JOURNAL OF THE

THE JOURNAL OF THE

THE JOURNAL OF THE

THE JOURNAL OF THE

THE JOURNAL OF THE

THE JOURNAL OF THE

THE JOURNAL OF THE

THE JOURNAL OF THE

THE JOURNAL OF THE

THE JOURNAL OF THE

THE JOURNAL OF THE

THE JOURNAL OF THE

THE JOURNAL OF THE

THE JOURNAL OF THE

THE JOURNAL OF THE

THE JOURNAL OF THE

THE JOURNAL OF THE

THE JOURNAL OF THE

THE JOURNAL OF THE

THE JOURNAL OF THE

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmänsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Västaby- Emitslövs dikningsföretag II av år 1929" i Emitslövs socken av Kristianstads län.

Lån 9.590 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 27 november 1931.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Kantal	Register-nummer	Ägares namn
<u>Emitslövs socken</u>			
Västaby	3/8	4 ¹	Kyrkan, Arr. Alfred Nilsson
"	1/16	5 ⁸	Nils Olsson
"	1/24	5 ¹⁰	Nils Petterssons storbhus
"	7/192	5 ¹¹	" " "
"	1/32	5 ¹⁴	" " "
"	317/2048	5 ¹³	Nils Olsson
"	5/32	10 ⁴	Per Persson
"	5/32	10 ⁵	Bernt Pettersson
"	1/8	11 ¹	Olof Svensson
"	11/64	13 ⁷	Klaes Collin
Svinaberga	1/8	17	Johan Larsson
"	1/24	19	Eme
"	1/12	1 ¹⁰	Eme
"	1/8	1 ¹⁵	Otto Nilsson
"	1/8	1 ¹⁶	Johan Larsson
"	3/16	2 ¹	Axel Enofält
Emitslöv	1/9	7 ²	Olof Svensson
"	3/32	8 ²	Nils Petterssons storbhus

Stockholm den 28 januari 1932.

Få Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägarens nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Uppgift i delägare i "Västraby - Emmilslövs delningsförlag II av år 1929", som innehåller län från statens avdelningslånefond Kristianstads län. Emmilslövs socken.					
Västraby	105	Aa	5/32		Bernt Pettersson
"	104	Ab	5/32		Per Persson
"	137	Ab	1/64		Klas Collin
"	58	Ac	1/16		Nils Olsson
"	513	Ad	317/2048		Nils Olsson
"	514	Aea	1/32		Nils Petterssons storklas
"	510	Aeb	1/24		" "
"	511	Af	7/192		" "
"	111	Ag	1/8		Olof Persson
"	41	Ab	3/8		Kyrkare Mr. Alfred Nilsson
Trinaberga	21	Ba	3/16		Karl Ensfält
"	19	Bb	1/24	26	Johan Persson
"	110	Bc	1/12	(6/1536?)	"
"	116	Bd	1/8		"
"	115	Be	1/8		Olto Nilsson
"	17	Bf	1/8		Johan Larsson
Emmilslov	82	Ca	3/32		Nils Petterssons storklas
"	72	Cb	1/9		Olof Persson
Kristianstad den 19 jan. 1932 Emmilslövs Statens landbruksingenjör.					

[illegible]

1956

Säkning

My - Family have all been well as
ever
I expect

When I look back on my life, I shall not regret

[illegible]

On August 1st, 1900, I was present at the

has been known gathering & storing
the winter because of the general
difficulty in procuring food -
and since the migration has been so

Donnerstag

Atacora laetivultus cinguliger

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several vertical columns and is mostly illegible due to the high contrast and noise of the scan. Some faint characters and words are visible, but they cannot be transcribed accurately.

Godk. 28/1, 1932

318
31

DIARIE Nr

2006

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

21 JAN. 1932

Bevis

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Västraby - Emitslövs dikningsföretag av år 1929" i Emitslövs socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 27 november 1931.

Bidrag från statens avdikningsanslag 6920 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 9590 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1933.

Arbetsstyrelsens ordförande: lantbrukaren Bernt Pettersson,
Västraby 10, pr. Broby.

Avsyningen verkställd av förste assistenten Anders B.
Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i
överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och till-
styrkes dess godkännande.

Kristianstad den 19 januari 1932.

Arvid Pettersson
statens lantbruksingenjör.



Kungö & Söner