Kopia.

Blad 1.

Förslag i 2 blad
till sänkning av vattenståndet i

Östra Sorrödssjön

för torrläggning av mark till
Thorsjö, Ruveröd, Värgapel och Smålanden
i Riseberga socken, Kristianstads län;
upprättat vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1928 av

Sigvard Tornéhjelm
Statens lantbruksingenjör.

I enlighet med den av Kungl. Maj:t
den 13 mars 1931 fastställda av-
vittringsstadgan

Sigvard Tornéhjelm

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 13 mars 1931 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 24 april 1931
På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.


Registernummer.

Riseberga socken

Mb	Thorsjö	1/13
S	"	1/7
T	"	1/14
U	Ruveröd	1/1
V	Värgapel	1/1
Ob	Smålanden	2/1
Z	"	36
Å	"	35

Skala 1:4000.

100 50 0 100 200 300 m



Löm vid såning.

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
ARKIV Nr 001
2:0508
Nr 4470 Kristianstad 2 prtr

Kopia.

Östra Sorrödssjöns vattenavledningsföretag av år 1928.


Blad 2.


Förslag till förstärkning av bron vid 48+69.

Sunnart. Kommitténs
skrivelse tandtrumsingripet.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga beslut
den 13 mars 1931 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.


Stockholm den 24 april 1931
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.





Skala = 1:50.

Längd-skala = 1:4000



Höjd-och sektions skala = 1:100


Alt I: full torrläggning.


Alt II: ofullst. torrläggning.

I enlighet med den av Kungl. Domst.
den 13 mars 1931 fastställda arbets-
planen tillägnar

Sunnart. Kommittén.







STTH. Nr 002

2

Kn 470 Kristianstads 2 rätts
L 3:0508

L 2•0508
DIARIE N:r 14036
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 JUN. 1931

Bev. 1931. kond.

Betänkande
rörande
lån och anslag av allmänna medel till
Östra Sorrödssjöns
vattenavledningsföretag
av år 1928.


Avskrift

genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 13 mars 1931 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 24 april 1931.

På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Översiktskarta



Skala 1:100000.

Avskrift.

Sedan delägarna i "Östra Sorrödssjöns vattenavledningsföretag av år 1928" som avser torrläggning av mark till Thorsjö, Ruveröd, Värgapet och Smålanden i Riseberga socken av Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdenas belägenhet framgår av motstående översiktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 25 juni 1928 har missnöje ej anmälts vilket framgår av närslutna vattendomstols utslag. /bil. A/.

Låne- och anslagssökande.

I förening /bil.B/ daterad den 16 juni 1929 hava delägarna överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar:

åker	3.663 har
äng och anna mark	17.476 "
Summa	21.139 har

Jordmånen består i åkern av sandmylla på sand och grus i övrig mark av torvjord på sand och grus.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande till Östra Sorrödssjön vars vattenstånd äro för höga, för att tillåta markens rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Företaget avser nygrävning av Östra Sorrödssjöns avlopp till det djup och dimensioner som det upprättade dikningsförslaget /Alt. I, full torrläggning/ angiver.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen beräknas i till synehandlingarna fogad värderingslängd till 8912.07 kronor och dikningskostnaden i till samma protokoll fogad kostnadsförslag /Alt. I/ till 8805.95 kronor.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunnena utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Skäråns dikningsföretag av år 1922".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I tabell b, bil. II har uträknats storleken av det lån ur Statens avdikningslånefond och bidrag ur Statens avdikningsanslag som enligt gällande författningar torde kunna utgå, nämligen i lån 3990.77 kronor och i anslag 4863.13 kronor.

Vid beräkning av bidraget har även icke sökandens kostnader medtagits.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av "Östra Sorrödssjöns vattenavledningsföretag av år 1928" beviljas lån ur Statens avdikningslånefond med 3985 kronor och bidrag ur Statens avdikningsanslag med 4865 kronor. På grund av den mindre deltagningsskyldighet som åligger ägaren till litt. S har härvid ej tillstyrkts något lån för denne.

Utförande.

Vid utförandet skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunnena utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande bör anslås en tidrymd av två år.

Kristianstad i april 1930.

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

I Tabell a

II " b

III Kostnadsberäkning

A Vattendomstolens utslag

B Föreningshandling

C Ett häfte synehandlingar

D Ritningar i två blad

Bil. I

Tabell a

	Hela torrläggningsområdet								Säve och avlagsägarnas andel							
	Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Bättnad		Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Bättnad	
	har	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	har	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
åker	3	66.3							3	66.3						
äng	17	476							17	15.6						
Summa	21	139	5389	38	14301	45	8912	07	20	81.9	5357	38	14141	45	8784	07

Kristianstad i april 1930
Lennart Hammarström
Statens lantbruksingenjör

Tabell

Åce –

Socken, by, hemman	Registernummer	Kiffra i kartan	Andel	Ägares namn m. m.	åker har	åker ar	äng m.m. har	äng m.m. ar
Riseberga socken				Lämnar ej anslagsansökande				
Thorsjö	1:13	M	1/16	Bernhard Nilsson	0	76.6	1	53.7
"	1:7	S	37/128	Gustaf Larsson			0	50.3
"	1:14	T	1/48	Fred Ander Andersson	1	45.6	1	92.3
Gunneröd	1:1	U	1/4	Lennart Larsson	0	48.1	3	62.7
Svealunden	2:1	Ö	1/8	Egendomsägare Sture Brunnström	0	70.1	8	54.6
"	3:6	Z	9/1024	Fanjunkare Th. Lederfelt			0	65.1
"	3:5	Å	21/1024	Karl Johansson	0	26.5	0	37.6
				Summa	3	66.3	17	15.6
				Icke lämnar ansökande				
Värgapet	1:1	V	1/8	Fabrikör A. Lindström			0	32.0
				Summa	3	66.3	17	47.6

Kristianstad i april 1930
Lennart Halmström
Statens lantbruksingenjör

b

al

Deltager i kostnaden för

Summa kar	Summa år	Bidrag kr.	Bidrag öre	Likesgrävningen m. m. kr.	Likesgrävningen m. m. öre	Lagaskyldeförrättningen kr.	Lagaskyldeförrättningen öre	Ersättningsbeloppet kr.	Ersättningsbeloppet öre	Summa kr.	Summa öre	Relativa kostnaden	Bidragets storlek i % av kostnaden	Bidrag kr.	Bidrag öre	Lån* kr.	Lån* öre
2803	434	99	429	82	3869		623		47474	109	50,01	237	37	197	62		
0503	150	09	14	88	134		022		1644	"	"	822		687			
8873	1151	25	1137	55	10239		1649		125643	"	"	62821		52304			
4108	2129	94	2104	54	18943		3051		232448	"	"	116224		96770			
9247	4710	20	4644	26	41804		6733		512963	"	"	256482		213538			
0650	186	50	184	31	1659		267		20357	"	"	10179		8471			
0635	166	10	164	14	1478		238		18130	"	"	9165		7545			
20819	8784	07	8679	50	78126		12583		958659			479330		399077			
0920	128	—	126	45	1138		183		13966	"	"	6983		—		—	
21739	8912	07	8805	95	79264		12766		972625			486313		399077			

* Bidrag och Lån = Bakladen

Bil. III

Kostnadsberäkning

Jämförelse 90 öre

Dikningskostnaden			8805	95
Laga syneförrättningen	792	64		
Brädkandet	127	66	920	90
Summa			9726	25

Kristianstad i april 1930
Lennart Hammarström
Hakens kulturingenjör

Cau. J. n. S.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 9726 kronor 25 öre, varav å länsbokhandnas andel 9586 kronor 59 öre.

Stockholm den 24 april 1931
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Sundh.

Bil. A .

Utdrag av protokoll, hållet vid sammanträde med Söderbygdens vattendomstol i Hässleholm den 30 januari 1929.

Sedan av synemän den 23 juni 1928 avgivet utlåtande angående ett företag, avseende sänkning av Östra Sorrödssjöns i och för torrläggning av mark hörande till Thorsjö, Ruveröd, Värgapet och Smålanden i Riseberga socken, Kristianstads län, blivit jämlikt 7 kapitlet 45 § vattenlagen underställt vattendomstolens prövning, hade sammanträde för handläggning av detta mål utsatts att hållas härstädes denna dag klockan 11.30.

Då nu målet å sålunda bestämd tid företogs till behandling, anmäldessig tillstädes av delägarna i företaget fanjunkaren Th. Cederfelt i Smålanden ävensom Lennart Larsson i Ruveröd, den sistnämnde genom sin broder Oscar Larsson enligt företedd behörig fullmakt.

I övrigt lät icke någon sakägare sig avhöra.

Det antecknades, att besvär över ifrågavarande förrättning icke blivit hos vattendomstolen anförda.

Vidare antecknades att handlingarna hörande till ett av vattendomstolen den 7 september 1925 meddelat utslag angående ett företag avseende sänkning av Västra och Östra Sorrödssjöarna /B. och U.D 10:1924/ nu voro för vattendomstolen tillgängliga.

Cederfelt och Oscar Larsson hemställde om fastställelse av synemännens utlåtande.

Efter hållen överläggning meddelade vattendomstolen följande

U T S L A G .

Vattendomstolen, som funnit att kostnaden för förstärkning av landsvägsbron måste beräknas bliva högre än av synemännen angivits och att förty det kan anses tvivelaktigt huruvida icke kostnaderna för företaget komma att överstiga värdet av den båtnad, som beräknats uppkomma genom detsamma, anser i allt fall hinder icke föreligga för genomförande av företaget samt prövar förty skäligt fastställa synemännens utlåtande, dock att den tid, inom vilken företaget skall vara fullbordat, att vattendomstolen bestämmes till utgången av år 1931.

Det skall åligga sökandena till företaget att omedelbart gälda kostnaden för i anledning av underställaingen utfärdad kungörelse med 24 kronor 25 öre, skolande emellertid denna kostnad, därest företaget kommer till utförande, mellan delägarna fördelas enligt enahanda grund som förrättningskostnaderna.

Talan mot vattendomstolens utslag fullföljes efter vad till vattenöverdomstolen.

Efter utslagets meddelande gäldade Cederfelt ovannämnda belopp å tjugufyra kronor 25 öre.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

H.A.Hamilton

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, vad icke inom laga tid anmälts mot förestående utslag; betygar.

Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 24 mars 1930.

Ex officio:

Birger Ekberg

Bil. B.

Undertecknade, delägare i Östra Sorrödssjöns vattenavledningsföretag av år 1928, överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av statsmedel till företagets utförande. Vi uppdraga åt arbetsstyrelsens ordförande att underteckna alla härför erforderliga ansökninga-handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och handhava oss beviljade statsmedel. Vidare uppdraga vi åt arbetsstyrelsen att å våra vägnar genom lån anskaffa medel till arbetets bedrivande i förväntan på statsmedlens utfallande.

Smålanden den 16 juni 1929.

T.A.Andersson	Th. Cederfelt	Leonard Larsson
Torsjö	Smålanden	Ruveröd
J.A.Assarsson	Bernhard Nilsson	Carl Johansson
Torsjö	Torsjö	Smålanden

Sture Brunnström

Smålanden

Bevittnas:

Albin Svensson O.Boberg

Förestående avskrift av handlingen rörande den av Kungl. Maj:t den 13 mars 1931 fastställda arrendeplanen bestyrkes.

Leonard Larsson

L 2 0508

11210

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 APR. 1930

14036

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 JUN. 1931

Bev. 1931, konv.

Handlingar

rörande

Östra Sorrödssjöns

vattenavledningsföretag

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen

år 1928.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående sänkning av vattenståndet i Östra Sorrödssjön i Riseberga socken, Kristianstads län.

År 1928 den 7 maj inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör å Spångens gästgivaregård för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående sänkning av vattenståndet i Östra Sorrödssjön i Riseberga socken, Kristianstads län. Efter kungörelse, som upplästs i Riseberga kyrka den 22 april 1928 samt varit intagen i Skånes Annonsblad onsdagen den 18 april 1928 och i Åsby häraders tidning tisdagen den 17 april 1928 och efter direkta kallelser, som tillställts kände sakägare i öppna brev genom postverket, hade till sammanträde infunnit sig följande personer:

Bernhard Nilsson, Thorsjö

Troedander Andersson, "

Lennart Larsson, Ruveröd, genom

Oskar Larsson, Ruveröd, enligt fullmakt, bil. 1.

Ingenjören A. Rönström, Limedsforsen, såsom ägare av Värgapet, genom Oskar Nilsson, Ljungbyhed, enl. fullmakt, bil. 2.

Ryttmästaren Sture Brunnström, Stureholm.

Karl Johansson, Smålanden

Fanjunkaren Th. Cederfelt, Smålanden

Såsom gode män: N.P. Ljungdal, Föringtofta, och Bernhard Lincoln, Bonarp, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes /bil.3/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Såsom närvarande skulle jämväl antecknas Anton Håkansson såsom ägare av Smålanden n:o 3^{8}.

§ 4.

På grund av förrättningsmannens anmälan till vederbörande myndigheter angående syneförrättningens företagande hade följande skrivelser inkommit från Kungl. Kammarkollegium och Kungl. Lantbruksstyrelsen,/bil. 4 och 5/, vilka upplästes.

§ 5.

Sökandena yrkade sänkning av Östra Sorrödssjöns vattenstånd så att marken kring sjön kunde torrläggas till det djup, som vattenståndet i Västra Sorrödssjön tillåte, samt att alla, som av företaget hade nytta, skulle deltaga i kostnaderna enligt lag.

§ 6.

Ingenjör Rönström bestred sänkningen och yrkade ersättning för den skada, som kunde drabba Vargapet genom företagets utförande.

§ 7.

Förrättningsmannen meddelade att sökandena enligt den utredning, som redan förelåg, ägde vitsord att med tvångsarslutning verkställa sänkningen. Vidare redogjorde förrättningsmannen för

de möjligheter, som förefunnes för sänkningen, varvid sökandena ansågo sig mest betjänta av en sänkning, så stor som kunde ernås på grund av vattenståndet i Västra Sorrödssjön.

§ 8.

Bernhard Nilsson yrkade ersättning för jord, som åtginge till kanalens utvidgande och till jordupplag samt bro över ån eller ersättning för sådan bro. Bernhard Nilsson ansåg att ersättningen skulle utgå för bro med 200:-- kronor.

§ 9.

Förrättningsmannen meddelade, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare utredning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal måndagen den 4 juni 1928 kl. 11 f.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 10.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet. Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör.

År 1928 den 4 juni.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän å Spångens gästgivaregård varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Bernhard Nilsson, Thorsjö

Troed Ander Andersson, "

Lennart Larsson, Ruveröd, genom

Oskar Larsson, Ruveröd, enligt fullmakt, bil. 6.

Ingenjör A. Rönström, Limedsforsen, genom

Oskar Nilsson, Ljungbyhed, enligt fullmakt, bil. 7.

Ryttmästaren Sture Brunnström, Stureholm.

Karl Johansson, Smålanden

Anton Håkansson, "

Fanjunkare Th. Cederfelt, Smålanden.

§ 11.

Förrättningsmannen framlade och förklarade två förslag till ifrågavarande företags utförande; det ena avseende samma torrläggningseffekt som det år 1924 upprättade och av dåvarande synemän förordade förslaget; det andra avseende så stor torrläggning av marken kring Östra Forrödssjön som vattenståndet i Västra Forrödssjön medgåve.

§ 12.

Sedan förrättningsmannen uppläst kostnadsberäkning över de olika sänkningsförslagen, bil. 9, samt den förbättring som därvid kunde ernås och medelat de möjligheter till bidrag av statsmedel, som finnas vid de olika förslagens utförande, yrkade Ryttmästare Brunnström med instämmande av Troed Ander Andersson, Torsjö, Lennart Larsson, Ruveröd, Anton Håkansson, Smålanden, och fanjunkaren Th. Cederfelt, att förslaget alternativ I, avseende största möjliga torrläggning, skulle ligga till grund för företagets utförande. Bernhard Nilsson ansåg det vara för sin del likgiltigt vilket förslag som kom till utförande. Karl Johansson, Smålanden, förordade det grundare förslaget.

§ 13.

Förrättningsmannen meddelade att han begärt yttrande från fiskeriintendenten Doktor S. Swenander angående de olika förslagens inverkan på fiskeriförhållandena i Östra Sorrödssjön men att detta yttrande ännu ej kommit till förrättningsmannen tillhanda, varför förrättningen ej kunde avslutas.

Efter överläggning bestämdes det att nytt sammanträde skulle hållas å samma lokal måndagen den 25 innevarande juni månad kl. 11 f.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 14.

Det skall här antecknas att Norra Åsbo härads vägstyrelse varit kallad till detta sammanträde.

§ 15.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet. Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör

E.P. Ljungdahl Bernh. Lincoln.

År 1928 den 25 juni.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän å Spångens gästgivaregård varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Bernhard Nilsson, Thorsjö

Trued Ander Andersson, "

Lennart Larsson, Ruveröd, genom

Oskar Larsson, Ruveröd, enl. fullmakt, bil. 8.

Karl Johansson, Smålanden

Th. Cederfelt, "

§ 16.

Förrättningsmannen uppläste hävdeförteckning, ägobeskrifning och värderingslängd i sammandrag /bil.10/, jordersättningslängd /bil.11/ och kostnadsfördelningslängd /bil.12/.

§ 17.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande /bil.13/.

§ 18.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre ordinarie medlemmar och två ersättare. Till ordinarie medlemmar utsågos ryttmästaren Sture Brunnström, Stureholm, fanjunkaren Th. Cederfelt, Smålanden och lantbrukaren T.A. Andersson, Thorsjö. Till ersättare valdes lantbrukarna Lennart Larsson, Ruveröd och Bernhard Nilsson, Thorsjö.

§ 19.

Att vara ordförande i styrelsen utsågs fanjunkaren Th. Cederfelt, Smålanden pr Ljungbyhed. Till företaget hörande handlingar och ritningar skulle förvaras av styrelsens ordförande.

§ 20.

Räkningar å förrättningskostnaderna bifogades protokollet som bilagor 14 och 15.

§ 21.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll. Ort och tid som ovan

Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör

N.P. Ljungdahl Fernh. Lincoln.

Bil. 1.

Fullmakt

för Oscar Larsson, Ruveröd, att vid sammanträde inför Statens lantbruksingenjör i Kristianstad län den 7 maj detta år å Spångens Gästgivaregård rörande sänkning av vattenståndet i Östra Sorrödssjön min talan föra och min rösträtt utöva.

Ruveröd den 5 maj 1928.

Leonard Larsson

Bevittnas:

J. Oscar Nilsson Harald Jönsson

Bil. 2.

Fullmakt

för Herr Oskar Nilsson, Ljungbyhed, att vid sammanträde inför Statens lantbruksingenjör i Kristianstad län å Spångens gästgivaregård den 7 maj rörande sänkning av Östra Sorrödssjön min talan föra och min rösträtt utöva. Limedsforsen den 3 maj 1928.

A. Rönström

Ingenjör A.Rönströms egenhändiga namnteckning bevittna:

oläslig namnteckning Harry Elwström
Limedsforsen Limedsforsen

Bil. 3.

Till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för vederbörlig förrättningsman att jämlikt gällande dikningslag och i enlighet med Söderbygdens vattendomstols utslag av den 7 sept. 1925 verkställa syn för reglering av vattenståndet i Östra Sorrödssjön inom Thorsjö, Ruveröd, Värgapet och Smålanden i Riseberga socken.

Sture Brunnström Lennart Larsson A.Andersson
Smålanden Ruveröd Thorsjö

R E S O L U T I O N

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 4 september 1926.

Joh. Nilsson

Josef Fischer.

Bil. 4.

Till statens lantbruksingenjör Lennart Holmström.

Med skrivelse till Kungl. Kammarkollegium den 13 april 1928 har Ni insänt avskrift av ansökning och kungörelse angående torrläggning medelst sänkning av Östra Sorrödasjön av mark tillhörande hemmanen Thorsjö, Ruveröd, Värgapet och Smålanden i Riseberga socken av Kristianstads län.

Vid föredragning härav har kungl. kollegium icke funnit nödigt att för närvarande föra talan för bevakande av det allmännas rätt och intressen i målet. Stockholm den 17 april 1928.

G. Grefberg

Axel Klocknoff

/ Josef Ross

Bil. 5.

Till Fiskeriintendenten G. Swenander.

Med överlämnande av lantbruksingenjören L. Holmströms skrivelse den 13 april 1928 jämte vid skrivelsen fogade handlingar angående sänkning av Östra Sorrödssjön för torrläggning av mark tillhörande Thorsjö m.fl. hemman inom Riseberga socken av Kristianstads län vill Kungl. Lantbruksstyrelsen härigenom förordna Eder att i ärendet till förrättningsmannen avgiva yttrande som i 10 kapitlet 43 § vattenlagen sägs. Stockholm den 20 april 1928.

På Kungl. Lantbrukssstyrelsens vägnar

Gunnar Alm.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

M.Berg.

Bil.06.

FULLMAKT

för Oscar Larsson, Ruveröd, att vid sammanträde inför Statens lantbruksingenjör i Kristianstads län den 4 juni detta år å Spångens gästgivaregård rörande sänkning av vattenståndet i Östra Sorrödssjön min talan föra och min rösträtt utöva.

Ruveröd den 4/6 1928.

Leonard Larsson

Bevittnas:

Otto Nilsson, Perstorp Herman Sandberg, Snölleröd

Bil. 7.

FULLMAKT

för Herr Oskar Nilsson, Ljungbyhed, att vid sammanträde inför Statens lantbruksingenjör i Kristianstads län å Spångens gästgivaregård den 4 juni detta år rörande sänkningen av Östra Sorrödssjön min talan föra och min röst utöva. Limedsforsen den 15 maj 1928.

A. Rönström.

Ingenjör A. Rönströms egenhändiga namnteckning bevittna:

oläslig namnteckning — Harry Elwström

Limedsforsen — Limedsforsen.

Bil. 8.

F U L L M A K T

för Oscar Larsson, Ruveröd, att vid sammanträde inför Statens lantbruksingenjör i Kristianstads län den 25 juni detta år å Spångens gästgivaregård rörande sänkning av vattenståndet i Östra Sorrödssjön min talan föra och min rösträtt utöva.

Ruveröd den 25 juni 1928

Leonard Larsson.

Bevittnas:

Harald Jönsson Hugo Persson.

Bilaga 9

Kostnadsförslag.

för Östra Sorrödssjöns vattenavledningsföretag av år 1928

Timpenning: ..... Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
45+50–54	850	Schakten G–H						
		Alt. I Full fullläggning						
		Schaktning av dyjord m³	1000	0.40	400	–		
		" " torvjord, något sten m³	550	0.60	330	–		
		" " sand, " " m³	1300	1.50	1950	–		
		" " grus och sten m³	1750	2.50	4375	–	7055	–
48+69		Förstärkning av landsvägsbron.					700	–
		För arbetets tillsyn, oförutsedda						
		fall m. m. tillägges ca 10 %					775	–
		Summa					8530	–
		Jordersättning utl. särskild längd			75	95		
		Ersättning för förstånad överbyggd			200	–	275	95
		Summa kostnad					8805	95
		Alt. II Ofullständig fullläggning						
		Schaktning av dyjord m³	600	0.40	240	–		
		" " torvjord, något sten m³	250	0.60	150	–		
		" " sand, " " m³	600	1.50	900	–		
		" " grus och sten m³	990	2.50	2475	–	3765	–
48+69		Förstärkning av landsvägsbron					700	–
		För arbetets tillsyn, offörutsedda						
		fall m. m. tillägges ca 10 %					445	–
		Summa					4910	–
		Jordersättning utl. särskild längd			47	05		
		Ersättning för förstånad överbyggd			200	–	247	05
		Summa kostnad					5157	05

Sjöängen den 25 juni 1928

Edvard Holmström

Statens lantbruksingenjör

1	2	3	4	5	6	7

Bil. 12.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd över vattenbetäckt mark omkring Östra Sandödssjön i Risberga socken av Kristianstads län, upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1928.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Östra Sorödssjön
Nisbergs nedre					
Thorsjö	1/13	M 6	1/16		Bernhard Nilsson
				312	åker
				313	"
				314	äng
				315	åker
				316	å ump.
				317	äng
				318	"
				319	"
				320	"
				321	"
				322	"
				323	"
				324	å ump.
				325	torfmosse
					Summa
Thorsjö	1	S	1/4		Anselm Svensson
				326	torfmosse
					Summa
Thorsjö	1/14	T	1/48		Ivar Anders Andersson
				327	torfmosse
				328	äng
				329	"
				330	väg ump.
				331	åker
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	40.3							720	290	16	800	322	40	80	32	24
0	23.3							400	93	20	800	186	40	400	93	20
		0	59.5					210	124	95	300	178	50	90	53	55
0	13.0							640	83	20	800	104	–	160	20	80
						0	12.5									
		0	01.3					250	3	25	500	6	50	250	3	25
		0	00.8					250	2	–	500	4	–	250	2	–
		0	04.4					250	11	–	500	22	–	250	11	–
		0	31.5					250	78	75	500	157	50	250	78	75
		0	15.0					200	30	–	500	75	–	300	45	–
		0	13.2					50	6	60	~~500~~ 100	52	80	350	46	20
		0	14.0					200	28	–	500	70	–	300	42	–
						0	60.0									
		0	14.0					50	7	–	500	14	–	50	7	–
0	76.6	1	53.7			0	72.5		758	11		1193	10		434	99
		0	50.3					70	35	21	100	50	30	30	15	09
		1	50.3						35	21		50	30		15	09
		0	19.0					50	9	50	100	19	–	50	9	50
		0	14.0					50	7	–	~~500~~ 400	56	–	350	49	–
		0	05.5					50	2	75	~~500~~ 400	22	–	350	19	25
						0	02.5									
0	67.5							500	337	50	1000	675	–	500	337	50
0	67.5	0	38.5			0	02.5		356	75		772	–		415	25

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Öfverförd
				332	åker
				333	"
				334	äng
				335	"
				336	"
				337	trögländ mark mtp.
				338	" " "
				339	" " "
				340	" " "
				341	äng
				342	"
				343	"
					Summa
Runnöd	1'	U	1/4		Lennart Larsson
				344	äng
				345	åker
				346	äng
				347	"
				348	lund
				349	"
				350	äng
				351	åker
				352	äng
				353	"
				354	å mtp.
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	67.5	0	38.5			0	02.5		356	75		772	-		415	25
0	27.5							500	137	50	1000	275	-	500	137	50
0	50.0							600	300	-	1000	500	-	400	200	-
		0	15.1					250	37	75	500	75	50	250	37	75
		0	71.9					250	179	75	500	359	50	250	179	75
		0	05.3					300	15	90	500	26	50	200	10	60
						0	11.6									
						0	05.0									
						0	01.3									
						0	08.0									
		0	11.1					50	5	55	~~500~~ 450	49	95	400	44	40
		0	16.4					250	41	-	500	82	-	250	41	-
		0	34.0					250	85	-	500	170	-	250	85	-
1	45.0	1	92.3			0	28.4		1159	20		2310	45		1151	25
		0	81.0					300	243	-	500	405	-	200	162	-
0	19.5							400	78	-	1000	195	-	600	117	-
		0	87.0					200	174	-	500	435	-	300	261	-
		0	31.0					360	111	60	1200	372	-	840	260	40
0	14.3							600	85	80	1200	171	60	600	85	80
0	10.0							840	84	-	1200	120	-	360	36	-
		1	20.2					240	288	48	1200	1442	40	960	1153	92
0	04.3							960	41	28	1200	51	60	240	10	32
		0	14.5					400	58	-	500	72	50	100	14	50
		0	29.0					400	116	-	500	145	-	100	29	-
						0	15.0									
0	48.1	3	62.7			0	15.0		1280	16		3410	10		2129	94

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Vägagnl	1'	V	1/8		Jungmjö A. Rönström
				355	äng
					Summa
Smålandsn	2'	OL	1/8		Nyttmäst Sture Brunnström
				356	äng
				357	"
				358	"
				359	"
				360	"
				361	"
				362	"
				363	"
				364	"
				365	åker
				366	"
				367	"
				368	äng
				369	"
				370	"
				371	"
				372	"
				373	"
					Summa
Smålandsn	3	Z			Fanjunkare Th. Cederfelt
				374	äng
				375	"
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		0	32.0					100	32	-	500	160	-	400	128	-
		0	32.0						32	-		160	-		128	-
		0	02.1					150	3	15	500	10	50	350	7	35
		0	69.5					300	208	50	500	347	50	200	139	-
		0	31.0					150	46	50	500	155	-	350	108	50
		1	20.5					150	180	75	500	602	50	350	421	75
		1	25.8					150	188	70	500	629	-	350	440	30
		0	80.0					300	240	-	500	400	-	200	160	-
		0	12.0					50	6	-	~~500~~ 450	54	-	400	48	-
		1	43.0					200	286	-	1000	1430	-	800	1144	-
		0	31.0					200	62	-	500	155	-	300	93	-
0	30.0							300	90	-	1000	300	-	700	210	-
0	20.5							400	82	-	1000	205	-	600	123	-
0	19.6							200	39	20	1000	196	-	800	156	80
		0	10.4					450	46	80	500	52	-	50	5	20
		0	10.5					100	10	50	1000	105	-	900	94	50
		1	80.0					100	180	-	~~1000~~ 900	1620	-	800	1440	-
		0	22.5					150	33	75	500	112	50	350	78	75
		0	09.0					450	40	50	500	45	-	50	4	50
		0	07.3					150	10	95	500	36	50	350	25	55
0	70.1	8	54.6						1755	30		6455	50		4700	20
		0	44.0					100	44	-	500	220	-	400	176	-
		0	21.0					450	94	50	500	105	-	50	10	50
		0	65.0						138	50		325	-		186	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Smålandem	35	Å	71/1024		Karl Johansson
				376	äng
				377a	"
				377b	åker
					Summa
Östra Sorödssjön				379	mjr
					Summa
					Sammandrag Östra Sorödssjön
Risbergs socken					
Tholsjö	1:13	M b	1/16		Bernhard Nilsson
"	1	S	1/4		Anshelm Assarsson
"	1:14	T	1/48		Trocd Andr Andersson
Runsöd	1	U	1/4		Lennart Larsson
Vägapel	1	V	1/8		Ingem j. A. Röströnn
Smålandem	2	Ob	1/8		Nyttodäst. Stina Brunnström
"	3	Z			Fanjunk. Th. Ederfelt
"	35	Å	71/1024		Karl Johansson
Östra Sorödssjön					
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		0	24.0					100	24	-	500	120	-	400	96	-
		0	13.0					450	58	50	500	65	-	500	6	50
0	26.5							560	148	40	800	212	-	240	63	60
0	26.5	0	37.0						230	90		397	-		166	10
						59	24.0									
						59	24.0									
ν 0	76.6	ν 1	53.7			0	72.5		758	11		1193	10		ν 434	99
		ν 0	50.3						35	21		50	30		ν 15	09
ν 1	45.0	ν 1	92.3			0	28.4		1159	20		2310	45		ν 1151	25
ν 0	48.1	ν 3	62.7			0	15.0		1280	16		3410	10		ν 2129	94
		ν 0	32.0						32	-		160	-		ν 128	-
ν 0	70.1	ν 8	54.6						1755	30		6455	50		ν 4700	20
		ν 0	65.0						138	50		325	-		ν 186	50
ν 0	26.5	ν 0	37.0						230	90		397	-		ν 166	10
						59	24.0									
3	66.3	17	47.6			60	39.9		5389	38		14301	45		8912	07

Sjöängen den 25 juni 1928

Lennart Holmström

Skatus Landbruksingenjör

N. P. Ljungdahl

Bruk. Linsohn

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Bil. 11.

Jordvärdering längd för Östra Sörmlands vattenavledningsföretag år 1928.

Socken, by, lägenhet	Registernummer	Skifte i taxan	Taxeringsår	Delägare	Areal	Pris	Ersättning		Summa ersättning	
					ar	kr/ar	kr.	öre	kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8		9	
				Alt. I						
Rinboga socken										
Tholsjö	1/13	Ma	1/16	Bruhard Nilsson	2.00	3.50			7	-
	1/13	Mb	1/16	Dsmc	3.00	4.00	12	-		
					3.50	1.50	5	25		
					12.00	2.50	30	-	47	25
Smålandsv	38	N	47/8192	Nils Petter Forsberg	2.80	2.50			7	-
Thorsjö	1	S	1/4	Anshelm Assarsson	1.40	0.50			0	70
Smålandsv	35	Å	71/1024	Karl Johansson	3.50	4.00			14	-
				Summa					75	95
				Alt. II						
Rinboga socken										
Thorsjö	1/13	Ma	1/16	Bruhard Nilsson	0.80	3.50			2	80
"	1/13	Mb	1/16	Dsmc	2.00	4.00	8	-		
					2.50	1.50	3	75		
					8.00	2.50	20	-	31	75
Smålandsv	38	N	47/8192	Nils Petter Forsberg	1.20	2.50			3	-
Thorsjö	1	S	1/4	Anshelm Assarsson	1.00	0.50			0	50
Smålandsv	35	Å	71/1024	Karl Johansson	2.25	4.00			9	-
				Summa					47	05

Upprättad den 25 juni 1928

Edmund Holmström

Statens lantbruksingenjör

N. P. Gyllingdahl Bernh. Lindelöw

Bil. 12

Kostnadsfördelningslängd för Östra Sunnadsjöns vattenavledningsföretag år 1928.

Sockun i kommun	Registernummer	Fastighetens beteckning	Kommunalkod	Delägare	Ställande	Förändringsvärde kr.	Förändringsvärde öre	Fördelningstal	Bruttokostnad kr.	Bruttokostnad öre	Förändringskostnad kr.	Förändringskostnad öre
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	
Risberga socken												
Thorsjö	1:13	MB	1/16	Bernhard Nilsson		434	99	4.881	429	82	38	69
"	1	S	1/4	Anshelm Arvidsson		15	09	0.169	14	88	1	34
"	1:14	T	1/48	Fred Ander Andersson	sth.	1151	25	12.918	1137	55	102	39
Runsöd	1'	U	1/4	Lennart Larsson	sth.	2129	94	23.899	2104	54	189	43
Vägagärd	1'	V	1/8	Ingemar Jöns A. Rönnlöv		128	-	(1.436)	126	45	11	38
Smedsudden	2'	OB	1/8	Ryttm. Sune Brunnström	sth.	4700	20	52.740	4644	26	418	04
"	3	Z		Fanj. Th. Cederfelt		186	50	2.093	184	31	16	59
"	35	Å	7/1024	Karl Johansson		166	10	1.864	164	14	14	78
				Summa		8912	07	100.000	8805	95	792	64

Sjöängen den 25 juni 1928
Lennart Holmström
Skaraborgs länsstyrelses förrättningslantmätare
N. P. Ljungdahl — Bernh. Lindeberg

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående sänkning av vattenståndet i Östra Sorrödssjön för torrläggning av mark till Thorsjö, Ruveröd, Värgapet och Smålanden i Riseberga socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser bättre torrläggning av åker och odlingsmark genom sänkning av vattenståndet i Östra Sorrödssjön, är att hänföra till vattenavledning. Vad företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens uppfattning ej något lagа hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Hemman	Register-nummer	Littera i kartan	Mantal	Sökandens namn	Båtnad	
Thorsjö	1 14	T	1/48	T.A. Andersson	1151	25
Ruveröd	1 1	U	1/4	Lennart Larsson	2129	94
Smålanden	2 1	Ob	1/8	Ryttm.Sture Brunnström	4700	20
				Summa	7981	39

Enär hela båtnaden genom Östra Sorrödssjöns sänkning enligt föreliggande av sökandena gillade plan uppgår till 8912:07 kronor och sålunda mera än hälften av den beräknade båtnaden faller å egendom tillhörig sökandena, uppkommer enligt bestämmelserna i 7 kap. 44 § vattenlagen tvångsdelaktighet i företaget.

Företagets omfattning är beroende av sökandenas yrkanden samt förefintliga fallförhållanden och berör syneförrättningen alltså kanalsträckan mellan Östra och Västra Sorrödssjöarna, å

hithörande plankarta markerad med röda linjer och bokstäverna G-H.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i Östra Sorrödssjön samt kanalen G-H med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot kanalen räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande under förutsättning av full torrläggning. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden

lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande saknа värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas värde vid full torrläggning och denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande jordförbättringen och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

För ängsmark med gräsväxt har vissa korrektioner gjorts för nuvarande värdet.

Blivande värdet å de ägofigurer, som ej kunna förskaffas möjlighet till full torrläggning har reducerats i förhållande till blivande torrläggningsgrad. Dylika reducerade värden angives i värderingslängden med rött bläck.

5:o. Vid kanalens dimensionering hava synemännen utgått från en flodavrinning av 0.8 sekundliter och hektar samt en avrinning under vegetationsperioden av i medeltal 0.08 sekundliter pr hektar Nederbördsområdet är 63 kvkm.

Vid bestämmandet av bottenlutningen har hänsyn måst tagas till vattenstånden i Västra Sorrödssjön. Enligt verkställda obser-

vationer kunna dessa anses vara följande över antaget jämförelseplan:

H.v.y. +10.50 meter

M.v.y. + 9.30 "

Vid utloppet i Västra Sorrödssjön förlägges därför bottenlinjen i punkt 46 å höjden + 9.0 meter. Med en bottenlutning av 0.5:1000 kommer bottenläget vid Östra Sorrödssjön att i punkt 53 ligga å höjden + 9.35 meter, varefter kanalbottnen utsträckes i nivå till dess djupt vatten anträffas i punkt 54.

Vid sidolutningen 1:1.25 och bottenbredden 3.5 meter kan flodvattnet avföras under ett vattendjup av ca 1.35 meter och vattenmängden under vegetationsperioden /medelvattenmängden/ under ett vattendjup av 0.35 meter.

Blivande vattenstånd skulle alltså i Östra Sorrödssjön bliva

vid H.v.y. 9.35 + 1.35 = 10.70 m.

vid M.v.y. 9.35 + 0.35 = 9.70 m.

Då emellertid landsvägsbron vid punkt 48+70 har för trång vattenöppning kommer denna att verka dämmande, vilken dämning vid flod beräknas utgöra 0.25 meter ovanom bron och i sjön 0.1 meter. Så länge bron kvarligger i sitt nuvarande skick kommer alltså H.v.y. att intaga läget + 10.8 meter.

Enligt gjorda undersökningar äro vattenstånden i Östra Sorrödssjön för närvarande följande:

vid H.v.y. 11.4 meter

vid M.v.y. 10.7 "

Företaget skulle alltså medföra en sänkning av vattenytan av vid H.V.y. 0.6 - 0.7 meter och vid M.v.y. med 1.0 meter.

Ett alternativt förslag är upprättat med bottenlutningen 1:1000. Med samma utgångspunkt i Västra Sorrödssjön + 9.0 meter blir bottenläget i Östra Sorrödssjön + 9.70. Tages sidolutningen till 1:1.25 och bottenbredden till 2.5 meter framföres flodvattnet vid ett vattendjup av cr 1.25 meter och medelvattenmängden vid vattendjupet 0.3 meter. Blivande vattenstånd i Östra Sorrödssjön bliva då vid H.v.y. + 10.95 och vid M.v.y. + 10 meter. Sänkningen alltså respektive 0.45 meter och 0.7 meter.

I anseende till de kring sjön belägna markernas sanka läge och med tanke på den sättning, för vilken de delvis naturligt nog så småningom komma att undergå och då den ytterligare sänkningen av vattenståndet av 0.3 meter som det djupare förslaget medför, ej kan inverka varken på fisket i denna djupa sjö eller på sjöns utseende, enär stränderna till allra största delen äro stupande och beklädda med skog, som kommer att följa det sjunkande vattnet, ansluta sig synemännen till de sakägares åsikt, som förorda den större sänkningen.

Förutsättande förslagen i övrigt hänvisa synemännen till plan-, profil- och sektionsritningarna.

6:o. Företaget medför förstärkning av grunden i landsvägsbron enligt upprättad ritning.

7:o. Ersättning för försvårad övergång skall utgå till Bernhard Nilsson i Thorsjö med begärda och skäligen ansedda 200 /tvåhundra/ kronor. Ersättning för jord, som åtgår till kanalens utvidgande

skall utgå med de summor och till de personer, som finnas angivna i särskild jordersättningslängd.

Ersättning för jordvallar skall utgå med 8 /åtta/ kronor pr ar åker och 5 /fem/ kronor pr ar äng, som täckes av dessa. Ersättningens storlek skall bestämmas genom uppmätning, verkställd av två stycken av företagets styrelse tillkallade gode män. Den sålunda lösta jorden må jordägaren tillgodogöra sig genom vallarnas utspridande, men den skall vara för företaget tillgänglig vid framtida underhållsarbeten och upprensningen av kanalen.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Synemännen bestämma att företaget skall utföras enligt förslaget alternativ I och att till grund för fördelningen av samtliga med företaget förenade kostnader skall läggas de i värderingslängdens kolumner 15 och 16 angivna båtnadsvärdena. I enlighet härmed finnes i den upprättade kostnadsfördelningslängden angivet dels vars och ens delfagningsskyldighet angiven i förbättringsvärden och procenttal samt dels den kostnad, som enligt kostnadsberäkningen belöper på var och en sakägare.

Underhållskostnader fördelas efter samma grunder som nygrävningskostnader.

9:o. Företaget skall benämnas "Östra Sorrödssjöns vattenavledningsföretag av år 1928."

Dess angelägenheter skola handhavas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Styrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet åt kompetent person på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7 § 6 fastställt sätt senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ synemännens utlåtande hava jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:45 underställts Söderbygdens vattendomstols prövning;

3/ länsstyrelsen i Kristianstads län hava jämlikt föreskrifterna

i vattenlagens kap. 7:62 underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara färdigt inom utgången av år 1930;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det av synemännen upprättade förslaget, alternativ I, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att arbetet skall anses lagligen avslutat då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter, och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att den uppkastade dikesjorden ej må läggas närmare kanalkant än en meter och med största sidolutning av 1:1;

att dikesvallarna skola genomgrävas överallt där öppet dike tillstöter eller vattnet har benägenhet att samlas innanför vallarna;

att där kanal är förlagd i rågång, kanalens mittellinje skall sammanfalla med rågången;

att stenar av mansbördas storlek och därutöver samt stubbar och rötter ej må läggas bland dikesjorden utan för sig, på det att vallarnas utspridande medelst mullskopa ej må försvåras;

att under arbetets utförande vatten ej må utsläppas eller uppdämmas till den myckenhet, att ovan eller nedom dikeslägenheten belägen jord eller vattenverk skadas;

att vid underbyggnaden av landsvägsbron vägstyrelsen därom skall

underrättas och dess föreskrifter angående åtgärder för trafiksäkerheten under arbetets utförande följas;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller hans ställföreträdare:

11:o. Rensning av kanalen skall ske årligen och så ofta behovet det påkallar. Uppväxande växtlighet i kanalen skall under varje högsommar avskäras. Skadas kanalslänt av kreatur, skall densamma återställas i förslagsenligt skick av kreaturens ägare eller på dennes bekostnad.

12:o. I kostnaden för denna syneförrättning skall inräknas sådana som vid synoförrättning angående sänkning av Borrödssjöarna år 1924 utgått för undersökningar och åtgärder, varav synemännen vid handläggningen av nu avhandlade ärende betjänat sig. Kostnaderna skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöje med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar. Spången den 25 juni 1928.

Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör

N.P. Ljungdahl Bernh. Lincoln.

Bil. 14.

Utdrag av ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *sämkning av Sorrödsstjärna ås 1924 utvisande den del av denna räkning, som skall gäldas av Östra Sorrödsstjärns vattenavledningsföretag ~~socken och~~* av år 1928 län,

upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.		0,50				
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—9,						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje ..... km.		1,50				
		kroklinje ..... „	15	3,00	4	50		
		i annan mark, raklinje ..... „		3,00				
		kroklinje ..... „	7	6,00	42	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ..... km.		3,00				
		kroklinje ..... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ..... „		5,00				
		kroklinje ..... „	4	11,00	44	-		
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter ..... „						
		i åker, raklinje ..... „		1,00				
		kroklinje ..... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ..... „		2,00				
		kroklinje ..... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 26 ar ..... st.	14	0.24	3	36		
		..... har	3.663	0.78	2	85		
		äng och odlingsmark, medelareal 38 ar ..... st.	45	0.18	8	10		
		..... har	17.476	0.58	10	13		
		annan mark och impediment, medelareal 6.71 ar .... st.	9	0.47	4	23		
		..... har	60.399	0.12	7	24		
		För mätning i skala 1:2000, 30 % tillägg						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\begin{matrix}>15\\10-15\\<10\end{matrix}$ m.						
		i åker o. d., raklinje ..... km.						
		kroklinje ..... „						
		i annan mark, raklinje ..... „						
		kroklinje ..... „						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	—		
		övriga regalark		1,00				
							130	41
		Överföres					130	41

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					130	41
		Avvägning:						
		a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4 ... dagar	5	12,00	60	–		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 8 punkter pr har ... har	4	0.66	2	64		
		avvägda punkter ... st.	34	0.02		68		
		i annan mark, medelantal 8 punkter pr har ... har	17	0.66	11	22		
		avvägda punkter ... st.	140	0.02	2	80		
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... km.	1.5	2,50	3	75		
		i annan mark ... „	6	5,00	30	–	111	09
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 1.20 ar, ... st.	68	0.09	6	12		
		... har	81538	0.04	3	26	9	38
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	68	0,03			2	04
		Markvärdering,						
		a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5 ... dagar	1	12,00	12	–		
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd ... km.	1		4	—		
		för övriga kilometer ... „ ... st.		1,50	4	–		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal st.	59	0,06	3	54		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer „	118	0,12	14	16	37	70
		Längdprofil, § 20, längd skala 1:4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp ... km.		3,00				
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „		3,50				
		b) antal ritningar ... st.		3,00				
		Tvärsektioner § 22, i skala 1:100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... „		0,15				
		„ „ „ såväl „ som „ „ ... „		0,25				
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för „						
		... „						
		... „						
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp ... „			2	—		
		för vattenområdets areal ... km.²	63	0,02	1	26		
		Undersökning på marken dag	1	12	12	–	15	26
		Dimensionsberäkning, § 25,						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.		3,50				
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00				
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „						
		nämligen ... m² sektion på ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		...						
		...						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „		6,00				
		2) „ „ över 20 „ ... „		10,00				
		Överföres					305	88

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					305	88
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 27, grundbelopp*			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	25	0,03		75	1	75
		Arbetsbeskrivning, *§ 28, 1:sta sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor ... *st.*		2,00				
		Kostnadsberäkning *§ 29, a) nyanläggning* ... *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... „		4,00				
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar ...						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat) ...						
		Förslag till bro- och trummbyggnad, *§§ 34 och 36* ...						
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet ...						
		b) för detaljerad kostnadsberäkning ...						
		c) för grundförstärkning ... *m²*						
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning ...		8,00				
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd ... *m.*		1,00				
		och för särskildt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00				
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. ... *m.*		0,50				
		och för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ... „	174	0,01			1	74
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1	50		
		för varje ersättningsbelopp ... *st.*		0,25				
		Utlåtande och betänkande, *§ 43* ... *sid.*		3,00				
		Sammanträden och upprättande av protokoll, *§ 44, mom. 1, dagar*		12,00				
		Särskild utredning, *§ 44, mom. 2* ... *dagar*		12,00				
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, *§ 44, mom. 14* „		12,00				
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. *§ 44, mom. 15* ... *dagar*	1	12,00			12	—
		Översiktskarta *§ 41* ...						
		Förslag till förstärkning av landsvägsbro					12	—
		Summa kronor					333	37
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan, *§ 49,*						
		1) 1:sta regalarket ...			7	—		
		övriga regalark ...		1,75				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal ... *ar ägofigurer* ... *st.*						
		har						
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 % ...						
		Överföres						

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört						
		3) insättning av höjdlägestal ..... *st.*		0,02				
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.		0,05				
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, *§ 52,*						
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,						
		nytt avlopp ..... *km.*		5,00				
		ändring av befintligt avlopp ..... *„*		6,00				
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning						
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „						
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad						
		längdprofilritningar ..... *st.*		3,00				
		tvärsektions- och broritningar ..... *„*		5,00				
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 55* ..... *sid.*		0,75				
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*						
		Summa kronor						
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode						
		Annonskostnader ang. sammanträden						
		Inbindning av förrättningshandlingarna						
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar 11/7					38	–
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d. 1/11					100	72
		Lösen för utdrag ur mantalslängd						
		Summa kronor					138	72
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					333	37
		Lösen för kopior och avskrift						
		Övriga förrättningskostnader					138	72
		Summa kronor					472	09

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Nora Åbo *häradsrätt.*

Spånga *den* 25 juni *19* 28

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

den ..... *19* .....

Örebro Dagblads Tryckeri - 1927

Bil. 15.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Östra Sorödssjöns vattenavledningsföretag
av år 1928

..... socken och ..... län,

upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1928		**Kallelser och kungörelser,** § 5, ... st.	18	0,50			9	—
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—9,						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje ..... km.		1,50				
		kroklinje ..... „		3,00				
		i annan mark, raklinje ..... „		3,00				
		kroklinje ..... „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ..... km.		3,00				
		kroklinje ..... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ..... „		5,00				
		kroklinje ..... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter ..... „						
		i åker, raklinje ..... „		1,00				
		kroklinje ..... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ..... „		2,00				
		kroklinje ..... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal ..... ar ..... st.						
		..... har						
		äng och odlingsmark, medelareal ..... ar ..... st.						
		..... har						
		annan mark och impediment, medelareal ..... ar ..... st.						
		..... har						
		.....						
		För mätning i skala 1:2000, 30 % tillägg						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\begin{matrix}>15\\10-15\\<10\end{matrix}$ m.						
		i åker o. d., raklinje ..... km.						
		kroklinje ..... „						
		i annan mark, raklinje ..... „						
		kroklinje ..... „						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	—		
		övriga regalark		1,00				
		.....						
		Överföres					9	—

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					9	—
		Avvägning:						
	2/5	*a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4* ... *dagar*	1	12,00	12	—		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV ...						
		i öppen mark, medelantal ... *punkter pr har* ... *har*						
		avvägda punkter ... *st.*						
		i annan mark, medelantal ... *punkter pr har* ... *har*						
		avvägda punkter ... *st.*						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... *km.*		2,50				
		i annan mark ... *„*		5,00			12	—
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* ... *ar,* ... *st.*						
		... *har*						
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ... *st.*		0,03				
		Markvärdering,						
		a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5 ... *dagar*		12,00				
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd ... *km.*			4	—		
		för övriga kilometer ... *st.*		1,50				
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal st.		0,06				
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer „		0,12				
		Längdprofil, *§ 20, längd skala 1: 4000*						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp ... *km.*		3,00				
		2) befintligt avlopp ell. vall ... *„*	2	3,50	7	—		
		b) antal ritningar ... *st.*	1	3,00	3	—	10	—
		Tvärsektioner *§ 22, i skala 1: 100,*						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... *„*		0,15				
		„ „ „ såväl „ som „ „ ... *„*	17	0,25	4	25		
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för „	640	0.03	1	92		
		... *„*						
		... *„*					6	17
		Hydrografisk utredning, *§ 24, grundbelopp* ... *„*			2	—		
		för vattenområdets areal ... *km.²*		0,02				
		...						
		Dimensionsberäkning, *§ 25,*						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... *km.*	2	3,50	7	—		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... *„*		1,00				
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „						
		nämligen 6.4 *m² sektion på* ... *„*	1		3	20		
		5.36 *„ „ „* ... *„*	1		2	68		
		... *„ „ „* ... *„*						
		...						
		...						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... *„*		6,00				
		2) „ „ över 20 „ ... *„*		10,00			12	88
		Överföres					50	05

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					50	05
	5	***Inritning å kartan av avlopp och vallar,*** *§ 27, grundbelopp*			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*		0,03				
		Arbetsbeskrivning, *§ 28, 1:sta sidan*			3	—		
	6	*tillägg för övriga sidor* ... *st.*		2,00				
		Kostnadsberäkning *§ 29, a) nyanläggning* ... *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *„*	2	4,00	8	—		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar ...			5	88		
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat) ...			13	96	27	84
		Förslag till bro- och trummbyggnad, *§§ 34 och 36* ...						
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet ...						
		b) för detaljerad kostnadsberäkning ...						
		c) för grundförstärkning ... *m²*						
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning ...		8,00				
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd ... *m.*		1,00				
		och för särskildt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00				
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. ... *m.*		0,50				
		och för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ... *„*		0,01				
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1	50		
		för varje ersättningsbelopp ... *st.*	14	0,25	3	50	5	—
		Utlåtande och betänkande, *§ 43* ... *sid.*	10	3,00			30	—
	5/5, 4/6	***Sammanträden och upprättande av protokoll,*** *§ 44, mom. 1, dagar*	2	12,00			24	—
		Särskild utredning, *§ 44, mom. 2* ... *dagar*		12,00				
	24/5	***Kostnadsfördelningslängds upprättande,*** *§ 44, mom. 14* „	1/2	12,00			6	—
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. *§ 44, mom. 15* ... *dagar*		12,00				
		Översiktskarta *§ 41* ...						
		Summa kronor					142	89
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan, *§ 49,*						
		1) 1:sta regalarket ...			7	—		
		övriga regalark ...		1,75				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 120 *ar ägofigurer* ... *st.*	68	0.13	8	84		
		har	81338	0.05	4	07		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 % ...						
		Överföres			19	91		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			19	91		
		3) insättning av höjdlägestal ..... *st.*	174	0,02	3	48		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	25	0,05	1	25	26	39
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, *§ 52,*						
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,						
		nytt avlopp ..... *km.*		5,00				
		ändring av befintligt avlopp ..... *„*	2	6,00	12	-		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			7	02		
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „						
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad						
		längdprofilritningar ..... *st.*		3,00				
		tvärsektions- och broritningar ..... *„*		5,00				
					19	02		
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			4	75	14	27
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 55* ..... *sid.*	40	0,75			30	-
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*						
		Summa kronor					70	66
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode					10	-
		Annonskostnader ang. sammanträden					20	-
		Inbindning av förrättningshandlingarne					2	-
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar					75	-
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.						
		Lösen för utdrag ur mantalslängd						
		Summa kronor					107	-
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					142	89
		Lösen för kopior och avskrift					70	66
		Övriga förrättningskostnader					107	-
		Summa kronor					320	55

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Nora Åbo *häradsrätt.*

Spånga *den* 25 juni 1928

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

den ..... 19.....

.....

Örebro Dagblads Tryckeri - 1927

F 122 —

Härmed korrigeras av hymenotomen
med bilagor 1–14 vidimeras.

Rikard Lo-Johansson

170
31

Lm

L 2*0508

14036

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 JUN. 1931


KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 13 mars 1931 för

"Östra Sorrödssjöns vattenavledningsföretag av år 1928" i Riseberga socken

av

KRISTIANSTADS LÄN



beviljat *dels* ett ***lån*** av fyratusentrehundranittio (4.390) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av fyratusenfyrahundrafemtio (4.450) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L.Holmström vid syneförrättning år 1928 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha/r undertecknad , som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse/n ~~förtroendeman~~ för företaget, vilket ———— med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag/er och förbind/er ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1933,

12. 1930. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
156230

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Smålanden den 30. maj 1931.

Th. Cederfelt.

Sdr: Smålanden per Ljungbyhed.

Att Fastighetsägaren Th. Cederfelt, Smålanden

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Knut Olsson Svar Nilsson

Adress Rolunset, Ljungbyhed. Adress Smålanden, Ljungbyhed.

Med stöd av Kungl. brevet den 13 mars 1931 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 20 juli ***1931***

förordragande

Sten Lindholm

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Uppgift å delägare i Östra Torrödsjöns vattenavrinningsföretag av år 1928, som innehava lån från statens avdikningslånefond.					
Kristianstads län.					
Ringsberga socken.					
Ekenäs	113	Mb	1/16		Bernhard Nilsson
"	17	S	27/128		Anders Larsson
"	114	T	1/48		Gerd Linder Andersson
Ryaröd	1	U	1/4		Konrad Larsson
Smålanden	21	Ob	1/8		Rytmästare Sture Brunnström
"	36	Z	9/1024		Fanjunkare Ch. Cederfelt
"	35	Å	71/1024		Karl Johansson
					Kristianstad den 18 juni 1931
					Konrad Larsson
					Statens lantbruksingenjör.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

1931 den 20 juli

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 st, ag lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1931 (nr 164).

Företagets namn: "Östra Sorrödesjöns vattenavledningsföretag av år 1928" i Riseberga socken av Kristianstads län.

Lån 4.390 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 13 mars 1931.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredning en angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Registernummer	Litt. å kartan	Mantal	Ägares namn
Riseberga socken				
Therasjö	1:13	Kb	1/16	Bernhard Nilsson
"	1:7	S	27/128	Anshelm Asmansson
"	1:14	T	1/48	Trued Ander Andersson
Ruveröd	1:1	U	1/4	Lennart Larsson
Smålanden	2:1	Ob	1/8	Lyktmästare Sture Ekström
"	3:6	Z	9/1024	Fanjunkaren Th. Cederfelt
"	3:5	Å	71/1024	Karl Johansson

Stockholm den 20 juli 1931.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

170
31

14037

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 JUN. 1931

Bevis

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: Östra Sorrödssjöns vattenavledningsföretag av år I928 i Riseberga socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den I3 mars I93I.

Bidrag från statens avdikningsanslag 4450 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 4390 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget sv sökandena.

Fastställd arbetstid till den I september I933.

Arbetsstyrelsens ordförande: fanjunkaren Th. Cederfelt, Smålanden pr Ljungbyhed.

Besiktning verkställd av förste assistenten A. B. Andersson.

Det befanns därvid att schaktning till ofullständigt djup verkställts å hela kanalsträckan G - H enligt alt. I . Därtill är förstärkningen av landsvägsbron utförd. Kvarstående arbeten äro schaktning till fullt djup i kanalen samt justering av slänterna.

Kostnaden av vid besiktningen utfört arbete beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna priser till omkring 6000:- kronor.

Härtill kommer lösen och ersättningar 275:95 "

förrättningskostnader 920:30 "

Summa 7I96:25 kronor

motsvarande omkring 74 % av hela den beräknade kostnaden.

Kristianstad den I9 juni I93I

Gunnar Johansson

statens lantbruksingeniör.

Kvittens En krona.

Soak. 30/9 31

DIARIE N:r 19447
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 SEP. 1931

Bevis

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: Östra Sorrödssjöns vattenavledningsföretag av år I928 i Riseberga socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den I3 mars I93I.

Bidrag från statens avdikningsanslag 4450 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 4390 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 20 juli I93I.

Fastställd arbetstid till den I sept, ?

Arbetsstyrelsens ordförande: Fanjunkaren Th. Cederfelt, Smålanden pr Ljungbyhed.

Avsyningen verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes dess godkännande.

Kristianstad den 3I aug. I93I

[signature]

statens lantbruksingeniör.

KR. STAMPEL EN KRONA STAMPEL KR.

Skäcpel En krona.