

Kopia.

Skankhult - Vägaskeds dikningsföretag år 1929.

Förslag
till dikning inom

Skankhult

i Färingtofta socken, Kristianstads län, samt

Vägasked

i Norra Rörums socken, Malmöhus län,
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen

år 1929 av

Emnerd Lönnerström

Statens lantbruksingenjör

Likheten med den av lantbr.
depart. den 27 nov. 1928 fast-
ställda arbetsplanen intygas

Emnerd Lönnerström

Registrernummer.

Aa Skankhult av 1/4

Ab " av 1/4


Ba Vägasked av 2 1/2

Bb " av 1/4




Genom Kungl. Maj:ts nådiga be-
fähl den 27 november 1931 fastställdt till
upprättelse med arbetets utgående.

Utfärdadt den 10 december 1931
På Kungl. Lantbruksdepartementets vägnar:
Albert Smith.



Längd skala = 1:4000



Höjd-och sektions skala = 1:100

484 Kristianstad län

1:0511

L _____ 1*0511

2362

DIARIE Nr

9051

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

DIARIE Nr

2 APR. 1930

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

25 JAN. 1932

27 NOV. 1931

i und. anm.

*Handlingar
rörande*

Skankhult-Vägaskeds

dikningsföretag

*upprättade vid synförrättningen l. vattenlag
år 1929.*

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning enligt
vattenlagen angående dikning inom Skankhult av
Färingtofta socken, Kristianstads län, samt
Vägasked i Norra Rörums socken av Malmöhus län.

År 1929 den 25 juni inställde sig undertecknad statens
lantbruksingenjör hos lantbrukaren Otto Larsson i Skankhult för att
på grund av länsstyrelsens i Kristianstads län förordnande verk-
ställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom
Skankhult av Färingtofta socken, Kristianstads län, samt Vägasked
i Norra Rörums socken, Malmöhus län. Efter personliga kallelser
hade till sammanträde infunnit sig:

Otto Larsson, Skankhult;

Nils Jansson "

Karl Jönsson, Vägasked

såsom gode män: Otto Olsson i Nötarp och Otto Eskilsson i Keholma,
vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan där-
om upplästes /bil. 1/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot
synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till
sakägare.

§ 3.

Nu infann sig Olander Andersson i Vägasked.

§ 4.

Bökskandena yrkade nygrävning av rågångsdiket mellan Skankhult och Vågasked till sådant djup och dimensioner, att deras därav be-
stående åker kunde torrläggas till lagenligt djup samt att kostnader-
na härför skulle fördelas enligt lag.

§ 5.

Olander Andersson meddelade att han till Gettfrid Enberg sålt
den del av hemmanet 3/8 mtl. n:o 2^I Vågasked, som berördes av fö-
retaget, att ågestyckningen verkställes, men att handlingarna ännu
ej varit utlämnade av lantmätaren.

§ 6.

Det upplystes att utmed rågångsdiket finnes uttagen väg till
Gettfrid Enbergs skifte vilken väg enligt ågodelningsrättens fast-
ställda dom skall vara belägen inom fem meters bredd från rågångs-
dikets mittellinje.

§ 7.

Belägarna i Skankhult yrkade ersättning för den jord, som på
grund av detta förhållande komma att erfordras för dikets utvid-
gande åt Skankhultssidan.

§ 8.

Förrättningsmannen kungjorde, att synsäggen omedelbart efter
sammanträdet komma att vidtaga för ärendets vidare handläggning nö-
diga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komma
att hållas å samma lokal lördagen den 6 juli 1929 kl. 3 e.m. till
vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande kom-

me att utgivas.

§ 9.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Otto Olsson Otto Eskilsson

År 1929 den 6 juli.

Denna dag sammanträdde åter förenkända synemän hos lantbrukaren Otto Larsson i Skankhult varvid följande sakägare kommo tillstädes:

Otto Larsson, Skankhult,

Nils Jansson, "

Karl Jönsson, Vägasked.

§ 10.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ågobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil. 2 /, jordersättningslängd /bil. 3/, kostnadsförslag /bil. 4 / och kostnadsfördelningslängd /bil. 5 /.

§ 11.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande /bil. 6 /.

§ 12.

Det beslöts att arbetsstyrelsen skulle bestå av tre medlemmar och valdes härtill Otto Larsson, Skankhult, Nils Jansson, Skankhult, och Karl Jönsson, Vägasked.

§ 13.

Till Styrelsens ordförande valdes Otto Larsson, Skankhult pr Röstånga. Till företaget hörande handlingar och ritningar skulle förvaras av ordföranden.

§ 14.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokellet.

§ 15.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Otto Olsson Otto Eskilsson

Bil. 1 .

Till Konungens Befallningshavande i

Kristianstads län.

Undertecknade få härmed värdsamt hemställa det Konungens Befallningshavande måtte förordna en syn å stället för utrönande av skyldighet för nedan angivna hemman och dess innehavare att delta i upprensning och framtida underhåll av det dike, som skiljer Nils Janssens hemman 1/16 mantal och Otto Larssons hemman 1/20 mantal båda i Skankhult n:r 1 av Färingstefta socken och Kristianstads län å ena sidan samt Gottfrid Enbergs hemman avs. av n:r 2 1/4 mantal och Carl Jönssons hemman 1/2 mantal båda i Vägasked n:r 2 respektive n:r 1 av Nerra Rörums socken och Malmöhus län å andra sidan.

Diket avser, samtidigt som det utgör rågång och gränsmärke emellan nämnda hemman och län, att gemensamt avleda vattnet från i-frågavarande hemmans sankare och mera vatten-sjuka, uppodlade jord-områden vilka torde uppskattas till omkring 20 hektar.

Diket behöver upprensas till en längd av c:a 1.100 meter vilket arbete kommer att draga en kostnad av omkring 1000 kronor.

Då det således endast är fråga om upprensning av förut befintligt dike samt företaget på grund härav ej är av större omfattning få vi vördsamt hemställa att dis. riktslantmätaren i orten måtte förordnas som förrättningsman.

Skankhult, Röstänga den 28 aug. 1927.

Otto Larsson Nils Jansson

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Helmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan återopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skelande sökandena tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 29 september 1927.

Joh. Nilsson

Josef Fischer

Härdeförteckning, ägarbeskrivning och vär-
deringslagad och vattenkodade marker till
Skaukhult i Färingsöfva socken av Kristi-
anstads län samt Vågsked i Nura Rönns
socken av Malmörhus län; upprättad vid syn-
enligt vattenlagen år 1929.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Färingsöfva socken</u>					
Shankhult	as/14	Aa	1/30		<u>Otto Larsson</u>
				1	dike nyp.
				2	ång, torvmylla på grus
				3	betesmark Jo
				4	äker Jo
				5	" Jo
				6	betesmark Jo
				7	" Jo
				8	äker Jo
				9	" Jo
				10	" Jo
				11	tröttag, uppskuret, torv på grus
				12	betesmark, mylla på grus Jo
				13	" Jo
					<u>Summa</u>
Shankhult	as/14	Ab	1/16		<u>Nils Jansson</u>
				14	betesmark, mylla på grus
				15	äker Jo
				16	" Jo
				17	högmark nyp.
				18	betesmark, mylla på grus
				19	" Jo
				20	äker Jo
				21	" torvmylla på grus
				22	betesmark Jo
				23	" Jo
				24	äker Jo
				25	" Jo
					<u>Överföras</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
						0 04.0										
	0 03.0							300	9 -		600	18 -		300	9 -	
	0 36.0							90	32 40		150	54 -		60	21 60	
0 36.0								600	216 -		1200	432 -		600	216 -	
0 79.5								600	477 -		1200	954 -		600	477 -	
	0 31.0							105	32 55		150	46 50		45	13 95	
	0 10.0							280	28 -		400	40 -		120	12 -	
1 17.0								480	561 60		1200	1404 -		720	842 40	
0 99.0								600	594 -		1200	1188 -		600	594 -	
0 24.0								700	168 -		1000	240 -		300	72 -	
	0 48.0							45	21 60		150	72 -		105	50 40	
	0 07.5							120	9 -		150	11 25		30	2 25	
	0 03.5							105	3 68		150	5 25		45	1 57	
3 55.5	1 39.0					0 04.0			2152 83			4465 00			2312 17	
	0 32.5							60	19 50		150	48 75		90	29 25	
0 49.5								400	198 -		1000	495 -		600	297 -	
0 38.5								420	119 70		600	171 -		180	51 30	
						0 61.0										
	0 15.0							105	15 75		150	22 50		45	6 75	
	0 18.0							75	13 50		150	27 -		75	13 50	
0 44.0								200	88 -		400	176 -		200	88 -	
0 21.0								600	126 -		1200	252 -		600	126 -	
	0 15.5							90	13 95		150	23 25		60	9 30	
	0 07.5							90	6 75		150	11 25		60	4 50	
0 46.0								600	276 -		1200	552 -		600	276 -	
0 06.5								600	39 -		1200	78 -		600	39 -	
1 95.5	0 88.5					0 61.0			916 15			1856 75			940 60	

1	2	3	4	5	6
					Överfrit
				26	åker, torvmylla på grus
				27	åker, myls.
				28	betsmark, mylla på grus
				29	" do
				30	" do
				31	åker do
				32	" do
				33	" , torvmylla på grus
				34	" do
					<u>Summa</u>
					<u>Östfrid Öberg</u>
				35	betsmark, torvmylla på grus
				36	åker do
				37	" do
				38	" do
				39	" do
				40	betsmark do
				41	åker do
				42	" do
				43	" do
				44	betsmark do
				45	åker do
					<u>Summa</u>
					<u>Karl Jönsson</u>
				46	åker, torvmylla på grus
				47	betsmark do
					Överfrit

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1 95.5	0 88.5		0 61.0		9 16 15		18 56 75		9 40 60							
1 40.0				6 00	84 -	12 00	168 -	6 00	84 -							
			0 05.0													
	0 08.5			105	8 93	150	12 75	45	3 82							
	0 06.5			105	6 82	150	9 75	45	2 93							
	0 14.0			105	14 70	150	21 -	45	6 30							
0 64.0				720	460 80	1200	768 -	480	307 20							
0 59.5				720	428 40	1200	714 -	480	285 60							
0 78.0				720	561 60	1200	936 -	480	374 40							
0 08.0				840	67 20	1200	96 -	360	28 80							
5 45.0	1 17.5		0 66.0		25 48 60		45 82 25		20 33 65							
	0 04.0			320	12 80	400	16 -	80	3 20							
0 45.0				840	378 -	1200	540 -	360	162 -							
0 25.0				840	210 -	1200	300 -	360	90 -							
0 34.0				720	244 80	1200	408 -	480	163 20							
0 23.0				720	165 60	1200	276 -	480	110 40							
	0 39.0			80	31 20	100	39 -	20	7 80							
0 15.0				600	90 -	1200	180 -	600	90 -							
0 20.0				600	120 -	1200	240 -	600	120 -							
0 18.5				600	111 -	1200	222 -	600	111 -							
	0 06.5			420	27 30	600	39 -	180	11 70							
0 18.0				600	108 -	1200	216 -	600	108 -							
1 98.5	0 49.5				14 98 70		24 76 -		9 77 30							
0 07.0				600	42 -	1200	84 -	600	42 -							
	0 04.5			420	18 90	600	27 -	180	8 10							
0 07.0	0 04.5				60 90		111 -		50 10							

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				48	öronförl äker, torvmylla på grus
				49	" 80
				50	betsmark 80
				51	äker 80
				52	" 80
				53	" 80
				54	betsmark 80
				55	" 80
				56	" 80
				57	" 80
				58	" 80
				59	äker 80
				60	" 80
				61	" 80
				62	" 80
				63	" 80
				64	" 80
				65	" 80
				66	" 80
				67	äng 80
				68	" 80
				69	" 80
				70	" 80
				71	" 80
				72	" 80
				73	" 80
				74	betsmark 80
				75	" 80
				76	väg

imp.
Inmunda

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
007.0	004.5								60	90		111	-		50	10
006.0								600	36	-	1200	72	-	600	36	-
061.0								600	366	-	1200	732	-	600	366	-
	004.0							360	14	40	600	24	-	240	9	60
056.5								720	406	80	1200	678	-	480	271	20
069.0								600	414	-	1200	828	-	600	414	-
074.5								600	447	-	1200	894	-	600	447	-
	009.5							240	22	80	400	38	-	160	15	20
	048.0							280	134	40	400	192	-	120	57	60
	024.0							360	86	40	400	96	-	40	9	60
	010.0							360	36	-	400	40	-	40	4	-
	013.0							360	46	80	400	52	-	40	5	20
031.5								1080	340	20	1200	378	-	120	37	80
021.5								1080	232	20	1200	258	-	120	25	80
115.0								840	966	-	1200	1380	-	360	414	-
074.5								840	625	80	1200	894	-	360	268	20
070.0								720	504	-	1200	840	-	480	336	-
114.0								720	820	80	1200	1368	-	480	547	20
046.5								720	334	80	1200	558	-	480	223	20
065.0								840	546	-	1200	780	-	360	234	-
	006.5							640	41	60	800	52	-	160	10	40
	006.5							560	36	40	800	52	-	240	15	60
	006.5							480	31	20	800	52	-	320	20	80
	006.5							480	31	20	800	52	-	320	20	80
	006.5							480	31	20	800	52	-	320	20	80
	002.0							360	7	20	600	12	-	240	4	80
	004.0							360	14	40	600	24	-	240	9	60
	020.5							360	73	80	600	123	-	240	49	20
	044.5							240	106	80	400	178	-	160	71	20
				018.5												
812.0	216.5			018.5					6815	10		10810	00		3994	90

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Stankhult	ao 14	Aa	1/20	✓	<u>Sammandrag</u>
"	ao 14	Ab	1/16	✓	Otto Larsson
Vagasked	ao 21	Bb	ao 3/8		Nils Larsson
"	11	Bc	5/8	✓	Gottfrid Euberg
					Karl Larsson
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16.			
✓ 355.5	✓ 139.0					004.0	2152 83		4465 00		✓ 2312 17					
✓ 545.0	✓ 117.5					066.0	2548 60		4582 25		✓ 2033 65					
✓ 198.5	✓ 049.5						1498 70		2476 -		✓ 977 30					
✓ 812.0	✓ 216.5					018.5	6815 10		10810 -		✓ 3994 90					
1911.0	522.5					088.5	13015 23		22333 25		9318 02					

Franktult den 6 juli 1929.
 den art Håhus försam
 Håhus landbrukssingens
 Otto Olsson Otto Eskilsson

Kostnadsförslag.

för Långkult - Vågsheds dikebyggnadsföretag av år 1929.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
21 ⁺⁵⁰ 2-10 ⁺⁹⁵ 1095		<u>Dikessträckan A-B.</u>						
		schaktning av dyjrd m. ³	1730	0.70	1211	-		
		" " libl. sand "	220	~~1.20~~ ^{1.50}	330	-		
		" " grus och						
		sten samt stenblock m. ³	1540	2.50	3850	-	5391	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10%					539	-
		<u>Summa</u>					5930	-
		ersättning för jord som åtgått till diket utvidgning enl. styrelsen utbetalade					100	65
		<u>Totalsumma</u>					6030	65
Långkult den 6 juli 1929 Lennart Lohus för Ståhus lantbruksskogsföretag								

[illegible]

Bil. 5

Thank you den 6 juli 1929
Lennart Holmström
Statens landbruksingenjör
Olof Olsson Olof Eriksson

242

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Skankhult i Färingtofta socken, Kristianstads län, samt Vägasked i Nerre Röruss socken, Malmöhus län.

1:o. Företaget, som avser åygrävning av floddike för torrläggning av åker är enligt synemännens mening att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare anges finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro Otto Larsson för Skankhult n:o 1⁴

Nils Jansson " " " 1⁴

Företagets utsträckning är beroende av sökandens yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav den dikessträcka, som å hithörande plankarta utmärkes med röda linjer och bokstäverna A-B.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behöfelig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ågefigur ett värde, som i krenor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt terrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ågefigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ågefigurernas blivande värde med denna för varje ågefigur uträknade grad erhålles ågefigurens närvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ågolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är högst 600 hektar. I den föreslagna kanalen, med bottenbredden 0.5 m., sidolutningen 1:1.25 samt minsta bottenlutningen 1:1000, kommer vid en avrinning av 1 sekundliter pr hektar vattenståndet att bliva omkring 75 cm. över botten; vid avrinningen 0.1 sekundliter, motsvarande medelvattenstånd under vegetationsperioden, 25 cm.

Diket är å sträckan 2-10+95 beläget i rågången mellan Kristianstads och Malmöhus län. På grund av bestämmelse vid lantmäteriförrättning, som är fastställd av ägodelningsrätt har emellertid å sträckan 4-9 en privat utfartsväg förlagts invid dikeskanten å Vägaskeds ägor och enligt uppgift med den bestämmelsen, att vägens bredd skall räknas fem meter åt öster från gränsdikets mittelinje. En dylik bestämmelse synes för synemännen oförklarlig när den ej därjämte hänför sig till visst djup å diket i synnerhet som diket går genom skärning och sålunda har betydligt olika dagbredd i olika sektioner. Då emellertid bestämmelsen synes vara lagligen tillkommen torde den alltså skola respekteras varför synemännen föreskriva att diket utvidgning skall på sätt sektionsritningarna visa ske åt väster så länge det löper invid vägen.

För övrigt hänvisas till plan- profil- och sektionsritning-

arna samt till kostnadsberäkningen.

6:e. Brobyggnader förekomma ej.

7:e. Ersättning för jord till diket utvidgande skall utgå med de belopp och till de jordägare, som finnas angivna i särskild jorderstattningslängd.

Begäres ersättning för jord, som täckes av jordvallarna, skall detta ske skriftligen till företagets styrelse senast den dag, då genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde, företaget förklarats avsynat och godkänt. Ersättningen skall utgå med 12 kronor pr ar åker, som täckes av jordvallarna. Ersättningens belopp skall bestämmas genom uppmätning, verkställd av två stycken av företagets styrelse tillkallade gode män.

För övrigt skola inga ersättningar utgivas.

8:e. ~~Diknings~~ samfälligheten skall utgöra en avdelning inom vilken alla med företaget förenade kostnader utan undantag skola fördelas i mån av åtnad av företaget. I enlighet härmed är i kostnadsfördelningslängden angivet vars och ens deltagningsåkyldighet uttryckt i åtnadsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt kostnadsberäkningen åligger varje sakägare.

9:e. Företaget skall benämnas "Skankhult- Vågaskeds dikningsföretag av år 1929".

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64. Arbetsstyrelsens åliggande äro:
att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelse-

val hos länsstyrelsen;

att i offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringssänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprrensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara färdigt inom 1931 års utgång;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar på

terrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att den uppkastade dikesjorden ej må läggas närmare dikeskanten än en meter eller med brantare lutning mot marken än 1:1 och ej på väg;
att kanalbankarna skola genomgrävas för ytvattnets avrinnande överallt, där dike tillstöter eller vattnet har benägenhet att samlas för att rinna ut i kanalen;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av kanalen skall ske årligen och så ofta behovet det påkallar. Skadas dikesslänt av kreature tramp, skall den återställas i förslagsenligt skick av kreaturens ägare eller på dennes bekostnad.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningen avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

hult den 6 juli 1929.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Otto Olsson

Otto Eskilsson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Shaukhult - Vågarheds diknings-*
förlag av år 1929.

..... socken och län,
upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
1928		Överfört				56 63
149-149		Avvägning:				
	a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4	 dagar	2	12,00	24 -	
	b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV					
	i öppen mark, medelantal 6 punkter pr har	 har	19.11	0.52	9 93	
	avvägda punkter	 st.	120	0.04	4 80	
	i annan mark, medelantal 7+ punkter pr har	 har	5.225	1.32	6 89	
	avvägda punkter	 st.	52	0.04	2 08	
	c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:					
	i öppen mark	 km.	1	2,50	2 50	
	i annan mark	 "	2	5,00	10 -	60 30
	Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 23 ar,	 st.	76	0.05	3 80	
		 har	25.22	0.10	2 52	6 32
	Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	 st.	76	0,03		2 28
	Markvärdering,					
	a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5	 dagar		12,00		
	b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,					
	för första kilometern av avlopps längd	 km.			4	
	för övriga kilometer	 st.		1,50		
	c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal	 st.	42	0,06	4 32	
	d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer	 "	72	0,12	8 64	16 96
	Längdprofil, § 20, längd skala 1:4000					
	a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp	 km.		3,00		
	2) befintligt avlopp ell. vall	 "	1.245	3,50	4 35	
	b) antal ritningar	 st.	1	3,00	3 -	7 35
	Tvärsektioner § 22, i skala 1:100,					
	vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	 "	2	0,15	30	
	" " " såväl " som " " "	 "	20	0,25	5 -	
	tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för	 "				
		 "				5 30
		 "				
	Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp	 "			2 -	
	för vattenområdets areal	 km. ²		0,02	12	2 12
	Dimensionsberäkning, § 25,					
	a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	 km.	1	3,50	3 50	
	tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	 "		1,00		
	" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	 "				
	nämligen m ² sektion på	 "				
	" " " " " " " "	 "				
	" " " " " " " "	 "				
	b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	 "		6,00		
	2) " " över 20 " "	 "		10,00		3 50
	Överföres					160 66

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				160 66
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp.....			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	25	0,03	75	1 75
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor..... st.		2,00		
		Kostnadsberäkning § 29, a) nyanläggning..... km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1	4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			6 03	10 03
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet				
		b) för detaljerad kostnadsberäkning				
		c) för grundförstärkning..... m ²				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning....		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd..... m.		1,00		
		och för särskildt konstruerat landfäste		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen		4,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	172	0,01		1 72
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.	8	0,25	2 —	3 50
		Utlåtande och betänkande, § 43	7	3,00		21 —
1929	25/6 6/7	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2..... dagar		12,00		
	1/7	Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14 ..	1/2	12,00		6 —
	12/6	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 —
		Översiktskarta § 41				
		Summa kronor				234 66
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark	1	1,75	1 75	8 75
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 33 ar ägofigurer st.	76	0,07	5 32	
		har 25 22 0 14			3 53	8 85
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				2 21
		Överföres				19 81

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			19 81	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	172	0,02	3 44	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	25	0,05	1 25	26 25
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp..... km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp	1	6,00	6 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			6 89	
		3) broar och trummor, " " " 30 % "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar..... st.		3,00		
		tvärsektions- och brorritningar		5,00		12 89
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	30	0,75		22 50
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				61 64
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				8 -
		Annonskostnader ang. sammanträden.....				
		Inbindning av förrättningshandlingarne.....				2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		" " " gode männen enligt egna räkningar...				58 40
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				30 -
		Lösen för utdrag ur mantalslängd				
		<i>Kallvikshuset</i>				13 73
		Summa kronor				112 13
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				234 66
		Lösen för kopior och avskrift				61 64
		Övriga förrättningskostnader				112 13
		Summa kronor				408 43

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Nova Asst* häradsrätt.

Phaukhult den 6 juli 1929

Arvid Thorsén *bull.*
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19.....


För-

Slädda avskrift av Synopsen
med bilagor 1-7 vidimeras.

Samart. Probstius

L _____ 1*0511

DIARIE Nr 2362
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 JAN. 1932



Avskrift

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 27 november 1931 fastställd till
iffrurättelse vid arbetets utförande.

Hochsholm den 10 december 1931
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Översiktskarta



Skala 1:100000.

Avskrift.

Sedan delägarna i "Skankhult-Vägaskeds dikt-
ningsföretag av år 1929", som avser torrläggning
av mark till Skankhult i Färingtofta socken av
Kristianstads län samt Vägasked i Norra Rörums
socken av Malmöhus län, förklarar sig vilja sö-
ka lån och anslag av allmänna medel till företa-
gets utförande, får jag härmed därom avgiva följ-
jande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och äng.

Belägenhet.

Företaget är beläget mellan Norra Rörums och Färingtofta
kyrkor samt är å motstående översiktskarta markerad med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen
verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Syneförrättningen slöts den 6 juli 1929 och har ej överkla-
gats varöver diariebevis närslutes /bil.A/.

Låne- och anslagssökande.

I förening dagtecknad den 11 febr. 1930 hava delägarna i fö-
retaget överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra under-
dånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel
till företagets utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar:

Åker 19.110 har

Mng 5.225 "

Summa 24.335 har

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ågobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas av ett öppet floddike, vars dimensioner äro allt för små för att tillåta markens rationella torrläggning.

Torrläggning.

Företaget avser det öppna dikets nygrävning till det djup och dimensioner, som det upprättade dikningsförslaget angiver.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen beräknas i till synehandlingarna fogad värderingslängd till 9318.02 kronor och dikningskostnaden i till samma protokoll fogad kostnadsförslag till 6030.65 kronor.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunnena utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag

torde vara "Snällersödsåns nygrävningsföretag av år 1928".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I tabell b, bil.II har uträknats storleken av det lån ur Statens avdikningslånefond och bidrag ur Statens avdikningsanslag som enligt gällande lag torde kunna utgå nämligen i lån 3548.68 kronor och i anslag 2588.43 kronor.

Vid beräkning av bidragets storlek har medtagits icke sökandenas kostnader i företaget.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av "Skankhult-Vägaskeds dikningsföretag av år 1929" beviljas lån ur Statens avdikningslånefond med 3550 kronor och bidrag ur Statens avdikningsanslag med 2590 kronor.

Utförande.

Vid utförandet skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunnena utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetets utförande bör anslås en tidrymd av två år.

Kristianstad 1 mars 1930.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

- I Tabell a
- II " b
- III Kostnadsberäkning
 - A Diariebevis
 - B Föreningshandling
 - C Ett häfte synhandlingar
 - D Ritningar i ett blad.

Söken, by, hemman	Registernummer	Littera i beaktelse	Mantaltal	Ägare namn m. m.
Phanckult " Vågaskud	no 14 no 14 1'	Aa Ae Bc	1/20 1/16 5/8	<u>Läns och anslagsröskande</u> Otte Larsson Nils Jansson Karl Jönsson <u>Summa</u>
Vågaskud	no 2'	Bb	1/20	<u>Läns och anslagsröskande</u> Erik Frid Örtug <u>Totalsumma</u>
				Kristiansstad i mars 1930 Lennart Holmström Ståhus lantbruksskolelära

Anal						Seltag i kostuaden																	
idat		aug		Summa		Bidrag		Seltag		Seltag i kostuaden		Seltag i kostuaden		Summa kostnad		Relativ i kostuaden		Bidrag i kostuaden		Bidrag		Laro	
lu	ö	lu	ö	lu	ö	lu	ö	lu	ö	lu	ö	lu	ö	lu	ö			lu	ö	lu	ö	lu	ö
3	55.5	1	39.0	4	94.5	23	12	17	1496	20	101	33	28	36	1625	79	0.70	39.50	642	19	983	60	
5	45.0	1	17.5	6	62.5	20	33	65	1316	49	89	16	24	87	1430	52	"	"	565	05	865	47	
8	12.0	2	16.5	10	28.5	39	94	90	2585	34	175	09	48	84	2809	27	"	"	1109	66	1699	61	
17	12.5	4	13.0	21	85.5	83	40	72	5398	03	365	58	101	97	5865	58			2316	90	3548	68	
1	98.5	0	49.5	2	48.0	97	7	30	632	62	42	85	11	95	687	42	0.70	39.50	271	53	—	—	
19	11.0	5	22.5	24	33.5	93	18	02	6030	65	408	43	113	92	6553	-			2588	43	3548	68	

Kostnadsberäkning

Träpunning 90 öre

Sihusgrävning

Laga synföraktning

Kostnad för lån och utslag

Summa

Minskning med omkring 10% av arbetskostnaden

Kronor

Tristhänslad i mars 1930.

Summa Hofusslöven

Hofuss lantbruksskugga för

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 5953 kronor, varav å lämnandens andel 5328 kronor 53 öre.

Stockholm den 10 december 1931

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

6030 65

408 43

113 92

522 35

6553 -

600 -

5953 -

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 6 juli 1929 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Skankhult-Vägaskeds dikningsföretag av år 1929" och avseende torrläggning av mark inom Färingtofta socken, Kristianstads län, samt Norra Rörums socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 23 januari 1930.

Ex officio:

Sven Nordlund

Undertecknade delägare i "Skankhult-Vägaskeds dikningsföretag
av år 1929" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra
underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna
medel till företagets utförande.

Vi uppdraga åt ordföranden i företagets styrelse att underskri-
va alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbets-
styrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss
beviljade statsmedel.

Skankhult den 11/2 1930.

Nils Jansson

Otto Larsson

Skankhult

ägare av 1/20 mtl. n:o 1

Ägare av 1/16 mtl. n:o 1

Skankhult

Carl Jönsson

ägare av 5/8 mtl. n:o 1

Vägasked

Bevittnas:

P. Winqvist

Gustav Winqvist

Skankhult

Skankhult

*Förstärkt avskrift av hand-
lingar förklarade som av Kungl.
Maj:t den 27 nov. 1931 fastslagna
aktens planer vidimeras.*

Oscar Holmström

Handb.
211

290

31

L 1-0511

DIARIE Nr 2362
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 JAN. 1932

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 27 november 1931 för

"Skankhult - Vägasked dikningsföretag av år 1929" inom Färingtofta socken av

_____ KRISTIANSTADS LÄN _____

och Norra Rörums socken av

_____ MALMÖHUS LÄN _____

beviljat dels ett **lån** av tretusentrehundrafyrtio (3.340) kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** och dels ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av tvåtusentvåhundratjugo (2.220) kronor att utgå från **statens avdikningsanslag**, ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström vid syneförrättning år 1929 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~undertecknad~~ ^{undertecknat}, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse, ~~förtroendeman~~ för företaget, ~~ordf.~~ _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1933,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Skanska den 31 dec 1931.

Otto Larsson

Att *Lantbrukaren Otto Larsson i*
Skanska

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Anders Andersson

Adress *Skankhult*

Peter Svensson
Tegasked

Adress

Med stöd av Kungl. brevet den 27 november
1931 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 28 januari 1932.

Per Melander

Carl Söderberg

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1932 den 28 jan.

Uavgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Skankhult - Vågsked dikningsföretag av år 1929" inom Möringtofta socken av Kristianstads län och Herra Mörums socken av Malmsåhus län.

Lån 3.340 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 27 november 1931.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dottern upptagna fastigheter.

A. Inom Kristianstads län.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Möringtofta socken.</u>			
Skankhult	1/16	av 1 ⁴	Ells Jansson
"	1/20	av 1 ⁴	Otto Larsson

Stockholm den 28 januari 1932.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

1932 den 28 jan.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Skankhult - Vågnasked dikningsföretag av år 1929"
inom Våringtofta socken av Kristianstads län och Norra Rörums socken av
Halmsåhus län.

Lån 3.340 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts
beslut den 27 november 1931.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dot-
terns upptagna fastighet.

A. Inom Kristianstads län.

Socken, by och herren	Mantal	Register- nummer	Ägare
--------------------------	--------	---------------------	-------

.....

Norra Rörums socken.	<u>B. Inom Halmsåhus län.</u>		
Vågnasked	5/8	1 ¹	Karl Jönsson

Stockholm den 28 januari 1932.

För Kungl.Lantbrukstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

f

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägofigurens nummer	Delägars namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Uppgift å delägare i "Ekenhult-Vägesteds dikevings-förslag" av år 1929" som innehåller län från statens sodikevings-lämsfond.					
Kristianstads län.					
Lämsgröfska socken.					
Ekenhult	av 1 ⁴	A a	1/20		Olof Larsson
"	av 1 ⁴	A b	1/6		Nils Jansson
Norra Rörums socken.					
Vägested	1'	B c	5/8		Karl Jönsson

Kristianstad den 22 jan. 1932
 Oskar F. Lönnerström
 Statens landbruksingenjör.

[illegible]

Sodh. 28/1, 1932

290
31

DIARIE Nr 2363
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 JAN. 1932

Bevis

öfver verkställd avsyning af torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Skankhult - Vägasked dikningsföretag af år 1929"
inom Färingtofta socken af Kristianstads län.

Planen fastställd den 27 november 1931.

Bidrag från statens avdikningsanslag 2220 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 3340 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget af sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1933.

Arbetsstyrelsens ordförande: lantbrukaren Otto Larsson, Skankhult pr Röstånga.

Avsyningen verkställd af förste assistenten A. B. Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför dess godkännande tillstyrkes.

Kristianstad den 22 januari 1932

Arnar Flomström
statens lantbruksingenjör.



Hampes & Corona.

