

Kopier

Likhetis med den av Kungl.
Maj:te den 10 juni 1932 fast-
ställda anordningen för
Fogras.

Werner Thomsen

Agusa Nybyggets dikringsföretag av år 1930

Förslag
till dikring inom

Agusa och Nybygget

i Andrarums socken, Kristianstads län,

upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen

år 1930 av


Statens lantbruksingenjör

Registernummer.


Andrarums socken

	Agusa	1/2
A	"	samtilld masslöst för 1/21/22
B	"	1/28
C	"	1/9
D	"	1/23
E	"	1/24
F	"	1/27
G	"	1/31
H	"	1/34
I	"	1/21
K	"	1/21
L	Nybygget	1/1

Genom Kungl. Maj:te pådaga brev
den 10 juni 1932 fastställd till
afskräddan vid arbetets utförande.
Stockholm den 19 juli 1932.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens öfver-
skrift. Albert Jönsson.




Längd-skala 1:4000





Höjd-och sektionsskala 1:100

Förslag till dikesöga



Förslag till intagningsström



NIM.Nr 001

L 1:0515

Nr 508 Kristianstad län

Nr 508 Kristianstad län

L _____ 1*0515

DIARIE Nr 21177
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 AUG. 1932

6623

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 MRS. 1931



enligt vattenlagen angående dikning i Agusa

av Andrarums socken, Kristianstads län.

År 1930 den 26 september inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Nils Åkesson i Agusa för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Agusa i Andrarums socken, Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Nils Åkesson, Agusa

Greve Gustaf Piper såsom innehavare av Christinehofs fideikommiss genom godsförvaltaren Fr. Larsson,

Nils Olsson, Agusa

Karl Persson, "

Gottfrid Andersson, Agusa

Karl Brunstorps i Agusa sterbhus genom Johanna Brunstorp,

Otto Palmqvist, Agusa

Anton Bernhard Palmqvist, Agusa

såsom gode män: Nils Andersson, Drakamöllan, och Even Svensson, Sillaröd, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes /bil.1/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till

sakägare.

§ 3.

Nils Åkesson hade genom föreningshandling den 28 juli 1930 för-
enat sig med sökanden. Denna handling /bil.2/ upplästes nu och vidhölls
av Åkesson vilket bestyrkes genom synemännens påskrift.

§ 4.

Sökandena yrkade avloppsdikens upptagande till sådant djup och di-
mensioner, att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt
djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 5.

Det upplästes, att den under litt. C antecknade mossloten, vilken
enligt lantmäterikartorna hörde under n:o 1²⁸ Agusa, hävdades av Olof
Sjöberg, Agusa.

§ 6.

Sökandena yrkade att dikena skulle göras täckta.

§ 7.

Förrättningsmannen kungjorde att synemännen omedelbart efter samman-
trädet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga under-
sökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å
samma lokal måndagen den 13 okt. 1930 kl. 1 e.m. till vilket sammanträde
inga andra kallelser än detta medgivande komme att utgivas.

§ 8.

Nu infann sig Olof Sjöberg, Agusa, meddelade att han ägde 71/1024²⁶
mtl. n:o 1 Agusa och att han vid hemmansköpet blivit påvisad den om-
talade mossloten såsom ingående i hans köp.

§ 9.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts
sammanträdet.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Nils Andersson

Sw.Svensson

År 1930 den 13 oktober.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän i Agusa varvid
följande sakägare infunnit sig:

Godsförvaltaren Fr. Larsson,Christinehof

Nils Åkesson, Agusa

Johanna Brunstorp, Agusa,

Olof Sjöberg,

"

Nils Olsson,

"

Otto L.Palmqvist,

"

Anders Nilsson, Nybygget

Anton Bernhard Palmqvist,Agusa

§ 10.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dik-
ningsförslaget och uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och
värderingslängd i sammandrag /bil.3/,kostnadsberäkning /bil4/ och
kostnadsfördelningslängd /bil.5/.

§ 11.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande /bil.6/

§ 12.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre per-

soner. Till medlemmar i styrelsen utsågs Nils Åkesson, Nils Olsson och Otto Palmqvist, samtliga i Agusa.

§ 13.

Till ordförande i styrelsen utsågs kyrkovärden Nils Åkesson i Agusa pr Degeberga och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 14.

Till protokollet fogades räkning å förrättningskostnaderna /bil.7/

§ 15.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Sw. Swensson

Nils Andersson

Bil. 1.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för statens lantbruksingenjör att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Agusa i Andrarums socken, Kristianstads län. Samtliga av företaget berörda torde först av förrättningsmannen kunna med säkerhet uppgivas.

Agusa den 19 sept. 1928.

Otto Palmqvist

R E S O L U T I O N .

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, sårest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 24 januari 1929.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer

G. Rich. Lundberg

Bil. 2 .

Undertecknad förenar sig härmed med Otto Palmqvist i hans den 19 sept. 1928 daterade ansökan om syneförrättning enl. vattenlagen å avloppsdiken från vattenskadad mark inom Agusa i Andrarums socken av Kristianstads län.

Agusa den 28 juli 1930.

Nils Åkesson

Förestående föreningshandling är uppläst vid laga syneförrättningen den 26 sept. 1930 och vidhölls då av Nils Åkesson intyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Nils Andersson

Sw. Swensson

Bevittnas

Bengt Wiking

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Andarumus nelen</u>					
<u>Agsa</u>	<u>12</u>	<u>A</u>	<u>7/32</u>		<u>Nils Alusman</u>
				1	äug, förtyd på grus
				2	"
				3	"
				4	"
				5	"
				6	"
				7	"
				8	"
				9	våg
				10	"
				11	älv
				12	"
				13	"
				14	"
				15	"
				16	äug
				17	"
				18	"
					Summa
<u>Agsa</u>	<u>121</u>	<u>B</u>	<u>25/2048</u>		<u>Harl Brunsbygs skubhus</u>
<u>Samfällighet</u>	<u>122</u>		<u>7/2048</u>		<u>Sulan Bernhard Palunkoski</u>
				19	äug, förtyd på grus
				20	"
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		0 32.2						280	90	16	400	128	80	120	38	64
		0 58.4						180	105	12	600	350	40	420	245	28
		0 41.2						160	65	92	400	164	80	240	98	88
		0 03.3						40	1	32	200	6	60	160	5	28
		0 10.3						40	4	12	200	20	60	160	16	48
		0 24.8						40	13	92	200	69	60	160	55	68
		0 27.6						100	27	60	200	55	20	100	27	60
		0 13.0						60	7	80	200	26	-	140	18	20
						0 03.0										
						0 04.5										
		0 39.2						600	235	20	1200	470	40	600	235	20
		0 36.2						600	217	20	1200	434	40	600	217	20
		0 09.2						1080	99	36	1200	110	40	120	11	04
		0 58.4						840	490	56	1200	700	80	360	210	24
		0 22.7						700	158	90	1000	227	-	300	68	10
		0 07.0						140	9	80	200	14	-	60	4	20
		0 39.0						360	140	40	600	234	-	240	93	60
						0 36.2										
		1 65.7	2 66.8			0 43.7			1667	38		3013	-		1345	62
		0 01.4						100	1	40	200	2	80	100	1	40
		0 01.4						100	1	40	200	2	80	100	1	40
		0 02.8							2	80		5	60		2	80

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Agnara</u>	<u>128</u>	<u>C</u>	<u>13/2768</u>		<u>Måiken Anderssons skubhus</u>
				21	äng, förjoid på gus
				22	" Do
					<u>Summa</u>
<u>Agnara</u>	<u>19</u>	<u>D</u>	<u>13/4096</u>		<u>Måiken Anderssons skubhus</u>
				23	äng, förjoid på gus
				24	" Do
				25	" Do
				26	" Do
				27	" Do
				28	" Do
				29	åker Do
				30	äng Do
				31	odg mjp.
				32	äng Do
				33	" Do
				34	" Do
				35	" Do
				36	" Do
				37	" Do
				38	" Do
				39	" Do
				40	" Do
				41	åker Do
				42	" Do
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
		0 17.8						20	3	56	200	35	60	180	32	04
		0 13.0						100	13	-	200	26	-	100	13	-
		0 30.8							16	56		61	60		45	04
		0 03.7						160	5	92	200	7	40	40	1	48
		0 16.4						100	16	40	200	32	80	100	16	40
		0 61.3						180	110	34	600	367	80	420	257	46
		0 11.4						320	36	48	400	45	60	80	9	12
		0 04.0						100	4	-	200	8	-	100	4	-
		0 25.8						100	25	80	200	51	60	100	25	80
0 00.5								400	2	-	1000	5	-	600	3	-
		0 24.3						80	19	44	400	97	20	320	77	76
						0 01.0										
		0 09.8						140	13	72	200	19	60	60	5	88
		0 23.0						360	82	80	600	138	-	240	55	20
		0 04.6						180	8	28	200	9	20	20		92
		0 15.6						100	15	60	200	31	20	100	15	60
		0 30.5						540	164	70	600	183	-	60	18	30
		0 38.0						420	159	60	600	228	-	180	68	40
		0 34.0						200	68	-	400	136	-	200	68	-
		0 12.8						100	12	80	200	25	60	100	12	80
		0 19.8						120	23	76	600	118	80	480	95	04
0 09.2								400	36	80	1000	92	-	600	55	20
0 00.8								300	2	40	1000	8	-	700	5	60
0 10.5	3	35.0				0 01.0		808	84			1604	80		795	96

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Agusa</u>	<u>123</u>	<u>B</u>	<u>3/1024</u>		<u>Nils Olsson</u>
				43	äker, mylla prägrus
				44	" J ^o
				45	" J ^o
				46	" J ^o
				47	äug, torvrid prägrus
				48	" J ^o
				49	" J ^o
				50	" J ^o
					<u>Summa</u>
<u>Agusa</u>	<u>124</u>	<u>F</u>	<u>5/6144</u>		<u>Otto Leander Palmkvist</u>
				51	äker, mylla prägrus
				52	äug, torvrid prägrus
					<u>Summa</u>
<u>Agusa</u>	<u>127</u>	<u>G</u>	<u>119/16384</u>		<u>Otto Leander Palmkvist</u>
				53	äug (gammal äker) torvrid prägrus
				54	" J ^o
				55	" J ^o
					<u>Summa</u>
<u>Agusa</u>	<u>131</u>	<u>H</u>	<u>avr.</u>		<u>Harl Persson</u>
				56	äker, mylla prägrus
					<u>Summa</u>
<u>Agusa</u>	<u>134</u>	<u>I</u>	<u>avr.</u>		<u>Gustfrid Andersson</u>
				57	äker, mylla prägrus
					<u>Summa</u>

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigursnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Agusa</u>	<u>121</u>	<u>HE</u>	<u>25/2048</u>		<u>Karl. Bruusbyns skriftl. äg.</u>
				58	äng, löstjord på grus
				59	äker J ^o
				60	" , mylla på grus
				61	" , löstjord på grus
				62	" , mylla på grus
				63	" J ^o
				64	" J ^o
				65	" , löstjord på grus
				66	äng J ^o , föibalk ej
				67	" J ^o
				68	" J ^o
				69	" J ^o
				70	" J ^o
				71	äker J ^o
				72	" J ^o
				73	väg nyp
				74	" "
					<u>Summa</u>
<u>Hybyggst</u>	<u>11</u>	<u>I</u>	<u>18</u>		<u>Christen Hof's fideikommiss</u>
					<u>fr. Anders Vikman</u>
				75	äng, löstjord på grus
				76	" J ^o
				77	" J ^o
				78	" J ^o
					<u>Summa</u>

[illegible]

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Andarumms socken</u>					<u>Sammandrag</u>
Agusa	12	A	7/32		Nils Nilsson
Samfällad	121	B	25/2048		Karl Brunsboys skuldlus
utslott					Anton Brundland Palmboist
" för	122		7/2048		Måken Anderssons skuldlus
"	128	C	13/2768		Jmre
"	19	D	113/4096		Nils Olsson
"	123	E	3/1024		Otto Lander Palmboist
"	124	F	5/6144		Jmre
"	127	G	119/16384		Karl Persson
"	131	H	aos.		Gottfrid Andersson
"	134	I	aos.		Karl Brunsboys skuldlus
"	121	K	25/2048		Christine hofs fideikommiss
Nybyggd	1'	L	1/8		Ar: Anders Nilsson
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
✓ 165.7	✓ 266.8					0 43.7			1667	38		3013	-		✓ 1345	62
	✓ 0 02.8								2	80		5	60		✓ 2	80
	✓ 0 30.8								16	56		61	60		✓ 45	04
✓ 0 10.5	✓ 3 35.0					0 01.0			808	84		1604	80		✓ 795	96
✓ 0 36.3	✓ 0 66.2								359	70		899	80		✓ 540	10
✓ 0 10.3	✓ 0 21.2								142	-		293	20		✓ 151	20
	✓ 0 31.8								133	20		292	80		✓ 159	60
✓ 0 14.8									88	80		177	60		✓ 88	80
✓ 0 12.0									72	-		2144	-		✓ 72	-
✓ 157.2	✓ 0 56.5					0 17.8			1084	66		2066	20		✓ 981	54
	✓ 0 84.8								52	10		169	60		✓ 117	50
4 06.8	8 95.9					0 62.5			4428	04		8728	20		4300	16

Åsuna den 13 okt 1930
 Lemnart Stenlund
 Stakus lantbrukningsfö

Lw. Swensson

Nils Andersson

[illegible]

Kostnadsförslag.

Agsura - Nybyggels dikebyggsförslag av år 1930.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
5+50-8+59	319	<u>Silverskäran A-B</u>						
7+32-8+59	127	Schaktning för läckel ledning, rörans läggning, dilersjridens åkerfyllning m. m. l.m.	127	1.20	152	40		
7+32-8+59	127	5" tegelrör, frakten inbärsknad s.	445	0.30	133	50	285	90
6+40-7+32	92	Schaktning för läckel ledning, rörans läggning, dilersjridens åkerfyllning m. m. l.m.	92	1.20	110	40		
5+50-6+40	100	S- S-	100	1.50	150	-		
5+50-7+32	192	6" tegelrör, frakten inbärsknad s.	670	0.40	268	-	528	40
7+32, 8+59		Tullaggningsbrunnar av cement samt tolt av betong Brunnarna skola hava en min diam. av 0.7 m. samt vara skusatta i botten. Av- loppsriets midelkants skall ligga minst 0.5 m. över brunnbottenen samt skola brunnarna vara väl omgärdade med marksten och skäro s.	2	40.-			80	-
		För oförutsedda fall, arbetets förlagen m. m. tilläggas ca 10 %					90	70
		<u>Summa</u>					985	-
								✓
5+12-5+50	38	<u>Silverskäran B-C</u>						
5+12-5+50	38	Schaktning för läckel ledning, rörans läggning, dilersjridens åkerfyllning m. m. l.m.	38	1.50	57	-		
		överföres				57	-	
								✓

1	2	3	4	5	6	7
		öron för			57 -	✓
5+12-5+50	38	8" kyrkor, frakten inbärsknad st	120	0.55	71 50	✓ 128 50
5+50		Tulagunningsbunnar som ovan st	1	40.-		✓ 40 -
		För oförutsedda fall, arbets				
		tillsyn m. m. tillägges ca 10%				✓ 16 50
		<u>Summa</u>				✓ 185 -
						✓
1+91-5+12	321	<u>Sikesskråhan C-D</u>				
3+97-5+12	115	Schaktning för läkt ledning,				
		rörens läggning, dilerspridens				
		återfyllning m. m. lu.	115	1.20	138 -	✓
3+91-3+97	6	D ₁ D ₂ "	6	5.00	30 -	✓
3+32-3+91	59	D ₁ D ₂ "	59	1.20	70 80	✓
3+32-5+12	180	9" munhörn (bl. 1:2:2) med fläns "	180	2.25	405 -	✓ 643 80
2+180-3+32	52	Schaktning för läkt ledning,				
		rörens läggning, dilerspridens				
		återfyllning m. m. lu.	52	1.20	62 40	✓
2+41-2+80	39	D ₁ D ₂ "	39	1.50	58 50	✓
1+91-2+41	50	D ₁ D ₂ "	50	1.20	60 -	✓
1+91-3+32	141	10" munhörn (bl. 1:2:2) med fläns "	141	2.50	352 50	✓ 533 40
5+12, 4+75, } 3+97, 3+32 }		Tulagunningsbunnar som ovan st	4	40.00		✓ 160 -
		För oförutsedda fall, arbets				
		tillsyn m. m. tillägges ca 10%				✓ 132 80
		<u>Summa</u>				✓ 1470 -
						✓
0+60-1+91	131	<u>Sikesskråhan D-E</u>				
0+75-1+91	116	Schaktning för läkt ledning,				
		rörens läggning, dilerspridens				
		återfyllning m. m. lu.	116	1.00	116 -	✓
0+75-1+91	116	10" munhörn (bl. 1:2:2) med fläns "	116	2.50	290 -	✓ 406 -
1+91, 1+46, 1+88 0+75		Tulagunningsbunnar som ovan st	3	40.-		✓ 120 -
		Sikessöga av rännst rulligt rit-				
		ning st	1	50.-		✓ 50 -
0+60-0+75	15	Upprättning av öppna dilert				✓ 5 -
		rör för				✓ 581 -
						✓

Kostnadsförslag.

Timpennig: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		över fört					581	-
		För oförutredda fall, arbetets						
		hillsyn m. m. tilläggas ca 10 %					59	-
		<u>Summa</u>					640	-
							✓	
1491=10		<u>Silvstäckan D-F</u>						
10-11+28	128							
10-11+28	128	Schaktning för läkt ledning,						
		röms läggning, dikejords						
		åtsfyllning m. m. lm.	128	1.20	153	60	✓	
10-11+28	128	4" tegelrör, frakten inberäknad	450	0.21	94	50	✓	248 10
10+76, 11+28		Tullägningsbrunnar som ovan	2	40.-			80	-
		För oförutredda fall, arbetets						
		hillsyn m. m. tilläggas ca 10 %					31	90
		<u>Summa</u>					360	-
							✓	
20+40-21+16	76	<u>Silvstäckan B-H</u>						
20+40-21+16	76	Schaktning för läkt ledning,						
		röms läggning, dikejords						
		åtsfyllning m. m. lm.	76	1.50	114	-	✓	
20+40-21+16	76	6" tegelrör, frakten inberäknad	265	0.40	106	-	✓	220 -
21+16		Tullägningsbrunn som ovan	1	40.-			40	-
		För oförutredda fall, arbetets						
		hillsyn m. m. tilläggas ca 10 %					25	-
		<u>Summa</u>					285	-
							✓	


1	2	3	4	5	6	7
5+12=22						
22-22+40	40	<u>Silvershachan C-G</u>				
22-22+40	40	Reklamering för läkt ledning, rums läggning, dilersjondens åkerfyllning m. m. lin	40	1.20	48 -	
22-22+40	40	4" tegelrör, Grahns mörskan. st.	140	0.21	29.40	77.40
22+40		Tulagningsskruvar rum ovan st.	1	40.-		40.-
		För oförhållande fall, arbets tillsyn m. m. tilläggas ca 10%				42.60
		<u>Summa</u>				130 -

		<u>Sammandrag</u>				
5+50-8+59	319	<u>Silvershachan A-B</u>				985 -
5+12-5+50	38	" B-C				185 -
1+91-5+12	321	" C-D				1470 -
0+60-1+91	131	" D-E				640 -
1+91-10 10-11-28}	128	" D-F				360 -
20+40-21+16	76	" B-H				285 -
5+12=22 22-22+40}	40	" C-G				130 -
		<u>Summa</u>				4055 -

Igura den 13 okt. 1930
 Gunnar Holmström
 Ståhus lantbruksskolegymnast

Kostnadsfördelningsskild för "Agura - Nybyggels dik-
ningsföretag av år 1930." Bil. 5.

Söken, lag, nummer	Registrations- numm.	Äldre i beakt. antal		Släkt namn	Förälder	Födelse- år	Födelse- dag	Födelse- ställe	Äldre i beakt. antal	Födelse- år	Födelse- dag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Agnar	12	A	7/32	Nils Olsson	1845	62	31	29	12	68	81
"	121	B	25/2048	Hans Brunsbojns stb. 1 Palmkvist	2	80	(0.07)	2	84	0	29
"	128	C	13/32768	Märta Andersson skubbs	45	04	1.05	42	58	4	34
"	19	D	11/4096	Jane	795	96	18.51	750	58	76	41
"	123	E	3/1024	Nils Olsson	540	10	12.56	509	30	51	85
"	124	F	5/6144	Otto Lander Palmkvist	151	20	3.52	142	74	14	53
"	127	G	11/16384	Jane	159	60	3.71	150	44	15	31
"	131	H	ass.	Hans Persson	88	80	2.06	83	53	8	50
"	134	I	ass.	Gustaf Andersson	72	-	1.67	67	72	6	89
"	121	K	25/2048	Hans Brunsbojns skubbs	981	54	22.83	925	76	94	24
Nybyggd	11	L	1/8	Christina Hof Gideleson fr: Anders Nilsson	117	50	2.73	110	70	11	27
				Summa	4300	16	100.00	4055	-	412	80
				Agnar den 13 okt. 1930							
				Emil Holmström							
				Ståhlens landbruksingenjör							
				Pro. Svensson							
				Nils Andersson							



U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Agusa och Nybygget i Andrarums socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser anläggandet av diken från åker och odlingsmark är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning.

Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Otto Leander Palmqvist för Agusa 1²⁴ och 1²⁷

Nils Åkesson för Agusa 1²

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E, D-F, B-H och G-G.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bätnad, är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande

1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sommanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två vär-

den motsvarar den genom företags utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ågolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör

i punkt A	4 hektar
7+30	11.5 "
B	28.5 "
C	30 "
4+75	35 "
4+97	37 "
3+32	40.5 "
D	47 "
E	57 "
F	1.5 "
10+76	3.5 "
G	2.5 "
H	14 "

På grund av sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen, att dikena skola göras täckta.

Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar. För övrigt hän-

visas till plan-, profil och sektionssritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Brobyggnader förekomma ej. Rörledningen korsar i punkt 4+97 allmän väg. Innan arbetet därmed påbörjas skall vägstyrelsen därom underrättas, samt dess bestämmelser beträffande åtgärder för vägtrafikens säkrande noga iakttagas.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Torrläggningssamfälligheten skall utgöra en avdelning och till grund för fördelningen av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de båtnadsvärden, som finnas angivna i värderingens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Agusa-Nybyggets dikningsföretag av år 1930".

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt samt till entreprenör, som kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det upprättade förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringvänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1932;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsy-

ningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställ-

företrädare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för del-

ägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprät-

tade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets ut-

förande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat,

som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinning-

en och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens

lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, i blandning magrast

1:2:2, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller

dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolle-

ras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän ar-

betet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den

han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av brunnar och öga skall ske minst två gånger årlig-

gen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng

förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt

skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens

avslutande av sökandena förekljas men gäldas av samtliga sakägare

på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till ut-

förande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synemöte eller med detta synemännens utlåtande ingiwe inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Agusa den 13 oktober 1930

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Sw. Swensson

Nils Andersson

ARVODESRÄKNING

Bil. 7.

för laga syneförrättning angående *Agura - Nybyggels delningsförslag*
av år 1930

socken och län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st.	12	0,50		6	-
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje	km.		1,50			
		kroklinje	"	1	3,00	3	-	
		i annan mark, raklinje	"	3	3,00	9	-	
		kroklinje	"		6,00			
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.		3,00			
		kroklinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		kroklinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	"					
		i åker, raklinje	"		1,00			
		kroklinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		kroklinje	"		5,00			
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 16 ar	st.	24	0.17	4	08	
		har	har	4.068	1.06	4	31	
		äng och odlingsmark, medelareal 19 ar	st.	47	0.14	6	58	
		har	har	8.959	0.74	6	62	
		annan mark och impediment, medelareal 7 ar	st.	7	0.05	35		
		har	har	0625	0.78	48		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 m. 10—15 m. <10 m.						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		kroklinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		kroklinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet				4	-	
		övriga regalar blad					38	42
		Överföres					44	42

1	2	3	4	5	6	7
1930		Överfört				44 42
24/7-30/7		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	2	12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har	4068	0,50	2 03	
		avvägda punkter	60	0,03	1 80	
		i annan mark, medelantal punkter pr har	8959	1,-	8 95	
		avvägda punkter	155	0,06	9 30	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	1	2,00	2 -	
		i annan mark	3	5,00	15 -	63 08
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 17 ar,	78	0,05	3 90	
			13652	0,10	1 36	5 26
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	78	0,04		3 12
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	71	0,06	4 26	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	71	0,12	8 52	16 78
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	1143	3,50	4 -	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
			11	22	2 42	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion				
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00	3 -	9 42
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar	1	12,00	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00	6 -	
		2) " " över 20 "		10,00	10 -	16 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	28	0,03	84	1 84
		Överföres				173 92

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				173 92
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1.143	4,00	4 57	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			4 05	8 62
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	215	0,01		2 15
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	11	0,30	3 30	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		5 30
26/9, 13/10		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	7	3,00		21 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	11/2	12,00		18 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
9/9		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/3	12,00		4 —
4/10		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00		3 —
"		utlopp för täckt ledning "	1/4	12,00		3 —
		slanficka "		12,00		
		Lösen för :				
		Kopia av plankartan § 51				238 99
		1 a) 1:sta regalarcket			7 —	
		blad				
		övriga regalarck				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 17 ar ägofigurer st.	78	0 04	3 12	
		har 13 652 0 14			1 91	
		Överföres			12 03	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			12 03	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 26	
		3) insättning av höjdlägestal st.	215	0,02	4 30	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	28	0,05	1 40	20 74
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall				
		nytt avlopp el. vall				
		ändring av befintligt avlopp	1143	6.-	6 85	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2 42	
		3) broar och trummor,				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		9 27
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	1/3	12,00		4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	32	0,55		17 60
		Översiktsskarta i d.o, § 41				
		Summa kronor				51 61
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				80 20
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				32 -
		Summa kronor				122 20
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				238 99
		Lösen för kopior och avskrifter				51 61
		Övriga förrättningskostnader				122 20
		Summa kronor				412 80

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till häradsrätt.

Agura den 13 okt. 1930

Samuel Holmström
Statens lantbruksingenjör.


Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga: allt.

Kronor kvitteras:

den 19

L _____ 1*0515

DIARIE Nr 21177
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 AUG. 1932




Avskrift

Önner Kungl. Maj:ts nädiga
brev den 10 juni 1932 fästställd
till efterrättelse vid arbetets
utförande.

Stockholm den 19 juli 1932
P^r Kungl. Landbrukstyrelsens s^ägnas.
Albert Smith.

Oversiktskarta



Skala 1:100000.

Avskrift.

Sedan delägarna i "Agusa Nybyggets
dikningsföretag av år 1930" som avser torr-
läggning av mark till Agusa och Nybygget i
Andrarums socken av Kristianstads län, för-
klarat sig vilja söka lån och anslag av all-
männa medel till företagets utförande får jag
härmed därom avgiva följande av ritningar
och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översikts-
karta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen
verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 13 okt. 1930 har missnöje
ej anmälts vilket framgår av närslutna diariebevis /bil.A/.

Låne- och anslagssökande.

I förening /bil.B/ daterad den 25 jan. 1931 hava delägarna
överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansö-
kan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till före-
tagets utförande.

Ändringar i synehandlingarna.

litt. C och D äges numera av Anna Mårtensson vilken ägen underskrivit
föreningshandlingen.

Avdikningsområdets beskaflenhet.

Avdikningsområdet omfattar:

Åker 4.068 har

Äng 8.959 "

Summa 13.027 har

Jordmännens beskaflenhet framgår av den till syneprotokollet fogade
Ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre öppna diken vilkas
dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markens rationella
terrläggning för åker och äng.

Terrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersät-
tande med rör i den utsträckning som bifogade plan- och profilrit-
ningar utvisa.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen beräknas i till syneprotokol-
let fogad värderingslängd till 4300,16 kronor och själva dikningskost-
naden i till samma protokoll fogad kostnadsberäkning till 4055 kronor.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraft-
vunnena utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder

mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Andrarums dikningsföretag av år 1927".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I tabell a, bilaga I har uträknats storleken av det lån från Statens avdikningslånefond och det bidrag från Statens avdikningsanslag som författningenslignat torde kunna påräknas och framgår härav att lånet kan uppgå till 2018.64 kronor och bidraget till 2281.52 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning och då överskjutande kostnaden beror på utredningskostnaderna, tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas lån ur Statens avdikningslånefond med 2020 kronor och bidrag från Statens avdikningsanslag med 2280 kronor.

Utförande.

Vid utförandet skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunnena utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av två år.

Kristianstad 1 februari 1931.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

- I Tabell a
- II " b, kostnadsberäkning
- A Diariebevis
- B Föreningshandling
- C Fullmakt
- D Skrivelse från vägstyrelsen
- E Ett häfte synehandlingar
- F Ritningar i ett blad.

1883

1884

1885

1886

1887

1888

1889

1890

1891

1892

1893

1894

1895

1896

1897

1898

1899

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

Tabell

Innehavare by husman	Registernummer	Län i nyckeln	Mått	Årens namn m. m.	År	
					h	a
Andrarnas namn						
Agura	12	A	7/32	Nils Skerston	1	65.7
" Samt nummer	121	B	{ 25/2048 7/2048	Karl Brunstoms skribler		
" för	122			Anders Bernhard Palmkrist		
"	128	C	9/2768	Anna Mårtensson		
"	19	D	10/4096	Anna Mårtensson	0	10.5
"	123	E	3/1024	Nils Olsson	0	36.3
"	124	F	5/6144	Olof Leander Palmkrist	0	10.3
"	127	G	11/16384	Summa	0	1
"	131	H	ans.	Karl Persson	0	14.8
"	134	I	ans.	Gottfrid Andersson	0	12.0
"	121	K	25/2048	Karl Brunstoms skribler	1	57.2
Nybyggd	11	L	1/8	Christina Lofs Jidehemmens m. Anders Nilsson		
				Summa	4	06.8

al				Sittagun i kostnaden för																							
avg.		Summa		Baknad		Sittagun i grävning		Laga nytt i grävning		Baknad i handel		Summa kostnad		Relativ kostnad		Bidrag i % av kostnaden		Bidrag* Lån									
ku	ör	ku	ör	ku	ör	ku	ör	ku	ör	ku	ör	ku	ör			ku	ör	ku	ör								
2	66.8	4	32.5	13	45	62	12	68	81	12	9	17	29	80	142	7	78	1	06	50	00	7	13	89	63	1	73
0	02.8	0	02.8	2	80	2	84	0	29	0	07	3	20	"	"	1	60	1	20								
0	30.8	0	30.8	45	04	42	58	4	34	1	00	47	92	"	"	23	96	2	1	08							
3	35.0	3	45.5	79	59	75	58	76	41	17	63	84	4	62	"	"	42	2	31	37	3	65					
0	66.2	1	02.5	54	0	10	50	9	30	5	1	85	11	96	57	3	11	28	6	54							
0	21.2	0	31.5	15	1	20	14	2	74	14	53	3	25	16	0	62	"	"	80	31	70	89					
0	31.8	0	31.8	15	9	60	15	0	44	15	31	3	53	16	9	28	"	"	84	64	74	96					
		0	14.8	88	80	83	53	8	50	1	96	93	99	"	"	47	00	41	80								
		0	12.0	72	-	67	72	6	89	1	59	76	20	"	"	38	10	33	90								
0	56.5	2	13.7	98	1	54	92	5	76	94	24	21	75	104	1	75	52	0	87	46	0	67					
0	84.8	0	84.8	117	50	110	70	11	27	2	60	124	57	"	"	62	28	55	22								
8	95.9	13	02.7	43	00	16	40	55	00	4	12	80	95	24	45	63	04	22	81	52	20	18	64				
* Bidrag ö lån = Baknaden																											
Christiansstad i febr. 1931. Lennart Holmström Ståhus lantbruksskolas för																											

Tabell 6, Kostnadsberäkning

Tränsättning 90 öre

Silversgrävningen
Laga symförräkningen
Kostnad för lån öfver utslag

Summa

3744 40 2

4055 —

412 80

95 24

508 04

4563 04

4252 44

Kristianstad i febr. 1931.

Lennart Holmström

Status landbrukets för

x) Indringen vidtagen i Kungl. Landbrukssynalen med stöd av förutgådda räkenskaper rörande företaget.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 4252 kr 44 öre, varav å länsstyrelsens andel 4249 kr 46 öre, seden från delaktighet i läns utskutits samfälliga monstern för fastighetsens ågare 1/21 och 1/22

Kostholmen den 19 juli 1932.

På Kungl. Landbrukssynalens vägnar.
Albert Smith

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 13 oktober 1930 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Agusa Nybyggets dikningsföretag av år 1930" och avseende torrläggning av mark till Agusa och Nybygget i Andrarums socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 2 februari 1931.

Ex officio:

Sven Nordlund

Bil. B.

Undertecknade delägare i "Agusa-Nybyggets dikningsföretag av år 1930" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Agusa den 25 jan. 1931.

Nils Åkesson

Otto Palmqvist

äg. av 7/32 dels mantal

äg. av 5/61²⁴/₄ 1 119/1638²⁷/₄ 1 avs. 1³²

Nils Olsson

Karl Persson

äg. av 3/102³¹/₄

äg. av 1 mantal

Gottfrid Andersson

Anna Mårtensson

äg. av 1³⁴/₄ mantal

äg. av 465/1638³⁴/₄

Johanna Brunstorp

Christinehofs^{gods}förvaltning

äg. av 35/2048 mantal

Fr. Larsson

Olga Törnerantz Bevittnas:

Oskar N. Törnerantz

Agusa

Agusa

Gustaf Piper
gn. Ph. Bonde Bernh. Andersson

Förmyndare

Bevittnas:

Y. Fougstedt

Ture Sunder

Bil. C .

Fullmakt för änkan Johanna Brunstorp i Agusa att för min del, i
egenskap av förmyndare för avlidna Karl Brunstorps omyndiga barn, un-
derskriva erforderliga handlingar för sökande av lån och anslag av
allmänna medel till utförande av Agusa Nybyggets dikningsföretag av
år 1930, för såvitt det angår oskiftade Karl Brunstorps sterbhus
tillhöriga 25/2048 mantal n:o 1 Agusa i Andrarums socken.

Norra Björstorp, Brösarp den 25 januari 1931.

Nils Möllerström

medförmyndare för Karl Brunstorps barn

Bevittnas:

Ester Nilsson

Lilly Svensson

Båda i N. Björstorp

Bil. D .

Albo härads vägstyrelse har intet att invända mot den rörledning
genom allmän väg, som erfordras för utförandet av "Agusa-Nybyggets
dikningsföretag av år 1930. Svabesholm den 12/2 1931.

Gust. Tufvesson

vägstyrelsens ordförande.

For

- Stående avskrift av Utskrifts-
kommitténs betänkande om
den 10 juni 1932 förklarade av-
lösningen icke gälla

Samuel F. W. W. W.

godk. 145

1932
32

L _____ 1*0515

DIARIE Nr 21177
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 AUG. 1932

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 10 juni 1932 för
"Agusa Nybyggets dikningsföretag av år 1930" i Andrarums socken av
_____ KRISTIANSTADS LÄN _____

_____ under föreskrift, att under-
stödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers
sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva,
beviljat dels ett lån av tvåtusenettihundrafyrtio (2.140)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetal-
ningsskyldighet av tvåtusenettihundratio (2.110) kronor att
utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruksin-
genjör L. Holmström vid syneförrättning år 1930 upprättad arbetsplan med där-
till hörande kostnadsförslag, ha ~~undertecknad~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts
till styrelsen ~~förtroendeman~~ för företaget, *ordf.* _____
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-
trakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar
åtaga och förbinda oss mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1933,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Agara den *9 aug.* 19*32*

Nils Skesson

Att *Werner Aron Nils Skesson*
Agara

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. Ryberg *Anders Nilsson*
Adress *Bertilstorp* Adress *Agara*

Med stöd av Kungl. brevet den *10 juni*
1932 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den *1 september* 19 *32*.

Lindarvströmen *Carl Fredrik*
föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1932 den 1 sept.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Agusa Nybyggets dikningsföretag av år 1930" i And-
rarums socken av Kristianstads län.

Lån 2.140 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 10 juni 1932.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsam-
ma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Kantal	Register- nummer	Ägares namn
<u>Andrarums socken</u>			
Nybygget	1/8	1 ¹	Christinehofs fideikommiss
Agusa	7/32	1 ²	Nils Åkesson
"	113/4096	1 ⁹	Anna Mårtensson
"	Sapf.moss- lott till }	25/2048	(1 ²¹ Karl Brunstorps storbhus
"		7/2048	(1 ²² Anton Bernhard Palmkvist
"	3/1024	1 ²³	Nils Oloson
"	5/6144	1 ²⁴	Otto Leander Palmkvist
"	119/16384	1 ²⁷	Dino
"	13/32768	1 ²⁸	Anna Mårtensson
"	avs.	1 ³¹	Karl Persson
"	"	1 ³⁴	Gottfrid Andersson

Stockholm den 1 september 1932.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



Godk. 1/9 1932

195
32

21178

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

26 AUG. 1932

Bevis

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Agusa Nybyggets dikningsföretag av år 1930" i Andrarums socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 10 juni 1932.

Bidrag från statens avdikningsanslag 2110 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 2140 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1933.

Arbetsstyrelsens ordförande: kyrkovärden Nils Åkesson, Agusa pr Degeberga.

Avsyning verkställd av förste assistenten Lars Kullman.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes dess godkännande. Kristianstad den 24 augusti 1932.

Herman F. O. Mörner
statens lantbruksingenjör.



Stämpas i Lönna.