


Kopia

Likheten med den av
Kungl. Maj:ten den 10 juni
1782 fastställda arrens-
planen i väggan.

Stenart. Lantbrukshäls.

Bertilstorps dikeeringsföretag av år 1930.



Registernummer.

Brösarps socken.

A Bertilstorp av 9⁴B " 3⁵

C " gemensam ägor 75 92

D Bertilstorp eller Lilla Toft 13¹E Bertilstorp 8⁷Förslag
till dikeering inom**Bertilstorp**

i Brösarp socken, Kristianstads län,

upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen


år 1930 av

Stenart. Lantbrukshäls.


Statens lantbruksingenjör.

Gården Rungl. Maj:ten värdiga blev
den 10 juni 1932 fastställd till
iperrättelse vid artetets utförande.


Högheten den 19 juli 1932
På Kungl. Lantbrukshäls. värdiga
M. G. G. G.



Förslag till intagningsbrunn




Förslag till dikesöga vid punktet 5+22



Skala 1:50.



Längd-skala 1:4000.



Höjd-och sektionsskala 1:100.

N. N. N. 001

L 1-0517

No 509 Kristianstads län

DIARIE Nr 21173
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 AUG. 1932

L 1*0517

10 JUN. 1932
i Urd. 222.

DIARIE Nr 6854
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 MRS. 1931



vattenlagen angående dikning inom Bertilstopp

i Brösarps socken, Kristianstads län.

År 1930 den 2 oktober inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Anders Persson i Bertilstorp för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Bertilstorp i Brösarps socken, Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Nils Emil Olsson, Bertilstorp n:o 9

Anders Persson, " 3

Anders Andersson, " 8

såsom ecklesiastiskt ombud; Herr kontraktsprosten P. Edén enligt förordnande bil.1.

såsom godemän: Nils Åkesson, Agusa och Nils Andersson, Drakamöllan, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes /bil.2/. § 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Nu infann sig Nils Andersson i Bertilstorp såsom ombud för Johan Andersson i Bertilstorp enligt följande fullmakt, se bil.3.

§ 4.

Det upplýstes att ifrågavarande vattenskadade mark redan åren 1906-1907 varit föremål för laga syneförrättning samt att dikning utförts enligt därvid upprättat förslag vilket framgår av ett i nov. 1908 av d.v. lantbruksingenjören E.W.Ewe upprättat avsyningsintyg. Till detta företag hade ej sökts eller erhållits understöd av statsmedel.

§ 5.

Anders Persson förmenade att hans mark ej erhållit nödig torrläggning genom ovannämnda dikning och yrkade anläggandet av täckt ledning till sådant djup och dimensioner, att hans därav beroende mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 6.a.

Med sökanden förenade sig Anders Andersson å n:o 8 Bertilatorp. Häröver upprättades särskild handling, bil. 4, vilken undertecknades av Anders Andersson och bestyrktes genom synemännens underskrift.

§ 7a.

Det upplýstes att nederbördsområdet skulle kunna minskas genom utförande av c:a 30 meters grävning å Johan Nilssons å n:o 9 Bertilatorps ågor.

§ 6 b.

Såsom Johan Anderssons ombud meddelade Nils Andersson, att Johan Andersson ansåg sig ej hava någon nytta av ytterligare torrläggning av hans i företaget ingående mark, enär denna uteslutande ägnade sig till betesmark. Han yrkade därför på att endast få deltaga i uppräsningsenligt 1907 års syneförrättning och med då bestämd deltagnings-

skyldighet samt yrkade ersättning för det intrång, som kunde drab-
ba honom på grund av ändrad dikesläggning.

§ 7 b.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter
sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning
nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde
komme att hållas å samma lokal måndagen den 13 oktober 1930 kl.
2 e.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta med-
delande komme att utgivas.

§ 8.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts
sammanträdet.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Nils Åkesson

Nils Andersson

År 1930 den 13 oktober.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän i Bertilstorp
varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Nils Emil Olsson, Bertilstorp,

Anders Persson, "

Anders Andersson, "

Johan Nilsson, "

§ 9.

Av Johan Nilsson och Emil Olsson i Bertilstorp avgävos följande
förbindelser /bil.4/.

§ 10.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade di-
ningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och
värderingslängd i sammandrag /bil.5/, kostnadsberäkning /bil.6/ och
kostnadsfördelningslängd /bil.7/.

§ 11.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande /bil.8/.

§ 12.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre medlemmar.
Härtill valdes Anders Persson, Nils Emil Olsson och Anders Andersson,
samtliga i Bertilstorp.

§ 13.

Till ordförande i styrelse valdes Anders Persson, Solbacka, Bertils-
torp pr Brösarp; och skulle till företaget hörande handlingar och rit-
ningar förvars av ordföranden.

§ 14.

Till protokollet fogades räkning å förrättningskostnaderna /bil.9/

§ 15.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och
upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Nils Åkesson

Nils Andersson

Till Högvärldiga Domkapitlet i Lund.

Förordnad att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen
angående dikning inom Bertilstorp i Brösarps socken, Kristianstads
län, får jag vördsamt anmäla att dikningen berör jord inom Bertils-
torp, tillhörande Brösarps kyrka samt att sammanträde med sakägarna
hållas torsdagen den 2 oktober 1930 kl. 10 hos lantbrukaren Anders
Persson å Solbacken, Bertilstorp.

Kristianstad den 24/9 1930.

Lennart Holmström

R e s o l u t i o n .

Herr kontraktsprosten m.m. P. Edén eller, vid förfall för ho-
nom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorie-
ombud närvara vid förenämnda förrättning. Lunds domkapitel den 30
september 1930.

Å domkapitlets vägnar:

Edv. Rodhe

/B. Wivesson

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för
behörig förrättningsman att verkställa syn enl. vattenlagen å av-
loppsdike från vattenberörda marker till Bertilstorp n:o 3 i Brös-
arps socken av Kristianstads län.

Alla av företaget berörda torde först med säkerhet kunna an-
givas av förrättningsmannen.

Bertilstorp den 19 sept. 1928

Anders Persson

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan återopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 24 januari 1929.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer C. Rich. Lundberg

Bil. 3

Fullmakt för lantbrukaren Nils Andersson i Bertilstorp att vid av statens lantbruksingenjör utsatt syneförrättning denna dag avseende dikning å ågor till n:o 3 med flera hemman i Bertilstorp, föra min talan och bevaka min rätt godkännande jag ombudets lagliga åtgärder.

Bertilstorp den 2 oktober 1930

Johan Andersson

äg. av 1/18 mtl. n:o 7 och 1/24 mtl. n:o 9 Bertilstorp

Egenhändiga namnteckningen bevitna:

Ernst Mårtensson Svante Andersson

Båda i Bertilstorp

Härmed förbinder jag mig att mot en ersättning av 1 ett för allt trettiofem /35/ kronor ombesörja, att från och med den dag, då "Bertilstorps dikningsföretag av år 1930" vinner laga kraft, vattnet från s.k. Learekärrens bäcken icke vidare ledes söderut mot Nils Emil Olssons å Bertilstorp n:o 9 ägor, utan västerut mot trumman genom Byvägen över Nils Emil Olssons ägor.

Bertilstorp den 13 okt. 1930.

Johan Nilsson

Jag förbinder mig härmed att utan någon slags ersättning tillåta den grävning över min mark mellan byvägstrumman och Johan Nilssons i Bertilstorps ägor, som erfordras för fullgörandet av ovanstående förbindelse och för torrläggning av Johan Nilssons mark till det djup, som bottenläget i byvägstrumman tillåter.

Bertilstorp den 13 oktober 1930.

Emil Olsson

Att Johan Nilsson och Emil Olsson i Bertilstorp frivilligt och i vår närvaro undertecknat förestående två förbindelser betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Nils Åkesson Nils Andersson

Härmed förenar jag mig med Anders Persson å n:o 3 Bertilstorp
i hans den 19 sept. 1928 daterade ansökan om syneförrättning enligt
vattenlagen angående dikning inom Bertilstorp.

Bertilstorp den 2 oktober 1930.

Anders Andersson

äg. av 1/8 mtl. n:o 8¹ Bertilstorp

Att Anders Andersson å n:o 8 Bertilstorp frivilligt och i vår
närvaro undertecknat förestående föreningshandling betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Nils Åkesson

Nils Andersson

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrensnummer	Delägars namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Brisåys och</u> <u>Bukilsby</u>	2694	A	148		<u>Nils Emil Olsson</u>
				1	våg misp.
				2	äng, förbättras ej "
				3	" , torvmylla fri grus ö sand
				4	" S
				5	" S
				6	åker, mylla fri grus ö skog
				7	" S
					<u>Summa</u>
<u>Bukilsby</u>	35	B	18		<u>Anders Persson</u>
				8	våg misp.
				9	" "
				10	torv ö hädgård, mylla fri grus S
				11	hädgård S
				12	åker, torvmylla fri grus ö skog
				13	" S
				14	" S
				15	" S
				16	äng S
				17	" S
				18	" S
				19	" S
				20	" S
				21	" S
				22	" S
				23	" S
				24	" S
				25	" S
					<u>översikt</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16			
						0 06.5										
						0 06.5										
		0 10.0						360	36	-	600	60	-	240	24	-
		0 19.0						360	68	40	600	114	-	240	45	60
		0 20.5						360	73	80	600	123	-	240	49	20
0 08.0								600	48	-	1200	96	-	600	48	-
0 29.0								720	208	80	1200	348	-	480	139	20
0 37.0	0 49.5					0 13.0			435	-		741	-		306	-
						0 05.0										
						0 14.0										
0 02.5								840	21	-	1200	30	-	360	9	-
0 03.5								840	29	40	1200	42	-	360	12	60
0 30.0								840	252	-	1200	360	-	360	108	-
0 27.0								720	194	40	1200	324	-	480	129	60
0 27.5								840	231	-	1200	330	-	360	99	-
0 06.5								960	62	40	1200	78	-	240	15	60
	0 18.0							420	75	60	600	108	-	180	32	40
	0 13.5							360	48	60	600	81	-	240	32	40
	0 50.0							500	250	-	1000	500	-	500	250	-
	0 49.0							500	245	-	1000	490	-	500	245	-
	0 62.5							360	225	-	600	375	-	240	150	-
	0 37.5							400	150	-	800	300	-	400	150	-
	0 58.0							360	208	80	600	348	-	240	139	20
	0 23.0							500	110	-	1000	220	-	500	110	-
	0 23.0							500	115	-	1000	230	-	500	115	-
	0 15.5							300	46	50	1000	155	-	700	108	50
0 97.0	3 49.0					0 19.0			22 64	70		3971	-		1706	30

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				26	över försk äng, förnyllla prägnas ö skua
				27	" S ^o
				28	" S ^o
				29	" S ^o
				30	" S ^o
				31	" S ^o
				32	" S ^o
				33	" S ^o
				34	" S ^o
				35	" S ^o
				36	" S ^o
				37	" S ^o
					Summa
Bukilsby	75	C	118 124	38	Johan Andersson råg nijs
				39	" "
				40	" "
				41	" "
				42	äng, förbättras ij "
				43	" "
				44	" förbättras ij "
				45	" " "
				46	" " "
				47	" , förnyllla prägnas ö skua
				48	" S ^o
				49	" S ^o
				50	" S ^o
				51	" S ^o
					över försk

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16			
097.0	349.0					019.0		2264	70		3971	-		1706	30	
	0022.0							400	88	-	1000	220	-	600	132	-
	011.0							300	33	-	1000	110	-	700	77	-
	027.0							320	86	40	800	216	-	480	129	60
	008.0							640	51	20	800	64	-	160	12	80
	007.5							400	30	-	800	60	-	400	30	-
	027.5							320	88	-	800	220	-	480	132	-
	015.5							240	37	20	800	124	-	560	86	80
	030.0							400	120	-	800	240	-	400	120	-
	030.0							300	90	-	1000	300	-	700	210	-
	041.5							300	124	50	1000	415	-	700	290	50
	023.0							400	92	-	800	184	-	400	92	-
	003.5							400	14	-	800	28	-	400	14	-
097.0	595.5					019.0		3119	-		6152	-		3033	-	
						004.1										
						002.5										
						001.6										
						012.5										
						005.0										
	031.0							200	62	-	700 1000	217	-	500	155	-
						006.5										
						009.5										
						005.0										
	003.5							560	19	60	800	28	-	240	8	40
	025.5							480	122	40	800	204	-	320	81	60
	027.0							160	43	20	800	216	-	640	172	80
	011.0							480	52	80	800	88	-	320	35	20
	003.5							210	7	35	300	10	50	90	3	15
	101.5					046.7		307	35		763	50		456	15	

1	2	3	4	5	6
				52	önn förl äug, lövmylla på grus ö sken
				53	" S ^r Summa
Birkils löp eller Lilla Toft	13'	D	utjord		Brosärps kyrka Mr. Johan Andersson
				54	äug, lövmylla på grus ö sken
				55	" S ^r
				56	" S ^r
				57	såg nipp. Summa
Birkils löp	87	E	1/8		Anders Andersson
				58	såg nipp.
				59	löv ö hädgård, mylla på grus
				60	äug, lövmylla på grus ö sken
				61	" S ^r Summa
<u>Sammandrag.</u>					
Brosärps meken					
Birkils löp	20 94	A	1/48		Nils Emil Olsson
"	35	B	1/8		Anders Persson
"	75	C	1/18		Johan Andersson
Birkils löp eller Lilla Toft	92	C	1/24		Brosärps kyrka Mr. Joh. Andersson
Birkils löp	10'	D	utjord		Anders Andersson
Birkils löp	87	E	1/8		Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre	
7	8	9		10		11		12		13	14		15	16			
		1 01.5		0 46.7		307 35		763 50		456 15							
		0 06.0				210		12 60		300		18 -		90		5 40	
		0 23.5				120		28 20		300		70 50		180		42 30	
		1 31.0		0 46.7		348 15		852 -		503 85							
		0 05.0				180		9 -		300		15 -		120		6 -	
		0 05.5				210		11 55		300		16 50		90		4 95	
		0 24.0				150		36 -		300		72 -		150		36 -	
				0 04.1													
		0 34.5		0 04.1		56 55		103 50		46 95							
				0 04.0													
		0 06.5				700		45 50		1000		65 -		300		19 50	
		0 09.5				320		30 40		800		76 -		480		45 60	
		0 64.5				400		258 -		1000		645 -		600		387 -	
		0 06.5		0 74.0		0 04.0		333 90		786 -		452 10					
		0 37.0		0 49.5		0 13.0		435 -		741 -		306 -					
		0 97.0		5 95.5		0 19.0		3119 -		6152 -		3033 -					
		1 31.0		0 46.7		348 15		852 -		503 85							
		0 34.5		0 04.1		56 55		103 50		46 95							
		0 06.5		0 74.0		0 04.0		333 90		786 -		452 10					
		1 40.5		8 84.5		0 86.8		4292 60		8634 50		4341 90					

Protokoll upptecknat den 13 oktober 1930.

Lennart Holmström

Ståhus länshövdingen

Nils Ahlsson

Nils Andersson

[illegible]

Kostnadsförslag.

Barkils bys dikebyggsförslag år 1930

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-2+35	235	<u>Silverskäkan A-B.</u>						
0-2+35	235	Behandling för lätt ledning, röms läggning, dikesfördens åkerfyllning m. m. hm.	225	1.00	225 -			
0-2+35 0, 1+15	235	8" tegelrör, Galken inbuds. st. Inlaggningsbunnar av malksten samt lock av betong. Bunnarna skola vara en meter diam. av 0.7 m. samt vara skusatta i botten. Slopsrörsk underkant skall ligga minst 0.5 m. över bunn- botten. samt skola bunnarna vara väl omgäddade med malk- sten och skär st.	820	0.55	451 -		686 -	
		För oförutsedda fall, arbetets till- syn m. m. tillägges ca 10 %					74 -	
		<u>Summa</u>					840 -	
2+35-3+80	145	<u>Silverskäkan B-C.</u>						
2+35-3+80	145	Behandling för lätt ledning, röms läggning, dikesfördens åkerfyllning m. m. hm.	145	1.50	217.50			
2+35-3+80	145	10" runderör m. fläns (bl. 1:2:2) hm.	145	2.50	362.50		580 -	
2+35		Inlaggningsbunn som ovan st.	1	40.-			40 -	
		För oförutsedda fall, arbetets till- syn m. m. tillägges ca 10 %					60 -	
		<u>Summa</u>					680 -	

1	2	3	4	5	6	7
3+80-5+50	170	<u>Silvershårhan C-D</u>				
3+80-4+45	65	Schaktning för läst ledning, röms läggning, dikesgrändens återfyllning m. m. km.	65	2.00	130 -	✓
4+45-5+22	77	S- S- "	77	1.20	92 40	
3+80-5+22	142	15" munhö i m. fläns (bl. 1:2:2) "	142	4.50	639 -	861 40 ✓
5+22-5+50	28	Upprättning av öppna diket				15 -
3+80-4+45-4+83		Tullagningsskummen som ovan st.	3	40.-		120 - ✓
5+22		Silversåga av cement (cul. ritning) st.	1	50.-		50 - ✓
		För oförutsedda fall, arbets tillsyn m. m. tilläggs ca 10 %				103 60
		<u>Summa</u>				1150 -
						✓
2+55=20 20-20+64	64	<u>Silvershårhan B-E</u>				
20-20+64	64	Schaktning för läst ledning, röms läggning, dikesgrändens återfyllning m. m. km.	64	1.50	96 -	✓
20-20+64	64	5" tegelrör, fraktkn. utvärslm. st.	225	0.30	67 50	163 50 ✓
20+64		Tullagningsskummen som ovan st.	1	40.-		40 - ✓
		För oförutsedda fall, arbets tillsyn m. m. tilläggs ca 10 %				21 50
		<u>Summa</u>				225 -
						✓
3+80=10 10-10+88	88	<u>Silvershårhan C-E</u>				
10-10+88	88	Schaktning för läst ledning, röms läggning, dikesgrändens återfyllning m. m. km.	88	1.50	132 -	✓
10-10+88	88	7" tegelrör, fraktkn. utvärslm. st.	310	0.45	139 50	271 50 ✓
10+88		Tullagningsskummen som ovan st.	1	40.-		40 - ✓
		För oförutsedda fall, arbets tillsyn m. m. tilläggs ca 10 %				33 50
		<u>Summa</u>				345 -
						✓

Kostnadsförslag.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		<u>Sammandrag</u>						
1-2+35	235	Silvstjärkan A-B					840	-
2+35-3+80	145	" B-C					680	-
3+80-5+50	170	" C-D					1150	-
2+35-20	64	" B-F					225	-
20-20+64								
3+80-10	88	" C-E					345	-
10-10+88								
		<u>Summa</u>					3240	-
		ersättning enligt symmetris						
		utlände					35	-
		<u>Summa kronor</u>					3275	-
								V
		Bekilshyp den 13 okt. 1930						
		Summa Hokus för						
		Hokus landbruksgården						

[illegible]

Bil. 7.

Vils Thomson Vils Adunna

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Bertilstorp i Brösarps socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser anläggandet av diken från åker och odlingsmark är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives, finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder. Visserligen har marken förut varit föremål för laga syneförrättning åren 1906-1907, verkställd av dåvarande lantbruksingenjör E.W.Ewe, men enär nuvarande sökandes mark icke genom därvid föreslagna och utförda dikning avsetts att bliva ej heller blivit torrlagda är denna syneförrättning en bindande för sökandenas mark. Den vid 1906-1907 års syneförrättning fastställda bottenlinjen är å hithörande profilritning inlagd med grön färg.

2:o. Sökande till företaget äro:

Anders Persson för Bertilstorp n:o 3⁵

Anders Andersson för " " 8⁷

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D, C-E och B-F.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtad, är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till

förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket, med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikessögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ågofigur ett värde, som i knonor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan de-

las i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägo-
 figurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad.
 Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av
 ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade
 grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa
 två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande
 förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i
 värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste
 dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslä-
 get, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vatten-
 mängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbørsområdet är direkt inmätt och utgör

i punkt A	11 hektar
1+5	16 "
B	26 "
C	34 "
4+45	36 "
4+83	37 "
E	6 "
F	4 "

Omkring trehundra meter norr om punkt A ligger vattendelare.

En från öster kommande rännil med starkt fall mot väster, har tid-
 vie uppdämts om våren för översilning av den flacka karrängen, som
 sträcker sig söderut mot punkt A. Nederbørsområdet vid A har där-
 vid ökats med cirka 40 hektar. Genom överenskommelse, se bil.

som av synemännen vitsordas, får denna ökning av nederbördsområdet

ej vidare förekomma.

På grund av sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen, att diken skola göras täckta.

Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar. För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Brobyggnader förekomma ej. Samtliga vägar, som av företaget beröres, äro enskilda.

7:o. På grund av överenskommelse /se bil. /som av synemännen vitsordas, skall vid företagets utförande till Johan Nilsson å n:o 9 Bertilstorp utgivas trettiofem /35/ kronor såsom bidrag till fördjupning av den vattenränna, som c:a 300 meter norr om punkt A vid vattendelaren leder vattnet från öster till väster mot s.k. Holmabäcken. Sedan denna ersättning erlagts må vattnet icke vidare därstädes upp-dämmas och ledas söderut mot A.

För övrigt skola inga ersättningar utgivas.

8:o. Torrläggningssamfälligheten skall utgöra en avdelning och till grund för fördelningen av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de båtnadsvärden, som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sak-

ägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Bertilstorps dikningsföretag av år 1930".

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åliggande äro:
att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt samt till entreprenör, som kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person, övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det upprättade förslaget;

att verkställa behöfliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringssänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i öfrigt vidtaga alla åtgärder som kunna befrämja arbetets
verksällande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetet utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1932;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsy-

ningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställ-

företrädare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för del-

ägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprät-

tade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets ut-

förande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat,

som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinning-

en och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens

lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, i blandning magrast

1:2:2, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller

dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolle-

ras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän ar-

betet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den

han i sitt ställe sätter.

11:o. Räknsning av brunnar och åga skall ske minst två gånger årlig-

gen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng

förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt
skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens
avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare
på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till ut-
förande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneför-
rättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio
dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Sö-
derbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären sko-
la fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen där-
för och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åbe-
ropa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre
exemplar.

Bertilstorp den 13 oktober 1930.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Nils Åkesson

Nils Andersson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Markilöps dikevagns förlag* av år *1930*

socken och *län*,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	<i>7</i>	0,50			<i>3</i>	<i>50</i>
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	<i>0.5</i>	3,00	<i>1</i>	<i>50</i>		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje	<i>1.5</i>	6,00	<i>9</i>	<i>-</i>		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal <i>15</i> ar	<i>9</i>	<i>0.17</i>	<i>1</i>	<i>53</i>		
		har <i>1.405</i>	<i>1.405</i>	<i>1.06</i>	<i>1</i>	<i>48</i>		
		äng och odlingsmark, medelareal <i>23</i> ar	<i>38</i>	<i>0.14</i>	<i>5</i>	<i>32</i>		
		har <i>8.845</i>	<i>8.845</i>	<i>0.74</i>	<i>6</i>	<i>54</i>		
		annan mark och impediment, medelareal <i>6</i> ar	<i>14</i>	<i>0.05</i>	<i>7</i>	<i>0</i>		
		har <i>0.868</i>	<i>0.868</i>	<i>0.78</i>	<i>6</i>	<i>7</i>		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av <i>>15</i> 10—15 m.						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta <i>regalarket</i> bladet			<i>4</i>	<i>-</i>		
		övriga <i>regalark</i> blad					<i>30</i>	<i>74</i>
		Överföres					<i>34</i>	<i>24</i>

1	2	3	4	5	6	7
1930		Överfört				34 24
30/7-1/8		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	1	12,00	12 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har	11.118	0.50	5 35	
		avvägda punkter	104	0.03	3 12	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	2	2,00	4 -	
		i annan mark		5,00		24 67
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 18 ar,	61	0.05	3 05	
			11.118	0.10	1 11	4 16
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer	61	0,04		2 44
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	47	0,06	2 82	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	47	0,12	5 64	12 46
		Längdprofil , § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	07	3.50		2 45
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	10	0.22		2 20
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagrar	1/2	12,00	6 -	8 -
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	1	6,00	6 -	
		2) " " över 20 " "	1	10,00	10 -	16 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	17	0,03	51	1 51
		Överföres				111 13

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				111 13
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y. nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "		4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y. lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			3 24	7 24
		Förslag till invallning, § 29			6 —	
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar				
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	104	0,01		1 04
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	5	0,30	1 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		3 50
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	7	3,00		21 —
2/10, 13/10		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
17/9		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00		3 —
8/10		utlopp för täckt ledning "	1/4	12,00		3 —
		slamficka "		12,00		
		Lösen för:				170 91
		Kopia av plankartan § 51				
		1. a) 1:sta regalkartan			7 —	
		blad				
		övriga regalkartor				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 18 ar ägofigurer st.	61	0.07	4 27	
		har	11.118	0.14	1 55	
		Överföres			12 82	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			12 82	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 45	
		3) insättning av höjdlägestal st.	104	0,02	2 08	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	17	0,05	85	18 95
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall				
		nytt avlopp el. vall				
		ändring av befintligt avlopp	0.7	6.-	4 20	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2 20	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		6 40
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1/2	12,00		6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	28	0,55		15 40
		Översiktskarta i d.o, § 41				
		Summa kronor				46 75
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				63 40
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				15 -
		Summa kronor				88 40
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				170 91
		Lösen för kopior och avskrifter				46 75
		Övriga förrättningskostnader				88 40
		Summa kronor				306 06

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Säids ö Albo häradsrätt.

Berkils Lög den 13 okt. 1930

Samuel Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19

- Skändes avskrift av synesprotokoll
med bilagor 1-9 vidimneras
Sammart. Protokoll

L 1*0517

21173

D. 1932 N. 1

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

26 AUG. 1932



Postskrift

Gjennom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 10 juni 1932 forbeslådd till
afstanselse ved arbeidets udførelse.

Hochstaden den 19 juli 1932

På Kungl. Landbruksstyrelsens vegne
Albert Smith.

Oversiktskarta



Skala 1:100000

Avskrift.

Sedan delägarna i "Bertilstorps dikningsföretag av år 1930" som avser torrläggning av mark till Bertilstorps i Brösarps socken av Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översiktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 13 okt. 1930 har missnöje ej anmälts, vilket framgår av närslutna diariebevis /bil.A/.

Låne- och anslagssökande.

I förening dagtecknad den 25 jan. 1931 hava delägarna överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar:

Åker 1.405 har

Äng 8.845 har

Summa 10.250 har

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet

fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av öppna diken vilkas dimensioner dock äro för små för att tillåta markens rationella terrläggning för åker och äng.

Terrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rör i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen beräknas i till syneprotokollet fogad värderingslängd till 4341.90 kronor och själva dikningskostnaden i till samma protokoll fogad kostnadsberäkning till 3275 kronor.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunnena utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag ter-

de vara "Öståkra dikningsföretag av år 1921".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I tabell a, bilaga I har uträknats storleken av det lån från Statens avdikningslånefond och det bidrag från Statens avdikningsanslag som författningssenligt torde kunna påräknas och framgår härav att lånet kan uppgå till 2005.34 kronor och bidraget till 1641.97 kronor.

I den händelse icke sökande delägaren jämväl skall anses vara berättigad till bidrag av Statens avdikningsanslag har denna medtagits vid beräklandet av bidragets storlek.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas lån ur Statens avdikningslånefond med 2005 kronor och bidrag från Statens avdikningsanslag med 1640 kronor.

Utförande.

Vid utförandet skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunnena utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetets utförande torde böra anslås en tidrymd av två år.

Kristianstad 1 febr. 1931.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

I Tabell a

II " b, kostnadsberäkning

A Diariebevis

B Föreningshandling

C Ett häfte synhandlingar

D Ritningar i ett blad.

177

177

177

177

177

177

177

177

177

177

177

177

177

177

177

177

177

177

177

177

177

177

177

177

177

177

177

Tabell

Ar-

				Ar-				
Loken, by, summan	Registernummer	Littera a nyckelsten	Måttal	Sjans namn m. m.	åkr		ägg	
					har	ar	har	ar
<u>Brösarps mäkare</u>				<u>Låne-ö auslagmrånder audel</u>				
Perillstorp	ar 94	A	1/48	Nils Emil Olsson	0	37.0	0	49.5
"	35	B	1/8	Anders Persson	0	97.0	5	95.5
" gum ägnad	75	C	1/18	Johan Andersson			1	31.0
"	93		1/24					
"	87	E	1/8	Anders Andersson	0	06.5	0	74.0
				<u>Summa</u>	1	40.5	8	50.0
<u>Perillstorp och Lilla Toft</u>				<u>Leke låne-ö auslagmrånde</u>				
131	D	utjord		Brösarps kyrka. Ant. Joh. Andersson			0	34.5
				<u>Totalsumma</u>	1	40.5	8	84.5
Kristhamnstad i Febr. 1931 Lennart Holmström Plakats landbudsinspektör								

a.

al		Seltagn i kostnaden för												Relativ kostnad	Bidragets andel i % av kostnaden	Bidrag		Län	
Summa		Bilnad		Sihusgräv- ningar		Laga nym- förskattning		Belän- landet		Summa kostnad		lu.	öc			lu.	öc		
lu.	öc	lu.	öc	lu.	öc	lu.	öc	lu.	öc	lu.	öc			lu.	öc	lu.	öc		
0 86.5	306	—		230	89	21	58	6	21	258	68	0.85	44.75	115	76	142	92		
6 92.5	3033	—		2387	91	213	81	61	58	2563	30	"	"	1147	08	1416	22		
1 31.0	503	85		379	90	35	50	10	23	425	63	"	"	190	47	235	16		
0 80.5	452	10		340	90	31	86	9	18	381	97	"	"	170	93	211	04		
9 90.5	412	94	95	3239	63	302	75	87	20	3629	58			1624	24	2005	34		
0 24.5	46	95		35	37	3	31	0	95	39	63	"	"	17	73	—	—		
10 25.0	4341	90		3275	—	306	06	88	15	3669	21			1641	97	2005	34		

Tabell 6, kostnadsberäkning

Insynning 90 öre

Silversgrävningen

Lager synskrivning

Kostnad för lån i adslog

Summa

306 06

88 15

3021

3275

394

3669

35

-

21

21

56

Kristianstad i febr. 1931.

Lennart Holmström

Plakus landbruksmagnat

*) Ändringen vidtagen i Kungl. Landbrukstyreten med stöd av förtädda rådningsrättens rådande förslag.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 3415 kr. 56 öre, varav å läns- och landbrukens andel 3378 kr. 67 öre.

Stockholm den 19 juli 1932

På Kungl. Landbrukstyreten vägnar:

Albert Fritsch

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 13 oktober 1930 avslutad laga synförrättning angående företag, benämnt "Bertilstorps dikningsföretag av år 1930" och avseende torrläggning av mark till Bertilstorp i Brösarps socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 2 februari 1931.

Ex officio:

Sven Nordlund

Bil. B .

Undertecknade delägare i "Bertilstorps dikningsföretag av år 1930" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Bertilstorp den 25/1 1931.

Anders Persson

Anders Andersson

äg. till 1/8 mtl. 3

äg. till 1/8 mtl. 3

Bertilstorp

Bertilstorp

Emil Olsson

Johan Andersson

äg. till 1/18 mtl. 9

äg. av 1/18 mtl. 7 1/2 9

Bertilstorp

Bertilstorp

Bevittnas:

And. Troedsson

Gottfrid Lindh

Bertilstorp

ml.

For -

- Stående avskrift av handlingar,
förelärande den av H. K. K. K.
den 10 juni 1982 fastställda ar-
betet planer vid denna.

H. K. K. K.

1	2	3	4	5	6
Uppgift å delägare i Bertilstorps distriktsföretag av år 1930, som innehåva lån från statens avdistriktslånefond.					
Kristianstads län					
Börars socken					
Bertilstorp	2094	A	1/48	Hils Emil Olsson	
- -	35	B	1/8	Anders Persson	
- -	gemensamt ägrat	C	{ 1/18 1/24	Johan Andersson	
- -				E	1/8
- -	87				
Kristianstad i januari 1932 ~~Samordningsnämnden~~ Statens lantbruksskingsför					

godk.
147

1932
32

L _____ 1*0517

KONTRAKT.

21173
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 AUG. 1932

Sedan Kungl. Maj:t den 10 juni 1932

för

"Bertilstorps dikningsföretag av år 1930" i Brösarps socken av

KRISTIANSTADS LÄN

_____ under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett *lån* av ettusen niohundrafyrtio (1.940)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels* ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av ettusen fyrahundrafemtio (1.450) kronor att

utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström vid syneförrättning år 1930 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~de~~ undertecknad _____, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~no~~ ~~förtroendeman~~ för företaget, *ordf.* _____

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtagit ~~och~~ förbindit ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1933,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Bertilstorp den 8 aug. 1932.

Anders Persson

Att Lantbrukaren Anders Persson
å Bertilstorp 3

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Ola Andersson Lantbrukaren
Adress Bertilstorp 5 Adress Bertilstorp 5

Med stöd av Kungl. brevet den 10 juni
1932 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 1 september 1932.

Lantbrukaren

Carl Eriksson
föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1932 den 1 september

Uppgift jämlikt stadsrådet i 1-§, 1 stycket, av lag om kronans för-
månerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Bertilstorpas dikningsföretag av år 1930" i Brös-
arps socken av Kristianstads 169.

Lån 1.940 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 10 juni 1932.

Lånet har beviljats för nodanstående, i utredningen angående dot-
terns upptagna fastigheter.

Socken, by och husman	Kontal	Register- nummer	Ägare
<u>Brösarps socken</u>			
Bertilstorp	1/8	3 ⁵	Anders Persson
"	1/18)	gemensamt 7 ⁵	Johan Andersson
"	1/24)	ligovlad 9 ²	
"	1/8	8 ⁷	Anders Andersson
"	1/40	av 9 ⁴	Hils Emil Olsson

Stockholm den 1 september 1932.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Godk. $\frac{1}{9}$ 1932

195
32

DIARIE Nr 21174
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 AUG. 1932

Bevis

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Bertilstorps dikningsföretag av år 1930" i Brösarps socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 10 juni 1932.

Bidrag från statens avdikningsanslag 1450 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 1940 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena.


Fastställd arbetstid till den 1 september 1933.

Arbetsstyrelsens ordförande: lantbr. Anders Persson, Solbacken, Bertilatorp pr Brösarp.

Avsyning verkställd av förste assistenten Lars Kullman.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och förordas dess godkännande. Kristianstad den 24 aug. 1932.

Emart Tolmstén
statens lantbruksingenjör.



Stenbjörn & Söner