


Kopia.
 Lantbrukets vatten av Kungl.
 Maj: den 8 april 1932 fort-
 staden vatten av
 i stigar
 Gunnar Holmström

DIARIE N: 14112
 LANTBRUKSSTYRELSEN
 23 MAJ 1932

Gaddaröd nr 7 dikningsföretag av år 1930.

Gunnar Kungl. Maj: s. måden
 den 8 april 1932 fastslått till
 efteråt till utarbetet utförande.
 Stokholm den 25 april 1932
 På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
 Albert Smith




Förslag
 till dikning inom
Gaddaröd
 i Hörröds socken, Kristianstads län
 upprättat vid synförrätning enligt vattenlagen
 år 1930 av


Gunnar Holmström
 Statens lantbruksingenjör

Registernummer.


A	Gaddaröd	16 ⁷
B	"	1 ¹
C	"	7 ³
D	"	7 ⁵
E	"	7 ⁴






Förslag till intagningsbrunn



Förslag till dikesöga vid 7³¹.



Skala = 1:50.



No 496 Kristianstad län

No 496 Kristianstad län

L 1*0525

DIARIE Nr 5625

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

JUN 1932

14112

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

23 MAJ 1932

8 - APR. 1932

i f. d. s. m.

*Handlingar
rörande*

Gaddaröd nr 7

*dikningsföretag
upprättade vid syneförrättning enl. vattenl.
år 1930.*

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Gaddaröd i Hörreds socken, Kristianstads län.

År 1930 den 25 september inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Jöns Andersson å n:o 1 Gaddaröd för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Gaddaröd i Hörreds socken, Kristianstads län. Efter personliga kallelser, hade till sammanträdets infunnit sig:

Antoni Möller, Gaddaröd n:o 15

Jöns Andersson " " 1

Per Olsson Möller, " " 7

Ernst Alfred Nilsson, " " 7

såsom gode män: Nils Åkesson, Agusa, och Nils Andersson, Drakemöl-
lan, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan där-
om upplästes /bil.1/

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot
synemännen ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till
sakägare.

§ 3.

Sökanden Jöns Andersson, yrkade anläggandet av täckt avlopps-
ledning till sådant djup och dimensioner, att hans vattenskadade

mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker, samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 4.

P.O.Möller yrkade jämväl täckt ledning.

§ 5.

Det upplystes, att trumman genom allmänna vägen anlagts vid vägens anläggande för c:a 25 år sedan.

§ 6.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar och att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal tisdagen den 7 oktober 1930 kl. 1 e.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 7.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Nils Åkesson

Nils Andersson

År 1930 den 7 oktober.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän hos lantbrukaren

Jöns Andersson i Gaddaröd varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Jöns Andersson, Gaddaröd n:o 1

Anton Möller, " " 15

Ernst Alfred Nilsson, " " 7

Gårds härads vägstyrelse genom vägmästaren Ph. Johansson i Tollarp
enligt förordnande bil.2.

§ 8.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dik-
ningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och
värderingslängd i sammandrag /bil.3/, kostnadsberäkning/bil.4/
och kostnadsfördelningslängd /bil.5/.

§ 9.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande /bil.6/

§ 10.

Det beslöts att till styrelsen för företaget skulle utses
tre personer. Härtill valdes Jöns Andersson å n:o 1 Gaddaröd,
ordförande, samt Anton Möller Gaddaröd och Ernst Alfred Nilsson,
Gaddaröd. Till företaget hörande handlingar och ritningar skulle
förvaras av ordföranden.

§ 11.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet som
bil. 7.

§ 12.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad
och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Nils Åkesson

Nils Andersson

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för vederbörlig förrättningsman att jämlikt föreskrifterna i gällande dikningslag verkställa syn å avloppsdike från vattenskadad mark tillhörande Gaddaröd n:o 1 i Hörröds socken. Samtliga av företaget beroende torde förut av förrättningsmannen kunna med säkerhet uppgivas.

Gaddaröd 1 februari 1930

Jöns Andersson

R E S O L U T I O N .

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 7 mars 1930.

På länsstyrelsens vägnar:

C. Rich. Lundberg

Carl Jepsen

Utdrag ur protokoll vid sammanträde med vägstyrelsen

i Gärds härads väghållningsdistrikt den 4 okt. 1930

i Kristianstad.

Närvarande voro samtliga ledamöter----

§ 2.

Sedan Länsstyrelsen förordnat syn enligt vattenlagen, avseende dikning inom Gaddaröd i Hörröds socken, hade vägstyrelsens ordföran-

de kallats att själv eller genom ombud närvara vid det sammanträde,
som kommer att hållas hos lantbrukaren Jöns Andersson i Gaddaröd
tisdagen den 7 oktober 1930 kl. 1 e.m.

Vägstyrelsen beslöt uppdraga åt vägdistriktets vägmästare, Ph.
Hohansson i Tollarp, att vid sammanträdet föra vägstyrelsens talan
och förklarade denna § i protokollet genast vara justerad.

Som ovan

Pontus De la Gardie

/ Ax. Nilsson

Rätt utdraget betygar:

Ax. Nilsson

Vägstyrelsens sekreterare

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
<u>Handförluckning, ägo beskrifning och sädi-</u> <u>ruigshäufigd öfver vattenushadade ägor till badda-</u> <u>rod i Hönöds socken af Kristianstads län, upprättad</u> <u>vid nya ml. vattenlagen af 1930.</u>																

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Höröds socken</u>					
<u>Saddaröd</u>	167	A	19/256		<u>Anten Moller a' no 15</u>
				1	åker, mylla p' grus
				2	äng J ₂
				3	" J ₁
					<u>Summa</u>
<u>Saddaröd</u>	11	B	118		<u>Jens Andersson</u>
				4	äng, mylla p' grus
				5	åker J ₂
				6	" J ₂
				7	" mylla p' lerb. grus
				8	" J ₂
				9	" J ₁
				10	" J ₂
				11	" J ₂
				12	" J ₁
				13	" J ₂
				14	" J ₁
				15	" J ₂
				16	" J ₁
				17	" J ₂
				18	väg
					<u>Summa</u> imp.
<u>Saddaröd</u>	73	C	118		<u>Jens Andersson a' no 1</u>
				19	åker, mylla p' lerb. grus
				20	J ₂
				21	J ₂
					överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
061.3								700	429	10	1000	613	-	300	183	90
	005.5							480	26	40	600	33	-	120	6	60
	035.0							360	126	-	600	210	-	240	84	-
061.3	040.5								581	50		856	-		274	50
	019.5							300	58	50	600	117	-	300	58	50
017.2								400	68	80	1000	172	-	600	103	20
024.6								500	123	-	1000	246	-	500	123	-
029.8								480	143	04	1200	357	60	720	214	56
023.8								480	114	24	1200	285	60	720	171	36
027.0								600	162	-	1200	324	-	600	162	-
033.5								480	160	80	1200	402	-	720	241	20
039.2								480	188	16	1200	470	40	720	282	24
047.4								480	227	52	1200	568	80	720	341	28
036.0								360	129	60	1200	432	-	840	302	40
055.5								360	199	80	1200	666	-	840	466	20
045.2								720	325	44	1200	542	40	480	216	96
028.6								720	205	92	1200	343	20	480	137	28
020.6								840	173	04	1200	247	20	360	74	16
						007.5										
428.4	019.5					007.5			2279	86		5174	20		2894	34
008.5								960	81	60	1200	102	-	240	20	40
001.6								1080	17	28	1200	19	20	120	1	92
014.0								1080	151	20	1200	168	-	120	16	80
024.1									250	08		289	20		39	12

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigursnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				22	äker, mylla på lerb. grus
				23	äug
				24	"
				25	väg
					Summa
<u>Jaddaröd</u>	75	D	17/288		<u>Pu Olsson Moller</u>
				26	äker, mylla på lerb. grus
				27	äug
				28	"
				29	"
					Summa
<u>Jaddaröd</u>	74	E	1/32		<u>Ernst Alfred Nilsson</u>
				30	äker, mylla på lerb. grus
				31	"
					Summa
<u>Höröds socken</u>					<u>Sammandrag</u>
<u>Jaddaröd</u>	167	A	19/256	ordentl. avstyck	Aukru Moller å nr 15
"	11	B	1/8	"	Jens Andersson
"	73	C	1/8	"	Summa å nr 1
"	75	D	17/288	ordentl. avstyck	Pu Olsson Moller
"	74	E	1/32	ordentl. avstyck	Ernst Alfred Nilsson
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har.	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16			
0 241								250 08			289 20			39 12		
0 076								840	63 84	1200	91 20	360	27 36			
	0 336							240	80 64	800	268 80	560	188 16			
	0 248							240	59 52	800	198 40	560	138 88			
						0 030										
0 31.7	0 58.4					0 03.0		454 08			847 60		393 52			
0 10.6								720	76 32	1200	127 20	480	50 88			
	0 09.0							320	28 80	800	72 -	480	43 20			
	0 14.7							320	47 04	800	117 60	480	70 56			
	0 12.5							320	40 -	800	100 -	480	60 -			
0 10.6	0 36.2							192 16			416 80		224 64			
0 18.0								600	108 -	1200	216 -	600	108 -			
0 16.2								1080	174 96	1200	194 40	120	19 44			
0 34.2								282 96			410 40		127 44			
0 61.3	0 40.5							581 50			856 -		274 50			
4 28.4	0 19.5					0 07.5		2279 86			5174 20		2894 34			
0 31.7	0 58.4					0 03.0		454 08			847 60		393 52			
0 10.6	0 36.2							192 16			416 80		224 64			
0 34.2								282 96			410 40		127 44			
5 66.2	1 54.6					0 10.5		3790 56			7705 -		3914 44			
Gaddaröd den 7 oktober 1980																
Lennart Holmström																
Ståhus lantbrukningsfö																
Vik Årsson																
Vik Andersson																

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Kostnadsförslag.

Gaddaröd nr 7 dikevingsföretag av år 1930

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-6+25	625	Dikes skärkan A-B						
0-0+50	50	Behandling för läst bedning, rens läggning, dikegrändens återfyllning m. m.		lm.	50	0.80	40	-
0+50-2+39	189	St	St	lm.	189	0.90	170	10
2+39-3	61	St	St	lm.	61	0.80	48	80
3-3+59	59	St	St	lm.	59	1.00	59	-
3+59-5+36	177	St	St	lm.	177	1.10	194	70
5+36-5+46	10	St	St	lm.	10	5.00	50	-
5+46-6+25	79	St	St	lm.	79	1.00	79	-
0-0+50	50	4" tegelrör, fraktkn inbärnk. st.		175	0.21	36	75	
0+50-2+39	189	5" " " " st.		660	0.28	184	80	
2+39-3	61	6" " " " st.		210	0.38	79	80	
3-3+59	59	10" cementrör m. fläns (bl 1:2:2) lm.		59	2.50	147	50	
3+59-5+46	187	12" " " " " lm.		187	3.50	654	50	
5+46-6+25	79	8" tegelrör, fraktkn inbärnk. st.		275	0.55	151	25	1254 60
0, 0+50 1+9, 2+39 3+59, 4+50 5+36, 5+46		Putagunningsbrunnar av cement med lock av betong. Brunnarna skola vara m. inre diam. av 07 m. samt vara stensatta i botten. Solspringsrörets underskant skall ligga minst 0.5 m. över brunn- botten samt skola brunnarna vara såb angräddade med mark- sten och sklar		8	40.00		320	-
		För oförutredda fall, arbets- tillsyn m. m. tillägges ca 10%					223 80	
		Summa					2440 -	
							✓	

1	2	3	4	5	6	7
6+25-7+50	125	<u>Diksstäckan B-C</u>				
6+25-7+31	106	Schalning för läkt ledning, rörus läggning, diksfjädurs älsfyllning m. m. luv.	106	1.00	106 -	✓
6+25-7+31	106	8" tegelrör, flakken inbrädd. st.	370	0.55	203 50	✓
6+25		Puttgummsbunn som ovan st.	1	40.00	40 -	✓
7+31		Diksföga av cement m. rika st.	1	50.00	50 -	✓
7+31-7+50	19	Upprättning av del öppna dike			10 -	
		För oförutsedda fall, arbetsk hillsyn m. m. tillägges ca 10 %			40 50	
		<u>Summa</u>			450 -	

6+25-9	36	<u>Diksstäckan B-D</u>				✓
9-9+36	36	Schalning för läkt ledning, rörus läggning, diksfjädurs älsfyllning luv.	36	0.80	28 80	✓
9-9+36	36	5" tegelrör, flakken inbrädd. st.	125	0.28	35 -	✓
9+36		Puttgummsbunn som ovan st.	1	40.00	40 -	✓
		För oförutsedda fall, arbetsk hillsyn m. m. tillägges ca 10 %			11 20	
		<u>Summa</u>			115 -	

		<u>Sammandrag</u>				
0-6+25	625	Diksstäckan A-B			2440 -	
6+25-7+50	125	" B-C			450 -	✓
6+25-9 9-9+36	36	" B-D			115 -	✓
		<u>Summa</u>			3005 -	

Gaddaröl den 7 okt. 1930.
Lennart Holmström
Ståhus lantbruksskolejfr

U T L Å T A N D E

avgivet vid synoförrättning enligt vattenlagen angående avloppsdike från vattenskadad mark till Gaddaröd n:o 1,7 och 16 i Hörröds socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser anläggandet av dike från odlad mark är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget är Jöns Andersson för Gaddaröd n:ris
1 3
1 och 7 .

Företagets utsträckning är beroende av sökandena yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar synoförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C och B-D.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Säsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt modelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikessögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtraden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utronas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderings-

längdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör

1 punkt A	4 hektar
0+50	6 "
1+9	7.5 "
2+39	13 "
3+59	19 "
4+50	22.5 "
5+36	25 "
5+46	26 "
B	30 "
D	2 "

På grund av sökandens yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen, att diken skola göras täckta.

Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar.

6:o. Brobyggnader förekomma ej. Rörledningen korsar i punkt 5+36 allmän väg. Innan arbetet därmed påbörjas skall vägstyrelsen därom underrättas, samt dess bestämmelser beträffande åtgärder för vägtrafikens säkrande noga iakttagas.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund

av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Torrläggningssamfälligheten skall utgöra en avdelning och till grund för fördelningen av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de bättnadsvärden, som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Gaddaröd n:o 7 dikningsföretag av år 1930".

Dess angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt samt till entreprenör, som kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det upprättade förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringssänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sine namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1932;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat,

som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, i blandning magrast

1:2:2, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller

dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän ar-

betet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den

han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsmåning av brunnar och öga skall ske minst två gånger årligen

och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng för-

bjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skrift-

liga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens

avslutande av sökanden förskjutas men gäldas av samtliga sakägare

på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till ut-

förande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneför-

rättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio

dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Sö-

der bygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvar. I besvären sko-

la fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen där-

för och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åbe-

ropa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre

exemplar. Gaddaröd den 7 oktober 1930.

Lenmart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Nils Åkesson

Nils Andersson

Avskrift.

Kristianstad den 3/3 1931.

R Ä K N I N G.

"Gaddaröd n:o 7 dikningsföretag av år 1930"

Debet

till lantbruksingenjör L.Holmström.

1931		Betänkande ang. statsmedel med bil.II	15	-
		Bil. I	4	50
		Översiktskartor	8	-
		Vävkopia av ritningar	24	82
		Avskrift, 32 sid.	17	60
		Diariebevis med kom. arvode	2	50
	3/3	Ansökningshandl. och exp.	6	-
		Inbindning, tre band	3	-
Summa kronor			81	42

som uttagas genom postförskott.

Den med denna räkning ej åtnöjes äger anställa klander därå genom stämning till Kristianstads rådhusrätt inom tre månader från den 5/3 1931.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Vidare.

Lennart Holmström

ARVODESRÄKNING

Bil. 7.

för laga syneförrättning angående *Juddaröd nr 7 dikningsförlag*
av år 1930.

socken och

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	6	0,50			3	—
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	15	3,00	4	50		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje	05	6,00	3	—		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal <i>27</i> ar	21	0,24	5	04		
		har	5662	0,78	4	41		
		äng och odlingsmark, medelareal <i>19</i> ar	8	0,14	1	12		
		har	1546	0,74	1	14		
		annan mark och impediment, medelareal <i>5</i> ar	2	0,05		10		
		har	0105	0,78		08		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{>15} 10—15 m. _{<10}						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ^{regalarket} _{bladet}			4	—		
		övriga ^{regalark} _{blad}					23	39
		Överföres					26	39

1	2	3	4	5	6	7
1930		Överfört				26 39
26/8 - 29/8		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	1	12,00	12 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har har	72	0,50	3 60	
		avvägda punkter st.	130	0,03	3 90	
		i annan mark, medelantal punkter pr har har				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	2	2,00	4 -	
		i annan mark "		5,00		23 50
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 23 ar, st.	31	0,05	1 55	
		har	7313	0,10	73	2 28
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer st.		0,04		1 50
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	29	0,06	1 74	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer "	29	0,12	3 48	9 22
		Längdprofil , § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall "	08	3,50	2 80	
		Tvårsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	16	22	3 52	
		"				
		"				
		Antal profil- och sektionsritningar "		3,00	3 -	9 32
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
"		dagar	1/2	12,00	6 -	8 -
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ² "				
		nämligen m ² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00	6 -	
		2) " " över 20 " "		10,00	10 -	16 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	20	0,08	60	1 60
		Överföres				97 81

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				97 81
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "		4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			3 —	7 —
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trummbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	130	0,01		130
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	5	0,30	150	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		3 50
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	7	3,00		21 —
25/9.	4/10	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
3/9		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 —
4/10		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00	3 —	3 —
4/10		utlopp för täckt ledning "	1/4	12,00	3 —	3 —
		slamficka "		12,00		
		Lösen för :				
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket			7 —	
		blad				
		övriga regalar				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 23 ar ägofigurer st.	31	0,07	2 17	
		har har	7313	0,14	1 03	
		Överföres			10 19	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			10 19	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			0 79	
		3) insättning av höjdlägestal st.	130	0,02	2 60	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	20	0,05	1 —	16 33
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall ”				
		nytt avlopp el. vall ”				
		ändring av befintligt avlopp ”	0.8	6.-	4 80	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			3 52	
		3) broar och trummor, ” ”				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		8 32
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka ”	1/4	12,00	3 —	3 —
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	25	0,55		13 75
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				41 40
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 —	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 —	10 —
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				77 60
		Kostnader för hanflangning, materialier o. d.				18 —
		Summa kronor				105 60
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				163 61
		Lösen för kopior och avskrifter				41 40
		Övriga förrättningskostnader				105 60
		Summa kronor				310 61

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Bäddes ö Albs häradsrätt.

Bäddes ö Albs den 7 okt.

1930

Emmanuel Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den

19

Stående bevarat av Synes protokol
med bilagor 1-7 vidimeras.

Samart. ~~protokoll~~

L _____ 1*0525

DIK. R. N. 14112

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

23 MAJ 1932

Betänkande

rörande

lån o anslag av allmänna medel till

Gaddaröd n^o 7

dikningsföretag

av år 1930.

Avskrift:

Herrn Kung. Majts nådiga brev
den 8 april 1932 fastställt Fri
efterrättens sin arbets utgåva

Hochholm den 25 april 1932
P^o Kung. Högskolestyrelsens
rådnar:

Alvar Smith.

Översiktskarta



Skala 1:100000

Avskrift.

Sedan delägarna i "Gaddaröd n:o 7 dikningsföretag av år 1930", som avser torrläggning av vattenskadad mark till Gaddaröd i Hörröds socken av Kristianstads län, förklarar sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed däremot avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets beskaffenhet framgår av motstående översiktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 7 okt. 1930 har missnöje ej anmälts, vilket framgår av närslutna diarietbevis /bil.A/.

Låne- och anslagssökande.

I förening, bil.B, dagtecknad den 20 jan. 1931 hava delägarna överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

För lott. A-D och E sökes dock endast bidrag.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar:

åker 5.662 har

äng 1.546 har

Summa 72.08 har

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotekollat fogade ågobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av öppna diken, vilkas dike-sioner äro allt för små för att tillåta markens rationella terr-läggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersät-tande med rör i den utsträckning som bifogade plan- och profilritning-ar utvisa.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen beräknas i till synepre-tokollat fogade värderingslängd till 3914.44 kronor^{och} själva dik-ningskostnaden i till samma protokoll fogad kostnadsberäkning till 3005 kronor.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraft-vunnena utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Eskeröd dikningsföretag av år 1928"

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I tabella, bilaga I, har uträknats storleken av det lån från Statens avdikningslånefond och det bidrag från Statens avdikningsanslag och framgår härav att lånet kan uppgå till 1556.40 kronor och bidraget till 1543.95 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas lån ur avdikningslånefonden med 1555 kronor och bidrag ur avdikningsanslaget med 1545 kronor.

Utförande.

Vid utförandet skall iakttagas vad i synemännens laga kraft vunnena utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett år.


Kristianstad i februari 1931.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

- I Tabell a
- II " b, Kestnadsberäkning
- A Diariebevis
- B Föreningshandling
- C Ett häfte synehandlingar
- D Ritningar i ett blad.



Tabell

Söcher, by, hemman	Registernummer	Littera a-h	Måttal	Ägare namn m. m.	Mått				
					areal		äng		
					hem	ar	hem	ar	
Härröds socken									
Laddaröd	167	A	19/256	Nilsen Möller a no 15	0	61.3	0	40.5	
"	11	B	1/8	Jens Andersson	4	28.4	0	19.5	
"	73	C	1/8	Jens a no 1	0	31.7	0	58.4	
"	75	D	17/258	Pri Olof Möller	0	10.6	0	36.2	
"	74	E	1/32	Ernst Alfred Nilsson	0	34.2			
Summa					5	66.2	1	54.6	

a

al		Deltagu i kostnaden för															
Summa		Baknad		Säkerkostnad		Laga nyre-förättning		Bekän-handel		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidraget ständ i o/o av kostnaden	Bidrag		Län	
ku	ar	ku.	ör	ku.	ör	ku.	ör	ku.	ör	ku.	ör			ku.	ör	ku.	ör
1	01.8	274	50	210	65	21	77	5	71	238	13	0.87	45.45	108	23	-	-
4	47.9	2894	34	2221	90	229	67	60	20	2511	77	"	"	1141	60	1370	17
0	90.1	393	52	302	-	31	22	8	18	341	40	"	"	155	17	186	23
0	46.8	224	64	172	49	17	83	4	67	194	99	"	"	88	62	-	-
0	34.2	127	44	97	96	10	12	2	66	110	74	"	"	50	33	-	-
7	20.8	3914	44	3005	-	310	61	81	42	3397	03	"		1543	95	1556	40
Christiansstad i febr. 1931. Lennart Holmström Ståhus länsbekräftelse för																	

Tabell 6, Kostnadsberäkning.

<u>Enipruning 90 öre</u>			
Säkergrävningen			
Laga nyinföreläggningen			
Kostnad för lån 5 anslag			
<u>Summa</u>			
		2799	45
		3005	—
	310	61	
	81	42	392 03
		3397	03
		3191	48
Kristianstad i febr. 1931			
Lennart Holmström			
Ståhus Lantbruksskoleför			
x) Ändringen vidtagen i Kungl. Lantbrukshögskolan med			
bidr. av förtädda ränteskaper angående företaget.			
Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för			
företaget beräknats till <u>3191 kronor 48 öre</u> , varav i			
länssökandena 2680 kronor 52 öre.			
Stockholm den 25 april 1932			
På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar.			
Albert Juvell.			

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 7 oktober 1930 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Gaddaröd n:o 7 dikningsföretag av år 1930" och avseende torrläggning av mark till Gaddaröd n:o 1,7 och 16 i Hörröds socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 2 februari 1931.

Ex officio:

Sven Nordlund

Undertecknade delägare i "Gaddaröd n:o 7 dikningsföretag av år 1930" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Gaddaröd den 20 jan. 1931.

Anton Möller

Jöns Andersson

äg. till litt.A

äg. till litt. B,C

Ernst Nilsson

P.O.Möller

äg. till litt.E

äg. till litt. D

endast anslag

endast anslag

Bevittnas:

Ebba Andersson

Ernst Andersson

Gaddaröd

Gaddaröd

For-

- Rācums nodarīts ar Čaud
lēģos, Filchiracēdi den ar
Kucēp. Mojs. den 8 aprī 1932
Prototacēda wneē plauce,
vidi mēras.

Annart. Tambrāns

8/4 32

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigures nummer	Delägaras namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Uppgift å delägare i Gaddaröd N:r 7 diknings- företag av år 1930, som innehåva lån från Statens avdikningslånefond.					
<u>Kristianstads län</u>					
<u>Hörnöds socken</u>					
Gaddaröd	I'	B	1/8	Jönas Andersson	v
" "	73	C	1/8	Dente å N:r 1.	v
Kristianstad d 7 januari 1932 ~~Maurit Thorsén~~ Statens lantbruksskingsjör					

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägöförens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Uppgift i delägar i Gaddaröd nr 7 dikevingsföretag av år 1930, som innehåller lön från statens ordningslän- fmd. Kristianstads län. Körröds socken. Gaddaröd "					
	1"	B	1/8		Jens Andersson
	73	C	1/8		Summa
Kristianstad den 21 maj 1932 ~~Samuel Jönsson~~ Statens landbruksingenjör.					

[illegible]

1932 den 31 maj

Uppgift följande stadsrådet i 1 ., 1 stycke, av lag om brorens försäms-
rätt för ovdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Örskottets namn: "Gaddaröd nr 7 dikningsföretag av år 1930" i Hårröds
socken av Kristianstads län.

Lån 1,510 kronor från statens ovdikningslånefond enligt Kungl.
Maj:ts beslut den 8 april 1932.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredning om angående det-
sammas upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Rental	Register- nummer	Ejeres namn
<u>Hårröds socken</u>			
Gaddaröd	1/8	1	Johan Andersson
"	1/8	3	"
		7	"

Stockholm den 31 maj 1932.

28 Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

F

155

172
32

L _____ 1•6525
14112

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 MAJ 1932

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 8 april 1932

för

"Gaddaröd nr 7 dikningsföretag av år 1930" i Hörröds socken av

KRISTIANSTADS LÄN

_____ under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett *lån* av ettusenfemhundra (1.510)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels* ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av ettusentrehundranittio (1.390) kronor att

utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström vid syneförrättning år 1930 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~2~~ undertecknad _____, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~in~~ *förtroendeman* för företaget, *ordf* _____

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ *jag* för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~er~~ och förbind~~er~~ ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1933,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~sig~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Gaddaröd den 6 maj 1932

Jön Andersson

Att Lantbrukaren Jön Andersson a°
nr 1 Gaddaröd

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Werner Lander
Adress Gaddaröd nr 9

Birgith Nilsson
Adress Gaddaröd

Med stöd av Kungl. brevet den 8 april
1932 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 31 maj 1932

Ant. Hultén

Olof Hultén

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Godk. 31/5 1932

142
32

14113

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 MAJ 1932

Bevis

Öververkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Gaddaröd n:o 7 dikningsföretag av år 1930"
i Hörröds socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 8 april 1932.

Bidrag från statens avdikningsanslag 1390 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 1510 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1933.

Arbetsstyrelsens ordförande: Jöns Andersson, Gaddaröd pr
Degeberga.

Avsyningen verkställd av förste assistenten
Anders B. Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört
i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och
tillstyrkes dess godkännande.

Kristianstad den 21 maj 1932.

Arvid Carlström
statens lantbruksingenjör.



Ataupru En Torona.

