DIARIE N:r 2124 i
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 AUG. 1932

Kopia

Likalydande med den av Kungl. Maj:t den 10 juni 1932 fastställda arrendeplanen intygar

Hammenhög-Vallby Gnöladikning av år 1930.

Blad 1.

Förslag i 2 blad
till dikning inom
Hammenhög
i Hammenhögs socken samt
Vallby
i Vallby socken av
Kristianstads län;
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1930 av

Statens lantbruksingenjör.

Registernummer.

Hammenhögs socken			**Ay**	Hammenhög	5^{12}
Aa	Hammenhög	2^{2}	**Az**	"	5^{10}
Ab	"	2^{4}	**Aå**	"	5^{11}
Ac	"	5^{34}	**Aä**	"	5^{13}
Ad	"	5^{25}	**Aö**	"	5^{16}
Ae	"	5^{27}	**Ba**	"	5^{15}
Af	"	5^{28}	**Bb**	"	5^{14}
Ag	"	5^{29}	**Bc**	"	av 5^{3}
Ah	"	5^{30}	**Bd**	"	23^{3}
Ai	"	5^{31}	**Be**	"	34^{7}
Ak	"	5^{32}	**Bf**	"	34^{9}
Al	"	5^{33}	**Bg**	"	34^{8}
Am	"	5^{35}	**Bh**	"	34^{7}
An	"	5^{36}	Vallby socken		
Ao	"	5^{24}	**Ca**	Vallby	19^{1}
Ap	"	5^{23}	**Cb**	"	11^{2}
Aq	"	5^{22}	**Cc**	"	11^{3}
Ar	"	5^{6}	**Cd**	"	av 28^{1}
As	"	av 5^{17}	**Ce**	"	" 28^{1}
At	"	" 5^{17}	**Cf**	"	" 28^{1}
Au	"	" 5^{17}	**Cg**	"	" 28^{1}
Av	"	" 5^{9}	**Ch**	"	" 28^{1}
Ax	"		**Ci**	"	" 28^{1}



Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 10 juli 1932 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 19 juli 1932.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

Ritl.Nr 001

L 2-0530 1

Nr 521 Kristianstad 2 rit.

Kopia.
Utdikningen med den
av Kungl. Maj:t den
10 juni 1932 fast-
ställda arbetsplanen
intygar

Hammenhög-Vallby Gnöladikning av år 1930.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 10 juni 1932 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 19 juli 1932.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Blad 2.





Längd-skala = 1 : 4000.



Höjd- och sektions-skala = 1 : 100.

Förslag till dikesöga vid punkt 14+72, 19.



Skala = 1 : 50.

Förslag till intagningsbrunn.



Typ II utföres som ovanstående
brunn men med en inre diam: 1.00 m.

KTH.Nr 002

L 2:0530 2

Nr 521 Kristianstad 2 rit

DIARIE N:r 21221
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 AUG. 1932

L_____2*0530
4548

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 FEB 1931

[illegible]
28 MRS 1931

10 JUN. 1932
f. und. anm.

23

Handlingar
rörande

Hammenhög Vallby Gnöladikning

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1930.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Hammenhög i Hammenhögs socken och Vallby i Vallby socken, Kristianstads län.

År 1930 den 15 juli inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Erik Nilsson å Mariedal för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen avseende dikning inom Hammenhög i Hammenhögs socken och Vallby i Vallby socken, Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Oskar Olsson, Mansdala

Erik Nilsson, Mariedal

Ola Nilssons sterbhus, Hammenhög n:o 5, genom sterbhusdelägaren Olof Andersson;

Sigfrid Gunnarsson,	Hammenhög n:o	5
Benkt Karlsson,	"	5
Jöns Andersson,	"	2 och 5
Nils Hansson,	"	5
August Gunnarsson,	"	5
Oskar Nilsson,	"	5
Anton Nilsson,	"	2
Gustaf Jönsson,	"	5
Vilhelm Lindgren,	"	5
Anders Månsson,	"	5

Magnus Nilsson, Hammenhög n:o 5
Ola Nilsson, " 2
Per Olsson, " 34
Ernst Åkerberg " 34
Mårten Nilsson, " 34
Alfred Zetterström, Vallby n:o 11 och 19
Nils Vesterdahl, " 28
Maria Olsson, " 28
Per Sassarsson, " 28
Nils Olsson, " 38
Nils Persson, " 28
Edvin Åkerberg, " 38

Såsom kronoombud: Herr Domänintendenten Nils Larsson;

Såsom gode män: Melchior Olsson, Hannas, och Lars Åkesson, Hannas, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes /bil.1/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken Gustaf Jönsson, Anders Månsson, Oskar Nilsson, Per Olsson, Viktor

Jönsson, Erik Nilsson, Magnus Nilsson, Malte Andersson i Hammenhög samt Nils Olsson å Vallby förenade sig med sökandena. Denna föreningshandling vidhölls av närvarande undertecknare vilket bestyrktes genom synemännens underskrift /bil.2/

§ 4.

Sökandena yrkade anläggandet av täckta avloppsledningar till sådant djup och dimensioner, att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 5.

Anders Månsson och Ola Nilsson förklarade sig godkänna den sträckning av avloppsdiket som preliminärt utstakats, men yrkade befrielse från deltagningsskyldighet i kostnaderna.

§ 6.

Det begärdes att Mansdala egendom skulle sättas i förbindelse med avloppsdike medelst rörledning genom allmänna vägen samt brunn.

§ 7.

Förrättningsmannen kungjorde att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å Hammenhögs gästgivaregård måndagen den 21 innevarande juli månad kl. 12.30 e.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 8.

Under sammanträdets gång hade vidare infunnit sig Assar Gunnarsson, Gotthard Mattsson, Malte Andersson samtliga å Hammenhög n:o 5.

§ 9.

Det upplystes att Nils Pettersson å Vallby 28 samt Johan Jönsson å Hammenhög n:o 5 ej blivit till förrättningen kallade.

§ 10.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Melchior Olsson   Lars Åkesson.

År 1930 den 21 juli.

Denna dag sammanträdde synemännen å Hammenhögs gästgivaregård varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Anton Nilsson, Hammenhög n:o 2
Gotthard Mattsson, " 5
August Gunnarsson, " 5
Oskar Nilsson, " 5
Sigfrid Gunnarsson, " 5
Assar Gunnarsson, " 5
Gustaf Jönsson, " 5
Viktor Jönsson, " 5
Anders Månsson, " 5
Eljena Olsson, " 5
genom hennes dotter Anna Andersson;
Magnus Nilsson, Hammenhög n:o 5

Nils Eriksson, Hammenhög n:o 5

Ola Nilssons sterbhus,Hammenhög n:o 5

genom Olof Andersson;

Erik Nilsson, Hammenhög n:o 23

Oskar Olsson, Mansdala

Per Olsson, Hammenhög n:o 34

Ernst Åkerberg, " 34

Mårten Nilsson, " 34

Alfred Zetterström, Vallby n:o 11 och 19

Per Sassarsson, " 28

Nils Olsson, Vallby n:o 38

Såsom ombud för Hammenhögs by:

Herr kommunalnämndsordf. Ola Nilsson, Hammenhög n:o 2

Nils Hansson, Hammenhög n:o 5

Bengt Karlsson, " 5

§ 11.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.3/, kostnadsberäkning /bil.4/ och kostnadsfördelningslängd /bil.5/.

§ 12.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande /bil.6/.

§ 13.

Anna Andersson meddelade, att Eljena Olsson önskade bibehålla de utmed rörledningen å hennes tomt stående träden, varför rören å denna sträcka skulle isoleras med cementfogning.

§ 14.

Det bestämdes att företagets styrelse skulle bestå av fem medlemmar. Härtill valdes: Gotthard Mattsson, Hammenhög n:o 5, Viktor Jönsson, Hammenhög n:o 5, Erik Nilsson, Hammenhög n:o 23, Alfred Zetterström, Vallby n:o 11 och 19, Nils Olsson, Vallby n:o 38.

§ 15.

Till Styrelsens ordförande utsågs Vägförman Gotthard Mattsson, Hammenhög. Till företaget hörande handlingar och ritningar skulle förvaras hos styrelsens ordförande.

§ 16.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet /bil.7/

§ 17.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Lars Åkesson Melchior Olsson

Bil. 1 .

Till Länsstyrelsen,

Kristianstad.

Dikningsansökan.

Anhålles vördsamt om förordnande till lantbruksingenjör att verkställa vattenavledning från våra fastigheter å n:o 5 Hammenhög.

Sökande.

Vägförman Gotthard Mattsson

21/6400 mantal litt. aa n:o 5 Hammenhög

Skomakare Sigfrid Gunnarsson

0.0650 har n:o 5 Hammenhög

Snickare Assar Gunnarsson

0.0650 har, n:o 5 Hammenhög

Murare Aug. Gunnarsson

0.0650 har, n:o 5 Hammenhög

RESOLUTION.

Jämlikt 10 kap. 55 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 8 november 1923.

På länsstyrelsens vägnar:

Gösta Ek Thom Ehrenborg

Bil. 2 .

Härmed förenar jag mig med Gotthard Mattsson, Sigfrid Gunnarsson, Assar Gunnarsson och Aug. Gunnarsson samtliga å n:o 5 Hammenhög i deras den 6/11 1928 daterade ansökan om syn för upptagande av avloppsdike genom och från vattenskadade ägor till n:o 5, Hammenhög i Hammenhögs socken av Kristianstads län.

Hammenhög den 27 maj 1930.

Gustav Jönsson	Anders Månsson	Oscar Nilsson
Per Olsson	Viktor Jönsson	Nils Olsson
34 H-hög		38 Vallby
Erik Nilsson	Magnus Nilsson	Malte Andersson
Mariedal, H-Hög	5, H-hög	54 H-hög

Bevittnas:

Lars Kullman

Förestående föreningshandling är uppläst vid laga syneförrättning den 15 juli 1930 och vidhölls vid förfrågan därom av närvarande undertecknare betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Melchior Olsson Lars Åkesson

Bil. 3.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd över vattenskadade ägor till Hammenhögs by i Hammenhögs socken samt Vallby by i Vallby socken av Kristianstads län upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1930.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hammarhögs socken					
Hammarhög	2^{2}	Aa	5/32		Anton Nilsson
				1	väg imp.
				2	åker, mylla på moränlera
				3	väg imp.
					Summa
Hammarhög	2^{4}	Ab	lgtl. no 52		Jöns Andersson
				4	tomt o trädgård, mylla på moränlera
					Summa
Hammarhög	5^{34}	Ac	21/6400		Gotthard Mattsson
				5	tomt o trädgård, mylla på moränlera
					Summa
Hammarhög	5^{25}	Ad	aos.		August Gunnarsson
				6	tomt o trädgård, mylla på moränlera
					Summa
Hammarhög	5^{27}	Ae	1/800		Oskar Nilsson
				7	tomt o trädgård, mylla på moränlera
					Summa
Hammarhög	5^{28}	Af	1/800		Elisabet Bengtsson
				8	tomt o trädgård, mylla på moränlera
					Summa
Hammarhög	5^{29}	Ag	1/800		Sigrid Olsson
				9	tomt o trädgård, mylla på moränlera
					Summa

Areal: Åker Har	Areal: Åker ar	Areal: Äng och odlingsmark Har	Areal: Äng och odlingsmark ar	Areal: Annan duglig mark Har	Areal: Annan duglig mark ar	Areal: Impediment och högl. mark Har	Areal: Impediment och högl. mark ar	Nuvarande värde pr har Kr.	Nuvarande värde pr ägofigur Kr.	Nuvarande värde pr ägofigur öre	Blivande värde pr har Kr.	Blivande värde pr ägofigur Kr.	Blivande värde pr ägofigur öre	Förbättringsvärde pr har Kr.	Förbättringsvärde pr ägofigur Kr.	Förbättringsvärde pr ägofigur öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						0	11.9									
0	18.3							1200	219	60	2000	366	-	800	146	40
						0	05.6									
0	18.3					0	17.5		219	60		366	-		146	40
0	10.33							800	82	64	2000	206	60	1200	123	96
0	10.33								82	64		206	60		123	96
0	18.00							800	144	-	2000	360	-	1200	216	-
0	18.00								144	-		360	-		216	-
0	06.5							800	52	-	2000	130	-	1200	78	-
0	06.5								52	-		130	-		78	-
0	06.8							600	40	80	2000	136	-	1400	95	20
0	06.8								40	80		136	-		95	20
0	06.75							800	54	-	2000	135	-	1200	81	-
0	06.75								54	-		135	-		81	-
0	05.5							1600	88	-	2000	110	-	400	22	-
0	05.5								88	-		110	-		22	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hammerhög	5 ^{30}	Ah	7/6400		Nils Hansson
				10	åker, mylla på moränlera
					Summa
Hammerhög	5 ^{31}	Ai	7/6400		Nils Hansson
				11	åker, mylla på moränlera
					Summa
Hammerhög	5 ^{32}	Ak	7/6400		Nils Hansson
				12	åker, mylla på moränlera
					Summa
Hammerhög	5 ^{33}	Al	1/800		Nils Hansson
				13	åker, mylla på moränlera
				14	väg mip.
					Summa
Hammerhög	5 ^{35}	Am	13/6400		Jöns Andersson
				15	åker, mylla på moränlera
					Summa
Hammerhög	5 ^{36}	An	13/6400		Bengt Karlsson
				16	åker, mylla på moränlera
					Summa
Hammerhög	5 ^{24}	Ao	avs.		Sigfrid Gunnarsson
				17	tomt i trädgård, mylla på moränlera
					Summa
Hammerhög	5 ^{23}	Ap	avs.		Assar Gunnarsson
				18	åker, mylla på moränlera
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	05.5							1600	88	-	2000	110	-	400	22	-
0	05.5								88	-		110	-		22	-
0	06.06							1400	84	84	2000	121	20	600	36	36
0	06.06								84	84		121	20		36	36
0	05.94							800	47	52	2000	118	80	1200	71	28
0	05.94								47	52		118	80		71	28
0	06.46					0	02.5	1200	77	52	2000	129	20	800	51	68
0	06.46					0	02.5		77	52		129	20		51	68
0	10.70							1200	128	40	2000	214	-	800	85	60
0	10.70								128	40		214	-		85	60
0	10.70							1200	128	40	2000	214	-	800	85	60
0	10.70								128	40		214	-		85	60
0	06.5							600	39	-	2000	130	-	1400	91	-
0	06.5								39	-		130	-		91	-
0	06.5							600	39	-	2000	130	-	1400	91	-
0	06.5								39	-		130	-		91	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hammenhög	5^{22}	Ag	3/128		Sven Hallström
				19	väg mip.
				20	tomt o trädgård, mylla på morän lera
				21	åker D:o
				22	" D:o
				23	" D:o
					Summa
Hammenhög	5^{5}	Ar	lgnt. nr 54		Malk. Andersson
				24	tomt o trädgård, mylla på morän lera
					Summa
Hammenhög	av 5^{17}	As	1/2048		Assar Gunnarsson
				25	tomt o trädgård, mylla på morän lera
				26	åker D:o
					Summa
Hammenhög	av 5^{17}	At	3/2048		Gustav Jönsson
				27	åker, mylla på morän lera
				28	tomt o trädgård, mylla på morän lera
					Summa
Hammenhög	av 5^{17}	Au	3/2148		Viktor Jönsson
				29	åker, mylla på morän lera
				30	tomt o trädgård, D:o
					Summa
Hammenhög	av 5^{9}	Av	9/256		Vilhelm Lindgren
				31	åker, mylla på morän lera
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						0	12.4									
0	05.0							1000	50	-	2000	100	-	1000	50	-
0	19.0							1800	342	-	2000	380	-	200	38	-
0	12.5							1000	125	-	2000	250	-	1000	125	-
0	28.5							1000	285	-	2000	570	-	1000	285	-
0	65.0					0	12.4		802	-		1300	-		498	-
0	04.5							800	36	-	2000	90	-	1200	54	-
0	04.5								36	-		90	-		54	-
0	04.5							800	36	-	2000	90	-	1200	54	-
0	05.5							800	44	-	2000	110	-	1200	66	-
0	10.0								80	-		200	-		120	-
0	08.0							800	64	-	2000	160	-	1200	96	-
0	08.5							1200	102	-	2000	170	-	800	68	-
0	16.5								166	-		330	-		164	-
0	12.5							1200	150	-	2000	250	-	800	100	-
0	05.0							1200	60	-	2000	100	-	800	40	-
0	17.5								210	-		350	-		140	-
0	32.0							1600	512	-	2000	640	-	400	128	-
0	32.0								512	-		640	-		128	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				32	åker, mylla på moränlera
				33	" Do
					Summa
Hammarhög		Ax			Byns mark "Sandtag"
					Ägr: Vilhelm Lindgren
				34	åker, mylla på moränlera
					Summa
Hammarhög	5^{12}	Ay	19/960		Anders Månsson
				35	väg imp.
				36	" imp.
				37	åker, mylla på moränlera
				38	" Do
				39	" Do
				40	" Do
				41	tomt o trädgård Do
				42	åker Do
				43	" Do
					Summa
Hammarhög	5^{10}	Az	1/192		Johan Jönsson
				44	åker, mylla på moränlera
					Summa
Hammarhög	5^{11}	Aå	1/192		Elvira Olsson
				45	åker, mylla på moränlera
				46	" Do
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	32.0								512	–		640	–		128	–
0	25.5							1200	306	–	2000	510	–	800	204	–
0	13.5							1200	162	–	2000	270	–	800	108	–
0	71.0								980	–		1420	–		440	–
0	26.0							1400	364	–	2000	520	–	600	156	–
0	26.0								364	–		520	–		156	–
						0	04.6									
						0	06.6									
0	20.0							800	160	–	2000	400	–	1200	240	–
0	23.5							800	188	–	2000	470	–	1200	282	–
0	22.5							1200	270	–	2000	450	–	800	180	–
0	24.0							1000	240	–	2000	480	–	1000	240	–
0	05.5							1200	66	–	2000	110	–	800	44	–
0	16.5							1200	198	–	2000	330	–	800	132	–
0	16.0							1200	192	–	2000	320	–	800	128	–
1	28.0					0	11.2		1314	–		2560	–		1246	–
0	13.0							1600	208	–	2000	260	–	400	52	–
0	13.0								208	–		260	–		52	–
0	23.5							1000	235	–	2000	470	–	1000	235	–
0	17.0							1200	204	–	2000	340	–	800	136	–
0	40.5								439	–		810	–		371	–

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hammenhög	5^{13}	Aä	1/128		Adolf Jönsson
				47	åker, mylla på moränlera
					Summa
Hammenhög	5^{16}	Aö	1/64		Magnus Nilsson
				48	åker, mylla på moränlera
				49	" D:o
				50	tomt o trädgård, D:o
					Summa
Hammenhög	5^{15}	Ba	1/128		Nils Eriksson
				51	åker, mylla på moränlera
				52	" D:o
					Summa
Hammenhög	5^{14}	Bb	9/640		Ola Nilssons sterbhus
				53	åker, mylla på moränlera
					Summa
Hammenhög	av 5^{3}	Bc	17/80		Ola Nilssons sterbhus
				54	väg imp.
				55	" imp.
				56	åker, mylla på moränlera
				57	" D:o
				58	" D:o
				59	märgelgrav imp.
				60	åker D:o
				61	" D:o
				62	" D:o
					överförs

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	15.5							1600	248	–	2000	310	–	400	62	–
0	15.5								248	–		310	–		62	–
0	56.0							600	336	–	2000	1120	–	1400	784	–
0	37.0							1200	444	–	2000	740	–	800	296	–
0	04.0							1200	48	–	2000	80	–	800	32	–
0	97.0								828	–		1940	–		1112	–
0	25.0							800	200	–	2000	500	–	1200	300	–
0	30.0							1000	300	–	2000	600	–	1000	300	–
0	55.0								500	–		1100	–		600	–
0	07.0							1800	126	–	2000	140	–	200	14	–
0	07.0								126	–		140	–		14	–
						0	14.9									
						0	02.6									
0	36.0							800	288	–	2000	720	–	1200	432	–
0	35.5							800	284	–	2000	710	–	1200	426	–
0	39.0							1200	468	–	2000	780	–	800	312	–
1	105					0	03.5									
0	26.0							1400	364	–	2000	520	–	600	156	–
0	25.0							1400	350	–	2000	500	–	600	150	–
0	51 0															
0	68.0							1600	1088	–	2000	1360	–	400	272	–
2	29.5					0	21.0		2842	–		4590	–		1748	–

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				63	åker, mylla på moränlera
				64	" Do
				65	" Do
				66	" Do
					Summa
Hammarhög	23^3	Bd	5/32		Erik Nilsson
				67	väg imp.
				68	" imp.
				69	åker, mylla på moränlera
				70	" Do
				71	" Do
				72	" Do
				73	" Do
				74	" Do
				75	" Do
				76	" Do
					Summa
Hammarhög	34^7	Be	307/1000		Staten. Arr: Oskar Olsson, Mansdala
				77	väg imp.
				78	åker, mylla på moränlera
					Summa
Hammarhög	34^9	Bf	13/1000		Per Olsson
				79	väg imp.
				80	" imp.
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	29.5					0	21.0		2842	–		4590	–		1748	–
0	68.0															
0	34.5							1200	414	–	2000	690	–	800	276	–
1	02.5															
1	04.5							1200	1254	–	2000	2090	–	800	836	–
1	21.0							1000	1210	–	2000	2420	–	1000	1210	–
0	49.5							1200	594	–	2000	·990	–	800	396	–
2	75.0															
5	39.0					0	21.0		6314	–		10780	–		4466	–
						0	15.0									
						0	02.0									
0	27.5							1000	275	–	2000	550	–	1000	275	–
0	66.5							1000	665	–	2000	1330	–	1000	665	–
0	71.0							1200	852	–	2000	1420	–	800	568	–
0	25.0							1400	350	–	2000	500	–	600	150	–
0	35.0							1400	490	–	2000	700	–	600	210	–
1	06.5							1200	1278	–	2000	2130	–	800	852	–
0	41.5							1200	498	–	2000	830	–	800	332	–
0	17.0							1200	204	–	2000	340	–	800	136	–
3	90.0					0	17.0		4612	–		7800	–		3188	–
						0	07.2									
0	41.0							1200	492	–	2000	820	–	800	328	–
0	41.0					0	07.2		492	–		820	–		328	–
						0	02.4									
						0	08.1									
						0	10.5									

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				81	högländ mark imp.
				82	" " imp.
				83	tomt o trädgård, mylla på moränlera
				84	åker Do
				85	" Do
				86	" Do
				87	" Do
				88	" Do
					Summa
Hammarhög	34^{8}	Bg	11/1000		Ernst Åkerberg
				89	åker, mylla på moränlera
				90	" Do
				91	" Do
					Summa
Hammarhög	34^{7}	Bh	13/1000		Mårten Nilsson
				92	åker, mylla på moränlera
					Summa
Vallby socken					
Vallby	19^{1}	Ca	1/4		Alfred Zetterström
				93	väg imp.
				94	" imp.
				95	åker, mylla på moränlera
				96	" Do
				97	" Do
				98	" Do
				99	" Do
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						0	10.5									
						0	05.0									
						0	03.5									
0	06.5							1200	78	–	2000	130	–	800	52	–
0	12.0							1200	144	–	2000	240	–	800	96	–
0	29.5							1000	295	–	2000	590	–	1000	295	–
0	23.5							1200	282	–	2000	470	–	800	188	–
0	26.0							1200	312	–	2000	520	–	800	208	–
0	11.5							800	92	–	2000	230	–	1200	138	–
1	09.0					0	19.0		1203	–		2180	–		977	–
0	09.5							1200	114	–	2000	190	–	800	76	–
0	57.0							1000	570	–	2000	1140	–	1000	570	–
0	27.5							800	220	–	2000	550	–	1200	330	–
0	94.0								904	–		1880	–		976	–
0	85.0							1000	850	–	2000	1700	–	1000	850	–
0	85.0								850	–		1700	–		850	–
						0	26.0									
						0	03.2									
0	48.0							1400	672	–	2000	960	–	600	288	–
0	39.5							1400	553	–	2000	790	–	600	237	–
1	23.5							1000	1235	–	2000	2470	–	1000	1235	–
1	27.5							1000	1275	–	2000	2550	–	1000	1275	–
0	57.5							1200	690	–	2000	1150	–	800	460	–
3	96.0					0	29.2		4425	–		7920	–		3495	–

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				100	åker, mylla på moränlera
				101	" D:o
					Summa
Vallby	11^2	Cb	1/8		Alfred Zetterström
				102	väg mijp.
				103	åker, mylla på moränlera
					Summa
Vallby	11^3	Cc	1/8		Hans Nilsson, Gunnarshög
				104	väg mijp.
				105	åker, mylla på moränlera
					Summa
Vallby	av 28^1	Cd	7/768		Nils Vesterdahl
				106	åker, mylla på moränlera
					Summa
Vallby	av 28^1	Ce	1/128		Nils Pettersson
				107	tomt o trädgård, mylla på moränlera
				108	åker D:o
				109	" D:o
					Summa
Vallby	av 28^1	Cf	1/640		Axel Andersson
				110	åker, mylla på moränlera
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	96.0					0	29.2		4425	–		7920	–		3495	–
0	50.5							1000	505	–	2000	1010	–	1000	505	–
0	34.0							1600	544	–	2000	680	–	400	136	–
4	80.5					0	29.2		5474	–		9610	–		4136	–
						0	11.5									
1	06.0							1400	1484	–	2000	2120	–	600	636	–
1	06.0					0	11.5		1484	–		2120	–		636	–
						0	07.4									
0	77.5							1600	1240	–	2000	1550	–	400	310	–
0	77.5					0	07.4		1240	–		1550	–		310	–
0	22.0							1600	352	–	2000	440	–	400	88	–
0	22.0								352	–		440	–		88	–
0	13.5							1200	162	–	2000	270	–	800	108	–
0	62.5							600	375	–	1800 ~~2000~~	1125	–	1200	750	–
0	54.0							1000	540	–	2000	1080	–	1000	540	–
1	30.0								1077	–		2475	–		1398	–
0	27.5							1000	275	–	2000	550	–	1000	275	–
0	27.5								275	–		550	–		275	–

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Vallby	av 28¹	Cg	1/640		Maria Olsson
				111	åker, mylla på moränlera
				112	" Do
					Summa
Vallby	av 28¹	Ch	53/3840		Per Lassarsson
				113	åker, mylla på moränlera
				114	" Do
				115	" Do
				116	" Do
				117	tomt o trädgård, Do
				118	väg mjp.
					Summa
Vallby	av 28¹	Ci	2/512		Nils Olsson
				119	åker, mylla på moränlera
				120	" Do
				121	" Do
				122	" Do
				123	" Do
				124	" Do
				125	" Do
				126	" Do
				127	" Do
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	15.5							1200	186	–	2000	310	–	800	124	–
0	12.0							600	72	–	~~2000~~ 1800	216	–	1200	144	–
0	27.5								258	–		526	–		268	–
0	34.5							1000	345	–	2000	690	–	1000	345	–
0	35.0							1200	420	–	2000	700	–	800	280	–
1	13.0							1200	1356	–	2000	2260	–	800	904	–
0	30.5							1600	488	–	2000	610	–	400	122	–
0	04.0							1800	72	–	2000	80	–	200	8	–
						0	07.3									
2	17.0					0	07.3		2681	–		4340	–		1659	–
0	40.0							1400	560	–	2000	800	–	600	240	–
0	55.5							1200	666	–	2000	1110	–	800	444	–
0	45.0							1200	540	–	2000	900	–	800	360	–
0	88.0							1000	880	–	2000	1760	–	1000	880	–
0	95.0							800	760	–	2000	1900	–	1200	1140	–
0	65.0							1200	780	–	2000	1300	–	800	520	–
0	71.0							1200	852	–	2000	1420	–	800	568	–
0	46.0							1200	552	–	2000	920	–	800	368	–
1	17.5							1400	1645	–	2000	2350	–	600	705	–
6	23.0								7235	–		12460	–		5225	–

Sammandrag.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hammenhögs socken					
Hammenhög	2^{2}	Aa	5/32		Anton Nilsson
"	2^{4}	Ab	lgnl. av 52		Jöns Andersson
"	5^{34}	Aç	21/6400		Gotthard Mattsson
"	5^{25}	Ad	avs.		August Gunnarsson
"	5^{27}	Ae	1/800		Oskar Nilsson
"	5^{28}	Af	1/800		Elisabet Bengtsson
"	5^{29}	Ag	1/800		Sigrid Olsson
"	5^{30}	Ah	7/6400		Nils Hansson
"	5^{31}	Ai	7/6400		D:o
"	5^{32}	Ak	7/6400		D:o
"	5^{33}	Al	1/800		D:o
"	5^{35}	Am	13/6400		Jöns Andersson
"	5^{36}	An	13/6400		Bengt Karlsson
"	5^{24}	Ao	avs.		Sigfrid Gunnarsson
"	5^{23}	Ap	avs.		Assar Gunnarsson
"	5^{22}	Aq	3/128		Anna Nilsson Sven Hallström
"	5^{5}	Ar	lgnl. av 54		Malte Andersson
"	av 5^{17}	As	1/2048		Assar Gunnarsson
"	av 5^{17}	At	3/2148		Gustav Jönsson
"	av 5^{17}	Au	3/2048		Viktor Jönsson
"	av 5^{9}	Av	9/256		Vilhelm Lindgren
"		Ax			Bysmark "Sandtåg" Äg: Vilhelm Lindgren
"	5^{12}	Ay	19/960		Anders Månsson
"	5^{10}	Az	1/192		Johan Jönsson
"	5^{11}	Aå	1/192		Elvina Olsson
"	5^{13}	Aä	1/128		Adolf Jönsson

överförs

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	18.3					0	17.5		219	60		366	-		146	40
0	10.33								82	64		206	60		123	96
0	18.0								144	-		360	-		216	-
0	06.5								52	-		130	-		78	-
0	06.8								40	80		136	-		95	20
0	06.75								54	-		135	-		81	-
0	05.5								88	-		110	-		22	-
0	05.5								88	-		110	-		22	-
0	06.06								84	84		121	20		36	36
0	05.94								47	52		118	80		71	28
0	06.46					0	02.5		77	52		129	20		51	68
0	10.7								128	40		214	-		85	60
0	10.7								128	40		214	-		85	60
0	06.5								39	-		130	-		91	-
0	06.5								39	-		130	-		91	-
0	65.0					0	12.4		802	-		1300	-		498	-
0	04.5								36	-		90	-		54	-
0	10.0								80	-		200	-		120	-
0	16.5								166	-		330	-		164	-
0	17.5								210	-		350	-		140	-
0	71.0								980	-		1420	-		440	-
0	26.0								364	-		520	-		156	-
1	28.0					0	11.2		1314	-		2560	-		1246	-
0	13.0								208	-		260	-		52	-
0	40.5								439	-		810	-		371	-
0	15.5								248	-		310	-		62	-
5	38.04					0	43.6		6160	72		10760	80		4600	08

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
Hammenhög	5^{16}	Aö	1/64	✓	Magnus (och Alma) Nilsson
"	5^{15}	Ba	1/128	✓	Nils Eriksson
"	5^{14}	Bb	9/640	✓	Ola Nilssons sterbhus
"	av 5^{3}	Bc	17/80	✓	Dito
"	23^{3}	Bd	5/32	✓	Erik Nilsson
"	34^{7}	Be	307/1000	✓	Staten. Arr: Oskar Olsson, Mansdala
"	34^{9}	Bf	13/1000	✓	Per Olsson
"	34^{8}	Bg	11/1000	✓	Ernst Åkeberg
"	34^{7}	Bh	13/1000	✓	Mårten Nilsson
Vallby socken					
Vallby	19^{1}	Ca	1/4	✓	Alfred Zetterström
"	11^{2}	Cb	1/8	✓	Dito
"	11^{3}	Cc	1/8	✓	Hans Nilsson, Gunnarshög
"	av 28^{1}	Cd	7/768	✓	Nils Vesterdahl
"	av 28^{1}	Ce	1/128	✓	Nils Pettersson
"	av 28^{1}	Cf	1/640	✓	Axel Andersson å n:o 27
"	av 28^{1}	Cg	1/640	✓	Maria Olsson
"	av 28^{1}	Ch	53/3840	✓	Per Isaksson
"	av 28^{1}	Ci	2/512	✓	Nils Olsson å n:o 38
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	38.04					0	43.6		6160	72		10760	80		4600	08
0	97.0								828	–		1940	–		1112	–
0	55.0								500	–		1100	–		600	–
0	07.0								126	–		140	–		14	–
5	39.0					0	21.0		6314	–		10780	–		4466	–
3	90.0					0	17.0		4612	–		7800	–		3188	–
0	41.0					0	07.2		492	–		820	–		328	–
1	09.0					0	19.0		1203	–		2180	–		977	–
0	94.0								904	–		1880	–		976	–
0	85.0								850	–		1700	–		850	–
4	80.5					0	29.2		5474	–		9610	–		4136	–
1	06.0					0	11.5		1484	–		2120	–		636	–
0	77.5					0	07.4		1240	–		1550	–		310	–
0	22.0								352	–		440	–		88	–
1	30.0								1077	–		2475	–		1398	–
0	27.5								275	–		550	–		275	–
0	27.5								258	–		526	–		268	–
2	17.0					0	07.3		2681	–		4340	–		1659	–
6	23.0								7235	–		12460	–		5225	–
36	66.04					1	63.2		42065	72		73171	80		31106	08

Hammenhög den 21 juli 1930
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

Lars Åkesson

Melchior Olsson

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Bilaga 4

Kostnadsförslag.

Hammarhög - Vallby Snöladikning av år 1930.

Timpenning: .... Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-5+60	560	Dikessträckan A-B-C						
0-0+78	78	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. (kalksten i botten) lm.	78	2.50	195	-		
0-0+78	78	5" tegelrör, frakten inberäknad st.	265	0.28	74	20	269	20
0+78-0+87	9	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm.	9	5.00	45	-		
0+87-2	113	D:o D:o lm.	113	1.20	135	60		
2-3+50	150	D:o D:o lm.	150	3.00	450	-		
3+50-4+48	98	D:o D:o lm.	98	1.30	127	40		
0+78-4+48	370	12" cementrör med fläns (bl. 1:2:2) lm.	370	3.50	1295	-	2053	-
4+48-5+60	112	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm.	112	2.20	246	40		
4+48-5+60	112	15" cementrör med fläns (bl. 1:2:2) lm.	112	4.50	504	-	750	40
0, 0+23, 0+78 1+22, 1+58 1+90, 2+42 4+48		Intagningsbrunnar av cement samt lock av betong. Brunnarnas inre diam. 0.7 m. Utloppsrörets underkant skall ligga minst 0.5 m. över brunnsbottnen, vilken skall vara stensatt. Brunnarna skola vara väl omgärdade med mark-sten och skärv (Typ I) st.	8	40.00			320	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10 %					337	40
		Summa					3730	-

1	2	3		4	5	6	7
5+60-8+53	293	**Dikessträckan C-D**					
5+60-5+69	9	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	lm.	9	5.00	45 -	
5+69-6+79	110	D:o D:o	lm.	110	2.30	253 -	
6+79-8+53	174	D:o D:o	lm.	174	3.00	522 -	
5+60-8+53	293	15" cementrör med fläns (bl. 1:2:2)	lm.	293	4.50	1318 50	2138 50
5+60, 5+69, 6+79		Inläggningsbrunnar som ovan (Typ I)	st.	3	40.00		120 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10 %					226 50
		Summa					2485 -
8+53-14+72	619	**Dikessträckan D-E**					
8+53-11+50	297	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	lm.	297	2.50	742 50	
8+53-11+50	297	24" rör med fläns (bl. 1:2:2)	lm.	297	8.00	2376 -	3118 50
11+50-11+58	8	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	lm.	8	8.00	64 -	
11+58-11+94	36	D:o D:o	lm.	36	4.00	144 -	
11+94-14+72	278	D:o D:o	lm.	278	2.60	722 80	
11+50-14+72	322	28" cementrör med fläns (bl. 1:2:2)	lm.	322	10.00	3220 -	4150 80
8+53, 11+50, 11+58, 11+94, 12+36, 13+64, 13+84, 14+72		Inläggningsbrunnar som ovan, men med en rör drain av 1 m. (Typ II)	st.	7	60.00		420 -
		Dikesöga av cement (enligt ritning)	st.	1	50.00		50 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10 %					775 70
		Summa					8515 -

Bilaga ....

Kostnadsförslag.

Timpenning: .... Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
14^{+72}-18	358	Dikessträckan E-F						
		Schaktning av sandbl. lera m³	1450	1.00			1450	-
		För oförutsedda fall, arbetets						
		tillsyn m. m. tillägges ca 10%					150	-
		Summa					1600	-
		Jordersättning åt Nils Olsson						
		Vallby nr 28 litt C1 och nr 38						
		22 ar à 15.- kr.					330	-
		Summa					1930	-
14+72=19 19-20^{+28}	128	Dikessträckan E-G.						
19-20^{+28}	128	Schaktning för täckt ledning,						
		rörens läggning, dikesjordens						
		återfyllning m. m. lm.	128	1.30	166	40		
19-20^{+28}	128	18" cementrör (Bl. 1:2:2) med fläns lm.	128	6.00	768	-	934	40
20^{+28}		Inläggningsbrunn som ovan (Typ I) st.	1	40.00			40	-
19		Dikesöga av cement (enligt						
		ritning) st.	1	40.00			40	-
		För oförutsedda fall, arbetets						
		tillsyn m. m. tillägges ca 10%					100	60
		Summa					1115	-
{8+53=21 {21-28^{+95}	795	Dikessträckan D-Ha.						
21-22^{+65}	165	Schaktning för täckt ledning,						
		rörens läggning, dikesjordens						
		återfyllning m. m. lm.	165	2.00	330	-		
21-22^{+65}	165	21" cementrör med fläns (Bl. 1:2:2) lm.	165	7.00	1155	-	1485	-
		överföres					1485	-

1	2	3	4	5	6		7	
		överfört					1485	-
22+65-23+29	64	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm	64	1.60	102	40		
23+29-24+72	143	D:o D:o lm	143	1.10	157	30		
24+72-28+95	423	D:o D:o lm	423	2.50	1057	50		
22+65-28+95	630	15" cementrör med fläns (Bl. 1:2:2) lm	630	4.50	2835	-	4152	20
22+65,23+25 25+78,26+36 26+96,27+89 28+44,28+95		Inläggningsbrunnar som ovan (Typ. I) st	8	40.00	—		320	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10 %					597	80
		Summa					6555	-
28+95-36+21	726	Dikessträckan Ha-Hb-I						
28+95-30+83	188	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm	188	1.50	282	-		
28+95-30+83	188	10" cementrör med fläns (Bl. 1:2:2) lm	188	2.50	470	-	752	-
30+83-32+1	118	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm	118	2.00	236	-		
32+1-32+9	8	D:o D:o lm	8	5.00	40	-		
32+9-32+52	43	D:o D:o lm	43	1.60	68	80		
30+83-32+52	169	12" cementrör med fläns (Bl. 1:2:2) lm	169	3.50	591	50	936	30
32+52-35+42	290	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm	290	1.20	348	-		
32+52-35+42	290	6" tegelrör, frakten inberäknad st	985	0.38	374	30	722	30
35+42-36+1	59	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm	59	1.30	76	70		
35+42-36+1	59	5" tegelrör, frakten inberäknad st	200	0.28	56	-	132	70
36+1-36+21	20	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens						
		överförs					2543	30

Bilaga ....

Kostnadsförslag.

Timpenning: .... Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		överfört					2543	30
		återfyllning m. m. lm.	20	1.20	24	–		
36^{+1}-36^{+21}	20	4" tegelrör, frakten inberäknad st.	70	0.21	14	70	38	70
29^{+47}, 29^{+92}		Intagningsbrunnar som ovan						
30^{+28}, 32^{+9}		(Typ I) st.	10	40.00			400	–
32^{+52}, 34^{+71}		För oförutsedda fall, arbetets						
35^{+42}, 35^{+89}		tillsyn m. m. tillägges ca 10 %					298	–
36^{+1}, 36^{+21}		Summa					3280	–
29^{+92}=Hb Hb-L	8	Dikessträckan Hb-L						
Hb-L	8	Schaktning för täckt ledning,						
		rörens läggning, dikesjordens						
		återfyllning m. m. lm.	8	10.00	80	–		
Hb-L	8	10" cementrör med fläns (bl. 1:2:2) lm.	8	2.50	20	–	100	–
L		Intagningsbrunn som ovan						
		(Typ I) st.	1	40.00			40	–
		För oförutsedda fall, arbetets						
		tillsyn m. m. tillägges ca 10 %					20	–
		Summa					160	–
5^{+61}=37 37-37^{+58}	58	Dikessträckan C-K.						
37-37^{+58}	58	Schaktning för täckt ledning,						
		rörens läggning, dikesjordens						
		återfyllning m. m. lm.	58	1.30	75	40		
37-37^{+58}	58	5" tegelrör, frakten inberäknad st.	200	0.28	56	–	131	40
37^{+58}		Intagningsbrunn som ovan st.	1	40.00			40	–
		För oförutsedda fall, arbetets						
		överföres					171	40

1	2	3	4	5	6	7	
		överfört				171	40
		Tillsyn m. m. tillägges ca 10 %				18	60
		Summa				190	-

Sammandrag

1	2	3	4	5	6	7	
$0-5^{+60}$	560	Dikessträckan A-B-C				3730	-
$5^{+60}-8^{+53}$	293	" C-D				2485	-
$8^{+53}-14^{+72}$	619	" D-E				8515	-
$14^{+72}-18$	358	" E-F				1930	-
14+72=19 $19-20^{+28}$	128	" E-G				1115	-
8+53=21 21-28+95	795	" D-Ha				6555	-
$28^{+95}-36^{+21}$ 29+12=Hb	726	" Ha-Hb-I				3280	-
Hb-L	8	" Hb-L				160	-
5+61=37 37-37+58	58	" C-K				190	-
		Summa				27960	-

Hammenhög den 21 juli 1930.
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

Bil. 5.

Kostnadsfördelningslängd för Hammarhög - Vallby Invalladikning av år 1930".

By, hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Delägare	Sökande
1	2	3	4	5	6
Hammenhög	2^{2}	Aa	5/32	Anton Nilsson	
"	2^{4}	Ab	lgnh. no 52	Jöns Andersson	
"	5^{34}	Ac	21/6400	Gotthard Mattsson	sök.
"	5^{25}	Ad	avs.	August Gunnarsson	sök.
"	5^{27}	Ae	1/800	Oskar Nilsson	sök.
"	5^{28}	Af	1/800	Elisabet Bengtsson	
"	5^{29}	Ag	1/800	Sigrid Olsson	
"	5^{30}	Ah	7/6400	Nils Hansson	
"	5^{31}	Ai	7/6400	D:o	
"	5^{32}	Ak	7/6400	D:o	
"	5^{33}	Al	1/800	D:o	
"	5^{35}	Am	13/6400	Jöns Andersson	
"	5^{36}	An	13/6400	Bengt Karlsson	
"	5^{24}	Ao	avs.	Sigfrid Gunnarsson	sök.
"	5^{23}	Ap	avs.	Assar Gunnarsson	sök.
"	5^{22}	Aq	3/128	Sven Hallström	
"	5^{5}	Ar	lgnh. no 54	Malte Andersson	sök.
"	av 5^{17}	As	1/2048	Assar Gunnarsson	
"	av 5^{17}	At	3/2048	Gustav Jönsson	sök.
"	av 5^{17}	Au	3/2048	Viktor Jönsson	sök.
"	av 5^{9}	Av	9/256	Vilhelm Lindgren	
"		Ax		Bys mark "Sandtag". Arr. Vilh. Lindgren	
"	5^{12}	Ay	19/960	Anders Månsson	sök.
"	5^{10}	Az	1/192	Johan Jönsson	
"	5^{11}	Aå	1/192	Elvira Olsson	
"	5^{13}	Aä	1/128	Adolf Jönsson	

överförs

Avd. I Sträckan A-B-C-D-E-F F-G och C-K.						Avdelning II. Sträckan D-Ha-Hb-I och Hb-L						Summa beräknad kostnad		Fördelningstal för hela företaget	Förrättningskostnad	
Deltagningsskyldiga ägofigurer	Förbättringsvärde		Fördelningstal	Beräknad kostnad		Deltagningsskyldiga ägofigurer	Förbättringsvärde		Fördelningstal	Beräknad kostnad						
	kr.	ör	%	kr.	ör		kr.	ör	%	kr.	ör	kr.	ör	%	kr.	ör
7	8		9	10		11	12		13	14		15		16	17	
alla	146	40	0.659	118	39							118	39	0.423	3	63
〃	123	96	0.558	100	24							100	24	0.359	3	08
〃	216	-	0.972	174	62							174	62	0.625	5	36
〃	78	-	0.351	63	06							63	06	0.226	1	94
〃	95	20	0.428	76	89							76	89	0.275	2	36
〃	81	-	0.365	65	57							65	57	0.235	2	01
〃	22	-	0.099	17	79							17	79	0.064	0	55
〃	22	-	0.099	17	79							17	79	0.064	0	55
〃	36	36	0.164	29	46							29	46	0.105	0	90
〃	71	28	0.321	57	67							57	67	0.206	1	77
〃	51	68	0.233	41	86							41	86	0.150	1	29
						alla	85	60	0.963	96	25	96	25	0.344	2	95
						〃	85	60	0.963	96	25	96	25	0.344	2	95
						〃	91	-	1.024	102	35	102	35	0.366	3	14
						〃	91	-	1.024	102	35	102	35	0.366	3	14
						〃	498	-	5.603	560	02	560	02	2.003	17	17
〃	54	-	0.243	43	65							43	65	0.156	1	34
〃	120	-	0.540	97	01							97	01	0.347	2	97
〃	164	-	0.738	132	58							132	58	0.474	4	06
〃	140	-	0.630	113	18							113	18	0.405	3	47
〃	440	-	1.980	355	71							355	71	1.272	10	90
〃	156	-	0.702	126	11							126	11	0.451	3	87
〃	1246	-	5.608	1007	48							1007	48	3.603	30	89
〃	52	-	0.234	42	04							42	04	0.150	1	29
〃	371	-	1.670	300	01							300	01	1.073	9	20
〃	62	-	0.279	50	12							50	12	0.179	1	53
	3748	88	16.873	3031	23		851	20	9.577	957	22	3988	45	14.265	122	31

1	2	3	4	5	6
				öfverfört	
Hammenhög	5^{16}	Aö	1/64	Magnus Nilsson	sth.
"	5^{15}	Ba	1/128	Nils Eriksson	
"	5^{14}	Bb	9/640	Ola Nilssons sterbhus	
"	ao 5^{3}	Bc	17/80	Domne	
"	23^{3}	Bd	5/32	Erik Nilsson	sth
"	34^{7}	Be	307/1000	Stahm. An: Oskar Olsson, Mansdala	
"	34^{9}	Bf	13/1000	Per Olsson	sth.
"	34^{8}	Bg	11/1000	Ernst Åkerberg	
"	34^{7}	Bh	13/1000	Mårten Nilsson	
Vallby	19^{1}	Ca	1/4	Alfred Zetterström	
"	11^{2}	Cb	1/8	Domne	
"	11^{3}	Cc	1/8	Hans Nilsson, Gunnarshög	
"	ao 28^{1}	Cd	7/768	Nils Vestedahl	
"	ao 28^{1}	Ce	1/128	Nils Pettersson	
"	ao 28^{1}	Cf	1/640	Axel Andersson å no 27	
"	ao 28^{1}	Cg	1/640	Maria Olsson	
"	ao 28^{1}	Ch	53/3840	Per Lassarsson	
"	ao 28^{1}	Ci	21/512	Nils Olsson å no 38	sth.
				Summa	

7	8		9	10		11	12		13	14		15		16	17	
	3748	88	16.873	3031	23		851	20	9.577	957	22	3988	45	14.265	122	31
alla	1112	-	5.005	899	15							899	15	3.216	27	57
"	600	-	2.701	485	23							485	23	1.735	14	88
"	14	-	0.063	11	32							11	32	0.041	0	35
60-61 64-66	2748	-	12.368	2221	91	56-58 62-63	1718	-	19.329	1931	93	2221 ~~4153~~ 1931	91 ~~84~~ 93	7,947 14.856 6,909	68 127 59	14 38 24
						alla	3188	-	35.868	3585	01	3585	01	12.822	109	94
						"	328	-	3.690	368	82	368	82	1.319	11	31
						"	977	-	10.992	1098	65	1098	65	3.929	33	69
						"	976	-	10.981	1097	55	1097	55	3.925	33	65
						"	850	-	9.563	955	82	955	82	3.419	29	32
alla	4136	-	18.616	3344	36							3344	36	11.961	102	56
"	636	-	2.863	514	34							514	34	1.840	15	78
"	310	-	1.395	250	61							250	61	0.896	7	68
"	88	-	0.396	71	14							71	14	0.254	2	18
"	1398	-	6.292	1130	36							1130	36	4.043	34	66
"	275	-	1.238	222	41							222	41	0.796	6	82
"	268	-	1.206	216	66							216	66	0.775	6	64
"	1659	-	7.467	1341	45							1341	45	4.798	41	14
"	5225	-	23.517	4224	83							4224	83	15.110	129	56
	22217	88	100.000	17965	-		8888	20	100.000	9995	-	27960	-	100.000	857	42

Hammenhög den 21 juli 1930
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

Lars Åkesson　　　Melchior Olsson

Bil. 6 .

UTLÅTANDE

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående avloppsdiken från vattenskadad mark till n:ris 2,5, 23 och 34 Hammenhög i Hammenhögs socken samt n:ris 11, 19 och 28 Vallby i Vallby socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser anläggandet av avloppsdiken från odlad mark är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Gotthard Mattsson	för	Hammenhög n:o	5^{34}	
August Gunnarsson	"	"	5^{25}	
Oskar Nilsson,	"	"	5^{27}	
Sigfrid Gunnarsson,	"	"	5^{24}	
Assar Gunnarsson,	"	"	5^{23}	
Malte Andersson,	"	"	5^{5}	
Gustaf Jönsson,	"	"	5^{17}	
Viktor Jönsson,	"	"	5^{17}	
Anders Månsson,	"	"	5^{12}	
Erik Nilsson,	"	"	23^{3}	
Per Olsson,	"	"	34^{9}	samt
Nils Olsson,	"	Vallby	28^{1}	

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E-F, E-G, D-Ha--Hb-I, C-K och L-Hb.

erhåller

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 15:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarens deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av, Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås, måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

	obebygd mark	Bebygd mark
i punkt A	1.5 har	1.5 har
0+23	1.5 "	2 "
B	13.5 "	19 "
1+22	13.5 "	19.5 "
1+58	13.5 "	20 "

	obebygd mark	Bebygd mark
i punkt 1+90	14 har	20 har
2+42	15 "	20 "
4+48	17.5 "	20 "
C	22 "	20 "
5+69	23 "	20 "
6+79	30 "	20 "
D	149 "	20 "
11+50	159 "	20 "
11+58	163 "	20 "
11+94	164 "	20 "
12+30	166 "	20 "
13+64	168 "	20 "
13+84	169 "	20 "
E	290 "	20 "
G	120 "	
K	3 "	
L	14 "	
22+65	91 "	
23+25	79 "	
25+78	73 "	
26+36	67 "	
26+93	63.5 "	
27+89	61 "	
28+44	59 "	
Ha	58 "	

		obebygd mark
i punkt	29+47	57 har
	Hb	56 "
	30+28	41 "
	32+9	34 "
	32+52	31.5 "
	34+71	6.5 "
	35+42	5 "
	35+89	4 "
	36+1	3 "
	I	0.5 "

På sökandenas begäran och med stöd av föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen att samtliga diken utom sträckan E-F skola göras täckta. Vid beräkning av rördimensionerna har utgåtts från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar från åker samt 3 sekundliter pr hektar från sådan mark inom Hammenhögs by, som redan är försedd med gles bebyggelse /mindre hus med trädgårdar/ eller är avsedd för dylik bebyggelse.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Brobyggnader förekomma ej.

Företaget medför rörläggning genom allmän väg i punkter B,C 11+50, L och 32+1. Vägstyrelsen skall underrättas innan rörledningen genom allmän väg påbörjas och de föreskrifter noga följas, som av vederbörande myndighet föreskrives för trafiksäkerhetens vidmakthållande under arbetet.

7:o. Ersättning för jord, som åtgår till utvidgande av öppna dikessträckan E-F skall utgivas till Nils Olsson å Vallby n:o 38 med 330 kronor eller för 22 ar á 15 kr. Ersättning för jordupplag inom samma sträcka E-F skall gäldas efter ett pris av 20 kronor pr ar och skall den täckta jordens areal bestämmas genom uppmätning verkställd av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade gode män. Den sålunda lösta jorden övergår icke i företagets ägo, utan må Nils Olsson och hans rättsinnehavare tillgodogöra sig jorden genom vallarnas utspridande. Dock skall vid rensningsarbeten för dikets underhåll behövlig mark å ömse sidor om diket vara avgiftsfritt tillgänglig för företaget.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med delägarna förklarat avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män. För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Synemännen hava undersökt huruvida företaget i enlighet med bestämmelserna i vattenlagens 7 kap. skall i och för kostnadernas fördelning indelas i avdelningar och därvid uppställt följande tabell:

Dikessträckor	Båtnad		Beräknad kostnad		Relativ kostnad	
Hela företaget	31106	08	27960	-	0	90
A-B-C-D-E-F+E-G+C-K	22217	88	17965	-	0	81
D-K-F+E-G+D-Ha-Hb-I+Hb-L	25339	20	21555	-	0	85

Av denna utredning framgår att jämlikt bestämmelserna i vattenlagen företaget för bestämmandet av deltagningsskyldighet skall indelas i två avdelningar av vilka

avd. I omfattar dikessträckorna A-B-C-D-E-F, E-G och C-K samt
" II " " D-Ha-Hb-I och Hb-L.

Kostnaderna inom varje avdelning fördelas först efter båtnadsvärdet av den mark, som tillhör avdelning i fråga. Kostnadssummorna för varje sakägare sammanräknas därefter och omräknas i procenttal. Dessa procenttal skola utgöra fördelningstal för samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare. Dock skall de, som ej sökt förrättningen, ej vara skyldiga betala högre kostnad till företaget än vad förbättringsvärdet utgör.

Beträffande Anders Månssons och Ola Nilssons i syneprotokollet § 5 antecknade yrkanden hänvisas till förestående utredning.

9:o. Företaget skall benämnas "Hammenhög-Vallby Gnöladikning av år 1930".

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan av statens lantbruksingenjör godkännas;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

3/ till länsstyrelsen i Kristianstads län hava insänts i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till trettioen /31/ kronor 10 öre;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1932;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, i blandning magrast 1:2:2; att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den för öppna dikessträckan uppkastade jorden ej får läggas närmare dikeskant än en meter eller med brantare lutning mot marken än 1:1;

att den som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin holhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av brunnar och utloppsdike skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Hammenhög den 21 juli 1930

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Lars Åkesson Melchior Olsson

Bil. 7.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Hammarhög - Vallby Snöladikning av år 1930

socken och län,

upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	44	0,50			22	—
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—9,						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	8	3,00	24	—		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 34 ar st.	106	0.24	25	44		
		har	36.66	0.78	28	59		
		äng och odlingsmark, medelareal 8 ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal ar st.	21	0.05	1	05		
		har	16.32	0.78	1	27	80	35
		För mätning i skala 1: 2000, 30 % tillägg						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\substack{>15 \\ 10\text{—}15 \\ <10}$ m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	—		
		övriga regalark		1,00				
							4	—
		Överföres					106	35

1	2	3	4	5	6		7	
1930		Överfört					106	35
27/5 - 31/5		***Avvägning:***						
17/6 - 19/6		*a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4 ...... dagar*	3	12,00	36	-		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal ...... punkter pr har ...... har	40	0.66	26	40		
		avvägda punkter ...... st.	426	0.02	8	52		
		i annan mark, medelantal ...... punkter pr har ...... har						
		avvägda punkter ...... st.						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ...... km.	5.5	2,50	13	75		
		i annan mark ...... „		5,00			84	67
		***Arealuträkning,** § 13, tariff V, medelareal 30 ar, ... st.*	127	0.05	6	35		
		...... har	38292	0.10	3	82	10	17
		***Ägobeskrivning,** § 14, ägofigurer ...... st.*	127	0,03			3	81
		Markvärdering,						
		a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5 ...... dagar		12,00				
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd ...... km.			4	—		
		för övriga kilometer ...... st.	2.5	1,50	3	75		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal st.	106	0,06	6	36		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer „	106	0,12	12	72	26	83
		***Längdprofil,** § 20, längd skala 1: 4000*						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp ...... km.		3,00				
		2) befintligt avlopp ell. vall ...... „	3.5	3,50	12	25		
		b) antal ritningar ...... st.	2	3,00	6	-	18	25
		***Tvärsektioner** § 22, i skala 1: 100,*						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ...... „		0,15				
		„ „ „ såväl „ som „ „ ...... „	12	0,25	3	-		
		tillägg för m^2 av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för „						
		...... „						
		...... „					3	-
		***Hydrografisk utredning,** § 24, grundbelopp ...... „*			2	—		
		för vattenområdets areal ...... $km.^2$		0,02				
〃		Inmätning av nederbördsområde dag	2		24	-	26	-
		***Dimensionsberäkning,** § 25,*						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ...... km.		3,50	3	50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ...... „		1,00				
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m^2 „						
		nämligen ...... m^2 sektion på ...... „						
		„ „ „ ...... „						
		„ „ „ ...... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ...... dim	5	6,00	30	-		
		2) „ „ över 20 „ ...... „	10	10,00	100	-	133	50
		...... Överföres					412	58

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					412	58
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 27, grundbelopp*			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	88	0,03	2	64	3	64
		Arbetsbeskrivning, *§ 28, 1:sta sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor st.		2,00				
		Kostnadsberäkning *§ 29, a) nyanläggning km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m^2 av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen .... m^2 sektion på „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	3.5	4,00	14	–		
		därjämte 50 öre pr m^2 av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			27	96	41	96
		Förslag till bro- och trummbyggnad, *§§ 34 och 36*						
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet, brunn, öga			8	–		
		b) för detaljerad kostnadsberäkning						
		c) för grundförstärkning m^2						
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning		8,00				
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.		1,00				
		och för särskildt konstruerat landfäste st.		4,00				
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50				
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00			8	–
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39 „*	426	0,01			4	26
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1	50		
		för varje ersättningsbelopp st.		0,25		25	1	75
		Utlåtande och betänkande, *§ 43 sid.*	10	3,00			30	-
	15/7 21/7	***Sammanträden och upprättande av protokoll,*** *§ 44, mom. 1, dagar*	1½	12,00			18	-
		Särskild utredning, *§ 44, mom. 2 dagar*		12,00				
	17/7, 18/7	***Kostnadsfördelningslängds upprättande,*** *§ 44, mom. 14 „*	2	12,00			24	-
	3/7	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.*** *§ 44, mom. 15 dagar*	1	12,00			12	-
		Översiktskarta *§ 41*						
		Summa kronor					556	19
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan, *§ 49,*						
		1) 1:sta regalarket			7	—		
		övriga regalark	1	1,75	1	75	8	75
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1:4000, medelareal 30 ar ägofigurer st.	127	0.07	8	89		
		har	38292	0.14	5	36	14	25
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %					3	56
		Överföres					26	56

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			26	56		
		3) insättning av höjdlägestal ... st.	426	0,02	8	52		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mätt å kartan, cm.	88	0,05	4	40	41	23
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,						
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,						
		nytt avlopp ... km.		5,00				
		ändring av befintligt avlopp ... „	3.5	6,00	21	–		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			3	90		
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			10	40		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad						
		längdprofilritningar ... st.		3,00				
		tvärsektions- och broritningar ... „		5,00			35	30
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 ... sid.	57	0,75			42	75
		Översiktskarta i d:o, § 41						
		Summa kronor					119	28
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode					8	–
		Annonskostnader ang. sammanträden						
		Inbindning av förrättningshandlingarne					2	–
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar					51	20
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.					90	–
		Lösen för utdrag ur mantalslängd						
		Delgivning av kallelser					30	75
		Summa kronor					181	95
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					556	19
		Lösen för kopior och avskrift					119	28
		Övriga förrättningskostnader					181	95
		Summa kronor					857	42

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Ingelstads-Järrestads *häradsrätt.*

Hammenhög *den* 2/juli *19*30

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor .... *kvitteras:*

den .... *19*........

Örebro Dagblads Tryckeri - 1927

stående avskrift av syneprotokollen med bilager 1–7 vidimeras.

Gunnar Holmström

L_____2*0530

DIARIE Nr 21221
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 AUG. 1932

Betänkande
rörande
lån ō anslag av allmänna medel till

Hammenhög Vallby Gnöladikning

av år 1930.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 10 juni 1932 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 19 juli 1932

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Översiktskarta



Skala 1:100000.

Avskrift.

Sedan delägarna i "Hammenhög-Vallby Gnöladikning av år 1930" som avser torrläggning av mark till n:o 2,5,23 och 34 Hammenhög i Hammenhögs socken samt n:ris 11,19 och 28 Vallby i Vallby socken av Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

BETÄNKANDE.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åkermark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översiktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 21 juli 1930 har missnöje ej anmälts, vilket framgår av närslutna diariebevis /bil.A/

Låne- och anslagssökande.

I förening /bil.B/ daterad den 20 dec. 1930 hava delägarna överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Ändringar i synehandlingarna.

Litt. Aö äges jämväl av Alma Nilsson.

Litt. Aq äges numera av Anna Nilsson. Beträffande Litt. Az Johan Jönsson, har hans hustru Emmy Jönsson underskrivit föreningshandlingen emedan Johan Jönsson sedan 10 år ligger förlamad och i fullkomlig dvala, sålunda oförmögen själv skriva sitt namn.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar:

åker	36.6604 har

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av öppna diken, vilkas dimensioner äro allt för små för att tillåta markens rationella torrläggning för åker.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rör i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen beräknas i till syneprotokollet fogad värderingslängd till 31106.08 kronor och själva dikningskostnaden i till samma protokoll fogad kostnadsberäkning till 27960 kronor.

Deltagningsskyldighet.

Denna är regleras genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunnena utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Hammenhög-Ö.Herrestads dikningsföretag av år 1926".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I tabell 4,bilaga I har uträknats storleken av det lån från statens avdikningslånefond och det bidrag från statens avdikningsanslag som författningsenligt torde kunna påräknas och framgår härav att lånet kan uppgå till 13988.99 kronor och bidraget till 13448.25 kronor. För litt. Ax har härvid dock endast beräknats bidrag.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas lån ur avdikningslånefonden med 13990 kronor och bidrag ur avdikningsanslaget med 13450 kronor.

Utförande.

Vid utförandet skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunnena utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetets utförande torde böra anslås en tidrymd av två år.

Kristianstad i febr. 1931.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

I Tabell a

II " b, kostnadsberäkning

A Diariebevis

B Föreningshandling

C Fullmakt

D "

E Vägstyrelsens skrivelse

F Ett häfte synehandlingar

G Ritningar i 2 blad.

Tabell a

Socken, by, hemman	Registernummer	Littera å nykartan	Mantal	Ägarens namn m. m.	Areal Åker har	ar
1	2	3	4	5	6	
Hammenhögs socken						
Hammenhög	2^2	Aa	5/32	Anton Nilsson	0	18.3
"	2^4	Ab	lgnl. m. 52	Jöns Andersson	0	10.33
"	5^{34}	Ac	21/6400	Gotthard Mattsson	0	18.0
"	5^{25}	Ad	avs.	August Gunnarsson	0	06.5
"	5^{27}	Ae	1/800	Oscar Nilsson	0	06.8
"	5^{28}	Af	1/800	Elisabet Bengtsson	0	06.75
"	5^{29}	Ag	1/800	Sigrid Olsson	0	05.5
"	5^{30}	Ah	7/6400	Nils Hansson	0	05.5
"	5^{31}	Ai	7/6400	Dsme	0	06.06
"	5^{32}	Ak	7/6400	Dsme	0	05.94
"	5^{33}	Al	1/800	Dsme	0	06.46
"	5^{35}	Am	13/6400	Jöns Andersson	0	10.7
"	5^{36}	An	13/6400	Bengt Karlsson	0	10.7
"	5^{24}	Ao	avs.	Sigfrid Gunnarsson	0	065
"	5^{23}	Ap	avs.	Assar Gunnarsson	0	06.5
"	5^{22}	Aq	3/128	Anna Nilsson	0	65.0
"	5^5	Ar	lgnl. m. 54	Malte Andersson	0	04.5
"	av 5^{17}	As	1/2048	Assar Gunnarsson	0	10.0
"	av 5^{17}	At	3/2048	Gustaf Jönsson	0	16.5
"	av 5^{17}	Au	3/2048	Viktor Jönsson	0	17.5
"	av 5^9	Av	9/256	Villehelm Lindgren	0	71.0
"		Ax		Bys mark "Sandäng" Av: Vill. Lindgren	0	26.0
"	5^{12}	Ay	19/960	Anders Månsson	1	28.0
"	5^{10}	Az	1/192	Johan Jönsson	0	13.0
"	5^{11}	Aå	1/192	Elvina Olsson	0	40.5
"	5^{13}	Aä	1/128	Adolf Jönsson	0	15.5
				överföres	5	38.04

Bil. I.

Båtnad		Deltagande i kostnaden för								Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i % av kostnaden	Bidrag		Lån	
		Dikesgrävningen				Laga syneförrättningen		Bevakandet									
		Avd. I		Avd. II													
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
7		8		9		10		11		12		13	14	15		16	
146	40	118	39			3	63	0	70	122	72	0.84	44.40	54	49	68	23
123	96	100	24			3	08	0	59	103	91	〃	〃	46	14	57	77
216	-	174	62			5	36	1	03	181	01	〃	〃	80	37	100	64
78	-	63	06			1	94	0	37	65	37	〃	〃	29	02	36	35
95	20	76	89			2	36	0	45	79	70	〃	〃	35	39	44	31
81	-	65	57			2	01	0	39	67	97	〃	〃	30	18	37	79
22	-	17	79			0	55	0	11	18	45	〃	〃	8	19	10	26
22	-	17	79			0	55	0	11	18	45	〃	〃	8	19	10	26
36	36	29	46			0	90	0	17	30	53	〃	〃	13	56	16	97
71	28	57	67			1	77	0	34	59	78	〃	〃	26	54	33	24
51	68	41	86			1	29	0	25	43	40	〃	〃	19	27	24	13
85	60			96	25	2	95	0	57	99	77	1.17	50.00	49	89	35	71
65	60			96	25	2	95	0	57	99	77	〃	〃	49	89	35	71
91	-			102	35	3	14	0	60	106	09	〃	〃	53	05	37	95
91	-			102	35	3	14	0	60	106	09	〃	〃	53	05	37	95
498	-			560	02	17	17	3	30	580	49	〃	〃	290	25	207	75
54	-	43	65			1	34	0	26	45	25	0.84	44.40	20	09	25	16
120	-	97	01			2	97	0	57	100	55	〃	〃	44	64	55	91
164	-	132	58			4	06	0	78	137	42	〃	〃	61	01	76	41
140	-	113	18			3	47	0	67	117	32	〃	〃	52	09	65	23
440	-	355	71			10	90	2	09	368	70	〃	〃	163	70	205	00
156	-	126	11			3	87	0	74	130	72	〃	〃	58	04	-	-
1246	-	1007	48			30	89	5	93	1044	30	〃	〃	463	67	580	63
52	-	42	04			1	29	0	25	43	58	〃	〃	19	35	24	23
371	-	300	01			9	20	1	76	310	97	〃	〃	138	07	172	90
62	-	50	12			1	53	0	29	51	94	〃	〃	23	06	28	88
4600	08	3031	23	957	22	122	31	23	49	4134	25			1891	19	2029	37

1	2	3	4	5
				överfört
Hammenhög	5^{16}	Aö	1/64	Magnus och Alma Nilsson
"	5^{15}	Ba	1/128	Nils Eriksson
"	5^{14}	Bb	9/640	Ola Nilssons sterbhus
"	av 5^{3}	Bc	17/80	Dme
"				
"	23^{3}	Bd	5/32	Erik Nilsson
"	34^{7}	Be	307/1000	Staten. Arr: Oskar Olsson, Mansdala
"	34^{9}	Bf	13/1000	Per Olsson
"	34^{8}	Bg	11/1000	Ernst Åkerberg
"	34^{7}	Bh	13/1000	Mårten Nilsson
Vallby socken				
Vallby	19^{1}	Ca	1/4	Alfred Zetterström
"	11^{2}	Cb	1/8	Dme
"	11^{3}	Cc	1/8	Hans Nilsson, Gunnarshög
"	av 28^{1}	Cd	7/768	Nils Vesterdahl
"	av 28^{1}	Ce	1/128	Nils Pettersson
"	av 28^{1}	Cf	1/640	Axel Andersson å no 27
"	av 28^{1}	Cg	1/640	Maria Olsson
"	av 28^{1}	Ch	53/3840	Per Lassarsson
"	av 28^{1}	Ci	21/512	Nils Olsson å no 38
				Summa

6		7		8		9		10		11		12		13	14	15		16	
5	38.04	4600	08	3031	23	957	22	122	31	23	49	4134	25			1891	19	2029	37
0	97.0	1112	–	899	15			27	57	5	30	932	02	0.84	44.40	413	82	518	20
0	55.0	600	–	485	23			14	88	2	86	502	97	〃	〃	223	32	279	65
0	07.0	14	–	11	32			0	35	0	07	11	74	〃	〃	5	21	6	53
3	26.0	2748	–	2221	91			68	14	13	08	2303	13	〃	〃	1022	59	1280	54
2	13.0	1718	–			1931	93	59	24	11	37	2002	54	1.17	50.00	1001	27[x]	716	73
3	90.0	3188	–			3585	01	109	94	21	11	3716	06	〃	〃	1858	03[x]	1329	97
0	41.0	328	–			368	82	11	31	2	17	382	30	〃	〃	191	15[x]	136	85
1	09.0	977	–			1098	65	33	69	6	47	1138	81	〃	〃	569	41[x]	407	59
0	94.0	976	–			1097	55	33	65	6	46	1137	66	〃	〃	568	83[x]	407	17
0	85.0	850	–			955	82	29	32	5	63	990	77	〃	〃	495	39[x]	354	61
4	80.5	4136	–	3344	36			102	56	19	69	3466	61	0.84	44.40	1539	17	1927	44
1	06.0	636	–	514	34			15	78	3	03	533	15	〃	〃	236	72	296	43
0	77.5	310	–	250	61			7	68	1	47	259	76	〃	〃	115	33	144	43
0	22.0	88	–	71	14			2	18	0	42	73	74	〃	〃	32	74	41	00
1	30.0	1398	–	1130	36			34	66	6	66	1171	68	〃	〃	520	23	651	45
0	27.5	275	–	222	41			6	82	1	31	230	54	〃	〃	102	36	128	18
0	27.5	268	–	216	66			6	64	1	28	224	58	〃	〃	99	71	124	87
2	17.0	1659	–	1341	45			41	14	7	90	1390	49	〃	〃	617	38	773	11
6	23.0	5225	–	4224	83			129	56	24	88	4379	27	〃	〃	1944	40	2434	87
36	66.04	31106	08	17965	00	9995	00	857	42	164	65	28982	07			13448	25	13988	99

[x] Bidrag ō lån = Båtnad

Kristianstad i febr. 1931
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

Bil. II.

Tabell 6. Kostnadsberäkning

Timpenning 90 öre

Dikesgrävningen Avd. I	15056 ~~17965~~	60 ~~-~~	x)	
" " II	8376 ~~9995~~	88 ~~-~~	23433 ~~27960~~	48 ~~-~~
Laga syneförrättningen	857	42		
Kostnad för lån o anslag	164	65	1022	07
Summa			28982	07
			24455	55

Kristianstad i febr. 1931
Gunnar Holmström
Skånes lantbruksingenjör

x) Ändringen vidtagen i Kungl. Lantbruksstyrelsen med stöd av företedda räkenskaper angående företaget.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 24455 kr. 55 öre, varav å lånesökandenas andel 24345 kr. 21 öre.

Stockholm den 19 juli 1932
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Bil. A .

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 21 juli 1930 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Hammenhög-Vallby Gnöladikning av år 1930" och avseende torrläggning av mark till n:ris 2,5,23 och 34 Hammenhög i Hammenhögs socken samt n:ris 11,19 och 28 Vallby i Vallby socken,Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 2 febr. 1931.

Ex officio:

Sven Nordlund

Bil. B.

Undertecknade delägare i Hammenhög-Vallby Gnöladikning av år 1930 överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt och åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Hammenhög den 20 dec. 1930.

Oscar E. Ohlsson
Mansdala

Per Olsson
Hammenhög 34

Olof Andersson för Ola Nilssons sterbhus,Hammenhög 5

Mårten Nilsson
Hammenhög 34

Erik Nilsson
Hammenhög n:o 23

Assar Gunnarsson
Hammenhög n:o 5

Malte Andersson
54 Hammenhög

August Gunnarsson
n:o 5 Hammenhög

Sigrid Olsson
n:o 5 Hammenhög

Axel Andersson
n:o 27 Hammenhög

Oscar Nilsson
Hammenhög n:o 5

Elisabeth Bengtsson
n:o 5 Hammenhög

J.Andersson
n:o 52 Hammenhög

Gotthard Mattsson
5 Hammenhög

Bevittnas

Otto Johansson
n:o 47 Hammenhög

Hjalmar Olsson
n:o 34 Hammenhög

Nils Pettersson
n:o 28 Vallby

Anton Nilsson
Hammenhög 2

Wilhelm Lindgren
n:o 5 Hammenhög

Nils Ericksson
n:o 5 Hammenhög

Anders Månsson
5 Hammenhög

Nils Westerdahl
n:o 28 Vallby

Alfr. Zetterström
Grufbjer Vallby

Nils Olsson
n:o 38 Vallby

Nils Hansson
n:o 3-5 Hammenhög

Wiktor Jönsson
n:o 5 Hammenhög

Idolf Jönsson
n:o 5 Hammenhög

Alma Nilsson, Magnus Nilsson
5 Hammenhög

Johan Jönsson gn. Emmy Jönsson
5 Hammenhög

Maria Olsson
n:o 28 Vallby

Per Sassarsson
n:o 28 Vallby

Hans Nilsson
Gunnarshög
Vallby

Gustav Jönsson
n:o 5 Hammenhög

Ernst Åkerberg
n:o 34 Hammenhög

Sigfrid Gunnarsson
n:o 5 Hammenhög

Eljuna Olsson gn. Anna Andersson
n:o 5 Hammenhög

Anna Nilsson
n:o 5 Hammenhög

Bengt Karlsson
n:o 5 Hammenhög

Egenhändiga namnteckningar bevittnas

Hjalmar Olsson
n:o 35 Hammenhög

Otto Johansson
n:o 47 Hammenhög

Bil. C

Härmed lämna vi såsom ägare av fastigheten n:o 5 Hammenhög" Ola Nilssons sterbhus" fullmakt för arrendatorn Olof Andersson n:o 5 Hammenhög, Kristianstads län, att å våra vägnar underskriva ansökningshandlingarna för sökande av statsanslag och lån till dikningsföretaget "Hammenhög-Vallby Gnöladikning" av år 1930".

Hammenhög den 21 januari 1931.

Ingrid Ohlsson
M.Rosendahl

Egenhändiga namnteckningar bevittna:

G.Jakobsson
A.Lindblom

Bil. D .

F U L L M A K T

för min dotter, Anna Andersson, att å föreningshandling för sökande av lån och anslag av allmänna medel för utförande av Hammenhög-Vallby Gnöladikning av år 1930, teckna mitt namn.

Hammenhög den 4 febr. 1931.

Eljena Olsson n:o 5

Bevittnas:

Otto Johansson — Ola Månsson

Hammenhög n:o 47 — Hammenhög n:o 3

Bil. E .

Ingelstads härads vägstyrelse har intet att invända mot de rörledningar genom allmän väg, som erfordras för utförande av "Hammenhög Vallby Gnöladikning av år 1930".

Hammenhög den 7 febr. 1931.

Otto J.Olson

Ordf. i arbetsstyrelsen.

Förestående avskrift av handlingar, tillhörande den av Kungl. Maj:t den 10 juni 1932 fastställda arbetsplanen vidimeras.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSONN & STENBÄCK, SKARA

DIARIE N:r 21221
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 AUG. 1932

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hammenhög 12	5^{16}	Aö	1/64		Magnus och Alma Nilsson
-"- 11	5^{15}	Ba	1/128		Nils Eriksson
-"- 10	5^{14}	Bb	9/640		Ola Nilssons sterbhus
-"- ×13	av 5^3	Bc	17/80		Dens:e
-"- 30	23^3	Bd	5/32		Erik Nilsson
-"- 31	34^7	Be	307/1000		Staten: Arr: Oskar Olsson, Mausdala
-"- 34	34^9	Bf	13/1000		Per Olsson
-"- 33	34^8	Bg.	11/1000		Ernst Åkerberg
-"- 32	34^7	Bh	13/1000		Mårten Nilsson
Vallby-socken					
Vallby 37	19^1	Ca	1/4		Alfred Zetterström
-"- 35	11^2	Cb	1/8		Dens:e
-"- 36	11^3	Cc	1/8		Hans Nilsson, Gunnarshög
-"-	av 28^1	Cd	7/768		Nils Vesterdahl
-"-	av 28^1	Ce	1/128		Nils Petersson
-"-	av 28^1	Cf	1/640		Axel Andersson å n:o 27
-"-	av 28^1	Cg	1/640		Maria Olsson
-"-	av 28^1	Ch	53/3840		Per Lassarsson
-"-	av 28^1	Ci	21/512		Nils Olsson å n:o 38

Kristianstad i januari 1932

Statens lantbruksingenjör

✓

Egna registernummer?

Nej! [illegible]

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBORN & STENBÄCK, SKARA

Uppgift å delägare i Hammenhög Valley-Gnöla-dikning av år 1930, som innehava lån från statens avdikningslånefond.

Kristianstads län

Hammenhögs socken

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hammenhög 1	2^{2}	Aa	5/32		Anton Nilsson
–"– 2	2^{4}	Ab	lghs nr 52		Jöns Andersson
–"– 27	5^{34}	Ac	21/6400		Gerhard Månsson
–"– 19	5^{25}	Ad	avs.		August Gunnarsson
–"– 20	5^{27}	Ae	1/800		Oskar Nilsson
–"– 21	5^{28}	Af	1/800		Elisabet Bengtsson
–"– 22	5^{29}	Ag	1/800		Sigrid Olsson
–"– 23	5^{30}	Ah	7/6400		Nils Hansson
–"– 24	5^{31}	Ai	7/6400		Dense
–"– 25	5^{32}	Ak	7/6400		Dense
–"– 26	5^{33}	Al	1/800		Dense
–"– 28	5^{35}	Am	13/6400		Jöns Andersson
–"– 29	5^{36}	An	13/6400		Bengt Karlsson
–"– 18	5^{24}	Ao	avs.		Sigfrid Gunnarsson
–"– 17	5^{23}	Ap.	avs.		Assar Gunnarsson
–"– 16	5^{22}	Aq	3/128		Anna Nilsson
–"– 4	5^{5}	Ar	lghs. nr 54		Matts Andersson
–"– 13	av 5^{17}	As	1/2048		Assar Gunnarsson
–"– 14	av 5^{17}	At	3/2048		Gustaf Jönsson
–"– 15	av 5^{17}	Au	3/2048		Viktor Jönsson
–"– 5	5^{9}	Av	9/256		Vilhelm Lindgren
–"– 8	5^{12}	Ay	19/960		Anders Månsson
–"– 6	5^{10}	Az	1/192		Johan Jönsson
–"– 7	5^{11}	Aå	1/192		Eljena Olsson
–"– 9	5^{13}	Aå	1/128		Idoff Jönsson

Godk.

160

189/32

L_____2•0530

KONTRAKT.

DIARIE N:r 21821
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 AUG. 1932

Sedan Kungl. Maj:t den 10 juni 1932 för "Hammenhög - Vallby Gnöladikning av år 1930" i Hammenhögs och Vallby socknar av

____________________KRISTIANSTADS LÄN____________________

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett ***lån*** av trettontusenåttahundratio (13.810) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av tiotusenfemhundrasjuttio (10.570) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström vid syneförrättning år 1930 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till styrelsen ~~förtroendeman~~ för företaget, ndf. med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1933,

11. 1931. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
144331

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Hammenhög den 8 aug 1932

Gotthd Mattsson
N:o 5 Hammenhög

Att Vägförmannen Gotthard Mattsson å Hammenhög 5

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Murare August Gunnarsson T. d.bo Per Larsson

Adress 5 Hammenhög Adress Hammenhög N:o 5

Med stöd av Kungl. brevet den 10 juni 1932 *antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.*

Stockholm den 7 september *19*32.

föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1932 den 7 sept.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Hammenhög - Vallby Gnäladikning av år 1930" i Hammenhögs och Vallby socknar av Kristianstads län.

Lån 13.810 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 10 juni 1932.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register-nummer	Ägare
Hammenhögs socken.			
Hammenhög	läg.nr 52	2^{4}	Jöns Andersson
"	5/32	2^{2}	Anton Nilsson
"	17/80	av 5^{3}	Ola Nilssons sterbhus
"	läg.nr 54	5^{5}	Matts Andersson
"	9/256	5^{9}	Vilhelm Lindgren
"	1/192	5^{10}	Johan Jönsson
"	1/192	5^{11}	Eljena Olsson
"	19/960	5^{12}	Anders Månsson
"	1/128	5^{13}	Idoff Jönsson
"	9/640	5^{14}	Ola Nilssons sterbhus
"	1/128	5^{15}	Nils Eriksson
"	1/64	5^{16}	Magnus och Alma Nilsson
"	1/2048	av 5^{17}	Assar Gunnarsson
"	3/2048	av 5^{17}	Gustaf Jönsson
"	3/2048	av 5^{17}	Viktor Jönsson
"	3/128	5^{22}	Anna Nilsson
"	avs.	5^{23}	Assar Gunnarsson
"	avs.	5^{24}	Sigfrid Gunnarsson
"	avs.	5^{25}	August Gunnarsson
"	1/800	5^{27}	Oskar Nilsson
"	1/800	5^{28}	Elisabet Bengtsson
"	1/800	5^{29}	Sigrid Olsson
"	7/6400	5^{30}	Nils Hansson
"	7/6400	5^{31}	Densamme
"	7/6400	5^{32}	Densamme

Hammenhög	1/800	5^{33}	Nils Hansson
"	21/6400	5^{34}	Gotthard Mattsson
"	13/6400	5^{35}	Jöns Andersson
"	13/6400	5^{36}	Bengt Karlsson
"	5/32	23^{3}	Erik Nilsson
"	307/1000	34^{7}	Statens arr. Oskar Olsson, Mansdala
"	13/1000	34^{7}	Mårten Nilsson
"	11/1000	34^{8}	Ernst Åkerberg
"	13/1000	34^{9}	Per Olsson

Vallby socken.

Vallby	1/8	11^{2}	Alfred Zetterström
"	1/8	11^{3}	Hans Nilsson, Gunnarshög
"	1/4	19^{1}	Alfred Zetterström
"	7/768	av 28^{1}	Nils Vesterdahl
"	1/128	av 28^{1}	Nils Pettersson
"	1/640	av 28^{1}	Axel Andersson å nr 27
"	1/640	av 28^{1}	Maria Olsson
"	53/3840	av 28^{1}	Per Sassarsson
"	21/512	av 28^{1}	Nils Olsson å nr 38

Stockholm den 7 september 1932.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Godk. 7/9 1932 189/32

DIARIE N:r 21222
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 AUG. 1932

Bevis

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: "Hammenhög - Vallby Gnöladikning av år I930" i Hammenhögs och Vallby socknar av Kristianstads län.

Planen fastställd den I0 juni I932.

Bidrag från statens avdikningsanslag I0570 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond I38I0 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september I933.

Arbetsstyrelsens ordförande: vägförman Gotthard Mattsson, Hammenhög.

Avsyning verkställd av förste assistenten Lars Kullman.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes dess godkännande. Kristianstad den 25 aug. I932.

Gunnar F. [illegible]
statens lantbruksingenjör

KR. STÄMPEL EN KRONA KR.

Stämpel En krona.